

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ จ้างโครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑสถานทหารเรือ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๑๐๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป : ประกอบด้วย เป็นงานก่อสร้างนิทรรศการภายในอาคารพระนิเวศน์ ๑ ๒ และบริเวณชั้น ๑ อาคาร Utility Hall งานระบบประปาและสุขาภิบาลทั้งภายในและภายนอก จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า ดวงโคม จัดหาและติดตั้งครุภัณฑ์
- ๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๐๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ ข)
 - ๖.๓ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)
 - ๖.๔ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
- ๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.ทูลถวาย ศรีทุมมา	ประธานกรรมการ
น.อ.หญิง ณัฐกานต์ เกษประทุม	กรรมการ
ว่าที่ น.อ.ชนะ ภูมิประเสริฐ	กรรมการ
ว่าที่ น.ท.หญิง พัทยากร ดี้วงอ่ำ	กรรมการและเลขานุการ
ว่าที่ ร.ท.อนุศิษฐ์ ยอดเสาร์	กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง งานปรับปรุง

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

สถานที่ก่อสร้าง จ. กรุงเทพฯ แบบเลขที่ แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ทร. แบบ ปจ. 4 ที่แนบ จำนวน 93 แผ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าปรับปรุง (บาท)	หมายเหตุ
1	อาคาร Utility Hall	11,976,068.00			
2	อาคารพระนิเวศน์ 1	18,179,144.00			
3	อาคารพระนิเวศน์ 2	11,630,848.00			
4	ห้องสมุดและบริการกาแฟ	2,159,115.00			
5	ปรับปรุงภูมิสถาปัตย์	1,556,050.00			
6	ปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องสุขา ภายนอกอาคาร	1,511,773.00			
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	47,012,998.00	1.2081	56,796,402.88	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%			
	VAT	7%			
	รวมราคาก่อสร้าง			56,796,402.88	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.ทูลถวาย ศรีทุมมา

ประธานกรรมการ

น.อ.หญิง ญัฐกานต์ เกษประทุม

กรรมการ

ว่าที่ น.อ.ชนะ ภูมิประเสริฐ

กรรมการ

ว่าที่ น.ท.หญิง พัทยากร ด้วงอ่ำ

กรรมการและเลขานุการ

ว่าที่ ร.ท.อนุศิษฐ์ ยอดเสาร์

กรรมการ

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

สถานที่ก่อสร้าง จ. กรุงเทพฯ แบบเลขที่ แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ทร. แบบ ปจ. 4 ที่แนบ จำนวน 31 แผ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน (บาท)	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าจัดซื้อ (บาท)	หมายเหตุ
	ครุภัณฑ์				
	- อาคาร Utility Hall	10,253,910.00			
	- อาคารพระนิเวศน์ 1	13,177,090.00			
	- อาคารพระนิเวศน์ 2	8,089,690.00			
	- ห้องสมุดและบริการกาแฟ	1,230,800.00			
	- ปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องสุขา ภายนอกอาคาร	99,500.00			
	ราคารวม ค่าครุภัณฑ์	32,850,990.00	1.07	35,150,559.30	
	รวมราคา ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ			35,150,559.30	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.ทูลถวายเป็นศรีทุมมา

น.อ.หญิง ณิชกานต์ เกษประทุม

ว่าที่ น.อ.ชนะ ภูมิประเสริฐ

ว่าที่ น.ท.หญิง พัทธยากร ดั่งอ่ำ

ว่าที่ ร.ท.อนุศิษฐ์ ยอดเสาร

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง งานปรับปรุง

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

สถานที่ก่อสร้าง จ. กรุงเทพฯ แบบเลขที่ แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ทร. แบบ ปจ. 4 ที่แนบ จำนวน 93 แผ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าปรับปรุง (บาท)	หมายเหตุ
1	อาคาร Utility Hall	11,976,068.00			
2	อาคารพระนิเวศน์ 1	18,179,144.00			
3	อาคารพระนิเวศน์ 2	11,630,848.00			
4	ห้องสมุดและบริการกาแฟ	2,159,115.00			
5	ปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรม	1,556,050.00			
6	ปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องสุขา ภายนอกอาคาร	1,511,773.00			
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	47,012,998.00	1.2081	56,796,402.88	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%			
	VAT	7%			
	รวมราคาก่อสร้าง			56,796,402.88	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.ทูลถวาย ศรีทุมมา

น.ท.สายันต์ ทองแสน

ว่าที่ น.ท.สรศิลป์ กุลวงศ์

ว่าที่ น.ท.หญิง พัทยากร ด้วงอ่ำ

ว่าที่ ร.ต.วรรณชัย ธรรมอินทร์ลาด

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการ

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ

สถานที่ก่อสร้าง จ. กรุงเทพฯ แบบเลขที่ แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ทร. แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 31 แผ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน (บาท)	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าจัดซื้อ (บาท)	หมายเหตุ
	ครุภัณฑ์				
	- อาคาร Utility Hall	10,253,910.00			
	- อาคารพระนิเวศน์ 1	13,177,090.00			
	- อาคารพระนิเวศน์ 2	8,089,690.00			
	- ห้องสมุดและบริการกาแฟ	1,230,800.00			
	- ปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องสุขา ภายนอกอาคาร	99,500.00			
	ราคารวม ค่าครุภัณฑ์	32,850,990.00	1.07	35,150,559.30	
รวมราคา ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ				35,150,559.30	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.ทูลถวาย ศรีทุมมา

น.ท.สายันต์ ทองแสน

ว่าที่ น.ท.สรศิลป์ กุลวงศ์

ว่าที่ น.ท.หญิง พัทยากร ด้วงอ่ำ

ว่าที่ ร.ต.วรรณชัย ธรรมอินทร์ลาด

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑสถานเรือ		
สถานที่	จ. กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	โครงการก่อสร้างและตกแต่งนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑสถานเรือ(แห่งใหม่)								
	อาคาร Utility Hall ชั้น1								
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานรื้อถอนและงานกันพื้นที่								
	- งานปกป้องพื้นเดิมด้วย Blue Sheet	905.00	ตร.ม.	25.00	22,625.00	25.00	22,625.00	45,250.00	
	- รื้อย้าย ติดตั้งใหม่ประตูห้อง AHU พร้อมซ่อมคานสภาพผนัง	1.00	ชุด	2,400.00	2,400.00	4,300.00	4,300.00	6,700.00	
	- ตัดรื้อถอนฝ้าเพดานเดิม พร้อมขนทิ้ง	90.00	ตร.ม.	-	-	25.00	2,250.00	2,250.00	
	Walls and Partitions / งานก่ออิฐ และผนัง								
	- ผนังโครงไม้เนื้อแข็งฉาบด้วยไม้อัด HMR หนา 9 มม. สูง 3.10ม. กรุแผ่น 2 ด้าน (เพื่อรองรับการกรุตกแต่ง)	248.00	ตร.ม.	590.00	146,320.00	175.00	43,400.00	189,720.00	
	- ผนังโครงไม้เนื้อแข็งฉาบด้วยไม้อัด HMR หนา 4+4 มม. ตัดโค้ง สูง 3.10ม. กรุแผ่นด้านเดียว (เพื่อรองรับการกรุตกแต่ง)	27.00	ตร.ม.	525.00	14,175.00	155.00	4,185.00	18,360.00	
	- ผนังบุฉนวนกันเสียง หนา 50 มม.	137.00	ตร.ม.	130.00	17,810.00	35.00	4,795.00	22,605.00	
	Floor Finishes / งานตกแต่งผิวพื้น								
	- F2 พื้นอาคารเดิมปูทับด้วยกระเบื้องยาง	73.00	ตร.ม.	640.00	46,720.00	80.00	5,840.00	52,560.00	
	- พื้นปูไม้เทียมสีลักษณะ 4"	24.00	ม.	1,760.00	42,240.00	90.00	2,160.00	44,400.00	
	- ซ่อนไฟ LED สีฟ้า / Day Light	34.00	ม.	550.00	18,700.00	165.00	5,610.00	24,310.00	
	รวม				310,990.00		95,165.00		
	รวมเงินหน้านี้							406,155.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ		
สถานที่	จ. กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Wall Finishes / งานตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังไม้ HMR กรุดตกแต่งด้วยลามิเนต	21.00	ตร.ม.	1,605.00	33,705.00	480.00	10,080.00	43,785.00	
	- ผนังภายในพ่นสี เป็นจอร์รับภาพ	134.00	ตร.ม.	250.00	33,500.00	75.00	10,050.00	43,550.00	
	- ผนังทาสี	219.00	ตร.ม.	61.00	13,359.00	30.00	6,570.00	19,929.00	
	- ผนังภายในขัดเรียบสำหรับติดกราฟฟิโกอิงค์เจท	173.00	ตร.ม.	80.00	13,840.00	64.00	11,072.00	24,912.00	
	- ตกแต่งกราฟฟิโกอิงค์เจท	173.00	ตร.ม.	650.00	112,450.00	195.00	33,735.00	146,185.00	
	- บัวพื้นไม้ทำสีพ่น	95.00	ม.	450.00	42,750.00	50.00	4,750.00	47,500.00	
	Ceiling Finishes / งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานเดิม ซ่อมแซม ฉาบเรียบ	370.00	ตร.ม.	150.00	55,500.00	75.00	27,750.00	83,250.00	
	- ฝ้าเพดานโครงเคร่ากรุแผ่น HMR ปิดผิวตกแต่งลามิเนต	97.00	ตร.ม.	1,605.00	155,685.00	480.00	46,560.00	202,245.00	
	- ฝ้าเพดานโครงเคร่ากรุแผ่น HMR ตกแต่งกรูกระจกเงา	77.00	ตร.ม.	4,965.00	382,305.00	1,485.00	114,345.00	496,650.00	
	- งานโครงสร้างเหล็กกล่อง รองรับงานฝ้าตกแต่งกระจกเงา	77.00	ตร.ม.	1,800.00	138,600.00	540.00	41,580.00	180,180.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน ทาสีดำ/ขาวด้าน	370.00	ตร.ม.	61.00	22,570.00	30.00	11,100.00	33,670.00	
	- ช่อง Service 60x60 ซม. ฝ้าเพดาน (1 จุดต่อ 1 ห้อง)	3.00	ชุด	800.00	2,400.00	240.00	720.00	3,120.00	
	รวม				1,006,664.00		318,312.00		
	รวมเงินหน้านี้							1,324,976.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ		
สถานที่	จ. กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<u>Doors / งานประตู</u>								
	- ประตูบานเปิดบานคู่ไม้สักทึบตกแต่ง ขนาด 2.00ม สูง 2.20ม. ด้านนอกตกแต่งปิดผิวลามิเนต / ด้านในพ่นสี	1.00	ชุด	26,540.00	26,540.00	2,650.00	2,650.00	29,190.00	
	- ประตูบานเลื่อนบานเดี่ยว โครงเหล็กบานไม้สักทึบตกแต่ง ขนาด 2.90ม สูง 3.10ม. ด้านนอกตกแต่งปิดผิวลามิเนต / ด้านในพ่นสี	1.00	ชุด	48,546.00	48,546.00	4,850.00	4,850.00	53,396.00	
	- ประตูบานเลื่อนบานเดี่ยว บานไม้สักทึบตกแต่ง ขนาด 1.90ม สูง 2.20ม. ตกแต่งปิดผิวลามิเนต (ห้องคอนโทรล)	1.00	ชุด	25,363.00	25,363.00	2,535.00	2,535.00	27,898.00	
	- ระบบประตูบานเลื่อนอัตโนมัติพร้อมกันหนีบ	1.00	ชุด	69,000.00	69,000.00	6,900.00	6,900.00	75,900.00	
	- ชุดมอเตอร์บานสวิงอัตโนมัติสีดำ พร้อม wireless no touch switch พร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว และรีโม	1.00	ชุด	75,000.00	75,000.00	7,500.00	7,500.00	82,500.00	
	<u>Interior Works / งานตกแต่ง</u>								
	- แผ่นตกแต่งยกระดับขนาด 2600x2600มม.	1.00	ชุด	18,000.00	18,000.00	5,400.00	5,400.00	23,400.00	
	- แผ่นตกแต่งยกระดับบัววงรี ขนาด S - 3122x872	2.00	ชุด	28,000.00	56,000.00	8,400.00	16,800.00	72,800.00	
	- แผ่นตกแต่งยกระดับบัววงรี ขนาด M - 3122x1000	5.00	ชุด	31,000.00	155,000.00	9,300.00	46,500.00	201,500.00	
	- แผ่นตกแต่งยกระดับบัววงรี ขนาด - 4000x1200	7.00	ชุด	42,000.00	294,000.00	12,600.00	88,200.00	382,200.00	
	รวม				767,449.00		181,335.00		
	รวมเงินหน้านี้							948,784.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ		
สถานที่	จ. กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานอื่นๆ								
	- ป้าย Standy ขาวแตนสเทล หน้าป้ายอะคริลิกใส	14.00	ชุด	8,000.00	112,000.00	800.00	11,200.00	123,200.00	
	- งานโครงสร้างเหล็กกล่อง ยกพื้นต่างระดับ ทางลาดและบันได กรุด้วยแผ่นวีวาร์บอร์ดหนา 20มม.	24.00	ตร.ม.	3,400.00	81,600.00	1,020.00	24,480.00	106,080.00	
	งานศิลปกรรม								
	- งานพื้นทางเดินไม้ ห้างสายน้ำแห่งกาลเวลา (โครงสร้างเป็นงานเหล็ก + ไม้) รายละเอียดตามแบบ	18	ตร.ม.	3,500.00	63,000.00	1,050.00	18,900.00	81,900.00	
	- งานเรือจำลอง และที่นั่งภายในเรือ (โครงสร้างเป็นงานเหล็ก + ไม้) รายละเอียดตามแบบ 2 ชุด ขนาด 1.90x8.50 ม. สูง 0.60 ม.	33	ตร.ม.	15,000.00	495,000.00	4,500.00	148,500.00	643,500.00	
	รวม				751,600.00		203,080.00		
	รวมเงินหน้านี้							954,680.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ		
สถานที่	จ. กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อาคาร Utility Hall ชั้น2								
	งานสถาปัตยกรรม								
	ห้อง EXHIBITION 1								
	Walls and Partitions / งานก่ออิฐ และผนัง								
	- ผนังโครงไม้เนื้อแข็งผิวกรุด้วยไม้อัด HMR หนา 9 มม. สูง 4.00ม. กรุแผ่นด้านเดียว (เพื่อรองรับการกรุตกแต่ง)	183.00	ตร.ม.	460.00	84,180.00	135.00	24,705.00	108,885.00	
	- ผนังโครงไม้เนื้อแข็งผิวกรุด้วยไม้อัด HMR หนา 4+4 มม. ดัดโค้ง สูง 3.10ม. กรุแผ่นด้านเดียว (เพื่อรองรับการกรุตกแต่ง)	60.00	ตร.ม.	525.00	31,500.00	155.00	9,300.00	40,800.00	
	- ผนังบุฉนวนกันเสียง หนา 50 มม.	72.00	ตร.ม.	130.00	9,360.00	35.00	2,520.00	11,880.00	
	Floor Finishes / งานตกแต่งผิวพื้น								
	- งานปรับระดับพื้นเดิมหนา 3-5 ซม.	156.00	ตร.ม.	125.00	19,500.00	64.00	9,984.00	29,484.00	
	- พื้นปรับระดับปูน Self Levelling 3.0มม.	152.00	ตร.ม.	200.00	30,400.00	64.00	9,728.00	40,128.00	
	- พื้นปูกระเบื้องยางลายไม้	152.00	ตร.ม.	720.00	109,440.00	80.00	12,160.00	121,600.00	
	รวม				284,380.00		68,397.00		
	รวมเงินหน้านี้							352,777.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Doors / งานประตู								
	- ประตูบานเปิดบานคู่ไม้ัดกรุดกแต่ง ขนาด 1.60ม สูง 2.40ม. ทำสีพ่นดำ	2.00	ชุด	27,300.00	54,600.00	2,730.00	5,460.00	60,060.00	
	งานอื่นๆ								
	- เสาดกแต่งเลียนแบบทำเรือห้อยเชือกมะนิลา รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	18,500.00	37,000.00	3,600.00	7,200.00	44,200.00	
	- งานโครงสร้างเหล็กกล่องพื้นที่นั่งต่างระดับ ทางลาดและบันได กรุด้วยแผ่นวิวาร์บอร์ดหนา 20 มม. พร้อมเสาเหล็ก	92.00	ตร.ม.	4,100.00	377,200.00	1,230.00	113,160.00	490,360.00	
	- โครงเหล็กกล่อง 2"x4" และ 2"*2"@600*1200 มม. ตามแบบ Sub Frame ห้อยห้องพื้นรับงานระบบไฟฟ้า/แสงสว่างและฝ้าเพดาน	92.00	ตร.ม.	1,750.00	161,000.00	525.00	48,300.00	209,300.00	
	รวม				629,800.00		174,120.00		
	รวมเงินหน้านี้							803,920.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ		
สถานที่	จ. กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ห้อง EXHIBITION 2								
	Walls and Partitions / งานก่ออิฐ และผนัง								
	- ผนังโครงไม้เนื้อแข็งผิวกรุด้วยไม้อัด HMR หนา 9 มม. สูง 4.00ม. กรุแผ่นด้านเดียว (เพื่อรองรับการกรุตกแต่ง)	160.00	ตร.ม.	460.00	73,600.00	135.00	21,600.00	95,200.00	
	- ผนังโครงไม้เนื้อแข็งผิวกรุด้วยไม้อัด HMR หนา 9 มม. สูง 4.00ม. กรุแผ่น 2 ด้าน (เพื่อรองรับการกรุตกแต่ง)	41.00	ตร.ม.	590.00	24,190.00	175.00	7,175.00	31,365.00	
	- ผนังโครงไม้เนื้อแข็งผิวกรุด้วยไม้อัด HMR หนา 4+4 มม. ตัดโค้ง สูง 4.00ม. กรุแผ่นด้านเดียว (เพื่อรองรับการกรุตกแต่ง)	12.00	ตร.ม.	525.00	6,300.00	155.00	1,860.00	8,160.00	
	- ผนังโครงไม้เนื้อแข็งผิวกรุด้วยไม้อัด HMR หนา 4+4 มม. ตัดโค้ง สูง 4.00ม. กรุแผ่น 2 ด้าน (เพื่อรองรับการกรุตกแต่ง)	12.00	ตร.ม.	725.00	8,700.00	215.00	2,580.00	11,280.00	
	- ผนังบุฉนวนกันเสียง หนา 50 มม.	65.00	ตร.ม.	130.00	8,450.00	35.00	2,275.00	10,725.00	
	Floor Finishes / งานตกแต่งผิวพื้น								
	- งานปรับระดับพื้นเดิมหนา 3-5 ซม.	125	ตร.ม.	125.00	15,625.00	64.00	8,000.00	23,625.00	
	- พื้นปรับระดับปูน Self Levelling 3.0มม.	79	ตร.ม.	200.00	15,800.00	64.00	5,056.00	20,856.00	
	- พื้นปูกระเบื้องยางแบบม้วน สีดำ	79	ตร.ม.	640.00	50,560.00	100.00	7,900.00	58,460.00	
	รวม				203,225.00		56,446.00		
	รวมเงินหน้านี้							259,671.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ		
สถานที่	จ. กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<u>Doors / งานประตู</u>								
	- ประตูบานเปิดบานไม้อัดกรูดทแต่ง ขนาด 0.9ม สูง 2.20ม. ทำสี (ห้องคอนโทรล)	1	ชุด	16,500.00	16,500.00	1,650.00	1,650.00	18,150.00	
	- ประตูบานเลื่อนบานเดี่ยว บานไม้อัดกรูดทแต่ง ขนาด 2.00ม สูง 2.40ม. ทำสี พร้อมระบบเปิดประตูอัตโนมัติ	1	ชุด	62,600.00	62,600.00	6,260.00	6,260.00	68,860.00	
	- ประตูบานเลื่อนบานเดี่ยว บานไม้อัดกรูดทแต่ง ขนาด 1.50ม สูง 2.40ม. ทำสี พร้อมระบบเปิดประตูอัตโนมัติ	1	ชุด	67,300.00	67,300.00	6,730.00	6,730.00	74,030.00	
	<u>Interior Works / งานตกแต่ง</u>								
	- แผ่น Mapping โครงคร่าวเหล็ก กรุไม้อัด HMR ทำสีพ่น ขนาดประมาณ 2.50x5.00ม. สูง 4.0ม. ทำสีพ่น	1.00	ชุด	88,275.00	88,275.00	26,480.00	26,480.00	114,755.00	
	<u>งานอื่นๆ</u>								
	- โครงเหล็กกล่อง 2"x4" และ 2"x2"@600x1200มม. ตามแบบ Sub Frame ห้อย ห้องพื้นรับงานระบบไฟฟ้า/แสงสว่างและฝ้าเพดาน	79.00	ตร.ม.	1,750.00	138,250.00	525.00	41,475.00	179,725.00	
	รวม				372,925.00		82,595.00		
	รวมเงินหน้า							455,520.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา		
สถานที่	จ. กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ห้อง EXHIBITION 3								
	<u>Walls and Partitions / งานก่ออิฐ และผนัง</u>								
	- ผนังโครงไม้เนื้อแข็งผิวกรุด้วยไม้อัด HMR หนา 9 มม. สูง 4.00ม. กรุแผ่นด้านเดียว (เพื่อรองรับการกรุตกแต่ง)	226.00	ตร.ม.	460.00	103,960.00	135.00	30,510.00	134,470.00	
	- ผนังบุฉนวนกันเสียง หนา 50 มม.	226.00	ตร.ม.	130.00	29,380.00	35.00	7,910.00	37,290.00	
	<u>Floor Finishes / งานตกแต่งผิวพื้น</u>								
	- งานปรับระดับพื้นเดิมหนา 3-5 ซม.	232.00	ตร.ม.	125.00	29,000.00	64.00	14,848.00	43,848.00	
	- พื้นปรับระดับปูน Self Levelling 3.0มม.	232.00	ตร.ม.	200.00	46,400.00	64.00	14,848.00	61,248.00	
	- พื้นปูกระเบื้องยางแบบม้วน สีดำ	232.00	ตร.ม.	640.00	148,480.00	100.00	23,200.00	171,680.00	
	- พื้นปูกระเบื้องยางแบบม้วน ทำ PATTERN	72.00	ม.	325.00	23,400.00	65.00	4,680.00	28,080.00	
	<u>Wall Finishes / งานตกแต่งผิวผนัง</u>								
	- ผนัง/เสา กรุกระเบื้อง 5 มม.	15.00	ตร.ม.	3,575.00	53,625.00	1,070.00	16,050.00	69,675.00	
	- ผนังภายในพ่นสี	226.00	ตร.ม.	250.00	56,500.00	75.00	16,950.00	73,450.00	
	- ผนังภายในขัดเรียบสำหรับติดกราฟฟิคอิงค์เจท	102.00	ตร.ม.	80.00	8,160.00	64.00	6,528.00	14,688.00	
	- บัวพื้นไม้ทำสีพ่น	57.00	ม.	450.00	25,650.00	50.00	2,850.00	28,500.00	
	รวม				524,555.00		138,374.00		
	รวมเงินหน้านี้							662,929.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา		
สถานที่	จ. กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<u>Ceiling Finishes / งานฝ้าเพดาน</u>								
	- ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ยิปซัมบอร์ดชนิดขอบลาด หนา 9มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	232	ตร.ม.	305.00	70,760.00	75.00	17,400.00	88,160.00	
	- ช่องไฟเส้นฝ้าเพดานปิดแผ่นด้วยอะคริลิคขาวนม ซ่อนไฟ LED ตกแต่ง 1 วง/ชุด	72	ม.	550.00	39,600.00	165.00	11,880.00	51,480.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน ทาสีดำด้าน	232	ตร.ม.	61.00	14,152.00	30.00	6,960.00	21,112.00	
	- ช่อง Service 60x60 ซม. ฝ้าเพดาน	4	ชุด	800.00	3,200.00	240.00	960.00	4,160.00	
	<u>Doors / งานประตู</u>								
	- ประตูบานเลื่อนบานเดียว บานไม้อัดกรูตกแต่ง ขนาด 2.00ม สูง 2.40ม. ทำสีดำ/เทาอ่อน	1	ชุด	22,600.00	22,600.00	2,260.00	2,260.00	24,860.00	
	<u>Interior Works / งานตกแต่ง</u>								
	- โดมโครงสร้างเหล็กผสมโครงไม้เนื้อแข็งฉีกกรูด้วยพลาสติก หนา 6+4 มม. ภายในกรุฉนวนกันเสียง ขนาด 3.05*3.05 สูง 2.80ม. กรุแผ่น 2 ด้าน ทำสีฟัน 4ชุด	35.00	ตร.ม.	18,000.00	630,000.00	5,400.00	189,000.00	819,000.00	
	- แท่นโครงไม้กรู HMR ทำสีฟันขาว ด้านบนฝังจอทัชสกรีนขนาด 43 นิ้ว ขนาดประมาณ 1.05*1.70ม. สูง 0.85ม. ภายในมีบานเปิดช่องเซอร์วิส	4	ชุด	30,000.00	120,000.00	9,000.00	36,000.00	156,000.00	
	รวม				900,312.00		264,460.00		
	รวมเงินหน้านี้							1,164,772.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ		
สถานที่	จ. กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานอื่นๆ								
	- โครงเหล็กกล่อง 2"x4" และ 2"x2"@600x1200มม. ตามแบบ Sub Frame ท้อย ห้องพื้นรับงานระบบไฟฟ้า/แสงสว่างและฝ้าเพดาน	225.00	ตร.ม.	1,750.00	393,750.00	525.00	118,125.00	511,875.00	
	- กั้นซีเมนต์อะคริลิคสูตรน้ำ 5 ชั้น เสริมแรงด้วยแผ่นใยสังเคราะห์ มีค่าการรับ แรงดึงไม่ต่ำกว่า 5mPA ค่าการยึดเกาะไม่ต่ำกว่า 3N8mm2 ค่าการดูดซึมน้ำไม่เกิน 1% และทนต่อแสงยูวี	173.00	ตร.ม.	300.00	51,900.00	60.00	10,380.00	62,280.00	
	รวม				445,650.00		128,505.00		
	รวมเงินหน้านี้							574,155.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	โครงการก่อสร้างและตกแต่งนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ (แห่งใหม่)								
	อาคาร Utility Hall ชั้น1								
	งานระบบไฟฟ้า								
	งานอุปกรณ์ไฟฟ้าจัดแสดง								
	สายน้ำแห่งกาลเวลา								
	- Load Center (18ช่อง) Main 50AT 3P พร้อมลูก CB ขนาด 20 AT 1P 54 ลูก	1.00	set	25,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	
	- LED Downlight Adjustable	28.00	set	1,315.00	36,820.00	115.00	3,220.00	40,040.00	
	- LED Downlight General	23.00	set	298.00	6,854.00	115.00	2,645.00	9,499.00	
	- LED Track Light 3W	6.00	set	1,550.00	9,300.00	135.00	810.00	10,110.00	
	- LED Spot Light (P1) (สูง 10 เมตร)	26.00	set	4,850.00	126,100.00	600.00	15,600.00	141,700.00	
	- LED Spot Light (P2) (สูง 3 เมตร)	12.00	set	1,070.00	12,840.00	300.00	3,600.00	16,440.00	
	- LED Strip 9.6W	40.00	m	1,110.00	44,400.00	111.00	4,440.00	48,840.00	
	- Power Supply for LED Strip	8.00	set	400.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
	- Downlight Emergency	2.00	set	650.00	1,300.00	200.00	400.00	1,700.00	
	- Single Switch	6.00	set	60.00	360.00	80.00	480.00	840.00	
	- General Receptacle	6.00	set	200.00	1,200.00	90.00	540.00	1,740.00	
	รวม				267,374.00		36,735.00		
	รวมเงินหน้านี้							304,109.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สายน้ำแห้งกาลเวลา(ต่อ)								
	- Cable IEC01 25 sq.mm.	400.00	m	95.00	38,000.00	25.00	10,000.00	48,000.00	
	- Cable IEC01 6 sq.mm.	100.00	m	22.00	2,200.00	12.00	1,200.00	3,400.00	
	- Cable IEC01 4 sq.mm.	200.00	m	14.00	2,800.00	10.00	2,000.00	4,800.00	
	- Cable IEC01 2.5 sq.mm.	1,850.00	m	9.00	16,650.00	7.00	12,950.00	29,600.00	
	- EMT Conduit 1/2"	925.00	m	31.00	28,675.00	22.00	20,350.00	49,025.00	
	- EMT Conduit 1 1/2"	100.00	m	129.00	12,900.00	38.00	3,800.00	16,700.00	
	- Accessories , Test & Commissioning	1.00	งาน	36,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	รวม				137,225.00		50,300.00		
	รวมเงินหน้านี้							187,525.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	อาคาร Utility Hall ชั้น2								
	งานระบบไฟฟ้า								
	งานระบบส่องสว่างและเต้ารับ								
	- LP1 (24ช่อง) Main 50AT 3P พร้อมลูก CB ขนาด 16 AT 1P 11 ลูก ขนาด 20 AT 1P 8 ลูก และขนาด 32 AT 3P 1 ลูก	1.00	set	19,569.00	19,569.00	5,000.00	5,000.00	24,569.00	
	- Lighting Control Panel	1.00	set	200,000.00	200,000.00	20,000.00	20,000.00	220,000.00	
	- LED Downlight 7W (non-dim)	13.00	set	298.00	3,874.00	115.00	1,495.00	5,369.00	
	- LED Downlight 10W Dimmable	149.00	set	298.00	44,402.00	115.00	17,135.00	61,537.00	
	- LED Neon Flex 10W Dimmable	205.00	m	1,380.00	282,900.00	200.00	41,000.00	323,900.00	
	- Power Supply 100W	41.00	set	550.00	22,550.00	-	-	22,550.00	
	- LED Track Light 3W Dimmable	87.00	set	1,550.00	134,850.00	135.00	11,745.00	146,595.00	
	- Downlight Emergency	19.00	set	650.00	12,350.00	200.00	3,800.00	16,150.00	
	- ป้ายไฟทางออก	5.00	set	3,000.00	15,000.00	200.00	1,000.00	16,000.00	
	- Control Battery	1.00	set	34,500.00	34,500.00	3,000.00	3,000.00	37,500.00	
	- สวิตช์ทางเดียว	1.00	set	60.00	60.00	80.00	80.00	140.00	
	- เต้ารับคู่ มีสายดิน พร้อมมานิรภัย	29.00	set	230.00	6,670.00	115.00	3,335.00	10,005.00	
	- Cable IEC01 4 sq.mm.	1,200.00	m	14.00	16,800.00	10.00	12,000.00	28,800.00	
	- Cable IEC01 2.5 sq.mm.	6,600.00	m	9.00	59,400.00	7.00	46,200.00	105,600.00	
	- Cable FRC 4 sq.mm.	600.00	m	69.00	41,400.00	18.00	10,800.00	52,200.00	
	รวม				894,325.00		176,590.00		
	รวมเงินหน้านี้							1,070,915.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อาคาร Utility Hall (ชั้น2)								
	FIRE ALARM SYSTEM								
	- Smoke Detector (New)	4.00	set	1,500.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- Manual Pull Station	4.00	set	1,380.00	5,520.00	-	-	5,520.00	
	- Alarm Bell	4.00	set	1,725.00	6,900.00	-	-	6,900.00	
	- Cable IEC01 1.5 sq.mm.	600.00	m	6.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	- Cable FRC 2.5 sq.mm.	400.00	m	46.00	18,400.00	-	-	18,400.00	
	- EMT Conduit 1/2"	500.00	m	31.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1.00	งาน	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	- ค่าติดตั้งพร้อมค่าทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	รวม				61,420.00		16,000.00		
	รวมเงินหน้านี้							77,420.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ แบบบริษัท อินเด็คซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อาคาร Utility Hall ชั้น2								
	<u>CCTV System</u>								
	- งานเดินสายกล้อง RG 6 ใหม่ [สำหรับกล้อง 1 ตัว]	1.00	set	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	- Accessories , Test & Commissioning	1.00	งาน	100.00	100.00	-	-	100.00	
	<u>CCTV System</u>								
	- Cable UTP Cat 6	500.00	m	28.00	14,000.00	16.00	8,000.00	22,000.00	
	- EMT Conduit 1/2"	250.00	m	31.00	7,750.00	22.00	5,500.00	13,250.00	
	- Wireway 100x100	10.00	m	402.50	4,025.00	250.00	2,500.00	6,525.00	
	- Accessories , Test & Commissioning	1.00	lot	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	รวม				29,375.00		16,300.00		
	รวมเงินหน้านี้							45,675.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบฟิสิคัลทันทหารเรือ

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	โครงการก่อสร้างและตกแต่งนิทรรศการภายในฟิสิคัลทันทหารเรือ (แห่งใหม่)								
	อาคาร Utility Hall ชั้น2								
	ระบบเครื่องปรับอากาศ								
	- งานย้ายหัวจ่ายลมเย็น SAD	26.00	set	2,875.00	74,750.00	3,500.00	91,000.00	165,750.00	
	- งานย้ายแผงลมกลับ RAG	5.00	set	1,150.00	5,750.00	3,500.00	17,500.00	23,250.00	
	- Return Chamber	9.00	set	13,225.00	119,025.00	8,000.00	72,000.00	191,025.00	
	- Service Catwalk	9.00	set	11,500.00	103,500.00	6,000.00	54,000.00	157,500.00	
	- Accessories , Test & Commissioning ,Support	1.00	lot	30,300.00	30,300.00	-	-	30,300.00	
	รวม				333,325.00		234,500.00		
	รวมเงินหน้านี้							567,825.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	โครงการก่อสร้างและตกแต่งนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ(แห่งใหม่)								
	อาคารพระนิเวศน์ 1								
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานรื้อถอนและงานกันพื้นที								
	- งานปกป้องพื้นเดิมด้วย Blue Sheet	823.00	ตร.ม.	25.00	20,575.00	25.00	20,575.00	41,150.00	
	- ตัดรื้อถอนฝ้าเพดานเดิม พร้อมขนทิ้ง	389.00	ตร.ม.	-	-	25.00	9,725.00	9,725.00	
	Walls and Partitions / งานก่ออิฐ และผนัง								
	- ผนังโครงไม้เนื้อแข็งฉาบด้วยไม้อัด HMR หนา 9 มม. สูง3.00/3.15ม. กรุแผ่นด้านเดียว (เพื่อรองรับการกรุตกแต่ง)	1,075.00	ตร.ม.	460.00	494,500.00	135.00	145,125.00	639,625.00	
	- ผนังโครงไม้เนื้อแข็งฉาบด้วยไม้อัด HMR หนา 9 มม. สูง3.00/3.15ม. กรุแผ่น 2 ด้าน (เพื่อรองรับการกรุตกแต่ง)	23.00	ตร.ม.	590.00	13,570.00	175.00	4,025.00	17,595.00	
	- ผนังโครงไม้เนื้อแข็งฉาบด้วยไม้อัด HMR หนา 4+4 มม. ตัดโค้ง สูง 3.00/3.15ม. กรุแผ่นด้านเดียว (เพื่อรองรับการกรุตกแต่ง)	37.00	ตร.ม.	525.00	19,425.00	155.00	5,735.00	25,160.00	
	รวม				548,070.00		185,185.00		
	รวมเงินหน้า							733,255.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Floor Finishes / งานตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นอาคารเดิม ตกแต่งผิวอีพ็อกซี่	355.00	ตร.ม.	975.00	346,125.00	30.00	10,650.00	356,775.00	
	Wall Finishes / งานตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังไม้ HMR กรูตกแต่งด้วยลามิเนต	45.00	ตร.ม.	1,605.00	72,225.00	480.00	21,600.00	93,825.00	
	- เสริมโครงไม้ในผนังรับงานติดตั้งทีวี	2.00	ชุด	1,850.00	3,700.00	555.00	1,110.00	4,810.00	
	- ผนังภายในพ่นสี เป็นจอร์บภาพ	433.00	ตร.ม.	250.00	108,250.00	75.00	32,475.00	140,725.00	
	- ผนังภายในขัดเรียบสำหรับติดกราฟฟิโกอิงค์เจท	517.00	ตร.ม.	80.00	41,360.00	64.00	33,088.00	74,448.00	
	- ตกแต่งกราฟฟิโกอิงค์เจท	517.00	ตร.ม.	650.00	336,050.00	195.00	100,815.00	436,865.00	
	- บัวพื้นไม้ทำสีพ่น	361.00	ม.	450.00	162,450.00	50.00	18,050.00	180,500.00	
	- ไฟ LED - Day Light	21.00	ม.	550.00	11,550.00	165.00	3,465.00	15,015.00	
	- ตกแต่งกรูกระจกเงาหนา 5 มม. ที่เสา/ผนัง	62.00	ตร.ม.	3,575.00	221,650.00	1,070.00	66,340.00	287,990.00	
	รวม				1,303,360.00		287,593.00		
	รวมเงินหน้านี้							1,590,953.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา		
สถานที่	จ. กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Ceiling Finishes / งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานเดิม ซ่อมแซม ฉาบเรียบทาสี	353.00	ตร.ม.	150.00	52,950.00	75.00	26,475.00	79,425.00	
	- ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ยิปซั่มบอร์ดชนิดขอบลาด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	35.00	ตร.ม.	305.00	10,675.00	75.00	2,625.00	13,300.00	
	- ฝ้าเพดานโครงเคร่ากรุแผ่น HMR ปิดผิวตกแต่งลามิเนต	355.00	ตร.ม.	1,605.00	569,775.00	480.00	170,400.00	740,175.00	
	- ฝ้าเพดาน ตกแต่งลามิเนตผิวสัมผัส	47.00	ตร.ม.	3,900.00	183,300.00	1,170.00	54,990.00	238,290.00	
	- ฝ้าเพดาน ตกแต่งริ้วแนวอะครีลิคห้อยจากฝ้าเดิม	35.00	ตร.ม.	7,250.00	253,750.00	2,175.00	76,125.00	329,875.00	
	- ไฟ LED - Day Light	38.00	ม.	550.00	20,900.00	165.00	6,270.00	27,170.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน ทาสี	388.00	ตร.ม.	61.00	23,668.00	30.00	11,640.00	35,308.00	
	- ช่อง Service 60x60 ซม. ฝ้าเพดาน (1 จุดต่อ 1 ห้อง)	15.00	ชุด	800.00	12,000.00	240.00	3,600.00	15,600.00	
	รวม				1,127,018.00		352,125.00		
	รวมเงินหน้านี้							1,479,143.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ		
สถานที่	จ. กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Interior Works / งานตกแต่ง								
	- CB-033	1.00	ชุด	72,000.00	72,000.00	21,600.00	21,600.00	93,600.00	
	- CB-034	1.00	ชุด	44,400.00	44,400.00	13,320.00	13,320.00	57,720.00	
	- CB-034-1	1.00	ชุด	120,000.00	120,000.00	36,000.00	36,000.00	156,000.00	
	- CB-035	1.00	ชุด	114,000.00	114,000.00	34,200.00	34,200.00	148,200.00	
	- CB-036	1.00	ชุด	179,000.00	179,000.00	53,700.00	53,700.00	232,700.00	
	- กล้องไฟ Lightbox LED หลัง CB-034	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	10,500.00	10,500.00	45,500.00	
	- CB-037	1.00	ชุด	60,000.00	60,000.00	18,000.00	18,000.00	78,000.00	
	- CB-040	1.00	ชุด	45,000.00	45,000.00	13,500.00	13,500.00	58,500.00	
	- CB-37.1	1.00	ชุด	48,000.00	48,000.00	14,400.00	14,400.00	62,400.00	
	- CB-038	1.00	ชุด	134,000.00	134,000.00	40,200.00	40,200.00	174,200.00	
	- CB-039	1.00	ชุด	134,000.00	134,000.00	40,200.00	40,200.00	174,200.00	
	- CB-041	1.00	ชุด	112,000.00	112,000.00	33,600.00	33,600.00	145,600.00	
	- CB-042	1.00	ชุด	74,000.00	74,000.00	22,200.00	22,200.00	96,200.00	
	รวม				1,171,400.00		351,420.00		
	รวมเงินหน้านี้							1,522,820.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ		
สถานที่	จ. กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	Interior Works / งานตกแต่ง(ต่อ)								
	- ผนังลูกคลื่น 5 ชั้น - ผนังโครงไม้ HMR 9มม. ตามแบบ ทำสีพ่น ซ่อนไฟ LED ได้ ฐานอะครีลิคขาวนม	16.00	ม.	18,000.00	288,000.00	5,400.00	86,400.00	374,400.00	
	- เคา์เตอร์โครงไม้ HMR 10มม. พ่นสี ฝั่งจอ Touch Screen ยาว 3.00ม.	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00	2,700.00	2,700.00	11,700.00	
	- เฟอร์นิเจอร์ 05-1	1.00	ชุด	87,500.00	87,500.00	26,250.00	26,250.00	113,750.00	
	- เฟอร์นิเจอร์ 05-2	1.00	ชุด	67,500.00	67,500.00	20,250.00	20,250.00	87,750.00	
	- เฟอร์นิเจอร์ 05-3	1.00	ชุด	32,500.00	32,500.00	9,750.00	9,750.00	42,250.00	
	- CB-043	1.00	ชุด	98,000.00	98,000.00	29,400.00	29,400.00	127,400.00	
	- CB-044 & 045	2.00	ชุด	34,000.00	68,000.00	10,200.00	20,400.00	88,400.00	
	- CB-046 & 047	2.00	ชุด	48,000.00	96,000.00	14,400.00	28,800.00	124,800.00	
	- CB-048	1.00	ชุด	150,000.00	150,000.00	45,000.00	45,000.00	195,000.00	
	- CB-049	1.00	ชุด	74,000.00	74,000.00	22,200.00	22,200.00	96,200.00	
	- ผนังตกแต่งช่องหน้าต่างเรือ	4.00	ชุด	5,000.00	20,000.00	1,500.00	6,000.00	26,000.00	
	- แผ่นเคา์เตอร์เรือ	1.00	ชุด	63,000.00	63,000.00	18,900.00	18,900.00	81,900.00	
	รวม				1,053,500.00		316,050.00		
	รวมเงินหน้านี้							1,369,550.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Interior Works / งานตกแต่ง(ต่อ)								
	- CB-050 /051 /052 /053 /054 /055 /057 /058 (ตู้เดิม) ตู้เดิม : พ่นสีเทาใหม่ เปลี่ยนสีกทลาดภายในเป็นสีน้ำเงิน	8.00	ชุด	13,000.00	104,000.00	3,900.00	31,200.00	135,200.00	
	- CB-056	1.00	ชุด	396,000.00	396,000.00	118,800.00	118,800.00	514,800.00	
	- CB-059	1.00	ชุด	108,000.00	108,000.00	32,400.00	32,400.00	140,400.00	
	- CB-060	1.00	ชุด	57,000.00	57,000.00	17,100.00	17,100.00	74,100.00	
	- CB-061 /062	2.00	ชุด	48,000.00	96,000.00	14,400.00	28,800.00	124,800.00	
	- LED WALL ยาว 3.00ม. (ทำเฉพาะกรอบหุ้มหลัง)	1.00	ชุด	31,000.00	31,000.00	9,300.00	9,300.00	40,300.00	
	- ม้านั่ง ยาว 1.80ม.	2.00	ชุด	10,800.00	21,600.00	3,240.00	6,480.00	28,080.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ ตู้จัดแสดง CB033 - CB062	1.00	งาน	450,000.00	450,000.00	135,000.00	135,000.00	585,000.00	
	กล่องไม้อัดทำสีพ่น ขนาดตามแบบ								
	กล่องไม้อัดหุ้มผ้ากำมะหยี่ ขนาดตามแบบ								
	แผ่นอะคลิลิค หนา 10 มม. ขนาดตามแบบ								
	ซิลิกาเจล								
	รวม				1,263,600.00		379,080.00		
	รวมเงินหน้านี้							1,642,680.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา		
สถานที่	จ. กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<u>ZONE - B เสริมคานเหล็กใต้ท้องพื้นไม้เดิม</u>								
	- รั้วพื้นไม้(ด้านละ 0.60 ม.) และปูกลับพร้อมทำสี (หลังติดตั้งคานเหล็กเสร็จ)	78.00	ตร.ม	345.00	26,910.00	281.00	21,918.00	48,828.00	
	- รั้วอิฐหลังคานเพื่อติดตั้งคานเหล็ก และก่อฉาบ ปิดตามเดิม	65.00	ม.	300.00	19,500.00	150.00	9,750.00	29,250.00	
	- สกัดผนังอิฐรับแรง และเทคอนกรีตลือคดงหลังติดตั้งคานเหล็ก	65.00	ม.	200.00	13,000.00	50.00	3,250.00	16,250.00	
	- ตงเหล็กกล่อง [] -125x50x3.2 mm (Galv. w=8.26 kg/m ท่อนละ 6 เมตร)	60.00	ท่อน	1,834.00	110,040.00	-	-	110,040.00	
	- แผ่นเหล็ก สกรูยึดและอุปกรณ์ประกอบ	595.00	กก	37.00	22,015.00	-	-	22,015.00	
	- งานประกอบโครงเหล็ก	3,569.00	กก	-	-	14.00	49,966.00	49,966.00	
	- ลอกสี ขัดเตรียมผิว คานไม้ และ ท้องพื้นไม้ ของเดิมก่อนทาสี	688.00	ตร.ม	-	-	75.00	51,600.00	51,600.00	
	- พื้นที่ทำสีรองพื้นคานเหล็ก (ทาสี Primer 1 ชั้นสำหรับเหล็กกล้าชนิด)	105.00	ตร.ม	45.00	4,725.00	35.00	3,675.00	8,400.00	
	- พื้นที่ทำสีทับหน้าคานเหล็ก คานไม้ และ ท้องพื้นไม้ (ทาสีจริง 2 ชั้น)	460.00	ตร.ม	85.00	39,100.00	38.00	17,480.00	56,580.00	
					235,290.00		157,639.00		
	รวมเงินหน้า							392,929.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อาคารพระนิเวศน์ 1								
	<u>งานระบบไฟฟ้า</u>								
	งานอุปกรณ์ไฟฟ้าจัดแสดง								
	จากเรือไม้สู่เรือเหล็ก, เรือโบราณ								
	- LED Downlight 7W DMX-Dimmable	9.00	set	298.00	2,682.00	115.00	1,035.00	3,717.00	
	- Power Supply for Downlight	9.00	set	400.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	- LED Track Light 3W DMX-Dimmable	40.00	set	1,150.00	46,000.00	135.00	5,400.00	51,400.00	
	- Power Supply for Track Light	12.00	set	400.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	- LED Strip 10W DMX-Dimmable	70.00	m	1,110.00	77,700.00	111.00	7,770.00	85,470.00	
	- Power Supply for LED Strip	14.00	set	400.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
	- DMX Controller	56.00	set	500.00	28,000.00	50.00	2,800.00	30,800.00	
	- LED Light Box	1.00	set	5,000.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	6,250.00	
	- Cable IEC01 2.5 sq.mm.	1,000.00	m	9.00	9,000.00	7.00	7,000.00	16,000.00	
	- Cable DMX	200.00	m	70.00	14,000.00	25.00	5,000.00	19,000.00	
	- EMT Conduit 1/2"	800.00	m	31.00	24,800.00	22.00	17,600.00	42,400.00	
	- Accessories , Test & Commissioning	1.00	งาน	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	รวม				245,182.00		47,855.00		
	รวมเงินหน้านี้							293,037.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เรือดำนํ้า, เครื่องบินราชนาวี								
	- LED Downlight 7W DMX-Dimmable	6.00	set	298.00	1,788.00	115.00	690.00	2,478.00	
	- Power Supply for Downlight	6.00	set	400.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	- LED Track Light 3W DMX-Dimmable	40.00	set	1,150.00	46,000.00	135.00	5,400.00	51,400.00	
	- Power Supply for Track Light	14.00	set	400.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
	- LED Strip 10W DMX-Dimmable	95.00	m	1,110.00	105,450.00	111.00	10,545.00	115,995.00	
	- Power Supply for LED Strip	19.00	set	400.00	7,600.00	-	-	7,600.00	
	- DMX Controller	40.00	set	500.00	20,000.00	250.00	10,000.00	30,000.00	
	- LED Light Box	3.00	set	5,000.00	15,000.00	1,250.00	3,750.00	18,750.00	
	- Cable IEC01 2.5 sq.mm.	1,350.00	m	9.00	12,150.00	7.00	9,450.00	21,600.00	
	- Cable DMX	150.00	m	70.00	10,500.00	25.00	3,750.00	14,250.00	
	- EMT Conduit 1/2"	1,000.00	m	31.00	31,000.00	22.00	22,000.00	53,000.00	
	- Accessories , Test & Commissioning	1.00	งาน	27,000.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
	รวม				284,488.00		65,585.00		
	รวมเงินหน้านี้							350,073.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เรือไทย								
	- LED Downlight 7W DMX-Dimmable	5.00	set	298.00	1,490.00	115.00	575.00	2,065.00	
	- LED Downlight Adjustable DMX-Dimmable	2.00	set	1,315.00	2,630.00	115.00	230.00	2,860.00	
	- Power Supply for Downlight	7.00	set	400.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	- LED Track Light 3W DMX-Dimmable	36.00	set	1,150.00	41,400.00	135.00	4,860.00	46,260.00	
	- Power Supply for Track Light	12.00	set	400.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	- LED Strip 10W DMX-Dimmable	80.00	m	1,110.00	88,800.00	111.00	8,880.00	97,680.00	
	- Power Supply for LED Strip	18.00	set	400.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	- DMX Controller	34.00	set	500.00	17,000.00	250.00	8,500.00	25,500.00	
	- LED Light Box	3.00	set	5,000.00	15,000.00	1,250.00	3,750.00	18,750.00	
	- Cable IEC01 2.5 sq.mm.	600.00	m	9.00	5,400.00	7.00	4,200.00	9,600.00	
	- Cable DMX	150.00	m	70.00	10,500.00	25.00	3,750.00	14,250.00	
	- EMT Conduit 1/2"	500.00	m	31.00	15,500.00	22.00	11,000.00	26,500.00	
	- Accessories , Test & Commissioning	1.00	งาน	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
	รวม				234,520.00		45,745.00		
	รวมเงินหน้านี้							280,265.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	กระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค								
	- LED Downlight 3W DMX-Dimmable	6.00	set	298.00	1,788.00	115.00	690.00	2,478.00	
	- Power Supply for Downlight	6.00	set	400.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	- LED Track Light 3W DMX-Dimmable	42.00	set	1,150.00	48,300.00	135.00	5,670.00	53,970.00	
	- Power Supply for Track Light	14.00	set	400.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
	- LED Strip 10W DMX-Dimmable	100.00	m	1,110.00	111,000.00	111.00	11,100.00	122,100.00	
	- Power Supply for LED Strip	20.00	set	400.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	- DMX Controller	36.00	set	500.00	18,000.00	250.00	9,000.00	27,000.00	
	- Cable IEC01 2.5 sq.mm.	300.00	m	9.00	2,700.00	7.00	2,100.00	4,800.00	
	- Cable DMX	100.00	m	70.00	7,000.00	25.00	2,500.00	9,500.00	
	- EMT Conduit 1/2"	300.00	m	31.00	9,300.00	22.00	6,600.00	15,900.00	
	- Accessories , Test & Commissioning	1.00	งาน	21,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
	รวม				235,088.00		37,660.00		
	รวมเงินหน้านี้							272,748.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เอกลักษณะราชนาวีไทย, เครื่องแบบราชนาวีไทย								
	- LED Downlight 7W DMX-Dimmable	11.00	set	298.00	3,278.00	115.00	1,265.00	4,543.00	
	- LED Downlight 3W DMX-Dimmable	4.00	set	298.00	1,192.00	115.00	460.00	1,652.00	
	- LED Downlight Blue Light 10W DMX-Dimmable	12.00	set	1,110.00	13,320.00	111.00	1,332.00	14,652.00	
	- Power Supply for Downlight	27.00	set	400.00	10,800.00	-	-	10,800.00	
	- LED Track Light 3W DMX-Dimmable	72.00	set	1,150.00	82,800.00	135.00	9,720.00	92,520.00	
	- Power Supply for Track Light	24.00	set	400.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
	- LED Strip 10W DMX-Dimmable	10.00	m	1,110.00	11,100.00	111.00	1,110.00	12,210.00	
	- Power Supply for LED Strip	2.00	set	400.00	800.00	-	-	800.00	
	- DMX Controller	50.00	set	500.00	25,000.00	250.00	12,500.00	37,500.00	
	- LED Light Box	4.00	set	5,000.00	20,000.00	1,250.00	5,000.00	25,000.00	
	- Cable IEC01 2.5 sq.mm.	500.00	m	9.00	4,500.00	7.00	3,500.00	8,000.00	
	- Cable DMX	200.00	m	70.00	14,000.00	25.00	5,000.00	19,000.00	
	- EMT Conduit 1/2"	400.00	m	31.00	12,400.00	22.00	8,800.00	21,200.00	
	- Accessories , Test & Commissioning	1.00	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	รวม				228,790.00		48,687.00		
	รวมเงินหน้านี้							277,477.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ		
สถานที่	จ. กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ศาสตร์และศิลป์ราชนาวิไทย								
	- LED Downlight 7W DMX-Dimmable	20.00	set	298.00	5,960.00	115.00	2,300.00	8,260.00	
	- LED Downlight 5W DMX-Dimmable	49.00	set	298.00	14,602.00	115.00	5,635.00	20,237.00	
	- Power Supply for Downlight	69.00	set	400.00	27,600.00	-	-	27,600.00	
	- LED Track Light 3W DMX-Dimmable	55.00	set	1,150.00	63,250.00	135.00	7,425.00	70,675.00	
	- Power Supply for Track Light	20.00	set	400.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	- DMX Controller	44.00	set	500.00	22,000.00	250.00	11,000.00	33,000.00	
	- LED Light Box	2.00	set	5,000.00	10,000.00	1,250.00	2,500.00	12,500.00	
	- Cable IEC01 2.5 sq.mm.	1,000.00	m	9.00	9,000.00	7.00	7,000.00	16,000.00	
	- Cable DMX	200.00	m	70.00	14,000.00	25.00	5,000.00	19,000.00	
	- EMT Conduit 1/2"	800.00	m	31.00	24,800.00	22.00	17,600.00	42,400.00	
	- Accessories , Test & Commissioning	1.00	งาน	19,000.00	19,000.00	-	-	19,000.00	
	รวม				218,212.00		58,460.00		
	รวมเงินหน้านี้							276,672.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<u>Main Electrical System</u>								
	- MCB 175AT/200AF	1.00	set	13,700.00	13,700.00	1,000.00	1,000.00	14,700.00	
	- MCB 50AT/100AF	4.00	set	7,070.00	28,280.00	1,000.00	4,000.00	32,280.00	
	- DB-AC 175AT	1.00	set	80,000.00	80,000.00	5,000.00	5,000.00	85,000.00	
	- Cable IEC01 150 sq.mm.	400.00	m	733.00	293,200.00	70.00	28,000.00	321,200.00	
	- Cable IEC01 70 sq.mm.	200.00	m	259.00	51,800.00	45.00	9,000.00	60,800.00	
	- Cable IEC01 50 sq.mm.	200.00	m	181.00	36,200.00	40.00	8,000.00	44,200.00	
	- Cable IEC01 25 sq.mm.	100.00	m	95.00	9,500.00	25.00	2,500.00	12,000.00	
	- Cable IEC01 16 sq.mm.	100.00	m	60.00	6,000.00	20.00	2,000.00	8,000.00	
	- Conduit IMC 3"	100.00	m	351.00	35,100.00	65.00	6,500.00	41,600.00	
	- Conduit IMC 2 1/2"	50.00	m	284.00	14,200.00	55.00	2,750.00	16,950.00	
	- Conduit IMC 2"	50.00	m	265.00	13,250.00	48.00	2,400.00	15,650.00	
	- Connection Box for MCB	2.00	set	15,000.00	30,000.00	3,000.00	6,000.00	36,000.00	
	- งานปรับปรุงสายไฟเมนและท่อไฟ	1.00	lot	5,000.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00	
	- Wireway for Electrical Panel	1.00	lot	20,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	
	- Accessories , Test & Commissioning	1.00	lot	63,600.00	63,600.00	-	-	63,600.00	
					699,830.00		107,150.00		
	รวม								
	รวมเงินหน้า							806,980.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	General Lighting & Receptacle								
	- LED Downlight MR16 7W (for General)	166.00	set	1,000.00	166,000.00	115.00	19,090.00	185,090.00	
	- Single Switch	3.00	set	60.00	180.00	80.00	240.00	420.00	
	- Receptacle Duplex Type (for General)	20.00	set	200.00	4,000.00	90.00	1,800.00	5,800.00	
	- Cable IEC01 4 sq.mm.	800.00	m	14.00	11,200.00	10.00	8,000.00	19,200.00	
	- Cable IEC01 2.5 sq.mm.	1,100.00	m	9.00	9,900.00	7.00	7,700.00	17,600.00	
	- EMT Conduit 1/2"	750.00	m	31.00	23,250.00	22.00	16,500.00	39,750.00	
	- งานปรับปรุงสายไฟสำหรับไฟส่วนกลางอื่นๆ	1.00	lot	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
	- Accessories , Test & Commissioning	1.00	lot	16,400.00	16,400.00	-	-	16,400.00	
	รวม				230,930.00		78,330.00		
	รวมเงินหน้านี้							309,260.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Emergency & Exit light System								
	- Emergency Light	21.00	set	650.00	13,650.00	200.00	4,200.00	17,850.00	
	- Exit Sign	4.00	set	3,000.00	12,000.00	200.00	800.00	12,800.00	
	- Cable IEC01 4 sq.mm.	600.00	m	14.00	8,400.00	10.00	6,000.00	14,400.00	
	- Cable IEC01 2.5 sq.mm.	300.00	m	9.00	2,700.00	7.00	2,100.00	4,800.00	
	- EMT Conduit 1/2"	300.00	m	31.00	9,300.00	22.00	6,600.00	15,900.00	
	- Accessories , Test & Commissioning	1.00	งาน	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	รวม				50,050.00		19,700.00		
	รวมเงินหน้านี้							69,750.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อาคารพระนิเวศน์ 1								
	Fire Alarm System								
	- Smoke Detector (New)	4.00	set	1,500.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- Smoke Detector (ย้ายตำแหน่ง)	20.00	set	-	-	-	-	-	
	- Cable IEC01 1.5 sq.mm.	550.00	m	8.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
	- EMT Conduit 1/2"	275.00	m	31.00	8,525.00	-	-	8,525.00	
	- งานย้ายตู้ FCP	1.00	set	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- Graphic Annunerator Panel	1.00	set	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1.00	งาน	4,700.00	4,700.00	-	-	4,700.00	
	- ค่าติดตั้งพร้อมค่าทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	14,000.00	14,000.00	14,000.00	
	รวม				48,625.00		14,000.00		
	รวมเงินหน้านี้							62,625.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ		
สถานที่	จ. กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อาคารพระนิเวศน์ 1								
	CCTV System								
	- Rack CCTV 12U ww/equipment (กลน.1)	1.00	set	70,000.00	70,000.00	4,000.00	4,000.00	74,000.00	
	- Fiber Optic Single Mode 6 Core	250.00	m	30.00	7,500.00	18.00	4,500.00	12,000.00	
	- UTP CAT6	1,000.00	m	26.00	26,000.00	16.00	16,000.00	42,000.00	
	- EMT Conduit 1/2"	700.00	m	31.00	21,700.00	22.00	15,400.00	37,100.00	
	- Accessories , Test & Commissioning	1.00	lot	12,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
	รวม				137,700.00		39,900.00		
	รวมเงินหน้านี้							177,600.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อาคารพระนิเวศน์ 1								
	<u>Electrical System Air Condition System</u>								
	- Cable IEC01 50 sq.mm.	400.00	m	181.00	72,400.00	40.00	16,000.00	88,400.00	
	- Cable IEC01 10 sq.mm.	300.00	m	39.00	11,700.00	16.00	4,800.00	16,500.00	
	- Cable IEC01 6 sq.mm.	50.00	m	22.00	1,100.00	12.00	600.00	1,700.00	
	- Cable IEC01 4 sq.mm.	50.00	m	14.00	700.00	10.00	500.00	1,200.00	
	- Cable IEC01 2.5 sq.mm.	4,800.00	m	9.00	43,200.00	7.00	33,600.00	76,800.00	
	- Cable VCT 2C-1.5 sq.mm.	300.00	m	30.00	9,000.00	12.00	3,600.00	12,600.00	
	- Conduit IMC 2"	100.00	m	255.00	25,500.00	48.00	4,800.00	30,300.00	
	- Conduit IMC 1 1/2"	50.00	m	187.00	9,350.00	42.00	2,100.00	11,450.00	
	- EMT Conduit 1/2"	1,900.00	m	31.00	58,900.00	22.00	41,800.00	100,700.00	
	- Safety Switch	3.00	set	10,000.00	30,000.00	2,000.00	6,000.00	36,000.00	
	- Accessories , Test & Commissioning	1.00	lot	26,100.00	26,100.00	-	-	26,100.00	
	รวม				287,950.00		113,800.00		
	รวมเงินหน้านี้							401,750.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อาคารพระนิเวศน์ 1								
	<u>ระบบเครื่องปรับอากาศ</u>								
	<u>เครื่องปรับอากาศ</u>								
	- CU-01 380,000 BTUH	1.00	set	-	-	45,000.00	45,000.00	45,000.00	
	- CU-02 376,000 BTUH	1.00	set	-	-	45,000.00	45,000.00	45,000.00	
	- CU-03 80,000 BTUH	1.00	set	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
	- FCU 28,000 BTU	2.00	set	-	-	5,250.00	10,500.00	10,500.00	
	- FCU 30,000 BTU	1.00	set	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
	- FCU 40,000 BTU	6.00	set	-	-	7,500.00	45,000.00	45,000.00	
	- FCU 45,000 BTU	2.00	set	-	-	7,800.00	15,600.00	15,600.00	
	- FCU 60,000 BTU	7.00	set	-	-	8,250.00	57,750.00	57,750.00	
	- Exhaust Fan 200CFM	11.00	set	6,750.00	74,250.00	600.00	6,600.00	80,850.00	
	- สารทำความสะอาด(น้ำยาแอร์)	1.00	lot	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
	- ระบบควบคุมการทำงานเครื่องปรับอากาศ	1.00	lot	100,000.00	100,000.00	10,000.00	10,000.00	110,000.00	
	- Accessories , Test & Commissioning,Support & Vibration Isolator	1.00	lot	27,400.00	27,400.00	-	-	27,400.00	
	รวม				301,650.00		266,450.00		
	รวมเงินหน้านี้							568,100.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<u>ท่อน้ำยาแอร์และท่อน้ำทิ้ง</u>								
	- Copper Pipe Type L with Insulation 3/4" Size 3/8"	168.00	m	170.00	28,560.00	110.00	18,480.00	47,040.00	
	- Copper Pipe Type L with Insulation 3/4" Size 1/2"	18.00	m	235.00	4,230.00	120.00	2,160.00	6,390.00	
	- Copper Pipe Type L with Insulation 3/4" Size 5/8"	108.00	m	315.00	34,020.00	135.00	14,580.00	48,600.00	
	- Copper Pipe Type L with Insulation 3/4" Size 3/4"	180.00	m	370.00	66,600.00	175.00	31,500.00	98,100.00	
	- Copper Pipe Type L with Insulation 3/4" Size 7/8"	78.00	m	470.00	36,660.00	200.00	15,600.00	52,260.00	
	- Copper Pipe Type L with Insulation 3/4" Size 1 1/8"	30.00	m	625.00	18,750.00	220.00	6,600.00	25,350.00	
	- Copper Pipe Type L with Insulation 3/4" Size 1 3/8"	42.00	m	850.00	35,700.00	235.00	9,870.00	45,570.00	
	- Copper Pipe Type L with Insulation 3/4" Size 1 5/8"	66.00	m	1,080.00	71,280.00	300.00	19,800.00	91,080.00	
	- Drain Pipe PVC 8.5 with Insulation 1/2" Size 3/4"	108.00	m	80.00	8,640.00	60.00	6,480.00	15,120.00	
	- Drain Pipe PVC 8.5 with Insulation 1/2" Size 1"	18.00	m	90.00	1,620.00	75.00	1,350.00	2,970.00	
	- Drain Pipe PVC 8.5 with Insulation 1/2" Size 1 1/2"	48.00	m	120.00	5,760.00	120.00	5,760.00	11,520.00	
	- Drain Pipe PVC 8.5 with Insulation 1/2" Size 2"	90.00	m	180.00	16,200.00	145.00	13,050.00	29,250.00	
	- งานเจาะ,สกัดช่องท่อ	18.00	จุด	-	-	2,000.00	36,000.00	36,000.00	
	- Accessories , Test & Commissioning,Support & Vibration Isolator	1.00	งาน	32,800.00	32,800.00	-	-	32,800.00	
	รวม				360,820.00		181,230.00		
	รวมเงินหน้านี้							542,050.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<u>ท่อส่งลมเย็นและหัวจ่ายลม (DUCT & GRILLE)</u>								
	- ท่อส่งลมเย็น PID	4,864.00	sq.ft.	70.00	340,480.00	70.00	340,480.00	680,960.00	
	- SAD 12" (Round) /VD	43.00	set	2,050.00	88,150.00	525.00	22,575.00	110,725.00	
	- LSD 2 Slot 3/4" L=1.8 m.	3.00	set	3,000.00	9,000.00	750.00	2,250.00	11,250.00	
	- LSD 2 Slot 3/4" L=3 m.	3.00	set	5,500.00	16,500.00	1,425.00	4,275.00	20,775.00	
	- RAG 48" x24"	17.00	set	4,200.00	71,400.00	1,800.00	30,600.00	102,000.00	
	- Chamber w/Insulation	17.00	set	10,000.00	170,000.00	5,000.00	85,000.00	255,000.00	
	- Accessories , Test & Commissioning,Support & Vibration Isolator	1.00	งาน	69,000.00	69,000.00	-	-	69,000.00	
	รวม				764,530.00		485,180.00		
	รวมเงินหน้านี้							1,249,710.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ แบบบริษัท อินดีกซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทหารเรือ

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	โครงการก่อสร้างและตกแต่งนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทหารเรือ(แห่งใหม่)								
	อาคารพระนิเวศน์ 2								
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานรื้อถอนและงานกันพื้นที่								
	- งานปกป้องพื้นเดิมด้วย Blue Sheet	661.00	ตร.ม.	25.00	16,525.00	25.00	16,525.00	33,050.00	
	- ตัดรื้อถอนฝ้าเพดานเดิม พร้อมขมทิ้ง	301.00	ตร.ม.	-	-	25.00	7,525.00	7,525.00	
	Walls and Partitions / งานก่ออิฐ และผนัง								
	- ผนังโครงไม้เนื้อแข็งผิวกรุด้วยไม้อัด HMR หนา 9 มม. สูง 2.70/3.20/2.30ม. กรุแผ่นด้านเดียว (เพื่อรองรับการกรุตกแต่ง)	1,018.00	ตร.ม.	460.00	468,280.00	135.00	137,430.00	605,710.00	
	- ผนังโครงไม้เนื้อแข็งผิวกรุด้วยไม้อัด HMR หนา 4+4 มม. ตัดโค้ง สูง 2.70/3.20ม. กรุแผ่นด้านเดียว (เพื่อรองรับการกรุตกแต่ง)	141.00	ตร.ม.	525.00	74,025.00	155.00	21,855.00	95,880.00	
	Floor Finishes / งานตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นอาคารเดิม ตกแต่งผิวอีพ็อกซี่	301.00	ตร.ม.	975.00	293,475.00	30.00	9,030.00	302,505.00	
	รวม				852,305.00		192,365.00		
	รวมเงินหน้า							1,044,670.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Wall Finishes / งานตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังไม้ HMR ชัดเรียบสำหรับงานติดตั้งศิลปกรรม	4.00	ตร.ม.	460.00	1,840.00	135.00	540.00	2,380.00	
	- เสริมโครงไม้ในผนังรับงานติดตั้งทีวี	1.00	ชุด	1,850.00	1,850.00	555.00	555.00	2,405.00	
	- ผนังภายในพ่นสี เป็นจอร์รับภาพ	455.00	ตร.ม.	250.00	113,750.00	75.00	34,125.00	147,875.00	
	- ผนังภายในขัดเรียบสำหรับติดกราฟฟิคอิงค์เจท	373.00	ตร.ม.	80.00	29,840.00	64.00	23,872.00	53,712.00	
	- ตกแต่งกราฟฟิคอิงค์เจท	373.00	ตร.ม.	650.00	242,450.00	195.00	72,735.00	315,185.00	
	- บัวพื้นไม้ทำสีพ่น	339.00	ม.	450.00	152,550.00	50.00	16,950.00	169,500.00	
	- ไฟ LED - Day Light	7.00	ม.	550.00	3,850.00	165.00	1,155.00	5,005.00	
	- ช่อง service ที่ผนัง	3.00	ชุด	3,500.00	10,500.00	500.00	1,500.00	12,000.00	
	- ตกแต่งกรูกระจกเงาหนา 5 มม. ที่เสา/ผนัง	7.00	ตร.ม.	3,575.00	25,025.00	1,070.00	7,490.00	32,515.00	
	Ceiling Finishes / งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานเดิม ซ่อมแซม ฉาบเรียบทาสี	361.00	ตร.ม.	150.00	54,150.00	75.00	27,075.00	81,225.00	
	- ฝ้าเพดานโครงเคร่ากรุแผ่น HMR ปิดผิวตกแต่งลามิเนต	301.00	ตร.ม.	1,605.00	483,105.00	480.00	144,480.00	627,585.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน ทาสี	361.00	ตร.ม.	61.00	22,021.00	30.00	10,830.00	32,851.00	
	- ช่อง Service 60x60 ซม. ฝ้าเพดาน	18.00	ชุด	800.00	14,400.00	240.00	4,320.00	18,720.00	
	รวม				1,155,331.00		345,627.00		
	รวมเงินหน้านี้							1,500,958.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ แบบบริษัท อินดีกซ์ ศรีเอทีพี วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Doors / งานประตู								
	- ประตูบานเลื่อนบานเดี่ยว บานไม้อัดกรุตกแต่ง ขนาด 1.50ม สูง 2.75ม. ทำสี	3.00	ชุด	20,655.00	61,965.00	2,065.00	6,195.00	68,160.00	
	Interior Works / งานตกแต่ง								
	- CB-001	1.00	ชุด	56,700.00	56,700.00	17,010.00	17,010.00	73,710.00	
	- CB-002	1.00	ชุด	95,400.00	95,400.00	28,620.00	28,620.00	124,020.00	
	- CB-003	1.00	ชุด	143,100.00	143,100.00	42,930.00	42,930.00	186,030.00	
	- แทนโมเดลสำหรับ Mapping 2.40x1.25 รายละเอียดตามแบบ ID-26	1.00	ชุด	21,000.00	21,000.00	6,300.00	6,300.00	27,300.00	
	- CB-004	1.00	ชุด	56,700.00	56,700.00	17,010.00	17,010.00	73,710.00	
	- CB-005	1.00	ชุด	95,400.00	95,400.00	28,620.00	28,620.00	124,020.00	
	- CB-006	1.00	ชุด	153,000.00	153,000.00	45,900.00	45,900.00	198,900.00	
	- แทนม้านั่ง ยาว 1.40ม.	8.00	ชุด	8,400.00	67,200.00	2,520.00	20,160.00	87,360.00	
	- ตู้โครงไม้กรุ HMR 10มม. ทำสีรองพื้น เพื่องานศิลปะ Diorama รายละเอียดตามแบบ ID-38	1.00	ชุด	112,500.00	112,500.00	33,750.00	33,750.00	146,250.00	
	- CB-007	1.00	ชุด	36,000.00	36,000.00	10,800.00	10,800.00	46,800.00	
	- CB-008	1.00	ชุด	39,600.00	39,600.00	11,880.00	11,880.00	51,480.00	
	รวม				938,565.00		269,175.00		
	รวมเงินหน้า							1,207,740.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ แบบบริษัท อินดีกซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Interior Works / งานตกแต่ง(ต่อ)								
	- CB-009 (ตู้เดิม) ตู้เดิม : ฟันสีเทาใหม่ เปลี่ยนสั๊กหลอดภายในเป็นสีน้ำเงิน	1.00	ชุด	13,000.00	13,000.00	3,900.00	3,900.00	16,900.00	
	- CB-010	1.00	ชุด	97,200.00	97,200.00	29,160.00	29,160.00	126,360.00	
	- CB-011	1.00	ชุด	28,000.00	28,000.00	8,400.00	8,400.00	36,400.00	
	- CB-012	1.00	ชุด	28,000.00	28,000.00	8,400.00	8,400.00	36,400.00	
	- CB-013	1.00	ชุด	72,000.00	72,000.00	21,600.00	21,600.00	93,600.00	
	- แทนเคาน์เตอร์วางพระรูป โครงไม้กรุ HMR ทำสีฟัน ยาว 1.40 ม.	1.00	ชุด	14,000.00	14,000.00	4,200.00	4,200.00	18,200.00	
	- แทนเคาน์เตอร์วางพระรูป โครงไม้กรุ HMR ทำสีฟัน ยาว 1.20 ม.	5.00	ชุด	12,000.00	60,000.00	3,600.00	18,000.00	78,000.00	
	- แทนโมเดลจำลอง กว้าง 2200มม.	1.00	ชุด	24,000.00	24,000.00	7,200.00	7,200.00	31,200.00	
	- CB-014 /015 /018 /019 /021 /022 (ตู้เดิม) ตู้เดิม : ฟันสีเทาใหม่ เปลี่ยน สั๊กหลอดภายในเป็นสีน้ำเงิน	6.00	ชุด	13,000.00	78,000.00	3,900.00	23,400.00	101,400.00	
	- CB-016	1.00	ชุด	38,000.00	38,000.00	11,400.00	11,400.00	49,400.00	
	- CB-017	1.00	ชุด	38,000.00	38,000.00	11,400.00	11,400.00	49,400.00	
	- CB-020	1.00	ชุด	81,000.00	81,000.00	24,300.00	24,300.00	105,300.00	
	- แทนเคาน์เตอร์วางพระรูป โครงไม้กรุ HMR ทำสีฟัน	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	3,600.00	3,600.00	15,600.00	
	- CB-023	1.00	ชุด	38,000.00	38,000.00	11,400.00	11,400.00	49,400.00	
	- แทนเคาน์เตอร์วางพระรูป โครงไม้กรุ HMR ทำสีฟัน	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	3,600.00	3,600.00	15,600.00	
	รวม				633,200.00		189,960.00		
	รวมเงินหน้านี้							823,160.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ แบบบริษัท อินดีกซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Interior Works / งานตกแต่ง(ต่อ)								
	- CB-024	1.00	ชุด	32,000.00	32,000.00	9,600.00	9,600.00	41,600.00	
	- CB-025	1.00	ชุด	32,000.00	32,000.00	9,600.00	9,600.00	41,600.00	
	- CB-026	1.00	ชุด	50,000.00	50,000.00	15,000.00	15,000.00	65,000.00	
	- CB-027	1.00	ชุด	72,000.00	72,000.00	21,600.00	21,600.00	93,600.00	
	- แทนเคาน์เตอร์วางพระรูป โครงไม้กรุ HMR ทำสีฟัน	3.00	ชุด	12,000.00	36,000.00	3,600.00	10,800.00	46,800.00	
	- CB-028	1.00	ชุด	108,000.00	108,000.00	32,400.00	32,400.00	140,400.00	
	- CB-029	1.00	ชุด	56,000.00	56,000.00	16,800.00	16,800.00	72,800.00	
	- CB-030	1.00	ชุด	70,000.00	70,000.00	21,000.00	21,000.00	91,000.00	
	- CB-031	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	900.00	900.00	3,900.00	
	- CB-032	1.00	ชุด	42,750.00	42,750.00	12,825.00	12,825.00	55,575.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ ตู้จัดแสดง CB001 - CB032	1.00	งาน	300,000.00	300,000.00	90,000.00	90,000.00	390,000.00	
	กล่องไม้อัดทำสีฟัน ขนาดตามแบบ								
	กล่องไม้อัดหุ้มผ้ากำมะหยี่ ขนาดตามแบบ								
	แทนอะคลิลิค หนา 10 มม. ขนาดตามแบบ								
	ซิลิกาเจล								
	รวม				801,750.00		240,525.00		
	รวมเงินหน้านี้							1,042,275.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานอื่นๆ								
	- ราวกันกระชกใสเทมเปอร์ หนา 10มม	10.00	ม.	5,225.00	52,250.00	1,565.00	15,650.00	67,900.00	
	- งานโครงสร้างเหล็กกล่อง ยกพื้นต่างระดับ ทางลาดและบันได กรูด้วยแผ่นวิวาร์บอร์ดหนา 20มม. พร้อมเสาเหล็ก	10.00	ตร.ม.	4,100.00	41,000.00	1,230.00	12,300.00	53,300.00	
	รวม				93,250.00		27,950.00		
	รวมเงินหน้านี้							121,200.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ แบบบริษัท อินเด็คซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทหารเรือ

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อาคารพระนิเวศน์ 2								
	งานโครงสร้าง								
	ZONE - B รั้วพื้นไม้เดิม เสริมโครงสร้างเหล็ก ปูพื้นไม้ใหม่								
	- เหล็กกล่อง □ -150x50x2.3 mm (galv. w = 7.53 kg/m ท่อนละ 6 เมตร)	14.00	ท่อน	1,670.00	23,380.00	-	-	23,380.00	
	- เหล็ก C-150x75x18.6 kg/m (ไม้ชุบ w = 18.6 kg/m ท่อนละ 6 เมตร)	6.00	ท่อน	2,460.00	14,760.00	-	-	14,760.00	
	- เหล็ก L-75x75x6 kg/m (ไม้ชุบ w = 6.85 kg/m ท่อนละ 6 เมตร)	1.00	ท่อน	905.00	905.00	-	-	905.00	
	- งานประกอบโครงเหล็ก	1,345.00	กก	-	-	14.00	18,830.00	18,830.00	
	- ตะปูเกลียว สกรูยึดและอุปกรณ์ประกอบ	1.00	เหมา	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- ลอกสี ขัดเตรียมผิว คานไม้ และ ท้องพื้นไม้ ของเดิมก่อนทาสี	121.00	ตร.ม	-	-	75.00	9,075.00	9,075.00	
	- พื้นที่ทำสีรองพื้นตงเหล็ก (ทาสี Primer 1 ชั้นสำหรับเหล็กกล้าวาล์นซ์)	34.00	ตร.ม	45.00	1,530.00	35.00	1,190.00	2,720.00	
	- พื้นที่ทำสีโครงเหล็ก (เหล็กทั่วไป ทาสีกันสนิม 2 ชั้น)	22.00	ตร.ม	75.00	1,650.00	35.00	770.00	2,420.00	
	- พื้นที่ทำสีทับหน้า โครงเหล็ก คานไม้ และ ท้องพื้นไม้ (ทาสีจริง 2 ชั้น)	177.00	ตร.ม	85.00	15,045.00	38.00	6,726.00	21,771.00	
	รวม				63,270.00		36,591.00		
	รวมเงินหน้า							99,861.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทหารเรือ

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ZONE - C เสริมท้องพื้นระเบียงทางเดินส่วนที่เป็นท้องอิฐ								
	- วิวาร์บอร์ดหนา 12 mm. (ค่าแรงรวมตะปูยึด)	68.00	แผ่น	570.00	38,760.00	175.00	11,900.00	50,660.00	
	- EPS. FOAM รองใต้พื้นอิฐ ก่อนปิดทับด้วย VIVA (รวมค่ากาวยึด)	145.00	ตร.ม	133.00	19,285.00	45.00	6,525.00	25,810.00	
	- ลอกสี ซัดเตรียมผิว คานไม้ และ ท้องพื้นไม้ ของเดิมก่อนทาสี	205.00	ตร.ม	-	-	75.00	15,375.00	15,375.00	
	- ทาสีท้องพื้น และคาน (ใต้ระเบียงทางเดิน)	205.00	ตร.ม	85.00	17,425.00	38.00	7,790.00	25,215.00	
	ดำเนินการเสริมความแข็งแรงโครงสร้างดังต่อไปนี้	10.00	ชุด	39,000.00	390,000.00	11,700.00	117,000.00	507,000.00	
	1. ตัดเสาะเสริมไม้เดิม								
	2. ขุดเปิดพื้น ลงเสาะเสริม								
	3. ดำเนินการทำฐานราก และตอม่อ								
	4. เชื่อมต่อ ตอม่อ / ฐานรากใหม่กับเสาไม้								
	5. ซ่อมผิวพื้นเดิมให้มีสภาพใช้งานได้								
	หมายเหตุ ให้ผู้รับจ้างส่ง Show Drawing ให้เจ้าหน้าที่ทางราชการอนุมัติก่อนดำเนินการ								
	รวม				465,470.00		158,590.00		
	รวมเงินหน้านี้							624,060.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ แบบบริษัท อินดีกซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อาคารพระนิเวศน์ 2								
	งานระบบไฟฟ้า								
	งานอุปกรณ์ไฟฟ้าจัดแสดง								
	บทนําสงครามทางนํ้า								
	- LED Downlight 7W DMX-Dimmable	6.00	set	298.00	1,788.00	115.00	690.00	2,478.00	
	- Power Supply for Downlight	6.00	set	400.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	- LED Track Light 3W DMX-Dimmable	30.00	set	1,550.00	46,500.00	135.00	4,050.00	50,550.00	
	- Power Supply for Track Light	10.00	set	400.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- DMX Controller	11.00	set	500.00	5,500.00	250.00	2,750.00	8,250.00	
	- LED Light Box	2.00	set	5,000.00	10,000.00	1,250.00	2,500.00	12,500.00	
	- Cable IEC01 2.5 sq.mm.	300.00	m	9.00	2,700.00	7.00	2,100.00	4,800.00	
	- Cable DMX	100.00	m	70.00	7,000.00	25.00	2,500.00	9,500.00	
	- EMT Conduit 1/2"	300.00	m	31.00	9,300.00	22.00	6,600.00	15,900.00	
	- Accessories , Test & Commissioning	1.00	งาน	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	รวม				97,188.00		21,190.00		
	รวมเงินหน้านี้							118,378.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เหตุการณ์ ร.ศ.๑๑๒								
	- LED Downlight 7W DMX-Dimmable	6.00	set	298.00	1,788.00	115.00	690.00	2,478.00	
	- Power Supply for Downlight	6.00	set	400.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	- LED Track Light 3W DMX-Dimmable	28.00	set	1,150.00	32,200.00	135.00	3,780.00	35,980.00	
	- Power Supply for Track Light	9.00	set	400.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	- DMX Controller	12.00	set	500.00	6,000.00	250.00	3,000.00	9,000.00	
	- LED Light Box	2.00	set	5,000.00	10,000.00	1,250.00	2,500.00	12,500.00	
	- Cable IEC01 2.5 sq.mm.	150.00	m	14.00	2,100.00	8.00	1,200.00	3,300.00	
	- Cable DMX	50.00	m	70.00	3,500.00	25.00	1,250.00	4,750.00	
	- EMT Conduit 1/2"	150.00	m	31.00	4,650.00	22.00	3,300.00	7,950.00	
	- Accessories , Test & Commissioning	1.00	งาน	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	รวม				72,238.00		15,720.00		
	รวมเงินหน้า							87,958.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ แบบบริษัท อินดีกซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	สงครามโลกครั้งที่ 2 - สงครามเย็น								
	- LED Downlight 7W DMX-Dimmable	12.00	set	298.00	3,576.00	115.00	1,380.00	4,956.00	
	- LED Downlight Adjustable DMX-Dimmable	5.00	set	1,315.00	6,575.00	115.00	575.00	7,150.00	
	- Power Supply for Downlight	17.00	set	400.00	6,800.00	-	-	6,800.00	
	- LED Track Light 3W DMX-Dimmable	37.00	set	1,150.00	42,550.00	135.00	4,995.00	47,545.00	
	- Power Supply for Track Light	12.00	set	400.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	- DMX Controller	24.00	set	500.00	12,000.00	250.00	6,000.00	18,000.00	
	- LED Light Box	3.00	set	5,000.00	15,000.00	1,250.00	3,750.00	18,750.00	
	- Cable IEC01 2.5 sq.mm.	450.00	m	9.00	4,050.00	7.00	3,150.00	7,200.00	
	- Cable DMX	150.00	m	70.00	10,500.00	25.00	3,750.00	14,250.00	
	- EMT Conduit 1/2"	450.00	m	31.00	13,950.00	22.00	9,900.00	23,850.00	
	- Accessories , Test & Commissioning	1.00	งาน	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
	รวม				130,801.00		33,500.00		
	รวมเงินหน้า							164,301.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สมเด็จพระเจ้าตาก, รัชกาลที่ 1,2,3,4								
	- LED Downlight 7W DMX-Dimmable	10.00	set	298.00	2,980.00	115.00	1,150.00	4,130.00	
	- LED Downlight 3W DMX-Dimmable	6.00	set	298.00	1,788.00	115.00	690.00	2,478.00	
	- Power Supply for Downlight	16.00	set	400.00	6,400.00	-	-	6,400.00	
	- LED Track Light 3W DMX-Dimmable	42.00	set	1,150.00	48,300.00	135.00	5,670.00	53,970.00	
	- Power Supply for Track Light	15.00	set	400.00	6,000.00	200.00	3,000.00	9,000.00	
	- DMX Controller	32.00	set	500.00	16,000.00	250.00	8,000.00	24,000.00	
	- LED Light Box	3.00	set	5,000.00	15,000.00	1,500.00	4,500.00	19,500.00	
	- Cable IEC01 2.5 sq.mm.	600.00	m	9.00	5,400.00	7.00	4,200.00	9,600.00	
	- Cable DMX	200.00	m	70.00	14,000.00	25.00	5,000.00	19,000.00	
	- EMT Conduit 1/2"	600.00	m	31.00	18,600.00	22.00	13,200.00	31,800.00	
	- Accessories , Test & Commissioning	1.00	งาน	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
	รวม				147,468.00		45,410.00		
	รวมเงินหน้า							192,878.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ แบบบริษัท อินดีกซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รัชกาลที่ 5,6,7								
	- LED Downlight 7W DMX-Dimmable	14.00	set	298.00	4,172.00	115.00	1,610.00	5,782.00	
	- LED Downlight 5W DMX-Dimmable	23.00	set	298.00	6,854.00	115.00	2,645.00	9,499.00	
	- LED Downlight 3W DMX-Dimmable	2.00	set	298.00	596.00	115.00	230.00	826.00	
	- Power Supply for Downlight	39.00	set	400.00	15,600.00	-	-	15,600.00	
	- LED Track Light 3W DMX-Dimmable	57.00	set	1,150.00	65,550.00	135.00	7,695.00	73,245.00	
	- Power Supply for Track Light	17.00	set	400.00	6,800.00	-	-	6,800.00	
	- DMX Controller	42.00	set	500.00	21,000.00	250.00	10,500.00	31,500.00	
	- LED Light Box	3.00	set	3,000.00	9,000.00	1,000.00	3,000.00	12,000.00	
	- Cable IEC01 2.5 sq.mm.	540.00	m	9.00	4,860.00	7.00	3,780.00	8,640.00	
	- Cable DMX	180.00	m	70.00	12,600.00	25.00	4,500.00	17,100.00	
	- EMT Conduit 1/2"	540.00	m	31.00	16,740.00	22.00	11,880.00	28,620.00	
	- Accessories , Test & Commissioning	1.00	งาน	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	รวม				179,772.00		45,840.00		
	รวมเงินหน้า							225,612.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ แบบบริษัท อินดีกซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รัชกาลที่ 8,9,10								
	- LED Downlight 7W DMX-Dimmable	7.00	set	298.00	2,086.00	115.00	805.00	2,891.00	
	- LED Downlight 3W DMX-Dimmable	2.00	set	298.00	596.00	115.00	230.00	826.00	
	- Power Supply for Downlight	9.00	set	400.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	- LED Track Light 3W DMX-Dimmable	33.00	set	1,150.00	37,950.00	135.00	4,455.00	42,405.00	
	- Power Supply for Track Light	11.00	set	400.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
	- LED Strip 10W DMX-Dimmable	10.00	m	1,110.00	11,100.00	111.00	1,110.00	12,210.00	
	- Power Supply for LED Strip	2.00	set	400.00	800.00	-	-	800.00	
	- DMX Controller	24.00	set	500.00	12,000.00	250.00	6,000.00	18,000.00	
	- LED Light Box	4.00	set	5,000.00	20,000.00	1,250.00	5,000.00	25,000.00	
	- Cable IEC01 2.5 sq.mm.	450.00	m	9.00	4,050.00	7.00	3,150.00	7,200.00	
	- Cable DMX	150.00	m	70.00	10,500.00	25.00	3,750.00	14,250.00	
	- EMT Conduit 1/2"	600.00	m	31.00	18,600.00	22.00	13,200.00	31,800.00	
	- Accessories , Test & Commissioning	1.00	งาน	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	รวม				137,682.00		37,700.00		
	รวมเงินหน้า							175,382.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ แบบบริษัท อินดีกซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑสถานทหารเรือ

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เข้าฟ้าปริมาตรกรมหลวงชุมพร, พระพุทธรูปประจำเรือ								
	- LED Downlight 7W DMX-Dimmable	10.00	set	298.00	2,980.00	115.00	1,150.00	4,130.00	
	- LED Downlight 3W DMX-Dimmable	2.00	set	298.00	596.00	115.00	230.00	826.00	
	- LED Downlight Adjustable DMX-Dimmable	8.00	set	298.00	2,384.00	115.00	920.00	3,304.00	
	- Power Supply for Downlight	20.00	set	400.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	- LED Track Light 3W DMX-Dimmable	45.00	set	1,150.00	51,750.00	135.00	6,075.00	57,825.00	
	- Power Supply for Track Light	15.00	set	400.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- DMX Controller	28.00	set	500.00	14,000.00	250.00	7,000.00	21,000.00	
	- LED Light Box	3.00	set	5,000.00	15,000.00	1,250.00	3,750.00	18,750.00	
	- Cable IEC01 2.5 sq.mm.	600.00	m	9.00	5,400.00	7.00	4,200.00	9,600.00	
	- Cable DMX	200.00	m	70.00	14,000.00	25.00	5,000.00	19,000.00	
	- EMT Conduit 1/2"	800.00	m	31.00	24,800.00	22.00	17,600.00	42,400.00	
	- Accessories , Test & Commissioning	1.00	งาน	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	รวม				158,910.00		45,925.00		
	รวมเงินหน้านี้							204,835.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ แบบบริษัท อินเดีกซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<u>Main Electrical System</u>								
	- MCB 150AT/200AF	1.00	set	13,600.00	13,600.00	1,000.00	1,000.00	14,600.00	
	- MCB 50AT/100AF	2.00	set	7,070.00	14,140.00	1,000.00	2,000.00	16,140.00	
	- LP-AC 150AT	1.00	set	33,600.00	33,600.00	5,000.00	5,000.00	38,600.00	
	- LC-AC 150AT	1.00	set	29,750.00	29,750.00	5,000.00	5,000.00	34,750.00	
	- Cable IEC01 120 sq.mm.	200.00	m	452.00	90,400.00	60.00	12,000.00	102,400.00	
	- Cable IEC01 16 sq.mm.	50.00	m	60.00	3,000.00	20.00	1,000.00	4,000.00	
	- Conduit IMC 3"	50.00	m	351.00	17,550.00	65.00	3,250.00	20,800.00	
	- งานปรับปรุงสายไฟเมนท์และท่อไฟ	1.00	lot	20,000.00	20,000.00	80,000.00	80,000.00	100,000.00	
	- Wireway for Electrical Panel	1.00	lot	20,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	
	- Accessories , Test & Commissioning	1.00	lot	24,200.00	24,200.00	-	-	24,200.00	
	รวม					266,240.00	119,250.00		
	รวมเงินหน้านี้							385,490.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	General Lighting & Receptacle								
	- LED Downlight MR16 7W (for General)	126.00	set	1,000.00	126,000.00	115.00	14,490.00	140,490.00	
	- Single Switch	3.00	set	60.00	180.00	80.00	240.00	420.00	
	- Receptacle Duplex Type (for General)	28.00	set	200.00	5,600.00	90.00	2,520.00	8,120.00	
	- Cable IEC01 4 sq.mm.	1,200.00	m	14.00	16,800.00	10.00	12,000.00	28,800.00	
	- Cable IEC01 2.5 sq.mm.	1,400.00	m	9.00	12,600.00	7.00	9,800.00	22,400.00	
	- EMT Conduit 1/2"	1,000.00	m	31.00	31,000.00	22.00	22,000.00	53,000.00	
	- งานปรับปรุงสายไฟสำหรับไฟส่วนกลางอื่นๆ	1.00	lot	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
	- Accessories , Test & Commissioning	1.00	งาน	15,400.00	15,400.00	-	-	15,400.00	
	รวม				207,580.00		86,050.00		
	รวมเงินหน้า							293,630.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ แบบบริษัท อินเด็คซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<u>Emergency & Exit light System</u>								
	- Emergency Light	22.00	set	650.00	14,300.00	200.00	4,400.00	18,700.00	
	- Exit Sign	7.00	set	3,000.00	21,000.00	200.00	1,400.00	22,400.00	
	- Cable IEC01 4 sq.mm.	600.00	m	14.00	8,400.00	10.00	6,000.00	14,400.00	
	- Cable IEC01 2.5 sq.mm.	300.00	m	9.00	2,700.00	7.00	2,100.00	4,800.00	
	- EMT Conduit 1/2"	300.00	m	31.00	9,300.00	22.00	6,600.00	15,900.00	
	- Accessories , Test & Commissioning	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวม				60,700.00		20,500.00		
	รวมเงินหน้านี้							81,200.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ แบบบริษัท อินดีกซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อาคารพระนิเวศน์ 2								
	<u>Fire Alarm System</u>								
	- Smoke Detector (New)	1.00	set	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- Smoke Detector (ย้ายตำแหน่ง)	20.00	set	-	-	-	-	-	
	- Cable IEC01 1.5 sq.mm.	550.00	m	6.00	3,300.00	-	-	3,300.00	
	- EMT Conduit 1/2"	275.00	m	31.00	8,525.00	-	-	8,525.00	
	- งานย้ายตู้ FCP	1.00	set	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- Graphic Annunciator Panel	1.00	set	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1.00	งาน	3,900.00	3,900.00	-	-	3,900.00	
	- ค่าติดตั้งพร้อมค่าทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	11,000.00	11,000.00	11,000.00	
	รวม				42,225.00		11,000.00		
	รวมเงินหน้า							53,225.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อาคารพระนิเวศน์ 2								
	<u>CCTV System</u>								
	- Rack CCTV 12U ww/equipment (กลน.2)	1.00	set	70,000.00	70,000.00	4,000.00	4,000.00	74,000.00	
	- Fiber Optic Single Mode 6 Core	100.00	m	30.00	3,000.00	18.00	1,800.00	4,800.00	
	- UTP CAT6	1,000.00	m	26.00	26,000.00	16.00	16,000.00	42,000.00	
	- EMT Conduit 1/2"	700.00	m	31.00	21,700.00	22.00	15,400.00	37,100.00	
	- Accessories , Test & Commissioning	1.00	lot	12,700.00	12,700.00	-	-	12,700.00	
	รวม				133,400.00		37,200.00		
	รวมเงินหน้านี้							170,600.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ แบบบริษัท อินดีกซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อาคารพระนิเวศน์ 2								
	Electrical System Air Condition System								
	- Cable IEC01 35 sq.mm.	200.00	m	126.00	25,200.00	30.00	6,000.00	31,200.00	
	- Cable IEC01 25 sq.mm.	200.00	m	95.00	19,000.00	25.00	5,000.00	24,000.00	
	- Cable IEC01 16 sq.mm.	200.00	m	60.00	12,000.00	20.00	4,000.00	16,000.00	
	- Cable IEC01 6 sq.mm.	200.00	m	22.00	4,400.00	12.00	2,400.00	6,800.00	
	- Cable IEC01 4 sq.mm.	100.00	m	14.00	1,400.00	10.00	1,000.00	2,400.00	
	- Cable IEC01 2.5 sq.mm.	4,800.00	m	9.00	43,200.00	7.00	33,600.00	76,800.00	
	- Cable VCT 2C-1.5 sq.mm.	300.00	m	30.00	9,000.00	12.00	3,600.00	12,600.00	
	- Conduit IMC 2"	200.00	m	255.00	51,000.00	48.00	9,600.00	60,600.00	
	- Conduit IMC 1 1/2"	100.00	m	187.00	18,700.00	42.00	4,200.00	22,900.00	
	- EMT Conduit 1/2"	1,900.00	m	31.00	58,900.00	22.00	41,800.00	100,700.00	
	- Safety Switch	3.00	ชุด	10,000.00	30,000.00	2,000.00	6,000.00	36,000.00	
	- Accessories , Test & Commissioning	1.00	งาน	32,900.00	32,900.00	-	-	32,900.00	
	รวม				305,700.00		117,200.00		
	รวมเงินหน้านี้							422,900.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ แบบบริษัท อินดีกซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อาคารพระนิเวศน์ 2								
	<u>ระบบเครื่องปรับอากาศ</u>								
	<u>เครื่องปรับอากาศ</u>								
	- CU-01 312,000 BTUH	1.00	set	-	-	36,000.00	36,000.00	36,000.00	
	- CU-02 230,000 BTUH	1.00	set	-	-	32,500.00	32,500.00	32,500.00	
	- CU-03 145,000 BTUH	1.00	set	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
	- FCU 12,000 BTU	2.00	set	-	-	4,500.00	9,000.00	9,000.00	
	- FCU 18,000 BTU	1.00	set	-	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	
	- FCU 28,000 BTU	1.00	set	-	-	5,250.00	5,250.00	5,250.00	
	- FCU 30,000 BTU	1.00	set	-	-	5,950.00	5,950.00	5,950.00	
	- FCU 36,000 BTU	1.00	set	-	-	6,750.00	6,750.00	6,750.00	
	- FCU 40,000 BTU	2.00	set	-	-	7,500.00	15,000.00	15,000.00	
	- FCU 50,000 BTU	3.00	set	-	-	8,250.00	24,750.00	24,750.00	
	- FCU 54,000 BTU	1.00	set	-	-	8,850.00	8,850.00	8,850.00	
	- FCU 60,000 BTU	5.00	set	-	-	9,400.00	47,000.00	47,000.00	
	- Exhaust Fan 200CFM	8.00	set	6,750.00	54,000.00	600.00	4,800.00	58,800.00	
	รวม				54,000.00		225,350.00		
	รวมเงินหน้านี้							279,350.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ แบบบริษัท อินดีกซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<u>ท่อน้ำยาแอร์และท่อน้ำทิ้ง</u>								
	- Copper Pipe Type L with Insulation 3/4" Size 3/8"	180.00	m	170.00	30,600.00	110.00	19,800.00	50,400.00	
	- Copper Pipe Type L with Insulation 3/4" Size 1/2"	18.00	m	235.00	4,230.00	120.00	2,160.00	6,390.00	
	- Copper Pipe Type L with Insulation 3/4" Size 5/8"	162.00	m	315.00	51,030.00	135.00	21,870.00	72,900.00	
	- Copper Pipe Type L with Insulation 3/4" Size 3/4"	150.00	m	370.00	55,500.00	175.00	26,250.00	81,750.00	
	- Copper Pipe Type L with Insulation 3/4" Size 7/8"	24.00	m	470.00	11,280.00	200.00	4,800.00	16,080.00	
	- Copper Pipe Type L with Insulation 3/4" Size 1 1/8"	84.00	m	625.00	52,500.00	220.00	18,480.00	70,980.00	
	- Copper Pipe Type L with Insulation 3/4" Size 1 3/8"	96.00	m	850.00	81,600.00	235.00	22,560.00	104,160.00	
	- Drain Pipe PVC 8.5 with Insulation 1/2" Size 3/4"	144.00	m	80.00	11,520.00	60.00	8,640.00	20,160.00	
	- Drain Pipe PVC 8.5 with Insulation 1/2" Size 1"	54.00	m	90.00	4,860.00	75.00	4,050.00	8,910.00	
	- Drain Pipe PVC 8.5 with Insulation 1/2" Size 1 1/4"	18.00	m	105.00	1,890.00	90.00	1,620.00	3,510.00	
	- Drain Pipe PVC 8.5 with Insulation 1/2" Size 1 1/2"	48.00	m	120.00	5,760.00	120.00	5,760.00	11,520.00	
	- Drain Pipe PVC 8.5 with Insulation 1/2" Size 2"	90.00	m	180.00	16,200.00	145.00	13,050.00	29,250.00	
	- งานเจาะ,สกัดช่องท่อ	28.00	จุด	-	-	2,000.00	56,000.00	56,000.00	
	- Accessories , Test & Commissioning,Support & Vibration Isolator	1.00	งาน	32,600.00	32,600.00	-	-	32,600.00	
	รวม				359,570.00		205,040.00		
	รวมเงินหน้า							564,610.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<u>ท่อส่งลมเย็นและหัวจ่ายลม (DUCT & GRILLE)</u>								
	- ท่อส่งลมเย็น PID	5,450.00	sq.ft.	70.00	381,500.00	70.00	381,500.00	763,000.00	
	- SAD 12" (Round) /VD	19.00	set	2,050.00	38,950.00	525.00	9,975.00	48,925.00	
	- LSD 2 Slot 3/4" L=1.2 m.	2.00	set	2,100.00	4,200.00	675.00	1,350.00	5,550.00	
	- LSD 2 Slot 3/4" L=1.8 m.	16.00	set	3,000.00	48,000.00	750.00	12,000.00	60,000.00	
	- LSD 2 Slot 3/4" L=2 m.	10.00	set	3,300.00	33,000.00	975.00	9,750.00	42,750.00	
	- LSD 2 Slot 3/4" L=3 m.	1.00	set	5,500.00	5,500.00	1,425.00	1,425.00	6,925.00	
	- RAG 48" x24"	14.00	set	4,200.00	58,800.00	1,800.00	25,200.00	84,000.00	
	- Chamber w/Insulation	16.00	set	10,000.00	160,000.00	5,000.00	80,000.00	240,000.00	
	- Accessories , Test & Commissioning	1.00	lot	72,900.00	72,900.00	-	-	72,900.00	
	รวม				802,850.00		521,200.00		
	รวมเงินหน้า							1,324,050.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทหารเรือ

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	โครงการก่อสร้างและตกแต่งนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทหารเรือ(แห่งใหม่)								
	ห้องสมุดและบริการกาแฟ								
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานรื้อถอนและงานกันพื้นที่								
	- งานปกป้องพื้นเดิมด้วย Blue Sheet	510.00	ตร.ม.	25.00	12,750.00	25.00	12,750.00	25,500.00	
	- รื้อถอนสุขภัณฑ์ห้องน้ำชาย-หญิงเดิม	1.00	งาน	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องเดิม พร้อมขนทิ้ง	95.00	ตร.ม.	-	-	50.00	4,750.00	4,750.00	
	Walls and Partitions / งานก่ออิฐ และผนัง								
	- ผนังโครงไม้เนื้อแข็งผิวกรุด้วยไม้อัด HMR หนา 9 มม. สูง 3.25ม. กรุแผ่นด้านเดียว (เพื่อรองรับการกรุตกแต่ง)	20.00	ตร.ม.	460.00	9,200.00	135.00	2,700.00	11,900.00	
	- ผนังโครงไม้เนื้อแข็งผิวกรุด้วยไม้อัด HMR หนา 9 มม. สูง 3.25ม. กรุแผ่น 2 ด้าน (เพื่อรองรับการกรุตกแต่ง)	15.00	ตร.ม.	590.00	8,850.00	175.00	2,625.00	11,475.00	
	Floor Finishes / งานตกแต่งผิวพื้น								
	- ปรับระดับพื้นเดิมหนา 3-5 ซม.	95.00	ตร.ม.	125.00	11,875.00	64.00	6,080.00	17,955.00	
	- พื้นปูกระเบื้องยาง	9.00	ตร.ม.	640.00	5,760.00	80.00	720.00	6,480.00	
	- พื้นกระเบื้องลายไม้ กระเบื้อง น้ำตาล(ION) NAT R/T 8X48 IN ปูลายก้างปลา	95.00	ตร.ม.	720.00	68,400.00	80.00	7,600.00	76,000.00	
	- พื้นกระเบื้องเดิม ขัดทำความสะอาด ยาแนวใหม่ (เฉพาะพื้นที่ Café)	326.00	ตร.ม.	50.00	16,300.00	15.00	4,890.00	21,190.00	
	รวม				133,135.00		44,615.00		
	รวมเงินหน้านี้							177,750.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทหารเรือ

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Wall Finishes / งานตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังอาคารภายใน (ผนังเดิม) ขัดทำความสะอาด	254.00	ตร.ม.	-	-	10.00	2,540.00	2,540.00	
	- ผนังทาสีขาวด้าน	254.00	ตร.ม.	61.00	15,494.00	30.00	7,620.00	23,114.00	
	- บัวพื้นเดิม ทาสีใหม่	84.00	ม.	30.00	2,520.00	60.00	5,040.00	7,560.00	
	Ceiling Finishes / งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานเดิม ซ่อมแซม ฉาบเรียบทาสี	210.00	ตร.ม.	150.00	31,500.00	75.00	15,750.00	47,250.00	
	- ฝ้าเพดานโครงโครงเหล็กชุบสังกะสี ยิปซัมบอร์ดชนิดกันความชื้น หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี (ห้องน้ำ)	12.00	ตร.ม.	335.00	4,020.00	75.00	900.00	4,920.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน ทาสี	222.00	ตร.ม.	61.00	13,542.00	30.00	6,660.00	20,202.00	
	- ช่อง Service 60x60 ซม. ฝ้าเพดาน (Cafe&ห้องน้ำ)	4.00	ชุด	800.00	3,200.00	240.00	960.00	4,160.00	
	Doors / งานประตู								
	- ประตูบานเดี่ยว บานเดิม ขัดแต่งทาสีเดิม	5.00	ชุด	1,500.00	7,500.00	800.00	4,000.00	11,500.00	
	รวม				77,776.00		43,470.00		
	รวมเงินหน้า							121,246.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Interior Works / งานตกแต่ง								
BF01	- เคาน์เตอร์บริการกาแฟ แบบตัวชิดตกแต่งคิ้วไม้ทำสีพ่นสีเทา ภายในมีลิ้นชักและบานเปิดเพื่อเก็บของ พร้อมชุดอ่างซิงค์และก๊อกน้ำ (ไม่มีช่องว่างสำหรับวางตู้เค๊ก) ขนาดยาวรวม 12.0ม. ท็อปเคาน์เตอร์หินแกรนิต ภายในใต้เคาน์เตอร์ทาสีพร้อมซ่อนไฟ รายละเอียดตามแบบ	14.30	ม.	24,000.00	343,200.00	7,200.00	102,960.00	446,160.00	
	- Sink อ่างล้างจานแบบ 2 หลุม Stainless พร้อมก๊อกน้ำ 2 ชุดและท่อระบายน้ำทิ้ง	1.00	ชุด	13,700.00	13,700.00	320.00	320.00	14,020.00	
BF02	- เคาน์เตอร์พร้อมผนังตกแต่งเป็นชั้นวางของซ่อนไฟ LED สูง 3.25ม. ทำสีพ่น	5.50	ม.	30,000.00	165,000.00	9,000.00	49,500.00	214,500.00	
	- ISLAND เคาน์เตอร์บริการกาแฟ ท็อปเคาน์เตอร์หินแกรนิต ภายในใต้เคาน์เตอร์ทาสี กว้าง 0.70 ม. รายละเอียดตามแบบ	2.50	ม.	23,000.00	57,500.00	6,900.00	17,250.00	74,750.00	
	- เสาตกแต่งกรุไม้อัดและคิ้วไม้ ทำสีพ่นสีเทา	4.00	ชุด	8,200.00	32,800.00	2,460.00	9,840.00	42,640.00	
BF04	- เคาน์เตอร์บาร์ กรุลามิเนตลายไม้ รายละเอียดตามแบบ	6.00	ม.	7,500.00	45,000.00	2,250.00	13,500.00	58,500.00	
	- ตู้เอกสารเดิม ยาว 1.90ม. สูง 2.20ม ชัดแต่งย้อมสีใหม่	18.00	ชุด	4,200.00	75,600.00	1,260.00	22,680.00	98,280.00	
	- โตะ โครงสร้างเหล็กกล่องกรุด้วยแผ่น HMR 10มม. ปิดผิวลามิเนตลายไม้ ขนาดประมาณ 2.40x5.10x0.75ม.	5.10	ม.	25,000.00	127,500.00	7,500.00	38,250.00	165,750.00	
	- ชั้นวางสินค้าไม้จริง ตัดกลม 3 ชั้น ย้อมสี	2.00	ชุด	6,000.00	12,000.00	1,800.00	3,600.00	15,600.00	
	รวม				872,300.00		257,900.00		
	รวมเงินหน้านี้							1,130,200.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบไฟฟ้า								
	- Load Center (12ช่อง) Main 50AT 3P พร้อมลูก CB ขนาด 20 AT 1P 6 ลูก ขนาด 16 AT 1P 2 ลูก และขนาด 32 AT 1P 1 ลูก	1.00	set	18,000.00	18,000.00	5,000.00	5,000.00	23,000.00	
	- CB Box 32AT	1.00	set	3,800.00	3,800.00	250.00	250.00	4,050.00	
	- LED Track Light 3W	16.00	set	1,150.00	18,400.00	135.00	2,160.00	20,560.00	
	- LED Downlight	2.00	set	298.00	596.00	115.00	230.00	826.00	
	- Emergency Light	2.00	set	3,000.00	6,000.00	200.00	400.00	6,400.00	
	- Single Switch	2.00	set	60.00	120.00	80.00	160.00	280.00	
	- Receptacle Duplex Type	11.00	set	200.00	2,200.00	90.00	990.00	3,190.00	
	- Cable IEC01 16 sq.mm.	20.00	m	60.00	1,200.00	20.00	400.00	1,600.00	
	- Cable IEC01 10 sq.mm.	100.00	m	39.00	3,900.00	16.00	1,600.00	5,500.00	
	- Cable IEC01 6 sq.mm.	5.00	m	22.00	110.00	12.00	60.00	170.00	
	- Cable IEC01 4 sq.mm.	610.00	m	14.00	8,540.00	10.00	6,100.00	14,640.00	
	- Cable IEC01 2.5 sq.mm.	720.00	m	9.00	6,480.00	7.00	5,040.00	11,520.00	
	- Cable VCT 2C-1.5 sq.mm.	450.00	m	30.00	13,500.00	12.00	5,400.00	18,900.00	
	- EMT Conduit 1"	5.00	m	64.00	320.00	28.00	140.00	460.00	
	- EMT Conduit 3/4"	50.00	m	44.00	2,200.00	24.00	1,200.00	3,400.00	
	รวม				85,366.00		29,130.00		
	รวมเงินหน้านี้							114,496.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทหารเรือ

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบไฟฟ้า(ต่อ)								
	- EMT Conduit 1/2"	420.00	m	31.00	13,020.00	22.00	9,240.00	22,260.00	
	- Wireway 100x100	5.00	m	350.00	1,750.00	250.00	1,250.00	3,000.00	
	- Accessories , Test & Commissioning	1.00	lot	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	รวม				24,770.00		10,490.00		
	รวมเงินหน้านี้							35,260.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ แบบบริษัท อินเด็คซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทหารเรือ

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบปรับอากาศ VRF และระบายอากาศ								
	เครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ								
	- CDU-1/3,4,5,6 : 96,000 BTUH	4.00	set	-	-	28,000.00	112,000.00	112,000.00	
	- FCU-1/14,15,16 : 56,000 BTUH	3.00	set	-	-	8,000.00	24,000.00	24,000.00	
	- FCU-1/14,18,19,20,21 : 45,000 BTUH	5.00	set	-	-	7,000.00	35,000.00	35,000.00	
	- Exhaust Fan 250CFM	2.00	set	8,400.00	16,800.00	600.00	1,200.00	18,000.00	
	- Exhaust Fan 200CFM	3.00	set	6,750.00	20,250.00	600.00	1,800.00	22,050.00	
	- Exhaust Fan 100CFM	1.00	set	5,600.00	5,600.00	600.00	600.00	6,200.00	
	- สารทำความเย็น (น้ำยาแอร์)	1.00	lot	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	- Accessories , Test & Commissioning	1.00	งาน	7,700.00	7,700.00	-	-	7,700.00	
	รวม				85,350.00		174,600.00		
	รวมเงินทั้งสิ้น							259,950.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<u>ท่อน้ำยาแอร์และท่อน้ำทิ้ง</u>								
	- Copper Pipe Type L with Insulation 3/4" Size 3/8"	180.00	m	170.00	30,600.00	110.00	19,800.00	50,400.00	
	- Copper Pipe Type L with Insulation 3/4" Size 5/8"	78.00	m	315.00	24,570.00	135.00	10,530.00	35,100.00	
	- Copper Pipe Type L with Insulation 3/4" Size 3/4"	24.00	m	370.00	8,880.00	175.00	4,200.00	13,080.00	
	- Copper Pipe Type L with Insulation 3/4" Size 7/8"	90.00	m	470.00	42,300.00	200.00	18,000.00	60,300.00	
	+ Drain Pipe PVC 8.5 with Insulation 1/2" Size 1"	30.00	m	90.00	2,700.00	75.00	2,250.00	4,950.00	
	+ Drain Pipe PVC 8.5 with Insulation 1/2" Size 1 1/2"	18.00	m	120.00	2,160.00	120.00	2,160.00	4,320.00	
	- Drain Pipe PVC 8.5 with Insulation 1/2" Size 2"	30.00	m	180.00	5,400.00	145.00	4,350.00	9,750.00	
	- งานรื้อเครื่องปรับอากาศและท่อน้ำยาเดิม	1.00	lot	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	- Accessories , Test & Commissioning, Support & Vibration Isolator	1.00	งาน	11,600.00	11,600.00	-	-	11,600.00	
	<u>ท่อลมระบายอากาศ</u>								
	- ท่อลมระบายอากาศ	1.00	lot	12,000.00	12,000.00	1,200.00	1,200.00	13,200.00	
	- EAG 6" x 6" With Insect Screen	2.00	set	900.00	1,800.00	500.00	1,000.00	2,800.00	
	- EAG 8" x 8" With Insect Screen	2.00	set	1,200.00	2,400.00	650.00	1,300.00	3,700.00	
	- Accessories , Test & Commissioning, Support & Vibration Isolator	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวม				146,410.00		79,790.00		
	รวมเงินหน้านี้							226,200.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทหารเรือ

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาและสุขาภิบาล								
	งานระบบประปาและสุขาภิบาล								
	- ท่อน้ำประปา PPR PN 10 ขนาด 1/2"	12.00	m	35.00	420.00	30.00	360.00	780.00	
	- ท่อน้ำประปา PPR PN 10 ขนาด 3/4"	12.00	m	46.00	552.00	30.00	360.00	912.00	
	- ท่อน้ำประปา PPR PN 10 ขนาด 1"	36.00	m	76.00	2,736.00	30.00	1,080.00	3,816.00	
	- ท่อน้ำประปา PPR PN 10 ขนาด 1 1/4"	12.00	m	113.00	1,356.00	30.00	360.00	1,716.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง PVC Pipe ขนาด 1 1/4"	36.00	m	24.00	864.00	30.00	1,080.00	1,944.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง PVC Pipe ขนาด 2"	42.00	m	50.00	2,100.00	40.00	1,680.00	3,780.00	
	- FD Dia 2"	5.00	set	450.00	2,250.00	91.00	455.00	2,705.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน	1,200.00	1,200.00	240.00	240.00	1,440.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	งาน	800.00	800.00	160.00	160.00	960.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1.00	งาน	400.00	400.00	80.00	80.00	480.00	
	- Gate Valve 1 1/4"	2.00	set	1,085.00	2,170.00	250.00	500.00	2,670.00	
	- Hose Bibb 1/2"	1.00	set	155.00	155.00	50.00	50.00	205.00	
	- ถังดักไขมัน	1.00	set	2,000.00	2,000.00	750.00	750.00	2,750.00	
	- Pump Tank SUS (Electrode Control)	1.00	set	30,000.00	30,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	
	รวม				47,003.00		10,155.00		
	รวมเงินหน้านี้							57,158.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทหารเรือ

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	โครงการก่อสร้างและตกแต่งนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทหารเรือ(แห่งใหม่)								
	งานปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรม								
	งาน Softscape - วัสดุพืชพรรณ และวัสดุประกอบสวน								
	วัสดุพืชพรรณ และวัสดุประกอบสวน								
	- รื้อถอน ปรับพื้นที่	1,400.00	ตร.ม.	-	-	20.00	28,000.00	28,000.00	
	- ต้นไม้พุ่มสูง	4.00	ตร.ม.	2,000.00	8,000.00	500.00	2,000.00	10,000.00	
	- ต้นไม้พุ่มกลาง	130.00	ตร.ม.	1,600.00	208,000.00	400.00	52,000.00	260,000.00	
	- ต้นไม้พุ่มเตี้ย	50.00	ตร.ม.	1,500.00	75,000.00	300.00	15,000.00	90,000.00	
	- หญ้ามาเลย์	1,300.00	ตร.ม.	40.00	52,000.00	4.00	5,200.00	57,200.00	
	- หินแม่น้ำ สีเทา-ฟ้า เบอร์ 3	55.00	ตร.ม.	650.00	35,750.00	50.00	2,750.00	38,500.00	
	- หินแม่น้ำ สีน้ำตาล เบอร์ 4	40.00	ตร.ม.	650.00	26,000.00	50.00	2,000.00	28,000.00	
	- หินประดับสวน ส่วนบ่อน้ำ	1.00	งาน	24,000.00	24,000.00	1,000.00	1,000.00	25,000.00	
	- วัสดุกันขอบแบ่งวัสดุ เพลทเหล็ก ทำสี	75.00	ตร.ม.	350.00	26,250.00	105.00	7,875.00	34,125.00	
	- วัสดุดินผสมสำหรับปลูก	2,000.00	ถุง	15.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	- ทราย ปรับระดับหนา 5 ซม.	70.00	ลบ.ม.	508.00	35,560.00	112.00	7,840.00	43,400.00	
	รวม				520,560.00		123,665.00		
	รวมเงินหน้านี้							644,225.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทหารเรือ

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Walls and Partitions / งานก่ออิฐ และผนัง								
	- อิฐมวลเบา	34.00	ตร.ม.	250.00	8,500.00	56.00	1,904.00	10,404.00	
	- เสาคอนกรีต - ทับหลัง คสล.	45.00	ม.	70.00	3,150.00	46.00	2,070.00	5,220.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	241.00	ตร.ม.	90.00	21,690.00	87.00	20,967.00	42,657.00	
	Floor Finishes / งานตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นปรับระดับปูน Self Levelling 3.0มม.	168.00	ตร.ม.	200.00	33,600.00	64.00	10,752.00	44,352.00	
	- พื้นปูกระเบื้อง 60 x 60 cm.	55.00	ตร.ม.	450.00	24,750.00	222.00	12,210.00	36,960.00	
	- พื้นขัดมัน	113.00	ตร.ม.	100.00	11,300.00	87.00	9,831.00	21,131.00	
	- พื้นเคลือบผิวหน้ายาเคลือบเงาใสกันซึม	113.00	ตร.ม.	45.00	5,085.00	30.00	3,390.00	8,475.00	
	Wall Finishes / งานตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังอาคารภายใน (ผนังเดิม) ขัดทำความสะอาด	113.00	ตร.ม.	-	-	10.00	1,130.00	1,130.00	
	- ผนังอาคารภายใน (ผนังเดิม) ขัดทำความสะอาด	183.00	ตร.ม.	-	-	10.00	1,830.00	1,830.00	
	- กรุกกระเบื้องผนัง 25X40 ซม. ส่วน 1.4 ม. บน	64.00	ตร.ม.	350.00	22,400.00	181.00	11,584.00	33,984.00	
	- กรุกกระเบื้องผนัง 25X40 ซม. ส่วน 1.0 ม. ล่าง	43.00	ตร.ม.	350.00	15,050.00	181.00	7,783.00	22,833.00	
	- ผนังทาสี	189.00	ตร.ม.	61.00	11,529.00	30.00	5,670.00	17,199.00	
	- SKIM COAT	189.00	ตร.ม.	150.00	28,350.00	87.00	16,443.00	44,793.00	
	รวม				185,404.00		105,564.00		
	รวมเงินหน้านี้							290,968.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑสถานทหารเรือ

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<u>Ceiling Finishes / งานฝ้าเพดาน</u>								
	- ฝ้าเพดานโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ยิปซัมบอร์ดชนิดกันความชื้น หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี (ห้องน้ำ)	57.00	ตร.ม.	335.00	19,095.00	75.00	4,275.00	23,370.00	
	- ฝ้าเพดานโปร่งแสง กระจกเทมเปอร์ (ห้องน้ำ) รยละเอียดตามแบบ	8.00	ตร.ม.	1,300.00	10,400.00	390.00	3,120.00	13,520.00	
	- ฝ้าชายคางภายนอก กรุฝ้าระบายอากาศสมาร์ทบอร์ด	77.00	ตร.ม.	350.00	26,950.00	75.00	5,775.00	32,725.00	
	- ฝ้าเพดาน ทาสี	134.00	ตร.ม.	61.00	8,174.00	30.00	4,020.00	12,194.00	
	- ช่อง Service 60x60 ซม. ฝ้าเพดาน	2.00	ชุด	800.00	1,600.00	240.00	480.00	2,080.00	
	<u>Doors Windows / งานประตู หน้าต่าง</u>								
	- ประตูบานเปิดบานคู่ไม้อัดกรटकแต่ง ขนาด 1.60ม สูง 2.40ม. ทำสีพ่นดำ	2.00	ชุด	27,300.00	54,600.00	1,600.00	3,200.00	57,800.00	
	- ประตู WPC ขนาด 0.90x2.00 ม.	2.00	ชุด	5,300.00	10,600.00	800.00	1,600.00	12,200.00	
	- หน้าต่าง ขนาด 1.30x1.20 ม.	5.00	ชุด	5,500.00	27,500.00	550.00	2,750.00	30,250.00	
	- หน้าต่าง ขนาด 0.50x0.50 ม.	2.00	ชุด	2,000.00	4,000.00	200.00	400.00	4,400.00	
	<u>Sanitary Wares / งานสุขภัณฑ์</u>								
	- อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	6.00	ชุด	3,520.00	21,120.00	450.00	2,700.00	23,820.00	
	- กระจกเงา ขนาด 1.20x4.20 ม.	1.00	ชุด	12,600.00	12,600.00	1,260.00	1,260.00	13,860.00	
	- กระจกเงา ขนาด 1.20x1.80 ม.	1.00	ชุด	5,400.00	5,400.00	540.00	540.00	5,940.00	
	- โถสุขภัณฑ์	8.00	ชุด	5,200.00	41,600.00	450.00	3,600.00	45,200.00	
	รวม				243,639.00		33,720.00		
	รวมเงินหน้านี้							277,359.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ แบบบริษัท อินเด็คซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทหารเรือ

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Sanitary Wares / งานสุขภัณฑ์(ต่อ)								
	- สายฉีดชำระ	8.00	ชุด	850.00	6,800.00	70.00	560.00	7,360.00	
	- โถปัสสาวะชาย	4.00	ชุด	5,590.00	22,360.00	450.00	1,800.00	24,160.00	
	- แผงกั้นโถปัสสาวะชาย	4.00	ชุด	925.00	3,700.00	170.00	680.00	4,380.00	
	- FD	9.00	ชุด	220.00	1,980.00	75.00	675.00	2,655.00	
	- TOP COUNTER ค.ส.ล. TOP หินแกรนิตดำจีน	6.00	ม.	3,500.00	21,000.00	350.00	2,100.00	23,100.00	
	- ประตูและผนังห้องน้ำสำเร็จรูป	9.00	ชุด	10,500.00	94,500.00	2,000.00	18,000.00	112,500.00	
	งานอื่นๆ								
	- รางระบายน้ำฝนสแตนเลส ตามแนวชายคา	50.00	ม.	2,000.00	100,000.00	200.00	10,000.00	110,000.00	
	- โครงหลังคาไม้ (ใช้ของเดิม) เพื่องานปรับปรุงซ่อมแซม	1.00	งาน	20,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	
	- กระเบื้องลอนคู่มุงหลังคาสี	254.00	ตร.ม.	145.00	36,830.00	45.00	11,430.00	48,260.00	
	- กระเบื้องลอนคู่มุงหลังคาโปร่งแสง	8.00	ตร.ม.	315.00	2,520.00	45.00	360.00	2,880.00	
	- พื้น คสล. ลงเสาเข็มสั้น ทางเดินและทางลาดเข้าอาคาร	30.00	ตร.ม.	6,000.00	180,000.00	600.00	18,000.00	198,000.00	
	- พื้น คสล.ลานหน้าอาคาร	100.00	ตร.ม.	350.00	35,000.00	105.00	10,500.00	45,500.00	
	- ราวกันตก	13.00	ม.	3,500.00	45,500.00	350.00	4,550.00	50,050.00	
	รวม				570,190.00		88,655.00		
	รวมเงินหน้านี้							658,845.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ แบบบริษัท อินเด็คซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑสถานหทารเรือ

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปา,สุขาภิบาล								
	- ท่อน้ำประปา PPR PN 10 ขนาด 1/2"	24.00	m	35.00	840.00	30.00	720.00	1,560.00	
	- ท่อน้ำประปา PPR PN 10 ขนาด 3/4"	48.00	m	46.00	2,208.00	30.00	1,440.00	3,648.00	
	- ท่อน้ำประปา PPR PN 10 ขนาด 1"	12.00	m	76.00	912.00	30.00	360.00	1,272.00	
	- ท่อน้ำประปา PPR PN 10 ขนาด 1 1/4"	24.00	m	113.00	2,712.00	30.00	720.00	3,432.00	
	- ท่อน้ำประปา PPR PN 10 ขนาด 1 1/2"	100.00	m	180.00	18,000.00	50.00	5,000.00	23,000.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง PVC Pipe ขนาด 1 1/4"	48.00	m	24.00	1,152.00	30.00	1,440.00	2,592.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง PVC Pipe ขนาด 2"	84.00	m	50.00	4,200.00	40.00	3,360.00	7,560.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง PVC Pipe ขนาด 3"	30.00	m	83.00	2,490.00	75.00	2,250.00	4,740.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง PVC Pipe ขนาด 4"	90.00	m	134.00	12,060.00	100.00	9,000.00	21,060.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน	6,690.00	6,690.00	670.00	670.00	7,360.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	งาน	4,460.00	4,460.00	450.00	450.00	4,910.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1.00	งาน	2,230.00	2,230.00	230.00	230.00	2,460.00	
	- Gate Valve 1 1/4"	2.00	set	1,085.00	2,170.00	250.00	500.00	2,670.00	
	- Gate Valve 1 1/2"	1.00	set	1,460.00	1,460.00	300.00	300.00	1,760.00	
	- Hose Bibb 1/2"	2.00	set	155.00	310.00	50.00	100.00	410.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย 1600 ลิตร	1.00	set	18,000.00	18,000.00	3,600.00	3,600.00	21,600.00	
	รวม				79,894.00		30,140.00		
	รวมเงินหน้านี้							110,034.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ (ระบุรายการค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด)

ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ		
สถานที่ก่อสร้าง	จ. กรุงเทพฯ	แบบเลขที่	แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทร.		
คำนวณราคากลางโดย	เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2568		

รายการที่ 1 ค่าขนย้ายวัตถุจัดแสดง

1.1 เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เนื่องจากโครงการก่อสร้างและตกแต่งนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ (แห่งใหม่) ต้องทำการแพ็คและขนย้าย โบราณวัตถุ จากพิพิธภัณฑ์ทหารเรือสมุทรปราการมายัง อาคาร Utility Hall และ อาคารพระนิเวศน์ 1-2 โดยพนักงานที่มีความชำนาญและประสบการณ์ทำงานโบราณวัตถุโดยเฉพาะ และใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมแก่งาน ทำการขนย้าย

1.2 รายละเอียดการคำนวณ ค่าขนย้ายวัตถุจัดแสดง

1.2.1 ขนย้ายโบราณวัตถุ จำนวน 45 รายการ ที่อาคารพิพิธภัณฑ์เดิม สมุทรปราการ ไปจัดแสดง ณ ตำแหน่งใหม่ ที่อาคาร Utility Hall ใช้เวลาดำเนินการ ขนย้าย 15 วันทำการ ดังนี้

- | | |
|--|-------------|
| - พนักงานทำการแพ็คและขนย้ายจำนวน | 15 คนต่อวัน |
| - 15 วันทำการ รวมการถอดประกอบเรือจำลอง | |
| - รถบรรทุก 4 ล้อ ตู้ทึบ | 36 คัน |
| - รถเทรลเลอร์ 6 ล้อ พื้นเรียบ | 5 คัน |
| - รถบรรทุก 6 ล้อ มีเครน | 15 คัน |
| - รถบรรทุก 6 ล้อ ลิฟท์เกด ตู้ทึบ พร้อมใช้คอกอากาศ | 15 คัน |
| - ใช้ออกันกำแพงระเบียงและทำกำแพงระเบียงกั้นแล้วเสร็จ | |
| - วัสดุการแพ็ค พาเลท และกล่องกระดาษ สำหรับขนส่ง | |

ยอดเงินจำนวน 45 รายการ เป็นค่าบริการ	1,650,000.00 บาท
--------------------------------------	------------------

1.2.2 ขนย้ายโบราณวัตถุ จำนวน 476 รายการ ที่อาคารพิพิธภัณฑ์เดิม สมุทรปราการ ไปจัดแสดง ณ ตำแหน่งใหม่ ที่อาคารพระนิเวศน์ 1 ใช้เวลาดำเนินการ ขนย้าย 20 วันทำการ ดังนี้

- | | |
|---|-------------|
| - พนักงานทำการแพ็คและขนย้ายจำนวน | 12 คนต่อวัน |
| - 20 วันทำการ | |
| - รถบรรทุก 4 ล้อ ตู้ทึบ | 22 คัน |
| - รถบรรทุก 6 ล้อ มีเครน | 2 คัน |
| - รถบรรทุก 6 ล้อ ลิฟท์เกด ตู้ทึบ พร้อมใช้คอกอากาศ | 30 คัน |
| - วัสดุการแพ็ค พาเลท และกล่องกระดาษ สำหรับขนส่ง | |

ยอดเงินจำนวน 476 รายการ เป็นค่าบริการ	2,200,000.00 บาท
---------------------------------------	------------------

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ (ระบุรายการค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด)

ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ		
สถานที่ก่อสร้าง	จ. กรุงเทพฯ	แบบเลขที่	แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทร.		
คำนวณราคากลางโดย	เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2568		

1.2 รายละเอียดการคำนวณ ค่าขนย้ายวัสดุจัดแสดง(ต่อ)

1.2.3 ขนย้ายโบราณวัตถุ จำนวน 614 รายการ ที่อาคารพิพิธภัณฑ์เดิม สมุทรปราการ ไปจัดแสดง ณ ตำแหน่งใหม่ ที่อาคารพระนิเวศน์ 2 ใช้เวลาดำเนินการ ขนย้าย 22 วันทำการ ดังนี้

- พนักงานทำการแพ็คและขนย้ายจำนวน 12 คนต่อวัน
- 22 วันทำการ
- รถบรรทุก 4 ล้อ ตู้ทึบ 34 คัน
- รถบรรทุก 6 ล้อ มีเครน 2 คัน
- รถบรรทุก 6 ล้อ ลิฟท์เกด ตู้ทึบ พร้อมใช้คอกอากาศ 34 คัน
- วัสดุการแพ็ค พาเลท และกล่องกระดาษ สำหรับขนส่ง

ยอดเงินจำนวน 614 รายการ เป็นค่าบริการ	2,420,000.00 บาท
---------------------------------------	------------------

ค่าทำความสะอาดวัตถุจัดแสดง 3 อาคาร	700,000.00 บาท
ค่าขนย้ายวัตถุจัดแสดง 3 อาคาร	6,270,000.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	487,900.00 บาท
รวมเป็นเงินค่าขนย้ายวัตถุจัดแสดง	<u>7,457,900.00 บาท</u>

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ (ระบุรายการค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ

สถานที่ก่อสร้าง จ. กรุงเทพฯ

แบบเลขที่

แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทร.

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

	- ผู้ช่วยด้านการวิเคราะห์ สืบค้น และบันทึกข้อมูล (รายการวัสดุจัดแสดง)	ปริญญาตรี	วิจัย/สาขาที่เกี่ยวข้อง	5	3	1.00	33,620.00	2.255	75,813.10	227,439.30
	- ผู้ช่วยด้านการเขียนบทความนิทรรศการ	ปริญญาตรี	ประชาสัมพันธ์/สาขาที่เกี่ยวข้อง	5	3	1.00	30,500.00	2.255	68,777.50	206,332.50
	- ผู้ช่วยด้านการออกแบบงานกราฟิก	ปริญญาตรี	สารสนเทศ/สาขาที่เกี่ยวข้อง	5	3	3.00	41,310.00	2.255	93,154.05	838,386.45
	- ผู้ช่วยด้านการออกแบบและจัดแสดงวัตถุ	ปริญญาตรี	สารสนเทศ/สาขาที่เกี่ยวข้อง	5	3	3.00	41,310.00	2.255	93,154.05	838,386.45
รวมเงิน										5,603,190.45
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %										5,995,413.78

หลักการและเหตุผล

อ้างอิงมาจากหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ ก.ค. 0910/ว44 ลง 22 ส.ค. 2568

1. บุคลากรที่ปรึกษา (กรณีบริษัท) : กรณีที่ 4 : ไม่มีหลักฐาน Mark up = 2.475 (ค่าโสหุ้ย ถูกตัดออกร้อยละ 15)

1.1 บุคลากรหลัก จะได้รับอัตราค่าตอบแทนของที่ปรึกษาที่เสนอในแต่ละตำแหน่ง ในอัตรา 2.475 เท่า (Mark up = 2.475) ของอัตราเงินเดือน

1.2 บุคลากรผู้ช่วย จะได้รับอัตราค่าตอบแทนของที่ปรึกษาที่เสนอในแต่ละตำแหน่ง ในอัตรา 2.255 เท่า (Mark up = 2.255) ของอัตราเงินเดือน

2. อัตราเงินเดือนพื้นฐาน

2.1 บุคลากรหลัก ประสบการณ์ 10 ปี

2.2 บุคลากรผู้ช่วย ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ		
สถานที่	จ. กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานครุภัณฑ์								
	อาคาร Utility Hall ชั้น1								
	CCTV System								
	- NVR ,64-ch, 8 SATA Interface, H.265&4K, Dual Network Interface	1.00	set	130,000.00	130,000.00	-	-	130,000.00	
	- HDD (WD) 10TB Purple	8.00	set	15,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	
	- LED TV 43"	1.00	set	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	- PC Work Station	1.00	set	95,000.00	95,000.00	-	-	95,000.00	
	- CCTV	9.00	set	7,000.00	63,000.00	-	-	63,000.00	
	- Engineering Program	1.00	lot	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	Multimedia System								
	Control Room (ชั้น1)								
	- Computer Watchout Production Controller + Lisence	1	เครื่อง	220,000.00	220,000.00	-	-	220,000.00	
	- Input Interface 24 Ch.	1	เครื่อง	48,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
	- DMX Interface	1	เครื่อง	48,300.00	48,300.00	-	-	48,300.00	
	- HDMI KVM Switch 8 Port	1	เครื่อง	39,900.00	39,900.00	-	-	39,900.00	
	- DMX Splitter 8 Way	1	เครื่อง	16,800.00	16,800.00	-	-	16,800.00	
	- DMX Relay Box 24 Ch.	1	เครื่อง	25,350.00	25,350.00	-	-	25,350.00	
	รวม				870,350.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							870,350.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา		
สถานที่	จ. กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทร.
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อาคาร Utility Hall ชั้น1								
	สายน้ำแห่งกาลเวลา								
	- Projector 8000 Ansi.	5	เครื่อง	279,000.00	1,395,000.00	-	-	1,395,000.00	
	- Projector Lens	5	ชุด	168,000.00	840,000.00	-	-	840,000.00	
	- Computer with Display & Controller License	2	เครื่อง	240,000.00	480,000.00	-	-	480,000.00	
	- Audio Interface	1	เครื่อง	12,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
	- Support For Projector	5	ชุด	3,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- HDMI Extender	5	ชุด	14,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	
	- HDMI Splitter 2 Output	2	เครื่อง	4,100.00	8,200.00	-	-	8,200.00	
	- Digital Audio Processor	1	เครื่อง	47,900.00	47,900.00	-	-	47,900.00	
	- LoudSpeaker	3	คู่	16,500.00	49,500.00	-	-	49,500.00	
	- Subwoofer 18"	2	ตู้	63,665.00	127,330.00	-	-	127,330.00	
	- Amplifier	4	เครื่อง	15,900.00	63,600.00	-	-	63,600.00	
	- Led Parlight RGBW	6	โคม	8,500.00	51,000.00	-	-	51,000.00	
	- Spotlight 4.5 องศา	6	โคม	8,200.00	49,200.00	-	-	49,200.00	
	- RGBW Ribbonlight + Cover + DMX Driver	35	เมตร	1,200.00	42,000.00	-	-	42,000.00	
	รวม				3,251,230.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							3,251,230.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ		
สถานที่	จ. กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อาคาร Utility Hall ชั้น2								
	<u>CCTV System</u>								
	- เปลี่ยนเครื่องบันทึก DVR	1.00	ชุด	11,500.00	11,500.00	-	-	11,500.00	
	- HDD, ST6000VX008 [6 TB Seagate Skyhawk]	1.00	ชุด	5,900.00	5,900.00	-	-	5,900.00	
	<u>CCTV System</u>								
	- CCTV Rack with NVR, Monitor, UPS	1.00	set	27,600.00	27,600.00	-	-	27,600.00	
	- CCTV Dome type	12.00	set	6,900.00	82,800.00	-	-	82,800.00	
	<u>Multimedia System</u>								
	<u>Control Room (ชั้น2)</u>								
	- Computer Production + Watchout Licence	1.00	เครื่อง	220,000.00	220,000.00	-	-	220,000.00	
	- Input Interface 24 Ch.	2.00	เครื่อง	48,000.00	96,000.00	-	-	96,000.00	
	- DMX Interface	1.00	เครื่อง	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	- HDMI KVM Switch 8 Port	1.00	เครื่อง	39,900.00	39,900.00	-	-	39,900.00	
	- DMX Spliter 8 Way	2.00	เครื่อง	16,800.00	33,600.00	-	-	33,600.00	
	- DMX Relay Box 24 Ch.	4.00	เครื่อง	25,350.00	101,400.00	-	-	101,400.00	
	- Hub POE 8 Port	1.00	เครื่อง	11,690.00	11,690.00	-	-	11,690.00	
	- Gigabit Switching Hub 24 Ports Rack	1.00	เครื่อง	5,400.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
	รวม				680,790.00		-		
	รวมเงินหน้า							680,790.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ		
สถานที่	จ. กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อาคาร Utility Hall ชั้น2								
	Control Room (ชั้น2) ต่อ								
	- UPS 1500 VA. 900 W.	2.00	เครื่อง	6,800.00	13,600.00	-	-	13,600.00	
	- Program and Set up	1.00	งาน	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
	- Wiring and Installation	1.00	งาน	80,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	
	- Accessories	1.00	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	ห้อง EXHIBITION 1								
	- Projector 8000 Ansi.	1.00	เครื่อง	279,000.00	279,000.00	-	-	279,000.00	
	- Projector Lens	1.00	ชุด	168,000.00	168,000.00	-	-	168,000.00	
	- Media Player 4K	1.00	เครื่อง	21,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
	- Support For Projector	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- HDMI Extender	1.00	ชุด	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	- Computer For Present	1.00	เครื่อง	42,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	
	- Digital Mixer 24 in-6out	1.00	เครื่อง	64,080.00	64,080.00	-	-	64,080.00	
	- 2x6 PA Management System	1.00	เครื่อง	29,530.00	29,530.00	-	-	29,530.00	
	- Handheld Wireless Microphone	1.00	เครื่อง	35,985.00	35,985.00	-	-	35,985.00	
	- Dynamic Microphone	2.00	ชุด	6,435.00	12,870.00	-	-	12,870.00	
	- LoudSpeaker 8"	4.00	ตู้	16,500.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
	รวม				949,065.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							949,065.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ		
สถานที่	จ. กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อาคาร Utility Hall ชั้น2								
	ห้อง EXHIBITION 1(ต่อ)								
	- Subwoofer 18"	1.00	ตู้	63,665.00	63,665.00	-	-	63,665.00	
	- Amplifier	3.00	เครื่อง	15,900.00	47,700.00	-	-	47,700.00	
	- Sound Inlet + Microphone Panel	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- Switch with Lamp 4 Ch.	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	- Wiring and Installation	1.00	งาน	120,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	
	- Accessories	1.00	งาน	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	ห้อง EXHIBITION 2								
	- Projector 8000 Ansi.	1.00	เครื่อง	279,000.00	279,000.00	-	-	279,000.00	
	- Projector Lens	1.00	ชุด	137,500.00	137,500.00	-	-	137,500.00	
	- Media Player 4K	1.00	เครื่อง	21,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
	- Support For Projector	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- HDMI Extender	1.00	ชุด	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	- Loudspeaker	2.00	ตู้	16,500.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
	- Stereo Amp.	1.00	เครื่อง	12,900.00	12,900.00	-	-	12,900.00	
	- Switch with Lamp 6 Ch.	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	รวม				785,765.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							785,765.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ		
สถานที่	จ. กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อาคารพระนิเวศน์ 1								
	Multimedia System								
	Control Room								
	- Computer Watchout Production Controller + Lisence	1	เครื่อง	220,000.00	220,000.00	-	-	220,000.00	
	- Input Interface 24 Ch.	1	เครื่อง	48,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
	- DMX Interface	1	เครื่อง	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	- HDMI KVM Switch 8 Port	1	เครื่อง	39,900.00	39,900.00	-	-	39,900.00	
	- DMX Splitter 8 Way	2	เครื่อง	16,800.00	33,600.00	-	-	33,600.00	
	- DMX Relay Box 24 Ch.	1	เครื่อง	25,350.00	25,350.00	-	-	25,350.00	
	- Hub POE 8 Port	1	เครื่อง	11,690.00	11,690.00	-	-	11,690.00	
	- Gigabit Switching Hub 24 Ports Rack	1	เครื่อง	5,400.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
	- UPS 1500 VA. 900 W.	2	เครื่อง	6,800.00	13,600.00	-	-	13,600.00	
	- Rack 42 U Cabinet with Tray,Fan,Attention Plug	2	ชุด	18,980.00	37,960.00	-	-	37,960.00	
	- Program and Setup	1	งาน	90,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00	
	- Wiring and Installation	1	งาน	70,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	
	- Accessories	1	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	รวม				660,500.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							660,500.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ		
สถานที่	จ. กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อาคารพระนิเวศน์ 1								
	ห้องจากเรือไม้สู่เรือเหล็ก Intro								
	- Projector 8000 Ansi.	4	เครื่อง	279,000.00	1,116,000.00	-	-	1,116,000.00	
	- Projector Lens	4	ชุด	168,000.00	672,000.00	-	-	672,000.00	
	- Computer with Display & Controller License	1	เครื่อง	240,000.00	240,000.00	-	-	240,000.00	
	- Audio Interface	1	เครื่อง	12,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
	- Support For Projector	4	ชุด	3,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- HDMI Extender	4	ชุด	14,000.00	56,000.00	-	-	56,000.00	
	- HDMI Splitter 2 Output	1	เครื่อง	4,100.00	4,100.00	-	-	4,100.00	
	- LoudSpeaker	1	คู่	16,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
	- Amplifier	1	เครื่อง	15,900.00	15,900.00	-	-	15,900.00	
	- Led Parlight RGBW	4	โคม	8,500.00	34,000.00	-	-	34,000.00	
	- Spotlight 4.5 องศา	8	โคม	8,200.00	65,600.00	-	-	65,600.00	
	- Switch with Lamp 6 Ch.	1	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	- UPS 1500 VA. 900 W.	1	เครื่อง	6,800.00	6,800.00	-	-	6,800.00	
	- Wiring and Accessories	1	งาน	120,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	
	- Installation	1	งาน	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	- ห้องจากเรือไม้สู่เรือเหล็ก จัดทำวีดิทัศน์ เวลาไม่น้อยกว่า 5 นาที เสียงบรรยายภาษาไทย คำบรรยายภาษาอังกฤษ (ไม่รวมค่าลิขสิทธิ์ภาพ และ Footage)	1	งาน	850,000.00	850,000.00	-	-	850,000.00	
	รวม				3,276,900.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							3,276,900.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ		
สถานที่	จ. กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อาคารพระนิเวศน์ 1								
	ห้องเรือดำนํ้า								
	- Tv. 55"	1	เครื่อง	21,495.00	21,495.00	-	-	21,495.00	
	- Support and Hanger	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	- Media Player	1	เครื่อง	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
	- Switch with Lamp 2 Ch.	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	- Wiring and Conduit	1	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- Installation	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ห้องเรือดำนํ้า จัดทำวิดีโอ 3 นาที เสียงบรรยายภาษาไทย คำบรรยายภาษาอังกฤษ ตัดต่อภาพวิดีโอจาก Footage ของ ทร.	1	งาน	85,000.00	85,000.00	-	-	85,000.00	
	ห้องเรือไทย								
	- Tv. 55"	1	เครื่อง	21,495.00	21,495.00	-	-	21,495.00	
	- Support and Hanger	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	- Media Player	1	เครื่อง	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
	- Switch with Lamp 2 Ch.	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	- Wiring and Conduit	1	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- Installation	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ห้องเรือไทย จัดทำวิดีโอ 3 นาที เสียงบรรยายภาษาไทย คำบรรยายภาษาอังกฤษ ตัดต่อภาพวิดีโอจาก Footage ของ ทร.	1	งาน	85,000.00	85,000.00	-	-	85,000.00	
					287,990.00		-		
	รวม								
	รวมเงินหน้านี้							287,990.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ		
สถานที่	จ. กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อาคารพระนิเวศน์ 1								
	กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค								
	- Projector 8000 Ansi.	1	เครื่อง	279,000.00	279,000.00	-	-	279,000.00	
	- Projector Lens	1	ชุด	168,000.00	168,000.00	-	-	168,000.00	
	- Computer with Display & Controller License	1	เครื่อง	240,000.00	240,000.00	-	-	240,000.00	
	- Audio Interface	1	เครื่อง	12,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
	- Support For Projector	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- HDMI Extender	1	ชุด	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	- HDMI Splitter 2 Output	1	เครื่อง	4,100.00	4,100.00	-	-	4,100.00	
	- LoudSpeaker	1	คู่	16,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
	- Amplifier	1	เครื่อง	15,900.00	15,900.00	-	-	15,900.00	
	- Tablet 10"	4	เครื่อง	32,375.00	129,500.00	-	-	129,500.00	
	- Wifi Rounter	1	เครื่อง	16,875.00	16,875.00	-	-	16,875.00	
	- UPS 1500 VA. 900 W.	1	เครื่อง	6,800.00	6,800.00	-	-	6,800.00	
	- Wiring and Accessories	1	งาน	80,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	
	- Installation	1	งาน	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	- กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค จัดทำวิดีโอวีดีทัศน์ เวลาไม่น้อยกว่า 3 นาที เสียงบรรยายภาษาไทย คำบรรยายภาษาอังกฤษ ตัดต่อภาพวิดีโอวีดีทัศน์จาก Footage ของทร.	1	งาน	85,000.00	85,000.00	-	-	85,000.00	
	- กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค สามารถ SCAN ดูข้อมูลต่างๆ ได้ (ซอฟต์แวร์)	1	งาน	350,000.00	350,000.00	-	-	350,000.00	
	รวม				1,111,175.00		-		
	รวมเงินหน้า							1,461,175.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ		
สถานที่	จ. กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อาคารพระนิเวศน์ 1								
	เอกลักษณ์ราชนาวิไทย Room 6-2								
	- All in one Touch Screen 24"	4	เครื่อง	49,875.00	199,500.00	-	-	199,500.00	
	- Wiring and Conduit	1	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- Installation	1	งาน	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	- เอกลักษณ์ราชนาวิไทย Room 6-2 จัดทำวีดิทัศน์ เวลาไม่น้อยกว่า 3 นาที เสียงบรรยายภาษาไทย คำบรรยายภาษาอังกฤษ ตัดต่อภาพวีดิทัศน์จาก Footage ของทร.	1	งาน	85,000.00	85,000.00	-	-	85,000.00	
	- เอกลักษณ์ราชนาวิไทย Room 6-2 เลือกดูข้อมูลบนจอ Touch Screen (ซอฟต์แวร์)	1	งาน	350,000.00	350,000.00	-	-	350,000.00	
	เอกลักษณ์ราชนาวิไทย Room 6-2, 6-3 (Sound Ambience)								
	- Media Player	1	เครื่อง	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
	- Line Amplifier	1	เครื่อง	10,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
	- Ceiling Loudspeaker	3	ชุด	4,350.00	13,050.00	-	-	13,050.00	
	- Wiring and Installation	1	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- Accessories	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวม				720,050.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							720,050.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ		
สถานที่	จ. กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อาคารพระนิเวศน์ 1								
	ศาสตร์และศิลป์ราชนาวิไทย Room 7-1, 7-2 (Sound Ambience)								
	- Media Player	1	เครื่อง	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
	- Line Amplifier	1	เครื่อง	10,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
	- Ceiling Loudspeaker	6	ชุด	4,350.00	26,100.00	-	-	26,100.00	
	- Wiring and Installation	1	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- Accessories	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ศาสตร์และศิลป์ราชนาวิไทย จัดทำวีดิทัศน์ เวลาไม่น้อยกว่า 3 นาที เสียงบรรยายภาษาไทย คำบรรยายภาษาอังกฤษ ตัดต่อภาพวีดิทัศน์จาก Footage ของทร.	1	งาน	85,000.00	85,000.00	-	-	85,000.00	
	ศาสตร์และศิลป์ราชนาวิไทย Room 7-1 (LED Wall 3x3 M. P.1.9)								
	- LED Wall 3x3 M. P.1.9	1	งาน	1,240,500.00	1,240,500.00	-	-	1,240,500.00	
	- Support and Hanger	1	ชุด	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	- Computer with Display & Controller License	1	เครื่อง	240,000.00	240,000.00	-	-	240,000.00	
	- HDMI Extender	1	ชุด	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	- HDMI Splitter 2 Output	1	เครื่อง	4,100.00	4,100.00	-	-	4,100.00	
	- UPS 1500 VA. 900 W.	1	เครื่อง	6,800.00	6,800.00	-	-	6,800.00	
	- Wiring and Accessories	1	งาน	80,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	
	- Installation	1	งาน	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	รวม				1,850,000.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							1,850,000.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ		
สถานที่	จ. กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทร.
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อาคารพระนิเวศน์ 2								
	ห้องการรบที่เกาะช้าง								
	- Projector 8000 Ansi.	1	เครื่อง	279,000.00	279,000.00	-	-	279,000.00	
	- Projector Lens	1	ชุด	168,000.00	168,000.00	-	-	168,000.00	
	- Computer with Display & Controller License	1	เครื่อง	240,000.00	240,000.00	-	-	240,000.00	
	- Audio Interface	1	เครื่อง	12,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
	- Support For Projector	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- HDMI Extender	1	ชุด	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	- HDMI Splitter 2 Output	1	เครื่อง	4,100.00	4,100.00	-	-	4,100.00	
	- LoudSpeaker	1	คู่	16,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
	- Amplifier	1	เครื่อง	15,900.00	15,900.00	-	-	15,900.00	
	- Led Parlight RGBW	2	โคม	8,500.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
	- Spotlight 4.5 องศา	4	โคม	8,200.00	32,800.00	-	-	32,800.00	
	- Switch with Lamp 6 Ch.	1	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	- UPS 1500 VA. 900 W.	1	เครื่อง	6,800.00	6,800.00	-	-	6,800.00	
	- Wiring and Accessories	1	งาน	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
	- Installation	1	งาน	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	- ห้องการรบที่เกาะช้าง จัดทำวีดิทัศน์ เวลาไม่น้อยกว่า 3 นาที เสียบบรรยายภาษาไทย คำบรรยายภาษาอังกฤษ (ไม่รวมค่าลิขสิทธิ์ภาพ และ Footage)	1	งาน	550,000.00	550,000.00	-	-	550,000.00	
					1,505,100.00		-		
	รวม								
	รวมเงินหน้านี้							1,505,100.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	แบบบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall อาคารพระนิเวศน์ และพื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ		
สถานที่	จ. กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อาคารพระนิเวศน์ 2								
	เหตุการณ์บ้านชำรุก								
	- Projector 8000 Ansi.	1	เครื่อง	279,000.00	279,000.00	-	-	279,000.00	
	- Projector Lens	1	ชุด	168,000.00	168,000.00	-	-	168,000.00	
	- Computer with Display & Controller License	1	เครื่อง	240,000.00	240,000.00	-	-	240,000.00	
	- Audio Interface	1	เครื่อง	12,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
	- Support For Projector	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- HDMI Extender	1	ชุด	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	- HDMI Splitter 2 Output	1	เครื่อง	4,100.00	4,100.00	-	-	4,100.00	
	- LoudSpeaker	1	คู่	16,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
	- Amplifier	1	เครื่อง	15,900.00	15,900.00	-	-	15,900.00	
	- Led Parlight RGBW	2	โคม	8,500.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
	- Spotlight 4.5 องศา	4	โคม	8,200.00	32,800.00	-	-	32,800.00	
	- Switch with Lamp 6 Ch.	1	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	- UPS 1500 VA. 900 W.	1	เครื่อง	6,800.00	6,800.00	-	-	6,800.00	
	- Wiring and Accessories	1	งาน	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
	- Installation	1	งาน	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	- เหตุการณ์บ้านชำรุก จัดทำวีดิทัศน์ เวลาไม่น้อยกว่า 3 นาที เสียบบรรยายภาษาไทย คำบรรยายภาษาอังกฤษ (ไม่รวมค่าลิขสิทธิ์ภาพ และ Footage)	1	งาน	550,000.00	550,000.00	-	-	550,000.00	
					1,505,100.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							1,505,100.00	

