

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงอาคารในพื้นที่พระราชวังเดิม ที่ อาคาร บก.ทร.๕ และอาคาร บก.สสท.ทร.(เดิม)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๒๗,๖๖๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ประกอบด้วยการดำเนินการซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร.๕ พื้นที่ชั้นที่ ๑ บริเวณด้านปีกซ้ายและบริเวณด้านปีกขวาโดยการรื้อถอนผนัง และฝ้าเพดานของเดิมออก แล้วกันแบ่งพื้นที่ห้องตามความต้องการใช้งานใหม่ ซ่อมผนังและฝ้าเพดานของเดิมในส่วนที่ชำรุด รื้อ/ขัดผิวพื้นเดิมและปูพื้นกระเบื้องใหม่ ซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า-ประปา ระบบปรับอากาศใหม่ บริเวณตรงกลาง ซ่อมพื้น ผนัง ฝ้าเพดาน และระบบไฟฟ้า-ประปาพื้นที่ชั้นที่ ๒ เป็นการซ่อมผนัง ฝ้าเพดาน ห้องน้ำ-ส้วม และระบบไฟฟ้า และทาสีใหม่ พื้นที่ชั้นที่ ๓ ซ่อมพื้น ผนังประตู-หน้าต่าง ซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.สสท.ทร. (เดิม) เป็นการซ่อมปรับปรุงพื้นที่ชั้นล่างทั้งหมด โดยการรื้อถอนผนังและฝ้าเพดานของเดิมออก แล้วกันแบ่งพื้นที่ห้องตามความต้องการใช้งานใหม่ ซ่อมผนังและฝ้าเพดานของเดิมในส่วนที่ชำรุด รื้อ/ขัดผิวพื้นเดิม และปูพื้นกระเบื้องใหม่ ซ่อมปรับปรุง ระบบไฟฟ้าประปา ระบบปรับอากาศใหม่

๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มิ.ย..๖๑ เป็นเงิน ๒๗,๖๖๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าปรับปรุง (แบบ ปร.๕ ก)

๖.๓ แบบสรุปค่าปรับปรุง (แบบ ปร.๕ ข)

๖.๔ แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุง (แบบ ปร.๖)

๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.สมหมาย แสงกิจ

น.ท.อนวัช วรรณศรี

น.ท.หญิง ญัฐกานต์ เกษประทุม

น.ท.สมศักดิ์ อุณานุญา

ร.อ.หญิงพัทธยากร ดั่งอ่ำ

แบบสรุปราคากลาง งานปรับปรุง

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 5 และงานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม)

สถานที่ก่อสร้าง กรุงเทพฯ แบบเลขที่ 61 - 2 - 007 , 61 - 2 - 008 , 61 - 5 - 022

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ทร. แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 50 แผ่น

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2561

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน (บาท) | FACTOR F | ค่าปรับปรุง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------------------------|----------|------------------------|----------|
| 1 | งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 5 | 6,580,473.- | | | |
| 2 | งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร.เดิม) | 1,726,040.- | | | |
| 3 | งานซ่อมปรับปรุงระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน อาคาร บก.ทร. 5 | 94,687.- | | | |
| 4 | งานซ่อมปรับปรุงระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน อาคาร บก.ทร. 8 | 76,570.- | | | |
| 5 | งานซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน อาคาร บก.ทร. 5 | 6,041,628.- | | | |
| 6 | งานซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน อาคาร บก.ทร. 8 | 782,838.- | | | |
| 7 | งานซ่อมปรับปรุงระบบปรับอากาศ อาคาร บก.ทร. 5 | 549,469.- | | | |
| 8 | งานซ่อมปรับปรุงระบบปรับอากาศ อาคาร บก.ทร. 8 | 93,656.- | | | |
| 9 | งานซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายนอก อาคาร บก.ทร. 5 | 1,650,955.- | | | |
| 10 | งานซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายนอก อาคาร บก.ทร. 8 | 287,998.- | | | |
| 11 | งานภูมิสถาปัตยกรรมภายนอก | 311,265.- | | | |
| | ราคารวม วัสดุ + แรงงาน | 18,195,579.- | 1.2545 | 22,826,354.- | |
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย | 0% | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก | 0% | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 6% | | | |
| | VAT | 7% | | | |
| | รวมราคาก่อสร้าง | | | 22,826,354.- | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | |
|----------|--------------------|---------------------|
| น.อ. | สมหมาย แสงวงกิจ | ประธานกรรมการ |
| น.ท. | อนวัช วรรณศรี | กรรมการ |
| น.ท.หญิง | ณัฐกานต์ เกษประทุม | กรรมการ |
| น.ท. | สมศักดิ์ อุนานูยา | กรรมการ |
| ร.อ.หญิง | พัทธยากร ด้วงอ่ำ | กรรมการและเลขานุการ |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|--|--|------------------------|--|-----------|--------------|--|--|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | | | | | | | | |
| ชื่อโครงการ | งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 5 และงานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม) | | | | | แบบเลขที่ | 61 - 2 - 007 | | |
| สถานที่ | กรุงเทพฯ | | | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | | ทร. | | | |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | ปรับปรุงอาคาร บก.ทร.5 | | | | | | | | |
| | งานวิศวกรรม | | | | | | | | |
| | งานรื้อถอน | | | | | | | | |
| | - รื้อถอนวัสดุตามรายการ | 1 | งาน | - | - | 100,000.- | 100,000.- | 100,000.- | |
| | งานโครงสร้าง ค.ส.ถ. | | | | | | | | |
| | - เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมขนาด Ø 0.15 ม. ยาว 6 ม. | 6 | ต้น | 465.- | 2,790.- | 176.- | 1,056.- | 3,846.- | |
| | - ทราายหยาบดอัดแน่น | 1 | ลบ.ม. | 460.- | 460.- | 99.- | 99.- | 559.- | |
| | - คอนกรีตหยาบ | 1 | ลบ.ม. | 1,944.- | 1,944.- | 398.- | 398.- | 2,342.- | |
| | - แบบหล่อคอนกรีต | 2 | ตร.ม. | 200.- | 400.- | 133.- | 266.- | 666.- | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง | 1.04 | ลบ.ม. | 2,193.- | 2,281.- | 391.- | 407.- | 2,687.- | |
| | - เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 ม. | 7 | ตร.ม. | 27.- | 189.- | 5.- | 35.- | 224.- | |
| | - ตะปู | 1 | กก. | 24.- | 24.- | - | - | 24.- | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 8,088.- | | 102,261.- | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 110,348.- | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|--|--|------------------------|--|-----------|--------------|--|--|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | | | | | | | | |
| ชื่อโครงการ | งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 5 และงานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม) | | | | | แบบเลขที่ | 61 - 2 - 007 | | |
| สถานที่ | กรุงเทพฯ | | | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | | ทร. | | | |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | ปรับปรุงอาคาร บก.ทร.5 (ต่อ) | | | | | | | | |
| | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| | งานหลังคา | | | | | | | | |
| | - หลังคา Metalsheet เคลือบสี หนา 0.47มม. | 30 | ตร.ม. | 335.- | 10,050.- | 70.- | 2,100.- | 12,150.- | |
| | - FLASHING | 16 | ม. | 265.- | 4,240.- | 50.- | 800.- | 5,040.- | |
| | งานฝ้าเพดาน | | | | | | | | |
| | - ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครงคร่าวอลูมิเนียมชุบสังกะสี | 1,982 | ตร.ม. | 440.- | 872,080.- | วัสดุ+ | แรงงาน | 872,080.- | |
| | - ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบชนิดทนความชื้น โครงคร่าว | 50 | ตร.ม. | 455.- | 22,750.- | วัสดุ+ | แรงงาน | 22,750.- | |
| | อลูมิเนียมชุบสังกะสี | | | | | | | | |
| | งานผนัง | | | | | | | | |
| | - ผนังยิปซัมบอร์ดขนาด 1.20 x2.40 ม. หนา 12 มม. ฉาบเรียบ บู 2 ด้าน | 440 | ตร.ม. | 700.- | 308,000.- | วัสดุ+ | แรงงาน | 308,000.- | |
| | โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี | | | | | | | | |
| | - ผนังก่ออิฐมวลเบา G4 | 72 | ตร.ม. | 290.- | 20,880.- | 56.- | 4,032.- | 24,912.- | |
| | - ผนังก่ออิฐมวล | 20 | ตร.ม. | 290.- | 5,800.- | 89.- | 1,780.- | 7,580.- | |
| | - ฉาบปูนเรียบภายใน | 159 | ตร.ม. | 90.- | 14,310.- | 82.- | 13,038.- | 27,348.- | |
| | - กรงกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. | 126 | ตร.ม. | 450.- | 56,700.- | 189.- | 23,814.- | 80,514.- | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 1,314,810.- | | 45,564.- | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 1,360,374.- | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 5 และงานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม)

แบบเลขที่ 61 - 2 - 007

สถานที่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทร.

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | ปรับปรุงอาคาร บก.ทร.5 (ต่อ) | | | | | | | | |
| | <u>งานพื้น</u> | | | | | | | | |
| | - พื้นหินขัดของเดิม ขัดผิวพร้อมทำความสะอาด และลงแว็กซ์ | 237 | ตร.ม. | - | - | 80.- | 18,960.- | 18,960.- | |
| | - พื้นกระเบื้องยางลายไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 15x90 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม. | 1,091 | ตร.ม. | 460.- | 501,860.- | 80.- | 87,280.- | 589,140.- | |
| | - บัวเชิงผนัง PVC ขนาด 4" | 621 | ม. | 80.- | 49,680.- | 40.- | 24,840.- | 74,520.- | |
| | - พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม. | 237 | ตร.ม. | 450.- | 106,650.- | 222.- | 52,614.- | 159,264.- | |
| | - พื้นเดิมทำความสะอาด | 264 | ตร.ม. | - | - | 30.- | 7,920.- | 7,920.- | |
| | - แผ่นพื้นยกสำเร็จรูป ขนาด 0.60x0.60ม. หนา 3.5 ซม. พร้อมคานเหล็กก้ำกั๊ | 264 | ตร.ม. | 3,300.- | 871,200.- | วัสดุ+ แรงงาน | | 871,200.- | |
| | - พื้นยกสำเร็จรูป หนาเหล็กยึดพื้น ฐานขาตั้ง ขนาด 7/8" | | | | | | | | |
| | - พื้น ค.ส.ล. ทำผิวขัดมัน | 24 | ตร.ม. | 100.- | 2,400.- | 82.- | 1,968.- | 4,368.- | |
| | - พื้น ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. เสริมตะแกรงสำเร็จรูป Ø 4 มม. @ 0.20 ม. | 197 | ตร.ม. | 295.- | 58,115.- | วัสดุ+ แรงงาน | | 58,115.- | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 1,589,905.- | | 193,582.- | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 1,783,487.- | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|---|------------------------|--------------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | | |
| ชื่อโครงการ | งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 5 และงานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม) | แบบเลขที่ | 61 - 2 - 007 |
| สถานที่ | กรุงเทพฯ | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทร. |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) วัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | ปรับปรุงอาคาร บก.ทร.5 (ต่อ) | | | | | | | | |
| | <u>งานประตู - หน้าต่าง</u> | | | | | | | | |
| | - ป1 | 21 | ชุด | 6,100.- | 128,100.- | วัสดุ+ แรงงาน | | 128,100.- | |
| | - ป2 | 16 | ชุด | 6,600.- | 105,600.- | วัสดุ+ แรงงาน | | 105,600.- | |
| | - ป3 | 8 | ชุด | 5,600.- | 44,800.- | วัสดุ+ แรงงาน | | 44,800.- | |
| | - ป4 | 4 | ชุด | 11,000.- | 44,000.- | วัสดุ+ แรงงาน | | 44,000.- | |
| | - ป5 | 2 | ชุด | 5,600.- | 11,200.- | วัสดุ+ แรงงาน | | 11,200.- | |
| | - ป6 | 1 | ชุด | 12,500.- | 12,500.- | วัสดุ+ แรงงาน | | 12,500.- | |
| | - น1 | 11 | ชุด | 7,200.- | 79,200.- | วัสดุ+ แรงงาน | | 79,200.- | |
| | - น2 | 3 | ชุด | 12,000.- | 36,000.- | วัสดุ+ แรงงาน | | 36,000.- | |
| | - น3 | 1 | ชุด | 12,700.- | 12,700.- | วัสดุ+ แรงงาน | | 12,700.- | |
| | - น4 | 2 | ชุด | 9,500.- | 19,000.- | วัสดุ+ แรงงาน | | 19,000.- | |
| | - น5 | 8 | ชุด | 3,800.- | 30,400.- | วัสดุ+ แรงงาน | | 30,400.- | |
| | - น6 | 19 | ชุด | 4,000.- | 76,000.- | วัสดุ+ แรงงาน | | 76,000.- | |
| | - น7 | 2 | ชุด | 3,900.- | 7,800.- | วัสดุ+ แรงงาน | | 7,800.- | |
| | - น8 | 2 | ชุด | 5,000.- | 10,000.- | วัสดุ+ แรงงาน | | 10,000.- | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 617,300.- | | 0.- | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 617,300.- | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|--|--|------------------------|--|-----------|--------------|--|--|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | | | | | | | | |
| ชื่อโครงการ | งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 5 และงานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม) | | | | | แบบเลขที่ | 61 - 2 - 007 | | |
| สถานที่ | กรุงเทพฯ | | | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | | ทร. | | | |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | ปรับปรุงอาคาร บก.ทร.5 (ต่อ) | | | | | | | | |
| | งานประตู่ - หน้าต่าง(ต่อ) | | | | | | | | |
| | - น9 | 1 | ชุด | 52,000.- | 52,000.- | วัสดุ+ | แรงงาน | 52,000.- | |
| | - เปลี่ยนเกล็ดกระจกฝ้าทดแทนส่วนที่ชำรุด | 2 | ชุด | 1,000.- | 2,000.- | วัสดุ+ | แรงงาน | 2,000.- | |
| | - หน้าต่างบานเกล็ดของเดิม ติดกระจกบานเกล็ดทดแทนส่วนที่ชำรุด | 2 | ชุด | 4,000.- | 8,000.- | วัสดุ+ | แรงงาน | 8,000.- | |
| | พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์มือหมุนปรับองศา | | | | | | | | |
| | - ม่านปรับแสง | | | | | | | | |
| | ขนาด 2.80 x 1.30 ม.(A) | 30 | ชุด | 11,650.- | 349,500.- | วัสดุ+ | แรงงาน | 349,500.- | |
| | ขนาด 1.40 x 1.30 ม.(B) | 14 | ชุด | 5,850.- | 81,900.- | วัสดุ+ | แรงงาน | 81,900.- | |
| | | | | | | | | | |
| | งาน Built-in | | | | | | | | |
| | - ไวท์บอร์ดพร้อมตู้โชว์ | 57 | ม. | 15,000.- | 855,000.- | วัสดุ+ | แรงงาน | 855,000.- | |
| | - ชุดครัวสำเร็จรูปพร้อม SINK 2 หลุม อุปกรณ์ครบชุด | | | | | | | | |
| | ขนาดยาว 1.80 ม. (ห้องรับรอง ผบ.ชา รร.กง.) | 1 | ชุด | 35,000.- | 35,000.- | วัสดุ+ | แรงงาน | 35,000.- | |
| | ขนาดยาว 3.00 ม. (ห้องทานอาหารนักเรียน รร.กง.) | 1 | ชุด | 53,000.- | 53,000.- | วัสดุ+ | แรงงาน | 53,000.- | |
| | - ปรับปรุงตู้เก็บของ บานไม้อัดสักและชั้นวางของไม้อัดยาง 46 ชุด | 1 | งาน | 46,000.- | 46,000.- | - | - | 46,000.- | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 1,482,400.- | | | 0.- | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 1,482,400.- | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|---|------------------------|--------------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | | |
| ชื่อโครงการ | งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 5 และงานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม) | | |
| สถานที่ | กรุงเทพฯ | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทร. |
| | | แบบเลขที่ | 61 - 2 - 007 |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | ปรับปรุงอาคาร บก.ทร.5 (ต่อ) | | | | | | | | |
| | งานสุขภัณฑ์ (ห้องรับรอง ผบ.ชา รร.กก.กวก.กท.) | | | | | | | | |
| | - โถสุขภัณฑ์นั่งราบ ชนิดมีหม้อน้ำ | 1 | ชุด | 5,200.- | 5,200.- | 450.- | 450.- | 5,650.- | |
| | - อ่างล้างหน้าฝักบนเคาน์เตอร์ | 1 | ชุด | 4,000.- | 4,000.- | 450.- | 450.- | 4,450.- | |
| | - สายอ่อนชำระ | 1 | ชุด | 849.- | 849.- | 35.- | 35.- | 884.- | |
| | - ที่ใส่กระดาษ | 1 | ชุด | 324.- | 324.- | 120.- | 120.- | 444.- | |
| | - ก๊อกน้ำล้างพื้น | 1 | ชุด | 579.- | 579.- | 25.- | 25.- | 604.- | |
| | - กระจกเงาบานเปลือยเจียรขอบ ขนาด 1x1.2 ม. | 1 | ชุด | 3,400.- | 3,400.- | วัสดุ+ แรงงาน | | 3,400.- | |
| | งานสุขภัณฑ์ (รร.สบ.สบ.ทร.และ รร.กก.กท.) | | | | | | | | |
| | - โถสุขภัณฑ์นั่งราบ ชนิดมีหม้อน้ำ | 12 | ชุด | 5,200.- | 62,400.- | 450.- | 5,400.- | 67,800.- | |
| | - โถปัสสาวะชาย | 8 | ชุด | 5,590.- | 44,720.- | 450.- | 3,600.- | 48,320.- | |
| | - อ่างล้างหน้าฝักบนเคาน์เตอร์ | 8 | ชุด | 4,000.- | 32,000.- | 450.- | 3,600.- | 35,600.- | |
| | - สายอ่อนชำระ | 12 | ชุด | 849.- | 10,188.- | 70.- | 840.- | 11,028.- | |
| | - แผงกั้นโถปัสสาวะชาย | 6 | ชุด | 925.- | 5,550.- | 170.- | 1,020.- | 6,570.- | |
| | - ก๊อกน้ำล้างพื้น | 4 | ชุด | 579.- | 2,316.- | 25.- | 100.- | 2,416.- | |
| | - กระจกเงาบานเปลือยเจียรขอบ ขนาด 1.40 x 1.30 ม. | 4 | ชุด | 4,500.- | 18,000.- | วัสดุ+ แรงงาน | | 18,000.- | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 189,526.- | | 15,640.- | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 205,166.- | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|---|------------------------|--------------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | | |
| ชื่อโครงการ | งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 5 และงานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม) | แบบเลขที่ | 61 - 2 - 007 |
| สถานที่ | กรุงเทพฯ | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทร. |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) วัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | ปรับปรุงอาคาร บก.ทร.5 (ต่อ) | | | | | | | | |
| | งานสุขภัณฑ์ (รร.สบ.สบ.ทร.และ รร.กง.กง.ทร.) ต่อ | | | | | | | | |
| | - ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป | 12 | ชุด | 13,000.- | 156,000.- | วัสดุ+ | แรงงาน | 156,000.- | |
| | งานทาสี | | | | | | | | |
| | - ลอกสีเดิม | 2,356 | ตร.ม. | - | - | 15.- | 35,340.- | 35,340.- | |
| | - สีพลาสติก | 3,322 | ตร.ม. | 70.- | 232,540.- | 30.- | 99,660.- | 332,200.- | |
| | งานอื่นๆ | | | | | | | | |
| | - เปลี่ยนอุปกรณ์ห้องน้ำ - ส้วม ชุด ล้างและยาแนวกระเบื้องพื้นและผนังใหม่ | 1 | ห้อง | 108,000.- | 108,000.- | วัสดุ+ | แรงงาน | 108,000.- | |
| | ทั้งหมด พร้อมแบ่งเป็นห้องน้ำชาย และหญิง ขนาด 3.00 x 3.00 ม. | | | | | | | | |
| | - เปลี่ยนอุปกรณ์ห้องน้ำ - ส้วม ชุด ล้างและยาแนวกระเบื้องพื้นและผนังใหม่ | 2 | ห้อง | 144,000.- | 288,000.- | วัสดุ+ | แรงงาน | 288,000.- | |
| | ทั้งหมด พร้อมแบ่งเป็นห้องน้ำชาย และหญิง ขนาด 4.00 x 3.00 ม. | | | | | | | | |
| | - อ่างเซรามิคสำหรับซักผ้า พร้อมอุปกรณ์ | 1 | ชุด | 5,028.- | 5,028.- | 450.- | 450.- | 5,478.- | |
| | - ติดตั้งป้าย กรมจเรทหารเรือ, โรงเรียนสารบรรณทหารเรือ สบ.ทร. | 4 | ชุด | 20,000.- | 80,000.- | วัสดุ+ | แรงงาน | 80,000.- | |
| | โรงเรียนการเงิน กวก.กง.ทร. และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน | | | | | | | | |
| | พร้อมอุปกรณ์ยึดแผ่นป้าย | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 869,568.- | | 135,450.- | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 1,005,018.- | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|--|--|------------------------|--|-----------|--------------|--|--|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | | | | | | | | |
| ชื่อโครงการ | งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 5 และงานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม) | | | | | แบบเลขที่ | 61 - 2 - 008 | | |
| สถานที่ | กรุงเทพฯ | | | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | | ทร. | | | |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | ปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม) | | | | | | | | |
| | - รื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม | 521 | ตร.ม. | - | - | 25.- | 13,025.- | 13,025.- | |
| | - รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบของเดิม | 110 | ตร.ม. | - | - | 40.- | 4,400.- | 4,400.- | |
| | - รื้อถอนผนังและพื้นปูกระเบื้องเซรามิคของเดิม | 157 | งาน | - | - | 50.- | 7,850.- | 7,850.- | |
| | - รื้อถอนประตู - หน้าต่างของเดิม | 1 | งาน | - | - | 3,000.- | 3,000.- | 3,000.- | |
| | - รื้อถอนสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ - ห้องส้วม ของเดิม | 1 | งาน | - | - | 5,000.- | 5,000.- | 5,000.- | |
| | งานฝ้าเพดาน | | | | | | | | |
| | - ฝ้ายิบซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดขอบลาด ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบ | | | | | | | | |
| | สังกะสี เบอร์ 24 หนาไม่น้อยกว่า 0.55 มม.คร่าวบน ระยะ 1.00 ม. | | | | | | | | |
| | คร่าวล่างระยะ0.40 มม. ยึดโครงคร่าวด้วย SUSPENSION CLIP | | | | | | | | |
| | หรือขอปรับระดับพร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 530 | ตร.ม. | 365.- | 193,450.- | 75.- | 39,750.- | 233,200.- | |
| | งานผนังและฝ้า | | | | | | | | |
| | - ผนังก่ออิฐมวลเบา | 60 | ตร.ม. | 260.- | 15,600.- | 53.- | 3,180.- | 18,780.- | |
| | - ผนังฉาบปูนเรียบ | 95 | ตร.ม. | 100.- | 9,500.- | 82.- | 7,790.- | 17,290.- | |
| | - ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค ขนาดไม่ต่ำกว่า 0.40x0.40 ม. | 156 | ตร.ม. | 330.- | 51,480.- | 217.- | 33,852.- | 85,332.- | |
| | - ผนังสมาทบอร์ดหนา 10 มม. ฉาบรอบต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี | 61 | ตร.ม. | 750.- | 45,750.- | วัสดุ + แรงงาน | | 45,750.- | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 315,780.- | | 117,847.- | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 433,627.- | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|---|------------------------|------------------------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | | |
| ชื่อโครงการ | งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 5 และงานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม) | | |
| สถานที่ | กรุงเทพฯ | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทร. |
| | | | แบบเลขที่ 61 - 2 - 008 |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) วัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | ปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม) ต่อ | | | | | | | | |
| | งานผิวพื้น | | | | | | | | |
| | - พื้นปูกระเบื้องยางลายไม้ CLICK - LOCK ขนาดไม่ต่ำกว่า 0.15x1.20 ม. | | | | | | | | |
| | หนาไม่น้อยกว่า 5 มม. โดยมีชั้น WEAR LAYER ไม่น้อยกว่า 0.3 มม. | 246 | ตร.ม. | 750.- | 184,500.- | 200.- | 49,200.- | 233,700.- | |
| | - บัวเชิงผนัง PVC สูงไม่ต่ำกว่า 10 ซม. | 97 | ม. | 80.- | 7,760.- | 40.- | 3,880.- | 11,640.- | |
| | - พื้นผิวหินขัดของเดิมขัดทำความสะอาดลง WAX | 110 | ตร.ม. | 200.- | 22,000.- | วัสดุ + แรงงาน | | 22,000.- | |
| | - บัวเชิงผนังไม้สังเคราะห์ 4" | 155 | ม. | 130.- | 20,150.- | 45.- | 6,975.- | 27,125.- | |
| | - พื้นปูกระเบื้องเซรามิกขนาด 0.40x0.40 ม. | 64 | ตร.ม. | 330.- | 21,120.- | 217.- | 13,888.- | 35,008.- | |
| | - พื้นทำผิวคอนกรีต STAMP | 146 | ตร.ม. | 650.- | 94,900.- | วัสดุ + แรงงาน | | 94,900.- | |
| | - ปรับระดับพื้นเดิมปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดเป็นเนื้อเดียวทั้งแผ่น | | | | | | | | |
| | (HOMOGENEOUS TILES) ขนาดไม่ต่ำกว่า 0.60x0.60 ม.ผิวมันพื้นปูกระเบื้อง | | | | | | | | |
| | พอร์ซเลน | 106 | ตร.ม. | 850.- | 90,100.- | วัสดุ + แรงงาน | | 90,100.- | |
| | - ทำความสะอาดผิวพื้นเดิมพร้อมระบบกันซึมชนิดโค้ซติ้ง สำหรับลาดฟ้าอาคาร | | | | | | | | |
| | MUTIFUNCTION WITH URETHANE ไร้รอยต่อ ทนแรงดันน้ำและขังน้ำได้ดี | 84 | ตร.ม. | 450.- | 37,800.- | วัสดุ + แรงงาน | | 37,800.- | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 478,330.- | | 73,943.- | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 552,273.- | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|--|--|------------------------|--|-----------|--------------|--|--|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | | | | | | | | |
| ชื่อโครงการ | งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 5 และงานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม) | | | | | แบบเลขที่ | 61 - 2 - 008 | | |
| สถานที่ | กรุงเทพฯ | | | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | | ทร. | | | |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) วัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | ปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม) ต่อ | | | | | | | | |
| | งานประตู-หน้าต่าง | | | | | | | | |
| | - ป.1 ประตูบานเปิดคู่ ตอนบนช่องแสงติดตาย วงกบไม้ใช้ของเดิม กรอบบาน | | | | | | | | |
| | ไม้เนื้อแข็ง ลูกฟักกระจกใส 5 มม. ปรับปรุงใหม่ พร้อมบานพับสแตนเลส | | | | | | | | |
| | กุญแจลูกบิดเขาควยผิวสแตนเลสด้าน กลอนสแตนเลสขนาด 4" พร้อมสายยู | | | | | | | | |
| | กุญแจและแม่กุญแจ | 3 | ชุด | 8,000.- | 24,000.- | วัสดุ + แรงงาน | | 24,000.- | |
| | - ป.2 | 1 | ชุด | 20,000.- | 20,000.- | วัสดุ + แรงงาน | | 20,000.- | |
| | - ป.3 | 5 | ชุด | 7,500.- | 37,500.- | วัสดุ + แรงงาน | | 37,500.- | |
| | - ป.4 ประตูบานเปิดเดี่ยววงกบไม้เนื้อแข็งขนาด 2"x4" ของเดิมติดตั้งบาน | | | | | | | | |
| | UPVCใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบบานครบชุด | 3 | ชุด | 6,000.- | 18,000.- | วัสดุ + แรงงาน | | 18,000.- | |
| | - ป.4 ประตูบานเปิดเดี่ยวพร้อมวงกบและกรอบบาน UPVC | 4 | ชุด | 7,000.- | 28,000.- | วัสดุ + แรงงาน | | 28,000.- | |
| | - ป.5 | 3 | ชุด | 22,500.- | 67,500.- | วัสดุ + แรงงาน | | 67,500.- | |
| | - ป.6 | 1 | ชุด | 11,500.- | 11,500.- | วัสดุ + แรงงาน | | 11,500.- | |
| | - ป.7 ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบเดิมไม้เนื้อแข็งขนาด 2" x 4" | | | | | | | | |
| | รื้อถอนบานเดิมออกติดตั้งบาน UPVC ใหม่ พร้อมอุปกรณ์ | | | | | | | | |
| | ประกอบบานครบชุด | 4 | ชุด | 6,000.- | 24,000.- | วัสดุ + แรงงาน | | 24,000.- | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 230,500.- | | | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 230,500.- | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|--|--|------------------------|--|-----------|--------------|--|--|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | | | | | | | | |
| ชื่อโครงการ | งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 5 และงานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม) | | | | | แบบเลขที่ | 61 - 2 - 008 | | |
| สถานที่ | กรุงเทพฯ | | | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | | ทร. | | | |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | ปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม) ต่อ | | | | | | | | |
| | งานประตู-หน้าต่าง (ต่อ) | | | | | | | | |
| | - น.1 หน้าต่างบานเปิดคู่ วงกบใช้ของเดิมไม้เนื้อแข็ง 2"x4" รีดลอน | | | | | | | | |
| | กรอบบานเดิมพร้อมติดตั้งกรอบบานใหม่ไม้เนื้อแข็ง ลูกฟักกระจกใส | | | | | | | | |
| | หนา 5 มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบบานครบชุด | 20 | ชุด | 6,000.- | 120,000.- | วัสดุ + แรงงาน | | 120,000.- | |
| | - น.2 (รายละเอียดเหมือน น.1) | 4 | ชุด | 6,500.- | 26,000.- | วัสดุ + แรงงาน | | 26,000.- | |
| | - น.3 | 3 | ชุด | 8,500.- | 25,500.- | วัสดุ + แรงงาน | | 25,500.- | |
| | - น.4 | 1 | ชุด | 6,500.- | 6,500.- | วัสดุ + แรงงาน | | 6,500.- | |
| | - ซ่อมปรับปรุงบานเกร็ดไม้ของเดิม บริเวณชานพักบันได | 1 | ชุด | 3,000.- | 3,000.- | วัสดุ + แรงงาน | | 3,000.- | |
| | งานสุขภัณฑ์ | | | | | | | | |
| | - โถส้วมนั่งราบพร้อมหม้อน้ำ | 6 | ชุด | 5,200.- | 31,200.- | 450.- | 2,700.- | 33,900.- | |
| | - โถปัสสาวะชายติดผนัง | 3 | ชุด | 1,800.- | 5,400.- | 450.- | 1,350.- | 6,750.- | |
| | - โถปัสสาวะชายชนิดมีแผงบังในตัว | 2 | ชุด | 6,300.- | 12,600.- | 450.- | 900.- | 13,500.- | |
| | - อ่างล้างหน้าแขวนผนัง | 2 | ชุด | 3,120.- | 6,240.- | 450.- | 900.- | 7,140.- | |
| | - อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ | 2 | ชุด | 3,650.- | 7,300.- | 450.- | 900.- | 8,200.- | |
| | - สายอ่อนชำระ | 6 | ชุด | 850.- | 5,100.- | 70.- | 420.- | 5,520.- | |
| | - กระจกเงาอ่อนอลูมิเนียมขนาด 1.10x1.50 ม. | 1 | ชุด | 5,000.- | 5,000.- | วัสดุ + แรงงาน | | 5,000.- | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 253,840.- | | 7,170.- | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 261,010.- | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|--|--|------------------------|--|-----------|--------------|--|--|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | | | | | | | | |
| ชื่อโครงการ | งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 5 และงานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม) | | | | | แบบเลขที่ | 61 - 2 - 008 | | |
| สถานที่ | กรุงเทพฯ | | | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | | ทร. | | | |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | ปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม) ต่อ | | | | | | | | |
| | งานสุขภัณฑ์ (ต่อ) | | | | | | | | |
| | - หิ้งวางของกระจกเงา | 2 | ชุด | 650.- | 1,300.- | 140.- | 280.- | 1,580.- | |
| | - ที่ใส่กระดาษชำระ | 6 | ชุด | 350.- | 2,100.- | 120.- | 720.- | 2,820.- | |
| | - ขอบแขวนผ้า | 4 | ชุด | 200.- | 800.- | 70.- | 280.- | 1,080.- | |
| | - รุระบายน้ำทิ้งพร้อมตะแกรงกรองผง | 9 | ชุด | 250.- | 2,250.- | 75.- | 675.- | 2,925.- | |
| | - เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. กรูทินแกรนิต | 1.70 | ม. | 3,500.- | 5,950.- | วัสดุ + แรงงาน | | 5,950.- | |
| | - ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป MELAMINE FACE FOAM BOARD | | | | | | | | |
| | หนาไม่ต่ำกว่า 25 มม. ผิว HPL ลายไม้ | 3 | ห้อง | 15,000.- | 45,000.- | 800.- | 2,400.- | 47,400.- | |
| | งานทาสี | | | | | | | | |
| | - ผนังเดิมลอกสีเดิมหรือผิวผนังเดิมออก | 840 | ตร.ม. | - | - | 20.- | 16,800.- | 16,800.- | |
| | - งานทาสีอะคริลิค | 1,465 | ตร.ม. | 65.- | 95,225.- | 30.- | 43,950.- | 139,175.- | |
| | - งานทาสีกันน้ำ | 50 | ตร.ม. | 70.- | 3,500.- | 38.- | 1,900.- | 5,400.- | |
| | งานเบ็ดเตล็ด | | | | | | | | |
| | - บันได ค.ส.ล. สูง 0.25 ม. กว้าง 1.20 ม.ผิวกระเบื้องเซรามิคและจุกบันได | | | | | | | | |
| | กันลื่น | 1 | งาน | 2,000.- | 2,000.- | วัสดุ + แรงงาน | | 2,000.- | |
| | - งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ห้องน้ำ - ส้วม | 1 | งาน | 23,500.- | 23,500.- | วัสดุ + แรงงาน | | 23,500.- | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 158,125.- | | 67,005.- | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 248,630.- | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|---|------------------------|------------------------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | | |
| ชื่อโครงการ | งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 5 และงานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม) | | แบบเลขที่ 61 - 2 - 007 |
| สถานที่ | กรุงเทพฯ | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทร. |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) วัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | ปรับปรุงอาคาร บก.ทร.5 | | | | | | | | |
| | งานระบบประปาภายใน | | | | | | | | |
| | PVC class 13.5 | | | | | | | | |
| | - Ø 1/2" | 81 | เมตร | 12.- | 972.- | 30.- | 2,430.- | 3,402.- | |
| | - Ø 3/4" | 58 | เมตร | 14.- | 812.- | 30.- | 1,740.- | 2,552.- | |
| | - Ø 1" | 6.2 | เมตร | 23.- | 143.- | 30.- | 186.- | 329.- | |
| | - Ø 1 1/2" | 14 | เมตร | 38.- | 532.- | 30.- | 420.- | 952.- | |
| | - Fitting & Accessories | 1 | งาน | 1,229.- | 1,229.- | 368.- | 368.- | 1,597.- | |
| | - Support & Hanger | 1 | งาน | 737.- | 737.- | 221.- | 221.- | 958.- | |
| | STOP VALVE | | | | | | | | |
| | - Ø 1/2" | 35 | ตัว | 250.- | 8,750.- | 50.- | 1,750.- | 10,500.- | |
| | - Ø 3/4" | 8 | ตัว | 300.- | 2,400.- | - | - | 2,400.- | |
| | GATE VALVE | | | | | | | | |
| | - Ø 1/2" | 4 | อัน | 710.- | 2,840.- | 150.- | 600.- | 3,440.- | |
| | - Ø 1 1/2" | 1 | อัน | 2,090.- | 2,090.- | 300.- | 300.- | 2,390.- | |
| | HOSEE BIBB | | | | | | | | |
| | - Ø 1/2" | 6 | ชุด | 180.- | 1,080.- | - | - | 1,080.- | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 21,585.- | | 8,015.- | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 29,600 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|---|------------------------|------------------------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | | |
| ชื่อโครงการ | งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 5 และงานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม) | | แบบเลขที่ 61 - 2 - 007 |
| สถานที่ | กรุงเทพฯ | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทร. |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) วัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | ปรับปรุงอาคาร บก.ทร.5 (ต่อ) | | | | | | | | |
| | งานระบบประปาภายใน (ต่อ) | | | | | | | | |
| | HS | | | | | | | | |
| | - Ø 1/2" | 12 | อัน | 220.- | 2,640.- | 50.- | 600.- | 3,240.- | |
| | WHA. | | | | | | | | |
| | - Ø 1/2" | 4 | ชุด | 1,200.- | 4,800.- | วัสดุ + แรงงาน | | 4,800.- | |
| | - Ø 3/4" | 2 | อัน | 1,500.- | 3,000.- | วัสดุ + แรงงาน | | 3,000.- | |
| | | | | | | | | | |
| | ท่อโสตโครก | | | | | | | | |
| | PVC class 8.5 | | | | | | | | |
| | - Ø 2" | 9 | ม. | 41.- | 369.- | 40.- | 360.- | 729.- | |
| | - Ø 2 1/2" | 9 | ม. | 64.- | 576.- | 50.- | 450.- | 1,026.- | |
| | - Ø 4" | 50 | ม. | 144.- | 7,200.- | 100.- | 5,000.- | 12,200.- | |
| | - Fitting & Accessories | 1 | งาน | 3,258.- | 3,258.- | 977.- | 977.- | 4,235.- | |
| | - Support & Hanger | 1 | งาน | 1,829.- | 1,829.- | 488.- | 488.- | 2,317.- | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 23,672.- | | 7,875.- | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 31,547 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|---|------------------------|------------------------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | | |
| ชื่อโครงการ | งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 5 และงานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม) | | แบบเลขที่ 61 - 2 - 007 |
| สถานที่ | กรุงเทพฯ | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทร. |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) วัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | ปรับปรุงอาคาร บก.ทร.5 (ต่อ) | | | | | | | | |
| | งานระบบประปาภายใน (ต่อ) | | | | | | | | |
| | ท่อน้ำทิ้ง | | | | | | | | |
| | PVC class 8.5 | | | | | | | | |
| | - Ø 1 1/2" | 10 | ม. | 26.- | 260.- | 30.- | 300.- | 560.- | |
| | - Ø 2" | 30 | ม. | 41.- | 1,230.- | 40.- | 1,200.- | 2,430.- | |
| | - Ø 3" | 11 | ม. | 89.- | 979.- | 75.- | 825.- | 1,804.- | |
| | - Ø 4" | 2 | ม. | 144.- | 288.- | 100.- | 200.- | 488.- | |
| | - Fitting & Accessories | 1 | งาน | 1,103.- | 1,103.- | 331.- | 331.- | 1,434.- | |
| | - Support & Hanger | 1 | งาน | 551.- | 551.- | 165.- | 165.- | 716.- | |
| | ท่ออากาศ | | | | | | | | |
| | PVC class 8.5 | | | | | | | | |
| | - Ø 1 1/2" | 133 | ม. | 26.- | 3,458.- | 30.- | 3,990.- | 7,448.- | |
| | - Ø 2" | 4 | ม. | 41.- | 164.- | 40.- | 160.- | 324.- | |
| | - Fitting & Accessories | 1 | งาน | 1,448.- | 1,448.- | 435.- | 435.- | 1,883.- | |
| | - Support & Hanger | 1 | งาน | 924.- | 924.- | 217.- | 217.- | 1,141.- | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 10,405.- | | 7,823.- | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 18,228 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|---|------------------------|------------------------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | | |
| ชื่อโครงการ | งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 5 และงานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม) | | แบบเลขที่ 61 - 2 - 007 |
| สถานที่ | กรุงเทพฯ | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทร. |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) วัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | ปรับปรุงอาคาร บก.ทร.5 (ต่อ) | | | | | | | | |
| | งานระบบประปาภายใน (ต่อ) | | | | | | | | |
| | FLOOR CLEAN OUT | | | | | | | | |
| | - Ø 2" | 6 | ตัว | 315.- | 1,890.- | - | - | 1,890.- | |
| | - Ø 3" | 1 | ตัว | 395.- | 395.- | - | - | 395.- | |
| | - Ø 4" | 3 | ตัว | 435.- | 1,305.- | - | - | 1,305.- | |
| | FLOOR DRAIN | | | | | | | | |
| | - Ø 2" | 16 | ตัว | 250.- | 4,000.- | - | - | 4,000.- | |
| | - Ø 4" | 3 | ตัว | 400.- | 1,200.- | - | - | 1,200.- | |
| | P-Trap | | | | | | | | |
| | - Ø 2" | 16 | ตัว | 222.- | 3,552.- | - | - | 3,552.- | |
| | - Ø 4" | 3 | ตัว | 990.- | 2,970.- | - | - | 2,970.- | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 15,312.- | | | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 15,312 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 5 และงานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม)

แบบเลขที่ 61 - 2 - 008

สถานที่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทร.

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน อาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม) | | | | | | | | |
| | PVC class 13.5 | | | | | | | | |
| | - Ø 1/2" | 24 | เมตร | 12.- | 288.- | 30.- | 720.- | 1,008.- | |
| | - Ø 3/4" | 9.24 | เมตร | 14.- | 129.- | 30.- | 277.- | 407.- | |
| | - Ø 1" | 8 | เมตร | 23.- | 184.- | 30.- | 240.- | 424.- | |
| | - Fitting & Accessories | 1 | งาน | 246.- | 246.- | 74.- | 74.- | 320.- | |
| | - Support & Hanger | 1 | งาน | 148.- | 148.- | 44.- | 44.- | 192.- | |
| | STOP VALVE | | | | | | | | |
| | - Ø 1/2" | 7 | ตัว | 250.- | 1,750.- | 50.- | 350.- | 2,100.- | |
| | - Ø 3/4" | 2 | ตัว | 300.- | 600.- | - | - | 600.- | |
| | GATE VALVE | | | | | | | | |
| | - Ø 1" | 4 | อัน | 710.- | 2,840.- | 150.- | 600.- | 3,440.- | |
| | HOSEE BIBB | | | | | | | | |
| | - Ø 1/2" | 1 | ชุด | 180.- | 180.- | - | - | 180.- | |
| | HS | | | | | | | | |
| | - Ø 1/2" | 2 | อัน | 220.- | 440.- | 50.- | 100.- | 540.- | |
| | WHA. | | | | | | | | |
| | - Ø 1/2" | 1 | ชุด | 1,200.- | 1,200.- | วัสดุ + แรงงาน | | 1,200.- | |
| | รวม | | | | 8,005.- | | 2,405.- | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 10,411 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|---|------------------------|--------------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | | |
| ชื่อโครงการ | งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 5 และงานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม) | แบบเลขที่ | 61 - 2 - 008 |
| สถานที่ | กรุงเทพฯ | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทร. |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน อาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม) (ต่อ) | | | | | | | | |
| | ท่อโสลโครก | | | | | | | | |
| | PVC class 8.5 | | | | | | | | |
| | - Ø 2" | 3 | ม. | 41.- | 135.- | 40.- | 132.- | 267.- | |
| | - Ø 4" | 14 | ม. | 144.- | 2,016.- | 100.- | 1,400.- | 3,416.- | |
| | - Fitting & Accessories | 1 | งาน | 861.- | 861.- | 258.- | 258.- | 1,119.- | |
| | - Support & Hanger | 1 | งาน | 430.- | 430.- | 129.- | 129.- | 559.- | |
| | ท่อน้ำทิ้ง | | | | | | | | |
| | PVC class 8.5 | | | | | | | | |
| | - Ø 2" | 23 | ม. | 41.- | 943.- | 40.- | 920.- | 1,863.- | |
| | - Ø 3" | 5 | ม. | 89.- | 470.- | 75.- | 396.- | 866.- | |
| | - Ø 4" | 2 | ม. | 144.- | 288.- | 100.- | 200.- | 488.- | |
| | ท่อน้ำทิ้ง | | | | | | | | |
| | - Fitting & Accessories | 1 | งาน | 680.- | 680.- | 204.- | 204.- | 884.- | |
| | - Support & Hanger | 1 | งาน | 340.- | 340.- | 102.- | 102.- | 442.- | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 6,163.- | | 3,741.- | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 9,904 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 5 และงานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม)

แบบเลขที่ 61 - 2 - 008

สถานที่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทร.

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน อาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม) (ต่อ) | | | | | | | | |
| | ท่ออากาศ | | | | | | | | |
| | PVC class 8.5 | | | | | | | | |
| | - Ø 1 1/2" | 23 | ม. | 26.- | 598.- | 30.- | 690.- | 1,288.- | |
| | - Ø 2" | 10 | ม. | 41.- | 410.- | 40.- | 400.- | 810.- | |
| | - Ø 2 1/2" | 5 | ม. | 64.- | 320.- | 40.- | 200.- | 520.- | |
| | - Fitting & Accessories | 1 | งาน | 531.- | 531.- | 159.- | 159.- | 690.- | |
| | - Support & Hanger | 1 | งาน | 265.- | 265.- | 79.- | 79.- | 344.- | |
| | FLOOR CLEAN OUT | | | | | | | | |
| | - Ø 2" | 1 | ตัว | 315.- | 315.- | - | - | 315.- | |
| | - Ø 3" | 1 | ตัว | 395.- | 395.- | - | - | 395.- | |
| | - Ø 4" | 1 | ตัว | 435.- | 435.- | - | - | 435.- | |
| | FLOOR DRAIN | | | | | | | | |
| | - Ø 2" | 3 | ตัว | 250.- | 750.- | - | - | 750.- | |
| | - Ø 4" | 1 | ตัว | 400.- | 400.- | - | - | 400.- | |
| | P-Trap | | | | | | | | |
| | - Ø 2" | 3 | ตัว | 222.- | 666.- | - | - | 666.- | |
| | - Ø 4" | 1 | ตัว | 990.- | 990.- | - | - | 990.- | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 6,075.- | | 1,528.- | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 7,603 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 5 และงานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม)

แบบเลขที่ 61 - 2 - 008

สถานที่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทร.

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน อาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม) (ต่อ) | | | | | | | | |
| | ชุดถังบำบัด | | | | | | | | |
| | - ถังบำบัดน้ำเสียแบบที่ 1 | 1 | ถัง | 36,465.- | 36,465.- | - | - | 36,465.- | |
| | - ฐาน ค.ส.ล.รองรับ+รั้วฝาลัง | 1 | ฐาน | 4,563.- | 4,563.- | วัสดุ+แรงงาน | | 4,563.- | |
| | บ่อ MH | | | | | | | | |
| | - MH 1.(ฝา ค.ส.ล.) | 2 | บ่อ | 2,200.- | 4,400.- | - | - | 4,400.- | |
| | - จุดตัดบรรจบ | 1 | งาน | 500.- | 500.- | - | - | 500.- | |
| | - ดินชุดกลับคืน | 2 | ลบ.ม. | - | - | 99.- | 198.- | 198.- | |
| | - ทราหยาบอัดแน่น | 1 | ลบ.ม. | 435.- | 435.- | 91.- | 91.- | 526.- | |
| | - ขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ของเดิม (20 ม.) | 1 | งาน | 2,000.- | 2,000.- | - | - | 2,000.- | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 48,363.- | | 289.- | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 48,652 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|---|------------------------|--------------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | | |
| ชื่อโครงการ | งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 5 และงานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม) | แบบเลขที่ | 61 - 2 - 007 |
| สถานที่ | กรุงเทพฯ | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทร. |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร บก.ทร.5 | | | | | | | | |
| | - 87% ALUMINIUM REFLECTOR LOUVER LUMINAIRE (RECESS TYPE) | | | | | | | | |
| | 1x~16-18W. LED TUBE LAMP [W300xL1200xT0.8 mm.] | 2 | ชุด | 1,500.- | 3,000.- | 135.- | 270.- | 3,270.- | |
| | - 87% ALUMINIUM REFLECTOR LOUVER LUMINAIRE (RECESS TYPE) | | | | | | | | |
| | 2x~16-18W. LED TUBE LAMP [W300xL1200xT0.8 mm.] | 184 | ชุด | 1,800.- | 331,200.- | 150.- | 27,600.- | 358,800.- | |
| | - 87% ALUMINIUM REFLECTOR LOUVER LUMINAIRE (RECESS TYPE) | | | | | | | | |
| | 2x~16-18W. LED TUBE LAMP [W600xL1200xT0.8 mm.] | 18 | ชุด | 3,200.- | 57,600.- | 150.- | 2,700.- | 60,300.- | |
| | - 87% ALUMINIUM REFLECTOR LOUVER LUMINAIRE (RECESS TYPE) | | | | | | | | |
| | 3x~16-18W. LED TUBE LAMP [W600xL1200xT0.8 mm.] | 18 | ชุด | 4,000.- | 72,000.- | 150.- | 2,700.- | 74,700.- | |
| | - ACRYLIC DIFFUSION LUMINAIRE (RECESS TYPE) | | | | | | | | |
| | 2x~16-18W LED TUBE LAMP [W300xL1200xT0.8 mm.] | 2 | ชุด | 2,020.- | 4,040.- | 150.- | 300.- | 4,340.- | |
| | - BARE BATTEN LUMINAIRE /w PLUG & CORD | | | | | | | | |
| | 1x~16-18W. LED TUBE LAMP | 18 | ชุด | 690.- | 12,420.- | 135.- | 2,430.- | 14,850.- | |
| | - WATER & DUST PROOF LUMINAIRE | | | | | | | | |
| | 1x~8-10W. LED TUBE LAMP [L600mm] | 12 | ชุด | 1,000.- | 12,000.- | 135.- | 1,620.- | 13,620.- | |
| | - C-SHAPE ACRYLIC DIFFUSER LUMINAIRE, | | | | | | | | |
| | 1x~16-18W. (2,100 (m) LED TUBE LAMP [L1200xT0.8 mm.] | 6 | ชุด | 1,140.- | 6,840.- | 135.- | 810.- | 7,650.- | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 499,100.- | | 38,430.- | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 537,530 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 5 และงานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม)

แบบเลขที่ 61 - 2 - 007

สถานที่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทร.

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร บก.ทร.5 (ต่อ) | | | | | | | | |
| | - DOWNLIGHT LUMINAIRE (RECESS TYPE), 1x~14.5W. LED BULB LAMP (1,800 lm) | 102 | ชุด | 1,000.- | 102,000.- | 115.- | 11,730.- | 113,730.- | |
| | - CEILING MOUNTED LUMINAIRE (SURFACE TYPE) 2x26W. TC-D COMPACT FLORESCENT | 16 | ชุด | 3,700.- | 59,200.- | 135.- | 2,160.- | 61,360.- | |
| | - 16A. 250V.AC. ONE WAY SWITCH NUMBER "X" /w. BOX | 181 | ชุด | 590.- | 106,790.- | 200.- | 36,200.- | 142,990.- | |
| | - 16A. 250V.AC SIMPLEX RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYPE | 15 | ชุด | 60.- | 900.- | 80.- | 1,200.- | 2,100.- | |
| | - 16A. 250V.AC DUPLEX RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYPE | 187 | ชุด | 200.- | 37,400.- | 90.- | 16,830.- | 54,230.- | |
| | - 16A. 250V.AC. DUPLEX RECEPTACLE (2P+G) , FLOOR MTD. (POPUP) | 125 | ชุด | 1,800.- | 225,000.- | 265.- | 33,125.- | 258,125.- | |
| | - 20A. 2P. 240V.AC. WATER PROOF ISOLATER SWITCH, IP-66 | 24 | ชุด | 590.- | 14,160.- | 200.- | 4,800.- | 18,960.- | |
| | - 32A. 2P. 240V.AC. WATER PROOF ISOLATER SWITCH, IP-66 | 30 | ชุด | 960.- | 28,800.- | 200.- | 6,000.- | 34,800.- | |
| | - 63A. 2P. 240V.AC. WATER PROOF ISOLATER SWITCH, IP-66 | 16 | ชุด | 1,300.- | 20,800.- | 200.- | 3,200.- | 24,000.- | |
| | - 20A. 3P. 240V.AC. WATER PROOF ISOLATER SWITCH, IP-66 | 16 | ชุด | 860.- | 13,760.- | 200.- | 3,200.- | 16,960.- | |
| | - 9W. LED. DOWNLIGHT EMERGENCY LIGHT /w. 2 Hrs. BATTERY BACKU | 33 | ชุด | 1,150.- | 37,950.- | 115.- | 3,795.- | 41,745.- | |
| | - EXIT SIGN , 6W. LED /w 2 Hrs. BATTERY BACKUP | 14 | ชุด | 1,500.- | 21,000.- | 200.- | 2,800.- | 23,800.- | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 667,760.- | | 125,040.- | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 792,800 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|---|------------------------|--------------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | | |
| ชื่อโครงการ | งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 5 และงานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม) | แบบเลขที่ | 61 - 2 - 007 |
| สถานที่ | กรุงเทพฯ | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทร. |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร บก.ทร.5 (ต่อ) | | | | | | | | |
| | ตู้ MDB (MAIN DISTRIBUTION BOARD) | | | | | | | | |
| | - ตู้ MAIN DISTRIBUTION BOARD T - 1.6.00 mm.EG INDOOR TYPE | | | | | | | | |
| | 1000A. 240/416 V.AC.3Ph. 4W. 50Hz. CU.BUSBAR FN-GH | 1 | ชุด | 383,699.- | 383,699.- | 10,000.- | 10,000.- | 393,699.- | |
| | - 800AT 3P. IC ≥50kA. MCCB. | 1 | ชุด | 35,000.- | 35,000.- | - | - | 35,000.- | |
| | - 400AT 3P. IC ≥25kA. MCCB. | 1 | ชุด | 14,350.- | 14,350.- | - | - | 14,350.- | |
| | - 250-320AT 3P. IC ≥25kA. MCCB. | 1 | ชุด | 12,600.- | 12,600.- | - | - | 12,600.- | |
| | - 200-250AT 3P. IC ≥25kA. MCCB. | 2 | ชุด | 5,950.- | 11,900.- | - | - | 11,900.- | |
| | - 125-160AT 3P. IC ≥25kA. MCCB. | 3 | ชุด | 5,950.- | 17,850.- | - | - | 17,850.- | |
| | - 80-100AT 3P. IC ≥25kA. MCCB. | 3 | ชุด | 3,759.- | 11,277.- | - | - | 11,277.- | |
| | - 6A. FUSES | 3 | ชุด | 250.- | 750.- | - | - | 750.- | |
| | - PILOT LAMP | 3 | ชุด | 280.- | 840.- | - | - | 840.- | |
| | - 800/5A CURRENT TRANSFORMER | 3 | ชุด | 2,850.- | 8,550.- | - | - | 8,550.- | |
| | - 63A. 3P. HCR. FUSES | 1 | ชุด | 1,250.- | 1,250.- | - | - | 1,250.- | |
| | - 40kA 1P. SURGE PROTECTION DEVICE CLASS I | 3 | ชุด | 10,000.- | 30,000.- | - | - | 30,000.- | |
| | - DIGTTAL METTER DEVICE (I,V,F,PF,P,Q,E) | 1 | ชุด | 22,000.- | 22,000.- | - | - | 22,000.- | |
| | - POWER FACTOR CONTROLLER 6 STEP | 1 | ชุด | 20,650.- | 20,650.- | - | - | 20,650.- | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 570,716.- | | 10,000.- | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 580,716 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|---|------------------------|--------------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | | |
| ชื่อโครงการ | งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 5 และงานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม) | แบบเลขที่ | 61 - 2 - 007 |
| สถานที่ | กรุงเทพฯ | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทร. |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร บก.ทร.5 (ต่อ) | | | | | | | | |
| | ตู้ MDB (MAIN DISTRIBUTION BOARD) ต่อ | | | | | | | | |
| | - 80A. 1P HRC FUSES | 6 | ชุด | 350.- | 2,100.- | - | - | 2,100.- | |
| | - 40A. 3P. MAGNETIC CONTACTORS | 6 | ชุด | 7,400.- | 44,400.- | - | - | 44,400.- | |
| | - GROUND SYSTEM | 1 | ชุด | 4,200.- | 4,200.- | - | - | 4,200.- | |
| | ตู้ ATS | | | | | | | | |
| | - ตู้ ATS | 1 | ชุด | 27,450.- | 27,450.- | | | 27,450.- | |
| | - 200A. 3P. ATS | 1 | ชุด | 130,000.- | 130,000.- | | | 130,000.- | |
| | ตู้ DB-1A | | | | | | | | |
| | - ตู้ DISTRIBUTION BOARD INDOOR TYPE, WALL MTD. | | | | | | | | |
| | 400A. 416/240 V.AC.3Ø4W. FN-GH CU.BUSBAR | 1 | ชุด | 40,000.- | 40,000.- | 10,000.- | 10,000.- | 50,000.- | |
| | - 250-320 AT 3P. MCCB.≥ 25kA. IC | 1 | ชุด | 12,600.- | 12,600.- | - | - | 12,600.- | |
| | - 125-160AT 3P. MCCB. 25kA. IC | 1 | ชุด | 5,950.- | 5,950.- | - | - | 5,950.- | |
| | - 80-100AT 3P. MCCB. 25kA. IC | 2 | ชุด | 3,759.- | 7,518.- | - | - | 7,518.- | |
| | - 60AT 3P. MCCB. 25kA. IC | 1 | ชุด | 3,000.- | 3,000.- | - | - | 3,000.- | |
| | - VOLT METER 0 - 500 V. | 1 | ชุด | 1,200.- | 1,200.- | - | - | 1,200.- | |
| | - VOLT (VS) SELECTOR SWITCH | 1 | ชุด | 425.- | 425.- | - | - | 425.- | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 278,843.- | | 10,000.- | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 288,843 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 5 และงานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม)

แบบเลขที่ 61 - 2 - 007

สถานที่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทร.

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร บก.ทร.5 (ต่อ) | | | | | | | | |
| | ตู้ DB-1A (ต่อ) | | | | | | | | |
| | - AMP METER 0 - 300 A. | 1 | ชุด | 1,200.- | 1,200.- | - | - | 1,200.- | |
| | - AMP (AS) SELECTOR SWITCH | 1 | ชุด | 425.- | 425.- | - | - | 425.- | |
| | - 6A. FUSES | 3 | ชุด | 250.- | 750.- | - | - | 750.- | |
| | - PILOT LAMP | 3 | ชุด | 280.- | 840.- | - | - | 840.- | |
| | - 300/5A CURRENT TRANSFORMER | 3 | ชุด | 750.- | 2,250.- | - | - | 2,250.- | |
| | - 5A 3P. 4W. 220V.AC./380V.AC. KILOWATT HOURMETER (CT TYPE) | 1 | ชุด | 6,375.- | 6,375.- | - | - | 6,375.- | |
| | - 63A. 3P. HCR. FUSES | 1 | ชุด | 1,220.- | 1,220.- | - | - | 1,220.- | |
| | "- 20kA. 1P. SURGE PROTECTION DEVICE CLASS II | 3 | ชุด | 5,400.- | 16,200.- | - | - | 16,200.- | |
| | ตู้ DB-1B | | | | | | | | |
| | - ตู้ DISTRIBUTION BOARD INDOOR TYPE, WALL MTD. | | | | | | | | |
| | 300A. 380/220 V.AC.3Ø4W. FN-GH CU.BUSBAR | 1 | ชุด | 36,821.- | 36,821.- | 10,000.- | 10,000.- | 46,821.- | |
| | - 160-200 AT 3P. MCCB.≥ 25kA. IC | 1 | ชุด | 5,950.- | 5,950.- | - | - | 5,950.- | |
| | - 125-160AT 3P. MCCB. 25kA. IC | 1 | ชุด | 5,950.- | 5,950.- | - | - | 5,950.- | |
| | - 80-100AT 3P. MCCB. 25kA. IC | 1 | ชุด | 3,759.- | 3,759.- | - | - | 3,759.- | |
| | - 60AT 3P. MCCB. 25kA. IC | 1 | ชุด | 3,000.- | 3,000.- | - | - | 3,000.- | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 84,740.- | | 10,000.- | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 94,740 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|---|------------------------|--------------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | | |
| ชื่อโครงการ | งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 5 และงานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม) | แบบเลขที่ | 61 - 2 - 007 |
| สถานที่ | กรุงเทพฯ | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทร. |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร บก.ทร.5 (ต่อ) | | | | | | | | |
| | ตู้ DB-1B (ต่อ) | | | | | | | | |
| | - VOLT METER 0 - 500 V. | 1 | ชุด | 1,200.- | 1,200.- | - | - | 1,200.- | |
| | - VOLT (VS) SELECTOR SWITCH | 1 | ชุด | 425.- | 425.- | - | - | 425.- | |
| | - AMP METER 0 - 200 A. | 1 | ชุด | 1,200.- | 1,200.- | - | - | 1,200.- | |
| | - AMP (AS) SELECTOR SWITCH | 1 | ชุด | 425.- | 425.- | - | - | 425.- | |
| | - 6A. FUSES | 3 | ชุด | 250.- | 750.- | - | - | 750.- | |
| | - PILOT LAMP | 3 | ชุด | 280.- | 840.- | - | - | 840.- | |
| | - 200/5A CURRENT TRANSFORMER | 3 | ชุด | 750.- | 2,250.- | - | - | 2,250.- | |
| | - 5A 3P. 4W. 220V.AC./380V.AC. KILOWATT HOURMETER (CT TYPE) | 1 | ชุด | 6,375.- | 6,375.- | - | - | 6,375.- | |
| | - 63A. 3P. HCR. FUSES | 1 | ชุด | 1,220.- | 1,220.- | - | - | 1,220.- | |
| | "- 20kA. 1P. SURGE PROTECTION DEVICE CLASS II | 3 | ชุด | 5,400.- | 16,200.- | - | - | 16,200.- | |
| | ตู้ DB-2B | | | | | | | | |
| | - ตู้ DISTRIBUTION BOARD INDOOR TYPE, WALL MTD. | | | | | | | | |
| | 300A. 380/220 V.AC.3Ø4W. FN-GH CU.BUSBAR | 1 | ชุด | 29,878.- | 29,878.- | 10,000.- | 10,000.- | 39,878.- | |
| | - 160-200 AT 3P. MCCB.≥ 25kA. IC | 1 | ชุด | 5,950.- | 5,950.- | - | - | 5,950.- | |
| | - 125-160AT 3P. MCCB. 25kA. IC | 1 | ชุด | 5,950.- | 5,950.- | - | - | 5,950.- | |
| | รวม | | | | 72,663.- | | 10,000.- | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 82,663 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|---|------------------------|--------------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | | |
| ชื่อโครงการ | งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 5 และงานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม) | แบบเลขที่ | 61 - 2 - 007 |
| สถานที่ | กรุงเทพฯ | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทร. |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร บก.ทร.5 (ต่อ) | | | | | | | | |
| | ตู้ DB-2B (ต่อ) | | | | | | | | |
| | - 40-50AT 3P. MCCB. 25kA. IC | 1 | ชุด | 3,000.- | 3,000.- | - | - | 3,000.- | |
| | - VOLT METER 0 - 500 V. | 1 | ชุด | 1,200.- | 1,200.- | - | - | 1,200.- | |
| | - VOLT (VS) SELECTOR SWITCH | 1 | ชุด | 425.- | 425.- | - | - | 425.- | |
| | - AMP METER 0 - 200 A. | 1 | ชุด | 1,200.- | 1,200.- | - | - | 1,200.- | |
| | - AMP (AS) SELECTOR SWITCH | 1 | ชุด | 425.- | 425.- | - | - | 425.- | |
| | - 6A. FUSES | 3 | ชุด | 250.- | 750.- | - | - | 750.- | |
| | - PILOT LAMP | 3 | ชุด | 280.- | 840.- | - | - | 840.- | |
| | - 200/5A CURRENT TRANSFORMER | 3 | ชุด | 750.- | 2,250.- | - | - | 2,250.- | |
| | - 5A 3P. 4W. 220V.AC./380V.AC. KILOWATT HOURMETER (CT TYPE) | 1 | ชุด | 6,375.- | 6,375.- | - | - | 6,375.- | |
| | - 63A. 3P. HCR. FUSES | 1 | ชุด | 1,220.- | 1,220.- | - | - | 1,220.- | |
| | "- 20kA. 1P. SURGE PROTECTION DEVICE CLASS II | 3 | ชุด | 5,400.- | 16,200.- | - | - | 16,200.- | |
| | ตู้ DB-2C | | | | | | | | |
| | - ตู้ DISTRIBUTION BOARD INDOOR TYPE, WALL MTD. | | | | | | | | |
| | 300A. 380/220 V.AC.3Ø4W. FN-GH CU.BUSBAR | 1 | ชุด | 28,678.- | 28,678.- | 10,000.- | 10,000.- | 38,678.- | |
| | - 160-200 AT 3P. MCCB.≥ 25kA. IC | 1 | ชุด | 5,950.- | 5,950.- | - | - | 5,950.- | |
| | - 125-160AT 3P. MCCB. 25kA. IC | 1 | ชุด | 5,950.- | 5,950.- | - | - | 5,950.- | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 74,463.- | | 10,000.- | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 84,463 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 5 และงานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม)

แบบเลขที่ 61 - 2 - 007

สถานที่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทร.

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร บก.ทร.5 (ต่อ) | | | | | | | | |
| | ตู้ DB-2C (ต่อ) | | | | | | | | |
| | - 40-50AT 3P. MCCB. 25kA. IC | 1 | ชุด | 3,000.- | 3,000.- | - | - | 3,000.- | |
| | - VOLT METER 0 - 500 V. | 1 | ชุด | 1,200.- | 1,200.- | - | - | 1,200.- | |
| | - VOLT (VS) SELECTOR SWITCH | 1 | ชุด | 425.- | 425.- | - | - | 425.- | |
| | - AMP METER 0 - 200 A. | 1 | ชุด | 1,200.- | 1,200.- | - | - | 1,200.- | |
| | - AMP (AS) SELECTOR SWITCH | 1 | ชุด | 425.- | 425.- | - | - | 425.- | |
| | - 6A. FUSES | 3 | ชุด | 250.- | 750.- | - | - | 750.- | |
| | - PILOT LAMP | 3 | ชุด | 280.- | 840.- | - | - | 840.- | |
| | - 200/5A CURRENT TRANSFORMER | 3 | ชุด | 750.- | 2,250.- | - | - | 2,250.- | |
| | - 5A 3P. 4W. 220V.AC./380V.AC. KILOWATT HOURMETER (CT TYPE) | 1 | ชุด | 6,375.- | 6,375.- | - | - | 6,375.- | |
| | - 63A. 3P. HCR. FUSES | 1 | ชุด | 1,220.- | 1,220.- | - | - | 1,220.- | |
| | "- 20kA. 1P. SURGE PROTECTION DEVICE CLASS II | 3 | ชุด | 5,400.- | 16,200.- | - | - | 16,200.- | |
| | ตู้ LC-1A1 | | | | | | | | |
| | - ตู้ LOAD CENTER 240/415 V.AC. 3Ph. 4W. ชนิด 36 ช่อง MAIN LUG | 1 | ชุด | 6,260.- | 6,260.- | 1,500.- | 1,500.- | 7,760.- | |
| | - BRANCH BREAKER 10 AT. 1P. 6 kA. | 12 | ชุด | 158.- | 1,896.- | - | - | 1,896.- | |
| | - BRANCH BREAKER 20 AT. 1P. 6 kA. | 12 | ชุด | 158.- | 1,896.- | - | - | 1,896.- | |
| | รวม | | | | 43,937.- | | 1,500.- | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 45,437 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|---|------------------------|--------------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | | |
| ชื่อโครงการ | งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 5 และงานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม) | แบบเลขที่ | 61 - 2 - 007 |
| สถานที่ | กรุงเทพฯ | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทร. |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร บก.ทร.5 (ต่อ) | | | | | | | | |
| | ตู้ LC-1A2 | | | | | | | | |
| | - ตู้ LOAD CENTER 240/415 V.AC. 3Ph. 4W. ชนิด 42 ช่อง MAIN LUG | 1 | ชุด | 7,350.- | 7,350.- | 1,500.- | 1,500.- | 8,850.- | |
| | - BRANCH BREAKER 16 AT. 1P. 6 kA. | 4 | ชุด | 158.- | 632.- | - | - | 632.- | |
| | - BRANCH BREAKER 20 AT. 1P. 6 kA. | 3 | ชุด | 158.- | 474.- | - | - | 474.- | |
| | - BRANCH BREAKER 25 AT. 1P. 6 kA. | 2 | ชุด | 158.- | 316.- | - | - | 316.- | |
| | - BRANCH BREAKER 40 AT. 1P. 6 kA. | 3 | ชุด | 357.- | 1,071.- | - | - | 1,071.- | |
| | - BRANCH BREAKER 16 AT. 3P. 6 kA. | 4 | ชุด | 1,610.- | 6,440.- | - | - | 6,440.- | |
| | - BRANCH BREAKER 20 AT. 3P. 6 kA. | 1 | ชุด | 1,610.- | 1,610.- | - | - | 1,610.- | |
| | ตู้ LC-1A3 | | | | | | | | |
| | - ตู้ LOAD CENTER 240/415 V.AC. 3Ph. 4W. ชนิด 36 ช่อง พร้อม | | | | | | | | |
| | MAIN BREAKER 60AT. 100AF. 3P.MCCB. 15 kA.IC. | 1 | ชุด | 11,830.- | 11,830.- | 1,500.- | 1,500.- | 13,330.- | |
| | - BRANCH BREAKER 10 AT. 1P. 6 kA. | 6 | ชุด | 158.- | 948.- | - | - | 948.- | |
| | - BRANCH BREAKER 16 AT. 1P. 6 kA. | 3 | ชุด | 158.- | 474.- | - | - | 474.- | |
| | - BRANCH BREAKER 20 AT. 1P. 6 kA. | 15 | ชุด | 158.- | 2,370.- | - | - | 2,370.- | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 33,515.- | | 3,000.- | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 36,515 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|---|------------------------|--------------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | | |
| ชื่อโครงการ | งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 5 และงานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม) | แบบเลขที่ | 61 - 2 - 007 |
| สถานที่ | กรุงเทพฯ | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทร. |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร บก.ทร.5 (ต่อ) | | | | | | | | |
| | ตู้ LC-1A4 | | | | | | | | |
| | - ตู้ LOAD CENTER 240/415 V.AC. 3Ph. 4W. ชนิด 36 ช่อง พร้อม | | | | | | | | |
| | MAIN BREAKER 125 AT. 250AF. 3P.MCCB. 25 kA.IC. | 1 | ชุด | 20,034.- | 20,034.- | 2,000.- | 2,000.- | 22,034.- | |
| | - BRANCH BREAKER 16 AT. 1P. 6 kA. | 1 | ชุด | 158.- | 158.- | - | - | 158.- | |
| | - BRANCH BREAKER 20 AT. 1P. 6 kA. | 6 | ชุด | 158.- | 948.- | - | - | 948.- | |
| | - BRANCH BREAKER 32 AT. 1P. 6 kA. | 2 | ชุด | 158.- | 316.- | - | - | 316.- | |
| | - BRANCH BREAKER 40 AT. 1P. 6 kA. | 6 | ชุด | 357.- | 2,142.- | - | - | 2,142.- | |
| | - BRANCH BREAKER 16 AT. 3P. 6 kA. | 4 | ชุด | 1,610.- | 6,440.- | - | - | 6,440.- | |
| | ตู้ LC-1C1 | | | | | | | | |
| | - ตู้ LOAD CENTER 240/415 V.AC. 3Ph. 4W. ชนิด 42 ช่อง พร้อม | | | | | | | | |
| | MAIN BREAKER 125 AT. 250AF. 3P.MCCB. 25 kA.IC. | 1 | ชุด | 20,454.- | 20,454.- | 2,000.- | 2,000.- | 22,454.- | |
| | - BRANCH BREAKER 10 AT. 1P. 6 kA. | 6 | ชุด | 158.- | 948.- | - | - | 948.- | |
| | - BRANCH BREAKER 20 AT. 1P. 6 kA. | 16 | ชุด | 158.- | 2,528.- | - | - | 2,528.- | |
| | - BRANCH BREAKER 32 AT. 1P. 6 kA. | 3 | ชุด | 158.- | 474.- | - | - | 474.- | |
| | - BRANCH BREAKER 40 AT. 1P. 6 kA. | 5 | ชุด | 357.- | 1,785.- | - | - | 1,785.- | |
| | ตู้ LC-1D1 (ของเดิม) | | | | | | | | |
| | - BRANCH BREAKER 40 AT. 1P. 6 kA. | 3 | ชุด | 357.- | 1,071.- | - | - | 1,071.- | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 57,298.- | | 4,000.- | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 61,298 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|---|------------------------|--------------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | | |
| ชื่อโครงการ | งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 5 และงานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม) | แบบเลขที่ | 61 - 2 - 007 |
| สถานที่ | กรุงเทพฯ | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทร. |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร บก.ทร.5 (ต่อ) | | | | | | | | |
| | ตู้ LC-1B1 | | | | | | | | |
| | - ตู้ LOAD CENTER 240/415 V.AC. 3Ph. 4W. ชนิด 36 ช่อง MAIN LUG | 1 | ชุด | 6,260.- | 6,260.- | 1,500.- | 1,500.- | 7,760.- | |
| | - BRANCH BREAKER 10 AT. 1P. 6 kA. | 15 | ชุด | 158.- | 2,370.- | - | - | 2,370.- | |
| | - BRANCH BREAKER 20 AT. 1P. 6 kA. | 12 | ชุด | 158.- | 1,896.- | - | - | 1,896.- | |
| | ตู้ LC-1B2 | | | | | | | | |
| | - ตู้ LOAD CENTER 240/415 V.AC. 3Ph. 4W. ชนิด 42 ช่อง MAIN LUG | 1 | ชุด | 7,350.- | 7,350.- | 1,500.- | 1,500.- | 8,850.- | |
| | - BRANCH BREAKER 16 AT. 1P. 6 kA. | 1 | ชุด | 158.- | 158.- | - | - | 158.- | |
| | - BRANCH BREAKER 20 AT. 1P. 6 kA. | 18 | ชุด | 158.- | 2,844.- | - | - | 2,844.- | |
| | - BRANCH BREAKER 32 AT. 1P. 6 kA. | 8 | ชุด | 158.- | 1,264.- | - | - | 1,264.- | |
| | - BRANCH BREAKER 16 AT. 3P. 6 kA. | 1 | ชุด | 1,610.- | 1,610.- | - | - | 1,610.- | |
| | ตู้ LC-1B3 | | | | | | | | |
| | - ตู้ LOAD CENTER 240/415 V.AC. 3Ph. 4W. ชนิด 42 ช่อง พร้อม | | | | | | | | |
| | MAIN BREAKER 100AT. 100AF. 3P.MCCB. 15 kA.IC. | 1 | ชุด | 12,740.- | 12,740.- | 1,500.- | 1,500.- | 14,240.- | |
| | - BRANCH BREAKER 10 AT. 1P. 6 kA. | 3 | ชุด | 158.- | 474.- | - | - | 474.- | |
| | - BRANCH BREAKER 20 AT. 1P. 6 kA. | 6 | ชุด | 158.- | 948.- | - | - | 948.- | |
| | - BRANCH BREAKER 32 AT. 1P. 6 kA. | 3 | ชุด | 158.- | 474.- | - | - | 474.- | |
| | - BRANCH BREAKER 16 AT. 3P. 6 kA. | 4 | ชุด | 1,610.- | 6,440.- | - | - | 6,440.- | |
| | รวม | | | | 44,828.- | | 4,500.- | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 49,328 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|---|------------------------|--------------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | | |
| ชื่อโครงการ | งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 5 และงานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม) | แบบเลขที่ | 61 - 2 - 007 |
| สถานที่ | กรุงเทพฯ | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทร. |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร บก.ทร.5 (ต่อ) | | | | | | | | |
| | ตู้ LC-2B1 | | | | | | | | |
| | - ตู้ LOAD CENTER 240/415 V.AC. 3Ph. 4W. ชนิด 42 ช่อง MAIN LUG | 1 | ชุด | 7,350.- | 7,350.- | 1,500.- | 1,500.- | 8,850.- | |
| | - BRANCH BREAKER 10 AT. 1P. 6 kA. | 6 | ชุด | 158.- | 948.- | - | - | 948.- | |
| | - BRANCH BREAKER 16 AT. 1P. 6 kA. | 12 | ชุด | 158.- | 1,896.- | - | - | 1,896.- | |
| | - BRANCH BREAKER 20 AT. 1P. 6 kA. | 2 | ชุด | 158.- | 316.- | - | - | 316.- | |
| | - BRANCH BREAKER 25 AT. 1P. 6 kA. | 2 | ชุด | 158.- | 316.- | - | - | 316.- | |
| | - BRANCH BREAKER 32 AT. 1P. 6 kA. | 6 | ชุด | 158.- | 948.- | - | - | 948.- | |
| | - BRANCH BREAKER 50 AT. 1P. 6 kA. | 1 | ชุด | 357.- | 357.- | - | - | 357.- | |
| | - BRANCH BREAKER 16 AT. 3P. 6 kA. | 2 | ชุด | 1,475.- | 2,950.- | - | - | 2,950.- | |
| | สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า | | | | | | | | |
| | - 1.5 Sq.mm. 60227 IEC-01 | 444 | เมตร | 5.- | 2,220.- | 5.- | 2,220.- | 4,440.- | |
| | - 2.5 Sq.mm. 60227 IEC-01 | 12,812 | เมตร | 8.- | 102,496.- | 7.- | 89,684.- | 192,180.- | |
| | - 4 Sq.mm. 60227 IEC-01 | 7,277 | เมตร | 12.- | 87,324.- | 10.- | 72,770.- | 160,094.- | |
| | - 6 Sq.mm. 60227 IEC-01 | 1,107 | เมตร | 20.- | 22,140.- | 12.- | 13,284.- | 35,424.- | |
| | - 10 Sq.mm. 60227 IEC-01 | 738 | เมตร | 35.- | 25,830.- | 16.- | 11,808.- | 37,638.- | |
| | - 16 Sq.mm. 60227 IEC-01 | 176 | เมตร | 54.- | 9,504.- | 20.- | 3,520.- | 13,024.- | |
| | - 25 Sq.mm. 60227 IEC-01 | 260 | เมตร | 85.- | 22,100.- | 25.- | 6,500.- | 28,600.- | |
| | รวม | | | | 286,695.- | | 201,286.- | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 487,981 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|---|------------------------|--------------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | | |
| ชื่อโครงการ | งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 5 และงานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม) | แบบเลขที่ | 61 - 2 - 007 |
| สถานที่ | กรุงเทพฯ | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทร. |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานระบบสัญญาณเตือนภัย อาคาร บก.ทร.5 | | | | | | | | |
| | ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย | | | | | | | | |
| | - 10 ZONE FIRE ALARM CONTROL PANEL | 1 | ชุด | 45,700.- | 45,700.- | 10,000.- | 10,000.- | 55,700.- | |
| | - 10 ZONE ANNUNCIATOR GRAPHIC | 1 | ชุด | 10,360.- | 10,360.- | 3,000.- | 3,000.- | 13,360.- | |
| | - IONIZATION SMOKE DETECTOR | 141 | ชุด | 1,470.- | 207,270.- | 150.- | 21,150.- | 228,420.- | |
| | - RATE OF RISE HEAT DETECTOR | 10 | ชุด | 485.- | 4,850.- | 150.- | 1,500.- | 6,350.- | |
| | - MANUAL ALARM BOX | 21 | ชุด | 980.- | 20,580.- | 200.- | 4,200.- | 24,780.- | |
| | - 6" BELL 24 V.DC | 8 | ชุด | 665.- | 5,320.- | 150.- | 1,200.- | 6,520.- | |
| | - RESISTOR OF END | 9 | ชุด | 250.- | 2,250.- | - | - | 2,250.- | |
| | - 2.5 sq.mm. FRC. 2C | 230 | เมตร | 48.- | 11,040.- | 11.- | 2,530.- | 13,570.- | |
| | - 1.5 sq.mm. IEC-01 | 3,700 | เมตร | 5.- | 18,500.- | 5.- | 18,500.- | 37,000.- | |
| | - ท่อ Ø 15 mm. EMT | 470 | ท่อน | 79.- | 37,130.- | 63.- | 29,610.- | 66,740.- | |
| | - ท่อ Ø 25 mm. EMT | 77 | ท่อน | 157.- | 12,089.- | 84.- | 6,468.- | 18,557.- | |
| | - อุปกรณ์ประกอบอื่น | 1 | งาน | 50,000.- | 50,000.- | - | - | 50,000.- | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 425,089.- | | 98,158.- | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 523,247 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 5 และงานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม)

แบบเลขที่ 61 - 2 - 007

สถานที่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทร.

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|-------|-------|----------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานระบบ SMATV อาคาร บก.ทร. 5 | | | | | | | | |
| | ระบบ SMATV | | | | | | | | |
| | - 7 FEETS SATILLITE DISH | 1 | ชุด | 6,000.- | 6,000.- | วัสดุ+แรงงาน | | 6,000.- | |
| | - 5 IN AMPLIFIER | 1 | ชุด | 1,900.- | 1,900.- | 500.- | 500.- | 2,400.- | |
| | - TAP OFF MULTI SWITCH | 1 | ชุด | 2,260.- | 2,260.- | 500.- | 500.- | 2,760.- | |
| | - 5 IN 12 OUT MULTI SWITCH | 2 | ชุด | 2,300.- | 4,600.- | 500.- | 1,000.- | 5,600.- | |
| | - TELEVISION OUTLET | 16 | ชุด | 200.- | 3,200.- | 90.- | 1,440.- | 4,640.- | |
| | - RG-6 | 662 | เมตร | 13.- | 8,606.- | 7.- | 4,634.- | 13,240.- | |
| | - RG-11 | 6 | เมตร | 34.- | 204.- | 16.- | 96.- | 300.- | |
| | - ท่อ Ø 15 mm. EMT | 209 | ท่อน | 79.- | 16,511.- | 63.- | 13,167.- | 29,678.- | |
| | - ท่อ Ø 15 mm. IMC | 2 | ท่อน | 162.- | 324.- | 78.- | 156.- | 480.- | |
| | - อุปกรณ์ประกอบอื่น | 1 | งาน | 6,500.- | 6,500.- | - | - | 6,500.- | |
| | - ค่าแรงระบบ SMATV | 1 | งาน | - | - | 21,000.- | 21,000.- | 21,000.- | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 50,105.- | | 42,493.- | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 92,598 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|---|------------------------|--------------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | | |
| ชื่อโครงการ | งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 5 และงานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม) | แบบเลขที่ | 61 - 2 - 008 |
| สถานที่ | กรุงเทพฯ | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทร. |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร อาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม) | | | | | | | | |
| | - RECESS LOUVER LUMINAIRE TR 95% , 2x18W. LED TUBE LAMP | 21 | ชุด | 1,840.- | 38,640.- | 150.- | 3,150.- | 41,790.- | |
| | - TAPER LUMINAIRE 1x18W. LED TUBE LAMP | 1 | ชุด | 760.- | 760.- | 115.- | 115.- | 875.- | |
| | - TAPER LUMINAIRE 2x18W. LED TUBE LAMP | 2 | ชุด | 1,310.- | 2,620.- | 150.- | 300.- | 2,920.- | |
| | - CURVE SHAPE LUMINAIRE 1x18W. LED TUBE LAMP | 1 | ชุด | 1,140.- | 1,140.- | 115.- | 115.- | 1,255.- | |
| | - WATER PROOF LUMINAIRE 1x10W. LED TUBE LAMP | 3 | ชุด | 600.- | 1,800.- | 115.- | 345.- | 2,145.- | |
| | - RECESS DOWNLIGHT LUMINAIRE , 1x20W. LED MODULE | 28 | ชุด | 1,500.- | 42,000.- | 115.- | 3,220.- | 45,220.- | |
| | - RECESS DOWNLIGHT LUMINAIRE , 1x14W. LED BULB LAMP | 35 | ชุด | 750.- | 26,250.- | 115.- | 4,025.- | 30,275.- | |
| | - LAMP LED BULE DIMABLE 11W. (เฉพาะหลอด) | 16 | ชุด | 2,134.- | 34,144.- | 20.- | 320.- | 34,464.- | |
| | - LAMP LED BULE3x28W. T5 (เฉพาะหลอด) | 12 | ชุด | 250.- | 3,000.- | 20.- | 240.- | 3,240.- | |
| | - WALL MOUNT LUMINAIRE , TC-D 26W. LED MODULE , IP 65 | 2 | ชุด | 2,200.- | 4,400.- | 165.- | 330.- | 4,730.- | |
| | - 1-WAY SWITCH 16A.250V.AC. | 48 | ชุด | 60.- | 2,880.- | 80.- | 3,840.- | 6,720.- | |
| | - 1-WAY SWITCH 16A.250V.AC. (FAN SWITCH) | 12 | ชุด | 60.- | 720.- | 80.- | 960.- | 1,680.- | |
| | - DUPLEX RECEPTACLE /w GROUND 16A.250V.,UNIVERSAL TYPE | 50 | ชุด | 200.- | 10,000.- | 90.- | 4,500.- | 14,500.- | |
| | - พัดลมระบายอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 8" | 14 | ชุด | 1,000.- | 14,000.- | 400.- | 5,600.- | 19,600.- | |
| | - 16A. 2P. 240V.AC. WATER PROOF ISOLATER SWITCH, IP-66 | 2 | ชุด | 590.- | 1,180.- | 200.- | 400.- | 1,580.- | |
| | - 20A. 2P. 240V.AC. WATER PROOF ISOLATER SWITCH, IP-66 | 1 | ชุด | 590.- | 590.- | 200.- | 200.- | 790.- | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 184,124.- | | 27,660.- | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 211,784 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|---|------------------------|--------------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | | |
| ชื่อโครงการ | งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 5 และงานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม) | แบบเลขที่ | 61 - 2 - 008 |
| สถานที่ | กรุงเทพฯ | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทร. |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร อาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม) ต่อ | | | | | | | | |
| | - 25A. 2P. 240V.AC. WATER PROOF ISOLATER SWITCH, IP-66 | 3 | ชุด | 590.- | 1,770.- | 200.- | 600.- | 2,370.- | |
| | - 32A. 2P. 240V.AC. WATER PROOF ISOLATER SWITCH, IP-66 | 8 | ชุด | 690.- | 5,520.- | 200.- | 1,600.- | 7,120.- | |
| | ตู้ DB. | | | | | | | | |
| | - ตู้ DISTRIBUTION BOARD INDOOR TYPE, WALL MTD. | | | | | | | | |
| | 300A. 380/220 V.AC.3Ø4W. FN-GH CU.BUSBAR | 1 | ชุด | 36,000.- | 36,000.- | 8,000.- | 8,000.- | 44,000.- | |
| | - 250AT 3P. MCCB.≥ 35kA. IC | 1 | ชุด | 11,420.- | 11,420.- | - | - | 11,420.- | |
| | - 125AT 3P. MCCB. 25kA. IC | 2 | ชุด | 7,780.- | 15,560.- | - | - | 15,560.- | |
| | - 50AT 3P. MCCB. 25kA. IC | 1 | ชุด | 4,060.- | 4,060.- | - | - | 4,060.- | |
| | - VOLT METER 0 - 500 V. | 1 | ชุด | 1,200.- | 1,200.- | - | - | 1,200.- | |
| | - VOLT (VS) SELECTOR SWITCH | 1 | ชุด | 425.- | 425.- | - | - | 425.- | |
| | - AMP METER 0 - 300 A. | 1 | ชุด | 1,200.- | 1,200.- | - | - | 1,200.- | |
| | - AMP (AS) SELECTOR SWITCH | 1 | ชุด | 425.- | 425.- | - | - | 425.- | |
| | - 4A. FUSES | 3 | ชุด | 250.- | 750.- | - | - | 750.- | |
| | - PILOT LAMP | 3 | ชุด | 280.- | 840.- | - | - | 840.- | |
| | - 300/5A CURRENT TRANSFORMER | 3 | ชุด | 950.- | 2,850.- | - | - | 2,850.- | |
| | - 5A 3P. 4W. 220V.AC./380V.AC. KILOWATT HOURMETER (CT TYPE) | 1 | ชุด | 6,375.- | 6,375.- | - | - | 6,375.- | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 88,395.- | | 10,200.- | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 98,595 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 5 และงานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม)

แบบเลขที่ 61 - 2 - 008

สถานที่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทร.

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร อาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม) ต่อ | | | | | | | | |
| | ตู้ DB. (ต่อ) | | | | | | | | |
| | - 63A. 1P. HCR. FUSES | 3 | ชุด | 350.- | 1,050.- | - | - | 1,050.- | |
| | - 50kA. 1P. SURGE PROTECTION DEVICE CLASS 1 | 3 | ชุด | 8,400.- | 25,200.- | - | - | 25,200.- | |
| | - GROUND SYSTEM | 1 | ชุด | 2,200.- | 2,200.- | - | - | 2,200.- | |
| | ตู้ LC-1 | | | | | | | | |
| | - ตู้ LOAD CENTER 416/240 V.AC. 3Ph. 4W. ชนิด 42 ช่อง พร้อม | | | | | | | | |
| | MAIN BREAKER 125 AT.3P.MCCB. 25 kA.IC. | 1 | ชุด | 20,400.- | 20,400.- | 2,000.- | 2,000.- | 22,400.- | |
| | - BRANCH BREAKER 16 AT. 1P. 6 kA. | 13 | ชุด | 158.- | 2,054.- | - | - | 2,054.- | |
| | - BRANCH BREAKER 20 AT. 1P. 6 kA. | 1 | ชุด | 158.- | 158.- | - | - | 158.- | |
| | - BRANCH BREAKER 25 AT. 1P. 6 kA. | 3 | ชุด | 158.- | 474.- | - | - | 474.- | |
| | - BRANCH BREAKER 32 AT. 1P. 6 kA. | 8 | ชุด | 158.- | 1,264.- | - | - | 1,264.- | |
| | - BRANCH BREAKER 16 AT. 1P. 30 mA. (ROCB.) | 8 | ชุด | 1,484.- | 11,872.- | - | - | 11,872.- | |
| | ตู้ LC-2 | | | | | | | | |
| | - ตู้ LOAD CENTER 416/240 V.AC. 3Ph. 4W. ชนิด 42 ช่อง พร้อม | | | | | | | | |
| | MAIN BREAKER 125 AT.3P.MCCB. 25 kA.IC. | 1 | ชุด | 20,400.- | 20,400.- | 2,000.- | 2,000.- | 22,400.- | |
| | - BRANCH BREAKER 16 AT. 1P. 6 kA. | 3 | ชุด | 158.- | 474.- | - | - | 474.- | |
| | รวม | | | | 85,546.- | | 4,000.- | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 89,546 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 5 และงานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม)

แบบเลขที่ 61 - 2 - 008

สถานที่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทร.

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร อาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม) ต่อ | | | | | | | | |
| | ตู้ LC-2 (ต่อ) | | | | | | | | |
| | - BRANCH BREAKER 20 AT. 1P. 6 kA. | 12 | ชุด | 158.- | 1,896.- | - | - | 1,896.- | |
| | - BRANCH BREAKER 32 AT. 1P. 6 kA. | 3 | ชุด | 158.- | 474.- | - | - | 474.- | |
| | - BRANCH BREAKER 50 AT. 1P. 6 kA. | 3 | ชุด | 357.- | 1,071.- | - | - | 1,071.- | |
| | ตู้ CU | | | | | | | | |
| | - BRANCH BREAKER 16 AT. 1P. 6 kA. | 1 | ชุด | 158.- | 158.- | - | - | 158.- | |
| | สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า | | | | | | | | |
| | - 1.5 Sq.mm. 60227 IEC-01 | 1,300 | เมตร | 5.- | 6,500.- | 5.- | 6,500.- | 13,000.- | |
| | - 2.5 Sq.mm. 60227 IEC-01 | 1,400 | เมตร | 8.- | 11,200.- | 7.- | 9,800.- | 21,000.- | |
| | - 4 Sq.mm. 60227 IEC-01 | 1,250 | เมตร | 12.- | 15,000.- | 10.- | 12,500.- | 27,500.- | |
| | - 6 Sq.mm. 60227 IEC-01 | 140 | เมตร | 20.- | 2,800.- | 12.- | 1,680.- | 4,480.- | |
| | - 10 Sq.mm. 60227 IEC-01 | 500 | เมตร | 35.- | 17,500.- | 16.- | 8,000.- | 25,500.- | |
| | - 16 Sq.mm. 60227 IEC-01 | 80 | เมตร | 54.- | 4,320.- | 20.- | 1,600.- | 5,920.- | |
| | - 70 Sq.mm. 60227 IEC-01 | 40 | เมตร | 233.- | 9,320.- | 45.- | 1,800.- | 11,120.- | |
| | - ท่อ Ø 15 mm EMT | 480 | ท่อน | 76.- | 36,480.- | 66.- | 31,680.- | 68,160.- | |
| | - ท่อ Ø 20 mm EMT | 97 | ท่อน | 110.- | 10,670.- | 72.- | 6,984.- | 17,654.- | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 117,389.- | | 80,544.- | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 197,933 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 5 และงานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม)

แบบเลขที่ 61 - 2 - 008

สถานที่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทร.

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร อาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม) ต่อ | | | | | | | | |
| | สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า (ต่อ) | | | | | | | | |
| | - ท่อ Ø 25 mm. IMC | 6 | ท่อน | 291.- | 1,746.- | 96.- | 576.- | 2,322.- | |
| | - ท่อ Ø 65 mm. IMC | 3 | ท่อน | 1,491.- | 4,473.- | 165.- | 495.- | 4,968.- | |
| | - ท่อ Ø 65 mm. IMC | 3 | ท่อน | 1,491.- | 4,473.- | 165.- | 495.- | 4,968.- | |
| | - Ø 25 mm.SERVICE ENTRANCE | 1 | ชุด | 56.- | 56.- | 30.- | 30.- | 86.- | |
| | - Ø 25 mm.SERVICE ENTRANCE | 1 | ชุด | 56.- | 56.- | 30.- | 30.- | 86.- | |
| | - SECONDARY RACK 2 ลูกถ้วย | 2 | ชุด | 200.- | 400.- | - | - | 400.- | |
| | - อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ | 1 | งาน | 73,000.- | 73,000.- | - | - | 73,000.- | |
| | - ค่าแรงร้อยถอนระบบไฟฟ้าภายในและระบบปรับอากาศ ของเดิม | 1 | งาน | - | - | 20,000.- | 20,000.- | 20,000.- | |
| | TELEPHONE | | | | | | | | |
| | TELEPHONE | | | | | | | | |
| | - TELEPHONE CABINET 20 PAIRS /w SURGE ARRESTERS | 1 | ชุด | 2,400.- | 2,400.- | 800.- | 800.- | 3,200.- | |
| | - TELEPHONE OUTLET (MODULAR JACK TYPE) 6P4C | 12 | ชุด | 180.- | 2,160.- | 1,000.- | 90.- | 2,250.- | |
| | - 50 PAIRS 0.65mm. TPEV | 30 | เมตร | 250.- | 7,500.- | 28.- | 840.- | 8,340.- | |
| | - 6CxØ0.65mm. TIVE | 350 | เมตร | 14.- | 4,900.- | 6.- | 2,100.- | 7,000.- | |
| | - ท่อ ขนาด Ø 15 mm. EMT. | 109 | ท่อน | 76.- | 8,284.- | 66.- | 7,194.- | 15,478.- | |
| | - ท่อ ขนาด Ø 40 mm. IMC. | 9 | ท่อน | 76.- | 684.- | 66.- | 594.- | 1,278.- | |
| | - อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ | 1 | งาน | 4,000.- | 4,000.- | - | - | 4,000.- | |
| | รวม | | | | 114,132.- | | 33,244.- | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 147,376 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 5 และงานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม)

แบบเลขที่ 61 - 2 - 008

สถานที่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทร.

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร อาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม) ต่อ | | | | | | | | |
| | งานระบบระบบโทรทัศน์ | | | | | | | | |
| | ระบบโทรทัศน์ | | | | | | | | |
| | - 6" SATELLITE DISH | 1 | ชุด | 3,000.- | 3,000.- | วัสดุ+แรงงาน | | 3,000.- | |
| | - TELEVISION OUTLET | 8 | ชุด | 200.- | 1,600.- | 90.- | 720.- | 2,320.- | |
| | - 5X12 MULTI SWITCH | 1 | ชุด | 2,500.- | 2,500.- | 90.- | 90.- | 2,590.- | |
| | - RECEIVER | 8 | ชุด | 1,000.- | 8,000.- | - | - | 8,000.- | |
| | - สายโทรทัศน์ RG-6 | 200 | เมตร | 13.- | 2,600.- | 7.- | 1,400.- | 4,000.- | |
| | - สายโทรทัศน์ RG-11 | 40 | เมตร | 34.- | 1,360.- | 10.- | 400.- | 1,760.- | |
| | - ท่อ ขนาด Ø 15 mm. EMT | 77 | ท่อน | 76.- | 5,852.- | 66.- | 5,082.- | 10,934.- | |
| | - อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ | 1 | งาน | 5,000.- | 5,000.- | - | - | 5,000.- | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 29,912.- | | 7,692.- | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 37,604 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|---|------------------------|--------------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | | |
| ชื่อโครงการ | งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 5 และงานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม) | แบบเลขที่ | 61 - 2 - 007 |
| สถานที่ | กรุงเทพฯ | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทร. |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ อาคาร บก.ทร. 5 | | | | | | | | |
| | งานอุปกรณ์ประกอบเครื่องปรับอากาศ | | | | | | | | |
| | - พัดลมระบายอากาศ ชนิดตีผนัง ขนาด 8" | 40 | ชุด | 1,000.- | 40,000.- | 400.- | 16,000.- | 56,000.- | |
| | - ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 1/4" | 24 | เมตร | 84.- | 2,016.- | 25.- | 600.- | 2,616.- | |
| | - ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 3/8" | 135 | เมตร | 105.- | 14,175.- | 30.- | 4,050.- | 18,225.- | |
| | - ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 1/2" | 25 | เมตร | 167.- | 4,175.- | 50.- | 1,250.- | 5,425.- | |
| | - ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 5/8" | 62 | เมตร | 239.- | 14,818.- | 65.- | 4,030.- | 18,848.- | |
| | - ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 3/4" | 73 | เมตร | 295.- | 21,535.- | 80.- | 5,840.- | 27,375.- | |
| | - ฉนวนหุ้มท่อน้ำยาทองแดงหนา 3/4" | 320 | เมตร | 65.- | 20,800.- | 16.- | 5,120.- | 25,920.- | |
| | - ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิงหนา 1/2" | 8 | ท่อน | 35.- | 280.- | 16.- | 128.- | 408.- | |
| | - ท่อน้ำทิง ขนาด 3/4" PVC. | 66 | ท่อน | 44.- | 2,904.- | 100.- | 6,600.- | 9,504.- | |
| | - ท่อน้ำทิง ขนาด 1" PVC. | 7 | ท่อน | 58.- | 406.- | 100.- | 700.- | 1,106.- | |
| | - รางครอบท่อน้ำยา | 202 | เมตร | 130.- | 26,260.- | 50.- | 10,100.- | 36,360.- | |
| | - น้ำยาระบบปรับอากาศ | 1 | งาน | 27,182.- | 27,182.- | - | - | 27,182.- | |
| | - อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ | 1 | งาน | 20,000.- | 20,000.- | - | - | 20,000.- | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 194,551.- | | 54,418.- | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 248,969 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|---|------------------------|------------------------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | | |
| ชื่อโครงการ | งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 5 และงานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม) | | แบบเลขที่ 61 - 2 - 007 |
| สถานที่ | กรุงเทพฯ | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทร. |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ อาคาร บก.ทร.(ต่อ) | | | | | | | | |
| | งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่ | | | | | | | | |
| | - ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 BTU. | 4 | ชุด | - | - | 3,000.- | 12,000.- | 12,000.- | |
| | - ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 BTU. | 1 | ชุด | - | - | 3,000.- | 3,000.- | 3,000.- | |
| | - ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาด 15,000 BTU. | 2 | ชุด | - | - | 4,000.- | 8,000.- | 8,000.- | |
| | - ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาด 24,000 BTU. | 5 | ชุด | - | - | 4,000.- | 20,000.- | 20,000.- | |
| | - ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาด 30,000 BTU. | 13 | ชุด | - | - | 4,000.- | 52,000.- | 52,000.- | |
| | - ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาด 36,000 BTU. | 8 | ชุด | - | - | 4,000.- | 32,000.- | 32,000.- | |
| | - ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาด 40,000 BTU. | 8 | ชุด | - | - | 5,500.- | 44,000.- | 44,000.- | |
| | งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศของเดิม | | | | | | | | |
| | - ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาด 12,000 BTU. | 1 | ชุด | - | - | 5,500.- | 5,500.- | 5,500.- | |
| | - ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาด 18,000 BTU. | 3 | ชุด | - | - | 5,500.- | 16,500.- | 16,500.- | |
| | - ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาด 19,000 BTU. | 6 | ชุด | - | - | 5,500.- | 33,000.- | 33,000.- | |
| | - ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาด 26,000 BTU. | 4 | ชุด | - | - | 5,500.- | 22,000.- | 22,000.- | |
| | - ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาด 31,000 BTU. | 1 | ชุด | - | - | 5,500.- | 5,500.- | 5,500.- | |
| | - ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาด 32,000 BTU. | 1 | ชุด | - | - | 5,500.- | 5,500.- | 5,500.- | |
| | - ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาด 36,000 BTU. | 3 | ชุด | - | - | 5,500.- | 16,500.- | 16,500.- | |
| | - ค่าแรงรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ ของเดิม | 1 | งาน | - | - | 25,000.- | 25,000.- | 25,000.- | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 300,500.- | | |
| | รวม | | | | | | | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 300,500 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|---|------------------------|--------------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | | |
| ชื่อโครงการ | งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 5 และงานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม) | แบบเลขที่ | 61 - 5 - 022 |
| สถานที่ | กรุงเทพฯ | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทร. |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานไฟฟ้าภายนอก อาคาร บก.ทร. 5 | | | | | | | | |
| | - 630 kVA. 24kV./240-416V.AC. 3Ph-4W. | | | | | | | | |
| | OI.SC HERMETICALLY SEALED TYPE ON PLATFORM | 1 | ชุด | 430,000.- | 430,000.- | - | - | 430,000.- | |
| | - เสไฟฟ้าแรงสูง คอร. 12.00 เมตร | 1 | ต้น | 5,800.- | 5,800.- | - | - | 5,800.- | |
| | - เสไฟฟ้าแรงต่ำ คอร. ขนาด 8.00 ม. | 1 | ต้น | 2,100.- | 2,100.- | - | - | 2,100.- | |
| | - คอนสปีน คอร. รับสายลงหม้อแปลง | 2 | ชุด | 715.- | 1,430.- | - | - | 1,430.- | |
| | - คอนสปีน คอร. รับสายแรงสูง. | 4 | ชุด | 410.- | 1,640.- | - | - | 1,640.- | |
| | - เหล็กประกบกับไม้คอน | 4 | ชุด | 100.- | 400.- | - | - | 400.- | |
| | - คานนั่งร้านรับหม้อแปลงไฟฟ้า | 2 | ชุด | 2,200.- | 4,400.- | - | - | 4,400.- | |
| | - เหล็กหูช้างรับคานนั่งร้าน | 4 | ชุด | 1,000.- | 4,000.- | - | - | 4,000.- | |
| | - DROP FUSE | 3 | ชุด | 5,950.- | 17,850.- | - | - | 17,850.- | |
| | - FUSE LINK | 3 | ชุด | 250.- | 750.- | - | - | 750.- | |
| | - LIGHTNING ARRESTER (HV) | 3 | ชุด | 4,200.- | 12,600.- | - | - | 12,600.- | |
| | - LINE POST INSULATOR | 3 | ชุด | 720.- | 2,160.- | - | - | 2,160.- | |
| | - SUSPENSION INSULATOR | 18 | ชุด | 480.- | 8,640.- | - | - | 8,640.- | |
| | - PREFORMED DEAD END FOR SAC 25kV 50 Sq.mm. | 9 | ชุด | 384.- | 3,456.- | - | - | 3,456.- | |
| | - HOT LINE CLAMP 25-50 Sq.mm. | 3 | ชุด | 255.- | 765.- | - | - | 765.- | |
| | - BAIL CLAMP 25-50 Sq.mm. | 3 | ชุด | 320.- | 960.- | - | - | 960.- | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 496,951.- | | 0.- | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 496,951 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|---|------------------------|--------------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | | |
| ชื่อโครงการ | งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 5 และงานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม) | แบบเลขที่ | 61 - 5 - 022 |
| สถานที่ | กรุงเทพฯ | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทร. |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานไฟฟ้าภายนอก อาคาร บก.ทร. 5 (ต่อ) | | | | | | | | |
| | - 50 Sq.mm. SAC. | 36 | เมตร | 136.- | 4,896.- | - | - | 4,896.- | |
| | - 10 Sq.mm. NYI-1C | 20 | เมตร | 50.- | 1,000.- | - | - | 1,000.- | |
| | - 35 Sq.mm. NYI-1C | 80 | เมตร | 140.- | 11,200.- | - | - | 11,200.- | |
| | - 10 Sq.mm. 60227 IEC-01 | 26 | เมตร | 35.- | 910.- | - | - | 910.- | |
| | - 25 Sq.mm. 60227 IEC-01 | 104 | เมตร | 85.- | 8,840.- | - | - | 8,840.- | |
| | - ท่อ Ø 63 mm. HDPE | 26 | เมตร | 83.- | 2,158.- | - | - | 2,158.- | |
| | - HANDHOLE | 2 | ชุด | 1,000.- | 2,000.- | - | - | 2,000.- | |
| | - BUSWAY FEEDER IP66 | 40 | เมตร | 16,500.- | 660,000.- | - | - | 660,000.- | |
| | - BUSWAY FLAGE END | 2 | ชุด | 10,400.- | 20,800.- | - | - | 20,800.- | |
| | - BUSWAY ELBOW | 4 | ชุด | 9,300.- | 37,200.- | - | - | 37,200.- | |
| | - DOUBLE BUSWAY ELBOW | 1 | ชุด | 15,000.- | 15,000.- | - | - | 15,000.- | |
| | - CANOPY | 1 | ชุด | 50,000.- | 50,000.- | - | - | 50,000.- | |
| | - อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ | 1 | งาน | 130,000.- | 130,000.- | - | - | 130,000.- | |
| | - ค่าแรงรื้อถอนพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน | 1 | งาน | - | - | 210,000.- | 210,000.- | 210,000.- | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 944,004.- | | 210,000.- | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 1,154,004 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 5 และงานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม)

แบบเลขที่ 61 - 2 - 007

สถานที่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ทร.

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานภูมิสถาปัตยกรรม อาคาร บก.ทร. 5 | | | | | | | | |
| | - ปรับพื้นเดิม | 210 | ตร.ม. | - | - | 20.- | 4,200.- | 4,200.- | |
| | - พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องคอนกรีต ขนาด 40x40 ซม. | 333 | ตร.ม. | 690.- | 229,770.- | 55.- | 18,315.- | 248,085.- | |
| | - ปลุกหญ้ามาเลเซีย | 45 | ตร.ม. | 30.- | 1,350.- | - | - | 1,350.- | |
| | - ขอบคั่น ค.ส.ล.สำเร็จรูป ขนาดกว้าง 15 ซม. ขอบมน | 133 | ม. | 180.- | 23,940.- | 60.- | 7,980.- | 31,920.- | |
| | - ต้นแก้วหิมาลัย | 4 | ต้น | 500.- | 2,000.- | - | - | 2,000.- | |
| | - ต้นพุดซ้อน | 3 | ต้น | 500.- | 1,500.- | - | - | 1,500.- | |
| | - ต้นไทรต่าง | 4 | ต้น | 1,500.- | 6,000.- | - | - | 6,000.- | |
| | - ต้นชุ้มกระต่ายต่าง | 54 | ต้น | 5.- | 270.- | - | - | 270.- | |
| | - ต้นเขียวหมื่นปี | 48 | ต้น | 10.- | 480.- | - | - | 480.- | |
| | - ต้นดาตตะกั่ว | 120 | ต้น | 8.- | 960.- | - | - | 960.- | |
| | - ต้นปีบ | 2 | ต้น | 5,000.- | 10,000.- | - | - | 10,000.- | |
| | - งานดินบดอัดแน่น หนา 5 ซม. ทราบดอัดแน่น หนา 10 ซม. และแผ่น | 1 | งาน | 4,500.- | 4,500.- | วัสดุ+ แรงงาน | | 4,500.- | |
| | Geotextile | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 280,770.- | | 30,495.- | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 311,265 | |

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 5 และงานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม)

สถานที่ก่อสร้าง กรุงเทพฯ

แบบเลขที่ 61 - 2 - 007 , 61 - 2 - 008

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ทร.

แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 9 แผ่น

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2561

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างาน (บาท) | ภาษี มูลค่าเพิ่ม | ค่าจัดซื้อ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| 1 | งานครุภัณฑ์ อาคาร บก.ทร. 5 | 1,248,000.- | | | |
| 2 | งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ อาคาร บก.ทร. 5 | 1,321,210.- | | | |
| 3 | งานครุภัณฑ์ระบบสารสนเทศ อาคาร บก.ทร. 5 | 1,488,708.- | | | |
| 4 | งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ อาคาร บก.ทร. 8 | 395,700.- | | | |
| 5 | งานครุภัณฑ์ระบบสารสนเทศ อาคาร บก.ทร. 8 | 63,865.- | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | ราคารวม ค่าครุภัณฑ์ | 4,517,483.- | 1.07 | 4,833,707 | |
| | | | | | |
| | รวมราคา ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ | | | 4,833,707.- | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ. สมหมาย แสงกิจ ประธานกรรมการน.ท. อนวัช วรรณศรี กรรมการน.ท.หญิง ณัฐกานต์ เกษประทุม กรรมการน.ท. สมศักดิ์ อุนานญา กรรมการร.อ.หญิง พัทธยากร ตั้งอ่ำ กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|---|------------------------|--------------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | | |
| ชื่อโครงการ | งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 5 และงานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม) | แบบเลขที่ | 61 - 2 - 007 |
| สถานที่ | กรุงเทพฯ | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทร. |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานครุภัณฑ์ระบบสารสนเทศ อาคาร บก.ทร. 5 | | | | | | | | |
| | COMPUTER | | | | | | | | |
| | NETWORK RACK (NR1-A1,NR1-B1,NR1-B2,NR1-C1) | | | | | | | | |
| | - SWITCH LAYER 2 With SFP. 24 PORTS | 8 | ชุด | 6,500.- | 52,000.- | - | - | 52,000.- | |
| | - PATCH PANEL RJ45 24 PORTS | 8 | ชุด | 2,400.- | 19,200.- | - | - | 19,200.- | |
| | - CLOSE RACK 9U. | 4 | ชุด | 3,350.- | 13,400.- | - | - | 13,400.- | |
| | - HEAVY DUTY FAN 2 x ø 4" | 4 | ชุด | 1,000.- | 4,000.- | - | - | 4,000.- | |
| | - PDU 6 UNIVERSAL OUTLET | 4 | ชุด | 1,200.- | 4,800.- | - | - | 4,800.- | |
| | NETWORK RACK (NR1-A2) | | | | | | | | |
| | - SWITCH LAYER 2 With SFP. 24 PORTS | 4 | ชุด | 6,500.- | 26,000.- | - | - | 26,000.- | |
| | - PATCH PANEL RJ45 24 PORTS | 4 | ชุด | 2,400.- | 9,600.- | - | - | 9,600.- | |
| | - CLOSE RACK 15U. | 1 | ชุด | 8,250.- | 8,250.- | - | - | 8,250.- | |
| | - HEAVY DUTY FAN 3 x ø 4" | 1 | ชุด | 1,700.- | 1,700.- | - | - | 1,700.- | |
| | - PDU 12 UNIVERSAL OUTLET | 1 | ชุด | 1,700.- | 1,700.- | - | - | 1,700.- | |
| | NETWORK RACK (MNR) | | | | | | | | |
| | - CLOSE RACK 42U. | 1 | ชุด | 18,000.- | 18,000.- | - | - | 18,000.- | |
| | - HEAVY DUTY FAN 3 x ø 4" | 2 | ชุด | 1,700.- | 3,400.- | - | - | 3,400.- | |
| | - PDU 20 UNIVERSAL OUTLET | 1 | ชุด | 2,750.- | 2,750.- | - | - | 2,750.- | |
| | รวม | | | | 164,800.- | | 0.- | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 164,800 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|---|------------------------|--------------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | | |
| ชื่อโครงการ | งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 5 และงานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม) | แบบเลขที่ | 61 - 2 - 007 |
| สถานที่ | กรุงเทพฯ | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทร. |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานครุภัณฑ์ระบบสารสนเทศ อาคาร บก.ทร. 5 (ต่อ) | | | | | | | | |
| | COMPUTER | | | | | | | | |
| | - SINGLE COMPUTER (LAN) OUTLET WALL MOUNTING | 83 | ชุด | 300.- | 24,900.- | - | - | 24,900.- | |
| | - DUPLEX COMPUTER (LAN) OUTLET FLOOR MOUNTING (POPOP) | 120 | ชุด | 1,350.- | 162,000.- | - | - | 162,000.- | |
| | - CAT .6 UTP CABLE | 1,151 | เมตร | 18.- | 20,718.- | - | - | 20,718.- | |
| | - ท่อ ขนาด Ø 15 mm. EMT. | 418 | ท่อน | 76.- | 31,768.- | - | - | 31,768.- | |
| | - STRAIGHT TRUNKING WITH COVER (W75xW75xH40xT1.6xC2.0mm) | 169 | เมตร | 950.- | 160,550.- | | | 160,550.- | |
| | - 90o HORIZONTAL BEND WITH COVER (W75xW75xH40xT1.6xC2.0mm) | 4 | ชุด | 1,120.- | 4,480.- | | | 4,480.- | |
| | - 90o VERTICAL BEND WITH COVER (W75xW75xH40xT1.6xC2.0mm) | 23 | ชุด | 1,260.- | 28,980.- | | | 28,980.- | |
| | - HORIZONTAL TREE WITH COVER (W75xW75xH40xT1.6xC2.0mm) | 1 | ชุด | 1,344.- | 1,344.- | | | 1,344.- | |
| | - อุปกรณ์ประกอบอื่น | 1 | งาน | 89,000.- | 89,000.- | - | - | 89,000.- | |
| | - งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ | 1 | งาน | 137,000.- | 137,000.- | - | - | 137,000.- | |
| | AUDIO & VISUAL SYSTEM | | | | | | | | |
| | ห้องเรียนพิมพ์ดีด รร.สบ.ทร. | | | | | | | | |
| | - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens | 1 | ชุด | 23,000.- | 23,000.- | - | - | 23,000.- | |
| | - จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว | 1 | ชุด | 13,000.- | 13,000.- | - | - | 13,000.- | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 696,740.- | | | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 696,740 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|---|------------------------|--------------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | | |
| ชื่อโครงการ | งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 5 และงานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม) | แบบเลขที่ | 61 - 2 - 007 |
| สถานที่ | กรุงเทพฯ | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทร. |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานครุภัณฑ์ระบบสารสนเทศ อาคาร บก.ทร. 5 (ต่อ) | | | | | | | | |
| | AUDIO & VISUAL SYSTEM (ต่อ) | | | | | | | | |
| | ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ รร.สบ.ทร. | | | | | | | | |
| | - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens | 1 | ชุด | 39,000.- | 39,000.- | - | - | 39,000.- | |
| | - จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 180 นิ้ว | 1 | ชุด | 35,000.- | 35,000.- | - | - | 35,000.- | |
| | - โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 55 นิ้ว | 1 | ชุด | 20,000.- | 20,000.- | - | - | 20,000.- | |
| | ห้องเรียน รร.สบ.ทร. | | | | | | | | |
| | - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens | 1 | ชุด | 39,000.- | 39,000.- | - | - | 39,000.- | |
| | - จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 180 นิ้ว | 1 | ชุด | 35,000.- | 35,000.- | - | - | 35,000.- | |
| | - โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 55 นิ้ว | 1 | ชุด | 20,000.- | 20,000.- | - | - | 20,000.- | |
| | ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ รร.กง.กง.ทร. | | | | | | | | |
| | - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens | 1 | ชุด | 23,000.- | 23,000.- | - | - | 23,000.- | |
| | - จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว | 1 | ชุด | 21,800.- | 21,800.- | - | - | 21,800.- | |
| | - MICROPHONE | 1 | ชุด | 4,000.- | 4,000.- | - | - | 4,000.- | |
| | - AMPILIFIER | 1 | ชุด | 7,440.- | 7,440.- | - | - | 7,440.- | |
| | - SPEAKER | 2 | ชุด | 2,608.- | 5,216.- | - | - | 5,216.- | |
| | - RACK 9U | 1 | ชุด | 4,000.- | 4,000.- | - | - | 4,000.- | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | 253,456.- | | | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 253,456 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|---|------------------------|------------------------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | | |
| ชื่อโครงการ | งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 5 และงานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม) | | แบบเลขที่ 61 - 2 - 007 |
| สถานที่ | กรุงเทพฯ | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทร. |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานครุภัณฑ์ระบบสารสนเทศ อาคาร บก.ทร. 5 (ต่อ) | | | | | | | | |
| | AUDIO & VISUAL SYSTEM (ต่อ) | | | | | | | | |
| | ห้องประชุม รร.ก.ก.ท. | | | | | | | | |
| | - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens | 1 | ชุด | 39,000.- | 39,000.- | - | - | 39,000.- | |
| | - จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว | 1 | ชุด | 21,800.- | 21,800.- | - | - | 21,800.- | |
| | ครุภัณฑ์ระบบภาพและระบบเสียง อาคาร บก.ทร. 5 | | | | | | | | |
| | ห้องเรียน 1 รร.ก.ก.ท. | | | | | | | | |
| | - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens | 1 | ชุด | 23,000.- | 23,000.- | - | - | 23,000.- | |
| | - จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว | 1 | ชุด | 21,800.- | 21,800.- | - | - | 21,800.- | |
| | - MICROPHONE | 1 | ชุด | 4,000.- | 4,000.- | - | - | 4,000.- | |
| | - AMPILIFIER | 1 | ชุด | 7,440.- | 7,440.- | - | - | 7,440.- | |
| | - SPEAKER | 2 | ชุด | 2,608.- | 5,216.- | - | - | 5,216.- | |
| | - RACK 12U | 1 | ชุด | 4,000.- | 4,000.- | - | - | 4,000.- | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 126,256.- | | | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 126,256 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|--|--|------------------------|-----|-----------|--------------|--|--|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | | | | | | | | |
| ชื่อโครงการ | งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 5 และงานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม) | | | | | แบบเลขที่ | 61 - 2 - 008 | | |
| สถานที่ | กรุงเทพฯ | | | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทร. | | | | |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานระบบสารสนเทศ อาคาร บก.ทร. 8 (สสท.ทร. เดิม) | | | | | | | | |
| | COMPUTER | | | | | | | | |
| | NETWORK RACK (NR1) | | | | | | | | |
| | - SWITCH LAYER 2 With SFP. 24 PORTS | 1 | ชุด | 6,500.- | 6,500.- | - | - | 6,500.- | |
| | - PATCH PANEL RJ45 24 PORTS | 1 | ชุด | 2,400.- | 2,400.- | - | - | 2,400.- | |
| | - CLOSE RACK 9U. | 1 | ชุด | 3,580.- | 3,580.- | - | - | 3,580.- | |
| | - พัดลมระบายอากาศ | 1 | ชุด | 490.- | 490.- | - | - | 490.- | |
| | - รางไฟฟ้า | 1 | ชุด | 1,075.- | 1,075.- | - | - | 1,075.- | |
| | - RJ45 COMPUTER OUTLET | 20 | ชุด | 300.- | 6,000.- | - | - | 6,000.- | |
| | - CAT .6 UTP CABLE | 460 | เมตร | 18.- | 8,280.- | - | - | 8,280.- | |
| | - ท่อ ขนาด ๑ 15 mm. EMT. | 140 | ท่อน | 76.- | 10,640.- | - | - | 10,640.- | |
| | - อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ | 1 | งาน | 5,800.- | 5,800.- | - | - | 5,800.- | |
| | - งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ | 1 | งาน | 19,100.- | 19,100.- | - | - | 19,100.- | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 63,865.- | | 0.- | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 63,865 | |