

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมห้องพัก นทน. หลักสูตร รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.อาคาร B.O.Q.1 จำนวน ๑๐ ห้อง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๑,๙๙๙,๕๐๐.-บาท

๓ ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ดำเนินการซ่อมแซมพื้น ผนัง ฝ้าเพดาน ติดตั้งสุขภัณฑ์ ระบบไฟฟ้า ประตู-หน้าต่าง ฝ้ามาบ และทาสีภายใน-นอก พร้อมจัดหาและติดตั้งครุภัณฑ์ประจำอาคาร เป็นต้น

๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ มิ.ย.๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๙๙๙,๕๐๐.-บาท

๕ บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
- ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕ ก)
- ๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ (แบบ ปร. ๕ ข)
- ๕.๔ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร. ๖)

๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- น.อ.หญิงประภาศรี ตั้งจิตรเจริญ
- น.อ.จักรกฤษณ์ กุลศรีสมบัติ
- ร.อ.หญิงพัทธยากร ด้วงอ่ำ

แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมห้องพัก นทน. หลักสูตร รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. อาคาร B.O.Q. 1 จำนวน 10 ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง กรุงเทพฯ แบบเลขที่ 61-2-049

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 6 แผ่น

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 12 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าซ่อมแซม (บาท)	หมายเหตุ
1	จ้างซ่อมแซมห้องพัก นทน. หลักสูตร รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. อาคาร B.O.Q. 1 จำนวน 10 ห้อง	769,900.-			
2	งานระบบไฟฟ้า	145,395.-			
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	915,295.-	1.3054	1,194,826.-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%			
	VAT	7%			
	รวมราคาก่อสร้าง			1,194,826.-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง ประภาศรี ตั้งจิตร์เจริญ ประธานกรรมการ

น.อ. จักรกฤษณ์ กุลศรีสมบัติ กรรมการ

ร.อ.หญิง พัทยากร ตังอ่ำ กรรมการและเลขาฯ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	61-2-049
ชื่อโครงการ	จ้างซ่อมแซมห้องพัก นทน. หลักสูตร รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. อาคาร B.O.Q. 1 จำนวน 10 ห้อง		
สถานที่	กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 12 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานซ่อมแซมห้องพัก นทน.								
	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนวัสดุตามรายการ	1	งาน	-	-	2,900.-	2,900.-	2,900.-	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กรุแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.	17	ตร.ม.	440.-	7,480.-	วัสดุ + แรงงาน		7,480.-	
	ฉาบเรียบ								
	- ฝ้าเพดานโครงคร่าว T-BAR สีขาว กรุยิปซัมบอร์ดชนิดทนน้ำ หนา 9 มม.	3	ตร.ม.	320.-	960.-	วัสดุ + แรงงาน		960.-	
	ฉาบเรียบ								
	งานผนัง								
	- กรูกระเบื้องเซรามิคขนาด 0.30 x 0.30 ม.	17	ตร.ม.	300.-	5,100.-	166.-	2,822.-	7,922.-	
	รวม				13,540.-		5,722.-		
	รวมเงินหน้านี้							19,262.-	

