

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบิน ผู่่งบิน ๒๐๓ กองบิน ๒ กองการบินทหารเรือ
กองเรือยุทธการ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพอากาศ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๑๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ประกอบด้วย เป็นการปรับปรุงพื้นที่ แล้วก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบิน ผู่่งบิน ๒๐๓ กองบิน ๒ ๆ จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารสูง ๒ ชั้น ขนาด ๖๕.๕๐x๗๕.๐๐ ม. โดยชั้นล่าง กั้นแบ่งเป็นห้องปฏิบัติงานต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ ห้องน้ำ-ส้วม โถงและช่องบันได ฯลฯ และชั้นบนกั้นแบ่งเป็นห้องปฏิบัติงานต่าง ๆ ห้องบังคับการ ห้องเตรียมพร้อมนักบิน ห้องน้ำ-ส้วม โถงและช่องบันได ฯลฯ อีกทั้ง โรงจอดรถ ความยาว ๕๐ เมตร (๒๐ ช่องจอด) จำนวน ๒ หลัง ระบบประปาและสุขาภิบาลภายนอก ระบบไฟฟ้าภายนอก พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

- ๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
- ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง(แบบ ปร.๕ ก)
- ๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ ข)
- ๖.๔ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| น.อ.วรกร สุขมงคล | ประธานกรรมการ |
| น.อ.สมศักดิ์ อุณานุญา | กรรมการ |
| น.ต.ขวัญชัย จันทร์ทอง | กรรมการและเลขานุการ |
| ร.อ.โชติ ไบทอง | กรรมการ |
| ร.ท.หญิง เพียงมุก พัฒนรัฐ | กรรมการ |

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก		
สถานที่ก่อสร้าง	จว.ระยอง	แบบเลขที่	66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กบร.กร.	แบบ ปร. 4 ที่แนบ	จำนวน 64 แผ่น
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโรงเก็บและซ่อมเครื่องบิน	63,432,699.50			
2	งานระบบไฟฟ้าภายใน	11,905,244.00			
3	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	1,241,180.00			
4	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน	1,970,870.50			
5	งานโรงจอดรถความยาว 50 เมตร จำนวน 2 หลัง	1,628,618.08			
6	งานรั้วและป้ายชื่อ	413,034.99			
7	งานรั้วเหล็กลวดตาถัก	396,000.00			
8	งานภูมิสถาปัตยกรรมภายนอก , งานถนนและลาน ค.ส.ล.	11,538,820.94			
9	ระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร	4,833,639.00			
10	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายนอก	1,503,555.00			
11	งานระบบดับเพลิง	2,852,932.00			
12	งานล้างเก็บน้ำใต้ดิน ขนาด 50 ลบ.ม.	556,793.36			
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	102,273,387.37	1.1959	122,308,743.96	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%			
	VAT	7%			
	รวมราคาก่อสร้าง			122,308,743.96	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.	วรงค์ สุขมงคล	ประธานกรรมการ
น.อ.	สมศักดิ์ อุนานูยา	กรรมการ
น.ท.	ขวัญชัย จันทร์ทอง	กรรมการและเลขานุการ
ร.อ.	โชติ ไบทอง	กรรมการ
ร.ท.หญิง	เพียงมุก พัฒนรัฐ	กรรมการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบิน								
	งานฐานราก								
	- ขุดดินฐานราก	649	ลบ.ม.	-	-	112.00	72,688.00	72,688.00	
	- ทราयरองพื้น	48	ลบ.ม.	607.00	29,136.00	104.00	4,992.00	34,128.00	
	- คอนกรีตหยาบ	20	ลบ.ม.	2,028.00	40,560.00	426.00	8,520.00	49,080.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง f _c = 240 ksc	285	ลบ.ม.	2,140.00	609,900.00	419.00	119,415.00	729,315.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต	29	ตัน	34,143.00	990,147.00	3,600.00	104,400.00	1,094,547.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	578	ตร.ม.	200.00	115,600.00	139.00	80,342.00	195,942.00	
	- ตะปู	145	กก.	46.00	6,670.00	-	-	6,670.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	870	กก.	40.00	34,800.00	-	-	34,800.00	
	- เสาค้ำเข็มเจาะ Ø 0.35 x 10.00 ม.	19	ตัน	9,000.00	171,000.00	1,000.00	19,000.00	190,000.00	
	- เสาค้ำเข็มเจาะ Ø 0.50 x 10.00 ม.	100	ตัน	11,700.00	1,170,000.00	1,300.00	130,000.00	1,300,000.00	
	- เสาค้ำเข็มเจาะ Ø 0.60 x 10.00 ม.	86	ตัน	14,400.00	1,238,400.00	1,600.00	137,600.00	1,376,000.00	
	- ทดสอบเสาค้ำเข็ม SEISMIC TEST	205	ตัน	-	-	350.00	71,750.00	71,750.00	
	- ทดสอบเสาค้ำเข็ม DYNAMIC PILE LOAD TEST	5	ตัน	-	-	15,000.00	75,000.00	75,000.00	
	- งานเจาะสำรวจดิน	3	หลุม	-	-	20,000.00	60,000.00	60,000.00	
	- งานตัดหัวเสาค้ำเข็มคอนกรีต ขนาด ศก. 0.35 ม.	19	ตัน	-	-	350.00	6,650.00	6,650.00	
	- งานตัดหัวเสาค้ำเข็มคอนกรีต ขนาด ศก. 0.50 ม.	100	ตัน	-	-	500.00	50,000.00	50,000.00	
	- งานตัดหัวเสาค้ำเข็มคอนกรีต ขนาด ศก. 0.60 ม.	82	ตัน	-	-	600.00	49,200.00	49,200.00	
	รวม				4,406,213.00		989,557.00		
	รวมเงินหน้านี้							5,395,770.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานประตู								
	- D1	2	ชุด	49,500.00	99,000.00	5,500.00	11,000.00	110,000.00	
	- D2	2	ชุด	20,700.00	41,400.00	2,300.00	4,600.00	46,000.00	
	- D3	16	ชุด	6,700.00	107,200.00	800.00	12,800.00	120,000.00	
	- D3'	2	ชุด	4,900.00	9,800.00	800.00	1,600.00	11,400.00	
	- D4	17	ชุด	8,400.00	142,800.00	1,600.00	27,200.00	170,000.00	
	- D5	6	ชุด	9,000.00	54,000.00	1,600.00	9,600.00	63,600.00	
	- D6	13	ชุด	3,700.00	48,100.00	800.00	10,400.00	58,500.00	
	- D6'	6	ชุด	3,600.00	21,600.00	800.00	4,800.00	26,400.00	
	- D7	9	ชุด	10,500.00	94,500.00	1,600.00	14,400.00	108,900.00	
	- D8	2	ชุด	10,500.00	21,000.00	1,600.00	3,200.00	24,200.00	
	- D9	1	ชุด	4,700.00	4,700.00	800.00	800.00	5,500.00	
	- D9'	1	ชุด	4,200.00	4,200.00	800.00	800.00	5,000.00	
	- D10	1	ชุด	49,500.00	49,500.00	5,500.00	5,500.00	55,000.00	
	- D11	1	ชุด	40,500.00	40,500.00	4,500.00	4,500.00	45,000.00	
	- D11'	3	ชุด	14,400.00	43,200.00	1,600.00	4,800.00	48,000.00	
	- D12	25	ชุด	4,700.00	117,500.00	800.00	20,000.00	137,500.00	
	- D13	2	ชุด	19,200.00	38,400.00	800.00	1,600.00	40,000.00	
	- D14	7	ชุด	6,700.00	46,900.00	800.00	5,600.00	52,500.00	
	รวม				984,300.00		143,200.00		
	รวมเงินหน้านี้							1,127,500.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานหน้าต่าง								
	- W0	1	ชุด	35,000.00	35,000.00	3,500.00	3,500.00	38,500.00	
	- W1	74	ชุด	9,540.00	705,960.00	1,060.00	78,440.00	784,400.00	
	- W1'	16	ชุด	5,400.00	86,400.00	600.00	9,600.00	96,000.00	
	- W2	6	ชุด	15,300.00	91,800.00	1,700.00	10,200.00	102,000.00	
	- W3	7	ชุด	3,600.00	25,200.00	400.00	2,800.00	28,000.00	
	- W4	1	ชุด	9,900.00	9,900.00	1,100.00	1,100.00	11,000.00	
	- W5	4	ชุด	3,600.00	14,400.00	400.00	1,600.00	16,000.00	
	- W6	1	ชุด	8,550.00	8,550.00	950.00	950.00	9,500.00	
	- W7	2	ชุด	6,750.00	13,500.00	750.00	1,500.00	15,000.00	
	- W8	2	ชุด	5,400.00	10,800.00	600.00	1,200.00	12,000.00	
	- W9	1	ชุด	8,550.00	8,550.00	950.00	950.00	9,500.00	
	- W9'	1	ชุด	8,550.00	8,550.00	950.00	950.00	9,500.00	
	- W10' (จำนวน 3 ช่อง)	2	ชุด	7,650.00	15,300.00	850.00	1,700.00	17,000.00	
	- W10 (จำนวน 2 ช่อง)	4	ชุด	5,850.00	23,400.00	650.00	2,600.00	26,000.00	
	- W11	4	ชุด	11,250.00	45,000.00	1,250.00	5,000.00	50,000.00	
	- W11'	2	ชุด	9,900.00	19,800.00	1,100.00	2,200.00	22,000.00	
	- W12	8	ชุด	8,550.00	68,400.00	950.00	7,600.00	76,000.00	
					1,190,510.00		131,890.00		
	รวม								
	รวมเงินหน้านี้							1,322,400.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานสุขภัณฑ์ (ต่อ)								
	- กระจกเงาขนาด 1.00 x 3.90 ม.	1	ชุด	7,800.00	7,800.00	1,950.00	1,950.00	9,750.00	
	- กระจกเงาขนาด 1.00 x 3.50 ม.	2	ชุด	7,000.00	14,000.00	1,750.00	3,500.00	17,500.00	
	- กระจกเงาขนาด 1.00 x 3.00 ม.	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	7,500.00	
	- กระจกเงาขนาด 1.00x 2.60 ม.	2	ชุด	5,200.00	10,400.00	1,300.00	2,600.00	13,000.00	
	- กระจกเงาขนาด 1.00 x 2.00 ม.	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	
	- อ่างซักล้างสำเร็จรูปพร้อมก๊อกน้ำ	5	ชุด	2,500.00	12,500.00	1,000.00	5,000.00	17,500.00	
	- อ่างซักล้าง ค.ส.ล. ขนาด 0.60 x 3.50 ม กรูกระเบื้อง	1	ชุด	9,100.00	9,100.00	3,900.00	3,900.00	13,000.00	
	- อ่างซักล้าง ค.ส.ล. ขนาด 0.60 x 1.90 ม กรูกระเบื้อง	1	ชุด	4,700.00	4,700.00	2,000.00	2,000.00	6,700.00	
	- ผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด รายละเอียดตามแบบ	20	ห้อง	12,750.00	255,000.00	750.00	15,000.00	270,000.00	
	งานทาสี								
	- สีน้ำอะครีลิก	12,442	ตร.ม.	70.00	870,940.00	30.00	373,260.00	1,244,200.00	
	- สีน้ำมัน	394	ตร.ม.	70.00	27,580.00	35.00	13,790.00	41,370.00	
	รวม				1,222,020.00		423,500.00		
	รวมเงินหน้านี้							1,645,520.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง หน่วยงานเจ้าของโครงการ กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานประตูโรงเก็บอากาศยาน								
	- เหล็กกล่อง 50x50x3.2 มม.	2,032	กก.	38.00	77,216.00	-	-	77,216.00	
	- เหล็กกล่อง 50x150x3.2 มม.	13,600	กก.	38.00	516,800.00	-	-	516,800.00	
	- PL 400x800x10 มม.	40	แผ่น	1,130.00	45,200.00	-	-	45,200.00	
	- METAL SHEET	494	ตร.ม.	430.00	212,420.00	-	-	212,420.00	
	- รางเหล็กและอุปกรณ์	220	ม.	600.00	132,000.00	-	-	132,000.00	
	- ล้อเหล็กและอุปกรณ์	10	ชุด	35,000.00	350,000.00	-	-	350,000.00	
	- รางและล้อประกอบประตู	10	ชุด	6,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้ง	1	งาน	-	-	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
	- สีกันสนิมและสีน้ำมันทับหน้า	647	ตร.ม.	115.00	74,405.00	35.00	22,645.00	97,050.00	
	งานเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ								
	- เคาน์เตอร์ห้องเก็บเครื่องมือ	3.2	ม.	3,000.00	9,600.00	1,000.00	3,200.00	12,800.00	
	- เคาน์เตอร์ห้องนายยาม	2.5	ม.	3,000.00	7,500.00	1,000.00	2,500.00	10,000.00	
	- บันไดลิงเหล็กขึ้นหลังคา	2	ชุด	1,050.00	2,100.00	450.00	900.00	3,000.00	
	- ช่องบันไดขึ้นหลังคาแผ่นสแตนเลส	2	ชุด	3,000.00	6,000.00	1,000.00	2,000.00	8,000.00	
	- แผ่นสลัดฝุ่นล้อรถยนต์	4	ชุด	7,000.00	28,000.00	3,000.00	12,000.00	40,000.00	
	- เคาน์เตอร์ห้องเตรียมอาหาร 2 ห้อง	10	ม.	3,000.00	30,000.00	1,000.00	10,000.00	40,000.00	
	- ชิงค์สแตนเลสชนิด 1 หลุมชนิดฝังเคาน์เตอร์ พร้อมก๊อกลอยยาว	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	300.00	600.00	11,600.00	
	- กระดานเลื่อนแผ่นที่โครงไม้ 1"x2" กรุไม้อัดสีทหนา 4 มม.พร้อมอุปกรณ์								
	รางเลื่อนชนิดแขวน ติดตั้งจอฉายสไลด์ปรับขึ้น-ลง ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าและสวิทซ์	1	ชุด	104,000.00	104,000.00	26,000.00	26,000.00	130,000.00	
	- รางนำสแตนเลส เกรด 316 หน้ากว้าง 20 ซม.หนา 1.2 มม.	11	ม.	3,000.00	33,000.00	300.00	3,300.00	36,300.00	
	รวม				1,699,241.00		383,145.00		
	รวมเงินหน้า							2,082,386.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กพร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กพร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบไฟฟ้าภายใน								
	- ดวงโคมตะแกรงพร้อมแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม ประสิทธิภาพการสะท้อนแสง แบบฝังฝ้า								
	แบบฝังฝ้า หลอด LED TUBE ขนาดไม่น้อยกว่า 14 วัตต์ จำนวน 2 หลอด	326	ชุด	3,300.00	1,075,800.00	150.00	48,900.00	1,124,700.00	
	(1200X600mm.) (แสง DAY LIGHT)								
	- ดวงโคมตะแกรงพร้อมแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม ประสิทธิภาพการสะท้อนแสง แบบฝังฝ้า								
	แบบฝังฝ้า หลอด LED TUBE ขนาดไม่น้อยกว่า 8 วัตต์ จำนวน 2 หลอด	5	ชุด	2,473.00	12,365.00	135.00	675.00	13,040.00	
	(600X600mm.) (แสง DAY LIGHT)								
	- ดวงโคมตะแกรงพร้อมแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม ประสิทธิภาพการสะท้อนแสง แบบฝังฝ้า								
	แบบฝังฝ้า หลอด LED TUBE ขนาดไม่น้อยกว่า 14 วัตต์ จำนวน 2 หลอด	84	ชุด	1,850.00	155,400.00	115.00	9,660.00	165,060.00	
	(1200X300mm.) (แสง DAY LIGHT)								
	- โคมป้องกันฝุ่นและน้ำ ฝาครอบโพลีคาร์บอเนต หลอด LED TUBE								
	ขนาดไม่น้อยกว่า 14 วัตต์ จำนวน 1 หลอด (แสง DAY LIGHT)	25	ชุด	2,418.00	60,450.00	115.00	2,875.00	63,325.00	
	- โคมป้องกันฝุ่นและน้ำ ฝาครอบโพลีคาร์บอเนต หลอด LED TUBE								
	ขนาดไม่น้อยกว่า 8 วัตต์ จำนวน 1 หลอด (แสง DAY LIGHT)	3	ชุด	1,330.00	3,990.00	115.00	345.00	4,335.00	
	- ดวงโคมกล่องเหล็ก หลอด LED TUBE ขนาดไม่น้อยกว่า 14 วัตต์								
	จำนวน 1 หลอด (แสง DAY LIGHT)	43	ชุด	690.00	29,670.00	115.00	4,945.00	34,615.00	
	รวม				1,337,675.00		67,400.00		
	รวมเงินหน้า							1,405,075.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องปั้นฟุ้งบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบไฟฟ้าภายใน (ต่อ)								
	- ดวงโคมกล่องเหล็ก หลอด LED TUBE ขนาดไม่น้อยกว่า 8 วัตต์								
	จำนวน 1 หลอด (แสง DAY LIGHT)	2	ชุด	610.00	1,220.00	115.00	230.00	1,450.00	
	- ดวงโคมกล่องเหล็กพร้อมครอบอะครีลิก หลอด LED TUBE								
	ขนาดไม่น้อยกว่า 18 วัตต์ จำนวน 1 หลอด (แสง DAY LIGHT)	12	ชุด	940.00	11,280.00	115.00	1,380.00	12,660.00	
	- ดวงโคม DOWN LIGHT ฟังผ้า แบบวงกลม (Dia ไม่น้อยขนาดกว่า 140mm.)								
	ขั้ว E 27 หลอด LED BULE ขนาดไม่น้อยกว่า 9 วัตต์ (แสง Warm White)	79	ชุด	300.00	23,700.00	115.00	9,085.00	32,785.00	
	- ดวงโคม DOWN LIGHT ฟังผ้า แบบวงกลม (Dia ไม่น้อยขนาดกว่า 180mm.)								
	ขั้ว E 27 หลอด LED BULE ขนาดไม่น้อยกว่า 13 วัตต์ (แสง Warm White)	31	ชุด	530.00	16,430.00	115.00	3,565.00	19,995.00	
	- ดวงโคมวงกลมพร้อมครอบพลาสติกใส ติดกับผนัง หลอด LED BULE								
	ขนาดไม่น้อยกว่า 9 วัตต์ ขั้ว E 27 (แสง Warm White)	12	ชุด	1,500.00	18,000.00	165.00	1,980.00	19,980.00	
	- ดวงโคม HIGHT BAY LED ขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์	40	ชุด	12,000.00	480,000.00	650.00	26,000.00	506,000.00	
	- ดวงโคม FLOOD LIGHT LED ขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์	7	ชุด	6,100.00	42,700.00	150.00	1,050.00	43,750.00	
	- ดวงโคม FLOOD LIGHT LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ (สำหรับส่งป้ายอาคาร)	2	ชุด	4,000.00	8,000.00	150.00	300.00	8,300.00	
	- ดวงโคม FLOOD LIGHT LED ขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์								
	(สำหรับส่งภายในอาคาร พื้นที่จุด ฮ.)	10	ชุด	5,100.00	51,000.00	150.00	1,500.00	52,500.00	
	- สวิตช์ปิด-เปิด ทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	106	ชุด	60.00	6,360.00	80.00	8,480.00	14,840.00	
	รวม				658,690.00		53,570.00		
	รวมเงินหน้านี้							712,260.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องปั้นฟุ้งบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบไฟฟ้าภายใน (ต่อ)								
	- สวิตช์ปิด-เปิด สองทาง (สวิตช์ขั้วไนต์) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	10	ชุด	96.00	960.00	85.00	850.00	1,810.00	
	- สวิตช์ปิด-เปิด ทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A.250V.AC.พร้อมหน้ากากกันน้ำ	34	ชุด	350.00	11,900.00	110.00	3,740.00	15,640.00	
	- สวิตช์ปิด-เปิด พัดลมระบายอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	56	ชุด	60.00	3,360.00	80.00	4,480.00	7,840.00	
	- เต้ารับแบบมีกราวด์ (2P+G) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	198	ชุด	200.00	39,600.00	90.00	17,820.00	57,420.00	
	- เต้ารับแบบไม่มีกราวด์ ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	12	ชุด	100.00	1,200.00	90.00	1,080.00	2,280.00	
	- 3 POLE MOLDER CASE CIRCUIT BREAKER WITH BOX (MCCB)	28	ชุด	5,000.00	140,000.00	500.00	14,000.00	154,000.00	
	- 2 POLE MOLDER CASE CIRCUIT BREAKER WITH BOX (MCCB)	36	ชุด	4,000.00	144,000.00	500.00	18,000.00	162,000.00	
	- MOLDER CASE CIRCUIT BREAKER 30AT 3POLE & POWER PULG WITH BOX (MCCB)	4	ชุด	5,000.00	20,000.00	500.00	2,000.00	22,000.00	
	- MOLDER CASE CIRCUIT BREAKER 20AT 2POLE & POWER PULG WITH BOX (MCCB)	4	ชุด	4,000.00	16,000.00	500.00	2,000.00	18,000.00	
	- 1kVA 220V.AC.-30V.DC. POWER RECTIFIRE	5	ชุด	20,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
	- POWER SWITCH PANEL 2P With PILOT LAMP พร้อมอุปกรณ์ภายในตู้ NO.1	1	ตู้	15,000.00	15,000.00	1,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- POWER SWITCH PANEL 2P With PILOT LAMP พร้อมอุปกรณ์ภายในตู้ NO.2	1	ตู้	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	รวม				502,020.00		65,970.00		
	รวมเงินหน้า							567,990.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องปั้นฟุ้งบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ตู้ MDB & EMDB & ATS ต่อ								
	- ตู้ ELECTRICAL MIAN DISTRIBUTION BOARD และ CU. BUS BAR 900A. 400/230 V.AC. 3Ø - 4 W. 50 Hz.								
	- 800AT. 3P. MCCB. 36kA.IC. Adjust	1	ชุด						
	- 300AT. 3P. MCCB. 25kA.IC.	1	ชุด						
	- 175AT. 3P. MCCB. 18kA.IC.	1	ชุด						
	- 150AT. 3P. MCCB. 18kA.IC.	1	ชุด						
	- 125AT. 3P. MCCB. 18kA.IC.	1	ชุด						
	- 100AT. 3P. MCCB. 18kA.IC.	5	ชุด						
	- 50AT. 3P. MCCB. 18kA.IC.	1	ชุด						
	- DIGITAL METERING (DMD)	1	ชุด						
	- 3X6A. FUSES	1	ชุด						
	- 3X350A. HRC FUSE	1	ชุด						
	- PILOT LAMP	3	ชุด						
	- 800/5A CURRENT TRANSFORMER	3	ชุด						
	- SURGE PROTECTION CLASS I+II 25kA /Ph.	2	ชุด	40,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	
	- GROUNDING ROD (3 แห่ง) พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	4,200.00	4,200.00	800.00	800.00	5,000.00	
	- 800A. 415V. 4P. ATS.	1	ชุด	619,000.00	619,000.00	-	-	619,000.00	
	รวม				703,200.00		800.00		
	รวมเงินหน้า							704,000.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องปั้นฟุ้งบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบไฟฟ้าภายใน (ต่อ)								
	- 50 KVA. 400 V.AC .3Ph.-3Wire-210/120V.AC.3Ph.4Wire 50 Hz.								
	TRANSFORMER	1	ชุด	210,000.00	210,000.00	10,000.00	10,000.00	220,000.00	
	- GROUND ROD HIGH LOW VOLTAGE	1	ชุด	5,600.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
	ตู้ LP-1A								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 36 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT								
	BREAKER 50AT. 3P. MCCB. 15kA.IC. at.415 V.AC.	1	ตู้	16,149.00	16,149.00	2,000.00	2,000.00	18,149.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA.	36	ชุด	180.00	6,480.00	-	-	6,480.00	
	ตู้ LP-1B								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 30 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT								
	BREAKER 50AT. 3P. MCCB. 15kA.IC. at.415 V.AC.	1	ตู้	14,889.00	14,889.00	2,000.00	2,000.00	16,889.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA.	30	ชุด	180.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
	ตู้ LP-D								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 12 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT								
	BREAKER 250AT. 3P. MCCB. 25kA.IC. at.415 V.AC.	1	ตู้	21,910.00	21,910.00	2,000.00	2,000.00	23,910.00	
	- BRANCH BREAKER 50AT. 3P. 10kA.	1	ชุด	2,604.00	2,604.00	-	-	2,604.00	
	- BRANCH BREAKER 100AT. 3P. 10kA.	3	ชุด	3,612.00	10,836.00	-	-	10,836.00	
	รวม				293,868.00		16,000.00		
	รวมเงินหน้า							309,868.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องปั้นฟุ้งบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ตู้ LP-1D,LP-3D								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 24 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER 100AT. 3P. MCCB. 10kA.IC. at.415 V.AC.	2	ตู้	14,385.00	28,770.00	1,500.00	3,000.00	31,770.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA.	24	ชุด	180.00	4,320.00	-	-	4,320.00	
	- BRANCH BREAKER 25AT. 1P. 6kA.	2	ชุด	180.00	360.00	-	-	360.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 3P. 6kA.	1	ชุด	2,030.00	2,030.00	-	-	2,030.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 10kA.	12	ชุด	455.00	5,460.00	-	-	5,460.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 3P. 10kA.	2	ชุด	2,303.00	4,606.00	-	-	4,606.00	
	ตู้ LP-2D								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 30 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER 100AT. 3P. MCCB. 10kA.IC. at.415 V.AC.	1	ตู้	15,155.00	15,155.00	2,000.00	2,000.00	17,155.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA.	9	ชุด	180.00	1,620.00	-	-	1,620.00	
	- BRANCH BREAKER 25AT. 1P. 6kA.	6	ชุด	180.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 3P. 6kA.	2	ชุด	2,030.00	4,060.00	-	-	4,060.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 10kA.	6	ชุด	455.00	2,730.00	-	-	2,730.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 3P. 10kA.	1	ชุด	2,303.00	2,303.00	-	-	2,303.00	
	รวม				72,494.00		5,000.00		
	รวมเงินหน้า							77,494.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องปั้นฟุ้งบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ตู้ LP-F								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 30 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER 100AT. 3P. MCCB. 15kA.IC. at.415 V.AC.	1	ตู้	15,155.00	15,155.00	2,000.00	2,000.00	17,155.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA.	15	ชุด	180.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
	- BRANCH BREAKER 25AT. 1P. 6kA.	3	ชุด	180.00	540.00	-	-	540.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 3P. 6kA.	4	ชุด	2,030.00	8,120.00	-	-	8,120.00	
	ตู้ LP-E								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 18 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER 250AT. 3P. MCCB. 18kA.IC. at.415 V.AC.	1	ตู้	22,610.00	22,610.00	2,000.00	2,000.00	24,610.00	
	- BRANCH BREAKER 50AT. 3P. 10kA.	5	ชุด	2,835.00	14,175.00	-	-	14,175.00	
	- BRANCH BREAKER 80AT. 3P. 10kA.	1	ชุด	3,437.00	3,437.00	-	-	3,437.00	
	ตู้ LP-1E								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 42 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER 80AT. 3P. MCCB. 10kA.IC. at.415 V.AC.	1	ตู้	17,227.00	17,227.00	2,000.00	2,000.00	19,227.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA.	36	ชุด	180.00	6,480.00	-	-	6,480.00	
	- BRANCH BREAKER 50AT. 3P. 10kA.	2	ชุด	2,835.00	5,670.00	-	-	5,670.00	
	รวม				96,114.00		6,000.00		
	รวมเงินหน้านี้							102,114.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องปั้นฟุ้งบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ตู้,LP-2E,LP-3E,LP-4E,LP-5E								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 24 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER 50AT. 3P. MCCB. 15kA.IC. at.415 V.AC.	4	ตู้	14,119.00	56,476.00	1,500.00	6,000.00	62,476.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA.	48	ชุด	180.00	8,640.00	-	-	8,640.00	
	- BRANCH BREAKER 16AT. 1P. 10kA.	2	ชุด	455.00	910.00	-	-	910.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 3P. 6kA.	6	ชุด	2,030.00	12,180.00	-	-	12,180.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 10kA.	20	ชุด	455.00	9,100.00	-	-	9,100.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 3P. 10kA.	3	ชุด	2,303.00	6,909.00	-	-	6,909.00	
	ตู้ LP-L								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 24 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER 170AT. 3P. MCCB. 15kA.IC. at.415 V.AC.	1	ตู้	24,150.00	24,150.00	2,000.00	2,000.00	26,150.00	
	- BRANCH BREAKER 50AT. 3P. 10kA.	7	ชุด	2,835.00	19,845.00	-	-	19,845.00	
	รวม				138,210.00		8,000.00		
	รวมเงินหน้า							146,210.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องปั้นฟุ้งบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ตู้ LP-Q								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 24 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER 100AT. 3P. MCCB. 15kA.IC. at.415 V.AC.	1	ตู้	14,385.00	14,385.00	1,500.00	1,500.00	15,885.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA.	6	ชุด	180.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 10kA.	4	ชุด	455.00	1,820.00	-	-	1,820.00	
	- BRANCH BREAKER 30AT. 1P. 10kA.	2	ชุด	455.00	910.00	-	-	910.00	
	- BRANCH BREAKER 30AT. 3P. 10kA.	4	ชุด	2,303.00	9,212.00	-	-	9,212.00	
	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสาย								
	- 1.5 Sq.mm. IEC-01	5,946	เมตร	6.00	35,676.00	5.00	29,730.00	65,406.00	
	- 2.5 Sq.mm. IEC-01	7,264	เมตร	9.00	65,376.00	7.00	50,848.00	116,224.00	
	- 4 Sq.mm. IEC-01	17,110	เมตร	14.00	239,540.00	10.00	171,100.00	410,640.00	
	- 6 Sq.mm. IEC-01	1,776	เมตร	23.00	40,848.00	12.00	21,312.00	62,160.00	
	- 10 Sq.mm. IEC-01	1,695	เมตร	40.00	67,800.00	16.00	27,120.00	94,920.00	
	- 16 Sq.mm. IEC-01	457	เมตร	63.00	28,791.00	20.00	9,140.00	37,931.00	
	- 25 Sq.mm. IEC-01	3,350	เมตร	99.00	331,650.00	25.00	83,750.00	415,400.00	
	- 35 Sq.mm. IEC-01	993	เมตร	131.00	130,083.00	30.00	29,790.00	159,873.00	
	- 50 Sq.mm. IEC-01	2,628	เมตร	189.00	496,692.00	40.00	105,120.00	601,812.00	
	รวม				1,463,863.00		529,410.00		
	รวมเงินหน้า							1,993,273.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบสัญญาณเตือนภัย								
	- ADDRESSABLE FIRE ALARM CONTROL PANEL 1 LOOP	1	ชุด	80,733.00	80,733.00	-	-	80,733.00	
	- SEALED LEAD ACID BATTERY - 12 VDC.	2	ชุด	1,800.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	- POWER SUPPLY	1	ชุด	29,000.00	29,000.00	-	-	29,000.00	
	- KIDDE,LAMP DRIVER ANNUNCIATOR CONTROL MODULE (GCI)	1	ชุด	38,000.00	38,000.00	-	-	38,000.00	
	- GRAPHIC ANNUNCIATOR ALUMINUM PLATE SIZE A2	1	ชุด	18,700.00	18,700.00	-	-	18,700.00	
	- 2 WIRE SMOKE SMOKE/HEAT DETECTOR/W REMOTE A/T LED	86	ชุด	1,500.00	129,000.00	-	-	129,000.00	
	- HEAT DETECTOR, FT, 135 °F	16	ชุด	1,200.00	19,200.00	-	-	19,200.00	
	- BASE WITH TERMINAL CONNECT	102	ชุด	300.00	30,600.00	-	-	30,600.00	
	- FIRE ALARM MANUAL STATION - DOUBLE ACTION PLASTIC	11	ชุด	1,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
	- HORN STROBE, 2 - WIRE, COMPACT, RED	11	ชุด	2,640.00	29,040.00	-	-	29,040.00	
	- REFLECTIVE BEAM DETECTOR	3	ชุด	50,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	
	- KIDDE, SINGLE INPUT MODULE FOR 2 - WIRE SMOKE, HEAT, MANUAL	7	ชุด	3,087.00	21,609.00	-	-	21,609.00	
	- KIDDE, CONTROL RELAY MODULE	1	ชุด	4,590.00	4,590.00	-	-	4,590.00	
	- KIDDE, SINGLE INPUT SIGNAL MODULE FOR MOTOR BELL, TELEPHONE, HORN STROBE	3	ชุด	4,913.00	14,739.00	-	-	14,739.00	
	- KIDDE, ISOLATE MODULE	2	ชุด	4,010.00	8,020.00	-	-	8,020.00	
	- MODULE BOX	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	รวม				599,831.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							599,831.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก		
สถานที่	จว.ระยอง	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบระบายอากาศ								
	- ท่อ PVC Ø 4"	30	เมตร	138.00	4,140.00	54.00	1,620.00	5,760.00	
	- ท่อ PVC Ø 6"	25	เมตร	293.00	7,325.00	54.00	1,350.00	8,675.00	
	- ท่อ FLEX Ø 4"	15	เมตร	100.00	1,500.00	25.00	375.00	1,875.00	
	- ท่อ FLEX Ø 6"	6	เมตร	150.00	900.00	35.00	210.00	1,110.00	
	- HOOD	5	ชุด	600.00	3,000.00	125.00	625.00	3,625.00	
	- หน้ากาก EAG 4"	18	ชุด	800.00	14,400.00	125.00	2,250.00	16,650.00	
	- หน้ากาก EAG 6"	9	ชุด	1,150.00	10,350.00	125.00	1,125.00	11,475.00	
	- อุปกรณ์จับยึด	1	งาน	10,000.00	10,000.00	3,000.00	3,000.00	13,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	- พัดลมระบายอากาศชนิดติดผนัง 8"	43	ชุด	1,000.00	43,000.00	400.00	17,200.00	60,200.00	
	- พัดลมระบายอากาศใต้ฝ้า ขนาด 100 CFM.	15	ชุด	3,680.00	55,200.00	650.00	9,750.00	64,950.00	
	- พัดลมระบายอากาศใต้ฝ้า ขนาด 150 CFM.	3	ชุด	5,788.00	17,364.00	650.00	1,950.00	19,314.00	
	- พัดลมระบายอากาศใต้ฝ้า ขนาด 200 CFM.	3	ชุด	7,344.00	22,032.00	650.00	1,950.00	23,982.00	
	- พัดลมระบายอากาศใต้ฝ้า ขนาด 250 CFM.	3	ชุด	9,968.00	29,904.00	650.00	1,950.00	31,854.00	
	- พัดลมระบายอากาศใต้ฝ้า ขนาด 300 CFM.	2	ชุด	10,000.00	20,000.00	650.00	1,300.00	21,300.00	
	- พัดลมระบายอากาศใต้ฝ้า ขนาด 500 CFM.	3	ชุด	10,896.00	32,688.00	1,000.00	3,000.00	35,688.00	
	รวม				321,803.00		47,655.00		
	รวมเงินหน้านี้							369,458.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินผู้บิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก		
สถานที่	จ.ระยอง	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาล								
ภายใน	PVC 13.5								
	- Dia 1/2"	238	เมตร	12.00	2,856.00	30.00	7,140.00	9,996.00	
	- Dia 3/4"	118	เมตร	14.00	1,652.00	30.00	3,540.00	5,192.00	
	- Dia 1"	61	เมตร	22.00	1,342.00	30.00	1,830.00	3,172.00	
	- Dia 1 1/4"	14	เมตร	29.00	406.00	30.00	420.00	826.00	
	- Dia 1 1/2"	21	เมตร	38.00	798.00	30.00	630.00	1,428.00	
	- Dia 2"	53	เมตร	58.00	3,074.00	40.00	2,120.00	5,194.00	
	- Dia 2 1/2"	19	เมตร	95.00	1,805.00	60.00	1,140.00	2,945.00	
	- Fitting & Accessories+Support+Test+Printing+Cleaning+symbols	1	งาน	3,580.00	3,580.00	1,000.00	1,000.00	4,580.00	
	HDPE PN 12.5,PE 80								
	- Dia 3/4"	144	เมตร	24.00	3,456.00	30.00	4,320.00	7,776.00	
	- Dia 2 1/2"	100	เมตร	199.00	19,900.00	60.00	6,000.00	25,900.00	
	- Fitting & Accessories+Support+Test+Printing+Cleaning+symbols	1	งาน	4,600.00	4,600.00	1,100.00	1,100.00	5,700.00	
	ท่อ GSP								
	- Dia 6"	26	เมตร	1,772.00	46,072.00	400.00	10,400.00	56,472.00	
	- Fitting & Accessories+Support+Test+Printing+Cleaning+symbols	1	งาน	9,000.00	9,000.00	2,500.00	2,500.00	11,500.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	STOP VALVE								
	- Dia 1/2"	64	ชุด	180.00	11,520.00	50.00	3,200.00	14,720.00	
	รวม				110,061.00		45,340.00		
	รวมเงินหน้านี้							155,401.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินผู้บิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาล								
	GATE VALVE								
	- Dia 2"	2	ชุด	14,835.00	29,670.00	400.00	800.00	30,470.00	
	UNION								
	- Dia 2"	4	ชุด	285.00	1,140.00	100.00	400.00	1,540.00	
	PVC 8.5								
	- Dia 1 1/2"	61	เมตร	25.00	1,525.00	30.00	1,830.00	3,355.00	
	- Dia 2"	114	เมตร	40.00	4,560.00	40.00	4,560.00	9,120.00	
	- Dia 2 1/2"	108	เมตร	63.00	6,804.00	50.00	5,400.00	12,204.00	
	- Dia 3"	130	เมตร	88.00	11,440.00	75.00	9,750.00	21,190.00	
	- Dia 4"	143	เมตร	142.00	20,306.00	100.00	14,300.00	34,606.00	
	- Dia 5"	132	เมตร	214.00	28,248.00	150.00	19,800.00	48,048.00	
	- Dia 6"	191	เมตร	301.00	57,491.00	200.00	38,200.00	95,691.00	
	- Fitting & Accessories+Support+Test+Printing+Cleaning+symbols	1	งาน	26,000.00	26,000.00	7,000.00	7,000.00	33,000.00	
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Dia 2"	1	ชุด	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00	
	- Dia 2 1/2"	5	ชุด	380.00	1,900.00	114.00	570.00	2,470.00	
	- Dia 3"	5	ชุด	450.00	2,250.00	135.00	675.00	2,925.00	
	- Dia 4"	3	ชุด	650.00	1,950.00	195.00	585.00	2,535.00	
	รวม				193,584.00		103,960.00		
	รวมเงินหน้า							297,544.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินผู้บิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก		
สถานที่	จว.ระยอง	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาล								
	FLOOR DRAIN								
	- Dia 2"	22	ชุด	485.00	10,670.00	145.00	3,190.00	13,860.00	
	- Dia 3"	11	ชุด	550.00	6,050.00	165.00	1,815.00	7,865.00	
	- Dia 4"	10	ชุด	850.00	8,500.00	255.00	2,550.00	11,050.00	
	ROOF DRAIN								
	- Dia 4"	3	ชุด	865.00	2,595.00	259.50	778.50	3,373.50	
	- Dia 5"	26	ชุด	1,630.00	42,380.00	489.00	12,714.00	55,094.00	
	- Dia 6"	12	ชุด	1,630.00	19,560.00	260.00	3,120.00	22,680.00	
	CLEAN OUT								
	- Dia 2 1/2"	3	ชุด	380.00	1,140.00	125.00	375.00	1,515.00	
	- Dia 3"	2	ชุด	410.00	820.00	150.00	300.00	1,120.00	
	VTR.								
	- Dia 2"	2	ชุด	450.00	900.00	200.00	400.00	1,300.00	
	- Dia 4"	2	ชุด	850.00	1,700.00	400.00	800.00	2,500.00	
	- ราน้ำเซาะร่องขนาดกว้าง 0.10ม. ลึก 2.5ซม.	53	เมตร	-	-	50.00	2,650.00	2,650.00	
	- ราน้ำเซาะร่องขนาดกว้าง 0.15ม. ลึก 2.5ซม.	118	เมตร	-	-	50.00	5,900.00	5,900.00	
	- ราน้ำเซาะร่องขนาดกว้าง 0.20ม. ลึก 3 ซม.	80	เมตร	-	-	50.00	4,000.00	4,000.00	
	รวม				94,315.00		38,592.50		
	รวมเงินหน้า							132,907.50	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินผู้บิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก		
สถานที่	จว.ระยอง	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลรอบอาคาร								
	เครื่องสูบน้ำ PACKGED BOOSTER PUMP SET; BP 1 , BP 2								
	- เครื่องสูบน้ำPACKGED BOOSTER PUMP 1 ชุด ประกอบด้วยเครื่องสูบน้ำ (PUMP)	1	ชุด	260,000.00	260,000.00	26,000.00	26,000.00	286,000.00	
	จำนวน 2 เครื่อง								
	อัตราการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 18 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง ที่ TDH 25 ม.								
	ขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า (TEFC) ขนาดไม่น้อยกว่า 3.0 กิโลวัตต์ ที่ความเร็วรอบไม่เกิน								
	3000 รอบ/นาที/380โวลต์/50 เฮิร์ต								
	ถังอัดแรงดัน(PRESSRE DRIPHRAGM TANK)200 ลิตร จำนวน 1 ถัง ,อุปกรณ์อื่นๆ								
	พร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้า(มีวงจรถูกคุมการทำงานให้เครื่องสูบน้ำแต่ละเครื่องสลับกัน								
	ทำงานได้ทั้งแบบอัตโนมัติและบังคับด้วยมือ พร้อมระบบป้องกันของตู้ควบคุม								
	และอุปกรณ์ประกอบ(รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	- ฐาน ค.ส.ล. รองรับเครื่องสูบน้ำ(รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)	1	งาน	4,500.00	4,500.00	450.00	450.00	4,950.00	
	อุปกรณ์ประกอบ เครื่องสูบน้ำ								
	- GATE VALVE Dia 2 1/2"	3	ชุด	7,075.00	21,225.00	200.00	600.00	21,825.00	
	- BUTTERFLY VALAE Dia 2 1/2"	2	ชุด	2,550.00	5,100.00	600.00	1,200.00	6,300.00	
	- PRESSURE SWITCH	2	ชุด	3,850.00	7,700.00	770.00	1,540.00	9,240.00	
	- PRESSURE GAUGE หน้าปัทม์ Dia 4"	2	ชุด	3,850.00	7,700.00	770.00	1,540.00	9,240.00	
	- CHECK VALVE Dia 2 1/2"	3	ชุด	11,545.00	34,635.00	600.00	1,800.00	36,435.00	
	- FLEXIBLE CONNECTOR Dia 2 1/2"	4	ชุด	3,025.00	12,100.00	600.00	2,400.00	14,500.00	
	- STRRINER Dia 2 1/2"	2	ชุด	10,820.00	21,640.00	600.00	1,200.00	22,840.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ+อื่นๆ	1	งาน	17,000.00	17,000.00	3,000.00	3,000.00	20,000.00	
	รวม				391,600.00		39,730.00		
	รวมเงินหน้า							431,330.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินผู้บิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง หน่วยงานเจ้าของโครงการ กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลรอบอาคาร								
	PVC 8.5								
	- Dia 2"	28	เมตร	40.00	1,120.00	40.00	1,120.00	2,240.00	
	- Dia 2 1/2"	4	เมตร	63.00	252.00	50.00	200.00	452.00	
	- Dia 3"	29	เมตร	88.00	2,552.00	75.00	2,175.00	4,727.00	
	- Dia 4"	9	เมตร	142.00	1,278.00	100.00	900.00	2,178.00	
	- Dia 5"	91	เมตร	214.00	19,474.00	150.00	13,650.00	33,124.00	
	- Dia 6"	114	เมตร	301.00	34,314.00	200.00	22,800.00	57,114.00	
	- Dia 8"	12	เมตร	484.00	5,808.00	200.00	2,400.00	8,208.00	
	- Fitting & Accessories+Support+Test+Printing+Cleaning+symbols	1	งาน	12,000.00	12,000.00	2,000.00	2,000.00	14,000.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	FLEXIBLE CONNECTER								
	- Dia 4"	1	ชุด	1,035.00	1,035.00	300.00	300.00	1,335.00	
	- Dia 5"	7	ชุด	1,270.00	8,890.00	300.00	2,100.00	10,990.00	
	- Dia 6"	18	ชุด	1,360.00	24,480.00	400.00	7,200.00	31,680.00	
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Dia 6"	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	360.00	720.00	3,120.00	
	FLOOR DRAIN								
	- Dia 3"	8	ชุด	550.00	4,400.00	165.00	1,320.00	5,720.00	
	รวม				118,003.00		56,885.00		
	รวมเงินหน้า							174,888.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก		
สถานที่	จว.ระยอง	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานรั้วและป้ายชื่อ								
	งานโครงสร้าง ค.ส.ล.								
	- ขุดดิน	12	ลบ.ม.	-	-	112.00	1,344.00	1,344.00	
	- ทราฮายาบ	3	ลบ.ม.	607.00	1,821.00	104.00	312.00	2,133.00	
	- คอนกรีตทราฮายาบ	1	ลบ.ม.	2,028.00	2,028.00	426.00	426.00	2,454.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	14.5	ลบ.ม.	2,140.00	31,030.00	419.00	6,075.50	37,105.50	
	- เหล็กเสริมผิวเรียบ	0.62	ตัน	34,953.00	21,670.86	4,400.00	2,728.00	24,398.86	
	- เหล็กเสริมผิวข้ออ้อย	0.41	ตัน	34,143.00	13,998.63	3,600.00	1,476.00	15,474.63	
	- แบบหล่อคอนกรีต	173	ตร.ม.	200.00	34,600.00	139.00	24,047.00	58,647.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	31	กก.	40.00	1,240.00	-	-	1,240.00	
	- ตะปู	43	กก.	46.00	1,978.00	-	-	1,978.00	
	งานผนังและฝ้าและตราสัญลักษณ์								
	- ผนังก่ออิฐมอญเต็มแผ่น	20	ตร.ม.	580.00	11,600.00	176.00	3,520.00	15,120.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	160	ตร.ม.	90.00	14,400.00	95.00	15,200.00	29,600.00	
	- ผนังสลักปูนปาดเกรียง	116	ตร.ม.	132.00	15,312.00	118.00	13,688.00	29,000.00	
	- ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ	20	ตร.ม.	935.00	18,700.00	265.00	5,300.00	24,000.00	
	- ท่อเหล็ก Ø 2"	300	ม.	110.00	33,000.00	120.00	36,000.00	69,000.00	
	รวม				201,378.49		110,116.50		
	รวมเงินหน้านี้							311,494.99	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง หน่วยงานเจ้าของโครงการ กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานภูมิสถาปัตยกรรมภายนอก								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนอาคารชั่วคราว สูง 1 ชั้น (พื้นที่ประมาณ 750 ตร.ม.)	1	งาน	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
	- รื้อถอนรั้วเดิม พร้อมต่อเชื่อมลานคอนกรีต	1	งาน	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	งานปรับถมพื้นที่								
	- งานปรับพื้นที่ ใจกลาง ขุดลอกผิวหน้าดินและวัชพืชออกก่อน								
	- พื้นที่กำจัดวัชพืช ขุดต่อ ถางป่า	19,992	ตร.ม.	-	-	15.00	299,880.00	299,880.00	
	- พื้นเดิมคัดลอกออกลึกประมาณ 30 ซม.	19,992	ตร.ม.	-	-	25.00	499,800.00	499,800.00	
	- งานดินถม ใช้ดินในพื้นที่ระยะทางขนย้ายมวลดิน ไป-กลับ ประมาณ 7 กม.	10,907	ลบ.ม.	-	-	50.00	545,350.00	545,350.00	
	- ค่าบดอัดแน่นชั้นดินถม	19,992	ตร.ม.	-	-	20.00	399,840.00	399,840.00	
	- ทำการเจาะสำรวจการบดอัดชั้นดินเดิมและชั้นดินถม	12	จุด	-	-	200.00	2,400.00	2,400.00	
	งานทางเท้า และงานอื่น ๆ								
	- ปลูกหญ้ามาเลเซีย	622	ตร.ม.	40.00	24,880.00	4.00	2,488.00	27,368.00	
	- พื้นบล็อukupูนขนาด 0.30x0.30 ม. หน้า 6 ซม.	393	ตร.ม.	629.00	247,197.00	175.00	68,775.00	315,972.00	
	- ขอบคัน ค.ส.ล. สำเร็จรูป	681	ม.	180.00	122,580.00	40.00	27,240.00	149,820.00	
	- งานตีเส้นทาสีแบ่งช่องจราจร	360	ม.	35.00	12,600.00	5.00	1,800.00	14,400.00	
	- งานทาสีลูกศรสัญลักษณ์จราจร (เลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวา) กว้าง 0.30 ม.	140	ม.	153.00	21,420.00	17.00	2,380.00	23,800.00	
	รวม				428,677.00		1,979,953.00		
	รวมเงินหน้านี้							2,408,630.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก		
สถานที่	จว.ระยอง	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กบร.กร.
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร								
	- เสาค้ำไฟฟ้าแรงสูง คอร. ขนาด 12.00 ม.	3	ต้น	5,800.00	17,400.00	-	-	17,400.00	
	- ฐาน คสล.	2	ต้น	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	- คอนสปีน STEEL	8	ชุด	2,975.00	23,800.00	-	-	23,800.00	
	- คอนนั้ร้านหม้อแปลงไฟฟ้า คอร.	2	ชุด	2,200.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
	- คอนรับสายลงหม้อแปลงไฟฟ้า (STEEL)	2	ชุด	7,650.00	15,300.00	-	-	15,300.00	
	- เหล็กหูช้างรับคานนั้ร้าน	4	ชุด	1,420.00	5,680.00	-	-	5,680.00	
	- เหล็กประกักับไม้คอร	8	ชุด	100.00	800.00	-	-	800.00	
	- DROP FUSE	3	ชุด	8,500.00	25,500.00	-	-	25,500.00	
	- FUSE LINK	3	ชุด	500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- ฮอทไลท์แคล้มป์	3	ชุด	450.00	1,350.00	-	-	1,350.00	
	- เบลแคล้มป์	3	ชุด	550.00	1,650.00	-	-	1,650.00	
	- LIGHTNING ARRESTER (HV)	3	ชุด	5,850.00	17,550.00	-	-	17,550.00	
	- PIN POST INSULATOR	9	ชุด	1,890.00	17,010.00	-	-	17,010.00	
	- SUSPENSION INSULATOR	36	ชุด	980.00	35,280.00	-	-	35,280.00	
	- 800 KVA. 22KV./-400/230 V.AC .3Ph.-4W.50Hz. OIL-IMMERSED TYPE ON PLATFORM (TRANSFORMER)	1	ชุด	538,000.00	538,000.00	-	-	538,000.00	
	- GROUNDING LOW & HIGH VOLTAGE	1	ชุด	5,600.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
	รวม				717,820.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							717,820.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ตู้ OMDB.- 1								
	- ตู้ OUT MAIN DISTRIBUTION BOARD และ CU.BUSBAR 1300A. 416/230 V.AC. 3Ø - 4W. 50 Hz. FN./HG								
	- 1200AT.3P. ACB. 75kA.IC. 1 ชุด								
	- 30AT.3P. MCCB. 15kA.IC. 2 ชุด								
	- 3x6A. FUSES 1 ชุด								
	- PILOT LAMP 3 ชุด	1	ชุด	381,000.00	381,000.00	-	-	381,000.00	
	- 1200/5A. CURRENT TRANSFORMER 3 ชุด								
	- DIGITAL METERING (DPM) 1 ชุด								
	- ฐาน คสล. รองรับตู้ OMDB 1	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- GROUNDING ROD พร้อมอุปกรณ์ 1	1	ชุด	2,200.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
	ตู้ SLCP -1								
	- ตู้ควบคุมโคมไฟทาง พร้อมอุปกรณ์ภายใน								
	- 30AT. 3P. MCB. 10kA.IC. 1 ชุด								
	- 20AT. 2P. MCB. 10kA.IC. 6 ชุด								
	- CAM SWITCH 3 ชุด	1	ตู้	31,000.00	31,000.00	-	-	31,000.00	
	- MAGNETIC CONTACTOR 6 ชุด								
	- PHOTO CBLL SWITCH 3 ชุด								
	- GROUNDING SYSTEM 1	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวม				420,200.00		-		
	รวมเงินหน้า							420,200.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ตู้ SLCP -2								
	- ตู้ควบคุมโคมไฟทาง พร้อมอุปกรณ์ภายใน								
	- 30AT. 3P. MCB. 10kA.IC. 1 ชุด	1	ตู้	10,800.00	10,800.00	-	-	10,800.00	
	- 20AT. 2P. MCB. 10kA.IC. 2 ชุด								
	- CAM SWITCH 3 ชุด								
	- MAGNETIC CONTACTOR 2 ชุด								
	- PHOTO CBLL SWITCH 1ชุด								
	- GROUNDING SYSTEM	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- สายไฟฟ้า 300 Sq.mm. CV.0.6/1kV. XLPE	1,960	เมตร	1,314.00	2,575,440.00	-	-	2,575,440.00	
	- สายไฟฟ้า 3X6 Sq.mm. CV.0.6/1kV. XLPE	215	เมตร	110.00	23,650.00	-	-	23,650.00	
	- สายไฟฟ้า 3x1.5 Sq.mm. NYY-3C	30	เมตร	42.00	1,260.00	-	-	1,260.00	
	- สายไฟฟ้า 70 Sq.mm. SAC 25 kV.	115	เมตร	179.00	20,585.00	-	-	20,585.00	
	- ท่อ Ø 1/2" IMC	10	ท่อน	197.00	1,970.00	-	-	1,970.00	
	- ท่อ Ø 32 mm HDPE	211	เมตร	22.00	4,642.00	-	-	4,642.00	
	- ท่อ Ø 110 mm HDPE	212	เมตร	248.00	52,576.00	-	-	52,576.00	
	- PREFORMED 70 Sq.mm.	12	ชุด	174.00	2,088.00	-	-	2,088.00	
	- HAND HOLE TYPE C1 (ฝาเหล็ก)	3	ชุด	110,000.00	330,000.00	-	-	330,000.00	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมตัน ขนาด 0.15X0.15X3 m. รองรับHAND HOLE,	27	ตัน	300.00	8,100.00	-	-	8,100.00	
	รวม				3,020,311.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							3,020,311.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง หน่วยงานเจ้าของโครงการ กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานฝังระบบประปาและสุขาภิบาลฝังบริเวณ								
	งานเดินท่อประปาภายนอก								
	- ดินซุดกลบคืน	13	ลบ.ม.	-	-	112.00	1,456.00	1,456.00	
	- ทราหยาบอัดแน่น	6	ลบ.ม.	607.00	3,642.00	112.00	672.00	4,314.00	
	- ตัดบรรจุบ่อเมนเดิม	1	จุด	3,500.00	3,500.00	400.00	400.00	3,900.00	
	HDPE PN 12.5,PE 80								
	- Dia 2 1/2"	45	เมตร	199.00	8,955.00	60.00	2,700.00	11,655.00	
	- Fitting & Accessories+Support+Test+Printing+Cleaning+symbols	1	งาน	1,700.00	1,700.00	500.00	500.00	2,200.00	
	ท่อ (GSP) SLEEV								
	- Dia 5"	12	เมตร	484.00	5,808.00	350.00	4,200.00	10,008.00	
	GATE VALVE Dia 2 1/2" w/Surface Box (ตามรายการประกอบแบบ)								
	- GATE VALVE Dia2 1 / 2"	2	ชุด	13,680.00	27,360.00	200.00	400.00	27,760.00	
	- SURFACE BOX	2	ชุด	280.00	560.00	84.00	168.00	728.00	
	- หลอดกั้นดิน (PVC)	2	ชุด	850.00	1,700.00	255.00	510.00	2,210.00	
	- แท่น ค.ส.ล.ขนาด 0.25×0.25×0.1 m.เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	2	งาน	750.00	1,500.00	225.00	450.00	1,950.00	
	- แท่น ค.ส.ล. รองรับประตุน้ำ เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	2	งาน	450.00	900.00	135.00	270.00	1,170.00	
	- Fitting & Accessories+Support+Test+Printing+Cleaning+symbols	2	งาน	6,000.00	12,000.00	1,800.00	3,600.00	15,600.00	
	รวม				67,625.00		15,326.00		
	รวมเงินหน้า							82,951.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง หน่วยงานเจ้าของโครงการ กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานฝังระบบประปาและสุขาภิบาลฝังบริเวณ								
	- ดินซุด	288	ลบ.ม.	-	-	112.00	32,256.00	32,256.00	
	- ทราฮายาบอัดแน่น	157	ลบ.ม.	607.00	95,299.00	112.00	17,584.00	112,883.00	
	ท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3								
	- Ø 0.30 m.	62	ท่อน	310.00	19,220.00	93.00	5,766.00	24,986.00	
	- Ø 0.40 m.	82	ท่อน	420.00	34,440.00	126.00	10,332.00	44,772.00	
	- Ø 0.50 m.	110	ท่อน	510.00	56,100.00	153.00	16,830.00	72,930.00	
	- Ø 0.60 m.	19	ท่อน	610.00	11,590.00	183.00	3,477.00	15,067.00	
	บ่อพักน้ำ								
	- MH 2 ฝาตะแกรงเหล็กพร้อมช่องรับน้ำและตะแกรงดักขยะ 1 ด้าน	6	บ่อ	4,400.00	26,400.00	880.00	5,280.00	31,680.00	
	- MH 4 ฝาตะแกรงเหล็กพร้อมช่องรับน้ำและตะแกรงดักขยะ 1 ด้าน	2	บ่อ	13,200.00	26,400.00	2,640.00	5,280.00	31,680.00	
	- MH 5 ฝาตะแกรงเหล็กพร้อมช่องรับน้ำและตะแกรงดักขยะ 1 ด้าน	2	บ่อ	19,800.00	39,600.00	3,960.00	7,920.00	47,520.00	
	- MH 3 ฝา ค.ส.ล.พร้อมช่องรับน้ำและตะแกรงดักขยะ 1 ด้าน	38	บ่อ	5,460.00	207,480.00	1,092.00	41,496.00	248,976.00	
	- MH 4 ฝา ค.ส.ล.พร้อมช่องรับน้ำและตะแกรงดักขยะ 1 ด้าน	34	บ่อ	12,100.00	411,400.00	2,420.00	82,280.00	493,680.00	
	- MH 5 ฝา ค.ส.ล.พร้อมช่องรับน้ำและตะแกรงดักขยะ 1 ด้าน	5	บ่อ	19,150.00	95,750.00	3,830.00	19,150.00	114,900.00	
	- ปูนยาแนวท่อ	1	งาน	10,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	
	รวม				1,033,679.00		249,651.00		
	รวมเงินหน้า							1,283,330.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบดับเพลิง								
	งานเดินท่อฯ ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง								
	ตู้สายสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ (FHC) ประกอบด้วย								
	ตัวตู้ (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	- ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ขนาด 0.80x1.10x0.35 ม.(ต้องมีรูปร่างและขนาดเหมาะสมสำหรับการบรรจุ และอุปกรณ์ต่างๆตามที่กำหนดและสะดวกต่อการใช้งานเป็นตัวเหล็กพ่นสีแดง เหล็กประกอบตู้จะต้องมีความหนาไม่ต่ำกว่า 16 B.W.G. บานประตูสามารถเปิดได้ 180 องศา มีที่ล็อกประตูพร้อมมือจับ บานพับบานประตูซ่อนใน กระฉกนริภัย สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่าย	4	ชุด	6,500.00	26,000.00	650.00	2,600.00	28,600.00	
	ชุดกงล้อ (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	- สายฉีดน้ำดับเพลิง ขนาด Ø 25 mm. ยาว 30 ม. แรงดันใช้งานไม่น้อยกว่า 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว	4	ชุด	10,080.00	40,320.00	1,008.00	4,032.00	44,352.00	
	- BALL VALVE Ø 1" UL/FM	4	ชุด	720.00	2,880.00	72.00	288.00	3,168.00	
	- หัวฉีดน้ำแบบปรับการฉีดน้ำ (Jet / Spray / Shut-off Nozzle)	4	ชุด	2,200.00	8,800.00	220.00	880.00	9,680.00	
	- วาล์วสำหรับสายฉีดน้ำดับเพลิง ขนาด Ø 2 1/2" ชนิด ANGLE VALVE พร้อมข้อต่อ	4	ชุด	6,370.00	25,480.00	637.00	2,548.00	28,028.00	
	สวมเร็วและโซ่คล้อง ตัวเรือนทองเหลืองหรือบรอนซ์สามารถทนแรงดันไม่น้อยกว่า 175 ปอนด์/ตรน.								
	- เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ABC ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์	4	ถัง	1,600.00	6,400.00	200.00	800.00	7,200.00	
	ความสามารถเทียบเท่า (UL RATING) ไม่น้อยกว่า 6A-20B								
	รวม				109,880.00		11,148.00		
	รวมเงินหน้านี้							121,028.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบดับเพลิง								
	เครื่องสูบน้ำดับเพลิง								
	- เครื่องสูบน้ำดับเพลิงไฟฟ้า(ELETRICAL MOTOR FIRE PUMP ,EFP) อัตราการสูบจ่ายน้อยกว่า 500 ลบ.ม./ชม.ที่ความสูง(THD) 75 เมตร กำลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 40 HP ที่ความเร็วรอบไม่เกิน 3000 รอบ/นาที,อุปกรณ์อื่นๆพร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้าชนิดป้องกันฝุ่นและความชื้นเข้าภายในตู้และเป็นชนิดที่ประกอบอุปกรณ์พร้อมเดินสายไฟเรียบร้อย (มีวงจรควบคุมการทำงานให้เครื่องสูบน้ำแต่ละเครื่องสลับกันทำงานได้ทั้งแบบอัตโนมัติและแบบมือกดสตาร์ท พร้อมระบบป้องกันของตู้ควบคุมและอุปกรณ์ประกอบ (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)	1	ชุด	1,370,000.00	1,370,000.00	137,000.00	137,000.00	1,507,000.00	
	- เครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน (JOCKEY PUMP, JP) ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังไม่น้อยกว่า 2.0 กิโลวัตต์ที่ความเร็วรอบไม่เกิน 3000 รอบ/นาที อัตราการสูบจ่ายไม่น้อยกว่า 15 GMP ที่ความสูง(THD) 80 ม.พร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้าชนิดป้องกันฝุ่นและความชื้นเข้าภายในตู้และเป็นชนิด(มีวงจรควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติและบังคับด้วยมือ พร้อมชุดแผงควบคุมเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดันและอุปกรณ์ประกอบ(รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)	1	ชุด	170,000.00	170,000.00	17,000.00	17,000.00	187,000.00	
	รวม				1,540,000.00		154,000.00		
	รวมเงินหน้านี้							1,694,000.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก		
สถานที่	จว.ระยอง	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานถังเก็บน้ำใต้ดิน ขนาด 50 ลบ.ม.								
	- งานขุดดิน	114	ลบ.ม.	-	-	112.00	12,768.00	12,768.00	
	- คอนกรีตหยาบ	3	ลบ.ม.	2,028.00	6,084.00	426.00	1,278.00	7,362.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	32	ลบ.ม.	2,140.00	68,480.00	419.00	13,408.00	81,888.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ								
	RB 6 mm. (SR 24)	0.04	ตัน	36,168.00	1,446.72	4,400.00	176.00	1,622.72	
	RB 9 mm. (SR 24)	0.09	ตัน	34,953.00	3,145.77	4,400.00	396.00	3,541.77	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย								
	DB 12 mm. (SD 40)	4.35	ตัน	34,143.00	148,522.05	3,600.00	15,660.00	164,182.05	
	DB 16 mm. (SD 40)	1.26	ตัน	34,143.00	43,020.18	3,600.00	4,536.00	47,556.18	
	DB 20 mm. (SD 40)	0.48	ตัน	34,143.00	16,388.64	3,100.00	1,488.00	17,876.64	
	- แบบหล่อคอนกรีต	172	ตร.ม.	200.00	34,400.00	139.00	23,908.00	58,308.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	186	กก.	40.00	7,440.00	-	-	7,440.00	
	- ตะปู	43	กก.	46.00	1,978.00	-	-	1,978.00	
	- นำยากันซึม	1	ถัง	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- WATER STOP ขนาด 6 "	22	ม.	315.00	6,930.00	35.00	770.00	7,700.00	
	- ผิวขัดมันเรียบ	75	ตร.ม.	100.00	7,500.00	87.00	6,525.00	14,025.00	
	- ฝาเหล็กถ้ำน้ำ	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
	- งานพื้นสำเร็จรูป	29	ตร.ม.	280.00	8,120.00	25.00	725.00	8,845.00	
	รวม				357,455.36		82,138.00		
	รวมเงินหน้านี้							439,593.36	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
	- เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 BTU.	7	ชุด	12,701.00	88,907.00	-	-	88,907.00	
	- เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 BTU.	1	ชุด	17,093.00	17,093.00	-	-	17,093.00	
	- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาด 18,000 BTU.	1	ชุด	21,421.00	21,421.00	-	-	21,421.00	
	- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาด 24,000 BTU.	18	ชุด	26,093.00	469,674.00	-	-	469,674.00	
	- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาด 30,000 BTU.	11	ชุด	34,785.00	382,635.00	-	-	382,635.00	
	- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาด 36,000 BTU.	18	ชุด	38,523.00	693,414.00	-	-	693,414.00	
	- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาด 40,000 BTU.	2	ชุด	40,762.00	81,524.00	-	-	81,524.00	
	- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาด 44,000 BTU.	2	ชุด	43,098.00	86,196.00	-	-	86,196.00	
	- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาด 48,000 BTU.	2	ชุด	44,500.00	89,000.00	-	-	89,000.00	
	- เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้าเพดาน ขนาด 48,000 BTU.	4	ชุด	94,400.00	377,600.00	-	-	377,600.00	
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
	- CH1 : เก้าอี้ผู้บริหาร	1	ชุด	7,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	- CH2 : เก้าอี้ประชุม	28	ชุด	4,500.00	126,000.00	-	-	126,000.00	
	- T1 : โต๊ะประชุม	15	ชุด	4,500.00	67,500.00	-	-	67,500.00	
	- T2 : โต๊ะประชุม-เข้ามุม	2	ชุด	3,600.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	รวม				2,515,364.00		-		
	รวมเงินหน้า							2,515,364.00	