

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมรั้วบริเวณคลังออมภัณฑ์และป้อมยามรักษาการณ์ กองเรือลำน้ำ
กองเรือยุทธการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ
- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๑,๒๖๙,๐๐๐ บาท
- ๓ ลักษณะงาน
โดยสังเขป เป็นงานปรับปรุงพื้นที่รั้วถอนลวดหนามเดิม ที่กีดขวางการก่อสร้างแล้ว ก่อสร้างรั้วอิฐบล็อกติด
รั้วลวดหนามด้านบน พร้อมประตูทางเข้า ความยาวประมาณ ๒๑๕ ม. ก่อสร้างป้อมยามใหม่ ขนาด ๒.๐๐ x
๒.๐๐ ม. ตามแบบและรายการที่กำหนด
- ๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑,๒๖๙,๐๐๐ บาท
- ๕ บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก))
 - ๕.๓ แบบสรุปราคากลาง ซ่อมแซม (แบบ ปร.๖)
- ๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| น.อ.หญิง อรุณสาห์ เชียงกุล | ประธานกรรมการ |
| ว่าที่ ร.ท.วรรณชัย ธรรมอินทร์ลาด | กรรมการ |
| ร.ต.นรินทร์ ภูสายดอก | กรรมการและเลขานุการ |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมรั้วบริเวณคลังอภิมภัณฑ์และป้อมยามรักษาการณ์ กลน.กร.

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กลน.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
งานซ่อมแซมรั้วบริเวณคลังอภิมภัณฑ์และป้อมยามรักษาการณ์ กลน.กร. (ต่อ)									
1.2 งานสถาปัตยกรรม รั้วคอนกรีตบล็อก									
	- ผนังก่ออิฐบล็อก	410	ตร.ม.	250.00	102,500.00	69.00	28,290.00	130,790.00	
	- ผนังฉาบปูนเซาะร่อง	820	ตร.ม.	60.00	49,200.00	30.00	24,600.00	73,800.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้างภายนอก (รวมงานจับเซียม)	330	ตร.ม.	90.00	29,700.00	115.00	37,950.00	67,650.00	
	- งานทาสีอะคริลิกภายนอก	1,150	ตร.ม.	55.00	63,250.00	34.00	39,100.00	102,350.00	
1.3 งานติดตั้งลวดหนามบนเสารั้ว									
	- ท่อเหล็ก PILE Ø 1 1/2 " หนา 2.3 mm.	186.60	กก.	20.00	3,732.00	10.00	1,866.00	5,598.00	
	- PL-100x100x6 mm.	86	แผ่น	45.00	3,870.00	-	-	3,870.00	
	- พุกเหล็ก PAN SIAM ขนาด 1/2" x 95 mm.	344	ตัว	18.00	6,192.00	-	-	6,192.00	
	- ลวดหนาม เบอร์ 14 ขนาด 2 mm. ยาว 110 m.	8	ม้วน	750.00	6,000.00	5.00	40.00	6,040.00	
1.4 งานประตูเข้า-ออก									
	- ประตู D1 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	1,800.00	1,800.00	19,800.00	
1.5 งานป้อมยาม									
	- ป้อมยาม ขนาด 2.00x2.00 m. รายละเอียดตามแบบ พร้อมฐานรองรับ ค.ส.ล. หนา 0.20 ม.	1	หลัง	26,000.00	26,000.00	7,800.00	7,800.00	33,800.00	
1.6 งานรั้ว-ถอน									
	- รั้ว-ถอนรั้วลวดหนามของเดิม	215	ม.	-	-	30.00	6,450.00	6,450.00	
	รวม				308,444.00		147,896.00		
	รวมเงินหน้า							456,340.00	