

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ งานจ้างปรับปรุงคลังสรรพาวุธ กองคลังสรรพาวุธ ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รองรับการย้ายเครื่องสรรพาวุธจาก กองคลังสรรพาวุธ ศูนย์ซ่อมสร้าง
สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ประกอบด้วยการ ปรับปรุงคลังสรรพาวุธ กคส.ศชส.สพ.ทร. ทุ่งโปรง จำนวน ๓ คลัง
ประกอบด้วย คลังหมายเลข ๑๑๗ หมายเลข ๑๑๙ และหมายเลข ๑๒๐ โดยการติดตั้งผนัง ประตูบานเลื่อน
และฝ้าเพดาน ปรับปรุงพื้น ค.ส.ล.ของเดิม โดยทำพื้นผิวอีพ็อกซีชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิตและทาสีภายในใหม่
ทั้งหมด พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศและเครื่องควบคุมความชื้น และปรับปรุง อุโมงค์คลัง
สรรพาวุธ จำนวน ๑ คลัง โดยการรื้อถอนประตูเดิมพร้อมติดตั้งทดแทน ติดตั้งโรงคลุมหลังคา ปรับปรุงพื้น
ค.ส.ล.ของเดิม โดยทำพื้นผิวอีพ็อกซีชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิต ติดตั้งระบบไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศ

๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ พ.ค.๖๓ เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่างานซ่อมแซม (แบบ ปร.๕ ก)

๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานซ่อมแซม (แบบ ปร.๖)

๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ น.อ.หญิง อรุณสาห์ เชียงกุล

๗.๒ น.ต.สรศิลป์ กุลวงศ์

๗.๓ ร.อ.หญิง พัทยากร ด้วงอ่ำ

๗.๔ ร.ท.พีรศุขม์ ศฤงคาร

๗.๕ ร.ท.ชนาธิป คำดำ

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ถึง ๑๕ พ.ค.๖๓

แบบสรุปราคากลาง งานปรับปรุง

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงคลังสรรพาวุธ กคส.ศชส.สพ.ทร.รองรับการย้ายเครื่องสรรพาวุธจาก กคส.ศชส.สพ.ทร.บางนา		
สถานที่ก่อสร้าง	ชลบุรี	แบบเลขที่	63-2-041,63-5-020
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สพ.ทร.	แบบ ปร. 4 ที่แนบ	จำนวน 12 แผ่น
คำนวณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	0		

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าปรับปรุง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงคลังสรรพาวุธ จำนวน 3 คลัง คลัง 117 ,119 และ120	2,077,026.36			
2	งานซ่อมปรับปรุงอุโมงค์คลังสรรพาวุธ จำนวน 1คลัง	280,680.00			
3	งานระบบไฟฟ้าภายใน	769,330.00			
4	งานระบบปรับอากาศ	1,003,464.00			
5	งานระบบไฟฟ้าภายนอก	2,146,414.00			
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	6,276,914.36	1.2988	8,152,456.37	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%			
	VAT	7%			
	รวมราคาก่อสร้าง			8,152,456.37	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง อรุณาสี เชียงกุล	ประธานกรรมการ
น.ต.สรศิลป์ กุลวงศ์	กรรมการ
ร.อ.หญิง พัทยากร ดั่งอ่ำ	กรรมการและเลขานุการ
ร.ท.พีรศุขม์ ศฤงคาร	กรรมการ
ร.ท.ชนาธิป คำคำ	กรรมการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	63-2-041,63-5-020
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงคลังสรรพาวุธ กคส.ศชส.สพ.ทร.รองรับการย้ายเครื่องสรรพาวุธจาก กคส.ศชส.สพ.ทร.บางนา		
สถานที่	ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ทร.

คำนวณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงคลังสรรพาวุธ จำนวน 3 คลัง คลัง 117 ,119และ120								
	งานโครงสร้าง ค.ส.ล.								
	- ขุดมูลดินเดิม	52	ลบ.ม.	-	-	99.00	5,148.00	5,148.00	
	- ดินเดิมบดอัดแน่น	32	ตร.ม.	-	-	20.00	640.00	640.00	
	- ทราฮายาบบดอัดแน่น	2	ลบ.ม.	537.00	1,074.00	99.00	198.00	1,272.00	
	- คอนกรีตหยาบ	2	ลบ.ม.	2,028.00	4,056.00	398.00	796.00	4,852.00	
	- กั้นโพนและอุดด้วยยาง AC	7	ม.	25.00	175.00	วัสดุ + แรงงาน		175.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (Cylander 240 ksc.)	9	ลบ.ม.	2,140.00	19,260.00	391.00	3,519.00	22,779.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	43	ตร.ม.	200.00	8,600.00	133.00	5,719.00	14,319.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB 9 mm.	0.30	ตัน	21,378.00	6,413.40	4,100.00	1,230.00	7,643.40	
	DB 12 mm.	0.62	ตัน	21,306.00	13,209.72	3,300.00	2,046.00	15,255.72	
	- ตะปู	11	กก.	46.00	506.00	-	-	506.00	
	- ลวดผูกหลัก	28	กก.	30.00	840.00	-	-	840.00	
	รวม				54,134.12		19,296.00		

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	63-2-041,63-5-020
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงคลังสรรพาวุธ กคส.ศชส.สพ.ทร.รองรับการย้ายเครื่องสรรพาวุธจาก กคส.ศชส.สพ.ทร.บางนา		
สถานที่	ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ทร.

คำนวณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวม				234,860.00		49,172.00		
	รวมเงินหน้านี้							284,032.00	
	<u>งานพื้น</u>								
	- พื้นผิวอีพ็อกซีชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	266	ตร.ม.	1,000.00	266,000.00	วัสดุ + แรงงาน		266,000.00	
	- บัว PVC สูง 10 ซม.	94	ม.	80.00	7,520.00	40.00	3,760.00	11,280.00	
	<u>งานประตูและหน้าต่าง</u>								
	- D 1	2	ชุด	25,000.00	50,000.00	วัสดุ + แรงงาน		50,000.00	
	- เฉาก้นัก.ส.ล. และดำเนินการติดตั้งประตู Maintenance Service	2	ชุด	3,800.00	7,600.00	วัสดุ + แรงงาน		7,600.00	
	ขนาด 0.80x0.80 ม.								
	รวม				331,120.00		3,760.00		
	รวมเงินหน้านี้							334,880.00	
	รวมเงิน	1	คลัง	620,114.12	620,114.12	72,228.00	72,228.00	692,342.12	
	รวมเงินทั้งหมด	3	คลัง	620,114.12	1,860,342.36	72,228.00	216,684.00	2,077,026.36	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	63-2-041,63-5-020
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงคลังสรรพาวุธ กคส.ศชส.สพ.ทร.รองรับการย้ายเครื่องสรรพาวุธจาก กคส.ศชส.สพ.ทร.บางนา		
สถานที่	ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ทร.

คำนวณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวม				234,860.00		49,172.00		
	รวมเงินหน้านี้							284,032.00	
	<u>งานพื้น</u>								
	- พื้นผิวอีพ็อกซีชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	266	ตร.ม.	1,000.00	266,000.00	วัสดุ + แรงงาน		266,000.00	
	- บัว PVC สูง 10 ซม.	94	ม.	80.00	7,520.00	40.00	3,760.00	11,280.00	
	<u>งานประตูและหน้าต่าง</u>								
	- D 1	2	ชุด	25,000.00	50,000.00	วัสดุ + แรงงาน		50,000.00	
	- เฉาก้นักค.ส.ล. และดำเนินการติดตั้งประตู Maintenance Service	2	ชุด	3,800.00	7,600.00	วัสดุ + แรงงาน		7,600.00	
	ขนาด 0.80x0.80 ม.								
	รวม				331,120.00		3,760.00		
	รวมเงินหน้านี้							334,880.00	
	รวมเงิน	1	คลัง	620,114.12	620,114.12	72,228.00	72,228.00	692,342.12	
	รวมเงินทั้งหมด	3	คลัง	620,114.12	1,860,342.36	72,228.00	216,684.00	2,077,026.36	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	63-2-041,63-5-020
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงคลังสรรพาวุธ กคส.ศชส.สพ.ท.รองรับการย้ายเครื่องสรรพาวุธจาก กคส.ศชส.สพ.ท.บางนา		
สถานที่	ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ท.

คำนวณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงคลังสรรพาวุธ จำนวน 3 คลัง คลัง 117 ,119และ120								
	งานระบบปรับอากาศ								
	- เหล็กแผ่นอบสังกะสี เบอร์ 24	1,045	ตร.ฟ.	22.00	22,990.00	24.00	25,080.00	48,070.00	
	- ฉนวนใยแก้วหุ้มท่อ	1,045	ตร.ฟ.	17.00	17,765.00	12.00	12,540.00	30,305.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE-L ขนาด 5/8"	68	เมตร	239.00	16,252.00	65.00	4,420.00	20,672.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE-L ขนาด 1 1/8"	68	เมตร	533.00	36,244.00	150.00	10,200.00	46,444.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำยาทองแดง	68	เมตร	65.00	4,420.00	16.00	1,088.00	5,508.00	
	- SAG RD W/VD Ø 18" @ 2,500 CFM TOTAL	8	ชุด	3,500.00	28,000.00	300.00	2,400.00	30,400.00	
	- RAG 50" x25"	2	ชุด	3,000.00	6,000.00	600.00	1,200.00	7,200.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 1" PVC.	5	ท่อน	60.00	300.00	100.00	500.00	800.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง	20	เมตร	35.00	700.00	14.00	280.00	980.00	
	- ท่อลมกลม Ø 12"	6	เมตร	445.00	2,670.00	60.00	360.00	3,030.00	
	- น้ำยาสารทำความเย็น	1	งาน	12,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	รวม				167,841.00		58,068.00		
	รวมเงินหน้านี้							225,909.00	
	รวมเงิน	1	คลัง	167,841.00	167,841.00	58,068.00	58,068.00	225,909.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	63-2-041,63-5-020
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงคลังสรรพาวุธ กคส.ศชส.สพ.ท.รองรับการย้ายเครื่องสรรพาวุธจาก กคส.ศชส.สพ.ท.บางนา		
สถานที่	ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ท.

คำนวณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมเงินทั้งหมด	3	คลัง	167,841.00	503,523.00	58,068.00	174,204.00	677,727.00	
	งานซ่อมปรับปรุงอุโมงค์คลังสรรพาวุธ จำนวน 1คลัง								
	งานระบบปรับอากาศ(อุโมงค์)								
	- เหล็กแผ่นอบสังกะสี เบอร์ 22	2,287	ตร.ฟ.	28.00	64,036.00	25.00	57,175.00	121,211.00	
	- เหล็กแผ่นอบสังกะสี เบอร์ 24	619	ตร.ฟ.	22.00	13,618.00	24.00	14,856.00	28,474.00	
	- ฉนวนใยแก้วหุ้มท่อ	2,906	ตร.ฟ.	17.00	49,402.00	12.00	34,872.00	84,274.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE-L ขนาด 5/8"	12	เมตร	239.00	2,868.00	65.00	780.00	3,648.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE-L ขนาด 1 1/8"	12	เมตร	533.00	6,396.00	150.00	1,800.00	8,196.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำยาทองแดง	12	เมตร	65.00	780.00	16.00	192.00	972.00	
	- SAG 10"x24" SUPPLY REGISTER RD W/V D & 625 CFM TOTAL	16	ชุด	2,500.00	40,000.00	300.00	4,800.00	44,800.00	
	- RAG 55" x25"	2	ชุด	3,000.00	6,000.00	600.00	1,200.00	7,200.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 1" PVC.	2	ท่อน	60.00	120.00	100.00	200.00	320.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง	8	เมตร	35.00	280.00	14.00	112.00	392.00	
	- น้ำยาสารทำความสะอาด	1	งาน	6,250.00	6,250.00	-	-	6,250.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	รวม				209,750.00		115,987.00		
	รวมเงินหน้านี้							325,737.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	63-2-041,63-5-020
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงคลังสรรพาวุธ กคส.ศชส.สพ.ทร.รองรับการย้ายเครื่องสรรพาวุธจาก กคส.ศชส.สพ.ทร.บางนา		
สถานที่	ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ทร.

คำนวณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบไฟฟ้าภายนอก คลังสรรพาวุธ คลัง 117 ,118, 119และ120								
	- เสา 12.00 เมตร	1	ตัน	5,800.00	5,800.00	-	-	5,800.00	
	- คานนั่งร้านรับหม้อแปลงไฟฟ้า	2	ชุด	2,200.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
	- เหล็กหูช้างรับคานนั่งร้าน	4	ชุด	1,260.00	5,040.00	-	-	5,040.00	
	- คอนสปีน (รับสายลงหม้อแปลง)	2	ชุด	715.00	1,430.00	-	-	1,430.00	
	- เหล็กประกบไม้คอน	10	ชุด	100.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- 630 kVA. 3 PHASE 22kV/230-400V. TRANSFORMER OI,HERMETICALLY SEALED TYPE ON PLATFORM	1	ชุด	280,000.00	280,000.00	-	-	280,000.00	
	- HOT LINE CLAMP 25 - 50 Sq.mm	3	ชุด	225.00	675.00	-	-	675.00	
	- BAIL CLAMP 25 - 50 Sq.mm	3	ชุด	320.00	960.00	-	-	960.00	
	- DROP FUSES CUTOUT w/FUSE LINK	3	ชุด	5,900.00	17,700.00	-	-	17,700.00	
	- LIGHTNING ARRESTER 21 kV.	3	ชุด	4,200.00	12,600.00	-	-	12,600.00	
	- GROUND ROD HIGH & LOW VOLTAGE (หม้อแปลงไฟฟ้า)	1	ชุด	5,600.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
	- 400A. 600V. 3P. HEAVY DUTY OUTDOOR TYPE SAFETY SWITCH	2	ชุด	85,600.00	171,200.00	-	-	171,200.00	
	- RACK 2 SPOOL /w SPOOL INSULATOR	12	ชุด	200.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	- RACK 4 SPOOL /w SPOOL INSULATOR	2	ชุด	400.00	800.00	-	-	800.00	
	- SERVICE ENTRANCE Ø 80 mm	4	ชุด	480.00	1,920.00	-	-	1,920.00	
	รวม				511,525.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							511,525.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	63-2-041,63-5-020
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงคลังสรรพาวุธ กคส.ศชส.สพ.ทร.รองรับการย้ายเครื่องสรรพาวุธจาก กคส.ศชส.สพ.ทร.บางนา		
สถานที่	ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ทร.

คำนวณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบไฟฟ้าภายนอก คลังสรรพาวุธ คลัง 117 ,118, 119และ120								
	- DB-1, DB-3, DB-4								
	CUBICLE /w 300A. BUSBAR								
	METERING WIRING ACCESSORIE								
	400A. 25kA. MCCB 3P (1 ชุด)	3	ชุด	65,000.00	195,000.00	-	-	195,000.00	
	160A. 25kA. MCCB 3P (2 ชุด)								
	32A. 25kA. MCCB 3P (2 ชุด)								
	50A. 25kA. MCCB 2P (1 ชุด)								
	- IMC CONDUIT Dia. 40 mm.	26	ท่อน	461.00	11,986.00	-	-	11,986.00	
	- IMC CONDUIT Dia. 80 mm.	4	ท่อน	1,846.00	7,384.00	-	-	7,384.00	
	- HDPE Dia. 110 mm., PN8	226	ม.	248.00	56,048.00	-	-	56,048.00	
	- 4 sq.mm. IEC-01	78	ม.	12.00	936.00	-	-	936.00	
	- 10 sq.mm. IEC-01	390	ม.	35.00	13,650.00	-	-	13,650.00	
	- 25 sq.mm. IEC-01	312	ม.	86.00	26,832.00	-	-	26,832.00	
	- 150 sq.mm. IEC-01	80	ม.	665.00	53,200.00	-	-	53,200.00	
	- 150 sq.mm. NYY-1C	950	ม.	537.00	510,150.00	-	-	510,150.00	
	รวม				875,186.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							875,186.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	63-2-041,63-5-020
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงคลังสรรพาวุธ กคส.ศชส.สพ.ทร.รองรับการย้ายเครื่องสรรพาวุธจาก กคส.ศชส.สพ.ทร.บางนา		
สถานที่	ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ทร.

คำนวณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบไฟฟ้าภายนอก อุโมงค์สรรพาวุธ(ต่อ)								
	- 200A. 600V. 3P. HEAVY DUTY OUTDOOR TYPE								
	SAFETY SWITCH /w. FUSIBLE	1	ชุด	25,320.00	25,320.00	-	-	25,320.00	
	- DB-5								
	CUBICLE /w 300A. BUSBAR								
	METERING WIRING ACCESSORIE	1	ชุด	48,500.00	48,500.00	-	-	48,500.00	
	250A. 25kA. MCCB 3P (1 ชุด)								
	160A. 25kA. MCCB 3P (1 ชุด)								
	32A. 25kA. MCCB 2P (1 ชุด)								
	- IMC CONDUIT Dia. 40 mm.	1	ท่อน	461.00	461.00	-	-	461.00	
	- IMC CONDUIT Dia. 65 mm.	4	ท่อน	1,491.00	5,964.00	-	-	5,964.00	
	- SERVICE ENTRANCE Ø 65 mm	3	ชุด	320.00	960.00				
	- 10 sq.mm. IEC-01	3	ม.	35.00	105.00	-	-	105.00	
	- 25 sq.mm. IEC-01	12	ม.	86.00	1,032.00	-	-	1,032.00	
	- 95 sq.mm. IEC-01	160	ม.	323.00	51,680.00	-	-	51,680.00	
	- 150 sq.mm. IEC-01	28	ม.	500.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	- RACK 4 SPOOL /w SPOOL INSULATOR	4	ชุด	400.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	- GROUNDING LOW VOLT	2	ชุด	2,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	รวม				153,622.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							152,662.00	

