

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ งานก่อสร้างคลังอมภัณฑ์และคลังสรรพาวุธ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๘,๔๓๗,๑๐๐ บาท

## ๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ประกอบด้วย งานปรับพื้นที่แล้วก่อสร้างคลังอมภัณฑ์ จำนวน ๑ หลัง ลักษณะเป็นคลังชั้นเดียว ขนาดประมาณ ๕.๐๐ x ๑๐.๐๐ เมตร และก่อสร้างคลังสรรพาวุธ จำนวน ๑ หลัง ลักษณะเป็นคลังชั้นเดียว ขนาดประมาณ ๘.๐๐ x ๑๒.๐๐ เมตร พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๘,๔๓๗,๑๐๐ บาท

## ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕(ก))

๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ (ข))

๖.๓ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

## ๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง ณีฐกานต์ เกษประทุม ประธานกรรมการ

น.ท.สายันต์ ทองแสน กรรมการ

น.ต.หญิง พัทยากร ด้วงอ่ำ กรรมการและเลขานุการ



## แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างคลังออมภัณฑ์ และคลังสรรพวุธ กลน.กร.

สถานที่ก่อสร้าง จ. กรุงเทพฯ แบบเลขที่ 65-2-024

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กลน.กร. แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 28 แผ่น

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน ( บาท )	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง ( บาท )	หมายเหตุ
1	งานคลังออมภัณฑ์	3,383,055.75			
2	งานคลังสรรพวุธ	1,475,423.47			
3	งานถนนและลาน ค.ส.ล.	285,392.00			
4	งานระบบไฟฟ้าภายนอก	362,193.00			
5	งานระบบประปาภายนอก	978,843.57			
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	6,484,907.79	1.2967	8,408,979.93	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5%			
	VAT	7%			
รวมราคาก่อสร้าง				8,408,979.93	

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง ญัฐกานต์ เกษประทุม

ประธานกรรมการ

น.ท.สายันต์ ทองแสน

กรรมการ

น.ต.หญิง พัทยากร ต้วงอ้า

กรรมการและเลขานุการ



## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างคลังอมภัณฑ์ และคลังสรรพวุธ กลน.กร.

แบบเลขที่ 65-2-024

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลน.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>คลังอมภัณฑ์ ขนาด 10.00x5.00 ม.</b>								
	<b>งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>								
	- งานขุดดินและถมดิน	93	ลบ.ม.	-	-	99.00	9,207.00	9,207.00	
	- ทราฮายาบ	15	ลบ.ม.	475.00	7,125.00	91.00	1,365.00	8,490.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	670	ตร.ม.	200.00	134,000.00	133.00	89,110.00	223,110.00	
	- ตะปู	167	กก.	32.00	5,344.00	-	-	5,344.00	
	<b>งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง</b>								
	- เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง สีเหลี่ยมตัน □ - 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.								
	รับน้ำหนักปลอดภัย 30 ตัน/ต้น	48	ต้น	6,510.00	312,480.00	1,450.00	69,600.00	382,080.00	
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม สีเหลี่ยมตัน □ - 0.26 x 0.26 ม.	48	ต้น	-	-	250.00	12,000.00	12,000.00	
	- DYNAMIC PILE LOAD TEST	2	ต้น	27,000.00	54,000.00	3,000.00	6,000.00	60,000.00	
	<b>งานคอนกรีต</b>								
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	10	ลบ.ม.	2,028.00	20,280.00	398.00	3,980.00	24,260.00	
	- คอนกรีตโครงสร้างผสมน้ำยากันซึม 1:2:4 (f'c = 240 ksc.)	155	ลบ.ม.	2,500.00	387,500.00	391.00	60,605.00	448,105.00	
	<b>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</b>								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ								
	RB 6 mm. (SR 24)	0.04	ตัน	25,067.00	1,002.68	4,100.00	164.00	1,166.68	
	RB 9 mm. (SR 24)	0.10	ตัน	24,233.00	2,423.30	4,100.00	410.00	2,833.30	
	รวม				924,154.98		252,441.00		
	<b>รวมเงินหน้า</b>							1,176,595.98	



## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างคลังออมภัณฑ์ และคลังสรรพวุธ กลน.กร.

แบบเลขที่ 65-2-024

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลน.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฉาบเรียบท้องพื้น	50	ตร.ม.	90.00	4,500.00	94.00	4,700.00	9,200.00	
	- ทากันซึม	50	ตร.ม.	220.00	11,000.00	30.00	1,500.00	12,500.00	
	งานตบแต่งผิวผนัง								
	- ฉาบปูนเรียบ	672	ตร.ม.	90.00	60,480.00	82.00	55,104.00	115,584.00	
	- ทากันซึม	328	ตร.ม.	220.00	72,160.00	30.00	9,840.00	82,000.00	
	งานผิวพื้น								
F1	- ผิวขัดมัน	50	ตร.ม.	100.00	5,000.00	82.00	4,100.00	9,100.00	
F2	- ผิวขัดหยาบพร้อมตีเส้นเขาะร่องลายก้างปลา	18	ตร.ม.	80.00	1,440.00	106.00	1,908.00	3,348.00	
F3	- ผิวขัดเรียบ	100	ตร.ม.	80.00	8,000.00	61.00	6,100.00	14,100.00	
	- WATER STOP	63	ม.	320.00	20,160.00	30.00	1,890.00	22,050.00	
	งานประตู								
	- D1	1	ชุด	38,500.00	38,500.00	11,550.00	11,550.00	50,050.00	
	รวม				221,240.00		96,692.00		
	รวมเงินหน้านี้							317,932.00	



## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างคลังอมภัณฑ์ และคลังสรรพวุธ กลน.กร.

แบบเลขที่ 65-2-024

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กลน.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (คลังอมภัณฑ์)</b>								
	- ดวงโคมระเบิด แบบติดลอย หลอด LED TUBE จำนวน 2 หลอด								
	ขนาดไม่น้อยกว่า 25 วัตต์ Ex.	8	ชุด	18,050.00	144,400.00	1,000.00	8,000.00	152,400.00	
	- ดวงโคมระเบิด แบบติดลอย หลอด LED TUBE จำนวน 1 หลอด								
	ขนาดไม่น้อยกว่า 25 วัตต์ Ex.	1	ชุด	16,150.00	16,150.00	1,000.00	1,000.00	17,150.00	
	- โคม FLOOD LIGHT LED ขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์	2	ชุด	3,000.00	6,000.00	300.00	600.00	6,600.00	
	- โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินกันระเบิด หลอด LED ขนาด 2x3	1	ชุด	28,025.00	28,025.00	1,000.00	1,000.00	29,025.00	
	- เต้ารับแบบมีกราวด์ (2P+G) กันระเบิด ขนาดไม่น้อยกว่า 15	1	ชุด	7,600.00	7,600.00	500.00	500.00	8,100.00	
	- JUNCTION BOX กันระเบิด	12	ชุด	370.00	4,440.00	100.00	1,200.00	5,640.00	
	<b>ตู้ DB/ CU</b>								
	- ตู้ครอบกันน้ำ แบบมีหลังคาฝา 2 ชั้นนอกมีกระจก	1	ตู้	23,000.00	23,000.00	2,000.00	2,000.00	25,000.00	
	- ตู้ CONSUMER UNIT ชนิดมี 6 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT								
	BREAKER ขนาด 32A. 2P MCB 10KA. IC. 1 ตู้								
	- BRANCH BREAKER 16AT. 1P. 6kA. 6 ชุด								
	- Terminal Boxes	1	ชุด	1,800.00	1,800.00	300.00	300.00	2,100.00	
	- GROUNDING SYSTEM	1	ชุด	2,200.00	2,200.00	300.00	300.00	2,500.00	
	รวม				233,615.00		14,900.00		
	<b>รวมเงินหน้า</b>							<b>248,515.00</b>	









## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างคลังออมภัณฑ์ และคลังสรรพวุธ กลน.กร.

แบบเลขที่ 65-2-024

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กลน.กร.

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>คลังสรรพวุธ ขนาด 13.00x8.00 ม.</b>								
	<b>งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>								
	- งานขุดดินและถมคืน	42	ลบ.ม.	-	-	99.00	4,158.00	4,158.00	
	- หินคลุก	2	ลบ.ม.	420.00	840.00	35.00	70.00	910.00	
	- ทรายหยาบ	1	ลบ.ม.	475.00	475.00	91.00	91.00	566.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	229	ตร.ม.	200.00	45,800.00	133.00	30,457.00	76,257.00	
	- ตะปู	57	กก.	32.00	1,824.00	-	-	1,824.00	
	<b>งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง</b>								
	- เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง PILE - 0.22 x 0.22 m. ยาว 21.00 m. Safe								
	Load 25 tons/ pile	12	ตัน	4,620.00	55,440.00	1,021.00	12,252.00	67,692.00	
	- ค่าสกัดหัวเข็มคอนกรีตอัดแรง PILE - 0.22 x 0.22 m.	12	ตัน	-	-	200.00	2,400.00	2,400.00	
	- DYNAMIC PILE LOAD TEST	2	ตัน	27,000.00	54,000.00	3,000.00	6,000.00	60,000.00	
	<b>งานคอนกรีต</b>								
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	3	ลบ.ม.	2,048.00	6,144.00	398.00	1,194.00	7,338.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (f <sub>c</sub> = 240 ksc.)	28	ลบ.ม.	2,295.00	64,260.00	391.00	10,948.00	75,208.00	
	<b>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</b>								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ								
	RB 6 mm. (SR 24)	0.45	ตัน	25,067.00	11,280.15	4,100.00	1,845.00	13,125.15	
	RB 9 mm. (SR 24)	0.74	ตัน	24,233.00	17,932.42	4,100.00	3,034.00	20,966.42	
	รวม				257,995.57		72,449.00		
	<b>รวมเงินหน้า</b>							330,444.57	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างคลังออมภัณฑ์ และคลังสรรพวุธ กลน.กร.

แบบเลขที่ 65-2-024

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กลน.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานเหล็กเสริมคอนกรีต(ต่อ)</b>								
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย								
	DB 12 mm. (SD 40)	0.39	ตัน	23,800.00	9,282.00	3,300.00	1,287.00	10,569.00	
	DB 16 mm. (SD 40)	1.88	ตัน	23,600.00	44,368.00	3,300.00	6,204.00	50,572.00	
	DB 20 mm. (SD 40)	0.86	ตัน	23,600.00	20,296.00	2,900.00	2,494.00	22,790.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	130	กก.	29.00	3,770.00	-	-	3,770.00	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป PLANK หนา 0.05 ม. รับน้ำหนักบรรทุก ได้ไม่น้อยกว่า 500 กก./ตร.ม.	93	ตร.ม.	380.00	35,340.00	25.00	2,325.00	37,665.00	
	- เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4 mm. @ 0.20 m. #	93	ตร.ม.	30.00	2,790.00	5.00	465.00	3,255.00	
	- เหล็ก RB 15 mm. DOWEL BAR ชูบ แอสฟัลท์ MC หรือ RC	7	กก	25.00	175.00	3.30	23.10	198.10	
	- วัสดุยารอยต่อ	3	ม.	55.00	165.00	-	-	165.00	
	<b>งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ</b>								
	- เหล็ก C-125X50X20X3.2 mm.	895	กก.	33.00	29,535.00	-	-	29,535.00	
	- เหล็ก []-150x50x3.2 mm.	445	กก.	33.00	14,685.00	-	-	14,685.00	
	- เหล็ก []-50x50x3.2 mm.	185	กก.	33.00	6,105.00	-	-	6,105.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก	1,525	กก.	-	-	12.00	18,300.00	18,300.00	
	- สีกันสนิมและสีน้ำมันทับหน้า	110	ตร.ม.	115.00	12,650.00	73.00	8,030.00	20,680.00	
	- PL 200x200x15mm. พร้อมอุปกรณ์	8	ชุด	350.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	รวม				181,961.00		39,128.10		
	<b>รวมเงินหน้า</b>							221,089.10	







## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างคลังออมภัณฑ์ และคลังสรรพวุธ กลน.กร.

แบบเลขที่ 65-2-024

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กลน.กร.

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (คลังสรรพวุธ)</b>								
	- โคมเบย์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 90 วัตต์ (แสงคูโลวัต)	4	ชุด	11,970.00	47,880.00	650.00	2,600.00	50,480.00	
	- โคมตะแกรงถี่แผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม ประสิทธิภาพการสะท้อนแสง 95%								
	ฝ้าผ้า L600 x W600mmT0.8mm. หลอด LED TUBE								
	ขนาดไม่น้อยกว่า 9 วัตต์ จำนวน 2 หลอด ขั้ว G13 (Dayligh)	6	ชุด	1,354.00	8,124.00	135.00	810.00	8,934.00	
	- โคม DOWN LIGHT ขั้ว E 27 หลอด LED BULB								
	ขนาดไม่น้อยกว่าขนาด 9 วัตต์ ขั้ว E 27 (Dayligh)	1	ชุด	900.00	900.00	115.00	115.00	1,015.00	
	- โคมกล่องเหล็กดัดลอย พร้อมครอบพลาสติกใส หลอด LED TUBE								
	ขนาดไม่น้อย 18 วัตต์ จำนวน 1 หลอด ขั้ว G13 (ติดตั้งกับผนัง)	16	ชุด	1,157.00	18,512.00	115.00	1,840.00	20,352.00	
	- โคมไฟฟ้าแสงสว่างจุดเดิน หลอด LED TUBE ขนาด 2x9 วัตต์	2	ชุด	2,000.00	4,000.00	200.00	400.00	4,400.00	
	- สวิตช์ปิด-เปิด ทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	8	ชุด	60.00	480.00	80.00	640.00	1,120.00	
	- สวิตช์ปิด-เปิด ทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A.250V.AC.พร้อมหน้ากา	1	ชุด	350.00	350.00	110.00	110.00	460.00	
	- สวิตช์ปิด-เปิด ทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A.250V.AC.								
	สำหรับพัดลมดูดอากาศ	1	ชุด	60.00	60.00	80.00	80.00	140.00	
	- เต้ารับเดี่ยวแบบมีกราวด์ (2P+G) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	11	ชุด	110.00	1,210.00	90.00	990.00	2,200.00	
	- WATER PROOF ISOLATOR (IP66) 2P 20A . 220 V.AC.	1	ชุด	592.00	592.00	200.00	200.00	792.00	
	รวม				82,108.00		7,785.00		
	<b>รวมเงินหน้า</b>							<b>89,893.00</b>	





## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างคลังออมภัณฑ์ และคลังสรรพวุธ กลน.กร.

แบบเลขที่ 65-2-024

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กลน.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานประปาภายใน</b>								
	<b>PVC 13.5</b>								
	- Ø 1/2"	8	เมตร	13.00	104.00	30.00	240.00	344.00	
	- Ø 3/4"	5	เมตร	16.00	80.00	30.00	150.00	230.00	
	- Ø 1"	2	เมตร	25.00	50.00	30.00	60.00	110.00	
	- Ø 2"	2	เมตร	60.00	120.00	40.00	80.00	200.00	
	- Fitting & Accessories	1	งาน	106.20	106.20	31.86	31.86	138.06	
	- Support & Hanger	1	งาน	10.62	10.62	3.19	3.19	13.81	
	<b>งานระบบสุขาภิบาลภายใน</b>								
	<b>PVC 8.5 ท่อโศโครก,ท่อน้ำทิ้ง,ท่ออากาศ</b>								
	- Ø 1 1/2"	3	เมตร	23.00	69.00	30.00	90.00	159.00	
	- Ø 2"	6	เมตร	40.00	240.00	40.00	240.00	480.00	
	- Ø 2 1/2"	3	เมตร	63.00	189.00	50.00	150.00	339.00	
	- Ø 4"	5	เมตร	142.00	710.00	100.00	500.00	1,210.00	
	- Fitting & Accessories	1	งาน	362.40	362.40	108.72	108.72	471.12	
	- Support & Hanger	1	งาน	36.24	36.24	10.87	10.87	47.11	
	<b>ROOF DRAIN/Bell Trae</b>								
	- Ø 2"	1	ตัว	1,300.00	1,300.00	390.00	390.00	1,690.00	
	- ท่อระบายอากาศออกกำแพงด้านข้าง	1	ชุด	570.00	570.00	171.00	171.00	741.00	
	รวม				3,947.46		2,225.64		
	<b>รวมเงินหน้านี้</b>							<b>6,173.10</b>	





## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างคลังออมภัณฑ์ และคลังสรรพวุธ กลน.กร.

แบบเลขที่ 65-2-024

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กลน.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>ระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร</b>								
	- เสาค้ำไฟฟ้าแรงต่ำ คอร. ขนาด 8.00 ม.	6	ต้น	2,100.00	12,600.00	-	-	12,600.00	
	- โคมไฟถนน LED TUBE 1x18 W พร้อมกิ่งโคมขนาด 1 นิ้ว ยาว 1.20 เมตร	6	ชุด	3,350.00	20,100.00	-	-	20,100.00	
	- 100A.600V.AC. 3P. HEAVY DUTY OUTDOOR TYPE SAFETY SWITCH /w FUSIBLE	1	ชุด	26,704.00	26,704.00	-	-	26,704.00	
	- GROUND SYSTEM (SAFETY SWITCH).	1	ชุด	2,200.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
	<b>ตู้ SLCP</b>								
	- ตู้ควบคุมโคมไฟทาง พร้อมอุปกรณ์ภายใน								
	- 20AT. 2P. MCB. 10kA.IC. 1 ชุด								
	- 20AT. 2P. MCB. 10kA.IC. 1 ชุด								
	- 10AT. 2P. MCB. 10kA.IC. 1 ชุด	1	ตู้	10,600.00	10,600.00	-	-	10,600.00	
	- CAM SWITCH 1 ชุด								
	- MAGNETIC CONTACTOR 2 ชุด								
	- GROUNDING ROD 1	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- สายไฟฟ้า 4 Sq.mm. CV.(0.6/1kV) 290	290	เมตร	25.00	7,250.00	-	-	7,250.00	
	- สายไฟฟ้า 6 Sq.mm. CV.(0.6/1kV) 154	154	เมตร	33.00	5,082.00	-	-	5,082.00	
	- สายไฟฟ้า 10 Sq.mm. CV.(0.6/1kV) 298	298	เมตร	44.00	13,112.00	-	-	13,112.00	
	- ท่อ Ø 1" IMC 40	40	ท่อน	303.00	12,120.00	-	-	12,120.00	
	<b>รวม</b>				110,768.00		-		
	<b>รวมเงินทั้งสิ้น</b>							<b>110,768.00</b>	



## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างคลังออมภัณฑ์ และคลังสรรพวุธ กลน.กร.

แบบเลขที่ 65-2-024

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กลน.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<b>งานระบบประปาภายนอก(คลังสรรพวุธ)</b>								
	- งานขุดดินถมกลับคืน	130	ลบ.ม.	-	-	99.00	12,870.00	12,870.00	
	- งานทรายหยาบ	52	ลบ.ม.	475.00	24,700.00	91.00	4,732.00	29,432.00	
	<b>ท่อHDPE PN 16,PE 100</b>								
	- Ø 25 mm.	20	เมตร	19.00	380.00	30.00	600.00	980.00	
	- Ø 32 mm.	16	เมตร	31.00	496.00	30.00	480.00	976.00	
	- Ø 63 mm.	11	เมตร	115.00	1,265.00	75.00	825.00	2,090.00	
	- Ø 160 mm.	201	เมตร	688.00	138,288.00	250.00	50,250.00	188,538.00	
	<b>ท่อ SLEEVE (GSP)</b>								
	- Ø 8" (ต้นท่อลอด)	16	ม.	3,850.00	61,600.00	1,155.00	18,480.00	80,080.00	
	- Fitting & Accessories	1	งาน	60,608.70	60,608.70	18,182.61	18,182.61	78,791.31	
	- Support & Hanger	1	งาน	6,060.87	6,060.87	1,818.26	1,818.26	7,879.13	
	<b>ก๊อ ก HB (ตามรายการประกอบแบบ)</b>								
	- Ø 1/2 "	2	ชุด	1,030.00	2,060.00	309.00	618.00	2,678.00	
	<b>อุปกรณ์ประกอบ</b>								
	- SUPPURTคอนกรีตขนาด 0.60x0.60x0.60 ม.	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	320.00	640.00	3,040.00	
	- เสาค้ำ ค.ส.ล.แนววางท่อประปา(รายละเอียดตามรายการประกอบ)	3	ป้าย	950.00	2,850.00	100.00	300.00	3,150.00	
	รวม				300,708.57		109,795.87		
	<b>รวมเงินหน้า</b>							410,504.44	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างคลังออมภัณฑ์ และคลังสรรพวุธ กลน.กร.

แบบเลขที่ 65-2-024

สถานที่ จ. กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กลน.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<b>บ่อวาล์ว (VB.1)</b>								
	- บ่อวาล์ว	1	บ่อ	2,950.00	2,950.00	885.00	885.00	3,835.00	
	- Ø 6" GSP	2	เมตร	876.00	1,752.00	400.00	800.00	2,552.00	
	- Ø 6" GATE VALVE	1	ชุด	35,095.00	35,095.00	1,200.00	1,200.00	36,295.00	
	- Ø 6" FLEXIBLE CONNECTOR	2	ชุด	3,200.00	6,400.00	1,200.00	2,400.00	8,800.00	
	<b>บ่อวาล์ว (VB.2)</b>								
	- บ่อวาล์ว	1	บ่อ	2,950.00	2,950.00	885.00	885.00	3,835.00	
	- Ø 6" GSP	2	เมตร	876.00	1,752.00	400.00	800.00	2,552.00	
	- Ø 6" GATE VALVE	1	ชุด	35,095.00	35,095.00	1,200.00	1,200.00	36,295.00	
	- Ø 6" FLEXIBLE CONNECTOR	2	ชุด	3,200.00	6,400.00	1,200.00	2,400.00	8,800.00	
	<b>บ่อวาล์ว (VB.3)</b>								
	- บ่อวาล์ว	1	บ่อ	2,950.00	2,950.00	885.00	885.00	3,835.00	
	- Ø 1" GSP	2	เมตร	112.00	224.00	50.00	100.00	324.00	
	- Ø 6" GSP	2	เมตร	876.00	1,752.00	400.00	800.00	2,552.00	
	- Ø 1" GATE VALVE	1	ชุด	2,445.00	2,445.00	200.00	200.00	2,645.00	
	- Ø 6" GATE VALVE	1	ชุด	35,095.00	35,095.00	1,200.00	1,200.00	36,295.00	
	- Ø 1" FLEXIBLE CONNECTOR	1	ชุด	780.00	780.00	200.00	200.00	980.00	
	- Ø 6" FLEXIBLE CONNECTOR	1	ชุด	3,200.00	3,200.00	1,200.00	1,200.00	4,400.00	
	รวม				138,840.00		15,155.00		
	<b>รวมเงินหน้านี้</b>							153,995.00	









