

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ งานจ้างงานโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องาน
แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๖๑,๗๕๖,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ประกอบด้วยการปรับปรุงหอพักนักศึกษาแพทย์ (อาคารหอพักธนาคราทรทหารไทย ชั้นที่ ๒-๕ และชั้นดาดฟ้า) และพื้นที่ลานจอดรถด้านหน้า ปรับปรุงห้องสมุดทางการแพทย์ (อาคาร ๑๐๐ ปี ชั้น ๔) ปรับปรุงห้องฝึกอบรมทักษะระบบจำลองทางการแพทย์พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน และปรับปรุงห้องเรียนนักศึกษาแพทย์ในแต่ละภาควิชา (อาคาร ๑๐๐ ปี ชั้น ๕) ปรับปรุงสำนักงานแพทย์ (อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ชั้น ๓) และจัดหาหุ่นจำลองทางการแพทย์พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๖๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุง (แบบ ปร.๕ ก)

๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ ข)

๖.๔ แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุง (แบบ ปร.๖)

๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง จันทร์รุ่ง มนต์วิเศษ ประธานกรรมการ

น.อ.จักรกฤษณ์ กุลศรีสมบัติ กรรมการ

น.ท.สมศักดิ์ อุนานุยา กรรมการและเลขานุการ

น.ต.ธีรทัต กงทอง กรรมการ

น.ต.ขวัญชัย จันทร์ทอง กรรมการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตรศึกษา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.	แบบเลขที่ 64-2-007
สถานที่	จว.กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานปรับปรุงอาคารพนักศึกษาศึกษาแพทย์ (อาคารหอพักธนาคารทหารไทย)								
	รายการงานปรับปรุงพื้นที่โถงบันไดชั้นล่าง-ชั้นลอย								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดฉาบเรียบ โครงกัลวาไนซ์ หนา 0.55 mm. @ 0.40-0.60m.	33	ตร.ม.	305.00	10,065.00	75.00	2,475.00	12,540.00	
	- ซ่อมคืนสภาพฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดฉาบเรียบ โครงกัลวาไนซ์ หนา 0.55 mm. @ 0.40-0.60 m. (ภายในพื้นที่ธนาคาร TMB.)	50	ตร.ม.	305.00	15,250.00	75.00	3,750.00	19,000.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	6	ตร.ม.	260.00	1,560.00	56.00	336.00	1,896.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	12	ตร.ม.	90.00	1,080.00	82.00	984.00	2,064.00	
	- ผนังเดิมขูดลอกสี	75	ตร.ม.	-	-	10.00	750.00	750.00	
	- กระเบื้องยางปูพื้นแบบแผ่น LVT รุ่นปูกวาว รายละเอียดตามแบบ	55	ตร.ม.	450.00	24,750.00	120.00	6,600.00	31,350.00	
	- พื้นกรูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.40X0.0.40 ม. ระบุรายละเอียดภายหลัง	9	ตร.ม.	380.00	3,420.00	184.00	1,656.00	5,076.00	
	- ประตู D3	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	วัสดุ + แรงงาน		8,500.00	
	- ประตู D2	1	ชุด	19,500.00	19,500.00	วัสดุ + แรงงาน		19,500.00	
	- หน้าต่าง 2	1	ชุด	15,500.00	15,500.00	วัสดุ + แรงงาน		15,500.00	
	- หน้าต่าง 4	2	ชุด	6,000.00	12,000.00	วัสดุ + แรงงาน		12,000.00	
	งานทาสี								
	- สีนํ้าอะครีลิคภายใน	45	ตร.ม.	70.00	3,150.00	30.00	1,350.00	4,500.00	
	- ทาหน้ายารองพื้นปูนเก่า + ทาสีนํ้าอะครีลิคภายใน	75	ตร.ม.	70.00	5,250.00	30.00	2,250.00	7,500.00	
	รวม				120,025.00		20,151.00		
	รวมเงินหน้านี้							140,176.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตรศึกษา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.	แบบเลขที่ 64-2-007
สถานที่	จว.กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานปรับปรุงอาคารพนักศึกษแพทย์ (อาคารหอพักธนาคารทหารไทย)								
	รายการงานปรับปรุงพื้นที่ชั้น 2								
	<u>งานฝ้าเพดาน</u>								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดฉาบเรียบ โครรงก์ลวไนซ์ หนา 0.55 mm. @ 0.40-0.60m.	266	ตร.ม.	305.00	81,130.00	75.00	19,950.00	101,080.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. (ชนิดทนชื้น) ชนิดฉาบเรียบ โครรงก์ลวไนซ์ หนา 0.55mm. @ 0.40-0.60m.	39	ตร.ม.	335.00	13,065.00	75.00	2,925.00	15,990.00	
	<u>งานผนัง</u>								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	27	ตร.ม.	260.00	7,020.00	56.00	1,512.00	8,532.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	54	ตร.ม.	90.00	4,860.00	82.00	4,428.00	9,288.00	
	- ผนังไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 8 มม. โครรงก์ลวไนซ์หุ้มเหล็กชุบสังกะสี ตามมาตรฐานการติดตั้ง (กรุ 2 ด้าน)	139	ตร.ม.	485.00	67,415.00	120.00	16,680.00	84,095.00	
	- ผนังเดิมขูดลอกสี	313	ตร.ม.	-	-	10.00	3,130.00	3,130.00	
	- ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.40X0.20 ม. ระบุรายละเอียดภายหลัง	71	ตร.ม.	380.00	26,980.00	184.00	13,064.00	40,044.00	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชนิด MFF (Melamine Face Foamboard)	7	ชุด	15,000.00	105,000.00	วัสดุ + แรงงาน		105,000.00	
	ไส้กลาง PU FOAM ความหนาทั้งสิ้น 25 มม. บานพับใช้แกนหมุนฝังลงใน บานประตูด้านบนและประตูด้านล่าง ไม่มีรอยต่อระหว่างแผ่นกั้นกลาง								
	ผนังลายไม้ willy,elite,kolex								
	รวม				305,470.00		61,689.00		
	รวมเงินหน้านี้							367,159.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตรศึกษา รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.

แบบเลขที่ 64-2-007

สถานที่ จว.กรุงเทพฯ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

พร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานปรับปรุงอาคารพนักศึกษาศึกษาแพทย์ (อาคารหอพักธนาคารทหารไทย)								
	รายการงานปรับปรุงพื้นที่ชั้น 2 (ต่อ)								
	งานพื้น								
	- กระเบื้องยางปูพื้นแบบแผ่น LVT รุ่นปูขาว รายละเอียดตามแบบ	266	ตร.ม.	450.00	119,700.00	120.00	31,920.00	151,620.00	
	- พื้นกรูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.40X0.0.40 ม. ระบุรายละเอียดภายหลัง	46	ตร.ม.	380.00	17,480.00	184.00	8,464.00	25,944.00	
	งานประตู								
	- ประตู D1	8	ชุด	9,000.00	72,000.00	วัสดุ + แรงงาน		72,000.00	
	- ประตู D2	1	ชุด	19,500.00	19,500.00	วัสดุ + แรงงาน		19,500.00	
	- ประตู D3	2	ชุด	8,500.00	17,000.00	วัสดุ + แรงงาน		17,000.00	
	- ประตู D4	2	ชุด	15,000.00	30,000.00	วัสดุ + แรงงาน		30,000.00	
	- ประตู D5	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	วัสดุ + แรงงาน		8,000.00	
	งานหน้าต่าง								
	- หน้าต่าง 1	3	ชุด	4,500.00	13,500.00	วัสดุ + แรงงาน		13,500.00	
	- หน้าต่าง 2	4	ชุด	15,500.00	62,000.00	วัสดุ + แรงงาน		62,000.00	
	- หน้าต่าง 3	6	ชุด	12,500.00	75,000.00	วัสดุ + แรงงาน		75,000.00	
	- หน้าต่าง 4	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	วัสดุ + แรงงาน		6,000.00	
	- หน้าต่าง 5	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	วัสดุ + แรงงาน		12,000.00	
	- หน้าต่าง 6	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	วัสดุ + แรงงาน		15,000.00	
	รวม				467,180.00		40,384.00		
	รวมเงินหน้านี้							507,564.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตรศึกษา รพ.สมเด็จพะพระปิ่นเกล้า พร.	แบบเลขที่	64-2-007
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานปรับปรุงอาคารพนักศึกษาศึกษาแพทย์ (อาคารหอพักรักษาการทหารไทย)								
	รายการงานปรับปรุงพื้นที่ชั้น 2 (ต่อ)								
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมแบบนั่งราบพร้อมหม้อน้ำ	3	ชุด	5,200.00	15,600.00	450.00	1,350.00	16,950.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบฝิ่งครึ่งเคาน์เตอร์ พร้อมก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า	3	ชุด	3,495.00	10,485.00	450.00	1,350.00	11,835.00	
	- ฝักบัวสายอ่อน พร้อมวาล์วเปิด-ปิดและก๊อกเดี่ยวติดผนังด้านล่าง	4	ชุด	1,631.00	6,524.00	95.00	380.00	6,904.00	
	- สายอ่อนชำระ หัวและสายผิวโครเมียม	3	ชุด	850.00	2,550.00	70.00	210.00	2,760.00	
	- กระจกบานเดียวขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 2.85ม. สูง 1.40 ม.	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	วัสดุ + แรงงาน		10,000.00	
	- โถปัสสาวะชาย	2	ชุด	5,590.00	11,180.00	450.00	900.00	12,080.00	
	- ที่ใส่สบู่ เซรามิค	4	ชุด	302.00	1,208.00	120.00	480.00	1,688.00	
	- เคาะเตอร์ ค.ส.ล. TOP กรุหินแกรนิต	2.85	ม.	3,000.00	8,550.00	วัสดุ + แรงงาน		8,550.00	
	งานทาสี								
	- สีน้ำอะคริลิกภายใน	612	ตร.ม.	70.00	42,840.00	30.00	18,360.00	61,200.00	
	- ทาน้ำยรองพื้นปูนเก่า + ทาสีน้ำอะคริลิกภายใน	313	ตร.ม.	70.00	21,910.00	30.00	9,390.00	31,300.00	
	รวม				130,847.00		32,420.00		
	รวมเงินหน้านี้							163,267.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตรศึกษา รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.

แบบเลขที่ 64-2-007

สถานที่ จว.กรุงเทพ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

พร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานปรับปรุงอาคารพนักศึกษาศึกษาแพทย์ (อาคารหอพักธนาคารทหารไทย)								
	รายการงานรื้อถอนชั้น 3-5 (ต่อ)								
	งานรื้อถอนพื้นที่ห้องพัก 4 ชั้น 3-5								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องยางเดิมทั้งหมด	75	ตร.ม.	-	-	15.00	1,125.00	1,125.00	
	- รื้อถอนฝ้าเพดานเดิมทั้งหมด	75	ตร.ม.	-	-	25.00	1,875.00	1,875.00	
	งานรื้อถอนพื้นที่ห้องพัก 5 ชั้น 3-5								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องยางเดิมทั้งหมด	42	ตร.ม.	-	-	15.00	630.00	630.00	
	- รื้อถอนฝ้าเพดานเดิมทั้งหมด	42	ตร.ม.	-	-	25.00	1,050.00	1,050.00	
	งานรื้อถอนพื้นที่ห้องพัก 6 ชั้น 3-5								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องยางเดิมทั้งหมด	42	ตร.ม.	-	-	15.00	630.00	630.00	
	- รื้อถอนฝ้าเพดานเดิมทั้งหมด	42	ตร.ม.	-	-	25.00	1,050.00	1,050.00	
	งานรื้อถอนพื้นที่ห้องพัก 7 ชั้น 3-5								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องยางเดิมทั้งหมด	33	ตร.ม.	-	-	15.00	495.00	495.00	
	- รื้อถอนฝ้าเพดานเดิมทั้งหมด	33	ตร.ม.	-	-	25.00	825.00	825.00	
	งานรื้อถอนพื้นที่ PANTRY								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องยางเดิมทั้งหมด	33	ตร.ม.	-	-	15.00	495.00	495.00	
	- รื้อถอนฝ้าเพดานเดิมทั้งหมด	33	ตร.ม.	-	-	25.00	825.00	825.00	
	- รื้อถอนเคาน์เตอร์ด้านล่างและตู้ลอยด้านบน	1	ชุด	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- รื้อถอนผนังภายในทั้งหมด	273	ตร.ม.	-	-	40.00	10,920.00	10,920.00	
	รวม				-		21,920.00		
	รวมเงินหน้านี้							21,920.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตรศึกษา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.	แบบเลขที่	64-2-007
สถานที่	จว.กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานปรับปรุงอาคารพนักศึกษาศึกษาแพทย์ (อาคารหอพักนาคารทหารไทย)								
	รายการงานปรับปรุงพื้นที่ชั้น 3-5 (ต่อ)								
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	81	ตร.ม.	260.00	21,060.00	56.00	4,536.00	25,596.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	162	ตร.ม.	90.00	14,580.00	82.00	13,284.00	27,864.00	
	- ผนังไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 8 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	417	ตร.ม.	485.00	202,245.00	120.00	50,040.00	252,285.00	
	ตามมาตรฐานการติดตั้ง (กรุ 2 ด้าน)								
	- ผนังเดิมขูดลอกสี	939	ตร.ม.	-	-	10.00	9,390.00	9,390.00	
	- ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.40X0.20 ม. ระบุรายละเอียดภายหลัง	213	ตร.ม.	380.00	80,940.00	184.00	39,192.00	120,132.00	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชนิด MFF (Melamine Face Foamboard)	21	ชุด	15,000.00	315,000.00	วัสดุ + แรงงาน		315,000.00	
	ไส้กลาง PU FOAM ความหนาทั้งสิ้น 25 มม. บานพับใช้แกนหมุนฝังลงใน								
	บานประตูด้านบนและประตูด้านล่าง ไม่มีรอยต่อระหว่างแผ่นกั้นกลาง								
	ผนังลายไม้ willy,elite,kolex								
	งานพื้น								
	- กระเบื้องยางปูพื้นแบบแผ่น LVT รุ่นปูกวา รายละเอียดตามแบบ	690	ตร.ม.	450.00	310,500.00	120.00	82,800.00	393,300.00	
	- พื้นกรูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.40X0.40 ม. ระบุรายละเอียดภายหลัง	165	ตร.ม.	380.00	62,700.00	184.00	30,360.00	93,060.00	
	รวม				1,007,025.00		229,602.00		
	รวมเงินหน้านี้							1,236,627.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตรศึกษา รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.	แบบเลขที่	64-2-007
สถานที่	จว.กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานปรับปรุงอาคารพักนักศึกษาแพทย์ (อาคารหอพักนาคารถหารไทย)								
	รายการงานปรับปรุงพื้นที่ชั้นดาดฟ้า,พื้นหลังคาคลุมบันไดและถังเก็บน้ำ ค.ส.ล.								
	<u>งานฝ้าเพดาน</u>								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดฉาบเรียบ โครงกัลวาไนซ์ หนา 0.55 mm. @ 0.40-0.60m.	116	ตร.ม.	305.00	35,380.00	75.00	8,700.00	44,080.00	
	<u>งานผนัง</u>								
	- ผนังไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 8 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ตามมาตรฐานการติดตั้ง (กรุ 2 ด้าน)	9.6	ตร.ม.	485.00	4,656.00	120.00	1,152.00	5,808.00	
	- ผนังเดิมขูดลอกสี	420	ตร.ม.	-	-	10.00	4,200.00	4,200.00	
	- ผนังก่ออิฐบล็อก ช่องลม โปร่งคู่ ขนาด 7x19x39 ซม.	20	ตร.ม.	280.00	5,600.00	89.00	1,780.00	7,380.00	
	<u>งานพื้น</u>								
	- กระเบื้องยางปูพื้นแบบแผ่น LVT รุ่นปูขาว รายละเอียดตามแบบ	30	ตร.ม.	450.00	13,500.00	120.00	3,600.00	17,100.00	
	- พื้นกรูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.40X0.0.40 ม. ระบุรายละเอียดภายหลัง	90	ตร.ม.	380.00	34,200.00	184.00	16,560.00	50,760.00	
	- พื้นดาดฟ้าเป็นปูนขัดมัน ทำการซ่อมโดยการฉาบปิดด้วยโพลีเมอร์โมดิฟายด์	252	ตร.ม.	1,500.00	378,000.00	วัสดุ + แรงงาน		378,000.00	
	มอดาร์กำลังสูงก่อน เมื่อปรับผิวพื้นเสร็จ ทากันซึมชนิด CEMENT BACE								
	ชนิดยึดหยุ่น 250 % จำนวน 2 ชั้น แล้วลง PRIMER น้ำยาประสานคอนกรีต 1 เทียว								
	แล้วจึงตั้งระบบกันซึม ประเภท PU ชนิดสามารถปูกระเบื้องทับได้ และยาแนวรอยต่อ								
	พื้นกับผนังโดยโพลียูรีเทนซีแลนต์ การทากันซึมชนิดเบส และ PU ให้ทำทั้งพื้นที่								
	และส่วนที่เป็นรอยชนผนังให้ทำยกขอบไม่น้อยกว่า 20 ซม.								
	รวม				471,336.00		35,992.00		
	รวมเงินหน้านี้							507,328.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตรศึกษา รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.	แบบเลขที่ 64-2-007
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานปรับปรุงอาคารพนักศึกษาศึกษาแพทย์ (อาคารหอพักนาคารทหารไทย)								
	รายการงานปรับปรุงพื้นที่ชั้นดาดฟ้า,พื้นหลังคาคลุมบันไดและถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. (ต่อ)								
	งานพื้น (ต่อ)								
	- ไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ให้ใช้ไม้พื้นสังเคราะห์ที่ผลิตจากซีเมนต์เสริมเส้นใย	29	ตร.ม.	2,110.00	61,190.00	วัสดุ + แรงงาน	61,190.00		
	เซลลูโลส ปราศจากใยหิน รุ่นดับเบิล สีปีช ลายเส้น มีความหนา 2.5 ซม.								
	มีขนาดกว้าง 20 ซม. และมีความยาว 300 ซม. โครงตงเหล็ก ขนาด 2"X4"								
	ทำสีกันสนิม โดยระยะตงไม่เกิน 40 ซม.								
	งานประตู								
	- ประตู D3	4	ชุด	8,500.00	34,000.00	วัสดุ + แรงงาน	34,000.00		
	งานหน้าต่าง								
	- หน้าต่าง 4	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	วัสดุ + แรงงาน	6,000.00		
	- หน้าต่าง 5	2	ชุด	12,000.00	24,000.00	วัสดุ + แรงงาน	24,000.00		
	- หน้าต่าง 6	3	ชุด	15,000.00	45,000.00	วัสดุ + แรงงาน	45,000.00		
	งานอื่นๆ								
	- ติดตั้งแผ่นสกายไลน์ ขนาด 1.10 เมตร รายละเอียดตามแบบ	4	ชุด	5,000.00	20,000.00	วัสดุ + แรงงาน	20,000.00		
	- ป้ายชื่อห้อง S1 รายละเอียดตามแบบ	32	ชุด	1,500.00	48,000.00	วัสดุ + แรงงาน	48,000.00		
	- ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ S2 รายละเอียดตามแบบ	8	ชุด	1,500.00	12,000.00	วัสดุ + แรงงาน	12,000.00		
	- ม่าน CT-01 รายละเอียดตามแบบ	32	ชุด	3,500.00	112,000.00	วัสดุ + แรงงาน	112,000.00		
	- งานบันได DT-01 รายละเอียดตามแบบ	45	ม.	2,200.00	99,000.00	วัสดุ + แรงงาน	99,000.00		
	รวม				461,190.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							461,190.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตรศึกษา รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.

แบบเลขที่ 64-2-007

สถานที่ จว.กรุงเทพฯ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

พร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานปรับปรุงอาคารพืักนัศึกษาศาแพทย (อาคารหอพักรณาคารถไทย)								
	รายการงานปรับปรุงพื้นที่ชั้นดาดฟ้า,พื้นหลังคาคลุมบันไดและถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. (ต่อ)								
	งานทาสี								
	- สีน้าอะครีลิกภายใน	155	ตร.ม.	70.00	10,850.00	30.00	4,650.00	15,500.00	
	- ทาน้ายารองพื้นปูนเก่า + ทาสีน้าอะครีลิกภายใน	420	ตร.ม.	70.00	29,400.00	30.00	12,600.00	42,000.00	
	- สีน้าอะครีลิกภายนอก + น้ายารองพื้นปูนเก่า	2,500	ตร.ม.	70.00	175,000.00	34.00	85,000.00	260,000.00	
	- ผนังเดิมขุดลอกสีภายนอก	2,500	ตร.ม.	-	-	10.00	25,000.00	25,000.00	
	รวม				215,250.00		127,250.00		
	รวมเงินหน้านี้							342,500.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตรศึกษา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ 64-2-007

สถานที่ จว.กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

พร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (อ.TMB)								
	- โคมตะแกรงถี่แผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม ประสิทธิภาพการสะท้อนแสง 95%								
	ฝ้าฝ้า L1200 x W300mm หลอด LED TUBE ขนาด ≥ 18 วัตต์								
	จำนวน 2 หลอด Dayligh	19	ชุด	1,490.00	28,310.00	150.00	2,850.00	31,160.00	
	- โคมตะแกรงถี่แผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม ประสิทธิภาพการสะท้อนแสง 95%								
	ฝ้าฝ้า L1200 x W300mm หลอด LED TUBE ขนาด ≥18 วัตต์								
	จำนวน 1 หลอด Dayligh	21	ชุด	1,163.00	24,423.00	135.00	2,835.00	27,258.00	
	- โคม DOWN LIGHT ฝ้าฝ้า แบบวงกลม พร้อมกระจก (Dia≥140) ไขว้ E 27								
	หลอด LED BULD ขนาด ≥ 9 วัตต์ Dayligh	92	ชุด	369.00	33,948.00	115.00	10,580.00	44,528.00	
	- โคม DOWN LIGHT ติดลอย แบบวงกลม (Dia≥140) ไขว้ E 27								
	หลอด LED BULD ขนาด ≥ 9 วัตต์ Dayligh	5	ชุด	350.00	1,750.00	115.00	575.00	2,325.00	
	- โคมกล่องเหล็ก พร้อมครอบพลาสติกใส หลอด LED TUBE ขนาด ≥ 18 วัตต์								
	จำนวน 1 หลอด Dayligh ติดตั้งกับผนังหรือเพดาน	8	ชุด	1,841.00	14,728.00	115.00	920.00	15,648.00	
	- โคมติดผนังแบบส่องขึ้นและส่องลง หลอด LED BULD ขนาด ≥ 7 วัตต์								
	จำนวน 2 หลอด ไขว้ E27 Warm White	58	ชุด	1,700.00	98,600.00	165.00	9,570.00	108,170.00	
	- โคม DOWN LIGHT ฝ้าฝ้า สีเหลี่ยม พร้อมกระจกใส หลอด LED BULD								
	ขนาด ≥ 13 วัตต์ จำนวน 1 หลอด Cool White	293	ชุด	590.00	172,870.00	115.00	33,695.00	206,565.00	
	- โคม HIGH BAY LED ขนาด ≥ 13 วัตต์ Cool White	1	ชุด	18,480.00	18,480.00	650.00	650.00	19,130.00	
	- โคม FLOOD LIGHT LED ขนาด ≥ 100 วัตต์ Cool White	1	ชุด	2,170.00	2,170.00	150.00	150.00	2,320.00	
	รวม				395,279.00		61,825.00		
	รวมเงินหน้านี้							457,104.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ 64-2-007

สถานที่ จว.กรุงเทพฯ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

พร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (ต่อ)								
	- โคม FLOOD LIGHT LED ขนาด ≥ 50 วัตต์ Cool White	4	ชุด	1,330.00	5,320.00	150.00	600.00	5,920.00	
	- โคมอกไก่ แบบติดลอย หลอด LED TUBE ขนาด ≥ 18 วัตต์								
	จำนวน 2 หลอด Dayligh ติดตั้งกับเพดาน	1	ชุด	1,310.00	1,310.00	150.00	150.00	1,460.00	
	- โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน หลอด LED TUBE ขนาด 2x9 วัตต์	32	ชุด	1,200.00	38,400.00	200.00	6,400.00	44,800.00	
	- ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน หลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 10 วัตต์ BATT								
	NIKLE METAL HYDRIDE (ติดตั้งกับฝ้าเพดาน)	15	ชุด	1,500.00	22,500.00	200.00	3,000.00	25,500.00	
	- สวิตช์ปิด-เปิด ทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	157	ชุด	60.00	9,420.00	80.00	12,560.00	21,980.00	
	- สวิตช์ปิด-เปิด ทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A.250V.AC.พร้อมหน้ากากกันน้ำ	27	ชุด	350.00	9,450.00	110.00	2,970.00	12,420.00	
	- สวิตช์ปิด-เปิด สองทาง(สวิตช์บันได) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	45	ชุด	96.00	4,320.00	85.00	3,825.00	8,145.00	
	- สวิตช์ปิด-เปิด สองทาง(สวิตช์บันได) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.								
	พร้อมหน้ากากกันน้ำ wt	1	ชุด	375.00	375.00	110.00	110.00	485.00	
	- สวิตช์ปิด-เปิด ทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A.250V.AC.								
	สำหรับพัดลมดูดอากาศ	32	ชุด	60.00	1,920.00	80.00	2,560.00	4,480.00	
	- สวิตช์ปิด-เปิด ทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A.250V.AC.								
	สำหรับพัดลมดูดอากาศ (พร้อมหน้ากากกันน้ำ)	4	ชุด	350.00	1,400.00	110.00	440.00	1,840.00	
	- เต้ารับคู่แบบมีกราวด์ (2P+G) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	314	ชุด	200.00	62,800.00	90.00	28,260.00	91,060.00	
	พร้อมหน้ากากพลาสติกสีขาว								
	รวม				157,215.00		60,875.00		
	รวมเงินหน้านี้							218,090.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ 64-2-007

สถานที่ จว.กรุงเทพฯ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

พร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (ต่อ)								
	- เต้ารับคู่แบบมีกราวด์ (2P+G) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC. พร้อมหน้ากากพลาสติกสีขาว (พร้อมหน้ากากกันน้ำ) wt	32	ชุด	450.00	14,400.00	115.00	3,680.00	18,080.00	
	- เต้ารับแบบมีกราวด์(2P+G) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	59	ชุด	110.00	6,490.00	90.00	5,310.00	11,800.00	
	- WATER PROOF ISOLATOR (IP66) 2P 20A . 220 V.AC.	32	ชุด	592.00	18,944.00	200.00	6,400.00	25,344.00	
	ตู้ MDB.								
	- ตู้ MAIN DISTRIBUTION BOARD T - 2.00 mm.EG INDOOR TYPE 400A. 416/240 V.AC.3Ph.4W. FN-GH CU.BUSBAR								
	- 400AT 3P.MCCB IC ≥50kA. 1 ชุด								
	- 100AT 3P.MCCB IC ≥18kA. 4 ชุด								
	- 50AT 3P.MCCB IC ≥15kA. 4 ชุด								
	- 20AT 3P.MCCB IC ≥15kA. 1 ชุด								
	- 3x6A. FUSES 1 ชุด								
	- 3x500 A.HRC FUSES 1 ชุด								
	- PILOT LAMP 3 ชุด								
	- 400/5A. CURRENT TRANSFORMER 3 ชุด								
	- DIGITAL METERING (DM) 1 ชุด								
	- SURGE ARRESTER CLASS I-II25kA/Ph (3Ph+N) 1 ชุด								
	- GROUNDING ROD พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	2,200.00	158,834.00	800.00	800.00	159,634.00	
	รวม				317,668.00		26,190.00		
	รวมเงินหน้านี้							343,858.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ 64-2-007

สถานที่ จว.กรุงเทพฯ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

พร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ตู้ SDB-1 - SDB-4								
	- ตู้ SUB DISTRIBUTION BOARD และ CU.BUSBAR250A. 240/415V.AC. 3Ph. - 4W. N /HG.								
	- VOLT METER 0 - 500 V. 1 ชุด								
	- VOLT SELECTOR SWITCH (VS) 1ชุด								
	- AMP METER 0 - 100 A. 1 ชุด								
	- AMP SELECTOR SWITCH (AS) 1 ชุด								
	- 3x6A. FUSES 1 ชุด								
	- 3x500A. FUSES 1 ชุด								
	- PILOT LAMP 3 ชุด								
	- 100/5A CURRENT TRANSFORMER 3 ชุด								
	- 30(100)A. 3Ph KILOWATT-HOUR METER 1 ชุด	4	ตู้	113,000.00	452,000.00	10,000.00	40,000.00	492,000.00	
	- 5(15)A. 1Ph KILOWATT-HOUR METER 8 ชุด								
	- SURGE ARRESTER CLASS I+II 25kV/Ph (3Ph+N) 1 ชุด								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 30 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER 100AT. 3P. MCCB. 18kA.IC. at.416 V.AC. 1 ตู้								
	- BRANCH BREAKER 16AT. 1P. 6kA. 5 ชุด								
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA. 12 ชุด								
	- BRANCH BREAKER 25AT. 1P. 6kA. 8 ชุด								
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA.RCBO 1 ชุด								
	- BRANCH BREAKER 25AT. 1P. 6kA.RCBO 4 ชุด								
	รวม				452,000.00		40,000.00		
	รวมเงินหน้านี้							492,000.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ พร.

แบบเลขที่ 64-2-007

สถานที่ จว.กรุงเทพฯ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

พร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ตู้ DB. ชั้นดาดฟ้า								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 18 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER 40 AT. 3P. MCCB. IC \geq 15 kA. at. 416 V.AC.	1	ตู้	10,500.00	10,500.00	1,000.00	1,000.00	11,500.00	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 1P.	13	ชุด	158.00	2,054.00	-	-	2,054.00	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 1P. RCBO	5	ชุด	1,533.00	7,665.00	-	-	7,665.00	
	- 15(45)A. 3Ph KILOWATT-HOUR METER	1	ชุด	8,600.00	8,600.00	-	-	8,600.00	
	ตู้ CU ชั้นที่ 2-5 (ห้องเล็ก)								
	- ตู้ CONSUMER UNIT ชนิด 4 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER 25AT. 2P. MCB. IC.10kA 240 V.AC.	24	ตู้	2,478.00	59,472.00	800.00	19,200.00	78,672.00	
	- BRANCH BREAKER 16AT. 1P. 6 kA.	24	ชุด	158.00	3,792.00	-	-	3,792.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6 kA.	72	ชุด	158.00	11,376.00	-	-	11,376.00	
	ตู้ CU ชั้นที่ 2-5 (ห้องใหญ่)								
	- ตู้ CONSUMER UNIT ชนิด 4 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER 25AT. 2P. MCB. IC.10kA 240 V.AC.	8	ตู้	2,478.00	19,824.00	800.00	6,400.00	26,224.00	
	- BRANCH BREAKER 16AT. 1P. 6 kA.	8	ชุด	158.00	1,264.00	-	-	1,264.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6 kA.	24	ชุด	158.00	3,792.00	-	-	3,792.00	
	ตู้ MCB. PANEL (CCTV/FIWI)								
	- 20AT.2P.10kA.MCB w./BOX 1 ชุด	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	200.00	200.00	10,200.00	
	- SURGE ARRESTER CLASS III3kA/Ph (1Ph+N) 1 ชุด	1	ชุด						
	รวม				138,339.00		26,800.00		
	รวมเงินหน้านี้							165,139.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตรศึกษา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ 64-2-007

สถานที่ จว.กรุงเทพฯ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

พร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ตู้ MCCB. PANE (PUMP)								
	- 20AT.3P.15kA.MCCB w./BOX	1	ชุด	3,590.00	3,590.00	200.00	200.00	3,790.00	
	ตู้ MCCB.								
	- 50AT.3P.15kA.MCCB w./BOX	1	ชุด	4,590.00	4,590.00	200.00	200.00	4,790.00	
	- JUNCTION BOX (เครื่องทำน้ำอุ่น)	16	ชุด	70.00	1,120.00	60.00	960.00	2,080.00	
	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- 1.5 Sq.mm. IEC-01	2,685	เมตร	6.00	16,110.00	5.00	13,425.00	29,535.00	
	- 2.5 Sq.mm. IEC-01	12,028	เมตร	8.00	96,224.00	7.00	84,196.00	180,420.00	
	- 4 Sq.mm. IEC-01	4,276	เมตร	12.00	51,312.00	10.00	42,760.00	94,072.00	
	- 6 Sq.mm. IEC-01	3,146	เมตร	20.00	62,920.00	12.00	37,752.00	100,672.00	
	- 10 Sq.mm. IEC-01	74	เมตร	35.00	2,590.00	16.00	1,184.00	3,774.00	
	- 16 Sq.mm. IEC-01	294	เมตร	55.00	16,170.00	20.00	5,880.00	22,050.00	
	- 35 Sq.mm. IEC-01	59	เมตร	114.00	6,726.00	30.00	1,770.00	8,496.00	
	- 50 Sq.mm. IEC-01	267	เมตร	164.00	43,788.00	40.00	10,680.00	54,468.00	
	- ท่อ ø 1/2" EMT	2,015	ท่อน	76.00	153,140.00	66.00	132,990.00	286,130.00	
	- ท่อ ø 3/4" EMT	81	ท่อน	110.00	8,910.00	72.00	5,832.00	14,742.00	
	- ท่อ ø 1/2" IMC	154	ท่อน	162.00	24,948.00	78.00	12,012.00	36,960.00	
	- ท่อ ø 3/4" IMC	262	ท่อน	216.00	56,592.00	84.00	22,008.00	78,600.00	
	รวม				548,730.00		371,849.00		
	รวมเงินหน้า							920,579.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.

แบบเลขที่ 64-2-007

สถานที่ จว.กรุงเทพฯ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาภายใน อาคาร TMB								
	PVC 13.5								
	- Ø 1/2"	193	เมตร	12.00	2,316.00	30.00	5,790.00	8,106.00	
	- Ø 3/4"	140	เมตร	14.00	1,960.00	30.00	4,200.00	6,160.00	
	- Ø 1"	9	เมตร	22.00	198.00	30.00	270.00	468.00	
	- Ø 1 1/4"	4	เมตร	29.00	116.00	30.00	120.00	236.00	
	- Ø 1 1/2"	2	เมตร	38.00	76.00	30.00	60.00	136.00	
	PE-LINED STEEL PIPE,PE-LSP								
	- Ø 3/4"	3	เมตร	169.00	507.00	-	-	507.00	
	- Ø 2"	48	เมตร	485.00	23,280.00	-	-	23,280.00	
	- Ø 3"	76	เมตร	836.00	63,536.00	-	-	63,536.00	
	- Ø 4"	52	เมตร	1,088.00	56,576.00	-	-	56,576.00	
	- Fitting & Accessories	1	งาน	42,247.00	42,247.00	13,364.00	13,364.00	55,611.00	
	- Hanger	1	งาน	14,849.00	14,849.00	4,455.00	4,455.00	19,304.00	
	STOP VALVE								
	- Ø 1/2"	40	ตัว	250.00	10,000.00	50.00	2,000.00	12,000.00	
	UNION								
	- Ø 3/4"	1	ชุด	45.00	45.00	-	-	45.00	
	- Ø 1 1/2"	4	ชุด	100.00	400.00	-	-	400.00	
	- Ø 2"	2	ชุด	130.00	260.00	-	-	260.00	
	- Ø 4"	1	ชุด	700.00	700.00	-	-	700.00	
	รวม				217,066.00		30,259.00		
	รวมเงินหน้านี้							247,325.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ 64-2-007

สถานที่ จว.กรุงเทพฯ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาภายใน อาคาร TMB								
	อุปกรณ์ประกอบ PVC								
	HOSEE BIBB								
	- Ø 1/2"	18	ชุด	220.00	3,960.00	50.00	900.00	4,860.00	
	GATE VALVE								
	- Ø 3/4"	1	ชุด	510.00	510.00	150.00	150.00	660.00	
	- Ø 1 1/2"	4	ชุด	1,205.00	4,820.00	300.00	1,200.00	6,020.00	
	- Ø 2"	3	ชุด	1,915.00	5,745.00	400.00	1,200.00	6,945.00	
	- Ø 4"	1	ชุด	13,295.00	13,295.00	800.00	800.00	14,095.00	
	CHECK VALVE								
	- Ø 2"	1	ชุด	2,275.00	2,275.00	400.00	400.00	2,675.00	
	FOOT VALVE								
	- Ø 4"	1	อัน	5,980.00	5,980.00	800.00	800.00	6,780.00	
	WATER METER Ø 2" (ประกอบด้วย)								
	- WATER METER Ø 2"	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	400.00	400.00	6,400.00	
	- GATE VALVE Ø 2"	2	ชุด	1,915.00	3,830.00	400.00	800.00	4,630.00	
	- STRAINER Ø 2"	1	ชุด	3,035.00	3,035.00	400.00	400.00	3,435.00	
	- UNION Ø 2"	2	ชุด	107.00	214.00	-	-	214.00	
	- SUPPORT ค.ส.ส.	1	งาน	2,500.00	2,500.00	วัสดุ+แรงงาน		2,500.00	
	รวม				52,164.00		7,050.00		
	รวมเงินหน้า							59,214.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.

แบบเลขที่ 64-2-007

สถานที่ จว.กรุงเทพฯ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาภายใน อาคาร TMB								
	อุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ำ								
	- GATE VALVE Ø 3"	2	ชุด	5,985.00	11,970.00	600.00	1,200.00	13,170.00	
	- GATE VALVE Ø 4"	2	ชุด	13,295.00	26,590.00	800.00	1,600.00	28,190.00	
	- FLEXIBLE CONNECTOR Ø 4"	2	ชุด	3,120.00	6,240.00	800.00	1,600.00	7,840.00	
	- CHECK VALVE Ø 3"	2	ชุด	5,200.00	10,400.00	600.00	1,200.00	11,600.00	
	- STRAINER Ø 4"	2	ชุด	14,000.00	28,000.00	800.00	1,600.00	29,600.00	
	- FLANGE Ø 3"	1	ชุด	409.00	409.00	-	-	409.00	
	- FLANGE Ø 4"	1	ชุด	454.00	454.00	-	-	454.00	
	บ่อ VALVE BOX 1 (ประกอบด้วย)								
	- บ่อวาล์ว ค.ส.ล.	1	บ่อ	3,200.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
	- ท่อ PE-LSP Ø 2"	2	เมตร	485.00	970.00	-	-	970.00	
	- ท่อ HDPE Ø 63 mm.	1	เมตร	75.00	75.00	75.00	75.00	150.00	
	- GATE VALVE Ø 2"	2	ชุด	1,915.00	3,830.00	400.00	800.00	4,630.00	
	- CHECK VALVE Ø 2"	1	ชุด	2,275.00	2,275.00	400.00	400.00	2,675.00	
	บ่อ VALVE BOX 2 (ประกอบด้วย)								
	- บ่อวาล์ว ค.ส.ล.	1	บ่อ	3,200.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
	- ท่อ PE-LSP Ø 2"	4	เมตร	485.00	1,940.00	-	-	1,940.00	
	- GATE VALVE Ø 2"	3	ชุด	1,915.00	5,745.00	400.00	1,200.00	6,945.00	
	- MODULATING FLOAT VALVE Ø 2"	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	รวม				130,298.00		9,675.00		
	รวมเงินหน้านี้							139,973.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ 64-2-007

สถานที่ จว.กรุงเทพฯ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน อาคาร TMB								
	ท่อโสโครก,ท่อน้ำทิ้ง,ท่ออากาศ								
	PVC 8.5								
	- Ø 1 1/2"	43	เมตร	25.00	1,075.00	30.00	1,290.00	2,365.00	
	- Ø 2"	128	เมตร	40.00	5,120.00	40.00	5,120.00	10,240.00	
	- Ø 2 1/2"	41	เมตร	63.00	2,583.00	50.00	2,050.00	4,633.00	
	- Ø 3"	155	เมตร	88.00	13,640.00	75.00	11,625.00	25,265.00	
	- Ø 4"	175	เมตร	142.00	24,850.00	100.00	17,500.00	42,350.00	
	- Ø 6"	14	เมตร	301.00	4,214.00	200.00	2,800.00	7,014.00	
	- Fitting & Accessories (สุขาภิบาล)	1	งาน	15,445.00	15,445.00	4,633.00	4,633.00	20,078.00	
	- Support & Hanger (สุขาภิบาล)	1	งาน	5,148.00	5,148.00	1,544.00	1,544.00	6,692.00	
	อุปกรณ์ประกอบ PVC								
	CLEAN OUT								
	- Ø 2 1/2"	8	ตัว	170.00	1,360.00	125.00	1,000.00	2,360.00	
	- Ø 3"	8	ตัว	180.00	1,440.00	150.00	1,200.00	2,640.00	
	- Ø 4"	8	ตัว	235.00	1,880.00	200.00	1,600.00	3,480.00	
	รวม				76,755.00		50,362.00		
	รวมเงินหน้านี้							127,117.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.	แบบเลขที่	64-2-007
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน อาคาร TMB								
	อุปกรณ์ประกอบ PVC (น้ำทิ้ง)								
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Ø 2"	4	อัน	300.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- Ø 4"	1	อัน	780.00	780.00	-	-	780.00	
	- Ø 6"	2	อัน	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	FLOOR DRAIN								
	- Ø 2"	26	ตัว	485.00	12,610.00	-	-	12,610.00	
	- Ø 3"	16	ตัว	550.00	8,800.00	-	-	8,800.00	
	P-TRAP								
	- Ø 1 1/2"	26	ตัว	160.00	4,160.00	-	-	4,160.00	
	- Ø 2"	16	ตัว	222.00	3,552.00	-	-	3,552.00	
	ถังบำบัด								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดถังเกราะ-กรองไร้อากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม.	1	ถัง	252,000.00	252,000.00	-	-	252,000.00	
	- ฐาน ค.ส.ล.+รัดฝาถังเป็นเหล็กหล่อชนิด LIGHT DUTY	1	ฐาน	56,457.00	56,457.00	วัสดุ+แรงงาน		56,457.00	
	บ่อดักไขมัน								
	- บ่อดักไขมันสำเร็จรูป (ตัวถังไฟเบอร์กลาสเสริมแรง)	1	ถัง	17,530.00	17,530.00	6,500.00	6,500.00	24,030.00	
	ขนาดไม่น้อยกว่า 2.0 ลบ.ม.ฐาน ค.ส.ล.+รัดฝาถัง LIGHT DUTY								
	- ดินซุกกลบคืน	101	ลบ.ม.	-	-	99.00	9,999.00	9,999.00	
	- ทราหยาบอัดแน่น	31	ลบ.ม.	463.00	14,353.00	91.00	2,821.00	17,174.00	
	รวม				374,442.00		19,320.00		
	รวมเงินหน้านี้							393,762.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.

แบบเลขที่ 64-2-007

สถานที่ จว.กรุงเทพฯ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน อาคาร TMB								
	ท่อน้ำฝน								
	PVC 8.5								
	- Ø 4"	34	เมตร	142.00	4,828.00	100.00	3,400.00	8,228.00	
	- Ø 6"	29	เมตร	301.00	8,729.00	200.00	5,800.00	14,529.00	
	- Fitting & Accessories	1	งาน	4,067.00	4,067.00	1,220.00	1,220.00	5,287.00	
	- Support & Hanger	1	งาน	1,356.00	1,356.00	407.00	407.00	1,763.00	
	อุปกรณ์ประกอบ PVC								
	ROOF DRAIN								
	- Ø 6"	4	ตัว	1,630.00	6,520.00	-	-	6,520.00	
	รวม				25,500.00		10,827.00		
	รวมเงินหน้านี้							36,327.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.

แบบเลขที่ 64-2-007

สถานที่ จว.กรุงเทพฯ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

พร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถด้านหน้า (อาคารหอพักธนาคารทหารไทย)								
	งานรื้อถอนพื้นที่ลานจอดรถด้านหน้า								
	- รื้อถอนทางเท้าเดิมพร้อมขอบ ค.ส.ล. เดิม (ตำแหน่งตามแบบ)	45	ตร.ม.	-	-	70.00	3,150.00	3,150.00	
	- รื้อถอนกระถางต้นไม้ก่ออิฐฉาบปูนเดิม (ตำแหน่งตามแบบ) และรื้อถอนต้นไม้เดิม	1	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	งานปรับปรุงลานจอดรถ								
	- ดินปรับระดับปลูกหญ้าขนาดเล็ก	15	ตร.ม.	70.00	1,050.00	วัสดุ + แรงงาน		1,050.00	
	- งานขอบคันหิน ค.ส.ล. สำเร็จรูป ขนาด 0.15x0.30x1.00 ม.	245	ม.	180.00	44,100.00	70.00	17,150.00	61,250.00	
	งานพื้นทางเดิน								
	- ปูกระเบื้องคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 0.40X0.40 ม.	155	ตร.ม.	450.00	69,750.00	55.00	8,525.00	78,275.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	16	ลบ.ม.	2,295.00	36,720.00	498.00	7,968.00	44,688.00	
	- ทราดยาบ	10	ลบ.ม.	463.00	4,630.00	91.00	910.00	5,540.00	
	- เหล็กตะแกรง WIRE MESH \varnothing 4 mm. @ 0.20 m. #	155	ตร.ม.	27.00	4,185.00	5.00	775.00	4,960.00	
	งานถนนและลานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต								
	- ทำความสะอาดพื้นที่	780	ตร.ม.	-	-	5.00	3,900.00	3,900.00	
	- PRIME COAT AC70 ปริมาณ 0.80-1.4 ลิตร/ตร.ม.	780	ตร.ม.	30.00	23,400.00	5.00	3,900.00	27,300.00	
	- ปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบดอัดแน่น หนา 0.07 m.	780	ตร.ม.	500.00	390,000.00	55.00	42,900.00	432,900.00	
	- งานคอนกรีตหุตุคัลลอร์ดสำเร็จรูป พร้อมทาสีเหลืองดำสลับกัน	13	ชุด	540.00	7,020.00	วัสดุ + แรงงาน		7,020.00	
	- งานตีเส้นช่องจอดรถ	180	ม.	35.00	6,300.00	วัสดุ + แรงงาน		6,300.00	
	รวม				587,155.00		90,178.00		
	รวมเงินหน้านี้							677,333.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตรศึกษา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ 64-2-007

สถานที่ จว.กรุงเทพฯ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

พร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานปรับปรุงห้องสมุดทางการแพทย์ (อาคาร 100 ปี ชั้น 4)								
	รายการงานรื้อถอนผนังชั้น 4 อาคาร 100 ปี								
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐ ฉาบปูน	245	ตร.ม.	-	-	40.00	9,800.00	9,800.00	
	- รื้อถอนหน้าต่างพร้อมวงกบ	13	ชุด	-	-	150.00	1,950.00	1,950.00	
	- รื้อถอนฝ้าเพดานเดิม	394	ตร.ม.	-	-	25.00	9,850.00	9,850.00	
	- รื้อถอนผิวกระเบื้องเดิม	394	ตร.ม.	-	-	35.00	13,790.00	13,790.00	
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องยางเดิม	78	ตร.ม.	-	-	15.00	1,170.00	1,170.00	
	- รื้อถอนหลังคากระเบื้อง และโครงสร้างหลังคา	80	ตร.ม.	-	-	100.00	8,000.00	8,000.00	
	- รื้อถอนสุขภัณฑ์ทั้งหมด	18	ชุด	-	-	140.00	2,520.00	2,520.00	
	- รื้อถอนงานระบบตามแบบและรายการ	1	งาน	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	รายการงานปรับปรุงอาคาร 100 ปี ชั้น 4								
	งานหลังคา								
	- หลังคาโพลีคาบอเนต ชนิดลูกฟักหนา 8 มม. พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งแบบแขวน	106	ตร.ม.	1,800.00	190,800.00	-	-	190,800.00	
	- C-Chanel 6" ทำสีเลือกสีภายหลัง	46	ม.	120.00	5,520.00	-	-	5,520.00	
	- โครงคร่าวเหล็กกล่อง 100x50x2.3 mm.	1250	กก.	19.00	23,750.00	-	-	23,750.00	
	- PL-150x100x10 mm. Anchor bolt 4 M16	29	ชุด	120.00	3,480.00	-	-	3,480.00	
	- เหล็กแขวนหลังคา ขนาด Ø 1" หนา 2.3 mm. พร้อมอุปกรณ์	11	ชุด	550.00	6,050.00	-	-	6,050.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก	1,250	กก.	-	-	10.00	12,500.00	12,500.00	
	- งานทาสีกันสนิม 1 เทียว + ทาสีน้ำมัน 2 เทียว	80	ตร.ม.	150.00	12,000.00	วัสดุ + แรงงาน		12,000.00	
	รวม				241,600.00		79,580.00		
	รวมเงินหน้า							321,180.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ 64-2-007

สถานที่ จว.กรุงเทพฯ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

พร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานปรับปรุงห้องสมุดทางการแพทย์ (อาคาร 100 ปี ชั้น 4)								
	รายการงานปรับปรุงอาคาร 100 ปี ชั้น 4								
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดฉาบเรียบ โครงกัลวาไนซ์ หนา 0.55 mm. @ 0.40-0.60 m.	89	ตร.ม.	305.00	27,145.00	75.00	6,675.00	33,820.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. (ชนิดทนชื้น) ชนิดฉาบเรียบ โครงกัลวาไนซ์ หนา 0.55 mm. @ 0.40-0.60 m.	55	ตร.ม.	335.00	18,425.00	75.00	4,125.00	22,550.00	
	- ฝ้าเพดานกรุไม้อัดยาง หนา 6 มม. (ทาน้ำยากันปลวก) ปิดผิวด้วยลามิเนต ลายไม้ โครงกัลวาไนซ์ หนา 0.55 mm. @ 0.40-0.60 m.	105	ตร.ม.	925.00	97,125.00	75.00	7,875.00	105,000.00	
	- ฝ้าอะคูสติคบอร์ดดูดซับเสียงเส้นใยไม้อัดแน่น ทำให้ทั้งระบบมีค่าการดูดซับเสียง NRC อยู่ที่ 0.87 Class A เมื่อติดตั้งแล้วจะมีร่อง v กรูปี 8 มม. สามารถพ่นสีได้ 6 ครั้ง โดยที่ค่า NRC ไม่ลดลง การรับประกันไม่น้อยกว่า 10 ปี ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	204	ตร.ม.	1,300.00	265,200.00	170.00	34,680.00	299,880.00	
	- ฝ้าระแนงไม้สังเคราะห์ WPC SIZE 50 MM. X 25 MM. ไม้ที่ผลิตขึ้นจาก วัสดุไม้จริง ไม่น้อยกว่า 60% ผสมเข้ากับเม็ดพลาสติก PVC และอื่นๆไม่น้อยกว่า 30% โดยมีคุณสมบัติและผ่านการทดสอบ ไม่ลามไฟ ไม่มีส่วนผสมของสารพิษที่เป็นอันตราย ยื่นขออนุมัติก่อนได้รับคุณภาพ เทียบเท่า Biowood, Resysta, Hybridwood	86	ตร.ม.	2,000.00	172,000.00	วัสดุ + แรงงาน		172,000.00	
	รวม				579,895.00		53,355.00		
	รวมเงินหน้า							633,250.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตรศึกษา รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.

แบบเลขที่ 64-2-007

สถานที่ จว.กรุงเทพฯ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

พร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานปรับปรุงห้องสมุดทางการแพทย์ (อาคาร 100 ปี ชั้น 4)								
	รายการงานปรับปรุงอาคาร 100 ปี ชั้น 4 (ต่อ)								
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	132	ตร.ม.	260.00	34,320.00	56.00	7,392.00	41,712.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	262	ตร.ม.	90.00	23,580.00	82.00	21,484.00	45,064.00	
	- ผนังเดิมชุดลอกสี	422	ตร.ม.	-	-	10.00	4,220.00	4,220.00	
	- ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.40X0.20 ม. ระบุรายละเอียดภายหลัง	42	ตร.ม.	380.00	15,960.00	184.00	7,728.00	23,688.00	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชนิด MFF (Melamine Face Foamboard)	7	ชุด	15,000.00	105,000.00	วัสดุ + แรงงาน		105,000.00	
	ไส้กลาง PU FOAM ความหนาทั้งสิ้น 25 มม. บานพับใช้แกนหมุนฝังลงใน								
	บานประตูด้านบนและประตูด้านล่าง ไม่มีรอยต่อระหว่างแผ่นกั้นกลาง								
	ผนังลายไม้ willy,elite,kollex								
	- ติดตั้งผนังตกแต่ง กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์คอมโพสิต หนา 8 มม.	63	ตร.ม.	180.00	11,340.00	100.00	6,300.00	17,640.00	
	(รุ่นขัดเรียบหน้าเดียว) โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี รูปตัวซี (กรหน้าเดียว)								
	- ติดตั้งผนังตกแต่ง กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์คอมโพสิต หนา 8 มม.	38	ตร.ม.	280.00	10,640.00	130.00	4,940.00	15,580.00	
	(รุ่นขัดเรียบหน้าเดียว) โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี รูปตัวซี (กรสองหน้า)								
	- ผนังกรุผิวลามิเนตลายไม้	125	ตร.ม.	1,500.00	187,500.00	100.00	12,500.00	200,000.00	
	- ติดตั้ง white board กระจัก AG. GRASS หนา 6 มม.	4	ชุด	10,730.00	42,920.00	วัสดุ + แรงงาน		42,920.00	
	รวม				431,260.00		64,564.00		
	รวมเงินหน้านี้							495,824.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ 64-2-007

สถานที่ จว.กรุงเทพฯ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

พร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานปรับปรุงห้องสมุดทางการแพทย์ (อาคาร 100 ปี ชั้น 4)								
	รายการงานปรับปรุงอาคาร 100 ปี ชั้น 4 (ต่อ)								
	งานผนัง (ต่อ)								
	- ติดตั้งผนังตกแต่ง กระจกไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์คอมโพสิต หนา 8 มม. (รุ่นขัดเรียบหน้าเดียว) ทำสีพ่นเลือกสีภายหลัง โครงเคาะเหล็กชุบสังกะสี รูปตัวซี (กรุหน้าเดียว)	60	ตร.ม.	180.00	10,800.00	100.00	6,000.00	16,800.00	
	- ติดตั้งผนังตกแต่ง กระจกไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์คอมโพสิต หนา 8 มม. (รุ่นขัดเรียบหน้าเดียว) ทำสีพ่นเลือกสีภายหลัง โครงเคาะเหล็กชุบสังกะสี รูปตัวซี (กรุสองหน้า)	67	ตร.ม.	280.00	18,760.00	130.00	8,710.00	27,470.00	
	- ผนังกระจกใส หนา 6 มม. วงกบอลูมิเนียมสีดำ ความหนาไม่ต่ำกว่า 1.75 มม. - ฉากกันสำเร็จรูป สูง 1.20 ม.ยาว 0.80 ม.	10	ตร.ม.	3,400.00	34,000.00	วัสดุ + แรงงาน		34,000.00	
	- ฉากกันสำเร็จรูป สูง 1.20 ม.ยาว 1.80 ม.	8	ชุด	5,500.00	44,000.00	-	-	44,000.00	
	- ผนังตกแต่งไม้สังเคราะห์ WALLPANAL ขนาด 200 มม.X 28 มม. เทียบเท่า Biowood, Resysta, Hybridwood	4	ชุด	12,400.00	49,600.00	-	-	49,600.00	
		26	ตร.ม.	1,980.00	51,480.00	100.00	2,600.00	54,080.00	
	รวม				208,640.00		17,310.00		
	รวมเงินหน้านี้							225,950.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ 64-2-007

สถานที่ จว.กรุงเทพฯ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

พร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานปรับปรุงห้องสมุดทางการแพทย์ (อาคาร 100 ปี ชั้น 4)								
	รายการงานปรับปรุงอาคาร 100 ปี ชั้น 4 (ต่อ)								
	งานพื้น								
	- พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.40X0.40 ม. ระบุรายละเอียดภายหลัง	39	ตร.ม.	380.00	14,820.00	184.00	7,176.00	21,996.00	
	- พื้นกระเบื้องไวนิลแบบมัน ชนิด HETEROGENEOS ความหนาแผ่น	380	ตร.ม.	950.00	361,000.00	120.00	45,600.00	406,600.00	
	ไม่น้อยกว่า 2.0 มม. ความกว้างไม่น้อยกว่า 2.00 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 25.00 ม.								
	ความหนา WARE LAYER หนาไม่น้อยกว่า 0.70 มม. ทิมพ์ลายไม้เหมือนธรรมชาติ								
	พร้อมผลิตภัณฑ์เชื่อมรอยต่อแบบเชื่อมเย็น (Cold welding) นำเข้าจากต่างประเทศ								
	โดยบริษัทเป็นที่ยอมรับ เช่น Forbo โดยบริษัท เทียวอง สีลม จำกัด รุ่น Eternal								
	Wood, Tarkett RUBY 70โดย CASA ROCCA Gerfloor Taralay Element								
	Compact โดยบริษัท มิเรเคิลพลอร์ริง จำกัด								
	- ไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ให้ใช้ไม้พื้นสังเคราะห์ที่ผลิตจากซีเมนต์เสริมเส้นใย	113	ตร.ม.	2,110.00	238,430.00	วัสดุ + แรงงาน		238,430.00	
	เซลลูโลส ปราศจากใยหิน รุ่นดับเบิล สี่ปีช ลายเสี้ยน มีความหนา 2.5 ซม.								
	มีขนาดกว้าง 20 ซม. และมีความยาว 300 ซม. โครงตงเหล็ก ขนาด 2"X4"								
	ทำสีกันสนิม โดยระยะตงไม่เกิน 40 ซม.								
	รวม				614,250.00		52,776.00		
	รวมเงินหน้านี้							667,026.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตรศึกษา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ 64-2-007

สถานที่ จว.กรุงเทพฯ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

พร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานปรับปรุงห้องสมุดทางการแพทย์ (อาคาร 100 ปี ชั้น 4)								
	รายการงานปรับปรุงอาคาร 100 ปี ชั้น 4 (ต่อ)								
	งานประตู่								
	- ประตู D1	1	ชุด	18,500.00	18,500.00	วัสดุ + แรงงาน		18,500.00	
	- ประตู D2	3	ชุด	8,500.00	25,500.00	วัสดุ + แรงงาน		25,500.00	
	- ประตู D3	9	ชุด	25,500.00	229,500.00	วัสดุ + แรงงาน		229,500.00	
	- ประตู D4	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	วัสดุ + แรงงาน		6,500.00	
	- ประตู D5	1	ชุด	29,000.00	29,000.00	วัสดุ + แรงงาน		29,000.00	
	- ประตู D6	4	ชุด	8,000.00	32,000.00	วัสดุ + แรงงาน		32,000.00	
	- ประตู D7	4	ชุด	27,500.00	110,000.00	วัสดุ + แรงงาน		110,000.00	
	- ประตู D8	1	ชุด	29,000.00	29,000.00	วัสดุ + แรงงาน		29,000.00	
	- ประตู D9	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	วัสดุ + แรงงาน		30,000.00	
	งานหน้าต่าง								
	- หน้าต่าง 1	3	ชุด	4,500.00	13,500.00	วัสดุ + แรงงาน		13,500.00	
	รวม				523,500.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							523,500.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตรศึกษา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ 64-2-007

สถานที่ จว.กรุงเทพฯ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

พร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานปรับปรุงห้องสมุดทางการแพทย์ (อาคาร 100 ปี ชั้น 4)								
	รายการงานปรับปรุงอาคาร 100 ปี ชั้น 4 (ต่อ)								
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมแบบนั่งราบพร้อมหม้อน้ำ	7	ชุด	5,200.00	36,400.00	450.00	3,150.00	39,550.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบฝิ่งครึ่งเคาน์เตอร์ พร้อมก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า	7	ชุด	3,495.00	24,465.00	450.00	3,150.00	27,615.00	
	- สายอ่อนชำระ หัวและสายผิวโครเมียม	7	ชุด	850.00	5,950.00	70.00	490.00	6,440.00	
	- กระจกบานเดี่ยวขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 1.50 ม. สูง 1.40 ม.	4	ชุด	5,700.00	22,800.00	วัสดุ + แรงงาน		22,800.00	
	- โถปัสสาวะชาย	4	ชุด	5,590.00	22,360.00	450.00	1,800.00	24,160.00	
	- แผงกั้นโถปัสสาวะชาย	4	ชุด	925.00	3,700.00	170.00	680.00	4,380.00	
	- เคาร์เตอร์ ค.ส.ล. TOP กรูหินแกรนิต	5.4	ชุด	3,000.00	16,200.00	วัสดุ + แรงงาน		16,200.00	
	งานทาสี								
	- สีนํ้าอะครีลิกภายใน	520	ตร.ม.	70.00	36,400.00	30.00	15,600.00	52,000.00	
	- ทานํ้ายารองพื้นปูนเก่า + ทาสีนํ้าอะครีลิกภายใน	422	ตร.ม.	70.00	29,540.00	30.00	12,660.00	42,200.00	
	รวม				197,815.00		37,530.00		
	รวมเงินหน้านี้							235,345.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตรศึกษา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ 64-2-007

สถานที่ จว.กรุงเทพฯ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

พร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานปรับปรุงห้องสมุดทางการแพทย์ (อาคาร 100 ปี ชั้น 4)								
	รายการงานปรับปรุงอาคาร 100 ปี ชั้น 4 (ต่อ)								
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- ชั้นหนังสือ BUILT-IN กรุไม้อัดยางหนา 6 มม. โครงคร่าเหล็กกล่อง ขนาด 1"X1" ปิดผิวลามิเนตลายไม้	1	งาน	450,000.00	450,000.00	วัสดุ + แร้งงาน		450,000.00	
	- กระจกตันไม้ ซีเมนต์ขึ้นรูป ขนาดประมาณ 1.00 X 0.40 ม.	15	ชุด	400.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- TABLE SET DT-04	2	ชุด	102,000.00	204,000.00	วัสดุ + แร้งงาน		204,000.00	
	- ม่าน CT-02 รายละเอียดตามแบบ	9	ชุด	4,500.00	40,500.00	วัสดุ + แร้งงาน		40,500.00	
	รวม				700,500.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							700,500.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตรศึกษา รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.

แบบเลขที่ 64-2-007

สถานที่ จว.กรุงเทพฯ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

พร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานปรับปรุงห้องฝึกอบรมทักษะระบบแบบจำลองทางการแพทย์								
	พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ในการเรียนการสอน (อาคาร 100 ปี ชั้น 5)								
	<u>รายการงานรื้อถอนผนังพื้นชั้น 5 อาคาร 100 ปี</u>								
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	45	ตร.ม.	-	-	40.00	1,800.00	1,800.00	
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนพร้อมวัสดุครุภัณฑ์ผนังออกทั้งหมด	105	ตร.ม.	-	-	75.00	7,875.00	7,875.00	
	- งานรื้อถอนบานประตูเดิมพร้อมวงกบออกทั้งหมด	10	ชุด	-	-	150.00	1,500.00	1,500.00	
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบของเดิมออกทั้งหมด	1	งาน	-	-	5,500.00	5,500.00	5,500.00	
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	45	ตร.ม.	-	-	40.00	1,800.00	1,800.00	
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนพร้อมวัสดุครุภัณฑ์ผนังออกทั้งหมด	105	ตร.ม.	-	-	75.00	7,875.00	7,875.00	
	- งานรื้อถอนบานประตูเดิมพร้อมวงกบออกทั้งหมด	10	ชุด	-	-	150.00	1,500.00	1,500.00	
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบของเดิมออกทั้งหมด	1	งาน	-	-	5,500.00	5,500.00	5,500.00	
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	45	ตร.ม.	-	-	40.00	1,800.00	1,800.00	
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนพร้อมวัสดุครุภัณฑ์ผนังออกทั้งหมด	105	ตร.ม.	-	-	75.00	7,875.00	7,875.00	
	- งานรื้อถอนบานประตูเดิมพร้อมวงกบออกทั้งหมด	10	ชุด	-	-	150.00	1,500.00	1,500.00	
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบของเดิมออกทั้งหมด	1	งาน	-	-	5,500.00	5,500.00	5,500.00	
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	45	ตร.ม.	-	-	40.00	1,800.00	1,800.00	
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนพร้อมวัสดุครุภัณฑ์ผนังออกทั้งหมด	105	ตร.ม.	-	-	75.00	7,875.00	7,875.00	
	- งานรื้อถอนบานประตูเดิมพร้อมวงกบออกทั้งหมด	10	ชุด	-	-	150.00	1,500.00	1,500.00	
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบของเดิมออกทั้งหมด	1	งาน	-	-	5,500.00	5,500.00	5,500.00	
	รวม				-		66,700.00		
	รวมเงินหน้านี้							66,700.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ 64-2-007

สถานที่ จว.กรุงเทพฯ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

พร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานปรับปรุงห้องฝึกอบรมทักษะระบบแบบจำลองทางการแพทย์								
	พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ในการเรียนการสอน (อาคาร 100 ปี ชั้น 5)								
	รายการงานรื้อถอนผนังชั้น 5 อาคาร 100 ปี (ต่อ)								
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	45	ตร.ม.	-	-	40.00	1,800.00	1,800.00	
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนพร้อมวัสดุกรุผิวผนังออกทั้งหมด	105	ตร.ม.	-	-	75.00	7,875.00	7,875.00	
	- งานรื้อถอนบานประตูเดิมพร้อมวงกบออกทั้งหมด	10	ชุด	-	-	150.00	1,500.00	1,500.00	
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบของเดิมออกทั้งหมด	1	งาน	-	-	5,500.00	5,500.00	5,500.00	
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	23	ตร.ม.	-	-	40.00	920.00	920.00	
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนพร้อมวัสดุกรุผิวผนังออกทั้งหมด	36	ตร.ม.	-	-	75.00	2,700.00	2,700.00	
	- งานรื้อถอนบานประตูเดิมพร้อมวงกบออกทั้งหมด	5	ชุด	-	-	150.00	750.00	750.00	
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบของเดิมออกทั้งหมด	1	งาน	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	23	ตร.ม.	-	-	40.00	920.00	920.00	
	- งานรื้อถอนบานประตูเดิมพร้อมวงกบออกทั้งหมด	4	ชุด	-	-	150.00	600.00	600.00	
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	23	ตร.ม.	-	-	40.00	920.00	920.00	
	- งานรื้อถอนบานประตูเดิมพร้อมวงกบออกทั้งหมด	1	ชุด	-	-	150.00	150.00	150.00	
	- งานรื้อถอนหน้าต่างเดิมพร้อมวงกบออกทั้งหมด	1	ชุด	-	-	150.00	150.00	150.00	
	- งานรื้อถอนหน้าต่างเดิมพร้อมวงกบออกทั้งหมด	8	ชุด	-	-	150.00	1,200.00	1,200.00	
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	75	ตร.ม.	-	-	40.00	3,000.00	3,000.00	
	รวม				-		30,485.00		
	รวมเงินหน้านี้							30,485.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร			
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้าฯ พร.		แบบเลขที่	64-2-007
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานปรับปรุงห้องฝึกอบรมทักษะระบบแบบจำลองทางการแพทย์								
	พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ในการเรียนการสอน (อาคาร 100 ปี ชั้น 5)								
	รายการงานปรับปรุงอาคาร 100 ปี ชั้น 5								
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดฉาบเรียบ โครงกั้ววไนซ์	380	ตร.ม.	305.00	115,900.00	75.00	28,500.00	144,400.00	
	หนา 0.55 mm. @ 0.40-0.60 m.								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. (ชนิดทนชื้น) ชนิดฉาบเรียบ	151	ตร.ม.	335.00	50,585.00	75.00	11,325.00	61,910.00	
	โครงกั้ววไนซ์ หนา 0.55 mm. @ 0.40-0.60 m.								
	- ฝ้าเพดานกรุไม้อัดยาง หนา 6 มม. (ทาน้ำยากันปลวก) ปิดผิวด้วยลามิเนต	105	ตร.ม.	925.00	97,125.00	75.00	7,875.00	105,000.00	
	ลายไม้ โครงกั้ววไนซ์ หนา 0.55 mm. @ 0.40-0.60 m.								
	- ฝ้าอะคูสติคบอร์ดดูดซับเสียงเส้นใยไม้อัดแน่น ไม่ลามไฟ มีค่าการดูดซับเสียง	99	ตร.ม.	1,600.00	158,400.00	190.00	18,810.00	177,210.00	
	NRC ไม่น้อยกว่า 0.80 ขนาดแผ่น 60x120 ซม. หนา 15 มม. ทำสีธรรมชาติ								
	ติดตั้งกับโครงเหล็กชุบสังกะสีตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต								
	- ฝ้าอะคูสติคผิวเรียบ ดูดซับเสียง ไม่ลามไฟ มีค่าการดูดซับเสียง NCR	188	ตร.ม.	1,600.00	300,800.00	190.00	35,720.00	336,520.00	
	ไม่น้อยกว่า 0.85 ค่าการกั้นเสียง CAC ไม่น้อยกว่า 28 เดซิเบล ขนาดแผ่น								
	60x120 ซม. หนา 15 มม. ขอบบังใบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี เคลือบสี								
	ติดตั้งตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต								
	รวม				722,810.00		102,230.00		
	รวมเงินหน้านี้							825,040.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ พร.
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ
	พร.
	แบบเลขที่ 64-2-007

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานปรับปรุงห้องฝึกอบรมทักษะระบบแบบจำลองทางการแพทย์								
	พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ในการเรียนการสอน (อาคาร 100 ปี ชั้น 5)								
	<u>งานฝ้าเพดาน (ต่อ)</u>								
	- ฝ้าอะคูสติคผิวเรียบ ดูดซับเสียง ไม่ลามไฟ มีค่าการดูดซับเสียง NCR	78	ตร.ม.	1,600.00	124,800.00	100.00	7,800.00	132,600.00	
	ไม่น้อยกว่า 0.85 ค่าการกันเสียง CAC ไม่น้อยกว่า 28 เดซิเบล ขนาดแผ่น								
	60x60 ซม.หนา 15 มม. ขอบบังใบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี เคลือบสี								
	ติดตั้งตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต								
	<u>งานผนัง</u>								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	390	ตร.ม.	260.00	101,400.00	56.00	21,840.00	123,240.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	780	ตร.ม.	90.00	70,200.00	82.00	63,960.00	134,160.00	
	- ผนังเดิมชุดลอกสี	1,250	ตร.ม.	-	-	10.00	12,500.00	12,500.00	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชนิด MFF (Melamine Face Foamboard)	13	ชุด	15,000.00	195,000.00	วัสดุ + แรงงาน		195,000.00	
	ไส้กลาง PU FOAM ความหนาทั้งสิ้น 25 มม. บานพับใช้แกนหมุนฝังลงใน								
	บานประตูด้านบนและประตูด้านล่าง ไม่มีรอยต่อระหว่างแผ่นกั้นกลาง								
	ผนังลายไม้ willy,elite,kolox								
	รวม				491,400.00		106,100.00		
	รวมเงินหน้านี้							597,500.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหารุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.	แบบเลขที่	64-2-007
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานปรับปรุงห้องฝึกอบรมทักษะระบบแบบจำลองทางการแพทย์								
	พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ในการเรียนการสอน (อาคาร 100 ปี ชั้น 5)								
	<u>งานผนัง (ต่อ)</u>								
	- ผนังกรุแผ่นกันเสียงผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 120x240 ซม.หนา 15 มม.	20	ตร.ม.	950.00	19,000.00	วัสดุ + แรงงาน		19,000.00	
	ติดเข้ากับโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ภายในบุด้วยฉนวนกันเสียง หนา 75 มม.								
	ปิดขอบและรอยต่อด้วย Selant กันเสียง ติดตั้งตามมาตรฐานและกรรมวิธีผู้ผลิต								
	- ระบบผนังกันเสียง มีค่ากันเสียงรวมทั้งระบบไม่น้อยกว่า 58 เดซิเบล	265	ตร.ม.	950.00	251,750.00	วัสดุ + แรงงาน		251,750.00	
	โดยกรุแผ่นกันเสียงผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 120x240 ซม.หนา 15 มม.								
	ทั้งสองด้านๆละ 1 แผ่น ติดเข้ากับโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ภายในบุด้วยฉนวน								
	กันเสียง หนา 75 มม. ปิดขอบและรอยต่อด้วย Selant กันเสียง ติดตั้งตาม								
	มาตรฐานและกรรมวิธีผู้ผลิต								
	- กรูกระจกที่มีสารเคลือบผิว สำหรับลดแสงสะท้อน (Anti glare) ออบเทอมเปอร์	45	ตร.ม.	3,700.00	166,500.00	วัสดุ + แรงงาน		166,500.00	
	หนา 6 มม. เลือกลีภายหลัง ติดตั้งตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผู้ผลิต								
	- กรูด้วยกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x60 ซม. (12"x24") ตามตั้ง	207	ตร.ม.	350.00	72,450.00	181.00	37,467.00	109,917.00	
	กรุสูงเลยฝ้าเพดานตามที่แบบระบุ เลือกลีและลายภายหลัง								
	รวม				509,700.00		37,467.00		
	รวมเงินหน้านี้							547,167.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ 64-2-007

สถานที่ จว.กรุงเทพฯ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

พร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานปรับปรุงห้องฝึกอบรมทักษะระบบแบบจำลองทางการแพทย์								
	พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ในการเรียนการสอน (อาคาร 100 ปี ชั้น 5)								
	<u>งานพื้น (ต่อ)</u>								
	- พื้นกระเบื้องไวโนลแบบมัน ชนิด HETEROGENEOS ความหนาแผ่นไม่น้อยกว่า 2.0 มม. ความกว้างไม่น้อยกว่า 2 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 25 เมตร ความหนา WARE LAYER หนาไม่น้อยกว่า 0.70 มม. สีและลายเลือกภายหลัง	385	ตร.ม.	950.00	365,750.00	120.00	46,200.00	411,950.00	
	พร้อมผลิตภัณฑ์เชื่อมรอยต่อแบบเชื่อมเย็น (Cold Welding) ของบริษัท เคียวฮง								
	สีลม จำกัด รุ่น Eternal Wood หรือ ของบริษัท คาซ่า รอคก้า รุ่น Tarkett								
	RUBY หรือ ของบริษัท มิเรเคิลฟลอร์ริง จำกัด รุ่น Taralay Element Compact หรือเทียบเท่า								
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ผิวกันลื่น ขนาด 30x30ซม. (12"x12")	73	ตร.ม.	350.00	25,550.00	158.00	11,534.00	37,084.00	
	สีและลายเลือกภายหลัง								
	- งานเทคอนกรีตปรับระดับ หนาประมาณ 0.10 ม.	117	ตร.ม.	380.00	44,460.00	วัสดุ + แรงงาน		44,460.00	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ปูหินแกรนิต ระบุสีภายหลัง หนา 2 ซม. (อ่างล้างหน้า)	11	ม.	3,000.00	33,000.00	วัสดุ + แรงงาน		33,000.00	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ปูหินแกรนิต ระบุสีภายหลัง หนา 2 ซม. (โถปัสสาวะชาย)	5.4	ม.	1,500.00	8,100.00	วัสดุ + แรงงาน		8,100.00	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ปูหินแกรนิต ระบุสีภายหลัง หนา 2 ซม. (โถส้วม)	12.1	ม.	1,500.00	18,150.00	วัสดุ + แรงงาน		18,150.00	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ปูหินแกรนิต ระบุสีภายหลัง หนา 2 ซม. (อ่างล้างมือ)	3.75	ม.	2,500.00	9,375.00	วัสดุ + แรงงาน		9,375.00	
	รวม				504,385.00		57,734.00		
	รวมเงินหน้านี้							562,119.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตรศึกษา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ 64-2-007

สถานที่ จว.กรุงเทพฯ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

พร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานปรับปรุงห้องฝึกอบรมทักษะระบบแบบจำลองทางการแพทย์								
	พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ในการเรียนการสอน (อาคาร 100 ปี ชั้น 5)								
	งานประตุ								
	- ประตุ D1	2	ชุด	9,500.00	19,000.00	วัสดุ + แรงงาน		19,000.00	
	- ประตุ D2	3	ชุด	9,500.00	28,500.00	วัสดุ + แรงงาน		28,500.00	
	- ประตุ D3	1	ชุด	13,500.00	13,500.00	วัสดุ + แรงงาน		13,500.00	
	- ประตุ D3a	1	ชุด	13,500.00	13,500.00	วัสดุ + แรงงาน		13,500.00	
	- ประตุ D4	2	ชุด	15,800.00	31,600.00	วัสดุ + แรงงาน		31,600.00	
	- ประตุ D4a	2	ชุด	15,800.00	31,600.00	วัสดุ + แรงงาน		31,600.00	
	- ประตุ D5	5	ชุด	9,800.00	49,000.00	วัสดุ + แรงงาน		49,000.00	
	- ประตุ D5a	4	ชุด	9,800.00	39,200.00	วัสดุ + แรงงาน		39,200.00	
	- ประตุ D6	3	ชุด	17,500.00	52,500.00	วัสดุ + แรงงาน		52,500.00	
	- ประตุ D7	2	ชุด	9,800.00	19,600.00	วัสดุ + แรงงาน		19,600.00	
	- ประตุ D7a	1	ชุด	9,800.00	9,800.00	วัสดุ + แรงงาน		9,800.00	
	- ประตุ D8	2	ชุด	200,000.00	400,000.00	วัสดุ + แรงงาน		400,000.00	
	- ประตุ D9	1	ชุด	9,300.00	9,300.00	วัสดุ + แรงงาน		9,300.00	
	- ประตุ D9a	1	ชุด	9,300.00	9,300.00	วัสดุ + แรงงาน		9,300.00	
	รวม				726,400.00			-	
	รวมเงินหน้านี้							726,400.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ 64-2-007

สถานที่ จว.กรุงเทพฯ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

พร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานปรับปรุงห้องฝึกอบรมทักษะระบบแบบจำลองทางการแพทย์								
	พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ในการเรียนการสอน (อาคาร 100 ปี ชั้น 5)								
	งานประตุ (ต่อ)								
	- ประตุ ED1	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	วัสดุ + แรงงาน		3,500.00	
	- ประตุ ED2	1	ชุด	8,300.00	8,300.00	วัสดุ + แรงงาน		8,300.00	
	- ประตุ ED3	1	ชุด	4,300.00	4,300.00	วัสดุ + แรงงาน		4,300.00	
	- ประตุ ED4 (ของเดิมซ่อมทำสี พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่)	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	วัสดุ + แรงงาน		2,500.00	
	งานหน้าต่าง								
	- หน้าต่าง W1	3	ชุด	5,900.00	17,700.00	วัสดุ + แรงงาน		17,700.00	
	- หน้าต่าง W2	3	ชุด	9,000.00	27,000.00	วัสดุ + แรงงาน		27,000.00	
	- หน้าต่าง W3	2	ชุด	12,900.00	25,800.00	วัสดุ + แรงงาน		25,800.00	
	- หน้าต่าง W4	3	ชุด	6,500.00	19,500.00	วัสดุ + แรงงาน		19,500.00	
	- หน้าต่าง W5	2	ชุด	8,500.00	17,000.00	วัสดุ + แรงงาน		17,000.00	
	- หน้าต่าง W6	1	ชุด	7,500.00	7,500.00	วัสดุ + แรงงาน		7,500.00	
	- หน้าต่าง W7	2	ชุด	4,700.00	9,400.00	วัสดุ + แรงงาน		9,400.00	
	- หน้าต่าง W7a	2	ชุด	4,700.00	9,400.00	วัสดุ + แรงงาน		9,400.00	
	- หน้าต่าง W8	2	ชุด	10,700.00	21,400.00	วัสดุ + แรงงาน		21,400.00	
	- หน้าต่าง EW1 (ของเดิม ทำความสะอาด)	20	ชุด	-	-	350.00	7,000.00	7,000.00	
	รวม				173,300.00		7,000.00		
	รวมเงินหน้านี้							180,300.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.		
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานปรับปรุงห้องฝึกอบรมทักษะระบบแบบจำลองทางการแพทย์								
	พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ในการเรียนการสอน (อาคาร 100 ปี ชั้น 5)								
	งานทาสี								
	- สีนํ้าอะครีลิกภายใน	1,596	ตร.ม.	70.00	111,720.00	30.00	47,880.00	159,600.00	
	- ทาฝ้ายารองพื้นปูนเก่า + ทาสีนํ้าอะครีลิกภายใน	350	ตร.ม.	70.00	24,500.00	30.00	10,500.00	35,000.00	
	- สีนํ้าอะครีลิกภายนอก + ฝ้ายารองพื้นปูนเก่า	950	ตร.ม.	70.00	66,500.00	34.00	32,300.00	98,800.00	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- รางโค้งพร้อมม่านกันเสียงผู้ป่วย ดำเนินการติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	2	ชุด	7,500.00	15,000.00	วัสดุ + แรงงาน		15,000.00	
	- ป้ายชื่อห้องแบบถอดเปลี่ยนได้ S3 รายละเอียดตามแบบ	10	ชุด	2,000.00	20,000.00	วัสดุ + แรงงาน		20,000.00	
	- ป้ายสัญลักษณ์ห้องสุขา S4 รายละเอียดตามแบบ	3	ชุด	1,500.00	4,500.00	วัสดุ + แรงงาน		4,500.00	
	- ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ S2 รายละเอียดตามแบบ	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	วัสดุ + แรงงาน		1,500.00	
	- ติดตั้งมานปรับแสงขนาดกว้าง 3.60 ม. สูง 1.30 ม. รายละเอียดตามแบบ	17	ชุด	6,000.00	102,000.00	-	-	102,000.00	
	รวม				345,720.00		90,680.00		
	รวมเงินหน้า							436,400.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหารุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.		แบบเลขที่ 64-2-007
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (ตึก 100ปี) ชั้น 4								
	- โคมตะแกรงถี่แผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม ประสิทธิภาพการสะท้อนแสง 95%								
	ผิงผ้า L1200 x W300mm หลอด LED TUBE ขนาด ≥18 วัตต์								
	จำนวน 1 หลอด Dayligh	1	ชุด	1,163.00	1,163.00	135.00	135.00	1,298.00	
	- โคม DOWN LIGHT ผิงผ้า แบบวงกลม พร้อมกระจก (Dia≥150) ขั้ว E 27								
	หลอด LED BULD ขนาด ≥ 9 วัตต์ Dayligh	19	ชุด	369.00	7,011.00	115.00	2,185.00	9,196.00	
	- โคม DOWN LIGHT ผิงผ้า แบบวงกลม พร้อมกระจก (Dia≥180) ขั้ว MR 16								
	หลอด LED ขนาด ≥ 9 วัตต์ Cool White สามารถหรี่แสงได้	2	ชุด	1,150.00	2,300.00	115.00	230.00	2,530.00	
	- โคม DOWN LIGHT ติดลอย แบบสี่เหลี่ยม พร้อมกระจก (Dia≥90) ขั้ว GUS5.3								
	หลอด LED ขนาด ≥ 13 วัตต์ Daylight	50	ชุด	570.00	28,500.00	115.00	5,750.00	34,250.00	
	- โคม DOWN LIGHT LED ผิงผ้า แบบสี่เหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า								
	25 วัตต์ Daylight	143	ชุด	1,265.00	180,895.00	115.00	16,445.00	197,340.00	
	- โคมพานเนลแอลอีดีผิงผ้าเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 36 วัตต์ หน้าเหลี่ยม								
	(600x1200 mm.) Daylight	8	ชุด	4,450.00	35,600.00	150.00	1,200.00	36,800.00	
	- โคม LINEAR LIGHT LED ขนาดไม่น้อยกว่า 72 วัตต์ พร้อมขาแขวน								
	ยาวไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร (2250x58x82 mm.)(8FT)(Warm White)	2	ชุด	6,700.00	13,400.00	150.00	300.00	13,700.00	
	- โคม LINEAR LIGHT LED ขนาดไม่น้อยกว่า 54 วัตต์ พร้อมขาแขวน								
	ยาวไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร (1690x58x82 mm.)(8FT)(Warm White)	10	ชุด	5,400.00	54,000.00	150.00	1,500.00	55,500.00	
	รวม				322,869.00		27,745.00		
	รวมเงินหน้านี้							350,614.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร					แบบเลขที่	64-2-007
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตรศึกษา รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้าฯ พร.					สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ
สถานที่	หน่วยงานเจ้าของโครงการ					พร.	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (ต่อ)ชั้น 4								
	- โคม LINEAR LIGHT LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18 วัตต์ พร้อมขาแขวน ยาวไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร (570x58x82 mm.)(8FT)(Warm White)	2	ชุด	3,200.00	6,400.00	150.00	300.00	6,700.00	
	- โคม STRIP LIGHT LED ขนาดไม่น้อยกว่า 14.4 วัตต์/เมตร (5000x8x1.6 mm Cutting Unit 8 LEDs/50mm.)(Warm White)	58	เมตร	300.00	17,400.00	100.00	5,800.00	23,200.00	
	- Switching Power Supply ขนาดไม่น้อยกว่า 350 วัตต์ พร้อมรางอลูมิเนียม 1รางยาว 1 เมตร	7	ชุด	3,250.00	22,750.00	100.00	700.00	23,450.00	
	- โคมติดผนังแบบส่องขึ้นและส่องลง หลอด LED BULD ขนาด ≥ 7 วัตต์ จำนวน 2 หลอด ไข้ว E27 Warm White	9	ชุด	1,700.00	15,300.00	165.00	1,485.00	16,785.00	
	รวม				61,850.00		8,285.00		
	รวมเงินหน้านี้							70,135.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหารุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตรศึกษา รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.		แบบเลขที่ 64-2-007
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (ตึก 100ปี) ชั้น 5								
	- โคมตะแกรงถี่แผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม ประสิทธิภาพการสะท้อนแสง 95%								
	ผิงผ้า L1200 x W300mm หลอด LED TUBE ขนาด ≥18 วัตต์								
	จำนวน 1 หลอด Dayligh	13	ชุด	1,163.00	15,119.00	135.00	1,755.00	16,874.00	
	- โคมตะแกรงถี่แผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม ประสิทธิภาพการสะท้อนแสง 95%								
	ติดลอย L1200 x W300mm หลอด LED TUBE ขนาด ≥18 วัตต์								
	จำนวน 1 หลอด Dayligh	1	ชุด	1,363.00	1,363.00	135.00	135.00	1,498.00	
	- โคม DOWN LIGHT ผิงผ้า แบบวงกลม พร้อมกระจก (Dia≥150) ขั้ว E 27								
	หลอด LED BULD ขนาด ≥ 9 วัตต์ Dayligh	53	ชุด	369.00	19,557.00	115.00	6,095.00	25,652.00	
	- โคม DOWN LIGHT ผิงผ้า แบบวงกลม (Dia≥140) ขั้ว E 27								
	หลอด LED BULD ขนาด ≥ 17 วัตต์ Dayligh	99	ชุด	175.00	17,325.00	115.00	11,385.00	28,710.00	
	- โคม DOWN LIGHT ผิงผ้า แบบวงกลม (Dia≥140) ขั้ว E 27								
	หลอด LED BULD ขนาด ≥ 23 วัตต์ Dayligh	4	ชุด	259.00	1,036.00	115.00	460.00	1,496.00	
	- โคม DOWN LIGHT ผิงผ้า แบบวงกลม พร้อมกระจก (Dia≥180) ขั้ว ขั้ว GUS5.3								
	หลอด LED ขนาด ≥ 9 วัตต์ Cool White สามารถหรี่แสงได้	12	ชุด	1,150.00	13,800.00	115.00	1,380.00	15,180.00	
	- โคมกล่องเหล็ก พร้อมครอบพลาสติกใส หลอด LED TUBE ขนาด ≥ 9 วัตต์								
	จำนวน 1 หลอด Daylight ติดตั้งกับผนังหรือเพดาน	1	ชุด	760.00	760.00	115.00	115.00	875.00	
	- โคมกล่องเหล็ก พร้อมครอบพลาสติกใส หลอด LED TUBE ขนาด ≥ 18 วัตต์								
	จำนวน 1 หลอด Daylight ติดตั้งกับผนังหรือเพดาน	1	ชุด	960.00	960.00	115.00	115.00	1,075.00	
	รวม				69,920.00		21,440.00		
	รวมเงินหน้านี้							91,360.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร				
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหารุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตรศึกษา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.	แบบเลขที่	64-2-007		
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (ต่อ) ชั้น 5								
	- โคมพานอลแอลอีดีฝ้าเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 28 วัตต์ หน้าเหลี่ยม (600x600 mm.) Daylight	42	ชุด	3,850.00	161,700.00	150.00	6,300.00	168,000.00	
	- โคมพานอลแอลอีดีฝ้าเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 28 วัตต์ หน้าเหลี่ยม (300x1200 mm.) Daylight	54	ชุด	4,200.00	226,800.00	150.00	8,100.00	234,900.00	
	- โคม LINEAR LIGHT LED ขนาดไม่น้อยกว่า18 วัตต์ หน้าเหลี่ยม (600x115x52 mm.)(2FT) (Daylight)	31	ชุด	2,200.00	68,200.00	115.00	3,565.00	71,765.00	
	- โคม STRIP LIGHT LED ขนาดไม่น้อยกว่า 14.4 วัตต์/เมตร (5000x8x1.6 mm Cutting Unit 8 LEDs/50mm.)(Warm White)	70	เมตร	300.00	21,000.00	100.00	7,000.00	28,000.00	
	- Switching Power Supply ขนาดไม่น้อยกว่า 350 วัตต์ พร้อมรางอลูมิเนียม 1รางยาว 1 เมตร	6	ชุด	3,250.00	19,500.00	100.00	600.00	20,100.00	
	- โคมติดผนังแบบส่องขึ้นและส่องลง หลอด LED BULD ขนาด \geq 7 วัตต์ จำนวน 2 หลอด ขั้ว E27 Warm White	16	ชุด	1,700.00	27,200.00	165.00	2,640.00	29,840.00	
	- โคมกล่องเหล็ก หลอด LED TUBE ขนาด \geq 18 วัตต์ จำนวน 1 หลอด Daylight ติดตั้งกับผนังหรือเพดาน	12	ชุด	690.00	8,280.00	115.00	1,380.00	9,660.00	
	รวม				532,680.00		29,585.00		
	รวมเงินหน้านี้							562,265.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร						
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.				แบบเลขที่	64-2-007	
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ		หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (ต่อ) ชั้น 4,5								
	- โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน หลอด LED TUBE ขนาด 2x9 วัตต์	12	ชุด	1,200.00	14,400.00	200.00	2,400.00	16,800.00	
	- ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน หลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 10 วัตต์ BATT								
	NIKLE METAL HYDRIDE (ติดตั้งกับฝ้าเพดาน)	5	ชุด	1,500.00	7,500.00	200.00	1,000.00	8,500.00	
	- สวิตช์ปิด-เปิด ทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	121	ชุด	60.00	7,260.00	80.00	9,680.00	16,940.00	
	- สวิตช์ปิด-เปิด ทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A.250V.AC.พร้อมหน้ากากกันน้ำ	26	ชุด	350.00	9,100.00	110.00	2,860.00	11,960.00	
	- สวิตช์ปิด-เปิด สองทาง(สวิตช์บันได) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	37	ชุด	96.00	3,552.00	85.00	3,145.00	6,697.00	
	- สวิตช์ปิด-เปิด ทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A.250V.AC.								
	สำหรับพัดลมดูดอากาศ	37	ชุด	60.00	2,220.00	80.00	2,960.00	5,180.00	
	- สวิตช์ปิด-เปิด ทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A.250V.AC.								
	สำหรับพัดลมดูดอากาศ (พร้อมหน้ากากกันน้ำ)	8	ชุด	350.00	2,800.00	110.00	880.00	3,680.00	
	- สวิตช์หรี่ไฟ (Dimmer switch) ขนาดไม่น้อยกว่า 360 วัตต์	6	ชุด	725.00	4,350.00	90.00	540.00	4,890.00	
	- เต้ารับคู่แบบมีกราวด์ (2P+G) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	190	ชุด	200.00	38,000.00	90.00	17,100.00	55,100.00	
	พร้อมหน้ากากพลาสติกสีขาว								
	- เต้ารับคู่แบบมีกราวด์ (2P+G) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.								
	พร้อมหน้ากากพลาสติกสีขาว (พร้อมหน้ากากกันน้ำ) wt	18	ชุด	450.00	8,100.00	115.00	2,070.00	10,170.00	
	- เต้ารับคู่แบบมีกราวด์ (2P+G) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.								
	พร้อมหน้ากากพลาสติกสีขาว (พร้อมหน้ากากกันน้ำ) wt(สำหรับ AIR PUMP)	1	ชุด	450.00	450.00	115.00	115.00	565.00	
	- เต้ารับแบบมีกราวด์(2P+G) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	16	ชุด	110.00	1,760.00	90.00	1,440.00	3,200.00	
	รวม				99,492.00		44,190.00		
	รวมเงินหน้านี้							143,682.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตรศึกษา รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.

แบบเลขที่ 64-2-007

สถานที่ จว.กรุงเทพฯ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

พร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (ต่อ) 4,5								
	- เตารับแบบมีกราวด์ (2P+G) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.								
	พร้อมบล็อกกลอยติดตั้งกับพื้น	33	ชุด	200.00	6,600.00	90.00	2,970.00	9,570.00	
	- รางพลาสติกกันน้ำ ขนาด 12x50 mm. หลังเต่าอลูมิเนียม	12	ท่อน	395.00	4,740.00	20.00	240.00	4,980.00	
	- WATER PROOF ISOLATOR (IP66) 2P 20A . 220 V.AC.	22	ชุด	592.00	13,024.00	200.00	4,400.00	17,424.00	
	- WATER PROOF ISOLATOR (IP66) 3P 20A. 380 V.AC.	16	ชุด	688.00	11,008.00	200.00	3,200.00	14,208.00	
	- 100AT 3P.MCCB IC ≥18kA.	1	ชุด	5,285.00	5,285.00	200.00	200.00	5,485.00	
	- 80AT 3P.MCCB IC ≥18kA.	1	ชุด	4,270.00	4,270.00	200.00	200.00	4,470.00	
	- PLUG-IN 250A.MDB	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	1,000.00	1,000.00	21,000.00	
	ตู้ MCB. PANEL								
	- 20AT.2P.10kA.MCB w./BOX	1 ชุด	9	ชุด	10,000.00	90,000.00	200.00	1,800.00	91,800.00
	- SURGE ARRESTER CLASS III3kV/Ph (1Ph+N)	1 ชุด							
	LC3 ชั้น 4								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 30 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER								
	80 AT. 3P. MCCB. IC ≥ 18 kA. at. 415 V.AC.	1	ตู้	11,690.00	11,690.00	1,000.00	1,000.00	12,690.00	
	- BRANCH BREAKER 16 AT. 6 kA. 1P.	12	ชุด	158.00	1,896.00	-	-	1,896.00	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 1P.	18	ชุด	158.00	2,844.00	-	-	2,844.00	
	รวม				171,357.00		15,010.00		
	รวมเงินหน้านี้							186,367.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.

แบบเลขที่ 64-2-007

สถานที่ จว.กรุงเทพฯ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

พร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	LC4 ชั้น 4								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 24 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER								
	100 AT. 3P. MCCB. IC \geq 18 kA. at. 415 V.AC.	1	ตู้	11,200.00	11,200.00	1,000.00	1,000.00	12,200.00	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 1P.	14	ชุด	158.00	2,212.00	-	-	2,212.00	
	- BRANCH BREAKER 25AT. 6 kA. 1P.	1	ชุด	158.00	158.00	-	-	158.00	
	- BRANCH BREAKER 25 AT. 6 kA. 3P.	3	ชุด	1,659.00	4,977.00	-	-	4,977.00	
	LC1 ชั้น 5								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 48 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER								
	80 AT. 3P. MCCB. IC \geq 18 kA. at. 415 V.AC.	1	ตู้	20,664.00	20,664.00	2,000.00	2,000.00	22,664.00	
	- BRANCH BREAKER 16 AT. 6 kA. 1P.	21	ชุด	158.00	3,318.00	-	-	3,318.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 6 kA. 1P.	27	ชุด	158.00	4,266.00	-	-	4,266.00	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 3P.	1	ชุด	1,659.00	1,659.00	-	-	1,659.00	
	LC2 ชั้น 5								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 48 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER								
	175 AT. 3P. MCCB. IC \geq 18 kA. at. 415 V.AC.	1	ตู้	20,734.00	20,734.00	2,000.00	2,000.00	22,734.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 6 kA. 1P.	15	ชุด	158.00	2,370.00	-	-	2,370.00	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 3P.	6	ชุด	1,659.00	9,954.00	-	-	9,954.00	
	- BRANCH BREAKER 25 AT. 6 kA. 3P.	6	ชุด	1,659.00	9,954.00	-	-	9,954.00	
	รวม				91,466.00		5,000.00		
	รวมเงินหน้านี้							96,466.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหารุ้ภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.	แบบเลขที่	64-2-007
สถานที่	จว.กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- 1.5 Sq.mm. IEC-01	5,034	เมตร	6.00	30,204.00	5.00	25,170.00	55,374.00	
	- 2.5 Sq.mm. IEC-01	9,780	เมตร	8.00	78,240.00	7.00	68,460.00	146,700.00	
	- 4 Sq.mm. IEC-01	9,248	เมตร	12.00	110,976.00	10.00	92,480.00	203,456.00	
	- 6 Sq.mm. IEC-01	1,745	เมตร	20.00	34,900.00	12.00	20,940.00	55,840.00	
	- 16 Sq.mm. IEC-01	186	เมตร	55.00	10,230.00	20.00	3,720.00	13,950.00	
	- 25 Sq.mm. IEC-01	188	เมตร	86.00	16,168.00	25.00	4,700.00	20,868.00	
	- 35 Sq.mm. IEC-01	776	เมตร	114.00	88,464.00	30.00	23,280.00	111,744.00	
	- 50 Sq.mm. IEC-01	731	เมตร	164.00	119,884.00	40.00	29,240.00	149,124.00	
	- 95 Sq.mm. IEC-01	32	เมตร	323.00	10,336.00	55.00	1,760.00	12,096.00	
	- ท่อ Ø 1/2" EMT	2,198	ท่อน	76.00	167,048.00	66.00	145,068.00	312,116.00	
	- ท่อ Ø 1/2" IMC	301	ท่อน	162.00	48,762.00	78.00	23,478.00	72,240.00	
	- ท่อ Ø 3/4" IMC	82	ท่อน	216.00	17,712.00	84.00	6,888.00	24,600.00	
	- ท่อ Ø 1" IMC	140	ท่อน	291.00	40,740.00	96.00	13,440.00	54,180.00	
	- ท่อ Ø 2" IMC	122	ท่อน	630.00	76,860.00	144.00	17,568.00	94,428.00	
	- ท่อ Ø 2 1/2" IMC	3	ท่อน	1,491.00	4,473.00	165.00	495.00	4,968.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่นๆ	1	งาน	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	รวม				914,997.00		476,687.00		
	รวมเงินหน้า							1,391,684.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.	แบบเลขที่	64-2-007
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาภายใน อาคาร 100 ปี								
	PVC 13.5								
	- Ø 1/2"	203	เมตร	12.00	2,436.00	30.00	6,090.00	8,526.00	
	- Ø 3/4"	71	เมตร	14.00	994.00	30.00	2,130.00	3,124.00	
	- Ø 1"	13	เมตร	22.00	286.00	30.00	390.00	676.00	
	- Ø 1 1/4"	42	เมตร	29.00	1,218.00	30.00	1,260.00	2,478.00	
	- Ø 1 1/2"	10	เมตร	38.00	380.00	30.00	300.00	680.00	
	- Fitting & Accessories	1	งาน	1,594.00	1,594.00	478.00	478.00	2,072.00	
	- Hanger	1	งาน	531.00	531.00	159.00	159.00	690.00	
	STOP VALVE								
	- Ø 1/2"	64	ตัว	250.00	16,000.00	50.00	3,200.00	19,200.00	
	UNION								
	- Ø 1/2"	2	ชุด	30.00	60.00	-	-	60.00	
	- Ø 3/4"	8	ชุด	45.00	360.00	-	-	360.00	
	- Ø 1 1/4"	6	ชุด	80.00	480.00	-	-	480.00	
	- Ø 1 1/2"	2	ชุด	100.00	200.00	-	-	200.00	
	อุปกรณ์ประกอบ PVC								
	HOSEE BIBB								
	- Ø 1/2"	8	ชุด	220.00	1,760.00	50.00	400.00	2,160.00	
	รวม				26,299.00		14,407.00		
	รวมเงินหน้านี้							40,706.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.		
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.
		แบบเลขที่	64-2-007

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน อาคาร 100 ปี								
	ท่อโสตโครก,ท่อน้ำทิ้ง,ท่ออากาศ								
	PVC 8.5								
	- Ø 1 1/2"	201	เมตร	25.00	5,025.00	30.00	6,030.00	11,055.00	
	- Ø 2"	233	เมตร	40.00	9,320.00	40.00	9,320.00	18,640.00	
	- Ø 2 1/2"	31	เมตร	63.00	1,953.00	50.00	1,550.00	3,503.00	
	- Ø 3"	25	เมตร	88.00	2,200.00	75.00	1,875.00	4,075.00	
	- Ø 4"	70	เมตร	142.00	9,940.00	100.00	7,000.00	16,940.00	
	- Fitting & Accessories (สุขาภิบาล)	1	งาน	8,531.00	8,531.00	2,559.00	2,559.00	11,090.00	
	- Support & Hanger (สุขาภิบาล)	1	งาน	2,844.00	2,844.00	853.00	853.00	3,697.00	
	อุปกรณ์ประกอบ PVC (โสตโครก)								
	CLEAN OUT								
	- Ø 2"	1	ตัว	130.00	130.00	100.00	100.00	230.00	
	- Ø 3"	1	ตัว	180.00	180.00	150.00	150.00	330.00	
	- Ø 4"	8	ตัว	235.00	1,880.00	200.00	1,600.00	3,480.00	
	อุปกรณ์ประกอบ PVC (น้ำทิ้ง)								
	FLOOR DRAIN								
	- Ø 2"	17	ตัว	485.00	8,245.00	-	-	8,245.00	
	P-TRAP								
	- Ø 1 1/2"	17	ตัว	160.00	2,720.00	-	-	2,720.00	
	รวม				52,968.00		31,037.00		
	รวมเงินหน้านี้							84,005.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตรศึกษา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.		
สถานที่	จว.กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.
		แบบเลขที่	64-2-007

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบปรับอากาศ ตึก 100 ปี ชั้น 4,5								
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 3/8"	212	เมตร	105.00	22,260.00	30.00	6,360.00	28,620.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 1/2"	51	เมตร	167.00	8,517.00	50.00	2,550.00	11,067.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 5/8"	144	เมตร	239.00	34,416.00	65.00	9,360.00	43,776.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 3/4"	51	เมตร	295.00	15,045.00	80.00	4,080.00	19,125.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 7/8"	18	เมตร	386.00	6,948.00	110.00	1,980.00	8,928.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 1 1/8"	51	เมตร	533.00	27,183.00	150.00	7,650.00	34,833.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำยาทองแดง	275	เมตร	65.00	17,875.00	16.00	4,400.00	22,275.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 1/2" PVC.	12	ท่อน	37.00	444.00	100.00	1,200.00	1,644.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 3/4" PVC.	32	ท่อน	47.00	1,504.00	100.00	3,200.00	4,704.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 1 1/4" PVC.	29	ท่อน	77.00	2,233.00	100.00	2,900.00	5,133.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 1 1/2" PVC.	6	ท่อน	101.00	606.00	100.00	600.00	1,206.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง	246	เมตร	35.00	8,610.00	14.00	3,444.00	12,054.00	
	- รางครอบท่อน้ำยา	227	เมตร	130.00	29,510.00	50.00	11,350.00	40,860.00	
	- ทามเมอร์แบบดัดจิตอล	4	ชุด	2,500.00	10,000.00	650.00	2,600.00	12,600.00	
	- สารทำความสะอาด	1	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	รวม				235,151.00		61,674.00		
	รวมเงินหน้านี้							296,825.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร				
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตรศึกษา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.			แบบเลขที่	64-2-007
สถานที่	จว.กรุงเทพ ฯ		หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบายอากาศ ตึก 100 ปี ชั้น 4,5								
	- แผ่นเหล็กอบสังกะสี เบอร์ 24	60	ตร.ฟ	22.00	1,320.00	24.00	1,440.00	2,760.00	
	- ท่อ PVC. 4"	31	เมตร	143.00	4,433.00	54.00	1,674.00	6,107.00	
	- ท่อ FLEX Ø 4"	30	เมตร	55.00	1,650.00	25.00	750.00	2,400.00	
	- หน้ากาก EAG 4"x4"	21	ชุด	140.00	2,940.00	125.00	2,625.00	5,565.00	
	- หน้ากาก EAG 4"	20	ชุด	800.00	16,000.00	125.00	2,500.00	18,500.00	
	- PIPE HOOD	3	ชุด	800.00	2,400.00	125.00	375.00	2,775.00	
	- RAD 30"X6" w/PLENUM	2	ชุด	520.00	1,040.00	400.00	800.00	1,840.00	
	- 10"X10" SUPPLY REGISTER w/VD & 400 CFM. 1 SET	2	ชุด	450.00	900.00	400.00	800.00	1,700.00	
	- อุปกรณ์จับยึด	1	งาน	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00	5,500.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- พัดลมระบายอากาศ 8" ชนิดติดผนัง	3	ชุด	1,000.00	3,000.00	400.00	1,200.00	4,200.00	
	- พัดลมระบายอากาศ ขนาด 50 CFM.	13	ชุด	2,640.00	34,320.00	650.00	8,450.00	42,770.00	
	- พัดลมระบายอากาศ ขนาด 80 CFM.	15	ชุด	3,192.00	47,880.00	650.00	9,750.00	57,630.00	
	- พัดลมระบายอากาศ ขนาด 100 CFM.	13	ชุด	3,680.00	47,840.00	650.00	8,450.00	56,290.00	
	รวม				178,723.00		39,314.00		
	รวมเงินหน้านี้							218,037.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตรศึกษา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. แบบเลขที่ 64-2-007
สถานที่	จว.กรุงเทพ ฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบายแก๊สทางการแพทย์ ตึก 100 ปี ชั้น 5								
	- บอลวาล์ว 1/2"	21	ชุด	2,550.00	53,550.00	-	-	53,550.00	
	- บอลวาล์ว 3/4"	21	ชุด	2,950.00	61,950.00	-	-	61,950.00	
	- งานย้ายตำแหน่งท่อแก๊สทางการแพทย์ไว้หัวเตียงพร้อมกล่อง	4	ชุด	20,000.00	80,000.00	วัสดุ + แรงงาน		80,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- ค่าแรงตัดต่อระบายแก๊สทางการแพทย์	1	งาน	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	รวม				210,500.00		30,000.00		

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.		แบบเลขที่ 64-2-007
สถานที่	จว.กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมเงินหน้านี้							240,500.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ 64-2-007

สถานที่ จว.กรุงเทพฯ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบดับเพลิง อาคาร 100 ปี								
	ท่อเหล็ก (Steel Pipe)ASTM A53 GRADE A (ERW) ขนาดเบอร์ 40								
	- Ø 1"	284	เมตร	140.00	39,760.00	45.00	12,780.00	52,540.00	
	- Ø 1 1/4"	90	เมตร	190.00	17,100.00	60.00	5,400.00	22,500.00	
	- Ø 1 1/2"	71	เมตร	227.00	16,117.00	70.00	4,970.00	21,087.00	
	- Ø 2"	9	เมตร	283.00	2,547.00	95.00	855.00	3,402.00	
	- Ø 2 1/2"	45	เมตร	450.00	20,250.00	150.00	6,750.00	27,000.00	
	- Ø 3"	28	เมตร	583.00	16,324.00	200.00	5,600.00	21,924.00	
	- Ø 4"	1	เมตร	833.00	833.00	280.00	280.00	1,113.00	
	- Fitting & Accessories ,Others	1	งาน	33,660.00	33,660.00	10,098.00	10,098.00	43,758.00	
	- Test,Painting,Cleaning,Symbols	1	งาน	11,220.00	11,220.00	3,366.00	3,366.00	14,586.00	
	OS & Y GATE VALVE								
	- Ø 2 1/2"	3	ชุด	12,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	รวม				193,811.00		50,099.00		
	รวมเงินหน้านี้							243,910.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ 64-2-007

สถานที่ จว.กรุงเทพฯ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

พร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบดับเพลิง อาคาร 100 ปี								
	อุปกรณ์ข้อต่อท่อ (Hanger)								
	- Ø 1"	105	อัน	120.00	12,600.00	-	-	12,600.00	
	- Ø 1 1/4"	33	อัน	130.00	4,290.00	-	-	4,290.00	
	- Ø 1 1/2"	24	อัน	140.00	3,360.00	-	-	3,360.00	
	- Ø 2"	2	อัน	160.00	320.00	-	-	320.00	
	- Ø 2 1/2"	13	อัน	180.00	2,340.00	-	-	2,340.00	
	- Ø 3"	7	อัน	190.00	1,330.00	-	-	1,330.00	
	หัวกระจายน้ำดับ								
	- หัวกระจายน้ำดับเพลิงชนิดหงาย (Upright)	32	หัว	840.00	26,880.00	75.00	2,400.00	29,280.00	
	- หัวกระจายน้ำดับเพลิงชนิดคว่ำ (Pendent)	127	หัว	840.00	106,680.00	75.00	9,525.00	116,205.00	
	สถานีทดสอบประจำชั้น แบบที่ 1								
	- Ø 1" OS & Y GATE VALVE	2	ชุด	5,440.00	10,880.00	-	-	10,880.00	
	- Ø 2" OS & Y GATE VALVE	2	ชุด	9,440.00	18,880.00	-	-	18,880.00	
	- Ø 3" OS & Y GATE VALVE AND Supervisory Switch	2	ชุด	18,200.00	36,400.00	-	-	36,400.00	
	- WATER FLOW SWITCH Ø 3"	2	ชุด	4,800.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
	- PRESSURE GAUGE	2	ชุด	1,250.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	- SIGHT FLOW CONNECTION Ø 1"	2	ชุด	1,440.00	2,880.00	-	-	2,880.00	
	- ยูเนียนพร้อมที่เจาะรู ขนาดเดียวกับออริฟิซของหัวกระจายน้ำดับเพลิง	2	อัน	500.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวม				239,940.00		11,925.00		
	รวมเงินหน้า							251,865.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ 64-2-007

สถานที่ จว.กรุงเทพฯ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบดับเพลิง อาคาร 100 ปี								
	สถานีทดสอบประจำชั้น แบบที่ 2								
	- Ø 1" OS & Y GATE VALVE	1	ชุด	5,440.00	5,440.00	-	-	5,440.00	
	- Ø 2" OS & Y GATE VALVE	1	ชุด	9,440.00	9,440.00	-	-	9,440.00	
	- Ø 4" OS & Y GATE VALVE AND Supervisory Switch	1	ชุด	19,800.00	19,800.00	-	-	19,800.00	
	- WATER FLOW SWITCH Ø 4"	1	ชุด	4,800.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	- PRESSURE GAUGE	1	ชุด	1,250.00	1,250.00	-	-	1,250.00	
	- SIGHT FLOW CONNECTION Ø 1"	1	ชุด	1,440.00	1,440.00	-	-	1,440.00	
	- ยูนิย่นพร้อมที่เจาะรู ขนาดเดียวกับออริฟิซของหัวกระจายน้ำดับเพลิง	1	อัน	500.00	500.00	-	-	500.00	
	ตู้เก็บถังดับเพลิง (FEC) ประกอบด้วย (จำนวน 2 ตู้)								
	(รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	- ตัวตู้ ขนาดประมาณ 0.60x0.70x0.2 ม.(ต้องมีรูปร่างและขนาดเหมาะสม	2	ชุด	5,900.00	11,800.00	-	-	11,800.00	
	สำหรับการบรรจุ เครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่กำหนด)								
	- เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ABC ขนาดความจุไม่น้อยกว่า	2	ถัง	6,900.00	13,800.00	200.00	400.00	14,200.00	
	10 ปอนด์ความสามารถเทียบเท่า (FIRE RATING) 6A-20B UL/FM								
	- เครื่องดับเพลิงมือถือชนิด CO2(ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	2	ถัง	15,000.00	30,000.00	200.00	400.00	30,400.00	
	ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์ UL/FM ความสามารถเทียบเท่า								
	(FIRE RATING) 10 B:C								
	รวม				98,270.00		800.00		
	รวมเงินหน้า							99,070.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ 64-2-007

สถานที่ จว.กรุงเทพฯ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบดับเพลิง อาคาร 100 ปี								
	ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ ประกอบด้วย								
	FHC (จำนวน 3 ตู้)								
	- ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ขนาด 0.80x1.10x0.35 ม.(ต้องมีรูปร่างและขนาดเหมาะสมสำหรับการบรรจุ และอุปกรณ์ต่างๆตามที่กำหนดและสะดวกต่อการใช้งาน)เป็นตู้เหล็กพ่นสีแดง เหล็กประกอบตู้จะต้องมีความหนาไม่ต่ำกว่า 16 B.W.G. บานประตูสามารถเปิดได้ 180 องศา (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)	3	ชุด	6,500.00	19,500.00	-	-	19,500.00	
	ชุดกงล้อ (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	- สายฉีดน้ำดับเพลิง ขนาด Ø 1" ยาว 30 ม. แรงดันใช้งานไม่น้อยกว่า 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว	3	ชุด	15,652.00	46,956.00	-	-	46,956.00	
	- BALL VALVE Ø 1" UL/FM	3	ชุด	728.00	2,184.00	-	-	2,184.00	
	- หัวฉีดน้ำแบบปรับการฉีดน้ำ (Jet / Spray / Shut-off Nozzle)	3	ชุด	4,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- วาล์วสำหรับสายฉีดน้ำดับเพลิง ขนาด Ø 2 1/2" ชนิด ANGLE VALVE	3	ชุด	6,370.00	19,110.00	-	-	19,110.00	
	พร้อมข้อต่อสวมเร็ว								
	- เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ABC ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์ ความสามารถเทียบเท่า (FIRE RATING) 6A-20B UL/FM	3	ถัง	6,900.00	20,700.00	200.00	600.00	21,300.00	
	- Pipe fitting & Solution, Other	1	งาน	22,784.00	22,784.00	6,835.00	6,835.00	29,619.00	
	- Test Cleaning & Painting, The symbol	1	งาน	8,544.00	8,544.00	2,563.00	2,563.00	11,107.00	
	รวม				151,778.00		9,998.00		
	รวมเงินหน้า							161,776.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ 64-2-007

สถานที่ จว.กรุงเทพฯ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบดับเพลิง อาคาร TMB								
	HDPE PE100,PN16								
	- Ø 110 mm.	15	เมตร	316.00	4,740.00	150.00	2,250.00	6,990.00	
	ท่อเหล็ก (Steel Pipe)ASTM A53 GRADE A (ERW) ขนาดเบอร์ 40								
	- Ø 2 1/2"	8	เมตร	450.00	3,600.00	150.00	1,200.00	4,800.00	
	- Ø 4"	31	เมตร	833.00	25,823.00	280.00	8,680.00	34,503.00	
	- Fitting & Accessories ,Others	1	งาน	13,665.00	13,665.00	4,100.00	4,100.00	17,765.00	
	- Test,Painting,Cleaning,Symbols	1	งาน	3,416.00	3,416.00	1,025.00	1,025.00	4,441.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	AUTOMATIC AIR RELEASE VALVE w/BALL VALVE								
	- Ø 1/2"	1	ชุด	4,606.00	4,606.00	-	-	4,606.00	
	OS & Y GATE VALVE								
	- Ø 4"	2	ชุด	16,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
	CHECK VALVE								
	- Ø 4"	1	ชุด	11,200.00	11,200.00	-	-	11,200.00	
	ตู้เก็บถังดับเพลิง ประกอบด้วย FEC (จำนวน 4 ตู้)								
	- ตัวตู้ ขนาดประมาณ 0.60x0.70x0.2 ม.(ต้องมีรูปร่างและ	4	ชุด	5,900.00	23,600.00	-	-	23,600.00	
	ขนาดเหมาะสมสำหรับการบรรจุ เครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่กำหนด)								
	- เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ABC ขนาดความจุไม่น้อยกว่า	4	ถัง	5,900.00	23,600.00	200.00	800.00	24,400.00	
	10 ปอนด์ UL/FM ความสามารถเทียบเท่า (FIRE RATING) 6A-20B								
	รวม				146,250.00		18,055.00		
	รวมเงินหน้า							164,305.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตรศึกษา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ 64-2-007

สถานที่ จว.กรุงเทพฯ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบดับเพลิง อาคาร TMB								
	- เครื่องดับเพลิงมือถือชนิด CO2(ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาดความจุ	4	ถัง	10,150.00	40,600.00	200.00	800.00	41,400.00	
	ไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์ UL/FM ความสามารถเทียบเท่า (FIRE RATING) 10B-C								
	ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ ประกอบด้วย								
	FHC (จำนวน 7 ตู้)								
	- ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ขนาด 0.80x1.10x0.35 ม.(ต้องมีรูปร่างและ	7	ชุด	6,500.00	45,500.00	-	-	45,500.00	
	ขนาดเหมาะสมสำหรับการบรรจุ และอุปกรณ์ต่างๆตามที่กำหนดและ								
	สะดวกต่อการใช้งาน)เป็นตู้เหล็กพ่นสีแดง เหล็กประกอบตู้จะต้องมีความหนา								
	ไม่ต่ำกว่า 16 B.W.G. บานประตูสามารถเปิดได้ 180 องศา								
	(รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	- สายฉีดน้ำดับเพลิง ขนาด Ø 1" ยาว 30 ม. แรงดันใช้งานไม่น้อยกว่า	7	ชุด	15,652.00	109,564.00	-	-	109,564.00	
	175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	- BALL VALVE Ø 1" UL/FM	7	ชุด	728.00	5,096.00	-	-	5,096.00	
	- ANGLE VALVE ขนาด Ø 2 1/2" พร้อมข้อต่อสวมเร็ว	7	ชุด	6,370.00	44,590.00	-	-	44,590.00	
	เป็นหัวฉีดชนิดปรับได้ (Spray-Solid Stream) พร้อมวาล์วปิด-เปิดในตัว								
	(รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	- เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ABC ขนาดความจุไม่น้อยกว่า	7	ถัง	5,900.00	41,300.00	200.00	1,400.00	42,700.00	
	10 ปอนด์ ความสามารถเทียบเท่า (FIRE RATING) 6A-20B UL/FM								
	รวม				286,650.00		2,200.00		
	รวมเงินหน้า							288,850.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาคูภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตรศึกษา รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.

แบบเลขที่ 64-2-007

สถานที่ จว.กรุงเทพฯ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

พร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานจัดซื้อหุ่นจำลองทางการแพทย์ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก								
	- หุ่นแขวนฝึกฉีดยาและให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (Advanced)	2	ชุด	36,400.00	72,800.00	-	-	72,800.00	
	- หุ่นฝึกเจาะน้ำไขสันหลังทำนอน	1	ชุด	84,000.00	84,000.00	-	-	84,000.00	
	- หุ่นฝึกทำคลอดและล้างรก มีมดลูกสำหรับล้างรก และมีมดลูกมีเลือดออก (เด็กมีสายสะดือ) Brand: Model-med / ออสเตรเลีย	1	ชุด	534,800.00	534,800.00	-	-	534,800.00	
	- หุ่นฝึกทางสูติศาสตร์ประเมน ปากมดลูก คลอด และเย็บแผลฝีเย็บ	1	ชุด	373,800.00	373,800.00	-	-	373,800.00	
	- หุ่นฝึกการตรวจภายใน GYNAECOLOGICAL TRAINER	1	ชุด	200,900.00	200,900.00	-	-	200,900.00	
	- หุ่นฝึกการช่วยเหลือคนไข้บาดเจ็บ	1	ชุด	355,100.00	355,100.00	-	-	355,100.00	
	- หุ่นจำลองสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจในทารกแรกเกิด	1	ชุด	46,700.00	46,700.00	-	-	46,700.00	
	- หุ่นทารกสำหรับฝึกการช่วยชีวิตขั้นสูง	1	ชุด	233,600.00	233,600.00	-	-	233,600.00	
	- ชุดฝึกการกู้ชีพขั้นสูงเด็ก พร้อมอุปกรณ์ควบคุมแบบโปรแกรมได้ megacode Kid	1	ชุด	794,300.00	794,300.00	-	-	794,300.00	
	- หุ่นฝึกการฟังเสียงในร่างกาย (เด็ก) PAT (Pediatric Auscultation Trainer)	1	ชุด	655,880.00	655,880.00	-	-	655,880.00	
	- หุ่นเด็กทารกฝึกการให้ฉีดยาและให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ Nita Newborn	1	ชุด	65,700.00	65,700.00	-	-	65,700.00	
	- หุ่นฝึกทักษะการใส่สายสวนปัสสาวะเพศชายและเพศหญิง	1	ชุด	93,400.00	93,400.00	-	-	93,400.00	
	- หุ่นฝึกการตรวจเต้านม มีระบบน้ำเหลือง	1	ชุด	72,400.00	72,400.00	-	-	72,400.00	
	รวม				3,583,380.00		-		
	รวมเงินหน้า							3,583,380.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.

แบบเลขที่ 64-2-007

สถานที่ จว.กรุงเทพฯ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

พร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานครุภัณฑ์ห้องฝึกอบรมทักษะระบบแบบจำลองทางการแพทย์ ชั้น 5								
	- F30	7	ชุด	13,500.00	94,500.00	-	-	94,500.00	
	- F31	70	ชุด	13,500.00	945,000.00	-	-	945,000.00	
	- F32	3	ชุด	10,800.00	32,400.00	-	-	32,400.00	
	- F33	2	ชุด	15,300.00	30,600.00	-	-	30,600.00	
	- F34	3	ชุด	41,400.00	124,200.00	-	-	124,200.00	
	- F35	2	ชุด	64,800.00	129,600.00	-	-	129,600.00	
	- F36	1	ชุด	8,100.00	8,100.00	-	-	8,100.00	
	- F37	161	ชุด	6,300.00	1,014,300.00	-	-	1,014,300.00	
	- F38	11	ชุด	8,100.00	89,100.00	-	-	89,100.00	
	- F39	11	ชุด	20,000.00	220,000.00	-	-	220,000.00	
	- F40	2	ชุด	11,700.00	23,400.00	-	-	23,400.00	
	- F41	30	ชุด	7,200.00	216,000.00	-	-	216,000.00	
	- F42	20	ชุด	6,750.00	135,000.00	-	-	135,000.00	
	- F43	2	ชุด	45,900.00	91,800.00	-	-	91,800.00	
	- F44	12	ชุด	18,900.00	226,800.00	-	-	226,800.00	
	- F45	4	ชุด	13,500.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
	- F46	2	ชุด	20,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	รวม				3,474,800.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							3,474,800.00	

