

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมห้องประกอบอาหาร กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ประกอบด้วย ดำเนินการซ่อมแซมห้องครัว ๒๑๐ ตร.ม. ห้องน้ำหญิง พื้นที่ ๙.๓๐ ตร.ม. และพื้นที่ทางเดินพื้นที่ ๔๔.๐๐ ตร.ม.

๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม (แบบ ปร.๕ (ก))

๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ (ข))

๖.๓ แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม (แบบ ปร.๖)

๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง อรุณาสี เชียงกุล ประธานกรรมการ

น.ท.หญิง พัทยากร ด้วงอ่ำ กรรมการและเลขานุการ

ร.ท.ณัฐวุฒิ กลางหล้า กรรมการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมแซมห้องประกอบอาหาร บก.ทร.พื้นที่วังนันทอุทยาน	แบบเลขที่	66-2-089
สถานที่	จ. กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานซ่อมแซมห้องประกอบอาหาร บก.ทร.พื้นที่วังนันทอุทยาน								
	พื้นที่ในการซ่อมแซม								
1	ร้านอาหาร								
	- งานรื้อถอนผิวกระเบื้องพื้นของเดิม	75	ตร.ม.	-	-	50.00	3,750.00	3,750.00	
	- งานพื้นเดิมภายในอาคาร ซีเมนต์ปรับระดับ (Self Leveling) ทหนา 5 มม.	75	ตร.ม.	210.00	15,750.00	42.00	3,150.00	18,900.00	
	- ปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 60x60 ซม.	75	ตร.ม.	500.00	37,500.00	222.00	16,650.00	54,150.00	
	- งานขูดลอก ทำความสะอาดผนังของเดิม	30	ตร.ม.	-	-	20.00	600.00	600.00	
	- กรูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 60x60 ซม.	20	ตร.ม.	500.00	10,000.00	189.00	3,780.00	13,780.00	
	- งานทาสีรองพื้นปูเก่า และสีทับหน้า	10	ตร.ม.	70.00	700.00	30.00	300.00	1,000.00	
2	ครัวทำอาหาร								
	- งานรื้อถอนผิวกระเบื้องพื้นของเดิม	28	ตร.ม.	-	-	50.00	1,400.00	1,400.00	
	- งานพื้นเดิมภายในอาคาร ซีเมนต์ปรับระดับ (Self Leveling) ทหนา 5 มม.	28	ตร.ม.	210.00	5,880.00	42.00	1,176.00	7,056.00	
	- ปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 60x60 ซม.	28	ตร.ม.	500.00	14,000.00	222.00	6,216.00	20,216.00	
	- งานขูดลอก ทำความสะอาดผนังของเดิม	35	ตร.ม.	-	-	20.00	700.00	700.00	
	- กรูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 60x60 ซม.	35	ตร.ม.	500.00	17,500.00	189.00	6,615.00	24,115.00	
	- งานทาสีรองพื้นปูเก่า และสีทับหน้า ผนังและฝ้าเพดาน	50	ตร.ม.	70.00	3,500.00	30.00	1,500.00	5,000.00	
	รวม				104,830.00		45,837.00		
	รวมเงินหน้านี้							150,667.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมแซมห้องประกอบอาหาร บก.ทร.พื้นที่วังนันทอุทยาน	แบบเลขที่	66-2-089
สถานที่	จ. กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	<u>ห้องเก็บของ</u>								
	- งานรื้อถอนผิวกระเบื้องพื้นของเดิม	16	ตร.ม.	-	-	50.00	800.00	800.00	
	- งานพื้นเดิมภายในอาคาร ซีเมนต์ปรับระดับ (Self Leveling) ทหนา 5 มม.	16	ตร.ม.	210.00	3,360.00	42.00	672.00	4,032.00	
	- ปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 60x60 ซม.	16	ตร.ม.	500.00	8,000.00	222.00	3,552.00	11,552.00	
	- งานขูดลอก ทำความสะอาดผนังของเดิม	35	ตร.ม.	-	-	20.00	700.00	700.00	
	- กรูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 60x60 ซม.	35	ตร.ม.	500.00	17,500.00	189.00	6,615.00	24,115.00	
	- งานทาสีรองพื้นปูเก่า และสีทับหน้า ผงและผ้าเพดาน	40	ตร.ม.	70.00	2,800.00	30.00	1,200.00	4,000.00	
4	<u>พื้นที่ล้างจาน</u>								
	- งานรื้อถอนผิวกระเบื้องพื้นของเดิม	12	ตร.ม.	-	-	50.00	600.00	600.00	
	- งานพื้นเดิมภายในอาคาร ซีเมนต์ปรับระดับ (Self Leveling) ทหนา 5 มม.	12	ตร.ม.	210.00	2,520.00	42.00	504.00	3,024.00	
	- ปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 60x60 ซม.	12	ตร.ม.	500.00	6,000.00	222.00	2,664.00	8,664.00	
	- งานขูดลอก ทำความสะอาดผนังของเดิม	24	ตร.ม.	-	-	20.00	480.00	480.00	
	- กรูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 60x60 ซม.	35	ตร.ม.	500.00	17,500.00	189.00	6,615.00	24,115.00	
	- งานทาสีรองพื้นปูเก่า และสีทับหน้า ผงและผ้าเพดาน	26	ตร.ม.	70.00	1,820.00	30.00	780.00	2,600.00	
	- ก๊อกน้ำ(อ่างล้างจาน)	3	ชุด	200.00	600.00	50.00	150.00	750.00	
	- ชั้นวางของสแตนเลส ขนาด 1.20x0.50 ม. สูง 2.00 ม.	2	ชุด						
	รวม				60,100.00		25,332.00		
	รวมเงินหน้านี้							85,432.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมแซมห้องประกอบอาหาร บก.ทร.พื้นที่วังนันทอุทยาน	แบบเลขที่	66-2-089
สถานที่	จ. กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	ห้องน้ำชาย								
	- งานรื้อถอนผิวกระเบื้องพื้นและผนังของเดิม	54	ตร.ม.	-	-	50.00	2,700.00	2,700.00	
	- งานพื้นเดิมภายในอาคาร ซีเมนต์ปรับระดับ (Self Leveling) ทหนา 5 มม.	12	ตร.ม.	210.00	2,520.00	42.00	504.00	3,024.00	
	- ปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 60x60 ซม.	12	ตร.ม.	500.00	6,000.00	222.00	2,664.00	8,664.00	
	- งานขุดลอก ทำความสะอาดผนังของเดิม	42	ตร.ม.	-	-	20.00	840.00	840.00	
	- กรูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 60x60 ซม.	42	ตร.ม.	500.00	21,000.00	189.00	7,938.00	28,938.00	
	- งานรื้อถอนพร้อมติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบ ทาสี	12	ตร.ม.	375.00	4,500.00	130.00	1,560.00	6,060.00	
	- งานรื้อถอนพร้อมติดตั้งสุขภัณฑ์ โถปัสสาวะชาย	4	ชุด	5,590.00	22,360.00	630.00	2,520.00	24,880.00	
	- งานรื้อถอนพร้อมติดตั้งโถส้วม	2	ชุด	5,200.00	10,400.00	630.00	1,260.00	11,660.00	
	- งานรื้อถอนพร้อมติดตั้งผนังสำเร็จรูป	2	ชุด	13,500.00	27,000.00	1,400.00	2,800.00	29,800.00	
	- งานรื้อถอนพร้อมติดตั้งแผงกันโถปัสสาวะชาย	3	ชุด	925.00	2,775.00	270.00	810.00	3,585.00	
	- งานรื้อถอนพร้อมติดตั้งอ่างล้างหน้า	2	ชุด	3,520.00	7,040.00	630.00	1,260.00	8,300.00	
	- งานรื้อถอนพร้อมติดตั้งกระจกเงา	2	ชุด	3,000.00	6,000.00	600.00	1,200.00	7,200.00	
	- งานรื้อถอนผิวเคาน์เตอร์เดิมกรุใหม่ TOP แกรนิต ขนาด 2.00x0.60 ม.	1	ชุด	7,000.00	7,000.00	1,400.00	1,400.00	8,400.00	
	- FD	1	ชุด	350.00	350.00	50.00	50.00	400.00	
	- งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง	1	งาน	30,000.00	30,000.00	6,000.00	6,000.00	36,000.00	
	- งานรื้อและเดินท่อระบบประปาและสุขาภิบาล (สกัด เดินท่อใหม่)	1	งาน	29,000.00	29,000.00	47,500.00	47,500.00	76,500.00	
	- งานทำความสะอาด FCO	1	งาน	-	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
	รวม				175,945.00		88,006.00		
	รวมเงินหน้า							263,951.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมแซมห้องประกอบอาหาร บก.ทร.พื้นที่วังนันทอุทยาน	แบบเลขที่	66-2-089
สถานที่	จ. กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	<u>ห้องน้ำหญิง</u>								
	- งานรื้อถอนผิวกระเบื้องพื้นของเดิม	10	ตร.ม.	-	-	50.00	500.00	500.00	
	- งานพื้นเดิมภายในอาคาร ซีเมนต์ปรับระดับ (Self Leveling) ทหนา 5 มม.	10	ตร.ม.	210.00	2,100.00	42.00	420.00	2,520.00	
	- ปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 60x60 ซม.	10	ตร.ม.	500.00	5,000.00	222.00	2,220.00	7,220.00	
	- งานขูดลอก ทำความสะอาดผนังของเดิม	35	ตร.ม.	-	-	20.00	700.00	700.00	
	- กรูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 60x60 ซม.	35	ตร.ม.	500.00	17,500.00	189.00	6,615.00	24,115.00	
	- งานรื้อถอนพร้อมติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบ ทาสี	10	ตร.ม.	375.00	3,750.00	130.00	1,300.00	5,050.00	
	- งานรื้อถอนพร้อมติดตั้งโถส้วม	2	ชุด	5,200.00	10,400.00	630.00	1,260.00	11,660.00	
	- งานรื้อถอนพร้อมติดตั้งผนังสำเร็จรูป	2	ชุด	13,500.00	27,000.00	1,400.00	2,800.00	29,800.00	
	- งานรื้อถอนพร้อมติดตั้งอ่างล้างหน้า	2	ชุด	3,520.00	7,040.00	630.00	1,260.00	8,300.00	
	- งานรื้อถอนพร้อมติดตั้งกระจกเงา	2	ชุด	3,000.00	6,000.00	600.00	1,200.00	7,200.00	
	- งานรื้อถอนผิวเคาน์เตอร์เดิมกรุใหม่ TOP แกรนิต ขนาด 2.00x0.60 ม.	1	ชุด	7,000.00	7,000.00	1,400.00	1,400.00	8,400.00	
	- FD	1	ชุด	350.00	350.00	50.00	50.00	400.00	
	- งานรื้อถอนพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง	1	งาน	25,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	
	- งานรื้อถอนพร้อมเดินท่อระบบประปาและสุขาภิบาล (สกัด เดินท่อใหม่)	1	งาน	18,000.00	18,000.00	35,000.00	35,000.00	53,000.00	
	- งานทำความสะอาด FCO	1	งาน	-	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
	รวม				129,140.00		66,725.00		
	รวมเงินหน้านี้							195,865.00	

