

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการและคลังพัสดุ กองซ่อมบำรุง สำนักปฏิบัติการ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ อาคารกองบังคับการ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ประกอบด้วยงานซ่อมแซมห้องพักรับรอง ห้องกองไซเบอร์ ห้อง สนง.จก.สสท.ทร. ติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน ๔ ตู้ และดำเนินการอื่น ๆ แล้วเสร็จ

๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุง (แบบ ปร.๕ ก)

๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุง (แบบ ปร.๖)

๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง อรุณสาห์ เชียงกุล

น.อ.หญิง ญัฐกานต์ เกษประทุม

ร.ต.อนุศิษฐ์ ยอดเสาร์







## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ และคลังพัสดุ กพร.สปก.สสท.ทร.อาคาร บก.สสท.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน	แบบเลขที่	64-2-040
สถานที่	กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สสท.ทร.

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	<b>งานห้องรับรอง</b>								
	<b>งานหลังคา</b>								
	- รื้อถอนหลังคาและวางระบายน้ำของเดิมออกตามรายการ	1	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- หลังคา METAL SHEET	135	ตร.ม.	260.00	35,100.00	70.00	9,450.00	44,550.00	
	- FLASHING	25	ม.	260.00	6,500.00	50.00	1,250.00	7,750.00	
	- ติดตั้งรางน้ำฝนสแตนเลสขนาด 6" และอุปกรณ์พร้อมท่อ PVC. ขนาด 3"								
	และอุปกรณ์ประกอบ โครงเหล็กกล่องใหม่ขนาด 1"x1"								
	เชื่อมต่อกับโครงเหล็กของเดิม กรุด้วยอลูมิเนียมคอมโพสิต	12	ม.	1,000.00	12,000.00	450.00	5,400.00	17,400.00	
	<b>งานฝ้าเพดาน</b>								
	- รื้อถอนฝ้าของเดิมออกทั้งหมด	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- กรุฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	พร้อมอุปกรณ์ ฉาบเรียบ	118	ตร.ม.	305.00	35,990.00	75.00	8,850.00	44,840.00	
	<b>งานพื้น</b>								
	- รื้อถอนพื้นพรมของเดิมและวัสดุอื่นออกทั้งหมด	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- พื้นปูกระเบื้องยางลายไม้รุ่น CLICK LOCK หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.	118	ตร.ม.	750.00	88,500.00	100.00	11,800.00	100,300.00	
	รวม				178,090.00		48,250.00		
	<b>รวมเงินหน้า</b>							226,340.00	
	<b>งานผนัง</b>								
	- รื้อถอนผนังของเดิม (ยกเว้นผนังปูน) ออกทั้งหมด	1	งาน	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	3	ตร.ม.	260.00	780.00	56.00	168.00	948.00	





## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ และคลังพัสดุ กพร.สปก.สสท.ทร.อาคาร บก.สสท.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน	แบบเลขที่	64-2-040
สถานที่	กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สสท.ทร.

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	พร้อมอุปกรณ์ ฉาบเรียบ	77	ตร.ม.	305.00	23,485.00	75.00	5,775.00	29,260.00	
	<b>งานทาสี</b>								
	- ทาสีอะคริลิค	77	ตร.ม.	65.00	5,005.00	30.00	2,310.00	7,315.00	
	<b>งานอื่น ๆ</b>								
	- งานติดตั้ง LAMP ขนาด 2.00x4.00 ม.	1	งาน	12,000.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00	
	รวม				116,740.00		39,635.00		
	<b>รวมเงินหน้านี้</b>							<b>156,375.00</b>	
3	งานตู้สำนักงานเคลื่อนที่ ขนาด 18 ตร.ม.								
	งานตู้สำนักงานเคลื่อนที่ ขนาด 3.00x6.00x2.63 ม.จำนวน 4 ตู้ ตั้งเดี่ยว	4	ชุด	195,000.00	780,000.00	8,000.00	32,000.00	812,000.00	
	<b>รายละเอียดภายใน</b>								
	- ประตูบานเปิดคู่ ขนาด 1.80x2.00 ม. พร้อมยางขอบประตู	4	ชุด						
	- ตู้ควบคุมไฟ (เมน 32 แอมป์)	4	ชุด						
	- จุดต่อไฟแบบกันน้ำ (POWER PLUG)	4	ชุด						
	- โคมไฟพร้อมหลอด LED TUBE T8 PHILIPS ECOFIT 2x16w(โคมอกไก่ติดฝ้า)	8	ชุด						
	- ปลั๊กกราวนด์	16	ชุด						
	- พัดลมดูดอากาศขนาด 8"	4	ชุด						
	- สวิตช์ไฟปิด-เปิด	4	ชุด						
	- ปลั๊ก LAN, ปลั๊กโทรศัพท์	4	ชุด						
	- พื้นส്മาร์ทบอร์ด 16 มม. ปูทับด้วยกระเบื้องยาง(พร้อมบังเชิงพื้น)	4	ชุด						
	- สวิตซ์ตั้งเวลา 24 HR มีแบตเตอรี่สำรอง HACO TM-B20 หรือเทียบเท่า	8	ชุด						
	- ค่าแรงประกอบติดตั้ง	4	ชุด						













