

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ งานจ้างติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น พร้อมซ่อมทำระบบไฟฟ้าภายใน คลังอมภณท์ (คลัง ๖) กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จังหวัดจันทบุรี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๑,๔๐๘,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ประกอบด้วย งานจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ต่อเชื่อมระบบไฟฟ้าเข้ากับระบบปรับอากาศ ทดสอบระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ

๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๔๐๘,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม (แบบ ปร.๕ (ก))

๖.๓ แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม (แบบ ปร.๖)

๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.สภารัฐ พงษ์พานิช ประธานกรรมการ

ร.อ.โชติ ไบทอง กรรมการและเลขานุการ

ร.ท.ชนาธิป คำคำ กรรมการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น พร้อมซ่อมทำระบบไฟฟ้าภายในคลังอมถักซี (คลัง 6) กปชต.จต.		แบบเลขที่ 63-6-005
สถานที่	จว.จันทบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กปชต.จต.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบไฟฟ้าภายใน								
	ตู้ CONTROL BOX (CB) (EXPLOSIONPROOF)								
	- CONTROL BOX (CB) (EXPLOSIONPROOF)								
	- 30A. 2P IC \geq 10kA MCCB	1	ชุด						
	- 10A. 2P IC \geq 10kA MCB	4	ชุด						
	- 5A. FUSE	1	ชุด						
	- PILOT LAMP	1	ชุด						
	- MAGNETIC CONTACTOR	1	ชุด						
	- SOLID-STATE TWIN TIMER	1	ชุด	124,750.00	124,750.00	24,950.00	24,950.00	149,700.00	
	- BUS BAR	1	ชุด						
	- EARTH BAR	1	ชุด						
	- TERMINAL BLOCK FOR WIRE 0.5-4 Sq.mm.	6	ชุด						
	- BREATHER DRAIN								
	- 1' NPT CABLE ENTRIES AT BOTTOM	1	ชุด						
	- 3/4' NPT CABLE ENTRIES AT BOTTOM	4	ชุด						
	รวม				124,750.00		24,950.00		
	รวมเงินพดด้วง							149,700.00	

