

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมทำเครื่องปรับอากาศ หมวดคั้งที่ ๒ แผนกพัสดุช่าง กองคลังพัสดุ ศูนย์ส่งกำลัง กรมพลธิการทหารเรือ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๑,๔๗๔,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ประกอบด้วย งานจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ต่อเชื่อมระบบไฟฟ้าเข้ากับระบบปรับอากาศ ทดสอบระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้โดยมีประสิทธิภาพ

๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๔๗๔,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปราคากลาง งานติดตั้ง (แบบ ปร.๕ (ก))

๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ (ข))

๖.๔ แบบสรุปราคากลาง งานติดตั้ง (แบบ ปร.๖)

๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.สภารัฐ พงษ์พานิช ประธานกรรมการ

ร.อ.โชติ ไบทอง กรรมการและเลขานุการ

ร.ท.ชนาธิป คำดำ กรรมการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานซ่อมทำเครื่องปรับอากาศ หมวดคลังที่ ๒ แผนกพัสดุช่าง กคพต.ศลก.พธ.ทร.

แบบเลขที่

-

สถานที่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กคพต.ศลก.พธ.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบไฟฟ้า								
	ตู้ MDB								
	- ตู้ MIAN DISTRIBUTION BOARD OUTDOOR TYPE IP ≥54 FORM ≥2a หน้า 2.0 mm.								
	500 A. 380/220 V.AC. 3 Ø - 4 W. 50 HZ. CU. BUS BAR	1	ตู้						
	- 400 AT. 3P. MCCB IC ≥ 50 kA. at 415 V.AC.	1	ชุด						
	- 150 AT. 3P. MCCB IC ≥ 25 kA. at 415 V.AC.	2	ชุด						
	- 100 AT. 3P. MCCB IC ≥ 15 kA. at 415 V.AC.	1	ชุด						
	- 400/5A. CT.	1	ชุด						
	- VOLT METER 0 - 500 V.	1	ชุด						
	- VS (VOLT) SELECTOR SWITCH	1	ชุด	175,400.00	175,400.00	-	-	175,400.00	
	- AMP METER 0 - 400 A.	1	ชุด						
	- AS (AMP) SELECTOR SWITCH	1	ชุด						
	- FUSE 6 A.	3	ชุด						
	- PILOT LAMP	1	ชุด						
	- 125A. 1P. HRC. FUSE	3	ชุด						
	- SURGE ARRESTER CLASS I+II 50kA/Ph (3Ph+N)	1	ชุด						
	- SAFETY SWITCHES (HEAVY DUTY FUSIBLE TYPE)								
	OUTDOOR TYPE ขนาด 800A. 600V.AC.	1	ชุด	97,400.00	97,400.00	-	-	97,400.00	
	- ค่าเครื่องมือพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า	1	งาน	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	รวม				272,800.00		20,000.00		
	รวมเงินหน้า							292,800.00	

