แบบก บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมปรับปรุงห้องอาหารและห้องรับรองภายในอาคาร กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๑,๗๙๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ประกอบด้วย งานซ่อมปรับปรุง พื้น ผนัง ฝ้าเพดาน วัสดุปิดผิว ครุภัณฑ์ และงานอื่นๆ

๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๗๙๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม (แบบ ปร.๕ (ก)

๖.๓ แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม (แบบ ปร.๖)

๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง อรอุสาห์ เชียงกุล	ประธานกรรมการ
น.ต.หญิง พัทธยากร ด้วงอ่ำ	กรรมการและเลขานุการ
ร.ท.หญิง จิตพร ภูวนาถนรานุบาล	กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง งานปรับปรุง

ชื่อโครงการ/	งานจ้างซ่อมปรับปรุงห้องอาหาร และห้องรับรองภายในอาคาร บก.ทร.พื้นที่วังนันทอุทยาน		
สถานที่ก่อสร้าง	จว.กรุงเทพฯ	**ประมาณการเลขที่**	63/65
แบบเลขที่	65-2-052		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานซ่อมแซม		บก.ทร.	
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ		มีจำนวน 8 แผ่น	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่าซ่อมแซม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานจ้างซ่อมปรับปรุงห้องอาหารและห้องรับรองภายในอาคาร บก.ทร.	1,790,027.04	
	พื้นที่วังนันทอุทยาน		
รวมค่าซ่อมแซมทั้งโครงการ		1,790,027.04	
สรุปราคา(ปัดเศษ)		**1,790,000.-**	
ราคา (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)			

กรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง อรอุสาห์ เชียงกุล	**ประธานกรรมการ**
น.ต.หญิง พัทธยากร ด้วงอ่ำ	**กรรมการและเลขานุการ**
ร.ท.หญิง จิตพร ภูวนาถนรานุบาล	**กรรมการ**

แบบสรุปราคากลาง งานปรับปรุง

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมปรับปรุงห้องอาหาร และห้องรับรองภายในอาคาร บก.ทร.พื้นที่วังนันทอุทยาน

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพฯ แบบเลขที่ 65-2-052

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานซ่อมแซม บก.ทร. แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 7 แผ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าซ่อมแซม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานซ่อมปรับปรุงภายในอาคาร บก.ทร. ชั้น 6 (N5,N6)	803,090.00			
2	งานซ่อมปรับปรุงภายในอาคาร บก.ทร. ชั้น 5 (N8)	202,200.00			
3	งานซ่อมปรับปรุงภายในอาคาร บก.ทร. ชั้น 2 (N9,N10)	368,800.00			
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	#########	1.3027	1,790,027.04	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5%			
	VAT	7%			
	รวมราคาซ่อมแซม			**1,790,027.04**	

กรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง อรอุสาห์ เชียงกุล **ประธานกรรมการ**

น.ต.หญิง พัทธยากร ดัวงอ่ำ **กรรมการและเลขานุการ**

ร.ท.หญิง จิตพร ภูวนาถนรานุบาล **กรรมการ**

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมปรับปรุงห้องอาหาร และห้องรับรองภายในอาคาร บก.ทร.พื้นที่วังนันทอุทยาน **แบบเลขที่** 65-2-052

สถานที่ จว.กรุงเทพฯ **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** บก.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน
	ซ่อมปรับปรุงห้องอาหาร ข้างห้องประชุม ชั้น 6 (N5)							
	งานรื้อถอน							
	- รื้อถอนพรมเดิมทั้งหมด	180	ตร.ม.	-	-	10.00	1,800.00	1,800.00
	งานซ่อมปรับปรุง							
	- ติดตั้งกระเบื้องยาง	180	ตร.ม.	520.00	93,600.00	80.00	14,400.00	108,000.00
	- ขูดลอกทำความสะอาดผนังลามิเนต สูง 1.00 เมตร เดิม	16	ตร.ม.	-	-	10.00	160.00	160.00
	- ขูดลอกทำความสะอาดฝาเพดานเดิม	180	ตร.ม.	-	-	10.00	1,800.00	1,800.00
	- ซ่อมทำผนังลามิเนต สูง 1.00 เมตร	16	ตร.ม.	700.00	11,200.00	140.00	2,240.00	13,440.00
	- ซ่อมทำสีฝาเพดานใหม่ทั้งหมด	180	ตร.ม.	70.00	12,600.00	30.00	5,400.00	18,000.00
	- ซ่อมทำสีโต๊ะทั้งหมด	10	ตัว	1,040.00	10,400.00	260.00	2,600.00	13,000.00
	- ซ่อมทำสี และเปลี่ยนวัสดุหุ้มเก้าอี้ทั้งหมด	100	ตัว	2,100.00	210,000.00	500.00	50,000.00	260,000.00
	- CT-01 ติดตั้งฝ้าบานจีบ พร้อมบานบัวราง ติดตรากองทัพเรือ							
	พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานการติดตั้ง ขนาดประมาณ 5.60x2.80 เมตร	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	3,800.00	3,800.00	18,800.00
	- CT-02 ติดตั้งฝ้าบานจีบ พร้อมบานบัวราง ติดตรากองทัพเรือ							
	พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานการติดตั้ง ขนาดประมาณ 6.30x2.80 เมตร	1	ชุด	16,900.00	16,900.00	4,200.00	4,200.00	21,100.00
	- CT-03 ติดตั้งฝ้าบานจีบ พร้อมบานบัวราง ติดตรากองทัพเรือ							
	พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานการติดตั้ง ขนาดประมาณ 2.30x2.80 เมตร	1	ชุด	6,200.00	6,200.00	1,500.00	1,500.00	7,700.00
	- CT-04 ติดตั้งฝ้าบานจีบ พร้อมบานบัวราง ติดตรากองทัพเรือ							
	พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานการติดตั้ง ขนาดประมาณ 3.10x2.80 เมตร	4	ชุด	8,400.00	33,600.00	2,000.00	8,000.00	41,600.00
	- CT-05 ติดตั้งฝ้าบานจีบ พร้อมบานบัวราง ติดตรากองทัพเรือ							
	พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานการติดตั้ง ขนาดประมาณ 4.00 x 2.80 เมตร	1	ชุด	10,800.00	10,800.00	2,600.00	2,600.00	13,400.00
	- กรุไม้ HRM หนา 4 มม.พ่นสี	35	ตร.ม.	700.00	24,500.00	150.00	5,250.00	29,750.00
	รวม				444,800.00		103,750.00	
	รวมเงินทั้งสิ้น							**548,550.00**

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมปรับปรุงห้องอาหาร และห้องรับรองภายในอาคาร บก.ทร.พื้นที่วังนันทอุทยาน **แบบเลขที่** 65-2-052

สถานที่ จว.กรุงเทพฯ **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** บก.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน
	ซ่อมปรับปรุงห้องอาหาร ข้างห้องประชุม ชั้น 6 (N5) ต่อ							
	งานซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า							
	- ซ่อมทำระบบไฟฟ้าที่ชำรุด	1	งาน	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00
	ซ่อมปรับปรุงห้องเตรียมอาหาร ข้างห้องประชุม ชั้น 6 (N6)							
	ห้องเตรียมอาหาร ห้องเล็ก							
	- ซ่อมทำตู้แขวนผนัง กรุลามิเนตใหม่ พร้อมทำสีภายใน							
	ขนาดประมาณ ยาว 2.00 เมตร กว้าง 0.40 เมตร สูง 0.80 เมตร	1	ใบ	8,000.00	8,000.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00
	- ซ่อมทำตู้เตี้ย กรุลามิเนตใหม่ พร้อมทำสีภายใน							
	ขนาดประมาณ ยาว 2.00 เมตร กว้าง 0.60 เมตร สูง 0.85 เมตร	1	ใบ	8,500.00	8,500.00	1,500.00	1,500.00	10,000.00
	- ซ่อมทำตู้แขวนผนัง กรุลามิเนตใหม่ พร้อมทำสีภายใน							
	ขนาดประมาณ ยาว 2.00 เมตร กว้าง 0.40 เมตร สูง 0.80 เมตร	1	ใบ	8,000.00	8,000.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00
	- ซ่อมทำตู้แขวนผนัง กรุลามิเนตใหม่ พร้อมทำสีภายใน							
	ขนาดประมาณ ยาว 2.40 เมตร กว้าง 0.40 เมตร สูง 0.80 เมตร	1	ใบ	8,000.00	8,000.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00
	- ขูดลอกทำความสะอาดผนังเดิม	68	ตร.ม.	-	-	10.00	680.00	680.00
	- ขูดลอกทำความสะอาดฝ้าเพดานเดิม	28	ตร.ม.	-	-	10.00	280.00	280.00
	- ซ่อมทำสีผนังใหม่ทั้งหมด	68	ตร.ม.	70.00	4,760.00	30.00	2,040.00	6,800.00
	- ซ่อมทำสีฝ้าเพดานใหม่ทั้งหมด	28	ตร.ม.	70.00	1,960.00	30.00	840.00	2,800.00
	- ซ่อมเปลี่ยนบัวพื้นใหม่ทั้งหมด	24	ม.	300.00	7,200.00	50.00	1,200.00	8,400.00
	- ติดตั้งพัดลมโคจรที่ฝ้าเพดานขนาด 18 นิ้ว	2	ตัว	1,920.00	3,840.00	400.00	800.00	4,640.00
	- ติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับพัดลมโคจร	2	ชุด	1,000.00	2,000.00	500.00	1,000.00	3,000.00
	รวม				55,260.00		12,340.00	
	รวมเงินหน่านี้							**67,600.00**

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมปรับปรุงห้องอาหาร และห้องรับรองภายในอาคาร บก.ทร.พื้นที่วังนันทอุทยาน **แบบเลขที่** 65-2-052

สถานที่ จว.กรุงเทพฯ **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** บก.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน
	ซ่อมปรับปรุงห้องเตรียมอาหาร ข้างห้องประชุม ชั้น 6 (N6) ต่อ							
	ห้องเตรียมอาหาร ห้องใหญ่							
	- ขูดลอกทำความสะอาดผนังเดิม	72	ตร.ม.	-	-	10.00	720.00	720.00
	- ขูดลอกทำความสะอาดฝาเพดานเดิม	30	ตร.ม.	-	-	10.00	300.00	300.00
	- ซ่อมทำสีผนังใหม่ทั้งหมด	72	ตร.ม.	70.00	5,040.00	30.00	2,160.00	7,200.00
	- ซ่อมทำสีฝาเพดานใหม่ทั้งหมด	30	ตร.ม.	70.00	2,100.00	30.00	900.00	3,000.00
	- ซ่อมเปลี่ยนบัวพื้นไม้ใหม่ทั้งหมด	26	ม.	300.00	7,800.00	50.00	1,300.00	9,100.00
	- ซ่อมทำตู้แขวนผนังขนาดประมาณ ยาว 3.00 ม. กว้าง 0.40 ม. สูง 0.80 ม.	1	ใบ	22,500.00	22,500.00	5,500.00	5,500.00	28,000.00
	- เคาน์เตอร์ คสล.ขนาดประมาณ ย 3.00 ม. ก 0.60 ม. ส 0.85 ม.TOP กรุหินแกรนิต	3	ม.	3,000.00	9,000.00	500.00	1,500.00	10,500.00
	- ติดตั้งซิงค์ล้างจาน แบบ 2 หลุม ชนิดฝังเคาน์เตอร์ พร้อมก๊อกน้ำ	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	320.00	320.00	5,320.00
	- ติดตั้งกระเบื้องเซรามิคผนังเหนือเคาน์เตอร์เตรียมอาหาร ขนาด 8 x 8 นิ้ว	10	ตร.ม.	300.00	3,000.00	166.00	1,660.00	4,660.00
	- ติดตั้งก๊อกน้ำซิงค์ล้างจานใหม่	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	100.00	100.00	1,600.00
	- ติดตั้งพัดลมโคจรที่ฝาเพดานขนาด 18 นิ้ว	2	ตัว	1,920.00	3,840.00	400.00	800.00	4,640.00
	- ติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับพัดลมโคจร	2	ชุด	1,000.00	2,000.00	500.00	1,000.00	3,000.00
	รวม				61,780.00		16,260.00	
	รวมเงินหน่านี้							**78,040.00**

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมปรับปรุงห้องอาหาร และห้องรับรองภายในอาคาร บก.ทร.พื้นที่วังนันทอุทยาน **แบบเลขที่** 65-2-052

สถานที่ จว.กรุงเทพฯ **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** บก.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน
	งานซ่อมปรับปรุงห้องรับรอง ชั้น 6 (N7)							
	งานซ่อมปรับปรุง							
	- ติดตั้งพรมไหมเป็นพรมขนม้วน ความหนา 2.5 ออนซ์							
	ขนาดโดยประมาณไม่น้อยกว่า 6.50 x 3.70 เมตร	24	ตร.ม.	1,400.00	33,600.00	100.00	2,400.00	36,000.00
	- ซ่อมทำเก็บช่องยาแนวกระเบื้องภายในห้องน้ำ พื้นที่ประมาณ 6.30 ตร.ม.	1	งาน	200.00	200.00	300.00	300.00	500.00
	- ซ่อมทำสี และเปลี่ยนวัสดุหุ้มเก้าอี้ทั้งหมด	12	ตัว	2,100.00	25,200.00	500.00	6,000.00	31,200.00
	- ซ่อมทำสี และเปลี่ยนวัสดุหุ้มโซฟาขนาด 3 ที่นั่ง	1	ตัว	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00
	- จัดทำโต๊ะกลาง ไม้เนื้อแข็งขึ้นรูป ขนาด 0.80 x 1.20 เมตร							
	จัดวางแผนที่และอุปกรณ์เดินเรือ Top โต๊ะกระจกใส	1	ตัว	18,000.00	18,000.00	4,000.00	4,000.00	22,000.00
	- CT-06 ติดตั้งฝาบานจีบ พร้อมบานบัวราง ติดตรากองทัพเรือ							
	พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานการติดตั้ง ขนาดประมาณ 5.50 x 2.00 เมตร	1	ชุด	10,600.00	10,600.00	2,600.00	2,600.00	13,200.00
	รวม				92,600.00		16,300.00	
	รวมเงินทั้งสิ้น							**108,900.00**

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมปรับปรุงห้องอาหาร และห้องรับรองภายในอาคาร บก.ทร.พื้นที่วังนันทอุทยาน **แบบเลขที่** 65-2-052

สถานที่ จว.กรุงเทพฯ **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** บก.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานซ่อมปรับปรุงห้องอาหาร ชั้น 5 (N8)								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนพรมเดิมทั้งหมด	100	ตร.ม.	-	-	10.00	1,000.00	1,000.00	
	- รื้อถอนฝาเพดาน และโครงเคร่าของเดิมออกทั้งหมด	100	ตร.ม.	-	-	25.00	2,500.00	2,500.00	
	- รื้อถอนประตูทางเข้าออกระเบียงของเดิมออก	1	บาน	-	-	100.00	100.00	100.00	
	งานซ่อมปรับปรุง								
	- ฝายิบซัมบอร์ดหนา 9 มม.ขอบเว้าตีชน ฉาบรอยต่อเรียบโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะ	100	ตร.ม.	305.00	30,500.00	75.00	7,500.00	38,000.00	
	- ติดตั้งบัวฝาเพดานสำเร็จรูป ขนาด 4 นิ้ว (polyurethane)	64	ม.	420.00	26,880.00	45.00	2,880.00	29,760.00	
	- ติดตั้งกระเบื้องยาง	100	ตร.ม.	520.00	52,000.00	80.00	8,000.00	60,000.00	
	- ซ่อมทำบานเฟี้ยมของเดิมให้ใช้งานได้ดี	2	ชุด	6,000.00	12,000.00	1,500.00	3,000.00	15,000.00	
	- ติดตั้งประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 3.00 x 2.50 เมตร	1	บาน	20,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	
	งานซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า								
	- ติดตั้งโคมดาวน์ไลท์แบบฝังฝ้า หลอด LED ขนาด ~14W ใหม่ทั้งหมด	24	ชุด	1,170.00	28,080.00	115.00	2,760.00	30,840.00	
	รวม				169,460.00		32,740.00		
	รวมเงินทั้งสิ้น							**202,200.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมปรับปรุงห้องอาหาร และห้องรับรองภายในอาคาร บก.ทร.พื้นที่วังนันทอุทยาน **แบบเลขที่** 65-2-052

สถานที่ จว.กรุงเทพฯ **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** บก.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานซ่อมปรับปรุงห้องรับรอง ขว.ทร. ชั้น 2 (N9)								
	งานซ่อมปรับปรุง								
	- ซ่อมทำสี และเปลี่ยนวัสดุหุ้มเก้าอี้ทั้งหมด	10	ตัว	2,100.00	21,000.00	500.00	5,000.00	26,000.00	
	- ซ่อมทำสี และเปลี่ยนวัสดุหุ้มโซฟาขนาด 3 ที่นั่ง	1	ตัว	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	
	- ซ่อมทำสี โต๊ะกลาง	6	ตัว	800.00	4,800.00	200.00	1,200.00	6,000.00	
	- ขูดลอกทำความสะอาดผนังลามิเนตเดิม	60	ตร.ม.	-	-	10.00	600.00	600.00	
	- ขูดลอกทำความสะอาดบัวพื้นเดิม	32	ม.	-	-	5.00	160.00	160.00	
	- ซ่อมทำผนังลามิเนตใหม่ทั้งหมด	60	ตร.ม.	700.00	42,000.00	140.00	8,400.00	50,400.00	
	- ซ่อมทำสีบัวพื้น	32	ม.	80.00	2,560.00	20.00	640.00	3,200.00	
	- เปลี่ยนผ้าบุหมอนอิงใหม่ทั้งหมด	10	ใบ	400.00	4,000.00	100.00	1,000.00	5,000.00	
	- เปลี่ยน WALL PAPER ผนังใหม่ทั้งหมด พร้อมลอกของเดิมออก	19	ตร.ม.	500.00	9,500.00	100.00	1,900.00	11,400.00	
	- เปลี่ยนผ้าบุที่ผนัง และที่บานประตูใหม่ทั้งหมด	16	ตร.ม.	520.00	8,320.00	130.00	2,080.00	10,400.00	
	- ขูดลอกทำความสะอาดผ้าเพดานเดิม	50	ตร.ม.	-	-	10.00	500.00	500.00	
	- ทาสีผ้าเพดานใหม่	50	ตร.ม.	70.00	3,500.00	30.00	1,500.00	5,000.00	
	รวม				100,680.00		23,980.00		
	รวมเงินทั้งสิ้น							**124,660.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมปรับปรุงห้องอาหาร และห้องรับรองภายในอาคาร บก.ทร.พื้นที่วังนันทอุทยาน **แบบเลขที่** 65-2-052

สถานที่ จว.กรุงเทพฯ **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** บก.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานซ่อมปรับปรุงห้องรับรอง สลก.ทร. ชั้น 2 (N10)								
	งานซ่อมปรับปรุง								
	- ซ่อมทำสี และเปลี่ยนวัสดุหุ้มเก้าอี้ทั้งหมด	34	ตัว	2,000.00	68,000.00	500.00	17,000.00	85,000.00	
	- ซ่อมทำสี โต๊ะกลาง	6	ตัว	800.00	4,800.00	200.00	1,200.00	6,000.00	
	- ขูดลอกทำความสะอาดผนังลามิเนตเดิม	100	ตร.ม.	-	-	10.00	1,000.00	1,000.00	
	- ขูดลอกทำความสะอาดบัวพื้นเดิม	54	ม.	-	-	5.00	270.00	270.00	
	- ซ่อมทำผนังลามิเนตใหม่ทั้งหมด	100	ตร.ม.	700.00	70,000.00	140.00	14,000.00	84,000.00	
	- ซ่อมทำสีบัวพื้น	54	ม.	80.00	4,320.00	20.00	1,080.00	5,400.00	
	- เปลี่ยนผ้าบุหมอนอิงใหม่ทั้งหมด	34	ใบ	400.00	13,600.00	100.00	3,400.00	17,000.00	
	- เปลี่ยน WALL PAPER ผนังใหม่ทั้งหมด พร้อมลอกของเดิมออก	38	ตร.ม.	500.00	19,000.00	100.00	3,800.00	22,800.00	
	- เปลี่ยนผ้าบุที่ผนัง และที่บานประตูใหม่ทั้งหมด	16	ตร.ม.	520.00	8,320.00	130.00	2,080.00	10,400.00	
	- ทำความสะอาดพื้นพรมของเดิม ตามกรรมวิธีผู้ผลิต	175	ตร.ม.	40.00	7,000.00	10.00	1,750.00	8,750.00	
	- ขูดลอกทำความสะอาดฝาเพดานไม้ของเดิม	32	ตร.ม.	-	-	10.00	320.00	320.00	
	- ทาสีฝาเพดานไม้ของเดิม	32	ตร.ม.	70.00	2,240.00	30.00	960.00	3,200.00	
	รวม				197,280.00		46,860.00		
	รวมเงินหน่านี้							**244,140.00**	