

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมอาคารราชนาวิกสภา (ส่วนเพิ่มเติม)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๒,๘๖๖,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ประกอบด้วยการซ่อมแซมห้องน้ำ-ส้วมภายในห้องชมวัง และบริเวณโถงทางเข้า ซ่อมแซมหลังคาและรางระบายน้ำ ซ่อมแซมระบบปรับอากาศ(ห้องชมวัง) เปลี่ยนฟิล์มกระจกใหม่เป็นชนิดฟิล์มนิรภัย โดยรอบทั้งหมดและเปลี่ยนอุปกรณ์ประตูอัตโนมัติ เปลี่ยนโคมไฟโถงทางขึ้น ซ่อมแซมพื้นและทำความสะอาดพื้นโถงชั้นล่าง

๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ ส.ค.๖๒ เป็นเงิน ๒,๘๖๖,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานซ่อมแซม (แบบ ปร.๕ ก)

๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานซ่อมแซม (แบบ ปร.๖)

๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง ประภาศรี ตั้งจิตรเจริญ

ร.อ.หญิง พัทยากร ด้วงอ่ำ

ร.ต.ชนาธิป คำดำ



## แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมอาคารราชนาวิกสภา (ส่วนเพิ่มเติม)

สถานที่ก่อสร้าง กรุงเทพฯ แบบเลขที่ 62-3-042

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง รนภ. แบบ ปจ. 4 ที่แนบ จำนวน 7 แผ่น

คำนวณราคา โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน ( บาท )	FACTOR F	ค่าซ่อมแซม ( บาท )	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	1,077,650.-			
2	งานระบบไฟฟ้า	152,168.-			
3	งานระบบปรับอากาศ	273,909.-			
4	งานระบบประปา	80,000.-			
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	1,583,727.-	1.3041	2,065,338.-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%			
	VAT	7%			
	รวมราคาก่อสร้าง			2,065,338.-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง ประภาศรี ตั้งจิตเรเจริญ ประธานกรรมการ

ร.อ.หญิง พัทยากร ดั่งอ่ำ กรรมการและเลขานุการ

ร.ต.ชนาธิป คำดำ กรรมการ



## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-3-042
ชื่อโครงการ	งานซ่อมแซมอาคารราชนาวิกสภา (ส่วนเพิ่มเติม)		
สถานที่	กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	รณภ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<b>งานซ่อมแซมอาคารราชนาวิกสภา</b>								
	<b>งานหลังคา</b>								
	- งานซ่อมหลังคาโถงทางเข้าและหลังคา SLAB เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา ,ซ่อม รางระบายน้ำ และเปลี่ยนท่อระบายน้ำฝน	1	งาน	150,000.-	150,000.-	วัสดุ + แรงงาน		150,000.-	
	<b>งานฝ้าเพดาน</b>								
	- งานรื้อถอนและติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดทนชื้น ฉาบ รอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี พร้อมบัวโพลียูริเทน	1	งาน	20,000.-	20,000.-	วัสดุ + แรงงาน		20,000.-	
	<b>งานผนังและฝ้า</b>								
	- ผนังห้องน้ำเติมหินแกรนิตและหินอ่อนขัดทำความสะอาดเคลือบด้วยน้ำยา 3 รอบ	260	ตร.ม.	75.-	19,500.-	วัสดุ + แรงงาน		19,500.-	
	- ผนัง WALL PAPER ของเดิม รื้อถอนออกทำความสะอาด แล้วติดตั้งใหม่	60	ตร.ม.	650.-	39,000.-	วัสดุ + แรงงาน		39,000.-	
	- ผนังไม้อัดสักหนา 4 มม. เสาะร่องกว้าง 0.50 ซม. ย้อมสีธรรมชาติ โครง คร่าวไม้เนื้อแข็งผิวหน้าปิดกระเบื้องโมเสก	2	ชุด	10,000.-	20,000.-	วัสดุ + แรงงาน		20,000.-	
	- บัวไม้สักและบัวเชิงผนังหินแกรนิตซ่อมส่วนที่ชำรุด	1	งาน	8,000.-	8,000.-	วัสดุ + แรงงาน		8,000.-	
	รวม				256,500.-		0.-		
	<b>รวมเงินหน้านี้</b>							<b>256,500</b>	





## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมแซมอาคารราชนาวิกสภา (ส่วนเพิ่มเติม)	แบบเลขที่	62-3-042
สถานที่	กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	รณภ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบไฟฟ้าภายใน								
	ตู้ MDB (ของเดิม)								
	- 25AT. 3P. MCCB. 18kA.IC.	2	ชุด	4,060.-	8,120.-	500.-	1,000.-	9,120.-	
	ตู้ LC (ของเดิม)								
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA.	2	ชุด	158.-	316.-	-	-	316.-	
	- WEATER PROOF ISOLATOR SWITCHES 2 Wire 20 A.	14	ชุด	592.-	8,288.-	200.-	2,800.-	11,088.-	
	- WEATER PROOF ISOLATOR SWITCHES 3 Wire 20 A.	2	ชุด	688.-	1,376.-	200.-	400.-	1,776.-	
	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสาย								
	- 2.5 Sq.mm. IEC-01	182	เมตร	8.-	1,456.-	7.-	1,274.-	2,730.-	
	- 4 Sq.mm. IEC-01	113	เมตร	12.-	1,356.-	10.-	1,130.-	2,486.-	
	- 6 Sq.mm. IEC-01	501	เมตร	20.-	10,020.-	12.-	6,012.-	16,032.-	
	- ท่อ Ø 1/2" IMC	18	ท่อน	162.-	2,916.-	78.-	1,404.-	4,320.-	
	- ท่อ Ø 3/4" IMC	41	ท่อน	216.-	8,856.-	84.-	3,444.-	12,300.-	
	- งานเจาะ ตู้ MDB ใส่ MCCB	1	งาน	-	-	1,000.-	1,000.-	1,000.-	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	6,000.-	6,000.-	-	-	6,000.-	
	รวม				48,704.-		18,464.-		
	รวมเงินหน้านี้							67,168	







