

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างถนนระบบไฟฟ้า และประปา และประปา รองรับการจัดตั้งหน่วย
ตำบลเทพกระษัตรี และ ตำบลสาคร อำเภอดุสิต จังหวัดภูเก็ต
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป : ประกอบด้วย เป็นการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด
๘.๐๐x๒,๐๗๐.๐๐ เมตร (รวมไหล่ทาง) ก่อสร้างสะพาน ขนาด ๑๐.๒๐x๑๕.๐๐ เมตร ระบบระบายน้ำและ
ดับเพลิง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
- ๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)
 - ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
- ๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท.สายันต์ ทองแสน	ประธานกรรมการ
ว่าที่ น.ท.ขวัญชัย จันทร์ทอง	กรรมการ
ว่าที่ น.ท.สรศิลป์ กุลวงศ์	กรรมการ
ว่าที่ น.ท.หญิงพัทธยากร ด้วงอ่ำ	กรรมการและเลขานุการ
ว่าที่ ร.ท.อนุศิษฐ์ ยอดเสาร์	กรรมการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-3-003 , 68-5-003 , 68-4-001
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนน ระบบไฟฟ้าและประปารองรับการจัดตั้งหน่วย ต.เทพกระษัตรี และ ต.สาคร อ.กลาง จว.ภูเก็ต		
สถานที่	อ.กลาง จว.ภูเก็ต	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทรภ.3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
1	งานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความยาว 2,085 เมตร								
	งานดิน STA1 0+000 ถึง STA1 0+050								
	- งานกำจัดวัชพืช ขุดตอ ถางป่า	725	ตร.ม.	-	-	15.00	10,875.00	10,875.00	
	- งานคัดลอกหน้าดิน ลึกประมาณ 0.30 ม.	725	ตร.ม.	-	-	35.00	25,375.00	25,375.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นดิน	725	ตร.ม.	-	-	20.00	14,500.00	14,500.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นดิน	2	จุด	-	-	200.00	400.00	400.00	
	งานดิน STA1 0+050 ถึง STA1 0+100								
	- งานกำจัดวัชพืช ขุดตอ ถางป่า	600	ตร.ม.	-	-	15.00	9,000.00	9,000.00	
	- งานคัดลอกหน้าดิน ลึกประมาณ 0.30 ม.	600	ตร.ม.	-	-	35.00	21,000.00	21,000.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นดิน	600	ตร.ม.	-	-	20.00	12,000.00	12,000.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นดิน	1	จุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
	งานดิน STA1 0+100 ถึง STA1 0+150								
	- งานกำจัดวัชพืช ขุดตอ ถางป่า	600	ตร.ม.	-	-	15.00	9,000.00	9,000.00	
	- งานคัดลอกหน้าดิน ลึกประมาณ 0.30 ม.	600	ตร.ม.	-	-	35.00	21,000.00	21,000.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นดิน	600	ตร.ม.	-	-	20.00	12,000.00	12,000.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นดิน	1	จุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
	งานดิน STA1 0+150 ถึง STA1 0+200								
	- งานกำจัดวัชพืช ขุดตอ ถางป่า	600	ตร.ม.	-	-	15.00	9,000.00	9,000.00	
	- งานคัดลอกหน้าดิน ลึกประมาณ 0.30 ม.	600	ตร.ม.	-	-	35.00	21,000.00	21,000.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นดิน	600	ตร.ม.	-	-	20.00	12,000.00	12,000.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นดิน	1	จุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
	รวม				-		177,750.00		
	รวมเงินหน้านี้							177,750.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-3-003 , 68-5-003 , 68-4-001
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนน ระบบไฟฟ้าและประปารองรับการจัดตั้งหน่วย ต.เทพกระษัตรี และ ต.สาคร อ.กลาง จว.ภูเก็ต		
สถานที่	อ.กลาง จว.ภูเก็ต	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทรภ.3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความยาว 2,085 เมตร (ต่อ)								
	งานดิน STA1 0+200 ถึง STA1 0+250								
	- งานกำจัดวัชพืช ขุดตอ ถางป่า	600	ตร.ม.	-	-	15.00	9,000.00	9,000.00	
	- งานคัดลอกหน้าดิน ลึกประมาณ 0.30 ม.	600	ตร.ม.	-	-	35.00	21,000.00	21,000.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นดิน	600	ตร.ม.	-	-	20.00	12,000.00	12,000.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นดิน	1	จุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
	งานดิน STA1 0+250 ถึง STA1 0+300								
	- งานกำจัดวัชพืช ขุดตอ ถางป่า	600	ตร.ม.	-	-	15.00	9,000.00	9,000.00	
	- งานคัดลอกหน้าดิน ลึกประมาณ 0.30 ม.	600	ตร.ม.	-	-	35.00	21,000.00	21,000.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นดิน	600	ตร.ม.	-	-	20.00	12,000.00	12,000.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นดิน	1	จุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
	งานดิน STA1 0+300 ถึง STA1 0+350								
	- งานกำจัดวัชพืช ขุดตอ ถางป่า	600	ตร.ม.	-	-	15.00	9,000.00	9,000.00	
	- งานคัดลอกหน้าดิน ลึกประมาณ 0.30 ม.	600	ตร.ม.	-	-	35.00	21,000.00	21,000.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นดิน	600	ตร.ม.	-	-	20.00	12,000.00	12,000.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นดิน	1	จุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
	งานดิน STA1 0+350 ถึง STA1 0+400								
	- งานกำจัดวัชพืช ขุดตอ ถางป่า	600	ตร.ม.	-	-	15.00	9,000.00	9,000.00	
	- งานคัดลอกหน้าดิน ลึกประมาณ 0.30 ม.	600	ตร.ม.	-	-	35.00	21,000.00	21,000.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นดิน	600	ตร.ม.	-	-	20.00	12,000.00	12,000.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นดิน	1	จุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
	รวม				-		168,800.00		
	รวมเงินหน้านี้							168,800.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-3-003 , 68-5-003 , 68-4-001
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนน ระบบไฟฟ้าและประปารองรับการจัดตั้งหน่วย ต.เทพกระษัตรี และ ต.สาคร อ.กลาง จว.ภูเก็ต		
สถานที่	อ.กลาง จว.ภูเก็ต	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทรภ.3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความยาว 2,085 เมตร (ต่อ)								
	งานดิน STA1 0+400 ถึง STA1 0+450								
	- งานกำจัดวัชพืช ขุดตอ ถางป่า	600	ตร.ม.	-	-	15.00	9,000.00	9,000.00	
	- งานคัดลอกหน้าดิน ลึกประมาณ 0.30 ม.	600	ตร.ม.	-	-	35.00	21,000.00	21,000.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นดิน	600	ตร.ม.	-	-	20.00	12,000.00	12,000.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นดิน	1	จุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
	งานดิน STA1 0+450 ถึง STA1 0+500								
	- งานกำจัดวัชพืช ขุดตอ ถางป่า	600	ตร.ม.	-	-	15.00	9,000.00	9,000.00	
	- งานคัดลอกหน้าดิน ลึกประมาณ 0.30 ม.	600	ตร.ม.	-	-	35.00	21,000.00	21,000.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นดิน	600	ตร.ม.	-	-	20.00	12,000.00	12,000.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นดิน	1	จุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
	งานดิน STA1 0+500 ถึง STA1 0+550								
	- งานกำจัดวัชพืช ขุดตอ ถางป่า	600	ตร.ม.	-	-	15.00	9,000.00	9,000.00	
	- งานคัดลอกหน้าดิน ลึกประมาณ 0.30 ม.	600	ตร.ม.	-	-	35.00	21,000.00	21,000.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นดิน	600	ตร.ม.	-	-	20.00	12,000.00	12,000.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นดิน	1	จุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
	งานดิน STA1 0+550 ถึง STA1 0+600								
	- งานกำจัดวัชพืช ขุดตอ ถางป่า	600	ตร.ม.	-	-	15.00	9,000.00	9,000.00	
	- งานคัดลอกหน้าดิน ลึกประมาณ 0.30 ม.	600	ตร.ม.	-	-	35.00	21,000.00	21,000.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นดิน	600	ตร.ม.	-	-	20.00	12,000.00	12,000.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นดิน	1	จุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
	รวม				-		168,800.00		
	รวมเงินหน้า							168,800.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-3-003 , 68-5-003 , 68-4-001
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนน ระบบไฟฟ้าและประปารองรับการจัดตั้งหน่วย ต.เทพกระษัตรี และ ต.สาคร อ.กลาง จว.ภูเก็ต		
สถานที่	อ.กลาง จว.ภูเก็ต	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทรภ.3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความยาว 2,085 เมตร (ต่อ)								
	งานดิน STA1 0+600 ถึง STA1 0+650								
	- งานกำจัดวัชพืช ขุดตอ ถางป่า	600	ตร.ม.	-	-	15.00	9,000.00	9,000.00	
	- งานคัดลอกหน้าดิน ลึกประมาณ 0.30 ม.	600	ตร.ม.	-	-	35.00	21,000.00	21,000.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นดิน	600	ตร.ม.	-	-	20.00	12,000.00	12,000.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นดิน	1	จุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
	งานดิน STA1 0+650 ถึง STA1 0+700								
	- งานกำจัดวัชพืช ขุดตอ ถางป่า	600	ตร.ม.	-	-	15.00	9,000.00	9,000.00	
	- งานคัดลอกหน้าดิน ลึกประมาณ 0.30 ม.	600	ตร.ม.	-	-	35.00	21,000.00	21,000.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นดิน	600	ตร.ม.	-	-	20.00	12,000.00	12,000.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นดิน	1	จุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
	งานดิน STA1 0+700 ถึง STA1 0+750								
	- งานกำจัดวัชพืช ขุดตอ ถางป่า	600	ตร.ม.	-	-	15.00	9,000.00	9,000.00	
	- งานคัดลอกหน้าดิน ลึกประมาณ 0.30 ม.	600	ตร.ม.	-	-	35.00	21,000.00	21,000.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นดิน	600	ตร.ม.	-	-	20.00	12,000.00	12,000.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นดิน	1	จุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
	งานดิน STA1 0+750 ถึง STA1 0+800								
	- งานกำจัดวัชพืช ขุดตอ ถางป่า	600	ตร.ม.	-	-	15.00	9,000.00	9,000.00	
	- งานคัดลอกหน้าดิน ลึกประมาณ 0.30 ม.	600	ตร.ม.	-	-	35.00	21,000.00	21,000.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นดิน	600	ตร.м.	-	-	20.00	12,000.00	12,000.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นดิน	1	จุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
	รวม				-		168,800.00		
	รวมเงินหน้า							168,800.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-3-003 , 68-5-003 , 68-4-001
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนน ระบบไฟฟ้าและประปารองรับการจัดตั้งหน่วย ต.เทพกระษัตรี และ ต.สาคร อ.กลาง จว.ภูเก็ต		
สถานที่	อ.กลาง จว.ภูเก็ต	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทรภ.3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความยาว 2,085 เมตร (ต่อ)								
	งานดิน STA1 0+800 ถึง STA1 0+850								
	- งานกำจัดวัชพืช ขุดตอ ถางป่า	600	ตร.ม.	-	-	15.00	9,000.00	9,000.00	
	- งานคัดลอกหน้าดิน ลึกประมาณ 0.30 ม.	600	ตร.ม.	-	-	35.00	21,000.00	21,000.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นดิน	600	ตร.ม.	-	-	20.00	12,000.00	12,000.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นดิน	1	จุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
	งานดิน STA1 0+850 ถึง STA1 0+900								
	- งานกำจัดวัชพืช ขุดตอ ถางป่า	600	ตร.ม.	-	-	15.00	9,000.00	9,000.00	
	- งานคัดลอกหน้าดิน ลึกประมาณ 0.30 ม.	600	ตร.ม.	-	-	35.00	21,000.00	21,000.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นดิน	600	ตร.ม.	-	-	20.00	12,000.00	12,000.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นดิน	1	จุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
	งานดิน STA1 0+900 ถึง STA1 0+950								
	- งานกำจัดวัชพืช ขุดตอ ถางป่า	600	ตร.ม.	-	-	15.00	9,000.00	9,000.00	
	- งานคัดลอกหน้าดิน ลึกประมาณ 0.30 ม.	600	ตร.ม.	-	-	35.00	21,000.00	21,000.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นดิน	600	ตร.ม.	-	-	20.00	12,000.00	12,000.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นดิน	1	จุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
	งานดิน STA1 0+950 ถึง STA1 1+000								
	- งานกำจัดวัชพืช ขุดตอ ถางป่า	600	ตร.ม.	-	-	15.00	9,000.00	9,000.00	
	- งานคัดลอกหน้าดิน ลึกประมาณ 0.30 ม.	600	ตร.ม.	-	-	35.00	21,000.00	21,000.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นดิน	600	ตร.ม.	-	-	20.00	12,000.00	12,000.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นดิน	1	จุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
	รวม				-		168,800.00		
	รวมเงินหน้านี้							168,800.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-3-003 , 68-5-003 , 68-4-001
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนน ระบบไฟฟ้าและประปารองรับการจัดตั้งหน่วย ต.เทพกระษัตรี และ ต.สาคร อ.กลาง จว.ภูเก็ต		
สถานที่	อ.กลาง จว.ภูเก็ต	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทรภ.3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความยาว 2,085 เมตร (ต่อ)								
	งานดิน STA1 1+000 ถึง STA1 1+050								
	- งานกำจัดวัชพืช ขุดตอ ถางป่า	600	ตร.ม.	-	-	15.00	9,000.00	9,000.00	
	- งานคัดลอกหน้าดิน ลึกประมาณ 0.30 ม.	600	ตร.ม.	-	-	35.00	21,000.00	21,000.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นดิน	600	ตร.ม.	-	-	20.00	12,000.00	12,000.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นดิน	1	จุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
	งานดิน STA1 1+050 ถึง STA1 1+100								
	- งานกำจัดวัชพืช ขุดตอ ถางป่า	600	ตร.ม.	-	-	15.00	9,000.00	9,000.00	
	- งานคัดลอกหน้าดิน ลึกประมาณ 0.30 ม.	600	ตร.ม.	-	-	35.00	21,000.00	21,000.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นดิน	600	ตร.ม.	-	-	20.00	12,000.00	12,000.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นดิน	1	จุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
	งานดิน STA1 1+100 ถึง STA1 1+150								
	- งานกำจัดวัชพืช ขุดตอ ถางป่า	600	ตร.ม.	-	-	15.00	9,000.00	9,000.00	
	- งานคัดลอกหน้าดิน ลึกประมาณ 0.30 ม.	600	ตร.ม.	-	-	35.00	21,000.00	21,000.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นดิน	600	ตร.ม.	-	-	20.00	12,000.00	12,000.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นดิน	1	จุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
	งานดิน STA1 1+150 ถึง STA1 1+200								
	- งานกำจัดวัชพืช ขุดตอ ถางป่า	600	ตร.ม.	-	-	15.00	9,000.00	9,000.00	
	- งานคัดลอกหน้าดิน ลึกประมาณ 0.30 ม.	600	ตร.ม.	-	-	35.00	21,000.00	21,000.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นดิน	600	ตร.ม.	-	-	20.00	12,000.00	12,000.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นดิน	1	จุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
	รวม				-		168,800.00		
	รวมเงินหน้านี้							168,800.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-3-003 , 68-5-003 , 68-4-001
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนน ระบบไฟฟ้าและประปารองรับการจัดตั้งหน่วย ต.เทพกระษัตรี และ ต.สาคร อ.กลาง จว.ภูเก็ต		
สถานที่	อ.กลาง จว.ภูเก็ต	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทรภ.3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความยาว 2,085 เมตร (ต่อ)								
	งานดิน STA1 1+200 ถึง STA1 1+250								
	- งานกำจัดวัชพืช ขุดตอ ถางป่า	600	ตร.ม.	-	-	15.00	9,000.00	9,000.00	
	- งานคัดลอกหน้าดิน ลึกประมาณ 0.30 ม.	600	ตร.ม.	-	-	35.00	21,000.00	21,000.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นดิน	600	ตร.ม.	-	-	20.00	12,000.00	12,000.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นดิน	1	จุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
	งานดิน STA1 1+250 ถึง STA1 1+290.73								
	- งานกำจัดวัชพืช ขุดตอ ถางป่า	489	ตร.ม.	-	-	15.00	7,335.00	7,335.00	
	- งานคัดลอกหน้าดิน ลึกประมาณ 0.30 ม.	489	ตร.ม.	-	-	35.00	17,115.00	17,115.00	
	- ดินถม พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น	1,820	ลบ.ม.	350.00	637,000.00	35.00	63,700.00	700,700.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นดิน	10	จุด	-	-	200.00	2,000.00	2,000.00	
	งานดิน STA1 1+306.03 ถึง STA1 1+350								
	- งานกำจัดวัชพืช ขุดตอ ถางป่า	528	ตร.ม.	-	-	15.00	7,920.00	7,920.00	
	- งานคัดลอกหน้าดิน ลึกประมาณ 0.30 ม.	528	ตร.ม.	-	-	35.00	18,480.00	18,480.00	
	- ดินถม พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น	1,790	ลบ.ม.	350.00	626,500.00	35.00	62,650.00	689,150.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นดิน	10	จุด	-	-	200.00	2,000.00	2,000.00	
	งานดิน STA1 1+350 ถึง STA1 1+400								
	- งานกำจัดวัชพืช ขุดตอ ถางป่า	600	ตร.ม.	-	-	15.00	9,000.00	9,000.00	
	- งานคัดลอกหน้าดิน ลึกประมาณ 0.30 ม.	600	ตร.ม.	-	-	35.00	21,000.00	21,000.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นดิน	600	ตร.ม.	-	-	20.00	12,000.00	12,000.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นดิน	1	จุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
	รวม				1,263,500.00		265,600.00		
	รวมเงินหน้า							1,529,100.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-3-003 , 68-5-003 , 68-4-001
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนน ระบบไฟฟ้าและประปารองรับการจัดตั้งหน่วย ต.เทพกระษัตรี และ ต.สาคร อ.กลาง จว.ภูเก็ต		
สถานที่	อ.กลาง จว.ภูเก็ต	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทรภ.3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความยาว 2,085 เมตร (ต่อ)								
	งานดิน STA1 1+400 ถึง STA1 1+450								
	- งานกำจัดวัชพืช ขุดตอ ถางป่า	600	ตร.ม.	-	-	15.00	9,000.00	9,000.00	
	- งานคัดลอกหน้าดิน ลึกประมาณ 0.30 ม.	600	ตร.ม.	-	-	35.00	21,000.00	21,000.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นดิน	600	ตร.ม.	-	-	20.00	12,000.00	12,000.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นดิน	1	จุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
	งานดิน STA1 1+450 ถึง STA1 1+500								
	- งานกำจัดวัชพืช ขุดตอ ถางป่า	600	ตร.ม.	-	-	15.00	9,000.00	9,000.00	
	- งานคัดลอกหน้าดิน ลึกประมาณ 0.30 ม.	600	ตร.ม.	-	-	35.00	21,000.00	21,000.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นดิน	600	ตร.ม.	-	-	20.00	12,000.00	12,000.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นดิน	1	จุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
	งานดิน STA1 1+500 ถึง STA1 1+550								
	- งานกำจัดวัชพืช ขุดตอ ถางป่า	600	ตร.ม.	-	-	15.00	9,000.00	9,000.00	
	- งานคัดลอกหน้าดิน ลึกประมาณ 0.30 ม.	600	ตร.ม.	-	-	35.00	21,000.00	21,000.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นดิน	600	ตร.ม.	-	-	20.00	12,000.00	12,000.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นดิน	1	จุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
	งานดิน STA1 1+550 ถึง STA1 1+600								
	- งานกำจัดวัชพืช ขุดตอ ถางป่า	600	ตร.ม.	-	-	15.00	9,000.00	9,000.00	
	- งานคัดลอกหน้าดิน ลึกประมาณ 0.30 ม.	600	ตร.ม.	-	-	35.00	21,000.00	21,000.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นดิน	600	ตร.м.	-	-	20.00	12,000.00	12,000.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นดิน	1	จุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
	รวม				-		168,800.00		
	รวมเงินหน้านี้							168,800.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-3-003 , 68-5-003 , 68-4-001
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนน ระบบไฟฟ้าและประปารองรับการจัดตั้งหน่วย ต.เทพกระษัตรี และ ต.สาคร อ.กลาง จว.ภูเก็ต		
สถานที่	อ.กลาง จว.ภูเก็ต	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทรภ.3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความยาว 2,085 เมตร (ต่อ)								
	งานดิน STA1 1+600 ถึง STA1 1+650								
	- งานกำจัดวัชพืช ขุดตอ ถางป่า	600	ตร.ม.	-	-	15.00	9,000.00	9,000.00	
	- งานคัดลอกหน้าดิน ลึกประมาณ 0.30 ม.	600	ตร.ม.	-	-	35.00	21,000.00	21,000.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นดิน	600	ตร.ม.	-	-	20.00	12,000.00	12,000.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นดิน	1	จุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
	งานดิน STA1 1+650 ถึง STA1 1+700								
	- งานกำจัดวัชพืช ขุดตอ ถางป่า	600	ตร.ม.	-	-	15.00	9,000.00	9,000.00	
	- งานคัดลอกหน้าดิน ลึกประมาณ 0.30 ม.	600	ตร.ม.	-	-	35.00	21,000.00	21,000.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นดิน	600	ตร.ม.	-	-	20.00	12,000.00	12,000.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นดิน	1	จุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
	งานดิน STA1 1+700 ถึง STA1 1+750								
	- งานกำจัดวัชพืช ขุดตอ ถางป่า	600	ตร.ม.	-	-	15.00	9,000.00	9,000.00	
	- งานคัดลอกหน้าดิน ลึกประมาณ 0.30 ม.	600	ตร.ม.	-	-	35.00	21,000.00	21,000.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นดิน	600	ตร.ม.	-	-	20.00	12,000.00	12,000.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นดิน	1	จุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
	งานดิน STA1 1+750 ถึง STA1 1+800								
	- งานกำจัดวัชพืช ขุดตอ ถางป่า	600	ตร.ม.	-	-	15.00	9,000.00	9,000.00	
	- งานคัดลอกหน้าดิน ลึกประมาณ 0.30 ม.	600	ตร.ม.	-	-	35.00	21,000.00	21,000.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นดิน	600	ตร.ม.	-	-	20.00	12,000.00	12,000.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นดิน	1	จุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
	รวม				-		168,800.00		
	รวมเงินหน้านี้							168,800.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-3-003 , 68-5-003 , 68-4-001
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนน ระบบไฟฟ้าและประปารองรับการจัดตั้งหน่วย ต.เทพกระษัตรี และ ต.สาคร อ.กลาง จว.ภูเก็ต		
สถานที่	อ.กลาง จว.ภูเก็ต	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทรภ.3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานก่อสร้างสะพานข้ามคลอง ค.ส.ล. สำหรับรถยนต์								
	- งานขุดดินและถมคืน	16	ลบ.ม.	-	-	112.00	1,792.00	1,792.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	839	ตร.ม.	200.00	167,800.00	139.00	116,621.00	284,421.00	
	- ตะปู	209	กก.	37.00	7,733.00	-	-	7,733.00	
	งานเสาเข็มคอนกรีต								
	- เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง I-0.26x0.26 ม. ลึก 10.00 ม. สามารถรับ นน.								
	ปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 25 ตัน / ตัน	24	ตัน	3,850.00	92,400.00	700.00	16,800.00	109,200.00	
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง I-0.26x0.26 ม.	24	ตัน	-	-	230.00	5,520.00	5,520.00	
	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.	2,900.00	2,900.00	426.00	426.00	3,326.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 ksc (ทรงกระบอก)	124	ลบ.ม.	3,200.00	396,800.00	519.00	64,356.00	461,156.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ								
	RB 6 มม. (SR 24)	0.77	ตัน	22,680.00	17,463.60	4,400.00	3,388.00	20,851.60	
	RB 9 มม. (SR 24)	1.36	ตัน	21,729.00	29,551.44	4,400.00	5,984.00	35,535.44	
	- เหล็กเสริมผิวข้ออ้อย								
	DB 12 มม. (SD 40)	3.00	ตัน	21,865.00	65,595.00	3,600.00	10,800.00	76,395.00	
	DB 16 มม. (SD 40)	12.42	ตัน	21,661.00	269,029.62	3,600.00	44,712.00	313,741.62	
	DB 20 มม. (SD 40)	3.52	ตัน	21,659.00	76,239.68	3,100.00	10,912.00	87,151.68	
	DB 25 มม. (SD 40)	5.05	ตัน	21,654.00	109,352.70	3,100.00	15,655.00	125,007.70	
	- ลวดผูกเหล็ก	784	กก.	39.00	30,576.00	-	-	30,576.00	
	รวม				1,265,441.04		296,966.00		
	รวมเงินหน้า							1,562,407.04	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-3-003 , 68-5-003 , 68-4-001
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนน ระบบไฟฟ้าและประปารองรับการจัดตั้งหน่วย ต.เทพกระษัตรี และ ต.สาคร อ.กลาง จว.ภูเก็ต		
สถานที่	อ.กลาง จว.ภูเก็ต	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทรภ.3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายนอก (ต่อ)								
	สายไฟฟ้า และท่อร้อยสายไฟ								
	- สายไฟฟ้า 16 Sq.mm. IEC01	4,000	เมตร	60.00	240,000.00	-	-	240,000.00	
	- สายไฟฟ้า 50 Sq.mm. SAC 35 kV.	101	เมตร	163.00	16,463.00	-	-	16,463.00	
	- สายไฟฟ้า 95 Sq.mm. SAC 35 kV.	7,075	เมตร	205.00	1,450,375.00	-	-	1,450,375.00	
	- สายล่อฟ้า 25 Sq.mm. OHGW	2,600	เมตร	100.00	260,000.00	-	-	260,000.00	
	- OVER HEAD BAYONET 65X65X6X2250 mm.	78	ชุด	1,000.00	78,000.00	-	-	78,000.00	
	- DEAD END BAYONET 65X65X6X2250 mm.	5	ชุด	1,344.00	6,720.00	-	-	6,720.00	
	- CORNER BAYONET 65X65X6X2150 mm.	1	ชุด	1,120.00	1,120.00	-	-	1,120.00	
	- SECONDARY RACK ชนิด 2 ลูกถ้วย	74	ชุด	200.00	14,800.00	-	-	14,800.00	
	- SECONDARY RACK ชนิด 4 ลูกถ้วย	2	ชุด	400.00	800.00	-	-	800.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1" IMC	38	ท่อน	354.00	13,452.00	-	-	13,452.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1 1/4" IMC	4	ท่อน	457.00	1,828.00	-	-	1,828.00	
	- SERVICE ENTRANCE ขนาดท่อ Ø 1" IMC	80	ชุด	56.00	4,480.00	-	-	4,480.00	
	- SERVICE ENTRANCE ขนาดท่อ Ø 1 1/4" IMC	1	ชุด	70.00	70.00	-	-	70.00	
	- PULL BOX กันน้ำ HDG.	74	ชุด	500.00	37,000.00	-	-	37,000.00	
	- โคมไฟถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า 150W พร้อมกิ่งโคม และขายึด ติดตั้งกับเสา ค	65	ชุด	16,000.00	1,040,000.00	-	-	1,040,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	314,000.00	314,000.00		-	314,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอก	1	งาน	-	-	628,000.00	628,000.00	628,000.00	
	รวม				3,479,108.00		628,000.00		
	รวมเงินหน้า							4,107,108.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-3-003 , 68-5-003 , 68-4-001
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนน ระบบไฟฟ้าและประปารองรับการจัดตั้งหน่วย ต.เทพกระษัตรี และ ต.สาคร อ.กลาง จว.ภูเก็ต		
สถานที่	อ.กลาง จว.ภูเก็ต	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทรภ.3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาภายนอก (ต่อ)								
	งานฐานรากถึงเก็บน้ำสูง								
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- งานขุดดินและถมคืน	38	ลบ.ม.	-	-	112.00	4,256.00	4,256.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	21	ตร.ม.	200.00	4,200.00	139.00	2,919.00	7,119.00	
	- ตะปู	6	กก.	37.00	222.00	-	-	222.00	
	- ทราหยาบบดอัดแน่น	7	ลบ.ม.	671.00	4,697.00	104.00	728.00	5,425.00	
	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- คอนกรีตหยาบ	3	ลบ.ม.	2,900.00	8,700.00	426.00	1,278.00	9,978.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc (ทรงกระบอก)	8	ลบ.ม.	3,200.00	25,600.00	519.00	4,152.00	29,752.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ								
	RB 6 มม. (SR 24)	0.03	ตัน	22,680.00	680.40	4,400.00	132.00	812.40	
	- เหล็กเสริมผิวข้ออ้อย								
	DB 12 มม. (SD 40)	0.48	ตัน	21,865.00	10,495.20	3,600.00	1,728.00	12,223.20	
	- ลวดผูกเหล็ก	16	กก.	39.00	624.00	-	-	624.00	
	- ANCHOR BOLT Ø25 mm.	12	ชุด	250.00	3,000.00	75.00	900.00	3,900.00	
	รวม				58,218.60		16,093.00		
	รวมเงินหน้า							74,311.60	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-3-003 , 68-5-003 , 68-4-001
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนน ระบบไฟฟ้าและประปารองรับการจัดตั้งหน่วย ต.เทพกระษัตรี และ ต.สาคร อ.กลาง จว.ภูเก็ต		
สถานที่	อ.กลาง จว.ภูเก็ต	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทรภ.3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<u>งานระบบประปาภายนอก (ต่อ)</u>								
	<u>เครื่องสูบน้ำประปาขนาดเก็บน้ำสูง (รายละเอียดตามแบบ)</u>								
	- เครื่องสูบน้ำ ชนิด End Suction Close Coupled Centrifugul Pump	1	ชุด	125,800.00	125,800.00	12,580.00	12,580.00	138,380.00	
	จำนวน 2 เครื่อง อัตราการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม./ชม./เครื่อง								
	ที่ความสูง (TDH) 27 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (TEFC) ขนาดไม่น้อยกว่า 7.5 KW.								
	(ต้องครอบคลุมขนาดใช้งาน),Protection: IP 55,Insulation Class:F,								
	3 Phase,50 Hz, 380 V,~2900 rpm,มาตรฐาน IEC								
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า เป็นชนิดกันน้ำไม่น้อยกว่า IP 55 และระบบป้องกันของตู้	1	ชุด	40,000.00	40,000.00	4,000.00	4,000.00	44,000.00	
	การทำงาน ทำงาน 1 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง โดยสามารถสลับกันทำงาน								
	ได้ทั้งแบบอัตโนมัติและบังคับด้วยมือ								
	- แท่น ค.ส.ล.รองรับเครื่องสูบน้ำ ขนาด 1.0x1.5x0.15 m.เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	450.00	450.00	1,950.00	
	<u>อุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ำประปาขึ้นถึงเก็บน้ำสูง</u>								
	- PE-LSP Dia 4"	12	เมตร	421.00	5,052.00	126.00	1,512.00	6,564.00	
	- PE-LSP Dia 6"	13	เมตร	1,772.00	23,036.00	531.00	6,903.00	29,939.00	
	- SLEEVE (PE-LSP) Dia 6" (ชุดละประมาณ 0.50 m.)	1	ชุด	886.00	886.00	260.00	260.00	1,146.00	
	- FLANGE Dia 4"	2	ชุด	595.00	1,190.00	120.00	240.00	1,430.00	
	- OS & Y GATE VALVE Dia 4"	2	ชุด	11,450.00	22,900.00	1,145.00	2,290.00	25,190.00	
	- OS & Y GATE VALVE Dia 6"	2	ชุด	17,390.00	34,780.00	1,740.00	3,480.00	38,260.00	
	- CHECK VALVE Dia 4"	2	ชุด	8,370.00	16,740.00	400.00	800.00	17,540.00	
	- FLEXIBLE CONNECTER Dia 4"	2	ชุด	5,550.00	11,100.00	800.00	1,600.00	12,700.00	
	- FLEXIBLE CONNECTER Dia 6"	2	ชุด	8,800.00	17,600.00	1,600.00	3,200.00	20,800.00	
	รวม				300,584.00		37,315.00		
	รวมเงินหน้านี้							337,899.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-3-003 , 68-5-003 , 68-4-001
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนน ระบบไฟฟ้าและประปารองรับการจัดตั้งหน่วย ต.เทพกระษัตรี และ ต.สาคร อ.กลาง จว.ภูเก็ต		
สถานที่	อ.กลาง จว.ภูเก็ต	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทรภ.3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาภายนอก (ต่อ)								
	อุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ำประปาขึ้นถึงเก็บน้ำสูง (ต่อ)								
	- PRESSURE GAUGE หน้าปัด Dia 4"	2	ชุด	1,850.00	3,700.00	185.00	370.00	4,070.00	
	- VACUUM GAUGE หน้าปัด Dia 4"	2	ชุด	2,250.00	4,500.00	225.00	450.00	4,950.00	
	- AUTOMATIC AIR RELEDSE VALVE & BALL VALVE Dia 1/2"	1	ชุด	3,015.00	3,015.00	301.00	301.00	3,316.00	
	- BUTTERFLY VALVE Dia 4"	1	ชุด	4,595.00	4,595.00	800.00	800.00	5,395.00	
	- 45° ELBOW	2	ชุด	705.00	1,410.00	140.00	280.00	1,690.00	
	- FOOT VALVE Dia 6"	2	ชุด	14,500.00	29,000.00	1,450.00	2,900.00	31,900.00	
	- ANTI VORTEX PLATE Ø0.4 ม. หน้า 3 มม.	2	ชุด	120.00	240.00	40.00	80.00	320.00	
	- อุปกรณ์รองรับท่อภายในโรงสูบน้ำ	9	ชุด	450.00	4,050.00	45.00	405.00	4,455.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00	5,500.00	
	วางท่อภายนอกโรงสูบน้ำ								
	- PE-LSP Dia 4"	5	เมตร	421.00	2,105.00	126.00	630.00	2,735.00	
	- GATE VALVE Dia 4"	3	ชุด	16,120.00	48,360.00	800.00	2,400.00	50,760.00	
	- MODULATING FLOAT VALVE Dia 4"	1	ชุด	28,990.00	28,990.00	2,800.00	2,800.00	31,790.00	
	- SLEEVE (PE-LSP) Dia 6" (ชุดละประมาณ 0.50 m.)	1	ชุด	886.00	886.00	260.00	260.00	1,146.00	
	- อุปกรณ์รองรับท่อภายนอกโรงสูบน้ำ	4	ชุด	550.00	2,200.00	45.00	180.00	2,380.00	
	- แท่น ค.ส.ล.ขนาด 0.30×0.30×0.15 m.เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	1	ชุด	350.00	350.00	105.00	105.00	455.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	4,000.00	4,000.00	400.00	400.00	4,400.00	
	รวม				142,401.00		12,861.00		
	รวมเงินหน้านี้							155,262.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-3-003 , 68-5-003 , 68-4-001
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนน ระบบไฟฟ้าและประปารองรับการจัดตั้งหน่วย ต.เทพกระษัตรี และ ต.สาคร อ.กลาง จว.ภูเก็ต		
สถานที่	อ.กลาง จว.ภูเก็ต	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทรภ.3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาภายนอก (ต่อ)								
	งานก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน ขนาด 100 ลบ.ม. พร้อมโรงสูบน้ำ								
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- งานขุดดินและถมคืน	250	ลบ.ม.	-	-	112.00	28,000.00	28,000.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	268	ตร.ม.	200.00	53,600.00	139.00	37,252.00	90,852.00	
	- ตะปู	67	กก.	37.00	2,479.00	-	-	2,479.00	
	- ทรายหยาบบดอัดแน่น	8	ลบ.ม.	671.00	5,368.00	104.00	832.00	6,200.00	
	งานเสาเข็มคอนกรีต								
	- เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง []-0.30x0.30 m. ยาว 8 m.	9	ต้น	6,250.00	56,250.00	950.00	8,550.00	64,800.00	
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง []-0.30x0.30 m.	9	ต้น	-	-	280.00	2,520.00	2,520.00	
	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- คอนกรีตหยาบ	7	ลบ.ม.	2,900.00	20,300.00	426.00	2,982.00	23,282.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc (ทรงกระบอก)	51	ลบ.ม.	3,200.00	163,200.00	519.00	26,469.00	189,669.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ								
	RB 6 มม. (SR 24)	0.05	ตัน	22,680.00	1,134.00	4,400.00	220.00	1,354.00	
	RB 9 มม. (SR 24)	2.24	ตัน	21,729.00	48,672.96	4,400.00	9,856.00	58,528.96	
	- เหล็กเสริมผิวข้ออ้อย								
	DB 12 มม. (SD 40)	3.56	ตัน	21,865.00	77,839.40	3,600.00	12,816.00	90,655.40	
	DB 16 มม. (SD 40)	1.21	ตัน	21,661.00	26,209.81	3,600.00	4,356.00	30,565.81	
	- ลวดผูกเหล็ก	121	กก.	39.00	4,719.00	-	-	4,719.00	
	รวม				459,772.17		133,853.00		
	รวมเงินหน้า							593,625.17	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-3-003 , 68-5-003 , 68-4-001
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนน ระบบไฟฟ้าและประปารองรับการจัดตั้งหน่วย ต.เทพกระษัตรี และ ต.สาคร อ.กลาง จว.ภูเก็ต		
สถานที่	อ.กลาง จว.ภูเก็ต	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทรภ.3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาภายนอก (ต่อ)								
	งานก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน ขนาด 100 ลบ.ม. พร้อมโรงสูบ (ต่อ)								
	งานเบ็ดเตล็ดถังเก็บน้ำใต้ดิน ขนาด 100 ลบ.ม.								
	- WATER STOP 150 mm. SEE SPEC	56	ม.	500.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
	- นำยากันซึม	2	ถัง	600.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- งานฉาบผนังขุดมันเรียบภายใน	85	ตร.ม.	90.00	7,650.00	87.00	7,395.00	15,045.00	
	- ฝาเหล็กปิดถังน้ำ	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	400.00	400.00	4,400.00	
	- บันไดเหล็กลงถังน้ำเหล็กไร้สนิม	2	ชุด	8,000.00	16,000.00	800.00	1,600.00	17,600.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่นๆประกอบถัง	1	งาน	25,000.00	25,000.00	2,500.00	2,500.00	27,500.00	
	- ทาสีระบบกันซึมภายในถังน้ำ ประเภท Epoxy ชนิดไม่มีสารเคมีและ	190	ตร.ม.	550.00	104,500.00	55.00	10,450.00	114,950.00	
	ไม่เป็นอันตรายต่อน้ำดื่ม								
	งานผนัง + แต่งผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวล 1/2 แผ่น	23	ตร.ม.	290.00	6,670.00	94.00	2,162.00	8,832.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	56	ตร.ม.	90.00	5,040.00	87.00	4,872.00	9,912.00	
	- ผนังก่อบล็อกแก้ว ขนาด 0.20x0.20 ม.	1.6	ตร.ม.	1,600.00	2,560.00	250.00	400.00	2,960.00	
	- ป้ายโรงสูบน้ำไม้ 1"x 6" พร้อมตัวหนังสือทองเหลือง	1	ป้าย	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	งานผิวพื้น								
	- พื้นผิวขัดเรียบ	15	ตร.ม.	100.00	1,500.00	64.00	960.00	2,460.00	
	- พื้นผิวขุดมัน	13	ตร.ม.	100.00	1,300.00	64.00	832.00	2,132.00	
	รวม				205,920.00		31,571.00		
	รวมเงินหน้านี้							237,491.00	

