

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร ขนาด ๓๒ ครอบครัว จำนวน ๑ หลัง ที่ ทรภ.๓

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ประกอบด้วยการซ่อมทำโครงสร้าง พื้นสระว่ายน้ำและพื้นชานสระว่ายน้ำที่แตกร้าว ซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องพื้น กระเบื้องผนัง กระเบื้องลู่ของสระว่ายน้ำ และปูทับด้วยพีวีซีไลเนอร์ ติดตั้งระบบผลิตคลอรีนด้วยน้ำเกลือ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบท่อและอุปกรณ์ประกอบภายในห้องเครื่องสูบน้ำ จัดหาหุ่นยนต์ดูดตะกอนสระว่ายน้ำอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาดและตรวจสอบคุณภาพน้ำ ซ่อมทำระบบบำบัดน้ำ ระบบท่อ วาล์ว และระบบไฟฟ้า ที่หอฝึกดำน้ำ

๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ต.ค.๖๑ เป็นเงิน ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่างานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)

๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.ก้องเกียรติ ลีกนุช

น.อ.พงสกร ศรีทองคำ

น.ท.วีรพัฒน์ ฤดี

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.6 แผ่นที่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารนายทหารสัญญาบัตร ขนาด ๓๒ ครอบครัว จำนวน ๑ หลัง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ ทพเรือภาคที่ ๓ จว. ภูเก็ต

สถานที่ก่อสร้างงานก่อสร้าง อาคารนายทหารสัญญาบัตร ขนาด ๓๒ ครอบครัว จำนวน ๑ หลัง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ ทพเรือภาคที่ ๓ จว. ภูเก็ต

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ (ทรม.3)

แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 4 แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน ส.ค. พ.ศ.2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน /อาคารบ้านพัก 32 ครอบครัว.ทรม.๓	1,080,437.40	
2	กลุ่มงาน / งาน		
3	กลุ่มงาน / งาน		
4	กลุ่มงาน / งาน		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,080,437.40	
	ราคากลาง(ปิดเศษ)	1,080,000.-	
	ราคากลาง (1,080,000 บาท).ตัวอักษร..(หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน)		

น.อ.....ก้องเกียรติ ลีกันชู.....ประธาน

(ก้องเกียรติ ลีกันชู)

น.อ.....พงสกร ศรีทองคำ.....กรรมการ

(พงสกร ศรีทองคำ)

น.ท.....วีรพัฒน์ ฤดี.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งานก่อสร้าง อาคารนันทนาการสัญญาบัตร ขนาด ๓๒ ครอบครัว จำนวน ๑ หลัง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ ทพเรือภาคที่ ๓ จว. ภูเก็ต

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารนันทนาการสัญญาบัตร ขนาด ๓๒ ครอบครัว จำนวน ๑ หลัง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ ทพเรือภาคที่ ๓ จว. ภูเก็ต

สถานที่ก่อสร้าง ทรภ.๓

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ทรภ.๓

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน ส.ค. พ.ศ.2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยล	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยล	จำนวนเงิน		
1	ห้องพักหมายเลข ๑๐๑								0.00
	- มีน้ำรั่วซึมบริเวณวงกบห้องนอน และท่อน้ำทิ้งห้องส้วม	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	รายการซ่อมอยู่หัวข้อ21
	- ยางกระจกบานเลื่อนห้องนอน ห้องนั่งเล่น เสื่อมสภาพ	3.00	ชุด	1000.00	3000.00	500.00	1500.00	4500.00	
2	ห้องพักหมายเลข ๑๐๔							0.00	
	- ฝ้าเพดานห้องนอนชำรุด (มีน้ำรั่วซึม)		ตรม	0	0.00	0	0.00	0.00	
	- พื้นหน้าห้องพักไม้ได้ระดับ (เวลาฝนตกมีน้ำท่วมขัง)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	รายการซ่อมอยู่หัวข้อ 21
3	ห้องพักหมายเลข ๓๐๓							0.00	
	- มีน้ำรั่วซึมบริเวณห้องน้ำ - ห้องครัว และห้องนอน	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	รายการซ่อมอยู่หัวข้อ21
	- กระเบื้องยางห้องนอนชำรุด	15.00	ตรม.	450.00	6750.00	150.00	2250.00	9000.00	
4	ห้องพักหมายเลข ๓๐๔								
	- มีน้ำหยดลงบริเวณฝ้าเพดานห้องส้วม (ฝ้าเพดานชำรุด)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	รายการซ่อมอยู่หัวข้อ21
	- พื้นด้านหลังห้องนอนสึกกร่อน	0.00	ตรม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	รายการซ่อมอยู่หัวข้อ21
5	ห้องพักหมายเลข ๓๐๖								
	- กระเบื้องยางห้องนอนชำรุด	15.00		450.00	6750.00	150.00	2250.00	9000.00	
6	ห้องพักหมายเลข ๔๐๑								
	- ประตูห้องน้ำ และกระเบื้องในห้องน้ำชำรุด(ปรับบานใหม่)	2.00	บาน	0.00	0.00	500.00	1000.00	1000.00	
	- กระเบื้องยางภายในห้องชำรุด	15.00	ตรม	450.00	6750.00	150.00	2250.00	9000.00	
	รวมเงิน							32500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน ก่อสร้าง อาคารนายทหารสัญญาบัตร ขนาด ๓๒ ครอบครัว จำนวน ๑ หลัง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ ทพเรือภาคที่ ๓ จว. ภูเก็ต

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารนายทหารสัญญาบัตร ขนาด ๓๒ ครอบครัว จำนวน ๑ หลัง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง ทรภ.๓

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย

นท. วีรพัฒน์ ฤดี

เมื่อวันที่

เดือน

เม .ย.

พ.ศ.2560

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยล	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยล	จำนวนเงิน		
7	ห้องพักหมายเลข ๔๐๔								
	- ประตูห้องน้ำเปิด - ปิด ไม่สนิท	2.00	บาน	0.00	0.00	500.00	1000.00	1000.00	
	- ผ้าเพดานห้องน้ำชำระ จำนวน ๔ - ๕ แผ่น	1.00	งาน	200.00	200.00	100.00	100.00	300.00	
8	ห้องพักหมายเลข ๔๐๕			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ผ้าเพดานห้องนอนชำระ (ปิดจ่อ และแตกร้าว) (T-BAR)	5.00	แผ่น	200.00	1000.00	100.00	500.00	1500.00	
9	ห้องพักหมายเลข ๔๐๖			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- กระเบื้องยางห้องนอนชำระ (รีปูกระเบื้องใหม่)	15.00	ตรม	450.00	6750.00	150.00	2250.00	9000.00	
10	ห้องพักหมายเลข ๔๐๘			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ประตูห้องน้ำเปิด - ปิด ไม่สนิท (ปรับบานประตูใหม่)	2.00	บาน	0.00	0.00	500.00	1000.00	1000.00	
11	ระบบอัตโนมัติปั้มน้ำบริเวณตาดฟ้าชำระ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- เปลี่ยนชุดสวิทช์ควบคุมระดับน้ำใหม่	2.00	ชุด	3500.00	7000.00	1000.00	2000.00	9000.00	
12	รางรับน้ำฝนอาคารชำระ ด้านหน้าและด้านหลัง (ซ่อมและติดตั้งขารับเพิ่ม)	60.00	ม.	500.00	30000.00	100.00	6000.00	36000.00	
	- ค่าตั้งนั่งร้านเหล็ก	500.00	ตรม.	30.00	15000.00	50.00	25000.00	40000.00	
13	ฝาปิดท่อระบายน้ำบริเวณทางขึ้นอาคาร (ฝั่งป่าเลน) ชำระ ๑ ฝา	1.00	ชุด	1000.00	1000.00	200.00	200.00	1200.00	
	- (หล่อฝาใหม่)				0.00		0.00	0.00	
14	ขานพักบันไดทางขึ้นทั้งสองด้านไม่ได้ระดับ เป็นผลให้มีน้ำขังเวลาชำระล้าง	70.00	ตรม	500.00	35000.00	250.00	17500.00	52500.00	
	และฝนตก				0.00		0.00	0.00	
	(ทากาวบริเวณพื้นเดิม,ปรับระดับเทพูนทรายหนา 5 ซม.พร้อมเหล็กตะแกรงกรงไก่)				0.00		0.00	0.00	
15	ราวเหล็กกันหน้าห้อง และหลังห้องแต่ละชั้นขึ้นสนิม (ทาสีใหม่)	250.00	ตรม	70.00	17500.00	50.00	12500.00	30000.00	
	- (ขัดทาสีใหม่ทั้งหมด 4 ชั้น)								
	รวมเงิน							181500.00	

