

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ งานปรับปรุงห้องประชุม บก.ทร.๓ อาคาร ๕ พื้นที่พระราชวังเดิม

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๗,๑๒๕,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ประกอบด้วยการซ่อมแซมหลังคา เปลี่ยนพรมและตกแต่งภายในห้องประชุม ปรับปรุงทางเข้าอาคารและโถงทางเดิน ห้องน้ำ ระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศและระบบประปา ห้อง Bilateral และห้องเตรียมอาหาร

๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ ก.พ.๖๒ เป็นเงิน ๗,๑๒๕,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานซ่อมปรับปรุง (แบบ ปร.๕ ก)

๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานซ่อมปรับปรุง (แบบ ปร.๖)

๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.สมหมาย แสงกิจ

น.ท.จักรกฤษณ์ กุลศรีสมบัติ

ร.อ.หญิง พัทยากร ด้วงอ่ำ

แบบสรุปราคากลาง งานปรับปรุง

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงห้องประชุม บก.ทร.3 อาคาร 5 (พื้นที่พระราชวังเดิม)

สถานที่ก่อสร้าง กรุงเทพฯ แบบเลขที่ 62-2-023

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ทร. แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 16 แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าปรับปรุง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงห้องประชุม บก.ทร.3 อาคาร 5 (พื้นที่พระราชวังเดิม)	4,155,865.-			
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	4,155,865.-	1.3012	5,407,612.-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%			
	VAT	7%			
	รวมราคาก่อสร้าง			5,407,612.-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ. มหมาย แสงวงกิจ)

ประธานกรรมการ

น.อ. กฤษณ์ กุลศรีสมบัติ)

กรรมการ

ร.อ.หญิง ไททยากร ด้วงอ่ำ)

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-023
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงห้องประชุม บก.ทร.3 อาคาร 5 (พื้นที่พระราชวังเดิม)		
สถานที่	กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานตกแต่งภายในห้องประชุม								
	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนวัสดุตามรายการ	1	งาน	-	-	28,000.-	28,000.-	28,000.-	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานฉาบเรียบ	255	ตร.ม.	305.-	77,775.-	75.-	19,125.-	96,900.-	
	- หลีฝ้าซ้อน ไฟ	144	ม.	305.-	43,920.-	วัสดุ + แรงงาน		43,920.-	
	- ช่องเซอร์วิส ขนาด 60x60	2	ชุด	700.-	1,400.-	วัสดุ + แรงงาน		1,400.-	
	งานผนัง								
	- เบ็ลผนังยิปซั่ม	65	ม.	420.-	27,300.-	วัสดุ + แรงงาน		27,300.-	
	- กั้นผนังโครงอลูมิเนียมปิดแผ่นยิปซั่มบอร์ด ช่องประตู	14	ตร.ม.	350.-	4,900.-	วัสดุ + แรงงาน		4,900.-	
	- ผนังปิด wallpaper	21	ม ²	850.-	17,850.-	วัสดุ + แรงงาน		17,850.-	
	- ไม้สักค้ำคานผนัง (ช่วงรอยต่อผนังเดิมกับเบ็ลผนังยิปซั่ม)	60	ม.	350.-	21,000.-	วัสดุ + แรงงาน		21,000.-	
	- กรุผนังสเกอร์ไม้ 0.90x1.60 ม. (ปิดช่องประตู)	4	ชุด	4,900.-	19,600.-	วัสดุ + แรงงาน		19,600.-	
	- พาร์ติชั่นล่างที่บนกระจกขัดลาย 1.20x1.80 ม. รวมอุปกรณ์ขาเก้าอี้	3	แผง	6,100.-	18,300.-	วัสดุ + แรงงาน		18,300.-	
	รวม				232,045.-		47,125.-		
	รวมเงินหน้า							279,170	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-023
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงห้องประชุม บก.ทร.3 อาคาร 5 (พื้นที่พระราชวังเดิม)		
สถานที่	กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงทางเข้าอาคาร, โถงทางเดินและงานขยายห้องน้ำ								
	ทางเข้าอาคาร								
	- สกัดพื้นทางเข้าอาคารเดิมออก พร้อมขนทิ้ง	1	งาน	-	-	11,000.-	11,000.-	11,000.-	
	- พื้นปูนคอนกรีตพิมพ์ลาย	119	ตร.ม.	550.-	65,450.-	วัสดุ + แรงงาน		65,450.-	
	- งานฉาบหน้าตั้ง 2 ฝั่ง	18	ม.	150.-	2,700.-	50.-	900.-	3,600.-	
	- กระถางเซรามิคพร้อมไม้ดอกสีขาว	14	ชุด	2,900.-	40,600.-	วัสดุ + แรงงาน		40,600.-	
	- กระถางเซรามิคพร้อมไม้ดอกสีชมพู หน้าทางเข้าอาคาร	2	ชุด	6,700.-	13,400.-	วัสดุ + แรงงาน		13,400.-	
	- โคมไฟแทรกไลท์ LED ส่องป้ายหน้าอาคาร	2	ชุด	800.-	1,600.-	150.-	300.-	1,900.-	
	โถงชั้น 1								
	- งานกันผนังตึกแต่งลายฉลุ	20	ตร.ม.	2,500.-	50,000.-	วัสดุ + แรงงาน		50,000.-	
	- งานกันผนังตึกแต่งปิดแผ่นลามิเนต	11	ตร.ม.	3,500.-	38,500.-	วัสดุ + แรงงาน		38,500.-	
	- โคมไฟส่องภาพแบบปรับมุมได้	3	ชุด	450.-	1,350.-	150.-	450.-	1,800.-	
	- เปลี่ยนโคมไฟ LED พร้อมตกแต่งใส่บัว	3	ชุด	1,500.-	4,500.-	150.-	450.-	4,950.-	
	- งานผนังทาสีใหม่	125	ตร.ม.	70.-	8,750.-	30.-	3,750.-	12,500.-	
	- งานผนังติดวอลเปเปอร์	24	ตร.ม.	300.-	7,200.-	วัสดุ + แรงงาน		7,200.-	
	- งานติดบัวโพลีเอสเตอร์พื้นชั้นลอย	22	ม.	250.-	5,500.-	วัสดุ + แรงงาน		5,500.-	
	รวม				239,550.-		16,850.-		
	รวมเงินหน้านี้							256,400	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-023
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงห้องประชุม บก.ทร.3 อาคาร 5 (พื้นที่พระราชวังเดิม)		
สถานที่	กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ห้องสักการะ								
	- งานผนังไม้และประตูทาสีเคลือบเงาใหม่	50	ม.	390.-	19,500.-	วัสดุ + แรงงาน		19,500.-	
	- งานซ่อมฝ้าแตกร้าวพร้อมทาสีใหม่	1	ห้อง	4,000.-	4,000.-	วัสดุ + แรงงาน		4,000.-	
	- งานติดมือจับก้านโยกประตูทางเข้าห้องประชุม	2	ชุด	1,500.-	3,000.-	วัสดุ + แรงงาน		3,000.-	
	- พรหมทอ ขนาด 1.60x2.30 ม.	2	ชิ้น	13,500.-	27,000.-	วัสดุ + แรงงาน		27,000.-	
	- งานเก็บสีโต๊ะกลางและโต๊ะข้าง	8	ชุด	500.-	4,000.-	วัสดุ + แรงงาน		4,000.-	
	โถงทางเดิน ข้างห้องประชุมและหน้าห้องน้ำ (2 ฝั่ง)								
	- งานผนังติดวอลเปเปอร์	239	ตร.ม.	300.-	71,700.-	วัสดุ + แรงงาน		71,700.-	
	- งานติดลายฉลุผนังทางออกไปห้องน้ำ	2	ชุด	4,500.-	9,000.-	วัสดุ + แรงงาน		9,000.-	
	- งานกรุผนังปิดประตูห้องประชุมตกแต่งติดลายฉลุทำสี	4	ชุด	4,800.-	19,200.-	วัสดุ + แรงงาน		19,200.-	
	- งานฝ้าเพดานทาสีใหม่	157	ตร.ม.	70.-	10,990.-	30.-	4,710.-	15,700.-	
	- งานติดบัวมอบฝ้าเพดาน	130	ม.	300.-	39,000.-	45.-	5,850.-	44,850.-	
	- ม่านปรับแสง(ของเดิม)ซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดและทำความสะอาด	6	ชุด	-	-	500.-	3,000.-	3,000.-	
	พร้อมติดตั้ง								
	- งานซ่อมเปลี่ยนหลอดไฟพร้อมอุปกรณ์	1	งาน	5,000.-	5,000.-	วัสดุ + แรงงาน		5,000.-	
	รวม				212,390.-		13,560.-		
	รวมเงินหน้านี้							225,950	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-023
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงห้องประชุม บก.ทร.3 อาคาร 5 (พื้นที่พระราชวังเดิม)		
สถานที่	กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานอาคาร จเร								
	- รื้อกันซึมเดิมออกพร้อมขันทิ้ง	1	งาน	-	-	15,000.-	15,000.-	15,000.-	
	- กันซึมชนิดทา Unaroodex 1.00 (5 ชั้น)	127	ตร.ม.	380.-	48,260.-	วัสดุ + แรงงาน		48,260.-	
	- ทาสีฝ้าคาดฟ้า	127	ตร.ม.	70.-	8,890.-	30.-	3,810.-	12,700.-	
	- งานเก็บทาสีผนังอาคารจเร	1	งาน	3,000.-	3,000.-	วัสดุ + แรงงาน		3,000.-	
	- ผนังติด wall paper โถงทางเข้า จเร	55	ตร.ม.	350.-	19,250.-	วัสดุ + แรงงาน		19,250.-	
	งานอื่นๆ								
	- สัญญาลักษณะตุ๊กตาขายอ่านหนังสือ	3	ชุด	3,000.-	9,000.-	วัสดุ + แรงงาน		9,000.-	
	- สัญญาลักษณะตุ๊กตาหญิงอ่านหนังสือ	1	ชุด	3,000.-	3,000.-	วัสดุ + แรงงาน		3,000.-	
	- ป้ายบอกทางไปห้องน้ำชาย	2	ชุด	2,500.-	5,000.-	วัสดุ + แรงงาน		5,000.-	
	- ป้ายบอกทางไปห้องน้ำหญิง	1	ชุด	2,500.-	2,500.-	วัสดุ + แรงงาน		2,500.-	
	- ตัวหนังสืออังกฤษ "Stop the Past,Start the New" สูง 10 cm.	22	ชุด	450.-	9,900.-	วัสดุ + แรงงาน		9,900.-	
	- ตัวหนังสือไทย "หยุดสิ่งร้ายในอดีต เริ่มสิ่งที่ดีงาม เพื่อความวัฒนาถาวร"	44	ชุด	450.-	19,800.-	วัสดุ + แรงงาน		19,800.-	
	สูง 8 cm.								
	รวม				128,600.-		18,810.-		
	รวมเงินหน้านี้							147,410	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-023
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงห้องประชุม บก.ทร.3 อาคาร 5 (พื้นที่พระราชวังเดิม)		
สถานที่	กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงขยายห้องน้ำ								
	- งานร้อยถอนสุขภัณฑ์, รื้อพื้น, รื้อผนัง, รื้อฝ้าเพดาน, รื้อระบบไฟฟ้า, ประปา	1	งาน	-	-	40,000.-	40,000.-	40,000.-	
	พร้อมขนทิ้ง								
	ห้องน้ำชาย(เดิม) ปรับเป็นห้องน้ำหญิง								
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิค	12	ตร.ม.	650.-	7,800.-	158.-	1,896.-	9,696.-	
	- ผนังปูกระเบื้องเซรามิคสูง 0.30 ม. รอบห้อง	3	ตร.ม.	650.-	1,950.-	158.-	474.-	2,424.-	
	- งานผนังสमारบอร์คหนา 6 มม.โครงกั้วาไนซ์ ด้านเดียว	10	ตร.ม.	600.-	6,000.-	วัสดุ + แรงงาน		6,000.-	
	- ผนังตกแต่งด้วยแผ่น HI Gloss Board	17	ตร.ม.	850.-	14,450.-	วัสดุ + แรงงาน		14,450.-	
	- ผนังตกแต่งด้วยแผ่นพลาสติกหนา 6 มม.ฉลุลายพันธุ์	11	ตร.ม.	2,800.-	30,800.-	วัสดุ + แรงงาน		30,800.-	
	- คิ้วบัวผิวโลหะคาดผนังตกแต่ง กว้าง 2 cm.	13	ม.	350.-	4,550.-	วัสดุ + แรงงาน		4,550.-	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.กันชื้น โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี พร้อมทาสี	12	ตร.ม.	335.-	4,020.-	75.-	900.-	4,920.-	
	- บัวมอบฝ้าเพดาน 4"	13	ม.	300.-	3,900.-	45.-	585.-	4,485.-	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป	3	ชุด	15,000.-	45,000.-	วัสดุ + แรงงาน		45,000.-	
	- เคนเตอร์ โครงเหล็ก □ 11/2"x11/2" 3.2 มม.ปิดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ 10 มม	3	ม.	2,000.-	6,000.-	วัสดุ + แรงงาน		6,000.-	
	- TOP เคนเตอร์หิน	3	ม.	4,200.-	12,600.-	วัสดุ + แรงงาน		12,600.-	
	รวม				137,070.-		43,855.-		
	รวมเงินหน้านี้							180,925	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-023
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงห้องประชุม บก.ทร.3 อาคาร 5 (พื้นที่พระราชวังเดิม)		
สถานที่	กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ห้องน้ำชาย(เดิม) ปรับเป็นห้องน้ำหญิง(ต่อ)								
	- อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์	2	ชุด	4,040.-	8,080.-	450.-	900.-	8,980.-	
	- อุปกรณ์สะดืออ่างล้างหน้า+ท่อน้ำทิ้ง	2	ชุด	1,500.-	3,000.-	-	-	3,000.-	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบอัตโนมัติ	2	ชุด	12,500.-	25,000.-	-	-	25,000.-	
	- โถสุขภัณฑ์แบบอัตโนมัติ	3	ชุด	34,900.-	104,700.-	450.-	1,350.-	106,050.-	
	- กระจกเงา	2	ชุด	4,500.-	9,000.-	วัสดุ + แรงงาน		9,000.-	
	- ถังขยะ	4	ใบ	1,000.-	4,000.-	-	-	4,000.-	
	- กล่องใส่กระดาษทิชชูแบบติดผนัง	1	ชุด	850.-	850.-	วัสดุ + แรงงาน		850.-	
	- ที่เป่ามือ	1	ชุด	3,500.-	3,500.-	วัสดุ + แรงงาน		3,500.-	
	- น้ำหอมปรับอากาศ	1	ชุด	3,000.-	3,000.-	วัสดุ + แรงงาน		3,000.-	
	ห้องน้ำหญิง(เดิม) ปรับขยายห้องน้ำชาย								
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิค	37	ตร.ม.	650.-	24,050.-	158.-	5,846.-	29,896.-	
	- ผนังปูกระเบื้องเซรามิคสูง 0.30 ม. รอบห้อง	13	ตร.ม.	650.-	8,450.-	158.-	2,054.-	10,504.-	
	- ผนังปูกระเบื้องเซรามิคสูง 1.20 ม. หน้าโถปัสสาวะชาย	5	ตร.ม.	650.-	3,250.-	158.-	790.-	4,040.-	
	- งานผนังสมาร์ทบอร์ดหนา 6 มม. โครงกัลวาไนซ์ ด้านเดียว	52	ตร.ม.	600.-	31,200.-	วัสดุ + แรงงาน		31,200.-	
	รวม				228,080.-		10,940.-		
	รวมเงินหน้านี้							239,020	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-023
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงห้องประชุม บก.ทร.3 อาคาร 5 (พื้นที่พระราชวังเดิม)		
สถานที่	กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ห้องน้ำหญิง(เดิม) ปรับขยายห้องน้ำชาย(ต่อ)								
	- ผนังตกแต่งด้วยแผ่น HI Gloss Board	52	ตร.ม.	850.-	44,200.-	วัสดุ + แรงงาน		44,200.-	
	- คิ้วบัวผิวโลหะคาดผนังตกแต่ง กว้าง 2 cm.	60	ม.	350.-	21,000.-	วัสดุ + แรงงาน		21,000.-	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.กันชื้น โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี พร้อมทาสี	37	ตร.ม.	335.-	12,395.-	75.-	2,775.-	15,170.-	
	- บั้วมอบฝ้าเพดาน 4"	30	ม.	300.-	9,000.-	45.-	1,350.-	10,350.-	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป	5	ชุด	15,000.-	75,000.-	วัสดุ + แรงงาน		75,000.-	
	- เคาเตอร์ โครงเหล็ก □ 11/2"x11/2" 3.2 มม.ปิดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ 10 มม	5	ม.	2,000.-	10,000.-	วัสดุ + แรงงาน		10,000.-	
	- TOP เคาเตอร์หิน	5	ม.	4,200.-	21,000.-	วัสดุ + แรงงาน		21,000.-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์	4	ชุด	4,040.-	16,160.-	450.-	1,800.-	17,960.-	
	- อุปกรณ์สะอาดอ่างล้างหน้า+ท่อน้ำทิ้ง	4	ชุด	1,500.-	6,000.-	-	-	6,000.-	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบอัตโนมัติ	4	ชุด	12,500.-	50,000.-	-	-	50,000.-	
	- โถสุขภัณฑ์แบบอัตโนมัติ	5	ชุด	34,900.-	174,500.-	450.-	2,250.-	176,750.-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์เซ็นเซอร์ชนิดไฟฟ้า	4	ชุด	17,260.-	69,040.-	450.-	1,800.-	70,840.-	
	- กระจกเงา	4	ชุด	4,500.-	18,000.-	วัสดุ + แรงงาน		18,000.-	
	- แผงกั้นโถปัสสาวะชายลายฉลุ	4	ชุด	8,000.-	32,000.-	วัสดุ + แรงงาน		32,000.-	
	- ถังขยะ	6	ใบ	1,000.-	6,000.-	-	-	6,000.-	
	รวม				564,295.-		9,975.-		
	รวมเงินหน้านี้							574,270	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-023
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงห้องประชุม บก.ทร.3 อาคาร 5 (พื้นที่พระราชวังเดิม)		
สถานที่	กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ห้องน้ำหญิง(เดิม) ปรับขยายห้องน้ำชาย(ต่อ)								
	- กล่องใส่กระดาษทิชชูแบบติดผนัง	1	ชุด	850.-	850.-	วัสดุ + แรงงาน		850.-	
	- ที่เป่ามือ	1	ชุด	3,500.-	3,500.-	วัสดุ + แรงงาน		3,500.-	
	- น้ำหอมปรับอากาศ	1	ชุด	3,000.-	3,000.-	วัสดุ + แรงงาน		3,000.-	
	ห้องน้ำชาย(VIPเดิม) ปรับขยายเป็นห้องน้ำผู้บังคับบัญชา								
	- ประตูพร้อมวงกบ 0.90x2.00 ม.	2	ชุด	7,500.-	15,000.-	วัสดุ + แรงงาน		15,000.-	
	- ผนังปูกระเบื้องเซรามิค	108	ตร.ม.	650.-	70,200.-	158.-	17,064.-	87,264.-	
	- ผนังปูกระเบื้องเซรามิคสูง 0.30 ม. รอบห้อง	12	ตร.ม.	650.-	7,800.-	158.-	1,896.-	9,696.-	
	- งานผนังส്മาร์บอร์ดหนา 6 มม.โครงกัลวาไนซ์ 2 ด้าน	38	ตร.ม.	700.-	26,600.-	วัสดุ + แรงงาน		26,600.-	
	- งานผนังส്മาร์บอร์ดหนา 6 มม.โครงกัลวาไนซ์ ด้านเดียว	48	ตร.ม.	600.-	28,800.-	วัสดุ + แรงงาน		28,800.-	
	- งานผนังยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.โครงกัลวาไนซ์ 2 ด้าน	11	ตร.ม.	580.-	6,380.-	วัสดุ + แรงงาน		6,380.-	
	- ผนังตกแต่งด้วยแผ่น HI Gloss Board	108	ตร.ม.	850.-	91,800.-	วัสดุ + แรงงาน		91,800.-	
	- กระจกเงาส่องเต็มตัวพร้อมกรอบติดผนัง	1	ชุด	6,500.-	6,500.-	วัสดุ + แรงงาน		6,500.-	
	- คิ้วบัวผิวโลหะคาดผนังตกแต่ง กว้าง 2 cm.	84	ม.	350.-	29,400.-	วัสดุ + แรงงาน		29,400.-	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.กันชื้น โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี พร้อมทาสี	108	ตร.ม.	335.-	36,180.-	75.-	8,100.-	44,280.-	
	รวม				326,010.-		27,060.-		
	รวมเงินหน้านี้							353,070	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-023
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงห้องประชุม บก.ทร.3 อาคาร 5 (พื้นที่พระราชวังเดิม)		
สถานที่	กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ห้องน้ำชาย(VIPเดิม) ปรับขยายเป็นห้องน้ำผู้บังคับบัญชา(ต่อ)								
	- บัวมอบผ้าเพดาน 4"	74	ม.	300.-	22,200.-	45.-	3,330.-	25,530.-	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป	7	ห้อง	15,000.-	105,000.-	วัสดุ + แรงงาน		105,000.-	
	- เคาเตอร์ โครงเหล็ก □ 11/2"x11/2" 3.2 มม.ปิดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ 10 มม	8	ม.	2,000.-	16,000.-	วัสดุ + แรงงาน		16,000.-	
	- TOP เคาเตอร์หิน	8	ม.	4,200.-	33,600.-	วัสดุ + แรงงาน		33,600.-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์	6	ชุด	4,040.-	24,240.-	450.-	2,700.-	26,940.-	
	- อุปกรณ์สะดืออ่างล้างหน้า+ท่อน้ำทิ้ง	6	ชุด	1,500.-	9,000.-	-	-	9,000.-	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบอัตโนมัติ	6	ชุด	12,500.-	75,000.-	-	-	75,000.-	
	- โถสุขภัณฑ์แบบอัตโนมัติ	7	ชุด	34,900.-	244,300.-	450.-	3,150.-	247,450.-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์เซ็นเซอร์ชนิดไฟฟ้า	8	ชุด	17,260.-	138,080.-	450.-	3,600.-	141,680.-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์เซ็นเซอร์ชนิดไฟฟ้า (รุ่นพิเศษ)	2	ชุด	28,520.-	57,040.-	450.-	900.-	57,940.-	
	- แผงกั้นโถปัสสาวะชายลายฉลุ	9	ชุด	8,000.-	72,000.-	วัสดุ + แรงงาน		72,000.-	
	- กระจกเงาพร้อมกรอบติดผนัง	6	ชุด	2,500.-	15,000.-	วัสดุ + แรงงาน		15,000.-	
	- ถังขยะ	10	ใบ	1,000.-	10,000.-	-	-	10,000.-	
	- กล่องใส่กระดาษทิชชูแบบติดผนัง	2	ชุด	850.-	1,700.-	วัสดุ + แรงงาน		1,700.-	
	- ที่เป่ามือ	2	ชุด	3,500.-	7,000.-	วัสดุ + แรงงาน		7,000.-	
	- น้ำหอมปรับอากาศ	2	ชุด	3,000.-	6,000.-	วัสดุ + แรงงาน		6,000.-	
	รวม				836,160.-		13,680.-		
	รวมเงินหน้านี้							849,840	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-023
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงห้องประชุม บก.ทร.3 อาคาร 5 (พื้นที่พระราชวังเดิม)		
สถานที่	กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	โถงน้ำห้องน้ำ								
	- งานผนังติดวอล์ปเปอร์	54	ตร.ม.	300.-	16,200.-			16,200.-	
	- ลายฉลุตกแต่งช่องหน้าต่าง	1	ชุด	6,000.-	6,000.-			6,000.-	
	ระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ								
	ห้องน้ำหญิง								
	- งานเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งดวงโคม	7	ชุด	950.-	6,650.-			6,650.-	
	- งานเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งพัดลมระบายอากาศ	1	ชุด	2,500.-	2,500.-			2,500.-	
	- งานเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งปลั๊กกาวคู่	7	ชุด	850.-	5,950.-			5,950.-	
	- งานเดินสายเมนไฟจ่ายเครื่องปรับอากาศ	1	จุด	5,000.-	5,000.-			5,000.-	
	- โคมไฟห้องน้ำกระจก	2	ชุด	2,500.-	5,000.-			5,000.-	
	- เดินท่อระบบเครื่องปรับอากาศ	8	ม.	480.-	3,840.-			3,840.-	
	ห้องน้ำชาย								
	- งานเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งดวงโคม	11	ชุด	950.-	10,450.-			10,450.-	
	- งานเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งพัดลมระบายอากาศ	1	ชุด	2,500.-	2,500.-			2,500.-	
	รวม				64,090.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							64,090	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-023
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงห้องประชุม บก.ทร.3 อาคาร 5 (พื้นที่พระราชวังเดิม)		
สถานที่	กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานครุภัณฑ์								
	งานซ่อมแนวหลังคาที่มีรอยร้าว อาคาร 5								
	- โตะประธานรวมตัวมม หุ้มด้วยลามิเนตลายไม้ด้านในทำสี	1	ชุด	9,900.-	9,900.-	-	-	9,900.-	
	- โตะประชุม หุ้มลามิเนตลายไม้ด้านในทำสี	28	ชุด	5,900.-	165,200.-	-	-	165,200.-	
	- เก้าอี้ประธาน (M51 สูง 117 หุ้มหนังแท้ สีครีม UVS205)	1	ชุด	19,000.-	19,000.-	-	-	19,000.-	
	- เก้าอี้ผู้ร่วมประชุม (M51 สูง 95 หุ้มหนัง PU สีครีม UVS205)	56	ชุด	12,000.-	672,000.-	-	-	672,000.-	
	- เก้าอี้ผู้ติดตาม (M51 สูง 88 หุ้มหนัง PU สีครีม UVS205)	14	ชุด	7,000.-	98,000.-	-	-	98,000.-	
	ห้องสัการะ								
	- ชุดโซฟาปรับแขก ขนาด 2 ที่นั่ง พร้อมหมอนอิง	2	ชุด	22,000.-	44,000.-	-	-	44,000.-	
	- งานจัดหาชุดโซฟาปรับแขก ขนาด 1 ที่นั่ง พร้อมหมอนอิง	4	ชุด	6,800.-	27,200.-	-	-	27,200.-	
	โถงทางเดิน ห้องอาหาร								
	- รูปภาพพร้อมกรอบตกแต่งผนัง	9	ชุด	2,800.-	25,200.-	-	-	25,200.-	
	- เก้าอี้โครงไม้จริงทำสีบุที่นั่งด้วยหนังแท้สีครีม	1	ชุด	30,000.-	30,000.-	-	-	30,000.-	
	รวม				1,090,500.-		0.-		
	รวมเงินหน้า							1,090,500	

