

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๓,๐๓๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ประกอบด้วยการ ซ่อมแซมห้องประชุมและห้องควบคุม ห้องรับรอง นายพล ห้องเวร ห้องเก็บของ ห้องปฏิบัติงานหมายเลข ๒๐๘ และ ๒๐๙ พร้อมจัดหาคู่มือและติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องประชุม

๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ พ.ค.๖๓ เป็นเงิน ๓,๐๓๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่างานซ่อมแซม (แบบ ปร.๕ ก)

๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานซ่อมแซม (แบบ ปร.๖)

๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ น.อ.หญิง อรุณีย์ เชียงกุล

๗.๒ น.อ.จักรกฤษณ์ กุลศรีสมบัติ

๗.๓ ร.อ.หญิง พัทยากร ด้วงอ่ำ

แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมอาคาร สง.ปรมน.ทร.

สถานที่ก่อสร้าง กรุงเทพฯ แบบเลขที่ 63-2-046

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สง.ปรมน.ทร. แบบ ปจ. 4 ที่แนบ จำนวน 11 แผ่น

คำนวณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าซ่อมแซม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานซ่อมแซมอาคาร	790,762.00			
2	งานระบบไฟฟ้า	286,666.00			
3	งานระบบปรับอากาศ	76,596.00			
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	1,154,024.00	1.3048	1,505,770.52	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%			
	VAT	7%			
	รวมราคาก่อสร้าง			1,505,770.52	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง อรุณาสี เชียงกุล

ประธานกรรมการ

น.อ.จักรกฤษณ์ กุลศรีสมบัติ

กรรมการ

ร.อ.หญิง พัทยากร ดั่งอ่ำ

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	63-2-046
ชื่อโครงการ	งานซ่อมแซมอาคาร สง.ปรมน.ทร.		
สถานที่	กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สง.ปรมน.ทร.
คำนวณโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ห้องรับรองนายพล								
	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนวัสดุตามรายการ	1	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดขอบลาดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	10	ตร.ม.	655.00	6,550.00	75.00	750.00	7,300.00	
	กรูวอลเปเปอร์ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดขอบลาดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	23	ตร.ม.	305.00	7,015.00	75.00	1,725.00	8,740.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	- กรูยแข็ง polyurethane	20	ม.	280.00	5,600.00	40.00	800.00	6,400.00	
	งานผนัง								
	- วอลเปเปอร์	50	ตร.ม.	350.00	17,500.00	วัสดุ + แรงงาน		17,500.00	
	- คิวกรูยแข็งสำเร็จรูป ขนาด 2" (polyurethane)	14	ม.	280.00	3,920.00	40.00	560.00	4,480.00	
	- ตู้โชว์ ชั้นวางหนังสือBuilt-in กรูไม้เนื้อแข็ง ปิดลามิเนตลายไม้ พร้อมบานเปิด	1	ชุด	34,000.00	34,000.00	วัสดุ + แรงงาน		34,000.00	
	ด้านล่าง หน้าบานเปิดกระจกใสหนา 6 มม. ขนาด 1.90x2.50x0.40ม.								
	- ผนังตกแต่ง กรูไม้อัดยางหนา 6 มม. โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ปิดผิวด้วยลามิเนต	5	ตร.ม.	2,700.00	13,500.00	วัสดุ + แรงงาน		13,500.00	
	และกรูวอลเปเปอร์ กรูยแข็ง Stainless 1/2" rose gold พร้อมติดกรูยแข็ง								
	(polyurethane)								
	- ผนังตกแต่ง กรูไม้อัดยางหนา 6 มม. โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง	3	ตร.ม.	580.00	1,740.00	วัสดุ + แรงงาน		1,740.00	
	- งานรื้อถอน พร้อมติดตั้ง ฝ้ามาของเดิม	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- กรูกระเบื้องห้องน้ำ	21	ตร.ม.	350.00	7,350.00	181.00	3,801.00	11,151.00	
	รวม				97,175.00		20,636.00		
	รวมเงินหน้า							117,811.00	

