

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพวุธ สพ.ทร.พร้อมโรงจอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวก แบบเลขที่ 65 - 2 -017, 54-2-009

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อาคาร บก.กองโรงงานช่างแสง								
	งานฐานราก								
	- งานขุดดิน	182	ลบ.ม.	-	-	99.00	18,018.00	18,018.00	
	- ทราดยาบดอัดแน่น	11	ลบ.ม.	537.00	5,907.00	91.00	1,001.00	6,908.00	
	- คอนกรีตหยาบ	5	ลบ.ม.	2,028.00	10,140.00	398.00	1,990.00	12,130.00	
	- คอนกรีตฐานราก	45	ลบ.ม.	2,269.00	102,105.00	485.00	21,825.00	123,930.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	111	ตร.ม.	200.00	22,200.00	133.00	14,763.00	36,963.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB 9 มม. (SR 24)	0.03	ตัน	31,931.00	957.93	4,100.00	123.00	1,080.93	
	DB 12 มม. (SD40)	0.41	ตัน	31,090.00	12,746.90	3,300.00	1,353.00	14,099.90	
	DB 16 มม. (SD40)	3.75	ตัน	31,090.00	116,587.50	3,300.00	12,375.00	128,962.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	126	กก.	41.00	5,166.00	-	-	5,166.00	
	- ตะปู	28	กก.	47.00	1,316.00	-	-	1,316.00	
	- เสาค้ำเสา f 0.35 x 8.00 ม.	110	ตัน	8,000.00	880,000.00	-	-	880,000.00	
	- ค่าสกัดหัวเสาเสาเข็มเจาะ f 0.35 ม.	110	ตัน	-	-	350.00	38,500.00	38,500.00	
	- SEISMIC TEST	110	ตัน	-	-	350.00	38,500.00	38,500.00	
	- DYNAMIC LOAD TEST	3	ตัน	30,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00	
	- ค่าเจาะสำรวจดิน	1	หลุม	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	รวม				1,262,126.33		148,448.00		
	รวมเงินหน้า							1,410,574.33	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพวุธ สพ.ทร.พร้อมโรงจอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวก แบบเลขที่ 65 - 2 -017, 54-2-009

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้าง								
	- คอนกรีต	276	ลบ.ม.	2,269.00	626,244.00	485.00	133,860.00	760,104.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	2,640	ตร.ม.	200.00	528,000.00	133.00	351,120.00	879,120.00	
	- เหล็กเสริมผิวเรียบ								
	RB 6 มม. (SR 24)	2.59	ตัน	33,178.00	85,931.02	4,100.00	10,619.00	96,550.02	
	RB 9 มม. (SR 24)	7.84	ตัน	31,931.00	250,339.04	4,100.00	32,144.00	282,483.04	
	- เหล็กเสริมผิวข้ออ้อย								
	DB 12 มม. (SD40)	0.85	ตัน	31,090.00	26,426.50	3,300.00	2,805.00	29,231.50	
	DB 16 มม. (SD40)	4.55	ตัน	31,090.00	141,459.50	3,300.00	15,015.00	156,474.50	
	DB 20 มม. (SD40)	12.78	ตัน	31,090.00	397,330.20	2,900.00	37,062.00	434,392.20	
	DB 25 มม. (SD40)	14.28	ตัน	31,090.00	443,965.20	2,900.00	41,412.00	485,377.20	
	- ตะปู	660	กก.	47.00	31,020.00	-	-	31,020.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,288	กก.	41.00	52,808.00	-	-	52,808.00	
	- นํายกั้นซิม	9	ถัง	1,100.00	9,900.00	-	-	9,900.00	
	- งานบดอัดแน่นชั้นดินเดิม	171	ตร.ม.	-	-	20.00	3,420.00	3,420.00	
	- ทราหยาบรองพื้น	22	ลบ.ม.	537.00	11,814.00	99.00	2,178.00	13,992.00	
	- พื้นสำเร็จรูป HOLLOW CORE หนา 15 ซม. รับน้ำหนัก								
	บรรจุทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 300 กก./ ตร.ม.	1,010	ตร.ม.	380.00	383,800.00	35.00	35,350.00	419,150.00	
	รวม				2,989,037.46		664,985.00		
	รวมเงินหน้า							3,654,022.46	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพวุธ สพ.ทร.พร้อมโรงจอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวก แบบเลขที่ 65 - 2 -017, 54-2-009

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่สี ขนาด 1.20 ม.	1,700	แผ่น	67.00	113,900.00	-	-	113,900.00	
	- ครอบสันโค้งสี	40	แผ่น	67.00	2,680.00	-	-	2,680.00	
	- ครอบโค้งตะเข้	140	แผ่น	67.00	9,380.00	-	-	9,380.00	
	- ครอบโค้งปิดปลาย	4	แผ่น	67.00	268.00	-	-	268.00	
	- ครอบโค้ง 3 ทาง	2	แผ่น	67.00	134.00	-	-	134.00	
	- แผ่นสะท้อนความร้อน มีอลูมิเนียมฟอยล์ชนิดด้าน	734	ตร.ม.	75.00	55,050.00	20.00	14,680.00	69,730.00	
	- อุปกรณ์ยึดกระเบื้อง	3,772	ชุด	5.00	18,860.00	-	-	18,860.00	
	- ฟิล์มมุงหลังคา	734	ตร.ม.	-	-	50.00	36,700.00	36,700.00	
	- รางน้ำฝนสแตนเลส	108	ม.	2,200.00	237,600.00	800.00	86,400.00	324,000.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบเว้าชนิดกันชื้นฉาบรอย	1,069	ตร.ม.	305.00	326,045.00	75.00	80,175.00	406,220.00	
	ชุบสังกะสี								
	- ฝ้าเพดานยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น โครงคร่าว	75	ตร.ม.	280.00	21,000.00	52.00	3,900.00	24,900.00	
	- ฝ้าชายคาไวนิล รุ่นระบายอากาศทั้ง 3 ลอน โครงคร่าวห	242	ตร.ม.	525.00	127,050.00	200.00	48,400.00	175,450.00	
	- ฝ้าเพดาน ค.ส.ล. ผิวฉาบปูนเรียบ	30	ตร.ม.	90.00	2,700.00	82.00	2,460.00	5,160.00	
	รวม				914,667.00		272,715.00		
	รวมเงินทั้งสิ้น							1,187,382.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพวุธ สพ.ทร.พร้อมโรงจอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวก แบบเลขที่ 65 - 2 -017, 54-2-009

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานประตู-หน้าต่าง (ต่อ)								
	- D8	2	ชุด	8,400.00	16,800.00	3,600.00	7,200.00	24,000.00	
	- D9	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	2,500.00	2,500.00	8,500.00	
	- D10	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	1,500.00	1,500.00	5,000.00	
	- D11	2	ชุด	5,600.00	11,200.00	2,400.00	4,800.00	16,000.00	
	- D12	1	ชุด	4,600.00	4,600.00	1,900.00	1,900.00	6,500.00	
	- D13	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	
	- W1	62	ชุด	3,500.00	217,000.00	1,500.00	93,000.00	310,000.00	
	- W2	6	ชุด	5,300.00	31,800.00	2,200.00	13,200.00	45,000.00	
	- W3	4	ชุด	2,800.00	11,200.00	1,200.00	4,800.00	16,000.00	
	- W4	4	ชุด	10,500.00	42,000.00	4,500.00	18,000.00	60,000.00	
	- W5	1	ชุด	4,800.00	4,800.00	2,000.00	2,000.00	6,800.00	
	- W6	1	ชุด	1,750.00	1,750.00	750.00	750.00	2,500.00	
	- W7	2	ชุด	1,050.00	2,100.00	450.00	900.00	3,000.00	
	งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำอะคริลิค	5,218	ตร.ม.	70.00	365,260.00	30.00	156,540.00	521,800.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	240	ตร.ม.	70.00	16,800.00	38.00	9,120.00	25,920.00	
	รวม				759,810.00		321,210.00		
	รวมเงินหน้า							1,081,020.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพวุธ สพ.ทร.พร้อมโรงจอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวก แบบเลขที่ 65 - 2 -017, 54-2-009

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งาน Built-in								
	- ตู้ลอย (รูปด้านที่ 2-1) รายละเอียดตามแบบ ขนาด 2.36	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	10,000.00	10,000.00	35,000.00	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. กรูกระเบื้องเซรามิค ลีนซ์ก หน้าบานไม้ (รูปด้านที่ 2-1) ขนาด 2.36 ม.	1	ชุด	42,000.00	42,000.00	18,000.00	18,000.00	60,000.00	
	- ตู้ลอย (รูปด้านที่ 2-2) รายละเอียดตามแบบ ขนาด 2.85	1	ชุด	31,500.00	31,500.00	13,500.00	13,500.00	45,000.00	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. กรูกระเบื้องเซรามิค รายละเอียดตามแบบ ขนาด 2.85 ม.	1	ชุด	42,000.00	42,000.00	18,000.00	18,000.00	60,000.00	
	- B1 (รายละเอียดตามแบบ)	22	ชุด	14,000.00	308,000.00	3,500.00	77,000.00	385,000.00	
	- B2 (รายละเอียดตามแบบ)	6	ชุด	14,000.00	84,000.00	3,500.00	21,000.00	105,000.00	
	- B3 (รายละเอียดตามแบบ)	1	ชุด	33,000.00	33,000.00	9,000.00	9,000.00	42,000.00	
	- B4 (รายละเอียดตามแบบ)	1	ชุด	50,000.00	50,000.00	13,000.00	13,000.00	63,000.00	
	- B5 (รายละเอียดตามแบบ)	1	ชุด	40,000.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- ลูกกรงเหล็กกันตกหน้าต่างที่ W2 ขนาด 0.90 ม.	8	ม.	1,500.00	12,000.00	500.00	4,000.00	16,000.00	
	- ป้ายชื่ออาคาร (รายละเอียดตามแบบ)	1	งาน	25,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	
	รวม				692,500.00		198,500.00		
	รวมเงินหน้า							891,000.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพวุธ สพ.ทร.พร้อมโรงจอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวก

แบบเลขที่ 65 - 2 -017, 54-2-009

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สพ.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบไฟฟ้าภายใน								
	- 95% ALUMINIUM REFLECTOR LOUVER LUMINAIRE (RECESS TYPE) 1x~16-18 W. LED TUBE LAMP	1	ชุด	1,430.00	1,430.00	135.00	135.00	1,565.00	
	- 95% ALUMINIUM REFLECTOR LOUVER LUMINAIRE (RECESS TYPE) 2x~16-18 W. LED TUBE LAMP	26	ชุด	1,970.00	51,220.00	150.00	3,900.00	55,120.00	
	- 95% ALUMINIUM REFLECTOR LOUVER LUMINAIRE (RECESS TYPE) 3x~16-18 W. LED TUBE LAMP	28	ชุด	3,400.00	95,200.00	200.00	5,600.00	100,800.00	
	- ACRYLIC DIFFUSER LUMINAIRE (RECESS TYPE) 2x~16-20W. LED TUBE LAMP	3	ชุด	1,990.00	5,970.00	150.00	450.00	6,420.00	
	- CURVE SHAPE ACRYLIC DIFFUSER LUMINAIRE 1x~8-9 W. LED TUBE LAMP	9	ชุด	790.00	7,110.00	115.00	1,035.00	8,145.00	
	- CURVE SHAPE ACRYLIC DIFFUSER LUMINAIRE 1x~16-18 W. LED TUBE LAMP	2	ชุด	1,140.00	2,280.00	115.00	230.00	2,510.00	
	- L-SHAPE ACRYLIC DIFFUSER LUMINAIRE 1x~8-9 W. LED TUBE LAMP	1	ชุด	790.00	790.00	115.00	115.00	905.00	
	- TAPER LUMINAIRE 2x~8-9W. LED TUBE LAMP	2	ชุด	1,180.00	2,360.00	135.00	270.00	2,630.00	
	- RECESS TYPE DOWNLIGHT LUMINAIRE 1x9 W. LED BULB LAMP (REPLACEMENT OF 100W GLS)	94	ชุด	500.00	47,000.00	115.00	10,810.00	57,810.00	
	รวม				213,360.00		22,545.00		
	รวมเงินหน้านี้							235,905.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพวุธ สพ.ทร.พร้อมโรงจอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวก

แบบเลขที่ 65 - 2 -017, 54-2-009

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สพ.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบไฟฟ้าภายใน								
	- RECESS TYPE DOWNLIGHT LUMINAIRE 2x9 W. LED BULB LAMP (REPLACEMENT OF 2x100W GLS)	20	ชุด	800.00	16,000.00	115.00	2,300.00	18,300.00	
	- RECESS TYPE DOWNLIGHT LUMINAIRE 18 W. LED COB LAMP	8	ชุด	450.00	3,600.00	115.00	920.00	4,520.00	
	- MULTI RECESS DOWNLIGHT LUMINAIRE 2x9 W. LED BULB LAMP	20	ชุด	1,800.00	36,000.00	115.00	2,300.00	38,300.00	
	- CANOPY LUMINAIRE, ~75W. LED MODULE~9,300 lm, MEDUIM BEAM, IP66	2	ชุด	7,000.00	14,000.00	115.00	230.00	14,230.00	
	- LINEAR LUMINAIRE ~14W./m LUMEN OUTPUT ~1,300 lm	36	เมตร	400.00	14,400.00	200.00	7,200.00	21,600.00	
	- POWER SUPPLY	1	ชุด	1,670.00	1,670.00	100.00	100.00	1,770.00	
	- CHANDELIER LUMINAIRE	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	300.00	300.00	8,800.00	
	- FLOODLIGHT LUMINAIRE 30 W LED IP65/ - 9W. LED DOWNLIGHT EMERGENCY LIGHT /w. 2 Hrs.	4	ชุด	3,000.00	12,000.00	150.00	600.00	12,600.00	
	BATTERY BACKUP	7	ชุด	1,150.00	8,050.00	115.00	805.00	8,855.00	
	- 2X9W. LED. EMERGENCY LIGHT /w. 2 Hrs. BATTERY BACKUP	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	200.00	200.00	1,400.00	
	- EXIT SING, 6W. LED /w. 2 Hrs.BATTERY BACKUP	4	ชุด	1,500.00	6,000.00	200.00	800.00	6,800.00	
	- 16A. 250 V.AC. ONE WAY SWITCH NUMBER "X" /w. BOX	100	ชุด	60.00	6,000.00	80.00	8,000.00	14,000.00	
	รวม				127,420.00		23,755.00		
	รวมเงินหน้านี้							151,175.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพวุธ สพ.ทร.พร้อมโรงจอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวก

แบบเลขที่ 65 - 2 -017, 54-2-009

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สพ.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ตู้ LC-1A								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 42ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT								
	BREAKER 125AT. 3P. MCCB. 18kA.IC. at.416 V.AC.	1	ชุด	20,314.00	20,314.00	2,000.00	2,000.00	22,314.00	
	- BRANCH BREAKER 10AT. 1P. 6kA.	6	ชุด	158.00	948.00	-	-	948.00	
	- BRANCH BREAKER 16AT. 1P. 6kA.	3	ชุด	158.00	474.00	-	-	474.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA.	14	ชุด	158.00	2,212.00	-	-	2,212.00	
	- BRANCH BREAKER 25AT. 1P. 6kA.	4	ชุด	158.00	632.00	-	-	632.00	
	- BRANCH BREAKER 32AT. 1P. 6kA.	6	ชุด	158.00	948.00	-	-	948.00	
	ตู้ LC-2A								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 42ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT								
	BREAKER 125AT. 3P. MCCB. 18kA.IC. at.416 V.AC.	1	ชุด	20,314.00	20,314.00	2,000.00	2,000.00	22,314.00	
	- BRANCH BREAKER 10AT. 1P. 6kA.	9	ชุด	158.00	1,422.00	-	-	1,422.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA.	20	ชุด	158.00	3,160.00	-	-	3,160.00	
	- BRANCH BREAKER 25AT. 1P. 6kA.	6	ชุด	158.00	948.00	-	-	948.00	
	- BRANCH BREAKER 32AT. 1P. 6kA.	1	ชุด	158.00	158.00	-	-	158.00	
	- BRANCH BREAKER 25AT. 3P. 6kA.	2	ชุด	1,659.00	3,318.00	-	-	3,318.00	
	รวม				54,848.00		4,000.00		
	รวมเงินหน้า							58,848.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพวุธ สพ.ทร.พร้อมโรงจอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวก

แบบเลขที่ 65 - 2 -017, 54-2-009

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สพ.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบคอมพิวเตอร์ NETWORK								
	- OPTICAL DISTRIBUTION FRAME (ODF)	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- SWITCH LAYER 2	2	ชุด	6,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- PATCH PANEL RJ45 24 PORTS	2	ชุด	2,250.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	- CABLE MANAGEMENT	2	ชุด	550.00	1,100.00	-	-	1,100.00	
	- PDU 6 UNIVERSAL OUTLET/CB. PROTECTION	1	ชุด	1,690.00	1,690.00	-	-	1,690.00	
	- HEAVY DUTY FAN Dia 4"	2	ชุด	490.00	980.00	-	-	980.00	
	- PATCH CORD	36	ชุด	80.00	2,880.00	-	-	2,880.00	
	- NETWORK RACK 9 U	1	ชุด	3,880.00	3,880.00	-	-	3,880.00	
	- COMPUTER OUTLET	34	ชุด	300.00	10,200.00	-	-	10,200.00	
	- CAT.6 CABLE	1,599	เมตร	18.00	28,782.00	-	-	28,782.00	
	- ท่อ Ø 15 mm. EMT.	509	ท่อน	79.00	40,211.00	-	-	40,211.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์	1	งาน	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
	รวม				143,223.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							143,223.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพวุธ สพ.ทร.พร้อมโรงจอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวก

แบบเลขที่ 65 - 2 -017, 54-2-009

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สพ.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบป้องกันฟ้าผ่า								
	- ROOF HOLDERS (DETAIL"D")	73	ชุด	500.00	36,500.00	100.00	7,300.00	43,800.00	
	- TAPE SUPPORT (DETAIL"F")	128	ชุด	488.00	62,464.00	60.00	7,680.00	70,144.00	
	- TAPE SUPPORT (DETAIL"H")	4	ชุด	600.00	2,400.00	60.00	240.00	2,640.00	
	- TAPE SUPPORT (DETAIL"G")	13	ชุด	352.00	4,576.00	61.00	793.00	5,369.00	
	- TAPE CONDUCTORS 25x3 mm. BARE COPPER	265	เมตร	440.00	116,600.00	70.00	18,550.00	135,150.00	
	- 70 mm. CU GROUND LOOP	215	เมตร	320.00	68,800.00	70.00	15,050.00	83,850.00	
	- EXOTHERMIC WELDING (On the roof is allowed to clamp.)	12	ชุด	248.00	2,976.00	40.00	480.00	3,456.00	
	- DIGITAL LIGHTNING STRIKE COUNTER	1	ชุด	30,400.00	30,400.00	1,000.00	1,000.00	31,400.00	
	- ALUMINIUM GROUND TEST BOX	2	ชุด	2,000.00	4,000.00	325.00	650.00	4,650.00	
	- CONCRETE INSPECTION PIT	2	ชุด	1,040.00	2,080.00	170.00	340.00	2,420.00	
	- ท่อ Ø 35 mm. PCV. สีเหลือง	10	ท่อน	119.00	1,190.00	108.00	1,080.00	2,270.00	
	- GROUNDING SYSTEM,COPPER BOND GROUND ROD 5/8"x10'(6 แห่ง)	2	ชุด	1,800.00	3,600.00	360.00	720.00	4,320.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	รวม				385,586.00		53,883.00		
	รวมเงินหน้า							439,469.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพวุธ สพ.ทร.พร้อมโรงจอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวก

แบบเลขที่ 65 - 2 -017, 54-2-009

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สพ.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวม				-		102,000.00		
	รวมเงินหน้า							102,000.00	
	งานระบายอากาศ								
	- ท่อ PVC Ø 4"	45	เมตร	145.00	6,525.00	54.00	2,430.00	8,955.00	
	- ท่อ PVC Ø 6"	10	เมตร	308.00	3,080.00	55.00	550.00	3,630.00	
	- ท่อ FLEX Ø 4"	10	เมตร	55.00	550.00	25.00	250.00	800.00	
	- ท่อ FLEX Ø 6"	5	เมตร	66.00	330.00	30.00	150.00	480.00	
	- หน้ากากลมกลับ EAG 4"	7	ชุด	800.00	5,600.00	125.00	875.00	6,475.00	
	- หน้ากากลมกลับ EAG 6"	6	ชุด	1,150.00	6,900.00	125.00	750.00	7,650.00	
	- หน้ากากลมกลับ EAG 6" X6"	4	ชุด	150.00	600.00	125.00	500.00	1,100.00	
	- อุปกรณ์จับยึด	1	งาน	6,000.00	6,000.00	1,000.00	1,000.00	7,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	- พัดลมระบายอากาศ ขนาด 50 CFM.	7	ชุด	2,640.00	18,480.00	500.00	3,500.00	21,980.00	
	- พัดลมระบายอากาศ ขนาด 80 CFM.	1	ชุด	3,192.00	3,192.00	500.00	500.00	3,692.00	
	- พัดลมระบายอากาศ ขนาด 100 CFM.	3	ชุด	3,680.00	11,040.00	500.00	1,500.00	12,540.00	
	- พัดลมระบายอากาศ ขนาด 150 CFM.	4	ชุด	5,448.00	21,792.00	500.00	2,000.00	23,792.00	
	- พัดลมระบายอากาศ ขนาด 200 CFM.	2	ชุด	7,344.00	14,688.00	500.00	1,000.00	15,688.00	
	- พัดลมระบายอากาศ ขนาด Ø 8"	13	ชุด	1,000.00	13,000.00	400.00	5,200.00	18,200.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพวุธ สพ.ทร.พร้อมโรงจอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวก

แบบเลขที่ 65 - 2 -017, 54-2-009

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สพ.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวม				120,777.00		20,205.00		
	รวมเงินหน้า							140,982.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพวุธ สพ.ทร.พร้อมโรงจอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวกแบบเลขที่ 65 - 2 -017, 54-2-009

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สพ.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาภายใน								
	PVC 13.5								
	- Dia 1/2"	152	เมตร	12.00	1,824.00	30.00	4,560.00	6,384.00	
	- Dia 3/4"	140	เมตร	15.00	2,100.00	30.00	4,200.00	6,300.00	
	- Dia 1"	42	เมตร	23.00	966.00	30.00	1,260.00	2,226.00	
	- Dia 1 1/2"	36	เมตร	39.00	1,404.00	30.00	1,080.00	2,484.00	
	- Fitting & Accessories	1	งาน	2,500.00	2,500.00	750.00	750.00	3,250.00	
	- Support & Hanger	1	งาน	630.00	630.00	180.00	180.00	810.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	STOP VALVE								
	- Dia 1/2"	45	ตัว	250.00	11,250.00	50.00	2,250.00	13,500.00	
	UNION								
	- Dia 1/2"	2	ชุด	40.00	80.00	12.00	24.00	104.00	
	- Dia 3/4"	4	ชุด	50.00	200.00	15.00	60.00	260.00	
	- Dia 1"	10	ชุด	60.00	600.00	18.00	180.00	780.00	
	- Dia 1 1/2"	10	ชุด	100.00	1,000.00	30.00	300.00	1,300.00	
	- Dia 2"	3	ชุด	110.00	330.00	33.00	99.00	429.00	
	รวม				22,884.00		14,943.00		
	รวมเงินหน้า							37,827.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพวุธ สพ.ทร.พร้อมโรงจอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวกแบบเลขที่ 65 - 2 -017, 54-2-009

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สพ.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาภายใน								
	อุปกรณ์ประกอบ								
	HOSEE BIBB (ตามรายการประกอบแบบ)								
	- Dia 1/2"	8	ชุด	180.00	1,440.00	50.00	400.00	1,840.00	
	FAUCET (ตามรายการประกอบแบบ)								
	- Dia 1/2"	7	ชุด	160.00	1,120.00	50.00	350.00	1,470.00	
	GATE VALVE								
	- Dia 1/2"	1	ชุด	510.00	510.00	100.00	100.00	610.00	
	- Dia 3/4"	2	ชุด	620.00	1,240.00	150.00	300.00	1,540.00	
	- Dia 1"	5	ชุด	860.00	4,300.00	200.00	1,000.00	5,300.00	
	- Dia 1 1/2"	5	ชุด	1,460.00	7,300.00	300.00	1,500.00	8,800.00	
	- Dia 2"	3	ชุด	2,360.00	7,080.00	400.00	1,200.00	8,280.00	
	CHECK VALVE								
	- Dia 1 1/2"	2	ชุด	1,590.00	3,180.00	300.00	600.00	3,780.00	
	FLOAT VALVE								
	- Dia 1 1/2"	2	ชุด	1,850.00	3,700.00	555.00	1,110.00	4,810.00	
	- Dia 2"	1	ชุด	2,300.00	2,300.00	690.00	690.00	2,990.00	
	รวม				32,170.00		7,250.00		
	รวมเงินหน้านี้							39,420.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพวุธ สพ.ทร.พร้อมโรงจอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวกแบบเลขที่ 65 - 2 -017, 54-2-009

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สพ.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาภายใน								
	อุปกรณ์ประกอบ								
	BY PASS								
	- GATE VALVE Dia 1 1/2"	2	ชุด	1,460.00	2,920.00	300.00	600.00	3,520.00	
	- CHECK VALVE Dia 1 1/2"	1	ชุด	1,590.00	1,590.00	300.00	300.00	1,890.00	
	- UNION Dia 1 1/2"	4	ชุด	100.00	400.00	30.00	120.00	520.00	
	- GATE VALVE Dia 2" พร้อมบ่อวาล์วสำเร็จรูป	1	ชุด	3,830.00	3,830.00	1,149.00	1,149.00	4,979.00	
	เครื่องสูบน้ำ(ตามรายการประกอบแบบ)								
	เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ (Automatic Water Pump)								
	- เครื่องสูบน้ำ (Automatic Water Pump) ขนาด 750 วัตต์	2	ชุด	21,900.00	43,800.00	6,570.00	13,140.00	56,940.00	
	- GATE VALVE Dia 1 1/2"	4	ชุด	1,460.00	5,840.00	300.00	1,200.00	7,040.00	
	- CHECK VALVE Dia 1 1/2"	2	ชุด	1,590.00	3,180.00	300.00	600.00	3,780.00	
	- UNION Dia 1 1/2"	4	ชุด	110.00	440.00	33.00	132.00	572.00	
	- โรงคลุมเครื่องสูบน้ำพร้อมฐานรองรับ ค.ส.ล.	1	งาน	5,500.00	5,500.00	550.00	550.00	6,050.00	
	รวม				67,500.00		17,791.00		
	รวมเงินหน้านี้							85,291.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพวุธ สพ.ทร.พร้อมโรงจอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวกแบบเลขที่ 65 - 2 -017, 54-2-009

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สพ.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน								
	ท่อโสตโครก,ท่อน้ำทิ้ง,ท่ออากาศ								
	PVC 8.5								
	- Dia 1 1/2"	113	เมตร	26.00	2,938.00	30.00	3,390.00	6,328.00	
	- Dia 2"	265	เมตร	41.00	10,865.00	40.00	10,600.00	21,465.00	
	- Dia 3"	13	เมตร	90.00	1,170.00	75.00	975.00	2,145.00	
	- Dia 4"	128	เมตร	146.00	18,688.00	100.00	12,800.00	31,488.00	
	- Dia 6"	22	เมตร	308.00	6,776.00	200.00	4,400.00	11,176.00	
	- Fitting & Accessories	1	งาน	13,500.00	13,500.00	4,000.00	4,000.00	17,500.00	
	- Support & Hanger	1	งาน	3,400.00	3,400.00	1,000.00	1,000.00	4,400.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Dia 2"	7	ตัว	500.00	3,500.00	150.00	1,050.00	4,550.00	
	- Dia 3"	2	ตัว	550.00	1,100.00	165.00	330.00	1,430.00	
	- Dia 4"	7	ตัว	630.00	4,410.00	189.00	1,323.00	5,733.00	
	- Dia 6"	1	ตัว	1,250.00	1,250.00	375.00	375.00	1,625.00	
	CLEAN OUT								
	- Dia 2"	2	ตัว	130.00	260.00	39.00	78.00	338.00	
	รวม				67,857.00		40,321.00		
	รวมเงินหน้านี้							108,178.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างอาคารกึ่งบังคับการ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพวุธ สพ.ทร.พร้อมโรงจอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวกแบบเลขที่ 65 - 2 -017, 54-2-009

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สพ.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน								
	อุปกรณ์ประกอบ								
	FLOOR DRAIN								
	- Dia 2"	21	ตัว	575.00	12,075.00	170.00	3,570.00	15,645.00	
	- Dia 4"	2	ตัว	910.00	1,820.00	273.00	546.00	2,366.00	
	P-TRAP								
	- Dia 1 1/2"	21	ตัว	160.00	3,360.00	48.00	1,008.00	4,368.00	
	- Dia 3"	2	ตัว	593.00	1,186.00	170.00	340.00	1,526.00	
	FLEXIBLE CONNECTER								
	- Dia 4"	10	อัน	620.00	6,200.00	200.00	2,000.00	8,200.00	
	- Dia 6"	2	อัน	1,360.00	2,720.00	300.00	600.00	3,320.00	
	VTR								
	- Dia 2"	3	ชุด	253.00	759.00	75.00	225.00	984.00	
	- Dia 3"	1	ชุด	496.00	496.00	150.00	150.00	646.00	
	ถังดับเพลิง								
	- เครื่องดับเพลิงมือถือชนิด ABC ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 15 ปอนด์	4	ถัง	1,800.00	7,200.00	200.00	800.00	8,000.00	
	ความสามารถเทียบเท่า (FIRE RATING) 6A-20B								
	รวม				35,816.00		9,239.00		
	รวมเงินหน้านี้							45,055.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างอาคารกึ่งบังคับการ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพวุธ สพ.ทร.พร้อมโรงจอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวก

แบบเลขที่ 65-2-017

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สพ.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานดินตัด-ดินถม บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง								
	- พื้นที่กำจัดวัชพืช ขุดต่อ รางป่า	5,640	ตร.ม.	-	-	15.00	84,600.00	84,600.00	
	- งานดินตัด พื้นที่ประมาณ 3,295.00 ตร.ม. ตัดสูงเฉลี่ย 0.60 ม.	3,163	ลบ.ม.	-	-	35.00	110,705.00	110,705.00	
	- งานปรับเกรดพร้อมบดอัดแน่น พื้นที่ดินตัด	3,295	ตร.ม.	-	-	20.00	65,900.00	65,900.00	
	- งานดินถม พื้นที่ประมาณ 2,345.00 ตร.ม. ถมลึกเฉลี่ย 0.65 ม.								
	ใช้ดินประมาณ 2,439.00 ลบ.ม. พร้อมบดอัดแน่นเป็นชั้น ๆ ชั้นละ 0.20 ม.	7,035	ตร.ม.	-	-	20.00	140,700.00	140,700.00	
	- งานขุดรางดิน ลึกประมาณ 0.50 ม.	164	ม.	-	-	250.00	41,000.00	41,000.00	
	งานภูมิสถาปัตยกรรม								
	- งานขอบคันหิน ค.ส.ล. สำเร็จรูป ขนาด 0.15x0.30x1.00 ม.	300	ม.	180.00	54,000.00	70.00	21,000.00	75,000.00	
	- งานปรับระดับดินพร้อมปลูกหญ้าขนาดเล็ก	930	ตร.ม.	50.00	46,500.00	20.00	18,600.00	65,100.00	
	- งานบาทวิถีปูกระเบื้องคอนกรีต ขนาด 50x50 ซม.หนา 6 ซม.	80	ตร.ม.	490.00	39,200.00	100.00	8,000.00	47,200.00	
	- งานปลูกต้นทุกระจง พร้อมค้ำยัน	12	ต้น	8,000.00	96,000.00	2,000.00	24,000.00	120,000.00	
	- งานปลูกต้นกระพี้จั่น พร้อมค้ำยัน	3	ต้น	10,000.00	30,000.00	2,000.00	6,000.00	36,000.00	
	งานขยายคันทาง ความยาวประมาณ 450.00 ม.								
	- พื้นที่กำจัดวัชพืช ขุดต่อ รางป่า คันทาง	2,250	ตร.ม.	-	-	15.00	33,750.00	33,750.00	
	- คันทางดินถมลูกรังบดอัดแน่น	2,160	ลบ.ม.	210.00	453,600.00	-	-	453,600.00	
	- งานปรับเกรดพร้อมบดอัดแน่นคันทาง เป็นชั้น ๆ ละ 0.20 m จนได้ระดับ	6,750	ตร.ม.	-	-	20.00	135,000.00	135,000.00	
	รวม				719,300.00		689,255.00		
	รวมเงินหน้า							1,408,555.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างอาคารกึ่งอเนกประสงค์ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพวุธ สพ.ทร.พร้อมโรงจอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวก

แบบเลขที่ 65-2-017

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สป.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานถนนและลาน ค.ส.ล.								
	- งานพื้นเดิมปรับระดับพร้อมบดอัดแน่น	6,280	ตร.ม.	-	-	20.00	125,600.00	125,600.00	
	- งานชั้นพื้นทางหินคลุก หนา 0.15 m.	1,554	ลบ.ม.	360.00	559,440.00	-	-	559,440.00	
	- หินคลุกไหล่ทาง	306	ลบ.ม.	360.00	110,160.00	35.00	10,710.00	120,870.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นพื้นทาง	6,280	ตร.ม.	-	-	20.00	125,600.00	125,600.00	
	- ทราายปรับระดับบดอัดแน่นหนา หนา 0.10 ม.	665	ลบ.ม.	537.00	357,105.00	91.00	60,515.00	417,620.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นดินเดิม (พื้นที่ 6,280 ตร.ม.)	30	จุด	-	-	250.00	7,500.00	7,500.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นหินคลุก (พื้นที่ 6,280 ตร.ม.)	30	จุด	-	-	250.00	7,500.00	7,500.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (f _c = 240 ksc.)	1,075	ลบ.ม.	2,269.00	2,439,175.00	391.00	420,325.00	2,859,500.00	
	- เหล็กตะแกรง WIRE MESH ϕ 4 mm @ 0.20 m.	5,115	ตร.ม.	47.00	240,405.00	5.00	25,575.00	265,980.00	
	- เหล็ก RB 15 mm. DOWEL BAR ยาว 0.40 ม.ทุกระยะ 0.60 ม.	1,480	กก.	32.00	47,360.00	-	-	47,360.00	
	- ปูแผ่นพลาสติก	1,680	ตร.ม.	10.00	16,800.00	-	-	16,800.00	
	- หยอดรอยต่อด้วยแอสฟัลต์ผสมทราย	1,400	ม.	35.00	49,000.00	-	-	49,000.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	511	ตร.ม.	200.00	102,200.00	133.00	67,963.00	170,163.00	
	- ตะปู	127	กก.	47.00	5,969.00	-	-	5,969.00	
	รวม				3,927,614.00		851,288.00		
	รวมเงินหน้า							4,778,902.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพวุธ สพ.ทร.พร้อมโรงจอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวก

แบบเลขที่ 65-2-025

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สป.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานโรงจอดรถ ความยาว 25 เมตร (10 ช่องจอด)								
	- งานขุดดินและถมคืน	54	ลบ.ม.	-	-	99.00	5,346.00	5,346.00	
	- ทราดยาบ	2	ลบ.ม.	537.00	1,074.00	91.00	182.00	1,256.00	
	- คอนกรีตยาบ 1:3:5	0.75	ลบ.ม.	2,028.00	1,521.00	398.00	298.50	1,819.50	
	- คอนกรีตฐานราก 1:2:4 (f _c = 240 ksc.)	7	ลบ.ม.	2,269.00	15,883.00	391.00	2,737.00	18,620.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	30	ตร.ม.	200.00	6,000.00	133.00	3,990.00	9,990.00	
	- ตะปู	7.5	กก.	47.00	352.50	-	-	352.50	
	- RB 6 mm. (SR 24)	0.02	ตัน	33,177.00	663.54	4,100.00	82.00	745.54	
	- RB 9 mm. (SR 24)	0.11	ตัน	31,931.00	3,512.41	4,100.00	451.00	3,963.41	
	- DB 12 mm. (SD 40)	0.20	ตัน	31,090.00	6,218.00	3,300.00	660.00	6,878.00	
	- DB 16 mm. (SD 40)	0.25	ตัน	31,090.00	7,772.50	3,300.00	825.00	8,597.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	17	กก.	41.00	697.00	-	-	697.00	
	- หลังคาแผ่นเหล็กยึดลอนเคลือบสี (ระบุสีภายหลัง) หนาไม่น้อยกว่า 0.40 mm. ความสูงลอนไม่น้อยกว่า 24 mm. AZ150 ติดตั้งด้วยระบบสกรู ตามมาตรฐานผู้ผลิต	159	ตร.ม.	420.00	66,780.00	70.00	11,130.00	77,910.00	
	- ไม้ตกแต่งไฟเบอร์ซีเมนต์ C-Channels ขนาด 30X300X1.2X5 ซม. ทาสี	64	ม.	195.00	12,480.00	73.00	4,672.00	17,152.00	
	- เหล็ก WF-200X150X6X9 มม.	1,232	กก.	38.00	46,816.00	-	-	46,816.00	
	- เหล็ก WF-150X150X7X10 มม.	1,455	กก.	38.00	55,290.00	-	-	55,290.00	
	- เหล็ก C-125X50X20X3.2 มม.	1,208	กก.	38.00	45,904.00	-	-	45,904.00	
	รวม				270,963.95		30,373.50		
	รวมเงินหน้า							301,337.45	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างอาคารกึ่งบังคับการ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพวุธ สพ.ทร.พร้อมโรงจอตลอดและสิ่งอำนวยความสะดวก

แบบเลขที่ 65-2-025

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สป.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานโรงจอตลอด ความยาว 25 เมตร (10 ช่องจอต) (ต่อ)								
	- Pipe OD. 60.50 มม. หนา 3.2 มม.	248	กก.	38.00	9,424.00	-	-	9,424.00	
	- Pipe OD. 42.7 มม. หนา 2.3 มม.	31	กก.	38.00	1,178.00	-	-	1,178.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	4,174	กก.	-	-	10.00	41,740.00	41,740.00	
	- สีกันสนิมและสีน้ำมันทับหน้า	199	ตร.ม.	115.00	22,885.00	35.00	6,965.00	29,850.00	
	- PL. 200X250X15 mm. Anchor bolt 6-M20 L=0.50m.	12	ชุด	1,040.00	12,480.00	-	-	12,480.00	
	- แท่งคอนกรีตหยุดล้อรถสำเร็จรูป (Wheet Stopper) พร้อมทาสี								
	เหล็ก, ด้า สลักกัน รายละเอียดตามแบบ	10	ชุด	540.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
	- งานสีตีเส้นแบ่งช่องจอตลอด	5	ตร.ม.	250.00	1,250.00	25.00	125.00	1,375.00	
	รวม				52,617.00		48,830.00		
	รวมเงินหน้านี้							101,447.00	
	- งานโรงจอตลอด ความยาว 25 เมตร (10 ช่องจอต)	1	หลัง	402,784.45	402,784.45	-	-	402,784.45	
	- งานโรงจอตลอด ความยาว 25 เมตร (10 ช่องจอต)	2	หลัง	402,784.45	805,568.90	-	-	805,568.90	
	รวมเงินหน้านี้							805,568.90	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพวุธ สพ.ทร.พร้อมโรงจอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวกแบบเลขที่ 65-4-005

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สพ.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวม				28,384.00		8,646.00		
	รวมเงินหน้านี้							37,030.00	
	งานระบบระบายน้ำภายนอก								
	ท่อ ค.ส.ล. ชั้น 2								
	- Dia 0.40 m.	26	ท่อน	380.00	9,880.00	114.00	2,964.00	12,844.00	
	- Dia 1.0 m.	19	ท่อน	1,610.00	30,590.00	483.00	9,177.00	39,767.00	
	ท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3								
	- Dia 0.30 m.	176	ท่อน	230.00	40,480.00	69.00	12,144.00	52,624.00	
	- Dia 0.40 m.	22	ท่อน	310.00	6,820.00	93.00	2,046.00	8,866.00	
	รางระบายน้ำ(รายละเอียดตามแบบ)								
	- รางระบายน้ำ ค.ส.ล.	50	เมตร	2,100.00	105,000.00	630.00	31,500.00	136,500.00	
	- รางระบายน้ำดินชุด	24	เมตร	420.00	10,080.00	126.00	3,024.00	13,104.00	
	บ่อพักน้ำ								
	บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ฝาปิด ค.ส.ล.								
	- MH 1	1	บ่อ	2,200.00	2,200.00	660.00	660.00	2,860.00	
	- MH 2	5	บ่อ	3,300.00	16,500.00	990.00	4,950.00	21,450.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพวุธ สพ.ทร.พร้อมโรงจอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวกแบบเลขที่ 65-4-005

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สพ.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวม				185,270.00		68,104.00		
	รวมเงินหน้านี้							253,374.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพวุธ สพ.ทร.พร้อมโรงจอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวก แบบเลขที่ 65-2-017, 54-2-009

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สพ.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานเฟอร์นิเจอร์ประจำอาคาร								
	- CH1 : เก้าอี้ผู้บริหารระดับสูง	4	ตัว	5,600.00	22,400.00	-	-	22,400.00	
	- CH2 : เก้าอี้ผู้บริหาร	9	ตัว	4,500.00	40,500.00	-	-	40,500.00	
	- CH3 : เก้าอี้ทำงาน	48	ตัว	3,900.00	187,200.00	-	-	187,200.00	
	- CH4 : เก้าอี้ประชุม	55	ตัว	3,350.00	184,250.00	-	-	184,250.00	
	- CH5 : เก้าอี้รับประทานอาหาร	44	ตัว	2,100.00	92,400.00	-	-	92,400.00	
	- S1 : โซฟา 1 ที่นั่ง	10	ตัว	5,500.00	55,000.00	-	-	55,000.00	
	- S2 : โซฟา 3 ที่นั่ง	5	ตัว	12,500.00	62,500.00	-	-	62,500.00	
	- T1 : โต๊ะทำงาน A (ลิ้นชัก ซ้ายหรือขวา) พร้อมโต๊ะข้าง	2	ตัว	8,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	- T2 : โต๊ะทำงาน B (ลิ้นชัก ซ้ายหรือขวา)	5	ตัว	5,600.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
	- T3 : โต๊ะทำงาน C (ลิ้นชัก ซ้ายหรือขวา)	48	ตัว	5,000.00	240,000.00	-	-	240,000.00	
	- T4 : โต๊ะประชุม	20	ตัว	4,800.00	96,000.00	-	-	96,000.00	
	- T5 : โต๊ะประชุม-เข้ามุม	4	ตัว	3,900.00	15,600.00	-	-	15,600.00	
	- T6 : โต๊ะรับประทานอาหาร	11	ตัว	6,500.00	71,500.00	-	-	71,500.00	
	- T7 : โต๊ะกลาง	5	ตัว	4,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00	
	- T8 : โต๊ะข้าง	10	ตัว	2,500.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	- C1 : ตู้สูง	26	ตัว	6,000.00	156,000.00	-	-	156,000.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพวุธ สพ.ทร.พร้อมโรงจอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวก แบบเลขที่ 65-2-017, 54-2-009

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สพ.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	รวม				1,314,850.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							1,314,850.00	
	ครุภัณฑ์ประจำอาคาร(ต่อ)								
	- C2 : ตู้เตี้ย	16	ตู้	3,500.00	56,000.00	-	-	56,000.00	
	- C3 : ตู้เหล็กใส่เสื้อผ้า	4	ชุด	7,400.00	29,600.00	-	-	29,600.00	
	- D1 : เตียงนอน 1 ชั้น	1	ชุด	12,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
	- D2 : เตียงนอน 2 ชั้น	1	ชุด	18,500.00	18,500.00	-	-	18,500.00	
	งานครุภัณฑ์มานปรับแสงแนวนอน								
	- น1 มู่ลื้อลูมิเนียมอบสี หนา 0.21 มม.	62	ชุด	2,500.00	155,000.00	-	-	155,000.00	
	- น2 มู่ลื้อลูมิเนียมอบสี หนา 0.21 มม.	6	ชุด	4,200.00	25,200.00	-	-	25,200.00	
	- น3 มู่ลื้อลูมิเนียมอบสี หนา 0.21 มม.	4	ชุด	4,500.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- น4 มู่ลื้อลูมิเนียมอบสี หนา 0.21 มม.	4	ชุด	7,400.00	29,600.00	-	-	29,600.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพวุธ สพ.ทร.พร้อมโรงจอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวก แบบเลขที่ 65-2-017, 54-2-009

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สพ.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	รวม				772,604.00		-		
	รวมเงินหน้า							772,604.00	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ พร้อมโรงจอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวก

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๓๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ประกอบด้วย งานก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. สูง ๒ ชั้น ขนาดประมาณ ๒๙.๐๐x๓๒.๕๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง และก่อสร้างโรงจอดรถด้านข้างอาคารฯ ความยาว ๒๕.๐๐ เมตร (๑๐ ช่องจอด) จั น ๒ หลัง พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ ระบบไฟฟ้า-ประปาและ

๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
- ๖.๒ แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม (แบบ ปร.๕ (ก))
- ๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ (ข))
- ๖.๔ แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม (แบบ ปร.๖)

๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง อรุสา เชียงกุล	ประธานกรรมการ
น.ท.สายันต์ ทองแสน	กรรมการ
น.ท.สมศักดิ์ อุนานุยา	กรรมการและเลขานุการ
น.ต.ขวัญชัย จันทร์ทอง	กรรมการ
ร.อ.ศุภกิจ โรจนบุตร	กรรมการ

