

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารกองบังคับการกองร้อย กองพันสารวัตรทหารเรือ ที่ ๔ ที่ฐานทัพเรือ
พังงา ทัพเรือภาคที่ ๓

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ประกอบด้วย งานก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. สูง ๒ ชั้น ขนาดประมาณ ๓๒.๕๕ x ๕๕.๒๐ เมตร
จำนวน ๑ หลัง พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งครุภัณฑ์ภายในอาคาร

๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕(ก))

๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ (ข))

๖.๓ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง อรุณสาห์ เชียงกุล	ประธานกรรมการ
น.ท.กานต์ อรัณยกานนท์	กรรมการ
น.ต.ธีรทัต กงทอง	กรรมการ
น.ต.ขวัญชัย จันทร์ทอง	กรรมการ
น.ต.หญิง พัทยากร ด้วงอ่ำ	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.ร้อย พัน สห.ทร. ที่ 4 รฐท.พง.ทรภ.3

สถานที่ก่อสร้าง พังงา แบบเลขที่ 65-2-005,64-4-010,64-5-017,58-2-043

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง รฐท.พง.ทรภ.3 แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 39 แผ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานกราบพื้กทหาร 100-200 คน	14,150,266.51			
2	งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร	2,269,656.00			
3	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายในอาคาร	3,408,219.05			
4	งานภูมิสถาปัตยกรรม,ถนนและลานลาดยาง	6,355,202.00			
5	งานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร	1,008,505.00			
6	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายนอกอาคาร	598,360.84			
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	27,790,209.40	1.2125	33,695,628.90	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5%			
	VAT	7%			
	รวมราคาก่อสร้าง			33,695,628.90	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง	อรอุสาห์ เชียงกุล	ประธานกรรมการ
น.ท.	กานต์ อรัญยกานนท์	กรรมการ
น.ต.	ธีรทัต กงทอง	กรรมการ
น.ต.	ขวัญชัย จันทร์ทอง	กรรมการ
น.ต.หญิง	พัทธยากร ด้วงอ่ำ	กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.ร้อย พัน สห.ทร. ที่ 4 รฐท.พง.ทรภ.3

แบบเลขที่ 58-2-043

สถานที่ พังงา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ รฐท.พง.ทรภ.3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง	356	ลบ.ม.	1,822.00	648,632.00	485.00	172,660.00	821,292.00	
	- ไม้แบบ	3,483	ตร.ม.	200.00	696,600.00	133.00	463,239.00	1,159,839.00	
	- เหล็กเสริมผิวเรียบ							0.00	
	RB 6 มม. (SR 24)	4.18	ตัน	29,138.00	121,796.84	4,100.00	17,138.00	138,934.84	
	RB 9 มม. (SR 24)	13.70	ตัน	28,948.00	396,587.60	4,100.00	56,170.00	452,757.60	
	- เหล็กเสริมผิวข้ออ้อย							0.00	
	DB 12 มม. (SD40)	4.03	ตัน	28,411.00	114,496.33	3,300.00	13,299.00	127,795.33	
	DB 16 มม. (SD40)	16.99	ตัน	28,224.00	479,525.76	3,300.00	56,067.00	535,592.76	
	DB 20 มม. (SD40)	7.03	ตัน	28,224.00	198,414.72	2,900.00	20,387.00	218,801.72	
	DB 25 มม. (SD40)	1.02	ตัน	28,224.00	28,788.48	2,900.00	2,958.00	31,746.48	
	- ตะปู	870	กก.	42.00	36,540.00	-	-	36,540.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,378	กก.	50.00	68,900.00	-	-	68,900.00	
	- นํายากันซึม	46	ถัง	1,100.00	50,600.00	-	-	50,600.00	
	- งานบดอัดแน่นชั้นดินเดิม	288	ตร.ม.	-	-	20.00	5,760.00	5,760.00	
	- ทราบดีบรองพื้น	38	ลบ.ม.	333.00	12,654.00	99.00	3,762.00	16,416.00	
	- พื้นสำเร็จรูป HOLLOW CORE หนา 15 ซม. รับน้ำหนัก								
	บรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 300 กก./ ตร.ม.	1,826	ตร.ม.	380.00	693,880.00	35.00	63,910.00	757,790.00	
	รวม				3,547,415.73		875,350.00		
	รวมเงินหน้า							4,422,765.73	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.ร้อย พัน สห.ทร. ที่ 4 รฐท.พง.ทรภ.3

แบบเลขที่ 58-2-043

สถานที่ พังงา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ รฐท.พง.ทรภ.3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้าง (ต่อ)								
	- เหล็ก WIRE MESH \varnothing 4 มม. @ 0.20 ม. #	2,214	ตร.ม.	21.00	46,494.00	5.00	11,070.00	57,564.00	
	- คอนกรีตทับหน้าหนา 0.05 ม.	96	ลบ.ม.	1,822.00	174,912.00	485.00	46,560.00	221,472.00	
	- รอยต่อคอนกรีตคั่นด้วยโฟมหนา 2 ซม. ลึกประมาณ 15 ซม.							0.00	
	- ยาแนวด้วยแอสฟัลท์ผสมทราย	206	ม.	35.00	7,210.00	-	-	7,210.00	
	- งานกำจัดปลวก	2,210	ตร.ม.	55.00	121,550.00	-	-	121,550.00	
	โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ							0.00	
	- [125 x 50 x 20 x 3.2 mm	6,314	กก.	36.00	227,304.00	-	-	227,304.00	
	- WF 100 x 100	4,410	กก.	36.00	158,760.00	-	-	158,760.00	
	- WF 200 x 100	3,168	กก.	36.00	114,048.00	-	-	114,048.00	
	- PL 100 x 50 x 10 mm	18	ชุด	30.00	540.00	-	-	540.00	
	- PL 110 x 110 x 8 mm	44	ชุด	50.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
	- PL 180 x 180 x 10 mm	9	ชุด	155.00	1,395.00	-	-	1,395.00	
	- PL 200 x 50 x 8 mm	72	ชุด	40.00	2,880.00	-	-	2,880.00	
	- PL 310 x 180 x 10 mm	18	ชุด	265.00	4,770.00	-	-	4,770.00	
	- SAG ROD 9mm	94	กก.	24.00	2,256.00	-	-	2,256.00	
	- TIE ROD \varnothing 19 mm TURN BUCKLE \varnothing 3/4	9	ชุด	1,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
	- M 20 H.T.S. ยาว 0.25 ม.	72	ชุด	50.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	รวม				881,419.00		57,630.00		
	รวมเงินทอนานี้							939,049.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.ร้อย พัน สท.ทร. ที่ 4 รฐท.พง.ทรภ.3

แบบเลขที่ 58-2-043

สถานที่ พังงา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ รฐท.พง.ทรภ.3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานผิวพื้น								
	- พื้นปูแผ่นหินขัดสำเร็จรูป 0.30x0.30 ม. พร้อมขัดผิวและ ลงนํ้ายาเคลือบเงา	554	ตรม.	575.00	318,550.00	183.00	101,382.00	419,932.00	
	- บัวเชิงผนังหินขัดสำเร็จรูป สูง 0.10 ม.	186	ม.	115.00	21,390.00	55.00	10,230.00	31,620.00	
	- พื้นผิวซีเมนต์ขัดมันตีเส้นทุกระยะ 2.00 ม.	1,139	ตรม.	100.00	113,900.00	82.00	93,398.00	207,298.00	
	- พื้นผิวซีเมนต์ขัดมันตีเส้นทุกระยะ 1.00 ม.	394	ตรม.	100.00	39,400.00	82.00	32,308.00	71,708.00	
	- บัวเชิงผนังทาสีเข้มสูง 0.15 ม.	482	ม.	30.00	14,460.00	20.00	9,640.00	24,100.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิกชนิดกันลื่น	137	ตรม.	300.00	41,100.00	158.00	21,646.00	62,746.00	
	- พื้นผิวซีเมนต์ขัดมันพร้อมทำระบบกันซึมชนิดโพลียูรีเทน	357	ตรม.	450.00	160,650.00	100.00	35,700.00	196,350.00	
	- พื้นผิวซีเมนต์ขัดหยาบ	317	ตรม.	80.00	25,360.00	61.00	19,337.00	44,697.00	
	- มํ้านิ่ง ค.ส.ล. ผิวหินขัดสำเร็จรูปชั้นล่าง	65	ม.	1,600.00	104,000.00	400.00	26,000.00	130,000.00	
	- มํ้านิ่ง ค.ส.ล. ผิวหินขัดสำเร็จรูปชั้นบน	90	ม.	1,900.00	171,000.00	500.00	45,000.00	216,000.00	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ป1	1	ชุด	13,600.00	13,600.00	3,400.00	3,400.00	17,000.00	
	- ป2	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	7,500.00	7,500.00	37,500.00	
	- ป2'	2	ชุด	30,000.00	60,000.00	7,500.00	15,000.00	75,000.00	
	- ป3	2	ชุด	9,600.00	19,200.00	2,400.00	4,800.00	24,000.00	
	- ป4	4	ชุด	9,700.00	38,800.00	2,400.00	9,600.00	48,400.00	
	รวม				1,171,410.00		434,941.00		
	รวมเงินหน้า							1,606,351.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.ร้อย พัน สห.ทร. ที่ 4 รฐท.พง.ทรภ.3

แบบเลขที่ 58-2-043

สถานที่ พังงา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ รฐท.พง.ทรภ.3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร								
	- 95% ALUMINIUM REFLECTOR LOUVER LUMINAIRE (RECESS TYPE) 2x20 W. LED TUBE LAMP	50	ชุด	1,840.00	92,000.00	150.00	7,500.00	99,500.00	
	- 95% ALUMINIUM REFLECTOR LOUVER LUMINAIRE (SURFACE TYPE) 2x20 W. LED TUBE LAMP	3	ชุด	1,870.00	5,610.00	150.00	450.00	6,060.00	
	- 95% ALUMINIUM REFLECTOR LOUVER LUMINAIRE (RECESS TYPE) 2x10 W. LED TUBE LAMP	8	ชุด	1,470.00	11,760.00	135.00	1,080.00	12,840.00	
	- ACYLIC DIFFUSER LUMINAIRE (RECESS TYPE) 2x20W. LED.	40	ชุด	1,990.00	79,600.00	150.00	6,000.00	85,600.00	
	- ACYLIC DIFFUSER LUMINAIRE (SURFACE TYPE) 1x10W. LED	37	ชุด	980.00	36,260.00	135.00	4,995.00	41,255.00	
	- TAPER LUMINAIRE 1x20W. LED. TUBE LAMP	9	ชุด	760.00	6,840.00	115.00	1,035.00	7,875.00	
	- TAPER LUMINAIRE 2x20W. LED. TUBE LAMP	15	ชุด	1,310.00	19,650.00	150.00	2,250.00	21,900.00	
	- TAPER LUMINAIRE 1x10W. LED. TUBE LAMP	1	ชุด	600.00	600.00	115.00	115.00	715.00	
	- CURVE SHAPE ACRYLIC DIFFUSER TYPE 1x20W. LED. TUBE	5	ชุด	940.00	4,700.00	115.00	575.00	5,275.00	
	- WATER PROOF LUMINAIRE 1x20W. LED. TUBE LAMP,IP65	4	ชุด	2,555.00	10,220.00	115.00	460.00	10,680.00	
	- RECESS TYPE DOWNLIGHT LUMINAIRE 5W. LED. TUBE LAMP INDOOR TYPE	24	ชุด	400.00	9,600.00	115.00	2,760.00	12,360.00	
	- 160W. LED FOOD LIGHT LUMINAIRE	2	ชุด	15,000.00	30,000.00	120.00	240.00	30,240.00	
	- STREET LUMINAIRE 35W. LED/w 2.00 m. POLE	3	ชุด	15,000.00	45,000.00	165.00	495.00	45,495.00	
	- WATER TYPE LUMINAIRE 1 - 9 W LED BULD	3	ชุด	3,900.00	11,700.00	115.00	345.00	12,045.00	
	- PENDANT LUMINAIRE 1 - 15 W LED BULD	3	ชุด	7,719.00	23,157.00	115.00	345.00	23,502.00	
	รวม				386,697.00		28,645.00		
	รวมเงินหน้า							415,342.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.ร้อย พัน สท.ทร. ที่ 4 รฐท.พง.ทรภ.3

แบบเลขที่ 58-2-043

สถานที่ พังงา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ รฐท.พง.ทรภ.3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (ต่อ)								
	- 2x9W. LED EMERGENCY LIGHT /w. 3 Hrs. BATTERY BACKU	10	ชุด	3,000.00	30,000.00	200.00	2,000.00	32,000.00	
	- 1 SIDE LEFT EXIT SING, 6W. LED /w. 3 Hrs. BATTERY BACKU	3	ชุด	2,600.00	7,800.00	200.00	600.00	8,400.00	
	- 16A. 250V.AC. ONE WAY SWITCH /w. BOX	91	ชุด	60.00	5,460.00	80.00	7,280.00	12,740.00	
	- 16A. 250V.AC. THREE WAY SWITCH /w. BOX	4	ชุด	96.00	384.00	85.00	340.00	724.00	
	- 16A. 250V.AC. SINGLE RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYP	13	ชุด	110.00	1,430.00	90.00	1,170.00	2,600.00	
	- 16A. 250V.AC. DUPLEX RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TY	61	ชุด	200.00	12,200.00	90.00	5,490.00	17,690.00	
	- 16" CYCLE FAN	32	ชุด	1,920.00	61,440.00	400.00	12,800.00	74,240.00	
	- 16" WALL FAN	11	ชุด	1,760.00	19,360.00	400.00	4,400.00	23,760.00	
	- 48" CEILING FAN	9	ชุด	1,840.00	16,560.00	400.00	3,600.00	20,160.00	
	- 8" EXHAUSTED FAN	8	ชุด	1,000.00	8,000.00	400.00	3,200.00	11,200.00	
	- 20A.2P. LOAD BREAK SWITCH	7	ชุด	1,700.00	11,900.00	100.00	700.00	12,600.00	
	ตู้ DB							0.00	
	- ตู้ DISTRIBUTION BOARD และ CU BUSBAR FN/HG							0.00	
	300A 200/380 3Ph - 4W.50 Hz.	1	ตู้	80,000.00	80,000.00	10,000.00	10,000.00	90,000.00	
	- 200A. 3P MCCB 25kA IC	1	ชุด	7,854.00	7,854.00	-	-	7,854.00	
	- 125A. 3P MCCB 25kA IC	1	ชุด	7,784.00	7,784.00	-	-	7,784.00	
	- 60A. 3P MCCB 25kA IC	1	ชุด	4,270.00	4,270.00	-	-	4,270.00	
	- 50A. 3P MCCB 25kA IC	1	ชุด	4,130.00	4,130.00	-	-	4,130.00	
	- 30A. 3P MCCB 25kA IC	2	ชุด	4,130.00	8,260.00	-	-	8,260.00	
	รวม				286,832.00		51,580.00		
	รวมเงินหน้า							338,412.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.ร้อย พัน สห.ทร. ที่ 4 รฐท.พง.ทรภ.3

แบบเลขที่ 58-2-043

สถานที่ พังงา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ รฐท.พง.ทรภ.3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (ต่อ)								
	ตู้ DB ต่อ								
	- VOLT METER 0 - 500 V.	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- VOLT SELECTOR SWITCH (VS)	1	ชุด	425.00	425.00	-	-	425.00	
	- AMP METER 0 - 200 A.	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- AMP SELECTOR SWITCH (AS)	1	ชุด	425.00	425.00	-	-	425.00	
	- PILOT LAMP	3	ชุด	280.00	840.00	-	-	840.00	
	- 3x6A. FUSES	1	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00	
	- 40kA./Ph. SURGE PROTECTION	1	ชุด	42,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	
	- 60A. 3P. HRC. FUSE	1	ชุด	1,220.00	1,220.00	-	-	1,220.00	
	- CT 200/5A. CURRENT TRANSFORMER	3	ชุด	750.00	2,250.00	-	-	2,250.00	
	- 3Ph. - 4W. KW - HOUR METER CT. CONNECTED TYPE	1	ชุด	5,600.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
	- GROUND ROD	1	ชุด	2,200.00	2,200.00	300.00	300.00	2,500.00	
	ตู้ LC - 1								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 36ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER 100AT. 3P MCCB 36kA. IC	1	ตู้	19,964.00	19,964.00	2,000.00	2,000.00	21,964.00	
	- BRANCH BREAKER 15AT. 1P 6kA. IC	22	ชุด	158.00	3,476.00	-	-	3,476.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P 6kA. IC	1	ชุด	158.00	158.00	-	-	158.00	
	- BRANCH BREAKER 25AT. 1P 6kA. IC	4	ชุด	158.00	632.00	-	-	632.00	
	- BRANCH BREAKER 40AT. 1P 6kA. IC	2	ชุด	357.00	714.00	-	-	714.00	
	รวม				82,804.00		2,300.00		
	รวมเงินหน้า							85,104.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.ร้อย พัน สห.ทร. ที่ 4 รฐท.พง.ทรภ.3

แบบเลขที่ 58-2-043

สถานที่ พังงา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ รฐท.พง.ทรภ.3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (ต่อ)								
	ตู้ LC - 2								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 24 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER 60AT. 3P MCCB 25kA. IC	1	ตู้	11,130.00	11,130.00	1,000.00	1,000.00	12,130.00	
	- BRANCH BREAKER 15AT. 1P 6kA. IC	18	ชุด	158.00	2,844.00	-	-	2,844.00	
	- 1.5 Sq.mm. 60227 IEC-01	4,200	เมตร	6.00	25,200.00	5.00	21,000.00	46,200.00	
	- 2.5 Sq.mm. 60227 IEC-01	1,100	เมตร	9.00	9,900.00	7.00	7,700.00	17,600.00	
	- 4 Sq.mm. 60227 IEC-01	3,300	เมตร	13.00	42,900.00	10.00	33,000.00	75,900.00	
	- 6 Sq.mm. 60227 IEC-02	80	เมตร	22.00	1,760.00	12.00	960.00	2,720.00	
	- 10 Sq.mm. 60227 IEC-01	10	เมตร	38.00	380.00	16.00	160.00	540.00	
	- 35 Sq.mm. 60227 IEC-01	115	เมตร	124.00	14,260.00	30.00	3,450.00	17,710.00	
	- 50 Sq.mm. 60227 IEC-02	25	เมตร	179.00	4,475.00	40.00	1,000.00	5,475.00	
	- 150 Sq.mm. 60227 IEC-01	180	เมตร	665.00	119,700.00	70.00	12,600.00	132,300.00	
	- ท่อ ขนาด Ø 15 EMT	1,225	ท่อน	79.00	96,775.00	66.00	80,850.00	177,625.00	
	- ท่อ ขนาด Ø 15IMC	49	ท่อน	169.00	8,281.00	78.00	3,822.00	12,103.00	
	- ท่อ ขนาด Ø 20 IMC	10	ท่อน	225.00	2,250.00	84.00	840.00	3,090.00	
	- ท่อ ขนาด Ø 50 IMC	8	ท่อน	657.00	5,256.00	144.00	1,152.00	6,408.00	
	- ท่อ ขนาด Ø 80 IMC	15	ท่อน	1,910.00	28,650.00	195.00	2,925.00	31,575.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	94,000.00	94,000.00	-	-	94,000.00	
	รวม				467,761.00		170,459.00		
	รวมเงินหน้า							638,220.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.ร้อย พัน สห.ทร. ที่ 4 รฐท.พง.ทรภ.3

แบบเลขที่ 58-2-043

สถานที่ พังงา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ รฐท.พง.ทรภ.3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์								
	- ETHERNET L2. MANAGED SWICH IN 9U. NETWORK RACK	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	- TELEPHONE OUTLET (MODULAR JACK TYPE) 6P4C	12	ชุด	180.00	2,160.00	90.00	1,080.00	3,240.00	
	- COMPUTER (LAN) OUTLET	10	ชุด	300.00	3,000.00	110.00	1,100.00	4,100.00	
	- 4C - 0.65 mm. TIEV.	280	เมตร	10.00	2,800.00	6.00	1,680.00	4,480.00	
	- CAT.6	190	เมตร	18.00	3,420.00	15.00	2,850.00	6,270.00	
	- ท่อ Ø 15 mm. EMT	157	ท่อน	79.00	12,403.00	66.00	10,362.00	22,765.00	
	- WIRE WAY 100 x 50 x 1.2 มม.	10	เมตร	250.00	2,500.00	35.00	350.00	2,850.00	
	- GROUNDING SYSTEM	2	ชุด	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	ระบบโทรทัศน์								
	- 7 FEETS SATELLITE DISH	1	ชุด	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	- DIGITAL RECEIVER	5	ชุด	1,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- TELEVISION OUTLET	5	ชุด	200.00	1,000.00	90.00	450.00	1,450.00	
	- 5 IN AMPLIFIER	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	- สายโทรทัศน์ RG-6	140	เมตร	13.00	1,820.00	7.00	980.00	2,800.00	
	- สายโทรทัศน์ RG-11	60	เมตร	34.00	2,040.00	10.00	600.00	2,640.00	
	- ท่อ Ø 15mm. IMC	46	ท่อน	169.00	7,774.00	78.00	3,588.00	11,362.00	
	- ท่อ Ø 20mm.IMC	19	ท่อน	225.00	4,275.00	84.00	1,596.00	5,871.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวม				75,692.00		25,136.00		
	รวมเงินหน้า							100,828.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.ร้อย พัน สท.ทร. ที่ 4 รฐท.พง.ทรภ.3

แบบเลขที่ 58-2-043

สถานที่ พังงา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ รฐท.พง.ทรภ.3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบป้องกันฟ้าผ่า								
	DETAIL "A"	14	ชุด	1,804.00	25,256.00	-	-	25,256.00	
	- METAL SHEET CLAMP	2ชุด							
	- PLATE	1ชุด							
	- POLYPROPYLENE SUPPORT	1ชุด							
	- ADJUSTABLE SADDLE FOR TAPE	1ชุด							
	- BLUNT END AIR TERMINALS 15x600 mm. COPPER	1ชุด							
	DETAIL "B"	133	ชุด	137.00	18,221.00	-	-	18,221.00	
	- METAL SHEET CLAMP	1ชุด							
	- POLYPROPYLENE SUPPORT	1ชุด							
	- TAPE SUPPORT	1ชุด							
	DETAIL "C"	1	ชุด	494.00	494.00	-	-	494.00	
	- METAL SHEET CLAMP	2ชุด							
	- POLYPROPYLENE SUPPORT	2ชุด							
	- TAPE SUPPORT	2ชุด							
	- SQUARE TAPE SUPPORT	1ชุด							
	DETAIL "D"	4	ชุด	488.00	1,952.00	-	-	1,952.00	
	- POLYPROPYLENE SUPPORT	2ชุด							
	- TAPE SUPPORT	2ชุด							
	- CABLE TO TAPE SUPPORT	1ชุด							
	รวม				45,923.00		0.00		
	รวมเงินหน้า							45,923.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.ร้อย พัน สท.ทร. ที่ 4 รฐท.พง.ทรภ.3

แบบเลขที่ 58-2-043

สถานที่ พังงา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ รฐท.พง.ทรภ.3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบป้องกันฟ้าผ่า (ต่อ)								
	DETAIL "E"	16	ชุด	1,531.00	24,496.00	-	-	24,496.00	
	- POLYPROPYLENE SUPPORT	4ชุด							
	- ADJUSTABLE SADDLE FOR TAPE	1ชุด							
	- BLUNT END AIR TERMINALS 15x600 mm. COPPER	1ชุด							
	DETAIL "F"	103	ชุด	65.00	6,695.00	-	-	6,695.00	
	- POLYPROPYLENE SUPPORT	1ชุด							
	- TAPE SUPPORT	1ชุด							
	DETAIL "G"	2	ชุด	286.00	572.00	-	-	572.00	
	- POLYPROPYLENE SUPPORT	1ชุด							
	- TAPE SUPPORT	1ชุด							
	- SQUARE TAPE SUPPORT	1ชุด							
	DETAIL "H"	4	ชุด	852.00	3,408.00	-	-	3,408.00	
	- METAL SHEET CLAMP	2ชุด							
	- POLYPROPYLENE SUPPORT	2ชุด							
	- TAPE SUPPORT	2ชุด							
	- SQUARE TAPE SUPPORT	1ชุด							
	- CABLE TO TAPE SUPPORT	1ชุด							
	รวม				35,171.00		0.00		
	รวมเงินหน้า							35,171.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคาร บก.ร้อย พัน สห.ทร. ที่ 4 รฐท.พง.ทรภ.3	แบบเลขที่	58-2-043
สถานที่	พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	รฐท.พง.ทรภ.3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาภายใน								
	PVC 13.5								
	- Ø 1/2"	129	เมตร	13.00	1,677.00	30.00	3,870.00	5,547.00	
	- Ø 3/4"	42	เมตร	16.00	672.00	30.00	1,260.00	1,932.00	
	- Ø 1"	47	เมตร	25.00	1,175.00	30.00	1,410.00	2,585.00	
	- Ø 1 1/4"	9	เมตร	33.00	297.00	30.00	270.00	567.00	
	- Ø 1 1/2"	2	เมตร	43.00	86.00	30.00	60.00	146.00	
	- Ø 2"	12	เมตร	63.00	756.00	40.00	480.00	1,236.00	
	GSP								
	- Ø 1 1/2"	5	เมตร	179.00	895.00	80.00	400.00	1,295.00	
	- Ø 2 1/2"	3	เมตร	310.00	930.00	135.00	405.00	1,335.00	
	- Ø 3"	11	เมตร	403.00	4,433.00	175.00	1,925.00	6,358.00	
	- Ø 4"	7	เมตร	587.00	4,109.00	250.00	1,750.00	5,859.00	
	HDPE (PN10,PE80)								
	- Ø .20 mm.	57	เมตร	13.00	741.00	30.00	1,710.00	2,451.00	
	- Ø .32 mm.	73	เมตร	34.00	2,482.00	30.00	2,190.00	4,672.00	
	- Ø .40 mm.	118	เมตร	53.00	6,254.00	30.00	3,540.00	9,794.00	
	- Ø .50 mm.	5	เมตร	81.00	405.00	50.00	250.00	655.00	
	- Ø .63 mm.	37	เมตร	127.00	4,699.00	75.00	2,775.00	7,474.00	
	- Fitting & Accessories	1	งาน	11,844.40	11,844.40	3,553.32	3,553.32	15,397.72	
	- Support & Hanger	1	งาน	2,961.10	2,961.10	888.33	888.33	3,849.43	
	รวม				44,416.50		26,736.65		
	รวมเงินหน้านี้							71,153.15	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคาร บก.ร้อย พัน สท.ทร. ที่ 4 รฐท.พง.ทรภ.3	แบบเลขที่	58-2-043
สถานที่	พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	รฐท.พง.ทรภ.3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาภายใน								
	อุปกรณ์ประกอบ								
	- PVC Ø 3/4" เดินท่อลอย เจาะรูให้ท่อฉีดน้ำเข้าผนัง (ยาวประมาณ 9 ม.)	1	งาน	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
	STOP VALVE								
	- Ø 1/2"	46	ชุด	250.00	11,500.00	50.00	2,300.00	13,800.00	
	BALL VALVE								
	- Ø 3/4"	2	ตัว	55.00	110.00	16.50	33.00	143.00	
	- Ø 1"	4	ตัว	75.00	300.00	22.50	90.00	390.00	
	PLUG								
	- Ø 1"	4	ตัว	150.00	600.00	45.00	180.00	780.00	
	HOSEE BIBB								
	- Ø 1/2"	13	ชุด	280.00	3,640.00	50.00	650.00	4,290.00	
	GATE VALVE								
	- Ø 1 1/4"	2	ชุด	1,035.00	2,070.00	250.00	500.00	2,570.00	
	- Ø 1 1/2"	1	ชุด	1,395.00	1,395.00	300.00	300.00	1,695.00	
	VALVE BOX								
	- VB w/ GATE VALVE Ø 1 1/4 "	2	บ่อ	3,615.00	7,230.00	1,084.50	2,169.00	9,399.00	
	- VB w/ GATE VALVE Ø 1 1/2 "	2	บ่อ	3,975.00	7,950.00	1,192.50	2,385.00	10,335.00	
	- VB w/GATE VALVE Ø 1 1/2 " = 2 (ปกติปิด) ,	1	บ่อ	5,495.00	5,495.00	1,648.50	1,648.50	7,143.50	
	CHECK VALVE Ø 1 1/2" = 1								
	รวม				40,790.00		10,405.50		
	รวมเงินหน้านี้							51,195.50	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคาร บก.ร้อย พัน สห.ทร. ที่ 4 รฐท.พง.ทรภ.3	แบบเลขที่	58-2-043
สถานที่	พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	รฐท.พง.ทรภ.3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาภายใน								
	HOME PUMP								
	- HOME PUMP 400 วัตต์	1	ชุด	14,600.00	14,600.00	4,380.00	4,380.00	18,980.00	
	- GATE VALVE Ø 1 1/2"	2	ชุด	1,395.00	2,790.00	300.00	600.00	3,390.00	
	- CHECK VALVE Ø 1 1/2"	1	ตัว	1,675.00	1,675.00	300.00	300.00	1,975.00	
	BOOSTER PUMP								
	- BOOSTER PUMP	2	ชุด	81,500.00	163,000.00	24,450.00	48,900.00	211,900.00	
	- GATE VALVE Ø 2"	2	ชุด	2,215.00	4,430.00	400.00	800.00	5,230.00	
	- GATE VALVE Ø 3"	2	ชุด	6,915.00	13,830.00	600.00	1,200.00	15,030.00	
	- CHECK VALVE Ø 2"	2	ตัว	2,635.00	5,270.00	400.00	800.00	6,070.00	
	- STRAINER Ø 3"	2	ชุด	12,200.00	24,400.00	600.00	1,200.00	25,600.00	
	- FLEXBLE Ø 3"& REDUCING 3"×2 1/2"	2	ชุด	2,515.00	5,030.00	754.50	1,509.00	6,539.00	
	- PRESSURE DIAPHRAGM TANK 300 L	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	6,000.00	6,000.00	26,000.00	
	- ดินชุกกลบคืบ	174	ลบ.ม.	-	-	99.00	17,226.00	17,226.00	
	- ทราหยาบอัดแน่น	70	ลบ.ม.	333.00	23,310.00	91.00	6,370.00	29,680.00	
	ถังดับเพลิง								
	- เครื่องมือดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ (ABC) (6A-20B)	12	ถัง	1,800.00	21,600.00	200.00	2,400.00	24,000.00	
	รวม				299,935.00		91,685.00		
	รวมเงินหน้านี้							391,620.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคาร บก.ร้อย พัน สห.ทร. ที่ 4 รฐท.พง.ทรภ.3	แบบเลขที่	58-2-043
สถานที่	พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	รฐท.พง.ทรภ.3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน								
	ท่อโสตโครก,ท่อน้ำทิ้ง,ท่ออากาศ								
	PVC 8.5								
	- Ø 1 1/2"	117	เมตร	27.00	3,159.00	30.00	3,510.00	6,669.00	
	- Ø 2"	381	เมตร	42.00	16,002.00	40.00	15,240.00	31,242.00	
	- Ø 2 1/2"	62	เมตร	67.00	4,154.00	50.00	3,100.00	7,254.00	
	- Ø 3"	8	เมตร	92.00	736.00	75.00	600.00	1,336.00	
	- Ø 4"	143	เมตร	150.00	21,450.00	100.00	14,300.00	35,750.00	
	- Ø 6"	83	เมตร	317.00	26,311.00	800.00	66,400.00	92,711.00	
	- Fitting & Accessories	1	งาน	28,724.80	28,724.80	8,617.44	8,617.44	37,342.24	
	- Support & Hanger	1	งาน	7,181.20	7,181.20	2,154.36	2,154.36	9,335.56	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	FLOOR DRAIN								
	- Ø 2"	90	ชุด	455.00	40,950.00	136.50	12,285.00	53,235.00	
	- Ø 4"	10	ชุด	910.00	9,100.00	273.00	2,730.00	11,830.00	
	P-TRAP								
	- Ø 1 1/2"	90	ชุด	160.00	14,400.00	48.00	4,320.00	18,720.00	
	- Ø 3"	10	ชุด	593.00	5,930.00	177.90	1,779.00	7,709.00	
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Ø 2"	1	ชุด	380.00	380.00	114.00	114.00	494.00	
	- Ø 4"	7	ชุด	780.00	5,460.00	234.00	1,638.00	7,098.00	
	รวม				183,938.00		136,787.80		
	รวมเงินหน้านี้							320,725.80	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคาร บก.ร้อย พัน สห.ทร. ที่ 4 รฐท.พง.ทรภ.3	แบบเลขที่	64-5-017
สถานที่	พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	รฐท.พง.ทรภ.3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ดวงโคมไฟถนน ขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ พร้อมเสาเหล็กชุบสังกะสี ยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร และฐาน คสล. (รายละเอียดตามแบบ)	6	ชุด	18,000.00	108,000.00	-	-	108,000.00	
	- GROUNDING ROD (สำหรับโคมไฟฟ้า)	6	ชุด	1,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	ตู้ SLCP								
	- ตู้ควบคุมโคมไฟทาง พร้อมอุปกรณ์ภายใน								
	- 30AT. 2P. MCB. 10kA.IC. 1 ชุด								
	- 20AT. 2P. MCB. 10kA.IC. 1 ชุด								
	- 10AT. 2P. MCB. 10kA.IC. 1 ชุด	1	ตู้	10,600.00	10,600.00	-	-	10,600.00	
	- CAM SWITCH 1 ชุด								
	- MAGNETIC CONTACTOR 2 ชุด								
	- GROUNDING ROD	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- สายไฟฟ้า 150 Sq.mm. IEC-01	288	เมตร	665.00	191,520.00	-	-	191,520.00	
	- สายไฟฟ้า 6 Sq.mm. CV.(0.6/1kV)	529	เมตร	33.00	17,457.00	-	-	17,457.00	
	- สายไฟฟ้า 10 Sq.mm. CV.(0.6/1kV)	16	เมตร	44.00	704.00	-	-	704.00	
	- สายไฟฟ้า 50 Sq.mm. 33 kV. SAC	126	เมตร	163.00	20,538.00	-	-	20,538.00	
	- ท่อ Ø 3" IMC	17	ท่อน	1,846.00	31,382.00	-	-	31,382.00	
	- ท่อ Ø 40 mm. HDPE	182	เมตร	34.00	6,188.00	-	-	6,188.00	
	- SERVICE ENTRANCE Ø 3"	3	ชุด	440.00	1,320.00	-	-	1,320.00	
	รวม				394,709.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							394,709.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคาร บก.ร้อย พัน สท.ทร. ที่ 4 รฐท.พง.ทรภ.3

แบบเลขที่ 64-4-010

สถานที่ พังงา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

รฐท.พง.ทรภ.3

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานประปาภายนอก								
	HDPE PN 10,PE 100								
	- Ø 63 mm.	93	เมตร	78.00	7,254.00	40.00	3,720.00	10,974.00	
	- Ø 110 mm.	12	เมตร	226.00	2,712.00	120.00	1,440.00	4,152.00	
	ท่อ SLEEVE (GSP)								
	- Ø 6"	9	เมตร	948.00	8,532.00	330.00	2,970.00	11,502.00	
	- Fitting & Accessories	1	งาน	7,399.20	7,399.20	1,479.84	1,479.84	8,879.04	
	- ดินขุดกลับคืน	17	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,683.00	1,683.00	
	- ทราบดีดอัดแน่น	8	ลบ.ม.	333.00	2,664.00	91.00	728.00	3,392.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	WATER METER (1 SET)								
	- GATE VALVE Ø 2"	2	ชุด	2,215.00	4,430.00	400.00	800.00	5,230.00	
	- WATER METER Ø 2"	1	ชุด	7,705.00	7,705.00	400.00	400.00	8,105.00	
	- STRAINER Ø 2"	1	ชุด	3,510.00	3,510.00	400.00	400.00	3,910.00	
	- UNION Ø 2"	2	อัน	325.00	650.00	65.00	130.00	780.00	
	- SUPPORT ค.ส.ล.	1	งาน	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	1,200.00	
	GATE VALVE w/Surface Box (1 Set)								
	- GATE VALVE Ø 4 "	1	ชุด	15,355.00	15,355.00	800.00	800.00	16,155.00	
	- SURFACE BOX	1	อัน	280.00	280.00	56.00	56.00	336.00	
	- หลอดกันดิน	1	อัน	950.00	950.00	190.00	190.00	1,140.00	
	- แผ่น ค.ส.ล.ขนาด 0.50×0.50×0.1 m.เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	1	งาน	625.00	625.00	125.00	125.00	750.00	
	- แผ่น ค.ส.ล. รองรับประตูน้ำ เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	1	งาน	450.00	450.00	90.00	90.00	540.00	
	รวม				63,516.20		15,211.84		
	รวมเงินหนาน							78,728.04	

