

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมปรับปรุงคลังเก่า กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๑๑ คลัง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ประกอบด้วย รื้อถอนอาคาร สิ่งกีดขวาง ปรับพื้นที่และปิดบังอาคาร ติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาลภายในและภายนอกพร้อมสุขภัณฑ์ ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างทั้งภายในและภายนอก ติดตั้งระบบปรับอากาศ ปรับปรุงถนน และงานภูมิสถาปัตยกรรม

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม (แบบ ปร.๖)

๖.๓ แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม (แบบ ปร.๖)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง อรุณสาห์ เชียงกุล	ประธานกรรมการ
น.อ.อนวัช วรรณศรี	กรรมการ
น.ท.สมศักดิ์ อุนานุยา	กรรมการ และเลขานุการ
น.ต.ธีรทัต กงทอง	กรรมการ
ร.ท.พีรศุขม์ ศฤงคาร	กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน	งานอาคาร				
ชื่อโครงการ	งานซ่อมปรับปรุงคลังเก่า สพ.ทร. 11 คลัง				
สถานที่ก่อสร้าง	จว.กรุงเทพฯ ฯ	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	พธ.ทร.	แบบ ปร. 4 ที่แนบ	จำนวน	232 แผ่น	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	อาคารคลัง 5 (หมายเลข 1)	4,815,245.84			
2	อาคารคลัง 2 (หมายเลข 2)	8,576,655.74			
3	อาคารคลัง 3 ,คลัง 4-A (หมายเลข 3)	8,293,861.78			
4	อาคารคลัง 3 , คลัง 4-B (หมายเลข 4)	8,522,032.90			
5	อาคารแผนกรับฝากพัสดุ อาคาร 2 (หมายเลข 5)	8,099,899.64			
6	อาคารแผนกรับฝากพัสดุ อาคาร 1 (หมายเลข 6)	4,043,941.19			
7	อาคาร สำนักงานแผนกจัดส่ง (คลังประชุม) (หมายเลข 7)	7,953,027.18			
8	อาคาร คลัง 6 (หมายเลข 8)	7,847,520.80			
9	อาคาร A	11,631,454.51			
10	อาคาร B	9,760,312.56			
11	อาคาร C	8,177,800.90			
12	ระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร	3,775,126.00			
13	งานประปาภายนอก(บริเวณโดยรอบ)	9,187,860.12			
14	งานลาน ค.ส.ล.	2,394,657.00			
15	คลังพัสดุ ขนาด 13.00x8.00 ม.	1,350,417.77			
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	104,429,813.93	1.1955	124,845,842.55	
	เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5%			
	VAT	7%			
	รวมราคาก่อสร้าง			124,845,842.55	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง อรุณาสี เชียงกุล
 น.อ.อนวัช วรรณศรี
 น.ท.สมศักดิ์ อุทยานยา
 น.ด.ธีรทัต กงทอง
 ร.ท.พีรศุภมภ์ ศฤงคาร

ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ และเลขานุการ
 กรรมการ
 กรรมการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	เจ้าช่อมปรับปรุงคลังเฝ้า สพ.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อาคารคลัง 5 (หมายเลข 1)								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนวัสดุคานหลังคาและแป้เฝ้าออก	684	ตร.ม.	-	-	85.00	58,140.00	58,140.00	
	- งานเชื่อมทำโครงหลังคาที่ชำรุดเสียหาย 30%	205	ตร.ม.	500.00	102,500.00	140.00	28,700.00	131,200.00	
D-2	- แผ่นเหล็ก 2-PL-0.08 มม. 14-Not Ø-9 มม.	15	ชุด	600.00	9,000.00	180.00	2,700.00	11,700.00	
D-3	- แผ่นเหล็ก 2-PL-0.08 มม. 8-Not Ø-9 มม.	15	ชุด	450.00	6,750.00	135.00	2,025.00	8,775.00	
D-4	- แผ่นเหล็ก 2-PL-0.08 มม. 8-Not Ø-9 มม.	30	ชุด	500.00	15,000.00	150.00	4,500.00	19,500.00	
	- งานทาสีโครงหลังคาเชื่อมทำ	684	ตร.ม.	75.00	51,300.00	38.00	25,992.00	77,292.00	
	งานโครงหลังคา								
	- แปเหล็ก C-100x50x20x3.2 มม.	3,630	กก.	34.00	123,420.00	-	-	123,420.00	
	- ใ้เสาประกอบ	3,630	กก.	-	-	10.00	36,300.00	36,300.00	
	งานมุงหลังคา								
	- หลังคาเมทัลชีท หนาไม่ยอกว่า 0.57 มม.	684	ตร.ม.	580.00	396,720.00	70.00	47,880.00	444,600.00	
	- Flashing ขอบสัน	45	ม.	250.00	11,250.00	50.00	2,250.00	13,500.00	
	- Flashing ขอบข้าง	30	ม.	250.00	7,500.00	50.00	1,500.00	9,000.00	
	- เชิงชายไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด 8"	244	ม.	170.00	41,480.00	73.00	17,812.00	59,292.00	
	- ฉนวนใยแก้ว หนา 25 มม.	684	ตร.ม.	200.00	136,800.00	45.00	30,780.00	167,580.00	
	- ลวดตะแกรงเหล็กสีขาว เบอร์ 14	684	ตร.ม.	110.00	75,240.00	45.00	30,780.00	106,020.00	
	รวม				976,960.00		289,359.00		
	รวมเงินหมั้							1,266,319.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	เจ้าช่อมปรับปรุงคลังผ้า สพ.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ใส่วัสดุ (บาท)		ใส่แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	พร้อมทากันซึม	222	ตร.ม.	210.00	46,620.00	102.00	22,644.00	69,264.00	
	- ผนังด้านบนเติม 838 ตร.ม. ทำ 30% สกัดปูนฉาบออก	252	ตร.ม.	-	-	30.00	7,560.00	7,560.00	
ผนัง 2	- ผนังกรุสกรูทาบอรัล หน้า 8 มม. โครงเคียวซีโบลี 2 ด้าน	168	ตร.ม.	580.00	97,440.00	120.00	20,160.00	117,600.00	
ผนัง 3	- ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.30x0.30 ม.	17	ตร.ม.	350.00	5,950.00	184.00	3,128.00	9,078.00	
ผนัง 4	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชนิด MFF	2	ชุด	12,000.00	24,000.00	800.00	1,600.00	25,600.00	
ผนัง 5	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	22	ตร.ม.	250.00	5,500.00	89.00	1,958.00	7,458.00	
ผนัง 6	- ผนังเดิมทำความสะอาด กรูแกรนิตโต้ ขนาด 0.30x0.30 ม.	12	ตร.ม.	350.00	4,200.00	184.00	2,208.00	6,408.00	
ผนัง 7	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	3	ตร.ม.	265.00	795.00	56.00	168.00	963.00	
	- ฉาบปูนผสมกันซึม	520	ตร.ม.	110.00	57,200.00	82.00	42,640.00	99,840.00	
	- ทากันซึมลงนํ้ายาประสานคอนกรีต	222	ตร.ม.	245.00	54,390.00	30.00	6,660.00	61,050.00	
	รวม				296,095.00		110,226.00		
	รวมเงินหน้า							406,321.00	
	งานอาคารคลัง 5 (หมายเลข 1)								
	งานประตู่ - หนักต่าง								
	- ป3A	2	ชุด	17,500.00	35,000.00	2,500.00	5,000.00	40,000.00	
	- ป1	4	ชุด	7,000.00	28,000.00	2,100.00	8,400.00	36,400.00	
	- ป2	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	850.00	850.00	7,350.00	
	- น1	1	ชุด	14,500.00	14,500.00	1,600.00	1,600.00	16,100.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ	เจ้าช่อมปรับปรุงคลังเฝ้า สพ.ทร. 11 คลัง
แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- น2	4	ชุด	5,600.00	22,400.00	600.00	2,400.00	24,800.00	
	- น3	2	ชุด	2,450.00	4,900.00	300.00	600.00	5,500.00	
	- ผนังข้างของเดิม X 1 ซ่อมทำเปลี่ยนอุปกรณ์ พร้อมลูกกรงผนังข้างทาสีกัน								
	กันสนิมและน้ำมัน	29	ชุด	900.00	26,100.00	270.00	7,830.00	33,930.00	
	ช่องระบายอากาศ ซ่อมที่ส่วนที่ชำรุด พร้อมตะแกรงเหล็ก ทาสีกันสนิม	84	ชุด	300.00	25,200.00	150.00	12,600.00	37,800.00	
	และสีน้ำมันทับหน้า								
	ซ่อมทาสีช่องระบายอากาศของเดิม	2	ชุด	1,000.00	2,000.00	300.00	600.00	2,600.00	
	รวม				164,600.00		39,880.00		
	รวมเงินหมื่น							204,480.00	
	งานอาคารคลัง 5 (หมายเลข 1)								
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมแบบนั่งราบพร้อมหมอน้ำ	2	ชุด	5,200.00	10,400.00	450.00	900.00	11,300.00	
	- ฝ้าล้างหน้าแบบแขวนพร้อมออกน้ำ	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	450.00	900.00	7,900.00	
	- โถปัสสาวะชาย	2	ชุด	5,590.00	11,180.00	450.00	900.00	12,080.00	
	- สายอ่อนชำระ หัวและสายผิวโครเมียม	2	ชุด	845.00	1,690.00	70.00	140.00	1,830.00	
	- กระຈกจายบานเปลือย หนา 3/16 ยึดด้วยหมุดสแตนเลส ขนาด 0	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	300.00	600.00	3,600.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร									
ชื่อโครงการ งานซ่อมปรับปรุงคลังสินค้า สพ.ทร. 11 คลัง				แบบเลขที่		65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023			
สถานที่ จว.กรุงเทพฯ			หน่วยงานเจ้าของโครงการ			0			
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ฝ้ากระดาดาช้าง	2	ชุด	324.00	648.00	120.00	240.00	888.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีกันสนิมและสีน้ำมันทับหน้า	317	ตร.ม.	115.00	36,455.00	35.00	11,095.00	47,550.00	
	- ทาสีอะคริลิค	1,912	ตร.ม.	70.00	133,840.00	30.00	57,360.00	191,200.00	
	- งานขูดลอกและทำความสะอาดผนังเดิม	586	ตร.ม.	-	-	10.00	5,860.00	5,860.00	
	งานกำจัดปลวก								
	- งานกำจัดปลวกพื้นที่โครงหลังคา, ฝ้าฝ้าและโดยรอบอาคาร								
	ไปนอยกว่า 6 ม.	1,538	ตร.ม.	50.00	76,900.00	5.00	7,690.00	84,590.00	
	งานอื่นๆ								
	- งานร้อยถอนโครงพร้อมทำสกรูเสริมจำนวน 2 ชุดเครื่อง	1	งาน	14,000.00	14,000.00	200,000.00	200,000.00	214,000.00	
	- เสาคงเดิม 34 ต้น ส่อมทำ 30% รายละเอียดตามแบบ	10	ต้น	7,500.00	75,000.00	1,500.00	15,000.00	90,000.00	
	รวม				370,113.00		300,685.00		
	รวมเงินหน้า							670,798.00	
	งานระบบไฟภายใน คลัง 5								
	- 95% ALUMINIUM REFLECTOR LOUVER LUMINAIRE (RECESS TYPE)								
	2x~16-20 W. LED TUBE LAMP (2,100 lm) W300x1200xTC	12	ชุด	1,700.00	20,400.00	150.00	1,800.00	22,200.00	
	- TAPER LUMINAIRE 2x~16-20 W. LED TUBE LAMP (2,100 lm)	52	ชุด	1,025.00	53,300.00	150.00	7,800.00	61,100.00	
	- C-SHAPE LUMINAIRE (SURFACE TYPE) 1x~16-20W.								
	(2,100 lm) LED TUBE LAMP	1	ชุด	1,025.00	1,025.00	115.00	115.00	1,140.00	
	- DOWNLIGHT LUMINAIRE (ERECESS TYPE) ~9 W. LED BULB LAMP								
	(REPLCAEMENT GLS)(900lm)	5	ชุด	400.00	2,000.00	115.00	575.00	2,575.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ	เข้าซ่อมปรับปรุงคลังสินค้า สพ.ท. 11 คลัง
แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	- 9W.LED DOWNLIGHT EMERGENCY LIGHT /w. 2 Hrs. BATT	2	ชุด	1,150.00	2,300.00	115.00	230.00	2,530.00	
	- 2X9W. LED. EMERGENCY LIGHT /w. 2 Hrs. BATTERY BACK	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	200.00	400.00	2,800.00	
	- 1 SIDE EXIT SING, 6W. LED /w. 2 Hrs. BATTERY BACKUP	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	200.00	400.00	3,400.00	
	- 16A. 250 V.AC. ONE WAY SWITCH NUMBER "X" /w. BOX	17	ชุด	60.00	1,020.00	80.00	1,360.00	2,380.00	
	- 16A. 250V.AC. DUPLEX RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL	32	ชุด	200.00	6,400.00	90.00	2,880.00	9,280.00	
	- 10A. 250V.AC. SINGLE RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL	4	ชุด	110.00	440.00	90.00	360.00	800.00	
	รวม				92,285.00		15,920.00		
	รวมเงินพดนี้							108,205.00	
	ตู้ LC-6								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 42 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT								
	BREAKER 100/100AT./AF. 3P. MCCB. 1	1	ชุด	13,300.00	13,300.00	1,500.00	1,500.00	14,800.00	
	- BRANCH BREAKER 10AT. 1P. 6kA.	15	ชุด	158.00	2,370.00	-	-	2,370.00	
	- BRANCH BREAKER 16AT. 1P. 6kA.	3	ชุด	158.00	474.00	-	-	474.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA.	1	ชุด	158.00	158.00	-	-	158.00	
	- BRANCH BREAKER 25AT. 1P. 6kA.	1	ชุด	158.00	158.00	-	-	158.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA. RC	3	ชุด	1,533.00	4,599.00	-	-	4,599.00	
	- GROUNDING SYSTEM	1	ชุด	2,200.00	2,200.00	300.00	300.00	2,500.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	เข้าซ่อมปรับปรุงคั้งเก่า สพ.ท. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- 2P LOAD BREAK SWITCH	4	ชุด	1,700.00	6,800.00	100.00	400.00	7,200.00	
	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- 1.5 Sq.mm. IEC-01	910	เมตร	6.00	5,460.00	5.00	4,550.00	10,010.00	
	- 2.5 Sq.mm. IEC-01	1,407	เมตร	9.00	12,663.00	7.00	9,849.00	22,512.00	
	- 4 Sq.mm. IEC-01	985	เมตร	14.00	13,790.00	10.00	9,850.00	23,640.00	
	- ท่อ Ø 15 mm. EMT.	366	ฟุต	79.00	28,914.00	66.00	24,156.00	53,070.00	
	- ท่อ Ø 15 mm. IMC.	29	ฟุต	169.00	4,901.00	78.00	2,262.00	7,163.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	19,000.00	19,000.00	-	-	19,000.00	
	รวม				114,787.00		52,867.00		
	รวมเงินหมั้น							167,654.00	
	ระบบโทรศัพท์								
	- CROSS CONNECTION CABINET	1	ตู้	1,313.00	1,313.00	500.00	500.00	1,813.00	
	- TELEPHONE DISCONNECTION MODULE 10 Pairs	1	ชุด	120.00	120.00	-	-	120.00	
	- BACKMOUNT FRAME 10 POS.	1	ชุด	250.00	250.00	-	-	250.00	
	- TELEPHONE MAGAZINE WITH ARRESTER (10PAIRS)	1	ชุด	370.00	370.00	-	-	370.00	
	- JUMPER WIRE	1	ชุด	390.00	390.00	-	-	390.00	
	- SINGLE TELEPHONE OUTLET (MODULAR JACK TYPE) 6P	5	ชุด	180.00	900.00	90.00	450.00	1,350.00	
	- สายโทรศัพท์ 6C - 0.65 mm. TIEV.	92	เมตร	14.00	1,288.00	7.00	644.00	1,932.00	
	- ท่อ Ø 15 mm. EMT.	30	ฟุต	76.00	2,280.00	66.00	1,980.00	4,260.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ	เข้าซ่อมปรับปรุงคลังผ้า สพ.ทร. 11 คลัง
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ
หน่วยงาน	เจ้าของโครงการ
แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	0

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวม				7,911.00		3,574.00		
	รวมเงินทั้งสิ้น							11,485.00	
	ระบบคอมพิวเตอร์ NETWORK								
	- NETWORK RACK 9U	1	ชุด	4,340.00	4,340.00	-	-	4,340.00	
	- OPTICAL DISTRIBUTION FRAME (ODF)	1	ชุด	3,490.00	3,490.00	-	-	3,490.00	
	- SWITCH LAYER 2 With SFP.24 PORTS	1	ชุด	6,590.00	6,590.00	-	-	6,590.00	
	- PATCH PANEL RJ45 24 PORTS	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	- CABLE MANAGAEMENT /w COVER	1	ชุด	530.00	530.00	-	-	530.00	
	- HEAVY DUTY FAN 2x Ø 4"	1	ชุด	490.00	490.00	-	-	490.00	
	- PDU 6 UNIVERSAL OUTLET	1	ชุด	1,290.00	1,290.00	-	-	1,290.00	
	- PATCH CORD 1 m.	7	ชุด	80.00	560.00	-	-	560.00	
	- SINGLE COMPUTER (LAN) OUTLET WALL MOUNTING	4	ชุด	300.00	1,200.00	-	-	1,200.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	เจ้าช้อมปรับปรุงคลังเา สพ.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- CAT.6 CABLE	80	เมตร	18.00	1,440.00	-	-	1,440.00	
	- ไซ่อ Ø 15 mm. EMT.	26	ไซ่อน	76.00	1,976.00	-	-	1,976.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	2,400.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	- ค่าแรงติดตั้งและทดสอบระบบคอมพิวเตอร์	1	งาน	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	รวม				26,806.00		4,000.00		
	รวมเงินหมื่น							30,806.00	
	ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย								
	- 5 ZONES FIRE ALARM CONTROL PANEL	1	ตู้	24,500.00	24,500.00	7,000.00	7,000.00	31,500.00	
	- 5 ZONE GRAPHIC ANNUNCIATOR	1	ชุด	16,900.00	16,900.00	10,000.00	10,000.00	26,900.00	
	- MANUAL STATION	2	ชุด	2,240.00	4,480.00	200.00	400.00	4,880.00	
	- ALARM BELL	2	ชุด	1,190.00	2,380.00	150.00	300.00	2,680.00	
	- PHOTO ELECTRIC SMOKE DETECTOR	23	ชุด	1,260.00	28,980.00	150.00	3,450.00	32,430.00	
	- 1.5 Sq.mm. IEC-01	383	เมตร	6.00	2,298.00	5.00	1,915.00	4,213.00	
	- 2.5 Sq.mm. FRC.	170	เมตร	48.00	8,160.00	12.00	2,040.00	10,200.00	
	- ไซ่อ Ø 15 mm. EMT.	47	ไซ่อน	79.00	3,713.00	66.00	3,102.00	6,815.00	
	- ไซ่อ Ø 20 mm. IMC	28	ไซ่อน	225.00	6,300.00	84.00	2,352.00	8,652.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	เจ้าช่อมปรับปรุงคลังเก่า สพ.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	รวม				106,711.00		30,559.00		
	รวมเงินพิกัด							137,270.00	
	ระบบปรับอากาศ คลัง 5								
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 1/4"	20	เมตร	84.00	1,680.00	25.00	500.00	2,180.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 3/8"	10	เมตร	105.00	1,050.00	30.00	300.00	1,350.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 1/2"	20	เมตร	167.00	3,340.00	50.00	1,000.00	4,340.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 3/4"	10	เมตร	295.00	2,950.00	80.00	800.00	3,750.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำยาทองแดง	30	เมตร	65.00	1,950.00	16.00	480.00	2,430.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 1/2" PVC.	5	ท่อน	38.00	190.00	100.00	500.00	690.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 3/4" PVC.	3	ท่อน	48.00	144.00	100.00	300.00	444.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง	28	เมตร	35.00	980.00	14.00	392.00	1,372.00	
	- รางครอบท่อน้ำยา	25	เมตร	130.00	3,250.00	50.00	1,250.00	4,500.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งาน/ซ่อมปรับปรุง/ครั้ง/ปี	สพ.ทร. 11 คลัง
แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ
หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ	0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- สารทำความเย็น	1	งาน	1,313.00	1,313.00	-	-	1,313.00	
	- พัดลมระบายอากาศ 8" ชนิดติดผนัง	5	ชุด	1,000.00	5,000.00	400.00	2,000.00	7,000.00	
	- พัดลมระบายอากาศ 1,800 CFM ชนิดติดผนัง	2	ชุด	9,310.00	18,620.00	650.00	1,300.00	19,920.00	
	- 16A. 250 V.AC. ONE WAY SWITCH "X"	7	ชุด	60.00	420.00	80.00	560.00	980.00	
	- PIPE HOOD	1	ชุด	800.00	800.00	125.00	125.00	925.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า	4	ชุด	-	-	4,000.00	16,000.00	16,000.00	
	รวม				45,687.00		25,507.00		
	รวมเงินหน้านี้							#####	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน (หมายเลข 1)								
	งานประปาภายใน								
	PVC 13.5								
	- Dia 1/2"	18	เมตร	14.00	252.00	30.00	540.00	792.00	
	- Dia 3/4"	9	เมตร	17.00	153.00	30.00	270.00	423.00	
	- Dia 1"	5	เมตร	27.00	135.00	30.00	150.00	285.00	
	- Dia 1 1/2"	1	เมตร	46.00	46.00	30.00	30.00	76.00	
	- Fitting & Accessories+Support+Test+Printing+Cleaning+	1	งาน	117.20	117.20	35.16	35.16	152.36	
	STOP VALVE								
	- Dia 1/2"	6	ชุด	250.00	1,500.00	50.00	300.00	1,800.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	เจ้าช่อมปรับปรุงคลังเฝ้า สพ.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	HOSEE BIBB (ตามรายการประกอบแบบ)								
	- Dia 1/2" (ปลายเกลียว)	1	ชุด	182.00	182.00	50.00	50.00	232.00	
	Water Hammer Arrestor								
	- Dia. 1/2"	2	ชุด	950.00	1,900.00	285.00	570.00	2,470.00	
	- GATE VALVE Dia 1 1/2" w/ VALVE BOX	1	ชุด	2,710.00	2,710.00	813.00	813.00	3,523.00	
	รวม				6,995.20		2,758.16		
	รวมเงินหน้า							9,753.36	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน (หมายเลขง 1)								
	งานสุขาภิบาลภายใน								
	ท่อโศโคร, ท่อน้ำทิ้ง, ท่ออากาศ								
	PVC 8.5								
	- Dia 1 1/2"	32	เมตร	31.00	992.00	30.00	960.00	1,952.00	
	- Dia 2"	38	เมตร	49.00	1,862.00	40.00	1,520.00	3,382.00	
	- Dia 4"	17	เมตร	173.00	2,941.00	100.00	1,700.00	4,641.00	
	- Fitting & Accessories+Support+Test+Printing+Cleaning+	1	งาน	1,159.00	1,159.00	347.70	347.70	1,506.70	
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Dia 2"	1	ตัว	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00	
	- Dia 4"	1	ตัว	520.00	520.00	156.00	156.00	676.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	เจ้าเขื่อนปรับปรุงคลังน้ำ สท.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวม				266,851.00		77,964.90		
	รวมเงินหมั้น							344,815.90	
	งานดับเพลิงภายใน (หมายเลข 1)								
	สถานีทดสอบประจำชั้น								
	- Dia 1 " OS & Y GATE VALVE	2	ชุด	5,440.00	10,880.00	272.00	544.00	11,424.00	
	- Dia 2 " OS & Y GATE VALVE	2	ชุด	9,440.00	18,880.00	472.00	944.00	19,824.00	
	- Dia 4 " OS & Y GATE VALVE AND Supervisory Switch	2	ชุด	19,800.00	39,600.00	990.00	1,980.00	41,580.00	
	- SIGHT FLOW CONNECTION Dia 1 "	2	ชุด	1,440.00	2,880.00	72.00	144.00	3,024.00	
	- WATER FLOW SWITCH Dia 4 "	2	ชุด	4,800.00	9,600.00	240.00	480.00	10,080.00	
	- PRESSURE GAUGE	2	ชุด	960.00	1,920.00	48.00	96.00	2,016.00	
	- ยูเนียนพร้อมที่เจาะรู ขนาดเดียวกับข้อต่อของหัวกระจายน้ำดับเพลิง	2	ชุด	500.00	1,000.00	25.00	50.00	1,050.00	
	- BALL VALVE Dia 1"	2	ชุด	720.00	1,440.00	36.00	72.00	1,512.00	
	- AUTOMATIC AIR RELEASE VALVE Dia 1"	2	ชุด	3,680.00	7,360.00	184.00	368.00	7,728.00	
	- Dia 2 1/2" OS & Y GATE VALVE AND Supervisory Switch	2	ชุด	18,200.00	36,400.00	910.00	1,820.00	38,220.00	
	- Dia 6" OS & Y GATE VALVE AND Supervisory Switch	2	ชุด	31,800.00	63,600.00	1,590.00	3,180.00	66,780.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	เจ้าช่อมปรับปรุงคลังเฝ้า สพ.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวม				177,600.00		8,200.00		
	รวมเงินหมื่น							185,800.00	
	งานดับเพลิงภายใน (หมายเลข 1)								
	ตู้สายสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ (FHC) ประกอบด้วย								
	ตู้ (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ขนาด 0.30x0.80x1.10 ม. (ต้องมีรูปร่าง	2	ชุด	6,500.00	13,000.00	325.00	650.00	13,650.00	
	ขนาดเหมาะสมสำหรับการบรรจุ และอุปกรณ์ต่างๆตามที่กำหนดและ								
	สะดวกต่อการใช้งานไปตู้เหล็กพ่นสีแดง เหล็กประกอบตู้จะต้องมีความหนา								
	ไม่ต่ำกว่า 16 B.W.G. บานประตูสามารถเปิดได้ 180 องศา มีที่ล็อคประตูพร้อม-								
	มือจับ บานพับบานประตูซ่อนใน กระงะกนรียักษ์ สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่าย								
	- Fire Hose Rack Dia 1 1/2"	2	ชุด	11,200.00	22,400.00	560.00	1,120.00	23,520.00	
	- FIRE DEPARTMENT Dia 2 1/2" พร้อมข้อต่อสวมเร็ว ฝาปิดแ	2	ชุด	5,600.00	11,200.00	280.00	560.00	11,760.00	
	- BALL VALVE Ø 1" UL/FM	2	ชุด	728.00	1,456.00	36.40	72.80	1,528.80	
	- หัวฉีดน้ำแบบปรับการฉีดน้ำ (Jet / Spray / Shut-off Nozzle	2	ชุด	4,000.00	8,000.00	200.00	400.00	8,400.00	
	- วาล์วสำหรับสายฉีดน้ำดับเพลิง ขนาด Ø 1 1/2" ชนิด ANGLE V	2	ชุด	6,370.00	12,740.00	318.50	637.00	13,377.00	
	พร้อมข้อต่อสวมเร็ว								
	- เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ABC ขนาดความจุไม่น้อยกั	2	ถัง	6,900.00	13,800.00	200.00	400.00	14,200.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	เจ้าช่อมปรับปรุงคลังเฝ้า สพ.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	10 ปอนด์ ความสามารถเทียบเท่า (FIRE RATING) 6A-20B UL/FM								
	รวม				82,596.00		3,839.80		
	รวมเงินหน้า							86,435.80	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	โครงการซ่อมปรับปรุงคลังเฝ้า สพ.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อาคารคลัง 2 (หมายเลข 2)								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนวัสดุฝังหลังคาและแป้เฝ้าออก	1,345	ตร.ม.	-	-	85.00	114,325.00	114,325.00	
	- งานซ่อมทำโครงหลังคาที่ชำรุดเสียหาย 30%	405	ตร.ม.	500.00	202,500.00	140.00	56,700.00	259,200.00	
D-1	- ฝ้าเหล็ก 2-PL-0.08 มม. 6-Not Ø-9 มม.	60	ชุด	400.00	24,000.00	120.00	7,200.00	31,200.00	
D-2	- ฝ้าเหล็ก 2-PL-0.08 มม. 14-Not Ø-9 มม.	30	ชุด	600.00	18,000.00	180.00	5,400.00	23,400.00	
D-3	- ฝ้าเหล็ก 2-PL-0.08 มม. 8-Not Ø-9 มม.	30	ชุด	450.00	13,500.00	135.00	4,050.00	17,550.00	
D-4	- ฝ้าเหล็ก 2-PL-0.08 มม. 8-Not Ø-9 มม.	30	ชุด	500.00	15,000.00	150.00	4,500.00	19,500.00	
	- งานทาสีโครงหลังคาซ่อมทำ	1,345	ตร.ม.	75.00	100,875.00	38.00	51,110.00	151,985.00	
	งานโครงหลังคา								
	- แป้เหล็ก C-100x50x20x3.2 มม.	7,338	กก.	34.00	249,492.00	-	-	249,492.00	
	- ฝ้าแรงประกอบ	7,338	กก.	-	-	10.00	73,380.00	73,380.00	
	งานมุงหลังคา								
	- หลังคามทัลชีท หนาไม่บ่อยกว่า 0.57 มม.	1,345	ตร.ม.	580.00	780,100.00	70.00	94,150.00	874,250.00	
	- Flashing ขอบสัน	96	ม.	250.00	24,000.00	50.00	4,800.00	28,800.00	
	- Flashing ขอบข้าง	58	ม.	250.00	14,500.00	50.00	2,900.00	17,400.00	
	- เจริงชายไม้ไผ่เบอร์ซีเมนต์ขนาด 8"	440	ม.	170.00	74,800.00	73.00	32,120.00	106,920.00	
	- ฉนวนใยแก้ว หนา 25 มม.	1,345	ตร.ม.	200.00	269,000.00	45.00	60,525.00	329,525.00	
	- ลวดตะแกรงเหล็กสีขาว เบอร์ 14	1,345	ตร.ม.	110.00	147,950.00	45.00	60,525.00	208,475.00	
	รวม				1,933,717.00		571,685.00		
	รวมเงินหมื่น							2,505,402.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	โครงการซ่อมปรับปรุงคลังเฝ้า สพ.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเฝ้าของโครงการ	0
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานอาคารคลัง 2 (หมายเลข 2)								
	งานมุงหลังคา (ต่อ)								
	- รางน้ำฝนสแตนเลส 304 ทน 1.2 มม.ขนาด 1.00 ม.พับขึ้นรูปพร้อมอุปกรณ์	48	ม.	3,800.00	182,400.00	760.00	36,480.00	218,880.00	
	- รางน้ำสแตนเลส 304 ทน 1.2 มม. ขนาด 0.90 ม.พับขึ้นรูปพร้อมอุปกรณ์	11	ม.	3,800.00	41,800.00	760.00	8,360.00	50,160.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าอะลูมิเนียมของเดิมออกภายใน , ภายนอก	858	ตร.ม.	-	-	35.00	30,030.00	30,030.00	
C1	- ฝ้าอะลูมิเนียมชนิดกันชื้น ทน 9 มม. ชนิดขอบลาด พร้อมโครงซี่วางเหล็ก								
	ฝ้าอะลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์	797	ตร.ม.	335.00	266,995.00	75.00	59,775.00	326,770.00	
C2	- ฝ้าอะลูมิเนียมชนิดกันชื้น ทน 9 มม. ชนิดขอบลาด พร้อมโครงซี่วางเหล็ก								
	ฝ้าอะลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์	10	ตร.ม.	335.00	3,350.00	75.00	750.00	4,100.00	
C3	- ฝ้าอะลูมิเนียมทึบชนิดกันชื้น ทน 6 มม. พร้อมโครงซี่วางเหล็กฝ้าอะลูมิเนียม								
	พร้อมอุปกรณ์	187	ตร.ม.	385.00	71,995.00	75.00	14,025.00	86,020.00	
	งานพื้น								
	- ทำการสกัดพื้นผิวของเดิมออก	807	ตร.ม.	-	-	20.00	16,140.00	16,140.00	
F1	- เทปูนทรายปรับระดับ ทน 5 ซม.	807	ตร.ม.	200.00	161,400.00	61.00	49,227.00	210,627.00	
	- ทากันซึมลงน้ำยาประสานคอนกรีต	807	ตร.ม.	245.00	197,715.00	30.00	24,210.00	221,925.00	
	- พื้นอีพ็อกซี (Epoxy) พร้อมชั้นป้องกันความชื้น ทนไปบอยเฝ้า 2	807	ตร.ม.	485.00	391,395.00	30.00	24,210.00	415,605.00	
F2	- พื้นกรูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60x0.60 ม. ชนิดผิวหยาบ	10	450.00	4,500.00	174.00	1,740.00	6,240.00		
	รวม				1,321,550.00		264,947.00		
	รวมเงินหน้านี้							#####	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	ใ้แก้ไขซ่อมปรับปรุงคลังเ้า สท.ร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานใ้ของโครงการ	0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานอาคารคลัง 2 (หมายเลข 2)								
	งานพื้นที่ต่อ)								
F3	- สกัดพื้นรอบอาคารออกทั้งหมด	187	ตร.ม.	-	-	60.00	11,220.00	11,220.00	
	- ทราหยาบปรับระดับบ่ออัดใ้	32	ลบ.ม.	495.00	15,840.00	99.00	3,168.00	19,008.00	
	- RB.9 มม. (SR24)	0.57	ตัน	24,966.00	14,230.62	4,100.00	2,337.00	16,567.62	
	- RB.6 มม. (SR24)	0.18	ตัน	25,800.00	4,644.00	4,100.00	738.00	5,382.00	
	- Wire Mesh 4 มม.@ 0.20 ม.#	187	ตร.ม.	33.00	6,171.00	5.00	935.00	7,106.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC	27	ลบ.ม.	2,349.00	63,423.00	391.00	10,557.00	73,980.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	19	ตร.ม.	200.00	3,800.00	133.00	2,527.00	6,327.00	
	- กั้นส่วนที่ติดโครงสร้างใ้ด้วยโฟม หน้า 1 ซม.	126	ม.	10.00	1,260.00	-	-	1,260.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	23	กก.	31.00	713.00	-	-	713.00	
	- ตะปู	5	กก.	30.00	150.00	-	-	150.00	
	- ทำผิวขัดหยาบใ้เสนตามแนวขวาง @ 0.25 ม.	187	ตร.ม.	80.00	14,960.00	106.00	19,822.00	34,782.00	
	รวม				125,191.62		51,304.00		
	รวมเงินหน้าใ้							176,495.62	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	<input type="checkbox"/> โครงการปรับปรุงคลังเฝ้า สพ.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานอาคารคลัง 2 (หมายเลข 2)								
	งานประตู - หนักต่าง								
	- ป3B	4	ชุด	14,500.00	58,000.00	2,500.00	10,000.00	68,000.00	
	- ป1	4	ชุด	7,000.00	28,000.00	2,100.00	8,400.00	36,400.00	
	- ป2	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	850.00	850.00	7,350.00	
	- น1	1	ชุด	14,500.00	14,500.00	1,600.00	1,600.00	16,100.00	
	- น2	4	ชุด	5,600.00	22,400.00	600.00	2,400.00	24,800.00	
	- น3	1	ชุด	2,450.00	2,450.00	300.00	300.00	2,750.00	
	- หนักต่างของเดิม X1/ซ่อมทำเบรียนอุปกรณ์ พร้อมลูกกรงหนักต่างทาสีกัน								
	กันสนิมและน้ำมัน	32	ชุด	900.00	28,800.00	270.00	8,640.00	37,440.00	
	- ซ่อมระบายอากาศ/ซ่อมที่เสวนที่ชำรุด พร้อมตะแกรงเหล็ก ทาสีกันสนิม	84	ชุด	300.00	25,200.00	150.00	12,600.00	37,800.00	
	และสีน้ำมันทับหน้า								
	- ซ่อมทาสีซ่อมระบายอากาศของเดิม	4	ชุด	1,000.00	4,000.00	300.00	1,200.00	5,200.00	
	รวม				189,850.00		45,990.00		
	รวมเงินหน้านี้							235,840.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	โครงการซ่อมปรับปรุงคลังเฝ้า สพ.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเฝ้าของโครงการ	0
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานอาคารคลัง 2 (หมายเลข 2)								
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมแบบนั่งราบพร้อมหม้อน้ำ	2	ชุด	5,200.00	10,400.00	450.00	900.00	11,300.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนพร้อมกระจกน้ำ	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	450.00	900.00	7,900.00	
	- โถปัสสาวะชาย	2	ชุด	5,590.00	11,180.00	450.00	900.00	12,080.00	
	- สายอ่อนชำระ หัวและสายผิวโครเมียม	2	ชุด	845.00	1,690.00	70.00	140.00	1,830.00	
	- กระจกเงาบานเปลี่ยน หนา 3/16 ยึดด้วยหมุดสแตนเลส ขนาด 0	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	300.00	600.00	3,600.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	2	ชุด	324.00	648.00	120.00	240.00	888.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีกันสนิมและสีน้ำมันทับพื้น	640	ตร.ม.	115.00	73,600.00	35.00	22,400.00	96,000.00	
	- ทาสีอะคริลิค	2,645	ตร.ม.	70.00	185,150.00	30.00	79,350.00	264,500.00	
	- งานขูดลอกและทำความสะอาดผนังเดิม	685	ตร.ม.	-	-	10.00	6,850.00	6,850.00	
	งานกำจัดปลวก								
	- งานกำจัดปลวกพื้นที่โครงหลังคา, หน้าต่างและโดยรอบอาคาร								
	ไม่น้อยกว่า 6 ม.	2,312	ตร.ม.	50.00	115,600.00	5.00	11,560.00	127,160.00	
	งานอื่นๆ								
	- งานรื้อถอนเครื่องพร้อมทำสีรางครนเดิม จำนวน 1 ชุดเครื่อง	1	งาน	7,000.00	7,000.00	100,000.00	100,000.00	107,000.00	
	- เสาคงเดิม 40 ต้น ซ่อมทำ 30% รายละเอียดตามแบบ	12	ต้น	7,500.00	90,000.00	1,500.00	18,000.00	108,000.00	
	รวม				505,268.00		241,840.00		
	รวมเงินหน้านี้						747,108.00		

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	โครงการซ่อมปรับปรุงคลังเฝ้า สพ.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบไฟภายใน (คลัง 2)								
	- 95% ALUMINIUM REFLECTOR LOUVER LUMINAIRE (RECESS TYPE)								
	2x~16-20 W. LED TUBE LAMP (2,100 lm) W300xL1200xT	10	ชุด	1,700.00	17,000.00	150.00	1,500.00	18,500.00	
	- TAPER LUMINAIRE 2x~16-20 W. LED TUBE LAMP (2,100 U	104	ชุด	1,025.00	106,600.00	150.00	15,600.00	122,200.00	
	- C-SHAPE LUMINAIRE (SURFACE TYPE) 1x~16-20W.								
	(2,100 lm) LED TUBE LAMP	1	ชุด	1,025.00	1,025.00	115.00	115.00	1,140.00	
	- DOWNLIGHT LUMINAIRE (ERECESS TYPE) ~9 W. LED BULB LAMP								
	(REPLCAEMENT GLS)(900lm)	5	ชุด	400.00	2,000.00	115.00	575.00	2,575.00	
	- 9W.LED DOWNLIGHT EMERGENCY LIGHT /w. 2 Hrs. BATTERY BACKUP		ชุด	1,150.00	-	115.00	-	-	
	- 2X9W. LED. EMERGENCY LIGHT /w. 2 Hrs. BATTERY BACK	4	ชุด	1,200.00	4,800.00	200.00	800.00	5,600.00	
	- 1 SIDE EXIT SING, 6W. LED /w. 2 Hrs. BATTERY BACKUP	4	ชุด	1,500.00	6,000.00	200.00	800.00	6,800.00	
	- 16A. 250 V.AC. ONE WAY SWITCH NUMBER "X" /w. BOX	25	ชุด	60.00	1,500.00	80.00	2,000.00	3,500.00	
	- 16A. 250V.AC. DUPLEX RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL	36	ชุด	200.00	7,200.00	90.00	3,240.00	10,440.00	
	- 10A. 250V.AC. SINGLE RECEPTACLE (2	8	ชุด	110.00	880.00	90.00	720.00	1,600.00	
	รวม				147,005.00		25,350.00		
	รวมเงินหมื่น							172,355.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร			
ชื่อโครงการ	[] ำโง้หมัฒปรัปรงค้ล้งเ้า สพ.ทร. 11 ค้ล้ง		แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพ ำ		หน่วยงานเ้าของโครงการ	0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ตู้ LC-5								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 42 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT								
	BREAKER 100/100AT./AF. 3P. MCCB. 1	1	ชุด	13,300.00	13,300.00	2,000.00	1,500.00	14,800.00	
	- BRANCH BREAKER 10AT. 1P. 6kA.	21	ชุด	158.00	3,318.00	-	-	3,318.00	
	- BRANCH BREAKER 16AT. 1P. 6kA.	3	ชุด	158.00	474.00	-	-	474.00	
	- BRANCH BREAKER 25AT. 1P. 6kA.	1	ชุด	158.00	158.00	-	-	158.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA. RC	4	ชุด	1,533.00	6,132.00	-	-	6,132.00	
	- GROUNDING SYSTEM	1	ชุด	2,200.00	2,200.00	300.00	300.00	2,500.00	
	- 2P LOAD BREAK SWITCH	4	ชุด	1,700.00	6,800.00	100.00	400.00	7,200.00	
	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- 1.5 Sq.mm. IEC-01	1,153	เมตร	6.00	6,918.00	5.00	5,765.00	12,683.00	
	- 2.5 Sq.mm. IEC-01	2,023	เมตร	9.00	18,207.00	7.00	14,161.00	32,368.00	
	- 4 Sq.mm. IEC-01	1,356	เมตร	14.00	18,984.00	10.00	13,560.00	32,544.00	
	- ท่อ ๑ 15 mm. EMT.	583	yton	79.00	46,057.00	66.00	38,478.00	84,535.00	
	- ท่อ ๑ 15 mm. IMC.	29	yton	169.00	4,901.00	78.00	2,262.00	7,163.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	27,000.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
	รวม				154,449.00		76,426.00		
	รวมเงินพันนี้							230,875.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	ชื่อโครงการ	เข้าซ่อมปรับปรุงคลังเ้า สท.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ			0
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง					

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบโทรศัพท์								
	- CROSS CONNECTION CABINET	1	ตู้	1,313.00	1,313.00	500.00	500.00	1,813.00	
	- TELEPHONE DISCONNECTION MODULE 10 Pairs	1	ชุด	120.00	120.00	-	-	120.00	
	- BACKMOUNT FRAME 10 POS.	1	ชุด	250.00	250.00	-	-	250.00	
	- TELEPHONE MAGAZINE WITH ARRESTER (10PAIRS)	1	ชุด	370.00	370.00	-	-	370.00	
	- JUMPER WIRE	1	ชุด	390.00	390.00	-	-	390.00	
	- SINGLE TELEPHONE OUTLET (MODULAR JACK TYPE) 6P	5	ชุด	180.00	900.00	90.00	450.00	1,350.00	
	- สายโทรศัพท์ 6C - 0.65 mm. TIEV.	115	เมตร	14.00	1,610.00	7.00	805.00	2,415.00	
	- ท่อ Ø 15 mm. EMT.	35	ท่อน	76.00	2,660.00	66.00	2,310.00	4,970.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวม				8,613.00		4,065.00		
	รวมเงินหน้า							12,678.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	โครงการซ่อมปรับปรุงคลังเฝ้า สพ.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบคอมพิวเตอร์ NETWORK								
	- NETWORK RACK 9U	1	ชุด	4,340.00	4,340.00	-	-	4,340.00	
	- OPTICAL DISTRIBUTION FRAME (ODF)	1	ชุด	3,490.00	3,490.00	-	-	3,490.00	
	- SWITCH LAYER 2 With SFP.24 PORTS	1	ชุด	6,590.00	6,590.00	-	-	6,590.00	
	- PATCH PANEL RJ45 24 PORTS	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	- CABLE MANAGAEMENT /w COVER	1	ชุด	530.00	530.00	-	-	530.00	
	- HEAVY DUTY FAN 2x 4"	1	ชุด	490.00	490.00	-	-	490.00	
	- PDU 6 UNIVERSAL OUTLET	1	ชุด	1,290.00	1,290.00	-	-	1,290.00	
	- PATCH CORD 1 m.	7	ชุด	80.00	560.00	-	-	560.00	
	- SINGLE COMPUTER (LAN) OUTLET WALL MOUNTING	4	ชุด	300.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- CAT.6 CABLE	75	เมตร	18.00	1,350.00	-	-	1,350.00	
	- ไซ่อ Ø 15 mm. EMT.	24	ไซ่อน	76.00	1,824.00	-	-	1,824.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	2,400.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	- ฝ้าแรงติดตั้งและทดสอบระบบคอมพิวเตอร์	1	งาน	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	รวม				26,564.00		4,000.00		
	รวมเงินทั้งสิ้น							30,564.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ	อาคารซ่อมปรับปรุงคลังสินค้า สพ.ทร. 11 คลัง แบบเลขที่ 65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ 0
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย								
	- 5 ZONES FIRE ALARM CONTROL PANEL	1	ชุด	24,500.00	24,500.00	7,000.00	7,000.00	31,500.00	
	- 5 ZONE GRAPHIC ANNUNCIATOR	1	ชุด	16,900.00	16,900.00	10,000.00	10,000.00	26,900.00	
	- MANUAL STATION	4	ชุด	1,495.00	5,980.00	200.00	800.00	6,780.00	
	- ALARM BELL	4	ชุด	765.00	3,060.00	150.00	600.00	3,660.00	
	- PHOTO ELECTRIC SMOKE DETECTOR	46	ชุด	1,300.00	59,800.00	150.00	6,900.00	66,700.00	
	- 1.5 Sq.mm. IEC-01	699	เมตร	6.00	4,194.00	5.00	3,495.00	7,689.00	
	- 2.5 Sq.mm. FRC.	445	เมตร	48.00	21,360.00	12.00	5,340.00	26,700.00	
	- ท่อ ø 15 mm. EMT.	234	ฟุต	79.00	18,486.00	66.00	15,444.00	33,930.00	
	- ท่อ ø 20 mm. IMC	81	ฟุต	225.00	18,225.00	84.00	6,804.00	25,029.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
	รวม				189,505.00		56,383.00		
	รวมเงินหน้า							245,888.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	โครงการซ่อมปรับปรุงคลังเฝ้า สพ.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบปรับอากาศ คลัง 2								
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 1/4"	20	เมตร	84.00	1,680.00	25.00	500.00	2,180.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 3/8"	10	เมตร	105.00	1,050.00	30.00	300.00	1,350.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 1/2"	20	เมตร	167.00	3,340.00	50.00	1,000.00	4,340.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 3/4"	10	เมตร	295.00	2,950.00	80.00	800.00	3,750.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำยาทองแดง	30	เมตร	65.00	1,950.00	16.00	480.00	2,430.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 1/2" PVC.	5	ท่อน	38.00	190.00	100.00	500.00	690.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 3/4" PVC.	3	ท่อน	48.00	144.00	100.00	300.00	444.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง	28	เมตร	35.00	980.00	14.00	392.00	1,372.00	
	- รางครอบท่อน้ำยา	25	เมตร	130.00	3,250.00	50.00	1,250.00	4,500.00	
	- สารทำความสะอาด	1	งาน	1,313.00	1,313.00	-	-	1,313.00	
	- พัดลมระบายอากาศ 8" ชนิดติดผนัง	5	ชุด	1,000.00	5,000.00	400.00	2,000.00	7,000.00	
	- พัดลมระบายอากาศ 3,000 CFM ชนิดติดผนัง	2	ชุด	15,780.00	31,560.00	650.00	1,300.00	32,860.00	
	- 16A. 250 V.AC. ONE WAY SWITCH "X"	7	ชุด	60.00	420.00	80.00	560.00	980.00	
	- PIPE HOOD	1	ชุด	800.00	800.00	125.00	125.00	925.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า	4	ชุด	-	-	4,000.00	16,000.00	16,000.00	
	รวม				58,627.00		25,507.00		
	รวมเงินหน้านี้							84,134.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	โครงการซ่อมปรับปรุงคลังเฝ้า สพ.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ	0
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน (หมายเลข 2)								
	งานประปาภายใน								
	PVC 13.5								
	- Dia 1/2"	16	เมตร	14.00	224.00	30.00	480.00	704.00	
	- Dia 3/4"	9	เมตร	17.00	153.00	30.00	270.00	423.00	
	- Dia 1"	6	เมตร	27.00	162.00	30.00	180.00	342.00	
	- Dia 1 1/2"	1	เมตร	46.00	46.00	30.00	30.00	76.00	
	- Fitting & Accessories+Support+Test+Printing+Cleaning+	1	งาน	117.00	117.00	35.10	35.10	152.10	
	STOP VALVE								
	- Dia 1/2"	6	ชุด	250.00	1,500.00	50.00	300.00	1,800.00	
	HOSEE BIBB (ตามรายการประกอบแบบ)								
	- Dia 1/2" (ปลายเกลียว)	1	ชุด	182.00	182.00	50.00	50.00	232.00	
	Water Hammer Arrestor								
	- Dia. 1/2"	2	ชุด	950.00	1,900.00	285.00	570.00	2,470.00	
	- GATE VALVE Dia 1 1/2" w/ VALVE BOX	1	ชุด	2,710.00	2,710.00	813.00	813.00	3,523.00	
	รวม				6,994.00		2,728.10		
	รวมเงินหมื่น							9,722.10	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	โครงการซ่อมปรับปรุงคลังเฝ้า สพ.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน (หมายเลข 2)								
	งานสุขาภิบาลภายใน								
	ท่อโสตโครกพื่อน้ำทิ้งพื่ออากาศ								
	PVC 8.5								
	- Dia 1 1/2"	31	เมตร	31.00	961.00	30.00	930.00	1,891.00	
	- Dia 2"	37	เมตร	49.00	1,813.00	40.00	1,480.00	3,293.00	
	- Dia 4"	16	เมตร	173.00	2,768.00	100.00	1,600.00	4,368.00	
	- Fitting & Accessories+Support+Test+Printing+Cleaning+	1	งาน	1,108.40	1,108.40	332.52	332.52	1,440.92	
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Dia 2"	1	ตัว	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00	
	- Dia 4"	1	ตัว	520.00	520.00	156.00	156.00	676.00	
	FLEXIBLE CONNECTER								
	- Dia 4"	2	อัน	620.00	1,240.00	200.00	400.00	1,640.00	
	รวม				8,710.40		4,988.52		
	รวมเงินพินัย							13,698.92	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	แก้ไขซ่อมปรับปรุงคลังเฝ้า สพ.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเฝ้าของโครงการ	0
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน (หมายเลข 2)								
	งานสุขาภิบาลภายใน								
	FLOOR DRAIN								
	- Dia 2"	3	ตัว	485.00	1,455.00	145.50	436.50	1,891.50	
	P-TRAP								
	- Dia 1 1/2"	3	ตัว	160.00	480.00	48.00	144.00	624.00	
	VTR								
	- Dia 2 1/2"	1	ชุด	369.00	369.00	36.90	36.90	405.90	
	ถังบำบัด (ตามรายการประกอบแบบ)								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป แบบที่ 3	1	ถัง	40,500.00	40,500.00	4,050.00	4,050.00	44,550.00	
	- ฐาน ค.ส.ล.+รัดฝาถัง ค.ส.ล และฝาถังเหล็กหล่อ Light Duty	1	ฐาน	12,000.00	12,000.00	1,200.00	1,200.00	13,200.00	
	บ่อบำบัดน้ำ ค.ส.ล. ฝาปิด ค.ส.ล.								
	- MH 1	1	บ่อ	2,200.00	2,200.00	660.00	660.00	2,860.00	
	- ดินชุกกลบคืน	7	ลบ.ม.	-	-	99.00	693.00	693.00	
	- ทราหยาบอัดเบ็น	3	ลบ.ม.	495.00	1,485.00	91.00	273.00	1,758.00	
	รวม				58,489.00		7,493.40		
	รวมเงินหมั้น							65,982.40	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	โครงการซ่อมปรับปรุงคลังเฝ้า สพ.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ	0
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานดับเพลิงภายใน (หมายเลข 2)								
	ท่อเหล็ก (Black Steel Pipe)								
	- Dia 1"	160	ม.	260.00	41,600.00	78.00	12,480.00	54,080.00	
	- Dia 1 1/2"	54	ม.	400.00	21,600.00	120.00	6,480.00	28,080.00	
	- Dia 2"	44	ม.	436.00	19,184.00	130.80	5,755.20	24,939.20	
	- Dia 2 1/2"	44	ม.	683.00	30,052.00	204.90	9,015.60	39,067.60	
	- Dia 4"	111	ม.	1,275.00	141,525.00	382.50	42,457.50	183,982.50	
	- Dia 5"	44	ม.	1,731.00	76,164.00	519.30	22,849.20	99,013.20	
	- Dia 6"	10	ม.	2,248.00	22,480.00	674.40	6,744.00	29,224.00	
	- Fitting & Accessories+Support+Test+Printing+Cleaning+	1	งาน	141,042.00	141,042.00	42,312.60	42,312.60	183,354.60	
	หัวกระจายน้ำดับ								
	- หัวกระจายน้ำดับเพลิงชนิดคว่ำ (Pendent)	156	หัว	256.00	39,936.00	50.00	7,800.00	47,736.00	
	รวม				533,583.00		155,894.10		
	รวมเงินหน้า							689,477.10	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	โครงการซ่อมปรับปรุงคลองเฝ้า สพ.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเฝ้าของโครงการ	0
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานดับเพลิงภายใน (หมายเลข 2)								
	สถานีทดสอบประจำชั้น								
	- Dia 1 " OS & Y GATE VALVE	4	ชุด	5,440.00	21,760.00	272.00	1,088.00	22,848.00	
	- Dia 2 " OS & Y GATE VALVE	4	ชุด	9,440.00	37,760.00	472.00	1,888.00	39,648.00	
	- Dia 4 " OS & Y GATE VALVE AND Supervisory Switch	4	ชุด	19,800.00	79,200.00	990.00	3,960.00	83,160.00	
	- SIGHT FLOW CONNECTION Dia 1 "	4	ชุด	1,440.00	5,760.00	72.00	288.00	6,048.00	
	- WATER FLOW SWITCH Dia 4 "	4	ชุด	4,800.00	19,200.00	240.00	960.00	20,160.00	
	- PRESSURE GAUGE	4	ชุด	960.00	3,840.00	48.00	192.00	4,032.00	
	- ยูเนียนพร้อมที่เจาะรู ขนาดเดียวกับข้อรั้งของหัวกระจายน้ำดับเพลิง	4	ชุด	500.00	2,000.00	25.00	100.00	2,100.00	
	- BALL VALVE Dia 1"	4	ชุด	720.00	2,880.00	36.00	144.00	3,024.00	
	- AUTOMATIC AIR RELEASE VALVE Dia 1"	4	ชุด	3,680.00	14,720.00	184.00	736.00	15,456.00	
	- Dia 2 1/2" OS & Y GATE VALVE AND Supervisory Switch	4	ชุด	18,200.00	72,800.00	910.00	3,640.00	76,440.00	
	- Dia 6" OS & Y GATE VALVE AND Supervisory Switch	4	ชุด	31,800.00	127,200.00	1,590.00	6,360.00	133,560.00	
	- Dia 6" ALAM CHECK VALVE พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	4	ชุด	54,400.00	217,600.00	2,720.00	10,880.00	228,480.00	
	- ข้อโค้งตีเปิด 90° x Dia 6"	4	ชุด	4,400.00	17,600.00	440.00	1,760.00	19,360.00	
	- แผ่น ค.ส.ล. ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.15 ม. เหล็ก Dia 9 มม. 0.	4	ชุด	700.00	2,800.00	210.00	840.00	3,640.00	
	รวม				625,120.00		32,836.00		
	รวมเงินหมื่น							657,956.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ	☐เข้าซ่อมปรับปรุงคลัง☐เข้า สภ.ทร. 11 คลัง
สถานที่	จ.กรุงเทพฯ ☐
หน่วยงาน☐	☐เข้าของโครงการ
แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
	0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานดับเพลิงภายใน (หมายเลข 2)								
	- Dia 6" OS & Y GATE VALVE	4	ชุด	28,000.00	112,000.00	1,400.00	5,600.00	117,600.00	
	- Dia 6" CHECK VALVE	4	ชุด	31,000.00	124,000.00	1,550.00	6,200.00	130,200.00	
	- SC Dia 4"x2 1/2"x2 1/2" (รายละเอียดตามแบบ)	2	ชุด	12,400.00	24,800.00	620.00	1,240.00	26,040.00	
	- Dia 4" CHECK VALVE	2	ชุด	17,600.00	35,200.00	880.00	1,760.00	36,960.00	
	ถังดับเพลิง								
	- เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ABC ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 4 ลิตร	4	ถัง	1,800.00	7,200.00	200.00	800.00	8,000.00	
	15 ปอนด์ความสามารถเทียบเท่า (FIRE RATING) 6A-20B								
	- เครื่องดับเพลิงมือถือชนิด CO2(ชนิดอากาศครอบนอก)	4	ถัง	13,000.00	52,000.00	200.00	800.00	52,800.00	
	ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 15 ปอนด์ UL/FM ความสามารถเทียบเท่า								
	(FIRE RATING) 10B-C								
	รวม				355,200.00		16,400.00		
	รวมเงินทั้งสิ้น							371,600.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	โครงการซ่อมปรับปรุงคลังเฝ้า สพ.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานดับเพลิงภายใน (หมายเลข 2)								
	ตู้สายสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ (FHC) ประกอบด้วย								
	ตู้ตู้ (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	- ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ขนาด 0.30x0.80x1.10 ม.ต้องมีรูปร่าง	4	ชุด	6,500.00	26,000.00	325.00	1,300.00	27,300.00	
	ขนาดเหมาะสมสำหรับการบรรจุ และอุปกรณ์ต่างๆตามที่กำหนดและ								
	สะดวกต่อการใช้งานเป็นตู้เหล็กพ่นสีแดง เหล็กประกอบตู้จะต้องมีความหนา								
	ไม่ต่ำกว่า 16 B.W.G. บานประตูสามารถเปิดได้ 180 องศา มีที่ล็อคประตูพร้อม-								
	มือจับ บานพับบานประตูอยู่ใน กระจกนริ้วๆ สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่าย								
	- Fire Hose Rack Dia 1 1/2"	4	ชุด	11,200.00	44,800.00	560.00	2,240.00	47,040.00	
	- FIRE DEPARTMENT Dia 2 1/2" พร้อมข้อต่อสวมเร็ว ฝาปิดแ	4	ชุด	5,600.00	22,400.00	280.00	1,120.00	23,520.00	
	- BALL VALVE Ø 1" UL/FM	4	ชุด	728.00	2,912.00	36.40	145.60	3,057.60	
	- หัวฉีดน้ำแบบปรับการฉีดน้ำ (Jet / Spray / Shut-off Nozzle)	4	ชุด	4,000.00	16,000.00	200.00	800.00	16,800.00	
	- วัสดุสำหรับสายฉีดน้ำดับเพลิง ขนาด Ø 1 1/2" ชนิด ANGLE VA	4	ชุด	6,370.00	25,480.00	318.50	1,274.00	26,754.00	
	พร้อมข้อต่อสวมเร็ว	4							
	- เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ABC ขนาดความจุไม่น้อยกว่า	4	ถัง	6,900.00	27,600.00	200.00	800.00	28,400.00	
	10 ปอนด์ ความสามารถเทียบเท่า (FIRE RATING) 6A-20B UL/FM								
	รวม				165,192.00		7,679.60		
	รวมเงินหมื่น							172,871.60	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ใส่วัสดุ (บาท)		ใส่แรงงาน (บาท)		รวม (บาท) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานมุงหลังคา (ต่อ)								
	- รางน้ำฝนสแตนเลส 304 ทนฯ 1.2 มม. ขนาด 1.00 ม. พับขึ้นรูปพร้อมอุปกรณ์	46	ม.	3,800.00	174,800.00	760.00	34,960.00	209,760.00	
	- รางน้ำสแตนเลส 304 ทนฯ 1.2 มม. ขนาด 0.90 ม. พับขึ้นรูปพร้อมอุปกรณ์	12	ม.	3,800.00	45,600.00	760.00	9,120.00	54,720.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าฉาบเรียบพร้อมโครงเหล็ก	993	ตร.ม.	-	-	35.00	34,755.00	34,755.00	
C1	- ฝ้าฉาบเรียบพร้อมโครงเหล็ก	797	ตร.ม.	335.00	266,995.00	75.00	59,775.00	326,770.00	
C2	- ฝ้าฉาบเรียบพร้อมโครงเหล็ก	13	ตร.ม.	335.00	4,355.00	75.00	975.00	5,330.00	
C3	- ฝ้าฉาบเรียบพร้อมโครงเหล็ก	183	ตร.ม.	385.00	70,455.00	75.00	13,725.00	84,180.00	
	งานพื้น								
	- ทำการสกัดพื้นผิวของเดิมออก	807	ตร.ม.	-	-	20.00	16,140.00	16,140.00	
F1	- เทปูนทรายปรับระดับ	807	ตร.ม.	200.00	161,400.00	61.00	49,227.00	210,627.00	
	- ทากันซึมลงน้ำยาประสานคอนกรีต	807	ตร.ม.	245.00	197,715.00	30.00	24,210.00	221,925.00	
	- พื้นอีพ็อกซี (Epoxy) พร้อมซีเมนต์ป้องกันความชื้น	807	ตร.ม.	485.00	391,395.00	30.00	24,210.00	415,605.00	
F2	- พื้นกรูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60x0.60 ม. ชนิดผิวหยาบ	13	ตร.ม.	450.00	5,850.00	174.00	2,262.00	8,112.00	
	รวม				1,318,565.00		269,359.00		
	รวมเงินหน้า							1,587,924.00	
	งานอาคารคลัง 3 .คลัง 4-A (หมายเลข 3)								
	งานพื้น(ต่อ)								
F3	- สกัดพื้นรอบอาคารออกทั้งหมด	183	ตร.ม.	-	-	60.00	10,980.00	10,980.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จ้างซ่อมปรับปรุงคั้งเดิม สฟ.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพมหานคร ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		สำแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ทราหยาบปรับระดับตัดอัดไบน	22	ลบ.ม.	495.00	10,890.00	99.00	2,178.00	13,068.00	
	- RB.9 มม. (SR24)	0.55	ตัน	24,966.00	13,731.30	4,100.00	2,255.00	15,986.30	
	- RB.6 มม. (SR24)	0.18	ตัน	25,800.00	4,644.00	4,100.00	738.00	5,382.00	
	- Wire Mesh 4 มม.@ 0.20 ม.#	183	ตร.ม.	33.00	6,039.00	5.00	915.00	6,954.00	
	- คอนกรีตโครงซี่่าง 240 kSC	18.8	ลบ.ม.	2,314.00	43,503.20	391.00	7,350.80	50,854.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	13	ตร.ม.	200.00	2,600.00	133.00	1,729.00	4,329.00	
	- กั้นส่วนที่ติดโครงซี่่างด้วยโฟม หนา 1 ซม.	128	ม.	10.00	1,280.00	-	-	1,280.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	22	กก.	31.00	682.00	-	-	682.00	
	- ตะปู	4	กก.	30.00	120.00	-	-	120.00	
	- ทำผิวขัดหยาบตีเส้นตามแนวขวาง @ 0.25 ม.	183	ตร.ม.	80.00	14,640.00	106.00	19,398.00	34,038.00	
	รวม				98,129.50		45,543.80		
	รวมเงินหม่านี่							143,673.30	
	งานอาคารคลัง 3 คลัง 4-A (หมายเลข 3)								
	งานผนัง								
	- รั้วอลงประตู - ขนเป่าฝ่าง ออกตามแบบและรายการ	1	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
ผนัง 1	- ผนังเดิมรอบอาคารภายนอก - โนนไผ่กีด , ตัด , สกัด ปูนฉาบที่ความสูง 1.00 ม.								
	พร้อมเสาออกทั้งหมด	265	ตร.ม.	-	-	30.00	7,950.00	7,950.00	
	- ผนังด้านบนเดิม 1,405 ตร.ม. ทำ 30% สกัดปูนฉาบออก	421	ตร.ม.	-	-	30.00	12,630.00	12,630.00	
ผนัง 2	- ผนังกรุสุมพร้อมบอรัด หนา 8 มม.โครงเอวซี่เหล็บ 2 ฝ่าง	260	ตร.ม.	580.00	150,800.00	120.00	31,200.00	182,000.00	
ผนัง 3	- ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตไค ขนาด 0.30x0.30 ม.	51	ตร.ม.	350.00	17,850.00	184.00	9,384.00	27,234.00	
ผนัง 4	- ผนังท่อน้ำสำร้รูป ชนิด MFF	2	ชุด	12,000.00	24,000.00	800.00	1,600.00	25,600.00	
ผนัง 5	- ผนังก่ออิฐมอลง	19	ตร.ม.	250.00	4,750.00	89.00	1,691.00	6,441.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จ้างซ่อมปรับปรุงคลังสินค้า สฟ.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ใส่วัสดุ (บาท)		ใส่แรงงาน (บาท)		รวม (บาท) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวม				200,350.00		44,820.00		
	รวมเงินหน้า							245,170.00	
	งานอาคารคลัง 3 คลัง 4-A (หมายเลข 3)								
	งานสุขภัณฑ์								
	- ได้สวมแบบนั่งราบพร้อมหมอน้ำ	2	ชุด	5,200.00	10,400.00	450.00	900.00	11,300.00	
	- เคบิเตอร์ ค.ส.ล. พร้อมปุกระเบียงแกรนิตโต้	1	ชุด	5,375.00	5,375.00	1,075.00	1,075.00	6,450.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบฝังเคบิเตอร์	2	ชุด	3,200.00	6,400.00	450.00	900.00	7,300.00	
	- โถปัสสาวะชาย	3	ชุด	5,590.00	16,770.00	450.00	1,350.00	18,120.00	
	- สายอ่อนชำระ หัวและสายผิวโครเมียม	2	ชุด	845.00	1,690.00	70.00	140.00	1,830.00	
	- กระจกเงาบานเปลือย หน้า 3/16 ยึดด้วยหมุดสแตนเลส ขนาด 2.20x1	2	ชุด	4,840.00	9,680.00	1,210.00	2,420.00	12,100.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	2	ชุด	324.00	648.00	120.00	240.00	888.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีกันสนิมและสีน้ำมันทับซิปา	683	ตร.ม.	115.00	78,545.00	35.00	23,905.00	102,450.00	
	- ทาสีอะคริลิก	2,942	ตร.ม.	70.00	205,940.00	30.00	88,260.00	294,200.00	
	- งานขูดลอกและทำความสะอาดผนังเดิม	984	ตร.ม.	-	-	10.00	9,840.00	9,840.00	
	งานกำจัดปลวก								
	- งานกำจัดปลวกพื้นที่โครงหลังคา, ผนังฝ้าและโดยรอบอาคาร								
	ไม่พยายา 6 ม.	2,222	ตร.ม.	50.00	111,100.00	5.00	11,110.00	122,210.00	
	งานอื่นๆ								
	- งานรื้อถอนคอนกรีตพร้อมทำสัรางเสริม จำนวน 1 ชุดเครื่อง	1	งาน	7,000.00	7,000.00	100,000.00	100,000.00	107,000.00	
	- เสาคอนกรีต 50 ซม. ฝังทำ 30% รายละเอียดตามแบบ	15	ต้น	7,500.00	112,500.00	1,500.00	22,500.00	135,000.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	เข้าซ่อมปรับปรุงคลังสินค้า สพ.ท. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวม				566,048.00		262,640.00		
	รวมเงินขี้ผึ้ง							828,688.00	
	งานระบบไฟฟ้าภายใน คลัง 3-4 A								
	- 95% ALUMINIUM REFLECTOR LOUVER LUMINAIRE (RECESS TYPE)								
	2x~16-20 W. LED TUBE LAMP (2,100 lm) W300x1200xT0.8mm	12	ชุด	1,700.00	20,400.00	150.00	1,800.00	22,200.00	
	- TAPER LUMINAIRE 2x~16-20 W. LED TUBE LAMP (2,100 lm)	96	ชุด	1,025.00	98,400.00	150.00	14,400.00	112,800.00	
	- C-SHAPE LUMINAIRE (SURFACE TYPE) 1x~16-20W.								
	(2,100 lm) LED TUBE LAMP	1	ชุด	1,025.00	1,025.00	115.00	115.00	1,140.00	
	- DOWNLIGHT LUMINAIRE (RECESS TYPE) ~9 W. LED BULB LAMP								
	(REPLACEMENT GLS)(900lm)	5	ชุด	400.00	2,000.00	115.00	575.00	2,575.00	
	- 9W.LED DOWNLIGHT EMERGENCY LIGHT /w. 2 Hrs. BATTERY BACKUP	4	ชุด	1,150.00	4,600.00	115.00	460.00	5,060.00	
	- 2X9W. LED. EMERGENCY LIGHT /w. 2 Hrs. BATTERY BACKUP	4	ชุด	1,200.00	4,800.00	200.00	800.00	5,600.00	
	- 1 SIDE EXIT SING, 6W. LED /w. 2 Hrs. BATTERY BACKUP	4	ชุด	1,500.00	6,000.00	200.00	800.00	6,800.00	
	- 16A. 250 V.AC. ONE WAY SWITCH NUMBER "X" /w. BOX	23	ชุด	60.00	1,380.00	80.00	1,840.00	3,220.00	
	- 16A. 250V.AC. DUPLEX RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYPE	34	ชุด	200.00	6,800.00	90.00	3,060.00	9,860.00	
	- 10A. 250V.AC. SINGLE RECEPTACLE (2P+G)	8	ชุด	110.00	880.00	90.00	720.00	1,600.00	
	รวม				146,285.00		24,570.00		

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงคลังสินค้า สฟ.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ใส่วัสดุ (บาท)		ใส่แรงงาน (บาท)		รวม (บาท) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมเงินหน่วยนี้							170,855.00	
	ตู้ LC-6								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 42 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT								
	BREAKER 100/100AT./AF. 3P. MCCB. 18kA	1	ชุด	13,300.00	13,300.00	1,500.00	1,500.00	14,800.00	
	- BRANCH BREAKER 10AT. 1P. 6kA.	19	ชุด	158.00	3,002.00	-	-	3,002.00	
	- BRANCH BREAKER 16AT. 1P. 6kA.	3	ชุด	158.00	474.00	-	-	474.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA.	5	ชุด	158.00	790.00	-	-	790.00	
	- BRANCH BREAKER 25AT. 1P. 6kA.	1	ชุด	158.00	158.00	-	-	158.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA. RCBO	4	ชุด	1,533.00	6,132.00	-	-	6,132.00	
	- GROUNDING SYSTEM	1	ชุด	2,200.00	2,200.00	300.00	300.00	2,500.00	
	- 2P LOAD BREAK SWITCH	4	ชุด	1,700.00	6,800.00	100.00	400.00	7,200.00	
	สายไฟฟ้าและขั้วรอยสายไฟฟ้า								
	- 1.5 Sq.mm. IEC-01	1,377	เมตร	6.00	8,262.00	5.00	6,885.00	15,147.00	
	- 2.5 Sq.mm. IEC-01	2,040	เมตร	9.00	18,360.00	7.00	14,280.00	32,640.00	
	- 4 Sq.mm. IEC-01	1,455	เมตร	14.00	20,370.00	10.00	14,550.00	34,920.00	
	- ท่อ Ø 15 mm. EMT.	570	ฟุต	79.00	45,030.00	66.00	37,620.00	82,650.00	
	- ท่อ Ø 15 mm. IMC.	29	ฟุต	169.00	4,901.00	78.00	2,262.00	7,163.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	รวม				153,779.00		77,797.00		
	รวมเงินหน่วยนี้							231,576.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	ชื่อโครงการ	เข้าซ่อมปรับปรุงคลังใต้ สภ.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ			0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- NETWORK RACK 9U	1	ชุด	4,340.00	4,340.00	-	-	4,340.00	
	- OPTICAL DISTRIBUTION FRAME (ODF)	1	ชุด	3,490.00	3,490.00	-	-	3,490.00	
	- SWITCH LAYER 2 With SFP.24 PORTS	1	ชุด	6,590.00	6,590.00	-	-	6,590.00	
	- PATCH PANEL RJ45 24 PORTS	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	- CABLE MANAGAEMENT /w COVER	1	ชุด	530.00	530.00	-	-	530.00	
	- HEAVY DUTY FAN 2x Ø 4"	1	ชุด	490.00	490.00	-	-	490.00	
	- PDU 6 UNIVERSAL OUTLET	1	ชุด	1,290.00	1,290.00	-	-	1,290.00	
	- PATCH CORD 1 m.	7	ชุด	80.00	560.00	-	-	560.00	
	- SINGLE COMPUTER (LAN) OUTLET WALL MOUNTING	4	ชุด	300.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- CAT.6 CABLE	93	เมตร	18.00	1,674.00	-	-	1,674.00	
	- ไซ่อ Ø 15 mm. EMT.	30	ไซ่อน	76.00	2,280.00	-	-	2,280.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	2,400.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	- ไซ่แรงติดตั้งและทดสอบระบบคอมพิวเตอร์	1	งาน	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	รวม				27,344.00		4,000.00		
	รวมเงินหน้า							31,344.00	
	ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย								
	- 5 ZONES FIRE ALARM CONTROL PANEL	1	ชุด	24,500.00	24,500.00	7,000.00	7,000.00	31,500.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ	จัดซื้อปรับปรุงคลั่งฝ้า สพ.ทร. 11 คลั่ง
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ
	0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ใส่วัสดุ (บาท)		ใส่แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- 5 ZONE GRAPHIC ANNUNCIATOR	1	ชุด	16,900.00	16,900.00	10,000.00	10,000.00	26,900.00	
	- MANUAL STATION	4	ชุด	2,240.00	8,960.00	200.00	800.00	9,760.00	
	- ALARM BELL	4	ชุด	1,190.00	4,760.00	150.00	600.00	5,360.00	
	- PHOTO ELECTRIC SMOKE DETECTOR	39	ชุด	1,260.00	49,140.00	150.00	5,850.00	54,990.00	
	- 1.5 Sq.mm. IEC-01	699	เมตร	6.00	4,194.00	5.00	3,495.00	7,689.00	
	- 2.5 Sq.mm. FRC.	316	เมตร	48.00	15,168.00	12.00	3,792.00	18,960.00	
	- ไซ่อ ๑ 15 mm. EMT.	88	ไซ่อน	79.00	6,952.00	66.00	5,808.00	12,760.00	
	- ไซ่อ ๑ 20 mm. IMC	58	ไซ่อน	225.00	13,050.00	84.00	4,872.00	17,922.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	รวม				157,624.00		42,217.00		
	รวมเงินไซ่อนนี้							199,841.00	
	ระบบปรับอากาศ คลั่ง 3-4A								
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 1/4"	20	เมตร	84.00	1,680.00	25.00	500.00	2,180.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 3/8"	10	เมตร	105.00	1,050.00	30.00	300.00	1,350.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	สำรวจ (บาท)		สำแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 1/2"	20	เมตร	167.00	3,340.00	50.00	1,000.00	4,340.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 3/4"	10	เมตร	295.00	2,950.00	80.00	800.00	3,750.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำยาทองแดง	30	เมตร	65.00	1,950.00	16.00	480.00	2,430.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 1/2" PVC.	5	ท่อน	38.00	190.00	100.00	500.00	690.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 3/4" PVC.	3	ท่อน	48.00	144.00	100.00	300.00	444.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง	28	เมตร	35.00	980.00	14.00	392.00	1,372.00	
	- รางครอบท่อน้ำยา	25	เมตร	130.00	3,250.00	50.00	1,250.00	4,500.00	
	- สารทำความสะอาด	1	งาน	1,313.00	1,313.00	-	-	1,313.00	
	- พัดลมระบายอากาศ 8" ชนิดติดผนัง	5	ชุด	1,000.00	5,000.00	400.00	2,000.00	7,000.00	
	- พัดลมระบายอากาศ 3,000 CFM ชนิดติดผนัง	2	ชุด	15,780.00	31,560.00	650.00	1,300.00	32,860.00	
	- 16A. 250 V.AC. ONE WAY SWITCH "X" /M	7	ชุด	60.00	420.00	80.00	560.00	980.00	
	- PIPE HOOD	1	ชุด	800.00	800.00	125.00	125.00	925.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า หนา	4	ชุด	-	-	4,000.00	16,000.00	16,000.00	
	รวม				58,627.00		25,507.00		
	รวมเงินหน้านี้							84,134.00	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน (หมายเลข 3)								
	งานประปาภายใน								
	PVC 13.5								
	- Dia 1/2"	17	เมตร	14.00	238.00	30.00	510.00	748.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จ้างซ่อมปรับปรุงคลังน้ำ สท.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ใส่วัสดุ (บาท)		ใส่แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	- Dia 3/4"	10	เมตร	17.00	170.00	30.00	300.00	470.00	
	- Dia 1"	9	เมตร	27.00	243.00	30.00	270.00	513.00	
	- Dia 1 1/2"	1	เมตร	46.00	46.00	30.00	30.00	76.00	
	- Fitting & Accessories+Support+Test+Printing+Cleaning+symbol	1	งาน	139.40	139.40	41.82	41.82	181.22	
	STOP VALVE								
	- Dia 1/2"	6	ชุด	250.00	1,500.00	50.00	300.00	1,800.00	
	HOSEE BIBB (ตามรายการประกอบแบบ)								
	- Dia 1/2" (ปลายเกลียว)	1	ชุด	182.00	182.00	50.00	50.00	232.00	
	Water Hammer Arrestor								
	- Dia. 1/2"	2	ชุด	950.00	1,900.00	285.00	570.00	2,470.00	
	- GATE VALVE Dia 1 1/2" w/ VALVE BOX	1	ชุด	2,710.00	2,710.00	813.00	813.00	3,523.00	
	รวม				7,128.40		2,884.82		
	รวมเงินหน้า							10,013.22	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน (หมายเลข 3)								
	งานสุขาภิบาลภายใน								
	ท่อโศโครก,ท่อน้ำทิ้ง,ท่ออากาศ								
	PVC 8.5								
	- Dia 1 1/2"	35	เมตร	31.00	1,085.00	30.00	1,050.00	2,135.00	
	- Dia 2"	39	เมตร	49.00	1,911.00	40.00	1,560.00	3,471.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จ้างซ่อมปรับปรุงคลังผ้า สพ.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ใส่วัสดุ (บาท)		ใส่แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	- Dia 4"	20	เมตร	173.00	3,460.00	100.00	2,000.00	5,460.00	
	- Fitting & Accessories+Support+Test+Printing+Cleaning+symbol	1	งาน	1,291.20	1,291.20	387.36	387.36	1,678.56	
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Dia 2"	1	ตัว	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00	
	- Dia 4"	2	ตัว	520.00	1,040.00	156.00	312.00	1,352.00	
	FLEXIBLE CONNECTER								
	- Dia 4"	2	อัน	620.00	1,240.00	200.00	400.00	1,640.00	
	รวม				10,327.20		5,799.36		
	รวมเงินหน้า							16,126.56	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน (หมายเลข 3)								
	งานสุขาภิบาลภายใน								
	FLOOR DRAIN								
	- Dia 2"	3	ตัว	485.00	1,455.00	145.50	436.50	1,891.50	
	P-TRAP								
	- Dia 1 1/2"	3	ตัว	160.00	480.00	48.00	144.00	624.00	
	VTR								
	- Dia 2 1/2"	1	ชุด	369.00	369.00	36.90	36.90	405.90	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จ้างซ่อมปรับปรุงคลังสินค้า สฟ.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ใส่วัสดุ (บาท)		ใส่แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ถังบำบัด (ตามรายการประกอบแบบ)								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป แบบที่ 3	1	ถัง	40,500.00	40,500.00	4,050.00	4,050.00	44,550.00	
	- ฐาน ค.ส.ล.+รัดฝาถัง ค.ส.ล และฝาถังเหล็กหุ้ม Light Duty	1	ฐาน	12,000.00	12,000.00	1,200.00	1,200.00	13,200.00	
	ไป้อพักน้ำ ค.ส.ล. ฝาปิด ค.ส.ล.								
	- MH 1	1	ไป้อ	2,200.00	2,200.00	660.00	660.00	2,860.00	
	- ดินซุกดกลบคืน	7	ลบ.ม.	-	-	99.00	693.00	693.00	
	- ทราหยาบอัดเป็น	3	ลบ.ม.	495.00	1,485.00	91.00	273.00	1,758.00	
	รวม				58,489.00		7,493.40		
	รวมเงินหมั้							65,982.40	
	งานดับเพลิงภายใน (หมายเลข 3)								
	ไป้อเหล็ก (Black Steel Pipe)								
	- Dia 1"	143	ม.	260.00	37,180.00	78.00	11,154.00	48,334.00	
	- Dia 1 1/2"	54	ม.	400.00	21,600.00	120.00	6,480.00	28,080.00	
	- Dia 2"	44	ม.	436.00	19,184.00	130.80	5,755.20	24,939.20	
	- Dia 2 1/2"	44	ม.	683.00	30,052.00	204.90	9,015.60	39,067.60	
	- Dia 4"	109	ม.	1,275.00	138,975.00	382.50	41,692.50	180,667.50	
	- Dia 5"	44	ม.	1,731.00	76,164.00	519.30	22,849.20	99,013.20	
	- Dia 6"	10	ม.	2,248.00	22,480.00	674.40	6,744.00	29,224.00	
	- Fitting & Accessories+Support+Test+Printing+Cleaning+symbo	1	งาน	138,254.00	138,254.00	41,476.20	41,476.20	179,730.20	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จ้างซ่อมปรับปรุงคลังเฝ้า สฟ.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ใส่วัสดุ (บาท)		ใส่แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หัวกระจายน้ำดับ								
	- หัวกระจายน้ำดับเพลิงชนิดคว่ำ (Pendent)	144	หัว	256.00	36,864.00	50.00	7,200.00	44,064.00	
	รวม				520,753.00		152,366.70		
	รวมเงินหน้า							673,119.70	
	งานดับเพลิงภายใน								
	สถานีทดสอบประจำชั้น								
	- Dia 1 " OS & Y GATE VALVE	4	ชุด	5,440.00	21,760.00	272.00	1,088.00	22,848.00	
	- Dia 2 " OS & Y GATE VALVE	4	ชุด	9,440.00	37,760.00	472.00	1,888.00	39,648.00	
	- Dia 4 " OS & Y GATE VALVE AND Supervisory Switch	4	ชุด	19,800.00	79,200.00	990.00	3,960.00	83,160.00	
	- SIGHT FLOW CONNECTION Dia 1 "	4	ชุด	1,440.00	5,760.00	72.00	288.00	6,048.00	
	- WATER FLOW SWITCH Dia 4 "	4	ชุด	4,800.00	19,200.00	240.00	960.00	20,160.00	
	- PRESSURE GAUGE	4	ชุด	960.00	3,840.00	48.00	192.00	4,032.00	
	- ยูเนียนพร้อมที่เจาะรู ขนาดเดียวกับออริงของหัวกระจายน้ำดับเพลิง	4	ชุด	500.00	2,000.00	25.00	100.00	2,100.00	
	- BALL VALVE Dia 1"	4	ชุด	720.00	2,880.00	36.00	144.00	3,024.00	
	- AUTOMATIC AIR RELEASE VALVE Dia 1"	4	ชุด	3,680.00	14,720.00	184.00	736.00	15,456.00	
	- Dia 2 1/2" OS & Y GATE VALVE AND Supervisory Switch	4	ชุด	18,200.00	72,800.00	910.00	3,640.00	76,440.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จ้างซ่อมปรับปรุงคลังสินค้า สพ.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ใส่วัสดุ (บาท)		ใส่แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	รวม				165,192.00		7,679.60		
	รวมเงินหน้า							172,871.60	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน		งานอาคาร							
ชื่อโครงการ		ช่างซ่อมปรับปรุงคลังเฝ้า สพ.ทร. 11 คลัง		แบบเลขที่		65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023			
สถานที่		จว.กรุงเทพฯ ฯ		หน่วยงานเจ้าของโครงการ		-			
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	อาคารคลัง 3 , คลัง 4-B (หมายเลข 4)								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนวัสดุฝังหลังคาและแป้ใต้ออก	1,412	ตร.ม.	-	-	85.00	120,020.00	120,020.00	
	- งานซ่อมทำโครงหลังคาซ่อมทำโครงหลังคาที่ชำรุดเสียหาย ทำได้ 30%	424	ตร.ม.	500.00	212,000.00	140.00	59,360.00	271,360.00	
D-1	- แผ่นเหล็ก 2-PL-0.08 มม. 6-Not Ø-9 มม. พร้อมทาสีกันสนิมและน้ำมัน	64	ชุด	400.00	25,600.00	120.00	7,680.00	33,280.00	
D-2	- แผ่นเหล็ก 2-PL-0.08 มม. 14-Not Ø-9 มม. พร้อมทาสีกันสนิมและน้ำมัน	32	ชุด	600.00	19,200.00	180.00	5,760.00	24,960.00	
D-3	- แผ่นเหล็ก 2-PL-0.08 มม. 8-Not Ø-9 มม. พร้อมทาสีกันสนิมและน้ำมัน	32	ชุด	450.00	14,400.00	135.00	4,320.00	18,720.00	
D-4	- แผ่นเหล็ก 2-PL-0.08 มม. 8-Not Ø-9 มม. พร้อมทาสีกันสนิมและน้ำมัน	32	ชุด	500.00	16,000.00	150.00	4,800.00	20,800.00	
	- งานทาสีโครงหลังคาที่ซ่อมทำ	1,412	ตร.ม.	75.00	105,900.00	38.00	53,656.00	159,556.00	
	งานโครงหลังคา								
	- แป้เหล็ก C-150x75x25x3.2 มม.	7,577	กก.	34.00	257,618.00	-	-	257,618.00	
	- ค่าแรงประกอบ	7,577	กก.	-	-	10.00	75,770.00	75,770.00	
	งานมุงหลังคา								
	- หลังคาเมทัลชีท หนาไม่บ่อยกว่า 0.50 มม.	1,411	ตร.ม.	550.00	776,050.00	70.00	98,770.00	874,820.00	
	- Flashing ขอบสัน	99	ม.	250.00	24,750.00	50.00	4,950.00	29,700.00	
	- Flashing ขอบข้าง	29	ม.	250.00	7,250.00	50.00	1,450.00	8,700.00	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์สำเร็จรูป ขนาด 8"	197	ม.	170.00	33,490.00	73.00	14,381.00	47,871.00	
	- ฉนวนใยแก้ว หนา 25 มม.	1,088	ตร.ม.	200.00	217,600.00	45.00	48,960.00	266,560.00	
	- ลวดตะแกรงเหล็กสีขาว เบอร์ 14	1,088	ตร.ม.	110.00	119,680.00	45.00	48,960.00	168,640.00	
	รวม				1,829,538.00		548,837.00		
	รวมเงินทั้งสิ้น							2,378,375.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ข้อมูลงาน งานอาคาร									
ชื่อโครงการ รางซ่อมปรับปรุงคลังเฝ้า สพ.ทร. 11 คลัง									
สถานที่ จว.กรุงเทพฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ -									
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานมุงหลังคา (ต่อ)								
	- รางน้ำแอสแตนเลส 304 หนา 1.2 มม.ขนาด 1.00 ม.พับขึ้นรูปพร้อมอุปกรณ์	50	ม.	3,800.00	190,000.00	760.00	38,000.00	228,000.00	
	- รางน้ำสแตนเลส 304 หนา 1.2 มม. ขนาด 0.90 ม.พับขึ้นรูปพร้อมอุปกรณ์	11	ม.	3,800.00	41,800.00	760.00	8,360.00	50,160.00	
	งานฝ้า								
	- ฝ้าฉาบเรียบเพดานของเดิมออกภายใน , ภายนอก	1,088	ตร.ม.	-	-	35.00	38,080.00	38,080.00	
C1	- ฝ้าฉาบเรียบพร้อมฉนวนกันชื้น หนา 9 มม. ชนิดขอบลาด พร้อมโครงฉีกรวเหล็ก								
	ฝ้าฉาบเรียบพร้อมอุปกรณ์	818	ตร.ม.	335.00	274,030.00	75.00	61,350.00	335,380.00	
C2	- ฝ้าฉาบเรียบพร้อมฉนวนกันชื้น หนา 9 มม. ชนิดขอบลาด พร้อมโครงฉีกรวเหล็ก								
	ฝ้าฉาบเรียบพร้อมอุปกรณ์	10	ตร.ม.	335.00	3,350.00	75.00	750.00	4,100.00	
C3	- ฝ้าฉาบเรียบพร้อมฉนวนกันชื้น หนา 6 มม. พร้อมโครงฉีกรวเหล็กฝ้าฉาบเรียบพร้อมอุปกรณ์	200	ตร.ม.	385.00	77,000.00	75.00	15,000.00	92,000.00	
	งานพื้น								
	- ทำการสกัดพื้นผิวของเดิมออก	828	ตร.ม.	-	-	20.00	16,560.00	16,560.00	
F1	- เทปูนทรายปรับระดับ หนา 5 ซม.	828	ตร.ม.	200.00	165,600.00	61.00	50,508.00	216,108.00	
	- ทากันซึม ลงน้ำยาประสานคอนกรีต	828	ตร.ม.	245.00	202,860.00	30.00	24,840.00	227,700.00	
	- พื้นอีพ็อกซี (Epoxy) พร้อมชั้นป้องกันความชื้น หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.	828	ตร.ม.	485.00	401,580.00	30.00	24,840.00	426,420.00	
F2	- พื้นกรูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60x0.60 ม. ชนิดผิวหยาบ	10	ตร.ม.	450.00	4,500.00	174.00	1,740.00	6,240.00	
F3	- สกัดพื้นทางเดินรอบอาคารออกทั้งหมด	200	ตร.ม.	-	-	60.00	12,000.00	12,000.00	
	- ทรายหยาบปรับระดับบดอัดแน่น	20	ลบ.ม.	495.00	9,900.00	99.00	1,980.00	11,880.00	
	- RB9 มม. (SR24)	0.60	ตัน	24,966.00	14,979.60	4,100.00	2,460.00	17,439.60	
	- RB6 มม. (SR24)	0.20	ตัน	25,800.00	5,160.00	4,100.00	820.00	5,980.00	
	รวม				1,390,759.60		297,288.00		
	รวมเงินทั้งสิ้น							1,688,047.60	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร			
ชื่อโครงการ	ช่างซ่อมปรับปรุงคลังเฝ้า สพ.ทร. 11 คลัง		แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	-	
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง				

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานพื้น (ต่อ)								
	- Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม.#	200	ตร.ม.	33.00	6,600.00	5.00	1,000.00	7,600.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	20.62	ลบ.ม.	2,349.00	48,436.38	391.00	8,062.42	56,498.80	
	- แบบหล่อคอนกรีต	14	ตร.ม.	200.00	2,800.00	133.00	1,862.00	4,662.00	
	- กั้นส่วนที่ติดโครงสร้างด้วยโฟมหนา 1 ซม.	135	ม.	10.00	1,350.00	-	-	1,350.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	24	กก.	30.00	720.00	-	-	720.00	
	- ตะปู	4	กก.	31.00	124.00	-	-	124.00	
	- ทำผิวขัดหยาบตีเส้นตามแนวขวาง @0.25 ม.	200	ตร.ม.	80.00	16,000.00	106.00	21,200.00	37,200.00	
	งานผนัง								
	- รื้อถอนประตู - ผนังข้าง ออกตามแบบและรายการ	1	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
ผนัง 1	- ผนังเดิมรอบอาคารภายนอก - ใน ไม้กีด , ตัด , สกัด ปูนฉาบที่ความสูง 1.00 ม.								
	พร้อมทากันซึม	129	ตร.ม.	210.00	27,090.00	102.00	13,158.00	40,248.00	
	- ผนังฉาบปูนเดิม 1270 ตร.ม. ทำ 30% สกัดปูนออก	150	ตร.ม.	-	-	30.00	4,500.00	4,500.00	
ผนัง 2	- ผนังกรุสมีปรทบอิฐหนา 8 มม. โครงสร้างซีเมนต์ 2 ด้าน	78	ตร.ม.	580.00	45,240.00	120.00	9,360.00	54,600.00	
ผนัง 3	- ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.30x0.30 ม.	32	ตร.ม.	350.00	11,200.00	184.00	5,888.00	17,088.00	
ผนัง 4	- ผนังฉีกรองน้ำสำเร็จรูป ชนิด MFF	2	ชุด	12,000.00	24,000.00	800.00	1,600.00	25,600.00	
ผนัง 5	- ผนังฉีกรูมอลู	18	ตร.ม.	250.00	4,500.00	89.00	1,602.00	6,102.00	
ผนัง 6	- ผนังเดิมทำความสะอาด กรุแกรนิตโต้ ขนาด 0.30x0.30 ม.	10	ตร.ม.	350.00	3,500.00	184.00	1,840.00	5,340.00	
	รวม				191,560.38		71,572.42		
	รวมเงินผนังนี้							263,132.80	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร			
ชื่อโครงการ	ช่างซ่อมปรับปรุงคลังเฝ้า สพ.ทร. 11 คลัง		แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	-	
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง				

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานผนัง (ต่อ)								
ผนัง 7	- ผนังอิฐมวลเบา	11	ตร.ม.	265.00	2,915.00	56.00	616.00	3,531.00	
	- ฉาบปูนผสมกันซีเมนต์	337	ตร.ม.	110.00	37,070.00	82.00	27,634.00	64,704.00	
	- ทากันซีเมนต์ ลงน้ำยาประสานคอนกรีต	129	ตร.ม.	245.00	31,605.00	30.00	3,870.00	35,475.00	
	งานประตู - หนักต่าง								
	- ป3D	4	ชุด	39,300.00	157,200.00	5,000.00	20,000.00	177,200.00	
	- ป1	4	ชุด	7,000.00	28,000.00	2,100.00	8,400.00	36,400.00	
	- ป2	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	850.00	850.00	7,350.00	
	- น1	1	ชุด	14,500.00	14,500.00	1,600.00	1,600.00	16,100.00	
	- น2	3	ชุด	5,600.00	16,800.00	600.00	1,800.00	18,600.00	
	- น3	1	ชุด	2,450.00	2,450.00	300.00	300.00	2,750.00	
	- หนักต่างของเดิม X1 ซ่อมทำเปลี่ยนอุปกรณ์ พร้อมลูกกรงหนักต่างทาสีกัน								
	กันสนิมและน้ำมัน	30	ชุด	900.00	27,000.00	270.00	8,100.00	35,100.00	
	- ซ่อมระบายอากาศ ซ่อมที่ผิวส่วนที่ชำรุด พร้อมตะแกรงเหล็ก ทาสีกันสนิม	90	ชุด	300.00	27,000.00	150.00	13,500.00	40,500.00	
	- ซ่อมทาสีซ่อมระบายอากาศของเดิม	4	ชุด	1,000.00	4,000.00	300.00	1,200.00	5,200.00	
	รวม				355,040.00		87,870.00		
	รวมเงินทั้งสิ้น							442,910.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน		งานอาคาร							
ชื่อโครงการ		ช่างซ่อมปรับปรุงคลังเฝ้า สพ.ทร. 11 คลัง			แบบเลขที่		65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023		
สถานที่		จว.กรุงเทพฯ ฯ			หน่วยงานเจ้าของโครงการ		-		
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมแบบนั่งราบพร้อมหมอน้ำ	2	ชุด	5,200.00	10,400.00	450.00	900.00	11,300.00	
	- เครื่องโถรี ค.ส.ล.พร้อมปุกระเบียงแกรนิตไต์ ขนาด 2.35x0.60 ม.	1	ชุด	5,875.00	5,875.00	1,175.00	1,175.00	7,050.00	
	อ่างล้างหน้าแบบฝังเคบิเตอร์	2	ชุด	5,800.00	11,600.00	450.00	900.00	12,500.00	
	- โถปัสสาวะชาย	2	ชุด	5,590.00	11,180.00	1,075.00	2,150.00	13,330.00	
	- สายมือชำระ หัวและสายผิวโครเมียม	2	ชุด	845.00	1,690.00	70.00	140.00	1,830.00	
	- กระจกเงบานเปลือย หน้า 3/16 ยึดด้วยหมุดสแตนเลส ขนาด 2.10x1	1	ชุด	5,775.00	5,775.00	1,155.00	1,155.00	6,930.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	2	ชุด	324.00	648.00	120.00	240.00	888.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีกันสนิมและสีน้ำมันทับฝ้า	661	ตร.ม.	115.00	76,015.00	35.00	23,135.00	99,150.00	
	- ทาสีอคริลิก	2,565	ตร.ม.	70.00	179,550.00	30.00	76,950.00	256,500.00	
	- งานขูดลอกและทำความสะอาดผนังเดิม	1,120	ตร.ม.	-	-	10.00	11,200.00	11,200.00	
	งานกำจัดปลวก								
	- งานกำจัดปลวกพื้นที่โครงหลังคา ผนังฝ้า และ โดยรอบอาคาร								
	ไม่บ่อยกว่า 6.00 ม.	2,595	ตร.ม.	50.00	129,750.00	5.00	12,975.00	142,725.00	
	งานอื่นๆ								
	- งานรื้อถอนครนพร้อมทำสร้างครนเดิม จำนวน 1 ชุดเครื่อง	1	งาน	7,000.00	7,000.00	100,000.00	100,000.00	107,000.00	
	- เสาคงเดิม 116 ต้น ซ่อมทำ 30% รายละเอียดตามแบบ	34	ต้น	7,500.00	255,000.00	1,500.00	51,000.00	306,000.00	
	รวม				694,483.00		281,920.00		
	รวมเงินทั้งสิ้น							976,403.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร			
ชื่อโครงการ	งานซ่อมปรับปรุงคลังสินค้า สท.ทร. 11 คลัง		แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ		หน่วยงานเจ้าของโครงการ	-
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง				

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟภายใน คลัง 3-4 B								
	- 95% ALUMINIUM REFLECTOR LOUVER LUMINAIRE (RECESS TYPE)								
	2x~16-20 W. LED TUBE LAMP (2,100 lm) W300x1200xT0.8mm	9	ชุด	1,700.00	15,300.00	150.00	1,350.00	16,650.00	
	- TAPER LUMINAIRE 2x~16-20 W. LED TUBE LAMP (2,100 lm)	104	ชุด	1,025.00	106,600.00	150.00	15,600.00	122,200.00	
	- C-SHAPE LUMINAIRE (SURFACE TYPE) 1x~16-20W.								
	(2,100 lm) LED TUBE LAMP	1	ชุด	1,025.00	1,025.00	115.00	115.00	1,140.00	
	- DOWNLIGHT LUMINAIRE (RECESS TYPE) ~9 W. LED BULB LAMP								
	(REPLACEMENT GLS)(900lm)	5	ชุด	400.00	2,000.00	115.00	575.00	2,575.00	
	- 9W.LED DOWNLIGHT EMERGENCY LIGHT /w. 2 Hrs. BATTERY BACKUP	4	ชุด	1,150.00	4,600.00	115.00	460.00	5,060.00	
	- 2X9W. LED. EMERGENCY LIGHT /w. 2 Hrs. BATTERY BACKUP	4	ชุด	1,200.00	4,800.00	200.00	800.00	5,600.00	
	- 1 SIDE EXIT SING, 6W. LED /w. 2 Hrs. BATTERY BACKUP	4	ชุด	1,500.00	6,000.00	200.00	800.00	6,800.00	
	- 16A. 250 V.AC. ONE WAY SWITCH NUMBER "X" /w. BOX	23	ชุด	60.00	1,380.00	80.00	1,840.00	3,220.00	
	- 16A. 250V.AC. DUPLEX RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYPE	44	ชุด	200.00	8,800.00	90.00	3,960.00	12,760.00	
	- 10A. 250V.AC. SINGLE RECEPTACLE (2P+G)	8	ชุด	110.00	880.00	90.00	720.00	1,600.00	
	รวม				151,385.00		26,220.00		
	รวมเงินหน้า							177,605.00	
	ตู้ LC-6								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 42 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT								
	BREAKER 100/100AT./AF. 3P. MCCB. 18kA	1	ชุด	13,300.00	13,300.00	1,500.00	1,500.00	14,800.00	
	- BRANCH BREAKER 10AT. 1P. 6kA.	19	ชุด	158.00	3,002.00	-	-	3,002.00	
	- BRANCH BREAKER 16AT. 1P. 6kA.	3	ชุด	158.00	474.00	-	-	474.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA.	5	ชุด	158.00	790.00	-	-	790.00	
	- BRANCH BREAKER 25AT. 1P. 6kA.	1	ชุด	158.00	158.00	-	-	158.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA. RCBC	4	ชุด	1,533.00	6,132.00	-	-	6,132.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร			
ชื่อโครงการ	ช่างซ่อมปรับปรุงคลังเก็บ สท.ทร. 11 คลัง		แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ใส่วัสดุ (บาท)		ใส่แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	- GROUNDING SYSTEM	1	ชุด	2,200.00	2,200.00	300.00	300.00	2,500.00	
	- 2P LOAD BREAK SWITCH	4	ชุด	1,700.00	6,800.00	100.00	400.00	7,200.00	
	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- 1.5 Sq.mm. IEC-01	1,469	เมตร	6.00	8,814.00	5.00	7,345.00	16,159.00	
	- 2.5 Sq.mm. IEC-01	2,063	เมตร	9.00	18,567.00	7.00	14,441.00	33,008.00	
	- 4 Sq.mm. IEC-01	1,478	เมตร	14.00	20,692.00	10.00	14,780.00	35,472.00	
	- ท่อ Ø 15 mm. EMT.	595	ฟุต	79.00	47,005.00	66.00	39,270.00	86,275.00	
	- ท่อ Ø 15 mm. IMC.	29	ฟุต	169.00	4,901.00	78.00	2,262.00	7,163.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	33,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
	รวม				165,835.00		80,298.00		
	รวมเงินหน้า							246,133.00	
	ระบบโทรศัพท์								
	- CROSS CONNECTION CABINET	1	ตู้	1,313.00	1,313.00	500.00	500.00	1,813.00	
	- TELEPHONE DISCONNECTION MODULE 10 Pairs	1	ชุด	120.00	120.00	-	-	120.00	
	- BACKMOUNT FRAME 10 POS.	1	ชุด	250.00	250.00	-	-	250.00	
	- TELEPHONE MAGAZINE WITH ARRESTER (10PAIRS)	1	ชุด	370.00	370.00	-	-	370.00	
	- JUMPER WIRE	1	ชุด	390.00	390.00	-	-	390.00	
	- SINGLE TELEPHONE OUTLET (MODULAR JACK TYPE) 6P4C W	5	ชุด	180.00	900.00	90.00	450.00	1,350.00	
	- สายโทรศัพท์ 6C - 0.65 mm. TIEV.	114	เมตร	14.00	1,596.00	7.00	798.00	2,394.00	
	- ท่อ Ø 15 mm. EMT.	36	ฟุต	76.00	2,736.00	66.00	2,376.00	5,112.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร			
ชื่อโครงการ	ช่างซ่อมปรับปรุงคลังเฝ้า สพ.ทร. 11 คลัง		แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	-	
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง				

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	รวม				169,452.00		46,070.00		
	รวมเงินหน้านี้							215,522.00	
	ระบบปรับอากาศ คลัง 3-4B								
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 1/4"	20	เมตร	84.00	1,680.00	25.00	500.00	2,180.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 3/8"	10	เมตร	105.00	1,050.00	30.00	300.00	1,350.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 1/2"	20	เมตร	167.00	3,340.00	50.00	1,000.00	4,340.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 3/4"	10	เมตร	295.00	2,950.00	80.00	800.00	3,750.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำยาทองแดง	30	เมตร	65.00	1,950.00	16.00	480.00	2,430.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 1/2" PVC.	5	ท่อน	38.00	190.00	100.00	500.00	690.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 3/4" PVC.	3	ท่อน	48.00	144.00	100.00	300.00	444.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง	28	เมตร	35.00	980.00	14.00	392.00	1,372.00	
	- รางครอบท่อน้ำยา	25	เมตร	130.00	3,250.00	50.00	1,250.00	4,500.00	
	- สารทำความสะอาด	1	งาน	1,313.00	1,313.00	-	-	1,313.00	
	- พัดลมระบายอากาศ 8" ชนิดติดผนัง	5	ชุด	1,000.00	5,000.00	400.00	2,000.00	7,000.00	
	- พัดลมระบายอากาศ 3,000 CFM ชนิดติดผนัง	2	ชุด	15,780.00	31,560.00	650.00	1,300.00	32,860.00	
	- 16A. 250 V.AC. ONE WAY SWITCH "X" /V	7	ชุด	60.00	420.00	80.00	560.00	980.00	
	- PIPE HOOD	1	ชุด	800.00	800.00	125.00	125.00	925.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า ชน	4	ชุด	-	-	4,000.00	16,000.00	16,000.00	
	รวม				58,627.00		25,507.00		
	รวมเงินหน้านี้							84,134.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	
ชื่อโครงการ	ช่างซ่อมปรับปรุงคลังเฝ้า สพ.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่ 65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ -
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ใส่วัสดุ (บาท)		ใส่แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน (หมายเลข 4)								
	งานประปาภายใน								
	PVC 13.5								
	- Dia 1/2"	17	เมตร	14.00	238.00	30.00	510.00	748.00	
	- Dia 3/4"	7	เมตร	17.00	119.00	30.00	210.00	329.00	
	- Dia 1"	9	เมตร	27.00	243.00	30.00	270.00	513.00	
	- Dia 1 1/2"	1	เมตร	46.00	46.00	30.00	30.00	76.00	
	- Fitting & Accessories+Support+Test+Printing+Cleaning+symb	1	งาน	129.20	129.20	38.76	38.76	167.96	
	STOP VALVE								
	- Dia 1/2"	6	ชุด	250.00	1,500.00	50.00	300.00	1,800.00	
	HOSEE BIBB (ตามรายการประกอบแบบ)								
	- Dia 1/2" (ปลายเกลียว)	1	ชุด	182.00	182.00	50.00	50.00	232.00	
	Water Hammer Arrestor								
	- Dia. 1/2"	2	ชุด	950.00	1,900.00	285.00	570.00	2,470.00	
	- GATE VALVE Dia 1 1/2" w/ VALVE BOX	1	ชุด	2,710.00	2,710.00	813.00	813.00	3,523.00	
	รวม				7,067.20		2,791.76		
	รวมเงินหน้า							9,858.96	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ	ช่างซ่อมปรับปรุงคลังเฝ้า สพ.ทร. 11 คลัง
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ
หน่วยงาน	หน่วยงานเฝ้าของโครงการ
แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ใส่วัสดุ (บาท)		ใส่แรงงาน (บาท)		รวม (บาท) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน (หมายเลข 4)								
	งานสุขาภิบาลภายใน								
	ท่อโพลีเอทิลีนร้อยท่ออากาศ								
	PVC 8.5								
	- Dia 1 1/2"	31	เมตร	31.00	961.00	30.00	930.00	1,891.00	
	- Dia 2"	26	เมตร	49.00	1,274.00	40.00	1,040.00	2,314.00	
	- Dia 4"	18	เมตร	173.00	3,114.00	100.00	1,800.00	4,914.00	
	- Fitting & Accessories+Support+Test+Printing+Cleaning+symb	1	งาน	1,069.80	1,069.80	320.94	320.94	1,390.74	
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Dia 2"	1	ตัว	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00	
	- Dia 4"	1	ตัว	520.00	520.00	156.00	156.00	676.00	
	FLEXIBLE CONNECTER								
	- Dia 4"	2	อัน	620.00	1,240.00	200.00	400.00	1,640.00	
	รวม				8,478.80		4,736.94		
	รวมเงินหน้า							13,215.74	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	ช่างซ่อมปรับปรุงคลังเฝ้า สพ.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ใส่วัสดุ (บาท)		ใส่แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน (หมายเลข 4)								
	งานสุขาภิบาลภายใน								
	FLOOR DRAIN								
	- Dia 2"	3	ตัว	485.00	1,455.00	145.50	436.50	1,891.50	
	P-TRAP								
	- Dia 1 1/2"	3	ตัว	160.00	480.00	48.00	144.00	624.00	
	VTR								
	- Dia 2 1/2"	1	ชุด	369.00	369.00	36.90	36.90	405.90	
	ถังบำบัด (ตามรายการประกอบแบบ)								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป แบบที่ 3	1	ถัง	40,500.00	40,500.00	4,050.00	4,050.00	44,550.00	
	- ฐาน ค.ส.ล.+รัดฝาดัง ค.ส.ล และฝ้าถังเหล็กใส่อ Light Duty	1	ฐาน	12,000.00	12,000.00	1,200.00	1,200.00	13,200.00	
	เปิดพักน้ำ ค.ส.ล. ฝเปิด ค.ส.ล.								
	- MH 1	1	ฝเปิด	2,200.00	2,200.00	660.00	660.00	2,860.00	
	- ดินชุดกลบคืน	7	ลบ.ม.	-	-	99.00	693.00	693.00	
	- ทราดยาบอัดเป็น	3	ลบ.ม.	495.00	1,485.00	91.00	273.00	1,758.00	
	รวม				58,489.00		7,493.40		
	รวมเงินทั้งสิ้น							65,982.40	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร			
ชื่อโครงการ	ช่างซ่อมปรับปรุงคลังเฝ้า สท.ทร. 11 คลัง		แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ		หน่วยงานเจ้าของโครงการ	-
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง				

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ใส่วัสดุ (บาท)		ใส่แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานดับเพลิงภายใน (หมายเลข 4)								
	ท่อเหล็ก (Black Steel Pipe)								
	- Dia 1"	166	ม.	260.00	43,160.00	78.00	12,948.00	56,108.00	
	- Dia 1 1/2"	63	ม.	400.00	25,200.00	120.00	7,560.00	32,760.00	
	- Dia 2"	44	ม.	436.00	19,184.00	130.80	5,755.20	24,939.20	
	- Dia 2 1/2"	44	ม.	683.00	30,052.00	204.90	9,015.60	39,067.60	
	- Dia 4"	116	ม.	1,275.00	147,900.00	382.50	44,370.00	192,270.00	
	- Dia 5"	44	ม.	1,731.00	76,164.00	519.30	22,849.20	99,013.20	
	- Dia 6"	10	ม.	2,248.00	22,480.00	674.40	6,744.00	29,224.00	
	- Fitting & Accessories+Support+Test+Printing+Cleaning+symb	1	งาน	145,656.00	145,656.00	43,696.80	43,696.80	189,352.80	
	หัวกระจายน้ำดับ								
	- หัวกระจายน้ำดับเพลิงชนิดคว่ำ (Pendent)	168	หัว	256.00	43,008.00	50.00	8,400.00	51,408.00	
	รวม				552,804.00		161,338.80		
	รวมเงินหน้า							714,142.80	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ	ช่างซ่อมปรับปรุงคลังเฝ้า สท.ทร. 11 คลัง
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ
	หน่วยงานเฝ้าของโครงการ

แบบเลขที่ 65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานดับเพลิงภายใน (หมายเลข 4)								
	สถานีทดสอบประจำชั้น								
	- Dia 1 " OS & Y GATE VALVE	4	ชุด	5,440.-	21,760.00	272.00	1,088.00	22,848.00	
	- Dia 2 " OS & Y GATE VALVE	4	ชุด	9,440.-	37,760.00	472.00	1,888.00	39,648.00	
	- Dia 4 " OS & Y GATE VALVE AND Supervisory Switch	4	ชุด	19,800.-	79,200.00	990.00	3,960.00	83,160.00	
	- SIGHT FLOW CONNECTION Dia 1 "	4	ชุด	1,440.-	5,760.00	72.00	288.00	6,048.00	
	- WATER FLOW SWITCH Dia 4 "	4	ชุด	4,800.-	19,200.00	240.00	960.00	20,160.00	
	- PRESSURE GAUGE	4	ชุด	960.-	3,840.00	48.00	192.00	4,032.00	
	- ยูนิออนพร้อมที่เจาะรู ขนาดเดียวกับข้อป้อนของหัวกระจายน้ำดับเพลิง	4	ชุด	500.-	2,000.00	25.00	100.00	2,100.00	
	- BALL VALVE Dia 1"	4	ชุด	720.00	2,880.00	36.00	144.00	3,024.00	
	- AUTOMATIC AIR RELEASE VALVE Dia 1"	4	ชุด	3,680.00	14,720.00	184.00	736.00	15,456.00	
	- Dia 2 1/2" OS & Y GATE VALVE AND Supervisory Switch	4	ชุด	18,200.00	72,800.00	910.00	3,640.00	76,440.00	
	- Dia 6" OS & Y GATE VALVE AND Supervisory Switch	4	ชุด	31,800.00	127,200.00	1,590.00	6,360.00	133,560.00	
	- Dia 6" ALAM CHECK VALVE พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	4	ชุด	54,400.00	217,600.00	2,720.00	10,880.00	228,480.00	
	- ข้อโอสองตันเปิด 90° x Dia 6"	4	ชุด	4,400.00	17,600.00	440.00	1,760.00	19,360.00	
	- แผ่น ค.ส.ล. ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.15 ม. เหล็ก Dia 9 มม. 0.15 #	4	ชุด	700.00	2,800.00	210.00	840.00	3,640.00	
	รวม				625,120.00		32,836.00		
	รวมเงินทั้งสิ้น							657,956.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	ช่างซ่อมปรับปรุงคั้งเฝ้า สภ.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานดับเพลิงภายใน (หมายเลข 4)								
	- Dia 6" OS & Y GATE VALVE	4	ชุด	28,000.00	112,000.00	1,400.00	5,600.00	117,600.00	
	- Dia 6" CHECK VALVE	4	ชุด	31,000.00	124,000.00	1,550.00	6,200.00	130,200.00	
	- SC Dia 4"x2 1/2"x2 1/2" (รายละเอียดตามแบบ)	2	ชุด	12,400.00	24,800.00	620.00	1,240.00	26,040.00	
	- Dia 4" CHECK VALVE	2	ชุด	17,600.00	35,200.00	880.00	1,760.00	36,960.00	
	ถังดับเพลิง								
	- เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแข็ง ABC ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 15 ปอนด์ความสามารถเทียบเท่า (FIRE RATING) 6A-20B	4	ถัง	1,800.00	7,200.00	200.00	800.00	8,000.00	
	- เครื่องดับเพลิงมือถือชนิด CO2(ชนิดน้ำหนักคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 15 ปอนด์ UL/FM ความสามารถเทียบเท่า (FIRE RATING) 10B-C	4	ถัง	13,000.00	52,000.00	200.00	800.00	52,800.00	
	รวม				355,200.00		16,400.00		
	รวมเงินทั้งสิ้น							371,600.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	ช่างซ่อมปรับปรุงคลังเฝ้า สท.พร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานดับเพลิงภายใน (หมายเลข 4)								
	ตู้สายสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ (FHC) ประกอบด้วย								
	ตู้ตู้ (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ขนาด 0.30x0.80x1.10 ม.ตู้มีรูปร่างและ	4	ชุด	6,500.00	26,000.00	325.00	1,300.00	27,300.00	
	ขนาดเหมาะสมสำหรับการบรรจุ และอุปกรณ์ต่างๆตามที่กำหนดและ								
	สะดวกต่อการใช้งานเป็นตู้เหล็กป่นสีแดง เหล็กประกอบตู้จะต้องมีความหนา								
	ไม่ต่ำกว่า 16 B.W.G. บานประตูสามารถเปิดได้ 180 องศา มีที่ล็อกประตูพร้อม-								
	มือจับ บานพับบานประตูซ่อนใน กระดานריך สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่าย								
	- Fire Hose Rack Dia 1 1/2"	4	ชุด	11,200.00	44,800.00	560.00	2,240.00	47,040.00	
	- FIRE DEPARTMENT Dia 2 1/2" พร้อมข้อต่อสวมเร็ว ผปั๊ดและไซริงค์	4	ชุด	5,600.00	22,400.00	280.00	1,120.00	23,520.00	
	- BALL VALVE Ø 1" UL/FM	4	ชุด	728.00	2,912.00	36.40	145.60	3,057.60	
	- หัวฉีดน้ำแบบปรับการฉีดน้ำ (Jet / Spray / Shut-off Nozzle)	4	ชุด	4,000.00	16,000.00	200.00	800.00	16,800.00	
	- วาล์วสำหรับสายฉีดน้ำดับเพลิง ขนาด Ø 1 1/2" ชนิด ANGLE VALVE	4	ชุด	6,370.00	25,480.00	318.50	1,274.00	26,754.00	
	พร้อมข้อต่อสวมเร็ว								
	- เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ABC ขนาดความจุไม่น้อยกว่า	4	ถัง	6,900.00	27,600.00	200.00	800.00	28,400.00	
	10 ปอนด์ ความสามารถเทียบเท่า (FIRE RATING) 6A-20B UL/FM								
	รวม				165,192.00		7,679.60		
	รวมเงินทั้งสิ้น							172,871.60	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	อาคารแผนกเก็บผักสด อาคาร 2 (หมายเลข 5)								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนวัสดุมูลงหลังคาและแป้ฝ้าออก	1,010	ตร.ม.	-	-	85.00	85,850.00	85,850.00	
	- งานเชื่อมทำโครงหลังคาเชื่อมทำโครงหลังคาที่ชำรุดเสียหาย ทำได้ 30%	310	ตร.ม.	500.00	155,000.00	140.00	43,400.00	198,400.00	
D-1	- ฝ้าเหล็ก 2-PL-0.08 มม. 6-Not Ø-9 มม. พร้อมทาสีกันสนิมและน้ำมัน	64	ชุด	400.00	25,600.00	120.00	7,680.00	33,280.00	
D-2	- ฝ้าเหล็ก 2-PL-0.08 มม. 14-Not Ø-9 มม. พร้อมทาสีกันสนิมและน้ำมัน	32	ชุด	600.00	19,200.00	180.00	5,760.00	24,960.00	
D-3	- ฝ้าเหล็ก 2-PL-0.08 มม. 8-Not Ø-9 มม. พร้อมทาสีกันสนิมและน้ำมัน	32	ชุด	450.00	14,400.00	135.00	4,320.00	18,720.00	
D-4	- ฝ้าเหล็ก 2-PL-0.08 มม. 8-Not Ø-9 มม. พร้อมทาสีกันสนิมและน้ำมัน	32	ชุด	500.00	16,000.00	150.00	4,800.00	20,800.00	
	- งานทาสีโครงหลังคาที่เชื่อมทำ	1,010	ตร.ม.	75.00	75,750.00	38.00	38,380.00	114,130.00	
	งานโครงหลังคา								
	- แป้เหล็ก C-100x50x20x3.2 มม.	7,176	กก.	34.00	243,984.00	-	-	243,984.00	
	- ฝ้าประกอบ	7,176	กก.	-	-	10.00	71,760.00	71,760.00	
	งานมุงหลังคา								
	- หลังคาเมทัลชีท หนาไม่น้อยกว่า 0.57 มม.	1,010	ตร.ม.	580.00	585,800.00	70.00	70,700.00	656,500.00	
	- Flashing ขอบสัน	96	ม.	250.00	24,000.00	50.00	4,800.00	28,800.00	
	- Flashing ขอบข้าง	32	ม.	250.00	8,000.00	50.00	1,600.00	9,600.00	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์สำเร็จรูป ขนาด 8"	250	ม.	170.00	42,500.00	73.00	18,250.00	60,750.00	
	- ฉนวนใยแก้ว หนา 25 มม.	1,010	ตร.ม.	200.00	202,000.00	45.00	45,450.00	247,450.00	
	- ลวดตะแกรงเหล็กสีกว เบอ 14	1,010	ตร.ม.	110.00	111,100.00	45.00	45,450.00	156,550.00	
	รวม				1,523,334.00		448,200.00		
	รวมเงินทั้งสิ้น							1,971,534.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	กลุ่มงาน งานอาคาร								
ชื่อโครงการ	งานซ่อมปรับปรุงคลังสินค้า สท.ทร. 11 คลัง			แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023				
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ			หน่วยงานเจ้าของโครงการ	-				
	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง								
	งานมุงหลังคา (ต่อ)								
	- รางน้ำฝนแสดงเลข 304 หนา 1.2 มม.ขนาด 1.00 ม.พับขึ้นรูปพร้อมอุปกรณ์	50	ม.	3,800.00	190,000.00	760.00	38,000.00	228,000.00	
	- รางน้ำฝนแสดงเลข 304 หนา 1.2 มม. ขนาด 0.90 ม.พับขึ้นรูปพร้อมอุปกรณ์	15	ม.	3,800.00	57,000.00	760.00	11,400.00	68,400.00	
	งานฝ้า								
	- ฝ้าอลูมิเนียมเพดานของเดิมออกภายใน , ภายนอก	1,050	ตร.ม.	-	-	35.00	36,750.00	36,750.00	
C1	- ฝ้าใยสังเคราะห์ชนิดกันชื้น หนา 9 มม. ชนิดขอบลาด พร้อมโครงค้ำเหล็ก								
	ฝ้าใยสังเคราะห์พร้อมอุปกรณ์	875	ตร.ม.	335.00	293,125.00	75.00	65,625.00	358,750.00	
C2	- ฝ้าใยสังเคราะห์ชนิดกันชื้น หนา 9 มม. ชนิดขอบลาด พร้อมโครงค้ำเหล็ก								
	ฝ้าใยสังเคราะห์พร้อมอุปกรณ์	8	ตร.ม.	335.00	2,680.00	75.00	600.00	3,280.00	
C3	- ฝ้าใยสังเคราะห์ชนิดกันชื้น หนา 4 มม. พร้อมโครงค้ำเหล็กฝ้าใยสังเคราะห์พร้อมอุปกรณ์	175	ตร.ม.	385.00	67,375.00	75.00	13,125.00	80,500.00	
	งานพื้น								
	- ทำการสกัดพื้นผิวของเดิมออก	875	ตร.ม.	-	-	20.00	17,500.00	17,500.00	
F1	- เทปูนทรายปรับระดับ หนา 5 ซม.	875	ตร.ม.	200.00	175,000.00	61.00	53,375.00	228,375.00	
	- ทากันซึม ลงน้ำยาประสานคอนกรีต	875	ตร.ม.	245.00	214,375.00	30.00	26,250.00	240,625.00	
	- พื้นอีพ็อกซี (Epoxy) พร้อมชั้นป้องกันความชื้น หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.	875	ตร.ม.	485.00	424,375.00	30.00	26,250.00	450,625.00	
F2	- พื้นกระเบื้องโพลีเอสเตอร์ ขนาด 0.60x0.60 ม. ชนิดผิวหยาบ	8	ตร.ม.	450.00	3,600.00	174.00	1,392.00	4,992.00	
F3	- สกัดพื้นทางเดินรอบอาคารออกทั้งหมด	175	ตร.ม.	-	-	60.00	10,500.00	10,500.00	
	- ทรายหยาบปรับระดับอัดแน่น	20	ลบ.ม.	495.00	9,900.00	99.00	1,980.00	11,880.00	
	- RB9 มม. (SR24)	0.53	ตัน	24,966.00	13,231.98	4,100.00	2,173.00	15,404.98	
	- RB6 มม. (SR24)	0.17	ตัน	25,800.00	4,386.00	4,100.00	697.00	5,083.00	
	รวม				1,455,047.98		305,617.00		
	รวมเงินทั้งสิ้น							1,760,664.98	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานพื้น (ต่อ)								
	- Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม.#	175	ตร.ม.	33.00	5,775.00	5.00	875.00	6,650.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	18	ลบ.ม.	2,349.00	42,282.00	391.00	7,038.00	49,320.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	14	ตร.ม.	200.00	2,800.00	133.00	1,862.00	4,662.00	
	- กั้นส่วนที่ติดโครงสร้างด้วยโฟมหนา 1 ซม.	134	ม.	10.00	1,340.00	-	-	1,340.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	21	กก.	30.00	630.00	-	-	630.00	
	- ตะปู	4	กก.	31.00	124.00	-	-	124.00	
	- ทำผิวขัดหยาบที่เส้นตามแนวขวาง @0.25 ม.	175	ตร.ม.	80.00	14,000.00	106.00	18,550.00	32,550.00	
	งานผนัง								
	- รีดลอนประตู - ผนังต่าง ออกตามแบบและรายการ	1	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
ผนัง 1	- ผนังเดิมรอบอาคารภายนอก - ใน ไม้กีด , ตัด , สกัด ปูนฉาบที่ความสูง 1.00 ม.								
	พร้อมทากันซึม	260	ตร.ม.	210.00	54,600.00	102.00	26,520.00	81,120.00	
	- ผนังฉาบปูนเต็ม 1270 ตร.ม. ทำ 30% สกัดปูนออก	380	ตร.ม.	-	-	30.00	11,400.00	11,400.00	
ผนัง 2	- ผนังกรุสมีทอปอริต หนา 8 มม. โครงเหล็กวาล์ว 2 ฝาน	160	ตร.ม.	580.00	92,800.00	120.00	19,200.00	112,000.00	
ผนัง 3	- ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.30x0.30 ม.	75	ตร.ม.	350.00	26,250.00	184.00	13,800.00	40,050.00	
ผนัง 4	- ผนังป้องกันน้ำรั่วรูป ชนิด MFF	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	800.00	800.00	12,800.00	
ผนัง 5	- ผนังก่ออิฐมวล	32	ตร.ม.	250.00	8,000.00	89.00	2,848.00	10,848.00	
ผนัง 6	- ผนังเดิมทำความสะอาด กรูแกรนิตโต้ ขนาด 0.30x0.30 ม.	26	ตร.ม.	350.00	9,100.00	184.00	4,784.00	13,884.00	
	รวม				269,701.00		109,177.00		
	รวมเงินผนังนี้							378,878.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานอาคาร								
ชื่อโครงการ	เจ้าช่อมปรับปรุงคลังเฝ้าฯ สท.ทร. 11 คลัง			แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023				
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ			หน่วยงานเจ้าของโครงการ	-				
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง									
	งานผนัง (ต่อ)								
ผนัง 7	- ผนังก่ออิฐทาบเบา	12	ตร.ม.	265.00	3,180.00	56.00	672.00	3,852.00	
	- ฉาบปูนผสมกันซีเมนต์	728	ตร.ม.	110.00	80,080.00	82.00	59,696.00	139,776.00	
	- ทากันซึม ลงน้ำยาประสานคอนกรีต	260	ตร.ม.	245.00	63,700.00	30.00	7,800.00	71,500.00	
	งานประตู - หนีบต่าง								
	- ป3E	4	ชุด	39,300.00	157,200.00	5,000.00	20,000.00	177,200.00	
	- ป1	4	ชุด	7,000.00	28,000.00	2,100.00	8,400.00	36,400.00	
	- ป2	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	850.00	850.00	7,350.00	
	- น1	1	ชุด	14,500.00	14,500.00	1,600.00	1,600.00	16,100.00	
	- น2	3	ชุด	5,600.00	16,800.00	600.00	1,800.00	18,600.00	
	- น3	1	ชุด	2,450.00	2,450.00	300.00	300.00	2,750.00	
	- หนีบต่างของเดิม X1 ซ่อมทำเปลี่ยนอุปกรณ์ พร้อมลูกกรงหนีบต่างทาสีกัน								
	กันสนิมและน้ำมัน	34	ชุด	900.00	30,600.00	270.00	9,180.00	39,780.00	
	- ซ่อมระบายอากาศ ซ่อมที่ผิวพื้นที่ชำรุด พร้อมตะแกรงเหล็ก ทาสีกันสนิม	26	ชุด	500.00	13,000.00	150.00	3,900.00	16,900.00	
	- ซ่อมทาสีของระบายอากาศของเดิม	4	ชุด	1,000.00	4,000.00	300.00	1,200.00	5,200.00	
	รวม				420,010.00		115,398.00		
	รวมเงินหนีบนี้							535,408.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน		งานอาคาร							
ชื่อโครงการ		เจ้าของบประมาณ		แบบเลขที่		65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023			
สถานที่		หน่วยงานเจ้าของโครงการ		-					
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมแบบนั่งราบพร้อมหมอน้ำ	1	ชุด	5,200.00	5,200.00	450.00	450.00	5,650.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนพร้อมฝอยน้ำ	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	450.00	450.00	3,950.00	
	- โถปัสสาวะชาย	1	ชุด	5,590.00	5,590.00	1,075.00	1,075.00	6,665.00	
	- สายอ่อนชำระ หัวและสายผิวโครเมียม	1	ชุด	845.00	845.00	70.00	70.00	915.00	
	- กระจกเงาบานเปลือย หนา 3/16 ยึดด้วยหมุดสแตนเลส ขนาด 0.60x1	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	300.00	300.00	1,800.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	1	ชุด	324.00	324.00	120.00	120.00	444.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีกันสนิมและสีน้ำมันทับหน้า	626	ตร.ม.	115.00	71,990.00	35.00	21,910.00	93,900.00	
	- ทาสีอคริลิก	2,740	ตร.ม.	70.00	191,800.00	30.00	82,200.00	274,000.00	
	- งานขูดลอกและทำความสะอาดผนังเดิม	890	ตร.ม.	-	-	10.00	8,900.00	8,900.00	
	งานกำจัดปลวก								
	- งานกำจัดปลวกพื้นที่โครงหลังคา ผนังต่าง และ โดยรอบอาคาร								
	- ไม้ปอญยาว 6.00 ม.	2,003	ตร.ม.	50.00	100,150.00	5.00	10,015.00	110,165.00	
	งานอื่นๆ								
	- เสาคงเดิม 52 ต้น ซ่อมทำ 30% รายละเอียดตามแบบ	15	ต้น	7,500.00	112,500.00	1,500.00	22,500.00	135,000.00	
	รวม				493,399.00		147,990.00		
	รวมเงินปีนี้							641,389.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร									
ชื่อโครงการ	งานซ่อมปรับปรุงคลังผ้า สพ.ทร. 11 คลัง				แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023				
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ			หน่วยงานเจ้าของโครงการ	-					
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง										
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ใส่วัสดุ (บาท)		ใส่แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน		
	งานระบบไฟฟ้าภายใน แขนงรับฝากพัสดุ อ.2									
	- 95% ALUMINIUM REFLECTOR LOUVER LUMINAIRE (RECESS TYPE)									
	2x~16-20 W. LED TUBE LAMP (2,100 lm) W300x1200xT0.8mm	12	ชุด	1,700.00	20,400.00	150.00	1,800.00	22,200.00		
	- TAPER LUMINAIRE 2x~16-20 W. LED TUBE LAMP (2,100 lm)	120	ชุด	1,025.00	123,000.00	150.00	18,000.00	141,000.00		
	- C-SHAPE LUMINAIRE (SURFACE TYPE) 1x~16-20W.									
	(2,100 lm) LED TUBE LAMP	1	ชุด	1,025.00	1,025.00	115.00	115.00	1,140.00		
	- DOWNLIGHT LUMINAIRE (RECESS TYPE) ~9 W. LED BULB LAMP									
	(REPLACEMENT GLS)(900lm)	4	ชุด	400.00	1,600.00	115.00	460.00	2,060.00		
	- 9W.LED DOWNLIGHT EMERGENCY LIGHT /w. 2 Hrs. BATTERY BACKUP	4	ชุด	1,150.00	4,600.00	115.00	460.00	5,060.00		
	- 2X9W. LED. EMERGENCY LIGHT /w. 2 Hrs. BATTERY BACKUP	4	ชุด	1,200.00	4,800.00	200.00	800.00	5,600.00		
	- 1 SIDE EXIT SING, 6W. LED /w. 2 Hrs. BATTERY BACKUP	4	ชุด	1,500.00	6,000.00	200.00	800.00	6,800.00		
	- 16A. 250 V.AC. ONE WAY SWITCH NUMBER "X" /w. BOX	25	ชุด	60.00	1,500.00	80.00	2,000.00	3,500.00		
	- 16A. 250V.AC. DUPLEX RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYPE	31	ชุด	200.00	6,200.00	90.00	2,790.00	8,990.00		
	- 10A. 250V.AC. SINGLE RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYPE	8	ชุด	110.00	880.00	90.00	720.00	1,600.00		
	รวม				170,005.00		27,945.00			
	รวมเงินหมัมนี							197,950.00		

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมปรับปรุงคั้งเสา สท.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ๓	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	-
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ตู้ LC-8								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 42 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER 100/100AT./AF. 3P. MCCB. 18kA	1	ชุด	13,300.00	13,300.00	1,500.00	1,500.00	14,800.00	
	- BRANCH BREAKER 10AT. 1P. 6kA.	18	ชุด	158.00	2,844.00	-	-	2,844.00	
	- BRANCH BREAKER 16AT. 1P. 6kA.	3	ชุด	158.00	474.00	-	-	474.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA.	5	ชุด	158.00	790.00	-	-	790.00	
	- BRANCH BREAKER 25AT. 1P. 6kA.	1	ชุด	158.00	158.00	-	-	158.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA. RCBO	4	ชุด	1,533.00	6,132.00	-	-	6,132.00	
	- GROUNDING SYSTEM	1	ชุด	2,200.00	2,200.00	300.00	300.00	2,500.00	
	- 2P LOAD BREAK SWITCH	4	ชุด	1,700.00	6,800.00	100.00	400.00	7,200.00	
	สายไฟฟ้าและข้อย่อยสายไฟฟ้า								
	- 1.5 Sq.mm. IEC-01	1,158	เมตร	6.00	6,948.00	5.00	5,790.00	12,738.00	
	- 2.5 Sq.mm. IEC-01	2,025	เมตร	9.00	18,225.00	7.00	14,175.00	32,400.00	
	- 4 Sq.mm. IEC-01	1,376	เมตร	14.00	19,264.00	10.00	13,760.00	33,024.00	
	- ไซ่อ ๑ 15 mm. EMT.	586	ไซ่อน	79.00	46,294.00	66.00	38,676.00	84,970.00	
	- ไซ่อ ๑ 15 mm. IMC.	33	ไซ่อน	169.00	5,577.00	78.00	2,574.00	8,151.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	32,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
	รวม				161,006.00		77,175.00		
	รวมเงินหมื่น							238,181.00	
	ระบบโทรศัพท์								
	- CROSS CONNECTION CABINET	1	ตู้	1,313.00	1,313.00	500.00	500.00	1,813.00	
	- TELEPHONE DISCONNECTION MODULE 10 Pairs	1	ชุด	120.00	120.00	-	-	120.00	
	- BACKMOUNT FRAME 10 POS.	1	ชุด	250.00	250.00	-	-	250.00	
	- TELEPHONE MAGAZINE WITH ARRESTER (10PAIRS)	1	ชุด	370.00	370.00	-	-	370.00	
	- JUMPER WIRE	1	ชุด	390.00	390.00	-	-	390.00	
	- SINGLE TELEPHONE OUTLET (MODULAR JACK TYPE) 6P4C W	5	ชุด	180.00	900.00	90.00	450.00	1,350.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

คุณสมบัติ	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	เจ้าช่อมปรับปรุงคลังเจ้า สท.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ๖	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	-
	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ใส่วัสดุ (บาท)		ใส่แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	- สายโทรศัพท 6C - 0.65 mm. TIEV.	136	เมตร	14.00	1,904.00	7.00	952.00	2,856.00	
	- ไซลิ่ง Ø 15 mm. EMT.	44	ไซลอน	76.00	3,344.00	66.00	2,904.00	6,248.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวม				9,591.00		4,806.00		
	รวมเงินหน้า							14,397.00	
	ระบบคอมพิวเตอร์ NETWORK								
	- NETWORK RACK 9U	1	ชุด	4,340.00	4,340.00	-	-	4,340.00	
	- OPTICAL DISTRIBUTION FRAME (ODF)	1	ชุด	3,490.00	3,490.00	-	-	3,490.00	
	- SWITCH LAYER 2 With SFP.24 PORTS	1	ชุด	6,590.00	6,590.00	-	-	6,590.00	
	- PATCH PANEL RJ45 24 PORTS	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	- CABLE MANAGAEMENT /w COVER	1	ชุด	530.00	530.00	-	-	530.00	
	- HEAVY DUTY FAN 2x Ø 4"	1	ชุด	490.00	490.00	-	-	490.00	
	- PDU 6 UNIVERSAL OUTLET	1	ชุด	1,290.00	1,290.00	-	-	1,290.00	
	- PATCH CORD 1 m.	7	ชุด	80.00	560.00	-	-	560.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมปรับปรุงคลังสินค้า สท.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	-
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	รวม				183,579.00		54,084.00		
	รวมเงินปีนี้							237,663.00	
	ระบบปรับอากาศ แผนกรับฝากพัสดุ 2								
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 1/4"	20	เมตร	84.00	1,680.00	25.00	500.00	2,180.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 3/8"	10	เมตร	105.00	1,050.00	30.00	300.00	1,350.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 1/2"	20	เมตร	167.00	3,340.00	50.00	1,000.00	4,340.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 3/4"	10	เมตร	295.00	2,950.00	80.00	800.00	3,750.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำยาทองแดง	30	เมตร	65.00	1,950.00	16.00	480.00	2,430.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 1/2" PVC.	5	ท่อน	38.00	190.00	100.00	500.00	690.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 3/4" PVC.	3	ท่อน	48.00	144.00	100.00	300.00	444.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง	28	เมตร	35.00	980.00	14.00	392.00	1,372.00	
	- รางครอบท่อน้ำยา	25	เมตร	130.00	3,250.00	50.00	1,250.00	4,500.00	
	- สารทำความสะอาด	1	งาน	1,313.00	1,313.00	-	-	1,313.00	
	- พัดลมระบายอากาศ 8" ชนิดติดผนัง	5	ชุด	1,000.00	5,000.00	400.00	2,000.00	7,000.00	
	- พัดลมระบายอากาศ 3,000 CFM ชนิดติดผนัง	2	ชุด	15,780.00	31,560.00	650.00	1,300.00	32,860.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	เข้าซ่อมปรับปรุงคลังเข้า สฟ.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	-
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	- 16A. 250 V.AC. ONE WAY SWITCH "X" /M	7	ชุด	60.00	420.00	80.00	560.00	980.00	
	- PIPE HOOD	1	ชุด	800.00	800.00	125.00	125.00	925.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า ชน	4	ชุด	-	-	4,000.00	16,000.00	16,000.00	
	รวม				58,627.00		25,507.00		
	รวมเงินหน้า							84,134.00	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน (หมายเลข 5)								
	งานประปาภายใน								
	PVC 13.5								
	- Dia 1/2"	8	เมตร	14.00	112.00	30.00	240.00	352.00	
	- Dia 3/4"	3	เมตร	17.00	51.00	30.00	90.00	141.00	
	- Dia 1"	5	เมตร	27.00	135.00	30.00	150.00	285.00	
	- Dia 1 1/2"	1	เมตร	46.00	46.00	30.00	30.00	76.00	
	- Fitting & Accessories+Support+Test+Printing+Cleaning+symbol	1	งาน	68.80	68.80	20.64	20.64	89.44	
	STOP VALVE								
	- Dia 1/2"	3	ชุด	250.00	750.00	50.00	150.00	900.00	
	HOSEE BIBB (ตามรายการประกอบแบบ)								
	- Dia 1/2" (ปลายเกลียว)	1	ชุด	182.00	182.00	50.00	50.00	232.00	
	Water Hammer Arrestor								
	- Dia. 1/2"	2	ชุด	950.00	1,900.00	285.00	570.00	2,470.00	
	- GATE VALVE Dia 1 1/2" w/ VALVE BOX	1	ชุด	2,710.00	2,710.00	813.00	813.00	3,523.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมปรับปรุงคลังน้ำ สท.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	-
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	รวม				559,494.20		163,667.46		
	รวมเงินหมัสนี้							723,161.66	
	งานดับเพลิงภายใน (หมายเลข 5)								
	สถานีทดสอบประจำชั้น								
	- Dia 1 " OS & Y GATE VALVE	4	ชุด	5,440.00	21,760.00	272.00	1,088.00	22,848.00	
	- Dia 2 " OS & Y GATE VALVE	4	ชุด	9,440.00	37,760.00	472.00	1,888.00	39,648.00	
	- Dia 4 " OS & Y GATE VALVE AND Supervisory Switch	4	ชุด	19,800.00	79,200.00	990.00	3,960.00	83,160.00	
	- SIGHT FLOW CONNECTION Dia 1 "	4	ชุด	1,440.00	5,760.00	72.00	288.00	6,048.00	
	- WATER FLOW SWITCH Dia 4 "	4	ชุด	4,800.00	19,200.00	240.00	960.00	20,160.00	
	- PRESSURE GAUGE	4	ชุด	960.00	3,840.00	48.00	192.00	4,032.00	
	- ยูเนียนพร้อมที่เจาะรู ขนาดเดียวกับอิมพีของหัวกระจายน้ำดับเพลิง	4	ชุด	500.00	2,000.00	25.00	100.00	2,100.00	
	- BALL VALVE Dia 1"	4	ชุด	720.00	2,880.00	36.00	144.00	3,024.00	
	- AUTOMATIC AIR RELEASE VALVE Dia 1"	4	ชุด	3,680.00	14,720.00	184.00	736.00	15,456.00	
	- Dia 2 1/2" OS & Y GATE VALVE AND Supervisory Switch	4	ชุด	18,200.00	72,800.00	910.00	3,640.00	76,440.00	
	- Dia 6" OS & Y GATE VALVE AND Supervisory Switch	4	ชุด	31,800.00	127,200.00	1,590.00	6,360.00	133,560.00	
	- Dia 6" ALAM CHECK VALVE พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	4	ชุด	54,400.00	217,600.00	2,720.00	10,880.00	228,480.00	
	- ข้อต่อตั้งแปด 90° x Dia 6"	4	ชุด	4,400.00	17,600.00	440.00	1,760.00	19,360.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมปรับปรุงคลังเฝ้า สท.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	-
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	รวม				165,192.00		7,679.60		
	รวมเงินหน่วย							172,871.60	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน		งานอาคาร							
ชื่อโครงการ		เข้าซ่อมปรับปรุงคลังเข้า สท.ทร. 11 คลัง				แบบเลขที่ 65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023			
สถานที่		จว.กรุงเทพ ฯ				หน่วยงานเจ้าของโครงการ			
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	อาคารแผนกเก็บผักสด อาคาร 1 (หมายเลข 6)								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนวัสดุถุงหลังคาและแป้เก่าออก	598	ตร.ม.	-	-	85.00	50,830.00	50,830.00	
	- งานซ่อมทำโครงหลังคาซ่อมทำโครงหลังคาที่ชำรุดเสียหาย ทำได้ 30%	180	ตร.ม.	500.00	90,000.00	140.00	25,200.00	115,200.00	
	-งานทาสีโครงหลังคาที่ซ่อมทำ	598	ชุด	75.00	44,850.00	38.00	22,724.00	67,574.00	
	งานมุงหลังคา								
	- หลังคามทัลชีท หนาไม่น้อยกว่า 0.57 มม.	598	ตร.ม.	580.00	346,840.00	70.00	41,860.00	388,700.00	
	- Flashing ขอบสัน	31	ม.	250.00	7,750.00	50.00	1,550.00	9,300.00	
	- Flashing ขอบข้าง	40	ม.	250.00	10,000.00	50.00	2,000.00	12,000.00	
	- ฉนวนใยแก้ว หนา 25 มม.	568	ตร.ม.	200.00	113,600.00	45.00	25,560.00	139,160.00	
	- สวดตะแกรงเหล็กสีขาว เบอร์ 14	568	ตร.ม.	110.00	62,480.00	45.00	25,560.00	88,040.00	
	งานฝ้า								
	- รื้อถอนฝ้าเพดานของเดิมออกภายใน , ภายนอก	568	ตร.ม.	-	-	35.00	19,880.00	19,880.00	
C1	- ฝ้าใยขัดชนิดชนิดกันชื้น หนา 9 มม. ชนิดขอบลาด พร้อมโครงไม้รวกเหล็ก								
	ออบสังกะสีพร้อมอุปกรณ์	405	ตร.ม.	335.00	135,675.00	75.00	30,375.00	166,050.00	
C3	- ฝ้าใยขัดชนิดชนิดกันชื้น หนา 4 มม. พร้อมโครงไม้รวกเหล็กออบสังกะสี								
	พร้อมอุปกรณ์	163	ตร.ม.	385.00	62,755.00	75.00	12,225.00	74,980.00	
	รวม				873,950.00		257,764.00		
	รวมเงินหน้า							1,131,714.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	เจ้าเขื่อนปรับปรุงคลองเข้า สท.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	-
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานพื้น								
	- ทำการสกัดผิวพื้นของเดิมออก	405	ตร.ม.	-	-	20.00	8,100.00	8,100.00	
F1	- เทปูนทรายปรับระดับหนา 5 ซม.	405	ตร.ม.	200.00	81,000.00	61.00	24,705.00	105,705.00	
	- ทากันซึม ลงน้ำยาประสานคอนกรีต	405	ตร.ม.	245.00	99,225.00	30.00	12,150.00	111,375.00	
	- พื้นอีพ็อกซี่ (Epoxy) พร้อมชั้นป้องกันความชื้น หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.	405	ตร.ม.	485.00	196,425.00	30.00	12,150.00	208,575.00	
F3	- สกัดพื้นทางเดินรอบอาคารออกทั้งหมด	163	ตร.ม.	-	-	60.00	9,780.00	9,780.00	
	- ทราดยาบปรับระดับดัดพื้น	9	ลบ.ม.	495.00	4,455.00	99.00	891.00	5,346.00	
	- RB9 มม. (SR24)	0.49	ตัน	24,966.00	12,233.34	4,100.00	2,009.00	14,242.34	
	- RB6 มม. (SR24)	0.16	ตัน	25,800.00	4,128.00	4,100.00	656.00	4,784.00	
	- Wire Mesh 4 มม.@ 0.20 ม.#	163	ตร.ม.	33.00	5,379.00	5.00	815.00	6,194.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	17.50	ลบ.ม.	2,349.00	41,107.50	391.00	6,842.50	47,950.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	9.80	ตร.ม.	200.00	1,960.00	133.00	1,303.40	3,263.40	
	- กั้นส่วนที่ติดโครงสรางด้วยโฟม หนา 1 ซม.	84	ม.	10.00	840.00	-	-	840.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	20	กก.	30.00	600.00	-	-	600.00	
	- ตะปู	2.45	กก.	31.00	75.95	-	-	75.95	
	- ทำผิวขัดหยาบที่เส้นตามแนวขวาง @0.25 ม.	163	ตร.ม.	120.00	19,560.00	61.00	9,943.00	29,503.00	
	- รั้วลอนประตู - พิมพ์ต่าง ออกตามแบบและรายการ	1	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	รวม				466,988.79		90,844.90		
	รวมเงินหมั้น							557,833.69	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	เข้าซ่อมปรับปรุงคลังเฝ้า สพ.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	-
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
ผนัง 1	- ผนังเติมรอบอาคารภายนอก - ใน ไม้กีด , ตัด , สกัด ปูนฉาบที่ความสูง 1.00 ม.								
	พร้อมทากันซึม	168	ตร.ม.	210.00	35,280.00	102.00	17,136.00	52,416.00	
	- ผนังฉาบปูนเต็ม 534 ตร.ม. ทำ 30% สกัดปูนออก	160	ตร.ม.	-	-	30.00	4,800.00	4,800.00	
	- ฉาบปูนผสมกันซึม	702	ตร.ม.	110.00	-	82.00	57,564.00	57,564.00	
	- ทากันซึม ลงน้ำยาประสานคอนกรีต	168	ตร.ม.	245.00	41,160.00	30.00	5,040.00	46,200.00	
	งานประตู - ผนังต่าง								
	- ป3H	2	ชุด	21,100.00	42,200.00	3,000.00	6,000.00	48,200.00	
	- ป3J	2	ชุด	22,500.00	45,000.00	3,200.00	6,400.00	51,400.00	
	ช่องแสงและช่องระบายอากาศพร้อมที่ส่วนที่ชำรุด พร้อมทาสีใหม่	16	ชุด	1,200.00	19,200.00	250.00	4,000.00	23,200.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีอคริลิก	1,270	ตร.ม.	70.00	88,900.00	30.00	38,100.00	127,000.00	
	- งานขูดลอกและทำความสะอาดผนังเดิม	374	ตร.ม.	-	-	10.00	3,740.00	3,740.00	
	งานกำจัดปลวก								
	- งานกำจัดปลวกพื้นที่โครงหลังคา ผนังต่าง และ โดยรอบอาคาร								
	ไม้ป้อยกว่า 6.00 ม.	1,425	ตร.ม.	50.00	71,250.00	15.00	50.00	71,300.00	
	งานอื่นๆ								
	- เสาคงเดิม 56 ต้นซ่อมทำ 30% รายละเอียดตามแบบ	16	ต้น	7,500.00	120,000.00	1,500.00	24,000.00	144,000.00	
	รวม				462,990.00		166,830.00		
	รวมเงินพนักี้							629,820.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมปรับปรุงคลังสินค้า สท.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	-
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟภายใน แผนกรับฝากพัสดุ อ.1								
	- 95% ALUMINIUM REFLECTOR LOUVER LUMINAIRE (RECESS TYPE)								
	2x~16-20 W. LED TUBE LAMP (2,100 lm) W300x1200xT0.8mm	12	ชุด	1,700.00	20,400.00	150.00	1,800.00	22,200.00	
	- TAPER LUMINAIRE 2x~16-20 W. LED TUBE LAMP (2,100 lm)	120	ชุด	1,025.00	123,000.00	150.00	18,000.00	141,000.00	
	- C-SHAPE LUMINAIRE (SURFACE TYPE) 1x~16-20W.								
	(2,100 lm) LED TUBE LAMP	1	ชุด	1,025.00	1,025.00	115.00	115.00	1,140.00	
	- DOWNLIGHT LUMINAIRE (RECESS TYPE) ~9 W. LED BULB LAMP								
	(REPLCAEMENT GLS)(900lm)	5	ชุด	400.00	2,000.00	115.00	575.00	2,575.00	
	- 9W.LED DOWNLIGHT EMERGENCY LIGHT /w. 2 Hrs. BATTERY B	4	ชุด	1,150.00	4,600.00	115.00	460.00	5,060.00	
	- 2X9W. LED. EMERGENCY LIGHT /w. 2 Hrs. BATTERY BACKUP	4	ชุด	1,200.00	4,800.00	200.00	800.00	5,600.00	
	- 1 SIDE EXIT SING, 6W. LED /w. 2 Hrs. BATTERY BACKUP	4	ชุด	1,500.00	6,000.00	200.00	800.00	6,800.00	
	- 16A. 250 V.AC. ONE WAY SWITCH NUMBER "X" /w. BOX	27	ชุด	60.00	1,620.00	80.00	2,160.00	3,780.00	
	- 16A. 250V.AC. DUPLEX RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYPE	31	ชุด	200.00	6,200.00	90.00	2,790.00	8,990.00	
	- 10A. 250V.AC. SINGLE RECEPTACLE (2P+	8	ชุด	110.00	880.00	90.00	720.00	1,600.00	
	รวม				170,525.00		28,220.00		
	รวมเงินหมั้น							198,745.00	
	ตู้ LC-12								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 42 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT								
	BREAKER 100/100AT./AF. 3P. MCCB. 18kA	1	ชุด	13,300.00	13,300.00	1,500.00	1,500.00	14,800.00	
	- BRANCH BREAKER 10AT. 1P. 6kA.	19	ชุด	158.00	3,002.00	-	-	3,002.00	
	- BRANCH BREAKER 16AT. 1P. 6kA.	3	ชุด	158.00	474.00	-	-	474.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA.	3	ชุด	158.00	474.00	-	-	474.00	
	- BRANCH BREAKER 25AT. 1P. 6kA.	1	ชุด	158.00	158.00	-	-	158.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA. RCBO	4	ชุด	1,533.00	6,132.00	-	-	6,132.00	
	- GROUNDING SYSTEM	1	ชุด	2,200.00	2,200.00	300.00	300.00	2,500.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมปรับปรุงคลังสินค้า สท.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	-
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ใส่วัสดุ (บาท)		ใส่แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	- 2P LOAD BREAK SWITCH	4	ชุด	1,700.00	6,800.00	100.00	400.00	7,200.00	
	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- 1.5 Sq.mm. IEC-01	1,158	เมตร	6.00	6,948.00	5.00	5,790.00	12,738.00	
	- 2.5 Sq.mm. IEC-01	2,025	เมตร	9.00	18,225.00	7.00	14,175.00	32,400.00	
	- 4 Sq.mm. IEC-01	1,376	เมตร	14.00	19,264.00	10.00	13,760.00	33,024.00	
	- ท่อ Ø 15 mm. EMT.	586	ฟุต	79.00	46,294.00	66.00	38,676.00	84,970.00	
	- ท่อ Ø 15 mm. IMC.	33	ฟุต	169.00	5,577.00	78.00	2,574.00	8,151.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	32,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
	รวม				160,848.00		77,175.00		
	รวมเงินหมั้น							238,023.00	
	ระบบโทรศัพท์								
	- CROSS CONNECTION CABINET	1	ตู้	1,313.00	1,313.00	500.00	500.00	1,813.00	
	- TELEPHONE DISCONNECTION MODULE 10 Pairs	1	ชุด	120.00	120.00	-	-	120.00	
	- BACKMOUNT FRAME 10 POS.	1	ชุด	250.00	250.00	-	-	250.00	
	- TELEPHONE MAGAZINE WITH ARRESTER (10PAIRS)	1	ชุด	370.00	370.00	-	-	370.00	
	- JUMPER WIRE	1	ชุด	390.00	390.00	-	-	390.00	
	- SINGLE TELEPHONE OUTLET (MODULAR JACK TYPE) 6P4C W	5	ชุด	180.00	900.00	90.00	450.00	1,350.00	
	- สายโทรศัพท์ 6C - 0.65 mm. TIEV.	140	เมตร	14.00	1,960.00	7.00	980.00	2,940.00	
	- ท่อ Ø 15 mm. EMT.	44	ฟุต	76.00	3,344.00	66.00	2,904.00	6,248.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมปรับปรุงคลังเช่า สท.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	-
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	รวม				9,647.00		4,834.00		
	รวมเงินปีนี้							14,481.00	
	ระบบคอมพิวเตอร์ NETWORK								
	- NETWORK RACK 9U	1	ชุด	4,340.00	4,340.00	-	-	4,340.00	
	- OPTICAL DISTRIBUTION FRAME (ODF)	1	ชุด	3,490.00	3,490.00	-	-	3,490.00	
	- SWITCH LAYER 2 With SFP.24 PORTS	1	ชุด	6,590.00	6,590.00	-	-	6,590.00	
	- PATCH PANEL RJ45 24 PORTS	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	- CABLE MANAGAEMENT /w COVER	1	ชุด	530.00	530.00	-	-	530.00	
	- HEAVY DUTY FAN 2x Ø 4"	1	ชุด	490.00	490.00	-	-	490.00	
	- PDU 6 UNIVERSAL OUTLET	1	ชุด	1,290.00	1,290.00	-	-	1,290.00	
	- PATCH CORD 1 m.	7	ชุด	80.00	560.00	-	-	560.00	
	- SINGLE COMPUTER (LAN) OUTLET WALL MOUNTING	4	ชุด	300.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- CAT.6 CABLE	86	เมตร	18.00	1,548.00	-	-	1,548.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมปรับปรุงคลังสินค้า สท.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	-
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	รวม				177,607.00		54,096.00		
	รวมเงินปีนี้							231,703.00	
	ระบบปรับอากาศ แผนกรับฝากพัด 1								
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 1/4"	20	เมตร	84.00	1,680.00	25.00	500.00	2,180.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 3/8"	10	เมตร	105.00	1,050.00	30.00	300.00	1,350.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 1/2"	20	เมตร	167.00	3,340.00	50.00	1,000.00	4,340.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 3/4"	10	เมตร	295.00	2,950.00	80.00	800.00	3,750.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำยาทองแดง	30	เมตร	65.00	1,950.00	16.00	480.00	2,430.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 1/2" PVC.	5	ท่อน	38.00	190.00	100.00	500.00	690.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 3/4" PVC.	3	ท่อน	48.00	144.00	100.00	300.00	444.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง	28	เมตร	35.00	980.00	14.00	392.00	1,372.00	
	- รางครอบท่อน้ำยา	25	เมตร	130.00	3,250.00	50.00	1,250.00	4,500.00	
	- สารทำความสะอาด	1	งาน	1,313.00	1,313.00	-	-	1,313.00	
	- พัดลมระบายอากาศ 8" ชนิดติดผนัง	5	ชุด	1,000.00	5,000.00	400.00	2,000.00	7,000.00	
	- พัดลมระบายอากาศ 3,000 CFM ชนิดติดผนัง	2	ชุด	15,780.00	31,560.00	650.00	1,300.00	32,860.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	เจ้าชอมปรับปรุงคลังเข้า สห.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพ ฯ	หน่วยงาน/ชื่อของโครงการ	-
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	- 16A. 250 V.AC. ONE WAY SWITCH "X" /M	7	ชุด	60.00	420.00	80.00	560.00	980.00	
	- PIPE HOOD	1	ชุด	800.00	800.00	125.00	125.00	925.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด	4	ชุด	-	-	4,000.00	16,000.00	16,000.00	
	รวม				58,627.00		25,507.00		
	รวมเงินหน้านี้							84,134.00	
	งานติดตั้งภายใน (หมายเลข 6)								
	ข้อเหล็ก (Black Steel Pipe)								
	- Dia 1"	47	ม.	260.00	12,220.00	78.00	3,666.00	15,886.00	
	- Dia 1 1/4"	29	ม.	340.00	9,860.00	102.00	2,958.00	12,818.00	
	- Dia 1 1/2"	26	ม.	400.00	10,400.00	120.00	3,120.00	13,520.00	
	- Dia 2"	37	ม.	436.00	16,132.00	130.80	4,839.60	20,971.60	
	- Dia 2 1/2"	22	ม.	683.00	15,026.00	204.90	4,507.80	19,533.80	
	- Dia 4"	41	ม.	1,275.00	52,275.00	382.50	15,682.50	67,957.50	
	- Dia 5"	22	ม.	1,731.00	38,082.00	519.30	11,424.60	49,506.60	
	- Dia 6"	5	ม.	2,248.00	11,240.00	674.40	3,372.00	14,612.00	
	- Fitting & Accessories+Support+Test+Printing+Cleaning+symbol	1	งาน	66,094.00	66,094.00	19,828.20	19,828.20	85,922.20	
	หัวกระจายน้ำดับ								
	- หัวกระจายน้ำดับเพิงชนิดคว่ำ (Pendent)	80	หัว	256.00	20,480.00	50.00	4,000.00	24,480.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมปรับปรุงคลังเช่า สฟ.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	-
	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ใส่วัสดุ (บาท)		ใส่แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวม				177,600.00		8,200.00		
	รวมเงินหมั้น							185,800.00	
	งานดับเพลิงภายใน (หมายเลข 6)								
	ตู้สายสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ (FHC) ประกอบด้วย								
	ตู้ 1 ตู้ (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ขนาด 0.30x0.80x1.10 ม.ต้องมีรูปร่างและ	2	ชุด	6,500.00	13,000.00	325.00	650.00	13,650.00	
	ขนาดเหมาะสมสำหรับการบรรจุ และอุปกรณ์ต่างๆตามที่กำหนดและ								
	สะดวกต่อการใช้งานเป็นตู้เหล็กพ่นสีแดง เหล็กประกอบตู้จะต้องมีความหนา								
	ไม่ต่ำกว่า 16 B.W.G. บานประตูสามารถเปิดได้ 180 องศา มีที่ล็อคประตูพร้อม-								
	มือจับ บานพับบานประตูซ่อนใน กระงะกนริทซ์ สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่าย								
	- Fire Hose Rack Dia 1 1/2"	2	ชุด	11,200.00	22,400.00	560.00	1,120.00	23,520.00	
	- FIRE DEPARTMENT Dia 2 1/2" พร้อมข้อต่อสองสามเร็ว ฝาปิดและฝาเปิด	2	ชุด	5,600.00	11,200.00	280.00	560.00	11,760.00	
	- BALL VALVE Ø 1" UL/FM	2	ชุด	728.00	1,456.00	36.40	72.80	1,528.80	
	- หัวฉีดน้ำแบบปรับการฉีดน้ำ (Jet / Spray / Shut-off Nozzle)	2	ชุด	4,000.00	8,000.00	200.00	400.00	8,400.00	
	- วาล์วสำหรับสายฉีดน้ำดับเพลิง ขนาด Ø 1 1/2" ชนิด ANGLE VALVE	2	ชุด	6,370.00	12,740.00	318.50	637.00	13,377.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมปรับปรุงคลังสินค้า สท.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	-
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	พร้อมข้อต่อสวมเร็ว								
	- เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ABC ขนาดความจุไม่น้อยกว่า	2	ถัง	6,900.00	13,800.00	200.00	400.00	14,200.00	
	10 ปอนด์ ความสามารถเทียบเท่า (FIRE RATING) 6A-20B UL/FM								
	รวม				82,596.00		3,839.80		
	รวมเงินทั้งสิ้น							86,435.80	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน		งานอาคาร							
ชื่อโครงการ		งานซ่อมปรับปรุงคลังเฝ้า สท.ทร. 11 คลัง			แบบเลขที่		65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023		
สถานที่		จว.กรุงเทพฯ ฯ			หน่วยงานเจ้าของโครงการ		-		
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	อาคาร สำนักงานแผนกจัดสิ่ง (คลังประชุม) (หมายเลข 7)								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนวัสดุผนังหลังคาและแป้เฝ้าออก	1,247	ตร.ม.	-	-	85.00	105,995.00	105,995.00	
	- งานซ่อมทำโครงหลังคาเชื่อมทำโครงหลังคาที่ชำรุดเสียหาย ทำได้ 30%	375	ตร.ม.	500.00	187,500.00	140.00	52,500.00	240,000.00	
D-1	- แผ่นเหล็ก 2-PL-0.08 มม. 6-Not Ø-9 มม. พร้อมทาสีกันสนิมและน้ำมัน	64	ชุด	400.00	25,600.00	120.00	7,680.00	33,280.00	
D-2	- แผ่นเหล็ก 2-PL-0.08 มม. 14-Not Ø-9 มม. พร้อมทาสีกันสนิมและน้ำมัน	32	ชุด	600.00	19,200.00	180.00	5,760.00	24,960.00	
D-3	- แผ่นเหล็ก 2-PL-0.08 มม. 8-Not Ø-9 มม. พร้อมทาสีกันสนิมและน้ำมัน	32	ชุด	450.00	14,400.00	135.00	4,320.00	18,720.00	
D-4	- แผ่นเหล็ก 2-PL-0.08 มม. 8-Not Ø-9 มม. พร้อมทาสีกันสนิมและน้ำมัน	32	ชุด	500.00	16,000.00	150.00	4,800.00	20,800.00	
	- งานทาสีโครงหลังคาที่ซ่อมทำ	1,247	ตร.ม.	75.00	93,525.00	38.00	47,386.00	140,911.00	
	งานโครงหลังคา								
	- แป้เหล็ก C-100x50x20x3.2 มม.	6,531	กก.	34.00	222,054.00	-	-	222,054.00	
	- ไม้แรงประกอบ	6,531	กก.	-	-	10.00	65,310.00	65,310.00	
	งานมุงหลังคา								
	- หลังคาเมทัลชีท หนาไม่น้อยกว่า 0.57 มม.	1,247	ตร.ม.	580.00	723,260.00	70.00	87,290.00	810,550.00	
	- Flashing ขอบสัน	85	ม.	250.00	21,250.00	50.00	4,250.00	25,500.00	
	- Flashing ขอบข้าง	58	ม.	250.00	14,500.00	50.00	2,900.00	17,400.00	
	- เจริงชายไม้สังเคราะห์สำเร็จรูป ขนาด 8"	228	ม.	170.00	38,760.00	73.00	16,644.00	55,404.00	
	- ฉนวนใยแก้ว หนา 25 มม.	840	ตร.ม.	200.00	168,000.00	45.00	37,800.00	205,800.00	
	- ลวดตะแกรงเหล็กสี่ขา เบอร์ 14	840	ตร.ม.	110.00	92,400.00	45.00	37,800.00	130,200.00	
	รวม				1,636,449.00		480,435.00		
	รวมเงินหมื่น							2,116,884.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	กลุ่มงาน งานอาคาร								
ชื่อโครงการ	งานซ่อมปรับปรุงคลังสินค้า สท.ทร. 11 คลัง			แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023				
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ			หน่วยงานเจ้าของโครงการ	-				
	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง								
	งานมุงหลังคา (ต่อ)								
	- รางน้ำฝนแสดนเลส 304 ทนฯ 1.2 มม. ขนาด 1.00 ม. พับขึ้นรูปพร้อมอุปกรณ์	43	ม.	3,800.00	163,400.00	760.00	32,680.00	196,080.00	
	- รางน้ำฝนแสดนเลส 304 ทนฯ 1.2 มม. ขนาด 0.90 ม. พับขึ้นรูปพร้อมอุปกรณ์	12	ม.	3,800.00	45,600.00	760.00	9,120.00	54,720.00	
	งานฝ้า								
	- ฝ้าอะลูมิเนียมเพดานของเดิมออกภายใน , ภายนอก	840	ตร.ม.	-	-	35.00	29,400.00	29,400.00	
C1	- ฝ้าใยสังเคราะห์ชนิดกันชื้น ทนฯ 9 มม. ชนิดขอบลาด พร้อมโครงค้ำเหล็ก								
	ฝ้าใยสังเคราะห์พร้อมอุปกรณ์	755	ตร.ม.	335.00	252,925.00	75.00	56,625.00	309,550.00	
C2	- ฝ้าใยสังเคราะห์ชนิดกันชื้น ทนฯ 9 มม. ชนิดขอบลาด พร้อมโครงค้ำเหล็ก								
	ฝ้าใยสังเคราะห์พร้อมอุปกรณ์	7	ตร.ม.	350.00	2,450.00	75.00	525.00	2,975.00	
C3	- ฝ้าใยสังเคราะห์ชนิดกันชื้น ทนฯ 6 มม. พร้อมโครงค้ำเหล็กฝ้าใยสังเคราะห์พร้อมอุปกรณ์	197	ตร.ม.	385.00	75,845.00	75.00	14,775.00	90,620.00	
	งานพื้น								
	- ทำการสกัดพื้นผิวของเดิมออก	960	ตร.ม.	-	-	20.00	19,200.00	19,200.00	
F1	- เทปูนทรายปรับระดับ ทนฯ 5 ซม.	960	ตร.ม.	200.00	192,000.00	61.00	58,560.00	250,560.00	
	- ทากันซึม ลงน้ำยาประสานคอนกรีต	960	ตร.ม.	245.00	235,200.00	30.00	28,800.00	264,000.00	
	- พื้นอีพ็อกซี (Epoxy) พร้อมชั้นป้องกันความชื้น ทนฯ ไม่น้อยกว่า 2 มม.	960	ตร.ม.	485.00	465,600.00	30.00	28,800.00	494,400.00	
F2	- พื้นกรูกระเบื้องโพลีเอสเตอร์ ขนาด 0.60x0.60 ม. ชนิดผิวหยาบ	7	ตร.ม.	450.00	3,150.00	174.00	1,218.00	4,368.00	
F3	- สกัดพื้นทางเดินรอบอาคารออกทั้งหมด	165	ตร.ม.	-	-	60.00	9,900.00	9,900.00	
	- ทรายหยาบปรับระดับอัดแน่น	17	ลบ.ม.	495.00	8,415.00	99.00	1,683.00	10,098.00	
	- RB9 มม. (SR24)	0.50	ตัน	24,966.00	12,483.00	4,100.00	2,050.00	14,533.00	
	- RB6 มม. (SR24)	0.16	ตัน	252,800.00	40,448.00	4,100.00	656.00	41,104.00	
	รวม				1,497,516.00		293,992.00		
	รวมเงินหม่านี้							1,791,508.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	- Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม.#	165	ตร.ม.	33.00	5,445.00	5.00	825.00	6,270.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง หนา 0.10 ม.	17.01	ลบ.ม.	2,349.00	39,956.49	391.00	6,650.91	46,607.40	
	- แบบหล่อคอนกรีต	12	ตร.ม.	200.00	2,400.00	133.00	1,596.00	3,996.00	
	- กั้นส่วนที่ติดโครงสร้างด้วยโฟม หนา 1 ซม.	119	ม.	10.00	1,190.00	-	-	1,190.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	20	กก.	30.00	600.00	-	-	600.00	
	- ตะปู	3	กก.	31.00	93.00	-	-	93.00	
	- ทำผิวขัดหยาบที่เส้นตามแนวขวาง @0.25 ม.	165	ตร.ม.	120.00	19,800.00	106.00	17,490.00	37,290.00	
	งานผนัง								
	- รื้อถอนประตู - ผนังต่าง ออกตามแบบและรายการ	1	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
ผนัง 1	- ผนังเดิมรอบอาคารภายนอก - โฉน ไม้กีด , ตัด , สกัด ปูนฉาบที่ความสูง 1.00 ม.								
	พร้อมทากันซึม	120	ตร.ม.	210.00	25,200.00	102.00	12,240.00	37,440.00	
	- ผนังด้านบนเดิม 690 ตร.ม. ทำ 30% สกัดปูนออก	210	ตร.ม.	-	-	30.00	6,300.00	6,300.00	
ผนัง 2	- ผนังกรุสปรอยท์บอร์ด หนา 8 มม. โครงเหล็ก 2 ด้าน	224	ตร.ม.	580.00	129,920.00	120.00	26,880.00	156,800.00	
ผนัง 3	- ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.30x0.30 ม.	32	ตร.ม.	350.00	11,200.00	184.00	5,888.00	17,088.00	
ผนัง 4	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชนิด MFF	2	ชุด	12,000.00	24,000.00	800.00	1,600.00	25,600.00	
ผนัง 5	- ผนังอิฐรูมอญ	18	ตร.ม.	250.00	4,500.00	89.00	1,602.00	6,102.00	
ผนัง 6	- ผนังเดิมทำความสะอาด กรุแกรนิตโต้ ขนาด 0.30x0.30 ม.	9	ตร.ม.	350.00	3,150.00	184.00	1,656.00	4,806.00	
	- ฉาบปูนผสมกันซึม	810	ตร.ม.	110.00	89,100.00	82.00	66,420.00	155,520.00	
	- ทากันซึม ลงน้ำยาประสานคอนกรีต	120	ตร.ม.	245.00	29,400.00	30.00	3,600.00	33,000.00	
	รวม				385,954.49		154,247.91		
	รวมเงินผนังนี้							540,202.40	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน		งานอาคาร							
ชื่อโครงการ		แก้ไขซ่อมปรับปรุงคลังเฝ้า สท.ทร. 11 คลัง		แบบเลขที่		65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023			
สถานที่		จว.กรุงเทพ ฯ		หน่วยงานเจ้าของโครงการ		-			
		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง							
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		สีาแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- ป3F	2	ชุด	21,500.00	43,000.00	3,000.00	6,000.00	49,000.00	
	- ป2	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	850.00	850.00	7,350.00	
	- ป4	4	ชุด	14,000.00	56,000.00	4,200.00	16,800.00	72,800.00	
	- ป5	1	ชุด	7,500.00	7,500.00	850.00	850.00	8,350.00	
	- น1	1	ชุด	14,500.00	14,500.00	1,600.00	1,600.00	16,100.00	
	- น2	4	ชุด	5,600.00	22,400.00	600.00	2,400.00	24,800.00	
	- หนีบต่างของเดิม X1 ซ่อมทำเปลี่ยนอุปกรณ์ พร้อมลูกกรงหนีบต่างทาสีกัน								
	กันสนิมและน้ำมัน	34	ชุด	900.00	30,600.00	270.00	9,180.00	39,780.00	
	- ช่องระบายอากาศ ซ่อมทึบส่วนที่ชำรุด พร้อมตะแกรงเหล็ก ทาสีกันสนิม	60	ชุด	300.00	18,000.00	150.00	9,000.00	27,000.00	
	- ซ่อมทาสีช่องระบายอากาศของเดิม	4	ชุด	1,000.00	4,000.00	300.00	1,200.00	5,200.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	- ใ้สวมแบบนั่งราบพร้อมหมอน้ำ	2	ชุด	5,200.00	10,400.00	450.00	900.00	11,300.00	
	- ใ้ล้างหน้าแบบแขวนพร้อมมือกดน้ำ	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	450.00	900.00	7,900.00	
	- สายอ่อนชำระ หัวและสายมิวโครเมียม	2	ชุด	845.00	1,690.00	70.00	140.00	1,830.00	
	- กระจกเจาบานเปลือย หนา 3/16 ยึดด้วยหมุดสแตนเลส ขนาด 2.10x1	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	300.00	600.00	3,600.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	2	ชุด	324.00	648.00	120.00	240.00	888.00	
	รวม				225,238.00		50,660.00		
	รวมเงินหน้า							275,898.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน		งานอาคาร							
ชื่อโครงการ		เจ้าขอขอบปรับปรุงคลังเฝ้า สท.ทร. 11 คลัง		แบบเลขที่		65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023			
สถานที่		จว.กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ		-				
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ใส่แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานทาสี								
	- ทาสีกันสนิมและสีน้ำมันทับขี้มา	570	ตร.ม.	115.00	65,550.00	35.00	19,950.00	85,500.00	
	- ทาสีอคริลิก	1,620	ตร.ม.	70.00	113,400.00	30.00	48,600.00	162,000.00	
	- งานขูดลอกและทำความสะอาดผนังเดิม	480	ตร.ม.	-	-	10.00	4,800.00	4,800.00	
	งานกำจัดปลวก								
	- งานกำจัดปลวกพื้นที่โครงหลังคา ผนังต่าง และ โดยรอบอาคาร								
	ไปบอยกว่า 6.00 ม.	2,316	ตร.ม.	50.00	115,800.00	5.00	11,580.00	127,380.00	
	งานอื่นๆ								
	- เสางของเดิม 5 คืบ เสาใหม่ 30% รายละเอียดตามแบบ	16	โตน	7,500.00	120,000.00	1,500.00	24,000.00	144,000.00	
	รวม				414,750.00		108,930.00		
	รวมเงินปีนี้							523,680.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	
ชื่อโครงการ	งานซ่อมปรับปรุงคลังสินค้า สท.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่ 65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ -
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ใส่วัสดุ (บาท)		ใส่แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟภายใน แฉกจัดสิ่งพัสดุ								
	- 95% ALUMINIUM REFLECTOR LOUVER LUMINAIRE (RECESS TYPE)								
	2x~16-20 W. LED TUBE LAMP (2,100 lm) W300x1200xT0.8mr	23	ชุด	1,700.00	39,100.00	150.00	3,450.00	42,550.00	
	- TAPER LUMINAIRE 2x~16-20 W. LED TUBE LAMP (2,100 lm)	141	ชุด	1,025.00	144,525.00	150.00	21,150.00	165,675.00	
	- C-SHAPE LUMINAIRE (SURFACE TYPE) 1x~16-20W.								
	(2,100 lm) LED TUBE LAMP	1	ชุด	1,025.00	1,025.00	115.00	115.00	1,140.00	
	- DOWNLIGHT LUMINAIRE (ERECCESS TYPE) ~9 W. LED BULB LAMP								
	(REPLCAEMENT GLS(900lm)	4	ชุด	400.00	1,600.00	115.00	460.00	2,060.00	
	- 9W.LED DOWNLIGHT EMERGENCY LIGHT /w. 2 Hrs. BATTERY B	3	ชุด	1,150.00	3,450.00	115.00	345.00	3,795.00	
	- 2X9W. LED. EMERGENCY LIGHT /w. 2 Hrs. BATTERY BACKUP	4	ชุด	1,200.00	4,800.00	200.00	800.00	5,600.00	
	- 1 SIDE EXIT SING, 6W. LED /w. 2 Hrs. BATTERY BACKUP	4	ชุด	1,500.00	6,000.00	200.00	800.00	6,800.00	
	- 16A. 250 V.AC. ONE WAY SWITCH NUMBER "X" /w. BOX	20	ชุด	60.00	1,200.00	80.00	1,600.00	2,800.00	
	- 16A. 250V.AC. DUPLEX RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYPE	38	ชุด	200.00	7,600.00	90.00	3,420.00	11,020.00	
	- 10A. 250V.AC. SINGLE RECEPTACLE (2P+	8	ชุด	110.00	880.00	90.00	720.00	1,600.00	
	รวม				210,180.00		32,860.00		
	รวมเงินหม่านี้							243,040.00	
	ตู้ LC-11								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 42 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT								
	BREAKER 100/100AT./AF. 3P. MCCB. 18kA	1	ชุด	13,300.00	13,300.00	1,500.00	1,500.00	14,800.00	
	- BRANCH BREAKER 10AT. 1P. 6kA.	19	ชุด	158.00	3,002.00	-	-	3,002.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA.	2	ชุด	158.00	316.00	-	-	316.00	
	- BRANCH BREAKER 16AT. 3P. 6kA.	1	ชุด	1,659.00	1,659.00	-	-	1,659.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมปรับปรุงคลังยา สพ.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	-
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	รวม				8,203.00		3,832.00		
	รวมเงินทั้งสิ้น							12,035.00	
	ระบบคอมพิวเตอร์ NETWORK								
	- NETWORK RACK 9U	1	ชุด	4,340.00	4,340.00	-	-	4,340.00	
	- OPTICAL DISTRIBUTION FRAME (ODF)	1	ชุด	3,490.00	3,490.00	-	-	3,490.00	
	- SWITCH LAYER 2 With SFP,24 PORTS	1	ชุด	6,590.00	6,590.00	-	-	6,590.00	
	- PATCH PANEL RJ45 24 PORTS	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	- CABLE MANAGAEMENT /w COVER	1	ชุด	530.00	530.00	-	-	530.00	
	- HEAVY DUTY FAN 2x Ø 4"	1	ชุด	490.00	490.00	-	-	490.00	
	- PDU 6 UNIVERSAL OUTLET	1	ชุด	1,290.00	1,290.00	-	-	1,290.00	
	- PATCH CORD 1 m.	7	ชุด	80.00	560.00	-	-	560.00	
	- SINGLE COMPUTER (LAN) OUTLET WALL MOUNTING	4	ชุด	300.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- CAT.6 CABLE	90	เมตร	18.00	1,620.00	-	-	1,620.00	
	- ไซ่อ Ø 15 mm. EMT.	9	ฟุต	76.00	684.00	-	-	684.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมปรับปรุงคลังเฝ้า สท.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	-
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
					154,432.00		40,926.00		
								195,358.00	
	ระบบปรับอากาศ แผนกจัดส่งพัสดุ								
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 3/8"	12	เมตร	105.00	1,260.00	30.00	360.00	1,620.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 3/4"	8	เมตร	295.00	2,360.00	80.00	640.00	3,000.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 7/8"	4	เมตร	386.00	1,544.00	110.00	440.00	1,984.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำยาทองแดง	12	เมตร	65.00	780.00	16.00	192.00	972.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 3/4" PVC.	3	ท่อน	48.00	144.00	100.00	300.00	444.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 1 1/2" PVC.	1	ท่อน	103.00	103.00	100.00	100.00	203.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง	18	เมตร	35.00	630.00	14.00	252.00	882.00	
	- รางครอบท่อน้ำยา	15	เมตร	130.00	1,950.00	50.00	750.00	2,700.00	
	- สารทำความสะอาด	1	งาน	1,750.00	1,750.00	-	-	1,750.00	
	- พัดลมระบายอากาศ 8" ชนิดติดผนัง	4	ชุด	1,000.00	4,000.00	400.00	1,600.00	5,600.00	
	- พัดลมระบายอากาศ ขนาด 80 CFM.	1	ชุด	3,192.00	3,192.00	650.00	650.00	3,842.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมปรับปรุงคลังสินค้า สท.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	-
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	- พัดลมระบายอากาศ 3,000 CFM ชนิดติดผนัง	2	ชุด	15,780.00	31,560.00	650.00	1,300.00	32,860.00	
	- 16A. 250 V.AC. ONE WAY SWITCH "X" /M	7	ชุด	60.00	420.00	80.00	560.00	980.00	
	- ราง PVC. 4"	3	เมตร	145.00	435.00	54.00	162.00	597.00	
	- ฝาปก EAG 4"	1	ชุด	800.00	800.00	125.00	125.00	925.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า 軒	1	ชุด	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า 軒	1	ชุด	-	-	5,500.00	5,500.00	5,500.00	
	รวม				53,928.00		16,931.00		
	รวมเงินหน้านี้							70,859.00	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน (หมายเลข 7)								
	งานประปาภายใน								
	PVC 13.5								
	- Dia 1/2"	14	เมตร	14.00	196.00	30.00	420.00	616.00	
	- Dia 3/4"	3	เมตร	17.00	51.00	30.00	90.00	141.00	
	- Dia 1"	2	เมตร	27.00	54.00	30.00	60.00	114.00	
	- Dia 1 1/2"	1	เมตร	46.00	46.00	30.00	30.00	76.00	
	- Fitting & Accessories+Support+Test+Printing+Cleaning+symbol	1	งาน	69.40	69.40	20.82	20.82	90.22	
	STOP VALVE								
	- Dia 1/2"	6	ชุด	250.00	1,500.00	50.00	300.00	1,800.00	
	Water Hammer Arrestor								
	- Dia. 1/2"	1	ชุด	950.00	950.00	285.00	285.00	1,235.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมปรับปรุงคลังเฝ้า สท.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	-
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	รวม				5,770.00		3,363.50		
	รวมเงินปีนี้							9,133.50	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน (หมายเลข 7)								
	งานสุขาภิบาลภายใน								
	FLEXIBLE CONNECTER								
	- Dia 4"	2	อัน	620.00	1,240.00	200.00	400.00	1,640.00	
	FLOOR DRAIN								
	- Dia 2"	2	ตัว	485.00	970.00	145.50	291.00	1,261.00	
	P-TRAP								
	- Dia 1 1/2"	2	ตัว	160.00	320.00	48.00	96.00	416.00	
	VTR								
	- Dia 2 1/2"	1	ชุด	369.00	369.00	36.90	36.90	405.90	
	ถังบำบัด (ตามรายการประกอบแบบ)								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป แบบที่ 3	1	ถัง	40,500.00	40,500.00	4,050.00	4,050.00	44,550.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ	งานซ่อมปรับปรุงคลังเฝ้า สพ.ทร. 11 คลัง
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ
หน่วยงาน	รายชื่อโครงการ
คณะกรรมกรกำหนดราคากลาง	
แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		เสาแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	- หัวกระจายน้ำดับเพลิงชนิดคว่ำ (Pendent)	144	หัว	256.00	36,864.00	50.00	7,200.00	44,064.00	
	รวม				518,545.20		151,704.36		
	รวมเงินปีนี้							670,249.56	
	งานดับเพลิงภายใน (หมายเลข 7)								
	สถานีทดสอบประจำชั้น								
	- Dia 1 " OS & Y GATE VALVE	4	ชุด	5,440.00	21,760.00	272.00	1,088.00	22,848.00	
	- Dia 2 " OS & Y GATE VALVE	4	ชุด	9,440.00	37,760.00	472.00	1,888.00	39,648.00	
	- Dia 4 " OS & Y GATE VALVE AND Supervisory Switch	4	ชุด	19,800.00	79,200.00	990.00	3,960.00	83,160.00	
	- SIGHT FLOW CONNECTION Dia 1 "	4	ชุด	1,440.00	5,760.00	72.00	288.00	6,048.00	
	- WATER FLOW SWITCH Dia 4 "	4	ชุด	4,800.00	19,200.00	240.00	960.00	20,160.00	
	- PRESSURE GAUGE	4	ชุด	960.00	3,840.00	48.00	192.00	4,032.00	
	- ยูนิย่นซีมที่เจาะรู ขนาดเดียวกับข้อของหัวกระจายน้ำดับเพลิง	4	ชุด	500.00	2,000.00	25.00	100.00	2,100.00	
	- BALL VALVE Dia 1"	4	ชุด	720.00	2,880.00	36.00	144.00	3,024.00	
	- AUTOMATIC AIR RELEASE VALVE Dia 1"	4	ชุด	3,680.00	14,720.00	184.00	736.00	15,456.00	
	- Dia 2 1/2" OS & Y GATE VALVE AND Supervisory Switch	4	ชุด	18,200.00	72,800.00	910.00	3,640.00	76,440.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมปรับปรุงคลังเฝ้าฯ สท.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	-
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	รวม				355,200.00		16,400.00		
	รวมเงินปีนี้							371,600.00	
	งานดับเพลิงภายใน (หมายเลข 7)								
	ตู้สายสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ (FHC) ประกอบด้วย								
	ตู้ตู้ (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	- ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ขนาด 0.30x0.80x1.10 ม.ต้องมีรูปร่างและ	4	ชุด	6,500.00	26,000.00	325.00	1,300.00	27,300.00	
	ขนาดเหมาะสมสำหรับการบรรจุ และอุปกรณ์ต่างๆตามที่กำหนดและ								
	สะดวกต่อการใช้งานไปตู้เหล็กพ่นสีแดง เหล็กประกอบตู้จะต้องมีความหนา								
	ไม่น้อยกว่า 16 B.W.G. บานประตูสามารถเปิดได้ 180 องศา มีที่ล็อกประตูพร้อม-								
	มือจับ บานพับบานประตูซ้อนใน กระงกนวิถีย สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่าย								
	- Fire Hose Rack Dia 1 1/2"	4	ชุด	11,200.00	44,800.00	560.00	2,240.00	47,040.00	
	- FIRE DEPARTMENT Dia 2 1/2" พร้อมข้อต่อสวามเร็ว ผักปิดและใช้	4	ชุด	5,600.00	22,400.00	280.00	1,120.00	23,520.00	
	- BALL VALVE Ø 1" UL/FM	4	ชุด	728.00	2,912.00	36.40	145.60	3,057.60	
	- หัวฉีดน้ำแบบปรับการฉีดน้ำ (Jet / Spray / Shut-off Nozzle)	4	ชุด	4,000.00	16,000.00	200.00	800.00	16,800.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมปรับปรุงคลังเฝ้า สท.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	-
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ใส่วัสดุ (บาท)		ใส่แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	- วาล์วสำหรับสายฉีดน้ำดับเพลิง ขนาด Ø 1 1/2" ชนิด ANGLE VALVE	4	ชุด	6,370.00	25,480.00	318.50	1,274.00	26,754.00	
	เพื่อเชื่อมต่อสวมเร็ว								
	- เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ABC ขนาดความจุไม่น้อยกว่า	4	ถัง	6,900.00	27,600.00	200.00	800.00	28,400.00	
	10 ปอนด์ ความสามารถเทียบเท่า (FIRE RATING) 6A-20B UL/FM								
	รวม				165,192.00		7,679.60		
	รวมเงินทั้งสิ้น							172,871.60	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน		งานอาคาร							
ชื่อโครงการ		งานซ่อมปรับปรุงคลังเฝ้า สท.ทร. 11 คลัง		แบบเลขที่		65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023			
สถานที่		จว.กรุงเทพ ฯ		หน่วยงานเจ้าของโครงการ		-			
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	อาคาร คลัง 6 (หมายเลข 8)								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนวัสดุผนังหลังคาและแป้เก่าออก	1,257	ตร.ม.	-	-	85.00	106,845.00	106,845.00	
	- งานซ่อมทำโครงหลังคาเชื่อมทำโครงหลังคาที่ชำรุดเสียหาย ทำได้ 30%	387	ตร.ม.	500.00	193,500.00	140.00	54,180.00	247,680.00	
D-1	- แผ่นเหล็ก 2-PL-0.08 มม. 6-Not Ø-9 มม. พร้อมทาสีกันสนิมและน้ำมัน	64	ชุด	400.00	25,600.00	120.00	7,680.00	33,280.00	
D-2	- แผ่นเหล็ก 2-PL-0.08 มม. 14-Not Ø-9 มม. พร้อมทาสีกันสนิมและน้ำมัน	32	ชุด	600.00	19,200.00	180.00	5,760.00	24,960.00	
D-3	- แผ่นเหล็ก 2-PL-0.08 มม. 8-Not Ø-9 มม. พร้อมทาสีกันสนิมและน้ำมัน	32	ชุด	450.00	14,400.00	135.00	4,320.00	18,720.00	
D-4	- แผ่นเหล็ก 2-PL-0.08 มม. 8-Not Ø-9 มม. พร้อมทาสีกันสนิมและน้ำมัน	32	ชุด	500.00	16,000.00	150.00	4,800.00	20,800.00	
	- งานทาสีโครงหลังคาที่ซ่อมทำ	1,257	ตร.ม.	75.00	94,275.00	38.00	47,766.00	142,041.00	
	งานโครงหลังคา								
	- แป้เหล็ก C-100x50x20x3.2 มม.	6,778	กก.	34.00	230,452.00	-	-	230,452.00	
	- ฝ้าแรงประกอบ	6,778	กก.	-	-	10.00	67,780.00	67,780.00	
	งานมุงหลังคา								
	- หลังคาเมทัลชีท หนาไม่น้อยกว่า 0.57 มม.	1,257	ตร.ม.	580.00	729,060.00	70.00	87,990.00	817,050.00	
	- Flashing ขอบสัน	95	ม.	250.00	23,750.00	50.00	4,750.00	28,500.00	
	- Flashing ขอบข้าง	53	ม.	250.00	13,250.00	50.00	2,650.00	15,900.00	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์สำเร็จรูป ขนาด 8"	485	ม.	170.00	82,450.00	73.00	35,405.00	117,855.00	
	- ฉนวนใยแก้ว หนา 25 มม.	1,275	ตร.ม.	200.00	255,000.00	45.00	57,375.00	312,375.00	
	- ลวดตะแกรงเหล็กสีกว เบอริ 14	1,275	ตร.ม.	110.00	140,250.00	45.00	57,375.00	197,625.00	
	รวม				1,837,187.00		544,676.00		
	รวมเงินทั้งสิ้น							2,381,863.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน		งานอาคาร							
ชื่อโครงการ		งานซ่อมปรับปรุงคลังสินค้า สท.ทร. 11 คลัง			แบบเลขที่		65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023		
สถานที่		จว.กรุงเทพฯ			หน่วยงานเจ้าของโครงการ		-		
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานมุงหลังคา (ต่อ)								
	- รางน้ำฝนแอสแตนเลส 304 ทน 1.2 มม. ขนาด 1.00 ม. พับขึ้นรูปพร้อมอุปกรณ์	50	ม.	3,800.00	190,000.00	760.00	38,000.00	228,000.00	
	- รางน้ำฝนแอสแตนเลส 304 ทน 1.2 มม. ขนาด 0.90 ม. พับขึ้นรูปพร้อมอุปกรณ์	15	ม.	3,800.00	57,000.00	760.00	11,400.00	68,400.00	
	งานฝ้า								
	- ฝ้าฉาบเรียบเพดานของเดิมออกภายใน , ภายนอก	1,030	ตร.ม.	-	-	35.00	36,050.00	36,050.00	
C1	- ฝ้าฉาบเรียบพร้อมฉนวนกันชื้น ทน 9 มม. ชนิดขอบลาด พร้อมโครงคิ้วเหล็ก								
	ฝ้าฉาบเรียบพร้อมอุปกรณ์	830	ตร.ม.	335.00	278,050.00	75.00	62,250.00	340,300.00	
C2	- ฝ้าฉาบเรียบพร้อมฉนวนกันชื้น ทน 9 มม. ชนิดขอบลาด พร้อมโครงคิ้วเหล็ก								
	ฝ้าฉาบเรียบพร้อมอุปกรณ์	8	ตร.ม.	335.00	2,680.00	75.00	600.00	3,280.00	
C3	- ฝ้าฉาบเรียบพร้อมฉนวนกันชื้น ทน 6 มม. พร้อมโครงคิ้วเหล็กฝ้าฉาบเรียบพร้อมอุปกรณ์	190	ตร.ม.	385.00	73,150.00	75.00	14,250.00	87,400.00	
	งานพื้น								
	- ทำการสกัดพื้นผิวของเดิมออก	838	ตร.ม.	-	-	20.00	16,760.00	16,760.00	
F1	- เทปูนทรายปรับระดับ ทน 5 ซม.	838	ตร.ม.	200.00	167,600.00	61.00	51,118.00	218,718.00	
	- ทากันซึม ลงน้ำยาประสานคอนกรีต	838	ตร.ม.	245.00	205,310.00	30.00	25,140.00	230,450.00	
	- พื้นอีพ็อกซี (Epoxy) พร้อมชั้นป้องกันความชื้น ทนไม่น้อยกว่า 2 มม.	838	ตร.ม.	485.00	406,430.00	30.00	25,140.00	431,570.00	
F2	- พื้นกรูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60x0.60 ม. ชนิดผิวหยาบ	8	ตร.ม.	450.00	3,600.00	174.00	1,392.00	4,992.00	
F3	- สกัดพื้นทางเดินรอบอาคารออกทั้งหมด	190	ตร.ม.	-	-	60.00	11,400.00	11,400.00	
	- ทรายหยาบปรับระดับอัดแน่น	8.46	ลบ.ม.	495.00	4,187.70	99.00	837.54	5,025.24	
	- RB9 มม. (SR24)	0.58	ตัน	24,966.00	14,480.28	4,100.00	2,378.00	16,858.28	
	- RB6 มม. (SR24)	0.19	ตัน	25,800.00	4,902.00	4,100.00	779.00	5,681.00	
	รวม				1,407,389.98		297,494.54		
	รวมเงินทั้งสิ้น							1,704,884.52	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

สัญญาจ้าง		งานอาคาร							
ชื่อโครงการ		งานซ่อมปรับปรุงคลังสินค้า สฟ.ทร. 11 คลัง							
สถานที่		จว.กรุงเทพฯ ๑							
		หน่วยงานเจ้าของโครงการ							
		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง							
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ใส่วัสดุ (บาท)		ใส่แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานพื้น (ต่อ)								
	- Wire Mesh 4 มม.@ 0.20 ม.#	190	ตร.ม.	33.00	6,270.00	5.00	950.00	7,220.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 kSC.	17.42	ลบ.ม.	2,349.00	40,919.58	391.00	6,811.22	47,730.80	
	- แบบหล่อคอนกรีต	14	ตร.ม.	200.00	2,800.00	133.00	1,862.00	4,662.00	
	- กั้นส่วนที่ติดโครงสร้างด้วยโฟมหนา 1 ซม.	130	ม.	10.00	1,300.00	-	-	1,300.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	23	กก.	30.00	690.00	-	-	690.00	
	- ตะปู	4	กก.	31.00	124.00	-	-	124.00	
	- ทำผิวขัดหยาบที่เส้นตามแนวขวาง @0.25 ม.	190	ตร.ม.	80.00	15,200.00	106.00	20,140.00	35,340.00	
	งานผนัง								
	- รีดลอนประตู - ขึ้นโครง อกตามแบบและรายการ	1	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
ผนัง 1	- ผนังเดิมรอบอาคารภายนอก - ใน ไม่กีด , ตัด , สกัด ปูนฉาบที่ความสูง 1.00 ม.								
	พร้อมทากันซึม	130	ตร.ม.	210.00	27,300.00	102.00	13,260.00	40,560.00	
	- ผนังฉาบบนเดิม 548 ตร.ม. ทำ 30% สกัดปูนออก	165	ตร.ม.	-	-	30.00	4,950.00	4,950.00	
ผนัง 2	- ผนังกรุสกริปบอร์ดหนา 8 มม.โครงเหล็กรูปพรรณ 2 ฐาน	112	ตร.ม.	580.00	64,960.00	120.00	13,440.00	78,400.00	
ผนัง 3	- ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.30x0.30 ม.	37	ตร.ม.	350.00	12,950.00	184.00	6,808.00	19,758.00	
ผนัง 4	- ผนังพ้องน้ำสำเร็จรูป ชนิด MFF	2	ชุด	12,000.00	24,000.00	800.00	1,600.00	25,600.00	
ผนัง 5	- ผนังก่ออิฐมวล	20	ตร.ม.	250.00	5,000.00	89.00	1,780.00	6,780.00	
	รวม				201,513.58		73,101.22		
	รวมเงินหมั้น							274,614.80	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ใส่วัสดุ (บาท)		ใส่แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานผนัง (ต่อ)								
ผนัง 6	- ผนังเดิมทำความสะอาด กรูแกรนิตใต้ ขนาด 0.30x0.30 ม.	19	ตร.ม.	350.00	6,650.00	184.00	3,496.00	10,146.00	
	- ฉาบปูนผสมกันซีเมนต์	315	ตร.ม.	110.00	34,650.00	82.00	25,830.00	60,480.00	
	- ทากันซีเมนต์ ลงน้ำยาประสานคอนกรีต	130	ตร.ม.	245.00	31,850.00	30.00	3,900.00	35,750.00	
	งานประตู - ผนังต่าง								
	- ป3G	4	ชุด	17,800.00	71,200.00	2,500.00	10,000.00	81,200.00	
	- ป1	4	ชุด	7,000.00	28,000.00	2,100.00	8,400.00	36,400.00	
	- ป2	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	850.00	850.00	7,350.00	
	- น1	1	ชุด	14,500.00	14,500.00	1,600.00	1,600.00	16,100.00	
	- น2	3	ชุด	5,600.00	16,800.00	600.00	1,800.00	18,600.00	
	- น3	1	ชุด	2,450.00	2,450.00	300.00	300.00	2,750.00	
	- ผนังต่างของเดิม X1 ซ่อมทำเปลี่ยนอุปกรณ์ พร้อมลูกกรงผนังต่างทาสีกัน								
	กันสนิมและน้ำมัน	36	ชุด	900.00	32,400.00	270.00	9,720.00	42,120.00	
	- ซ่อมระบายอากาศ ซ่อมที่ผิวหน้าที่ชำรุด พร้อมตะแกรงเหล็ก ทาสีกันสนิม	84	ชุด	300.00	25,200.00	150.00	12,600.00	37,800.00	
	- ซ่อมทาสีซ่อมระบายอากาศของเดิม	4	ชุด	1,000.00	4,000.00	300.00	1,200.00	5,200.00	
	ปัดล้างทำความสะอาดผนังโอดและลูกกระเบิด								
	- สูบน้ำพร้อมทำความสะอาด	1	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- สกัดพื้นผิวโดยรอบ	40	ตร.ม.	-	-	70.00	2,800.00	2,800.00	
	- ถมทรายบดอัดเป็น	5	ลบ.ม.	495.00	2,475.00	99.00	495.00	2,970.00	
	- Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม.#	40	ตร.ม.	33.00	1,320.00	5.00	200.00	1,520.00	
	รวม				277,995.00		84,691.00		
	รวมเงินผนังนี้							362,686.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	เจ้าช่อมปรับปรุงคลังเจ้า สท.ร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	-
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	บ่อสร้างทำความสะอาดคอกขี้ไก่และลูกกระบิด (ดี)								
	- เทปูนทรายปรับระดับที่ 5 ซม.	40	ตร.ม.	200.00	8,000.00	61.00	2,440.00	10,440.00	
	- ผิวดัดหยาบ	40	ตร.ม.	80.00	3,200.00	61.00	2,440.00	5,640.00	
	- พื้นสีพอกซี (Epoxy) พร้อมชั้นป้องกันความชื้น หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.	40	ตร.ม.	485.00	19,400.00	30.00	1,200.00	20,600.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมแบบนั่งราบพร้อมหมอน้ำ	2	ชุด	5,200.00	10,400.00	450.00	900.00	11,300.00	
	- เคบรีเตอร์ ค.ส.ล.พร้อมอุปกรณ์แกรนิตไซ ขนาด 2.15x0.60 ม.	1	ชุด	5,375.00	5,375.00	1,075.00	1,075.00	6,450.00	
	เจ้าสร้างพื้นาแบบฝังเคบรีเตอร์								
	- โป๊สสภาวะชาย	2	ชุด	5,590.00	11,180.00	450.00	900.00	12,080.00	
	- สายอ่อนชำระ หัวและสายมิวโครเมียม	2	ชุด	845.00	1,690.00	70.00	140.00	1,830.00	
	- กระจกเจาบานเปลือย หนา 3/16 ยึดด้วยหมุดสแตนเลส ขนาด 2.125x	1	ชุด	5,850.00	5,850.00	1,170.00	1,170.00	7,020.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	2	ชุด	324.00	648.00	120.00	240.00	888.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีกันสนิมและสีน้ำมันทับหน้า	592	ตร.ม.	115.00	68,080.00	35.00	20,720.00	88,800.00	
	- ทาสีอคริลิก	1,820	ตร.ม.	70.00	127,400.00	30.00	54,600.00	182,000.00	
	- งานขูดลอกและทำความสะอาดผนังเดิม	383	ตร.ม.	-	-	10.00	3,830.00	3,830.00	
	งานกำจัดปลวก								
	- งานกำจัดปลวกพื้นที่โครงหลังคา ผนังต่าง และ โดยรอบอาคาร								
	ไปบอยกว่า 6.00 ม.	2,392	ตร.ม.	50.00	119,600.00	5.00	11,960.00	131,560.00	
	งานอื่นๆ								
	- งานรื้อถอนเครื่องพร้อมทำโครงสร้างเสริม จำนวน 2 ชุดเครื่อง	1	งาน	14,000.00	14,000.00	200,000.00	200,000.00	214,000.00	
	- เสาคงเดิม 24 สัน ซ่อมทำ 30% รายละเอียดตามแบบ	7	สัน	7,500.00	52,500.00	1,500.00	10,500.00	63,000.00	
	รวม				453,723.00		313,015.00		
	รวมเงินหน้า							766,738.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	เข้าซ่อมปรับปรุงคลังเข้า สท.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	-
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟภายใน คลัง 6								
	- TAPER LUMINAIRE 2x~16-20 W. LED TUBE LAMP (2,100 lm)	72	ชุด	1,025.00	73,800.00	150.00	10,800.00	84,600.00	
	- 9W.LED DOWNLIGHT EMERGENCY LIGHT /w. 2 Hrs. BATTERY B	1	ชุด	1,150.00	1,150.00	115.00	115.00	1,265.00	
	- 2X9W. LED. EMERGENCY LIGHT /w. 2 Hrs. BATTERY BACKUP	3	ชุด	1,200.00	3,600.00	200.00	600.00	4,200.00	
	- 1 SIDE EXIT SING, 6W. LED /w. 2 Hrs. BATTERY BACKUP	3	ชุด	1,500.00	4,500.00	200.00	600.00	5,100.00	
	- 16A. 250 V.AC. ONE WAY SWITCH NUMBER "X" /w. BOX	8	ชุด	60.00	480.00	80.00	640.00	1,120.00	
	- 16A. 250V.AC. DUPLEX RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYPE	12	ชุด	200.00	2,400.00	90.00	1,080.00	3,480.00	
	- 10A. 250V.AC. SINGLE RECEPTACLE (2P+	6	ชุด	110.00	660.00	90.00	540.00	1,200.00	
	ตู้ LC-1								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 30 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT								
	BREAKER 50/100AT./AF. 3P. MCCB. 18kA	1	ชุด	11,550.00	11,550.00	1,500.00	1,500.00	13,050.00	
	- BRANCH BREAKER 10AT. 1P. 6kA.	15	ชุด	158.00	2,370.00	-	-	2,370.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA.	3	ชุด	158.00	474.00	-	-	474.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA. RCBO	2	ชุด	1,533.00	3,066.00	-	-	3,066.00	
	- GROUNDING SYSTEM	1	ชุด	2,200.00	2,200.00	300.00	300.00	2,500.00	
	รวม				106,250.00		16,175.00		
	รวมเงินหมั้							122,425.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ	งานซ่อมปรับปรุงคลังยา สฟ.ทร. 11 คลัง
แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพ ฯ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	-
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ใส่แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	สายไฟฟ้าและข้อร้อยสายไฟฟ้า								
	- 1.5 Sq.mm. IEC-01	373	เมตร	6.00	2,238.00	5.00	1,865.00	4,103.00	
	- 2.5 Sq.mm. IEC-01	998	เมตร	9.00	8,982.00	7.00	6,986.00	15,968.00	
	- 4 Sq.mm. IEC-01	490	เมตร	14.00	6,860.00	10.00	4,900.00	11,760.00	
	- ไซ่อ ๑ 15 mm. EMT.	202	ไซ่อน	79.00	15,958.00	66.00	13,332.00	29,290.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	รวม				41,038.00		27,083.00		

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมปรับปรุงคลังยา สท.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	-
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	รวมเงินหมันี้							68,121.00	
	ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย								
	- 5 ZONES FIRE ALARM CONTROL PANEL	1	ตู้	24,500.00	24,500.00	7,000.00	7,000.00	31,500.00	
	- 5 ZONE GRAPHIC ANNUNCIATOR	1	ชุด	16,900.00	16,900.00	10,000.00	10,000.00	26,900.00	
	- MANUAL STATION	3	ชุด	2,240.00	6,720.00	200.00	600.00	7,320.00	
	- ALARM BELL	3	ชุด	1,190.00	3,570.00	150.00	450.00	4,020.00	
	- PHOTO ELECTRIC SMOKE DETECTOR	21	ชุด	1,260.00	26,460.00	150.00	3,150.00	29,610.00	
	- 1.5 Sq.mm. IEC-01	396	เมตร	6.00	2,376.00	5.00	1,980.00	4,356.00	
	- 2.5 Sq.mm. FRC.	149	เมตร	48.00	7,152.00	12.00	1,788.00	8,940.00	
	- ไซ่อ ๑ 15 mm. EMT.	43	ไซ่อน	79.00	3,397.00	66.00	2,838.00	6,235.00	
	- ไซ่อ ๑ 20 mm. IMC	24	ไซ่อน	225.00	5,400.00	84.00	2,016.00	7,416.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	รวม				105,475.00		29,822.00		

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมปรับปรุงคลังน้ำ สท.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	-
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ใส่วัสดุ (บาท)		ใส่แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน (หมายเลข 8)								
	งานประปาภายใน								
	PVC 13.5								
	- Dia 1/2"	16	เมตร	14.00	224.00	30.00	480.00	704.00	
	- Dia 3/4"	8	เมตร	17.00	136.00	30.00	240.00	376.00	
	- Dia 1"	8	เมตร	27.00	216.00	30.00	240.00	456.00	
	- Dia 1 1/2"	1	เมตร	46.00	46.00	30.00	30.00	76.00	
	- Fitting & Accessories+Support+Test+Printing+Cleaning+symbol	1	งาน	124.40	124.40	37.32	37.32	161.72	
	STOP VALVE								
	- Dia 1/2"	6	ชุด	250.00	1,500.00	50.00	300.00	1,800.00	
	HOSEE BIBB (ตามรายการประกอบแบบ)								
	- Dia 1/2" (ปลายเกลียว)	1	ชุด	182.00	182.00	50.00	50.00	232.00	
	Water Hammer Arrestor								
	- Dia. 1/2"	2	ชุด	950.00	1,900.00	285.00	570.00	2,470.00	
	- GATE VALVE Dia 1 1/2" w/ VALVE BOX	1	ชุด	2,710.00	2,710.00	813.00	813.00	3,523.00	
	รวม				7,038.40		2,760.32		
	รวมเงินหมั้น							9,798.72	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมปรับปรุงคลังเฝ้า สพ.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	-
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ใส่วัสดุ (บาท)		ใส่แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน (หมายเลข 8)								
	งานสุขาภิบาลภายใน								
	FLOOR DRAIN								
	- Dia 2"	3	ตัว	485.00	1,455.00	145.50	436.50	1,891.50	
	P-TRAP								
	- Dia 1 1/2"	3	ตัว	160.00	480.00	48.00	144.00	624.00	
	VTR								
	- Dia 2 1/2"	1	ชุด	369.00	369.00	36.90	36.90	405.90	
	ถังบำบัด (ตามรายการประกอบแบบ)								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป แบบที่ 3	1	ถัง	40,500.00	40,500.00	4,050.00	4,050.00	44,550.00	
	- ฐาน ค.ส.ล.+รั้วฝาถัง ค.ส.ล และฝาถังเหล็กหล่อ Light Duty	1	ฐาน	12,000.00	12,000.00	1,200.00	1,200.00	13,200.00	
	บ่อบำบัดน้ำ ค.ส.ล. ฝาปิด ค.ส.ล.								
	- MH 1	1	บ่อ	2,200.00	2,200.00	660.00	660.00	2,860.00	
	- ดินขุดกลับคืน	7	ลบ.ม.	-	-	99.00	693.00	693.00	
	- ทราวยาบอัดเบ้น	3	ลบ.ม.	495.00	1,485.00	91.00	273.00	1,758.00	
	รวม				58,489.00		7,493.40		
	รวมเงินปีนี้							65,982.40	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	เจ้าช่อมปรับปรุงคลังเฝ้า สพ.ทร. 11 คลัง		แบบเลขที่ 65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	-
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานดับเพลิงภายใน (หมายเลข 8)								
	ท่อเหล็ก (Black Steel Pipe)								
	- Dia 1"	168	ม.	260.00	43,680.00	78.00	13,104.00	56,784.00	
	- Dia 1 1/2"	63	ม.	400.00	25,200.00	120.00	7,560.00	32,760.00	
	- Dia 2"	44	ม.	436.00	19,184.00	130.80	5,755.20	24,939.20	
	- Dia 2 1/2"	44	ม.	683.00	30,052.00	204.90	9,015.60	39,067.60	
	- Dia 4"	115	ม.	1,275.00	146,625.00	382.50	43,987.50	190,612.50	
	- Dia 5"	44	ม.	1,731.00	76,164.00	519.30	22,849.20	99,013.20	
	- Dia 6"	11	ม.	2,248.00	24,728.00	674.40	7,418.40	32,146.40	
	- Fitting & Accessories+Support+Test+Printing+Cleaning+symb	1	งาน	146,253.20	146,253.20	43,875.96	43,875.96	190,129.16	
	หัวกระจายน้ำดับ								
	- หัวกระจายน้ำดับเพลิงชนิดคว่ำ (Pendent)	168	หัว	256.00	43,008.00	50.00	8,400.00	51,408.00	
	รวม				554,894.20		161,965.86		
	รวมเงินพดด้วง							716,860.06	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมปรับปรุงคลังน้ำ สท.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	-
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานดับเพลิงภายใน (หมายเลข 8)								
	สถานที่ทดสอบประจำชั้น								
	- Dia 1 " OS & Y GATE VALVE	4	ชุด	5,440.00	21,760.00	272.00	1,088.00	22,848.00	
	- Dia 2 " OS & Y GATE VALVE	4	ชุด	9,440.00	37,760.00	472.00	1,888.00	39,648.00	
	- Dia 4 " OS & Y GATE VALVE AND Supervisory Switch	4	ชุด	19,800.00	79,200.00	990.00	3,960.00	83,160.00	
	- SIGHT FLOW CONNECTION Dia 1 "	4	ชุด	1,440.00	5,760.00	72.00	288.00	6,048.00	
	- WATER FLOW SWITCH Dia 4 "	4	ชุด	4,800.00	19,200.00	240.00	960.00	20,160.00	
	- PRESSURE GAUGE	4	ชุด	960.00	3,840.00	48.00	192.00	4,032.00	
	- ยูนิย่นพร้อมที่เจาะรู ขนาดเดียวกับอิมป์ของหัวกระจายน้ำดับเพลิง	4	ชุด	500.00	2,000.00	25.00	100.00	2,100.00	
	- BALL VALVE Dia 1"	4	ชุด	720.00	2,880.00	36.00	144.00	3,024.00	
	- AUTOMATIC AIR RELEASE VALVE Dia 1"	4	ชุด	3,680.00	14,720.00	184.00	736.00	15,456.00	
	- Dia 2 1/2" OS & Y GATE VALVE AND Supervisory Switch	4	ชุด	18,200.00	72,800.00	910.00	3,640.00	76,440.00	
	- Dia 6" OS & Y GATE VALVE AND Supervisory Switch	4	ชุด	31,800.00	127,200.00	1,590.00	6,360.00	133,560.00	
	- Dia 6" ALAM CHECK VALVE พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	4	ชุด	54,400.00	217,600.00	2,720.00	10,880.00	228,480.00	
	- ข้อโองตึนปิด 90° x Dia 6"	4	ชุด	4,400.00	17,600.00	440.00	1,760.00	19,360.00	
	- แผ่น ค.ส.ล. ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.15 ม. เหล็ก Dia 9 มม. 0.15 #	4	ชุด	700.00	2,800.00	210.00	840.00	3,640.00	
	รวม				625,120.00		32,836.00		
	รวมเงินพื้านี้							657,956.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมปรับปรุงคลังสินค้า สท.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	-
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานดับเพลิงภายใน (หมายเลข 8)								
	- Dia 6" OS & Y GATE VALVE	4	ชุด	28,000.00	112,000.00	1,400.00	5,600.00	117,600.00	
	- Dia 6" CHECK VALVE	4	ชุด	31,000.00	124,000.00	1,550.00	6,200.00	130,200.00	
	- SC Dia 4"x2 1/2"x2 1/2" (รายละเอียดตามแบบ)	2	ชุด	12,400.00	24,800.00	620.00	1,240.00	26,040.00	
	- Dia 4" CHECK VALVE	2	ชุด	17,600.00	35,200.00	880.00	1,760.00	36,960.00	
	ถังดับเพลิง								
	- เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ABC ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 15 ปอนด์ความสามารถเทียบเท่า (FIRE RATING) 6A-20B	4	ถัง	1,800.00	7,200.00	200.00	800.00	8,000.00	
	- เครื่องดับเพลิงมือถือชนิด CO2(ชนิดมีขาชกปรับได้ออกไซด์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 15 ปอนด์ UL/FM ความสามารถเทียบเท่า (FIRE RATING) 10B-C	4	ถัง	13,000.00	52,000.00	200.00	800.00	52,800.00	
	รวม				355,200.00		16,400.00		
	รวมเงินทั้งสิ้น							371,600.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ	งานซ่อมปรับปรุงคลังเข้า สพ.ทร. 11 คลัง
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ
หน่วยงาน	หน่วยงานเข้าของโครงการ
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ใส่วัสดุ (บาท)		ใส่แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานดับเพลิงภายใน (หมายเลข 8)								
	ตู้สายสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ (FHC) ประกอบด้วย								
	ตู้ตู้ (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	- ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ขนาด 0.30x0.80x1.10 ม. ต้องมีรูปร่างและ	4	ชุด	6,500.00	26,000.00	325.00	1,300.00	27,300.00	
	ขนาดเหมาะสมสำหรับการบรรจุ และอุปกรณ์ต่างๆตามที่กำหนดและ								
	สะดวกต่อการใช้งานเป็นตู้เหล็กพ่นสีแดง เหล็กประกอบตู้จะต้องมีความหนา								
	ไม่ต่ำกว่า 16 B.W.G. บานประตูสามารถเปิดได้ 180 องศา มีที่ล็อคประตูพร้อม-								
	มือจับ บานพับบานประตูซ่อนใน กระงะกันรื้อภัย สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่าย								
	- Fire Hose Rack Dia 1 1/2"	4	ชุด	11,200.00	44,800.00	560.00	2,240.00	47,040.00	
	- FIRE DEPARTMENT Dia 2 1/2" พร้อมข้อต่อสวมเร็ว ผักปิดและเปิด	4	ชุด	5,600.00	22,400.00	280.00	1,120.00	23,520.00	
	- BALL VALVE Ø 1" UL/FM	4	ชุด	728.00	2,912.00	36.40	145.60	3,057.60	
	- หัวฉีดน้ำแบบปรับการฉีดน้ำ (Jet / Spray / Shut-off Nozzle)	4	ชุด	4,000.00	16,000.00	200.00	800.00	16,800.00	
	- วาล์วสำหรับสายฉีดน้ำดับเพลิง ขนาด Ø 1 1/2" ชนิด ANGLE VALVE	4	ชุด	6,370.00	25,480.00	318.50	1,274.00	26,754.00	
	พร้อมข้อต่อสวมเร็ว								
	- เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ABC ขนาดความจุไม่น้อยกว่า	4	ถัง	6,900.00	27,600.00	200.00	800.00	28,400.00	
	10 ปอนด์ ความสามารถเทียบเท่า (FIRE RATING) 6A-20B UL/FM								
	รวม				165,192.00		7,679.60		
	รวมเงินทั้งสิ้น							172,871.60	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	#REF!						
ชื่อโครงการ	งานซ่อมปรับปรุงคลังไม้ สฟ.ท. 11 คลัง			แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047, 65-2-041		
สถานที่	จว.กรุงเทพ ฯ			หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ	0		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ใส่วัสดุ (บาท)		ใส่แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อาคาร A								
	งานรื้อถอน								
	- พื้นที่กำจัดวัชพืช ขุดต่อ ถ้ำป่า	514	ตร.ม.	-	-	15.00	7,710.00	7,710.00	
	- งานรื้อถอนประตูเหล็ก	96	ตร.ม.	-	-	250.00	24,000.00	24,000.00	
	- งานรื้อถอนหินต่างไม่พร้อมวางกับไม้ 2 ช่อง (บานประตู)	18	ชุด	-	-	95.00	1,710.00	1,710.00	
	- งานรื้อถอนฝาเพดานเดิม	216	ตร.ม.	-	-	35.00	7,560.00	7,560.00	
	- งานรื้อถอนวัสดุฝังหลังคาเดิม	1,248	ตร.ม.	-	-	25.00	31,200.00	31,200.00	
	- งานรื้อถอนบัว ค.ส.ล. เดิม เหนือประตูหินต่าง	66	ม.	-	-	20.00	1,320.00	1,320.00	
	รวม				-		73,500.00		
	รวมเงินทั้งสิ้น							73,500.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	#REF!
ชื่อโครงการ	เจ้าช่อมปรับปรุงคลังเฝ้า สพ.ท. 11 คลัง
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ๑
หน่วยงาน	หน่วยงานเจ้าของโครงการ
แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047, 65-2-041
	0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ใส่วัสดุ (บาท)		ใส่แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานเสาเข็ม								
	- สกัดหลุมเอนตอกเสาเข็ม	45	หลุม	-	-	500.00	22,500.00	22,500.00	
	- เสาเข็ม Spun Micro Pile Dia. 0.20 m. Safe Load 4 ตัน/Pile ยาว	45	เส้น	14,000.00	630,000.00	2,800.00	126,000.00	756,000.00	
	- ใส่วาล์ว เสาเข็ม Spun Micro Pile Dia. 0.20 m.	45	เส้น	-	-	150.00	6,750.00	6,750.00	
	- ทดสอบ Seismic Load Test	45	เส้น	-	-	350.00	15,750.00	15,750.00	
	งานพื้น ค.ส.ล.ภายในอาคาร และพื้น GS รอบอาคาร								
	- งานปรับเกรดอัดแน่น ชั้นดินเดิม	514	ตร.ม.	-	-	20.00	10,280.00	10,280.00	
	- หินคลุก ทน 0.25 ม.	149	ลบ.ม.	456.00	67,944.00	-	-	67,944.00	
	- บดอัดหินคลุก	514	ตร.ม.	-	-	20.00	10,280.00	10,280.00	
	- ทราฮายาบ	75	ลบ.ม.	495.00	37,125.00	99.00	7,425.00	44,550.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 kcs	37	ลบ.ม.	2,349.00	86,913.00	391.00	14,467.00	101,380.00	
	- แบบหล่อ	28	ตร.ม.	200.00	5,600.00	133.00	3,724.00	9,324.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB 6mm.	0.08	ตัน	25,800.00	2,064.00	4,100.00	328.00	2,392.00	
	RB 9mm.	0.19	ตัน	24,966.00	4,743.54	4,100.00	779.00	5,522.54	
	DB 25 mm. (SD-40)	9.35	ตัน	24,333.00	227,513.55	2,900.00	27,115.00	254,628.55	
	รวม				1,061,903.09		245,398.00		
	รวมเงินพดด้วง							1,307,301.09	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	#REF!
ชื่อโครงการ	เจ้าช่อมปรับปรุงคลังเฝ้า สพ.ท. 11 คลัง
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047, 65-2-041

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ใส่วัสดุ (บาท)		ใส่แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานพื้น ค.ส.ท.ภายในอาคาร และพื้น GS รอบอาคาร(ต่อ)								
	- ตะปู	7	กก.	39.00	273.00	-	-	273.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	289	กก.	30.00	8,670.00	-	-	8,670.00	
	- โฟมกันส่วที่ติดกับโครงสร้าง	160	ม.	10.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	- ตะแกรงเหล็ก wire mesh 4 mm. @0.20 ม.	198	ตร.ม.	33.00	6,534.00	5.00	990.00	7,524.00	
	- งานเชื่อมพื้นเดิมภายในอาคาร ซีเมนต์ปรับระดับ (Self Leveling) หนา	637	ตร.ม.	210.00	133,770.00	42.00	26,754.00	160,524.00	
	- ใช้ออสเสา รายละเอียดตามแบบ	36	ตัน	7,500.00	270,000.00	1,500.00	54,000.00	324,000.00	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	- หลังคา Metal Sheet หนา 0.57 มม.	1,248	ตร.ม.	580.00	723,840.00	70.00	87,360.00	811,200.00	
	- Flashing	71	ม.	250.00	17,750.00	50.00	3,550.00	21,300.00	
	- ฉนวนใยแก้วสี่เหลี่ยม หนา 25 มม.	1,248	ตร.ม.	200.00	249,600.00	45.00	56,160.00	305,760.00	
	- ลวดตะแกรงเบอร์ 14 เคลือบ PVC สีขาว	1,248	ตร.ม.	110.00	137,280.00	45.00	56,160.00	193,440.00	
	- เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 8" หนา 1.60 ซม.	183	ม.	170.00	31,110.00	73.00	13,359.00	44,469.00	
	งานฝ้าเพดาน								
C1	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น หนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครงอ่าวเหล็ก	750	ตร.ม.	335.00	251,250.00	75.00	56,250.00	307,500.00	
C2	- ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 6 มม. สีชน โครงอ่าวเหล็กชุบสังกะสี	216	ตร.ม.	385.00	83,160.00	75.00	16,200.00	99,360.00	
	รวม				1,914,837.00		370,783.00		
	รวมเงินพิกัด							2,285,620.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	#REF!
ชื่อโครงการ	เจ้าช่อมปรับปรุงคลังไม้ สพ.ท. 11 คลัง
แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047, 65-2-041
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ
หน่วยงาน	หน่วยงานเจ้าของโครงการ
	0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานผนัง								
	- อิฐมวลเบา G4	127	ตร.ม.	265.00	33,655.00	56.00	7,112.00	40,767.00	
	- อิฐมวลเบา (ส่วนที่เติมผนัง)	158	ตร.ม.	250.00	39,500.00	56.00	8,848.00	48,348.00	
	- ฉาบเรียบ	1,825	ตร.ม.	90.00	164,250.00	82.00	149,650.00	313,900.00	
	- สกัดปูนและอิฐที่ชำรุดเสียหายออก	1,571	ตร.ม.	-	-	30.00	47,130.00	47,130.00	
	- ผนังเบา กรูสมิทธิบอดิ 2 ตัน หนา 8 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	565	ตร.ม.	580.00	327,700.00	120.00	67,800.00	395,500.00	
	- ผนังกระจก หนา 6 มม. เฟรมอลูมิเนียมสีดำ	48	ตร.ม.	2,000.00	96,000.00	400.00	19,200.00	115,200.00	
	- กรูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60x0.60 ม.	149	ตร.ม.	450.00	67,050.00	174.00	25,926.00	92,976.00	
	- ชุดลอก ทำความสะอาดผนังเดิม กรูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60x0.60 ม.	33	ตร.ม.	450.00	14,850.00	224.00	7,392.00	22,242.00	
	รวม				743,005.00		333,058.00		
	รวมเงินพิกัด							1,076,063.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	#REF!
ชื่อโครงการ	เจ้าเหมืองปรับปรุงคลังเฝ้า สท.ทร. 11 คลัง
แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047, 65-2-041
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ
หน่วยงาน	หน่วยงาน
	0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานพื้น								
F1	- พื้น Epoxy พร้อมชั้นป้องกันความชื้น ความหนาไม่บ่อยกว่า 2 มม.	629	ตร.ม.	730.00	459,170.00	60.00	37,740.00	496,910.00	
	- บัวเชิงผนัง Epoxy สูง 1.00 ม. (เฉพาะผนัง 1)	145	ม.	485.00	70,325.00	30.00	4,350.00	74,675.00	
F2	- กระเบื้องยางแบบแผ่น LVT ชนิดเคลือบฟลอร์ลายไม้ ware layer	94	ตร.ม.	490.00	46,060.00	80.00	7,520.00	53,580.00	
	หนาไม่บ่อยกว่า 0.30 มม.ขนาด 15x92 ซม. หนา 2.0มม.								
	- บัวเชิงผนัง PVC	72	ม.	60.00	4,320.00	40.00	2,880.00	7,200.00	
F3	- กระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60x0.60 ม. ชนิดผิวหยาบ	27	ตร.ม.	450.00	12,150.00	174.00	4,698.00	16,848.00	
	- พื้นขัดหยาบ(ทางเดินรอบอาคาร)	198	ตร.ม.	80.00	15,840.00	61.00	12,078.00	27,918.00	
	รวม				607,865.00		69,266.00		
	รวมเงินทั้งสิ้น							677,131.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	#REF!
ชื่อโครงการ	เจ้าช่อมปรับปรุงคลังไม้ สพ.ท. 11 คลัง
สถานที่	จว.กรุงเทพ ฯ
หมายเลขที่	65-2-032,65-2-047, 65-2-041
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ใส่วัสดุ (บาท)		ใส่แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมนั่งราบชนิดมีหมอน้ำ	5	ชุด	5,200.00	26,000.00	450.00	2,250.00	28,250.00	
	- โถปัสสาวะชาย	2	ชุด	5,590.00	11,180.00	450.00	900.00	12,080.00	
	- สายชำระ	5	ชุด	849.00	4,245.00	70.00	350.00	4,595.00	
	- ฝักบัวสายอ่อน	2	ชุด	1,281.00	2,562.00	70.00	140.00	2,702.00	
	- ที่ใส่สบู่	2	ชุด	302.00	604.00	70.00	140.00	744.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคบิเตอร์	6	ชุด	4,000.00	24,000.00	450.00	2,700.00	26,700.00	
	- เคบิเตอร์ ค.ส.ล. กรูทินแกรนิต หน้า 2 ซม. ยาว 3.10 ม. ฝัง 0.60 ม.	2	ชุด	7,900.00	15,800.00	1,580.00	3,160.00	18,960.00	
	- เคบิเตอร์ ค.ส.ล. กรูทินแกรนิต หน้า 2 ซม. ฝัง 0.20 ม.	1.55	ม.	780.00	1,209.00	156.00	241.80	1,450.80	
	- เคบิเตอร์ ค.ส.ล. กรูทินแกรนิต หน้า 2 ซม. ฝัง 0.10 ม.	4.50	ม.	450.00	2,025.00	90.00	405.00	2,430.00	
	- กระจากเงา ขนาด 0.90x3.00 ม.	2	ชุด	5,625.00	11,250.00	1,125.00	2,250.00	13,500.00	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชนิด MFF หน้า 25 มม.	8	ชุด	12,500.00	100,000.00	2,500.00	20,000.00	120,000.00	
	- ราวพาดผ้าสแตนเลส	2	ชุด	743.00	1,486.00	70.00	140.00	1,626.00	
	รวม				200,361.00		32,676.80		
	รวมเงินพิกัด							233,037.80	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	#REF!
ชื่อโครงการ	เจ้าเขื่อนปรับปรุงคลังน้ำ สท.ท. 11 คลัง
สถานที่	จว.กรุงเทพ ฯ
หมายเลขที่	65-2-032,65-2-047, 65-2-041
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานทาสี								
	- งานขูดลอกและทำความสะอาดผนังเดิม	1,587	ตร.ม.	-	-	10.00	15,870.00	15,870.00	
	- สีรองพื้นปูนเอนิ	1,587	ตร.ม.	20.00	31,740.00	-	-	31,740.00	
	- สีอะคริลิค	3,716	ตร.ม.	50.00	185,800.00	30.00	111,480.00	297,280.00	
	งานอื่นๆ								
	- บัว GRC ขนาด 4" (เหนือประตู - ฝ้าสูง)	66	ม.	300.00	19,800.00	60.00	3,960.00	23,760.00	
	- งานกำจัดปลวก	1,762	ตร.ม.	50.00	88,100.00	5.00	8,810.00	96,910.00	
	รวม				325,440.00		140,120.00		
	รวมเงินทั้งสิ้น							465,560.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	#REF!
ชื่อโครงการ	งานซ่อมปรับปรุงคลังเฝ้า สพ.ท. 11 คลัง
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ
หน่วยงาน	จำนวนเงินของโครงการ
	0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ใส่วัสดุ (บาท)		ใส่แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบไฟฟ้าภายใน								
	- 95% ALUMINIUM REFLECTOR LOUVER LUMINAIRE (RECESS TYPE)								
	2x~16-20 W. LED TUBE LAMP (2,100 lm) W300xL1200xT0.8mm	18	ชุด	1,700.00	30,600.00	150.00	2,700.00	33,300.00	
	- 95% ALUMINIUM REFLECTOR LOUVER LUMINAIRE (RECESS TYPE)								
	3x~16-20 W. LED TUBE LAMP (2,100 lm) W600xL1200xT0.8mm	56	ชุด	2,400.00	134,400.00	200.00	11,200.00	145,600.00	
	- ACRYLIC DIFFUSER LUMINAIRE (RECESS TYPE)								
	2x~16-20 W. LED TUBE LAMP (2,100 lm) W300xL1200xT0.8mm	61	ชุด	1,850.00	112,850.00	150.00	9,150.00	122,000.00	
	- C-SHAPE LUMINAIRE (SURFACE TYPE) 1x~16-20W.								
	(2,100 lm) LED TUBE LAMP	1	ชุด	1,025.00	1,025.00	115.00	115.00	1,140.00	
	- WATER PROOF LUMINAIRE 2x~16-18W. LED TUBE LAMP								
	L1200xT0.8mm	10	ชุด	1,310.00	13,100.00	150.00	1,500.00	14,600.00	
	- DOWNLIGHT LUMINAIRE (RECESS TYPE) ~9 W. LED BULB LAMP								
	(REPLACEMENT GLS)(900lm)	33	ชุด	400.00	13,200.00	115.00	3,795.00	16,995.00	
	- 9W.LED DOWNLIGHT EMERGENCY LIGHT /w. 2 Hrs. BATTERY BACKUP	5	ชุด	1,150.00	5,750.00	115.00	575.00	6,325.00	
	- 1 SIDE EXIT SIGN, 6W. LED /w. 2 Hrs. BATTERY BACKUP	3	ชุด	1,500.00	4,500.00	200.00	600.00	5,100.00	
	- 2 SIDE EXIT SIGN, 6W. LED /w. 2 Hrs. BATTERY BACKUP	1	ชุด	2,600.00	2,600.00	200.00	200.00	2,800.00	
	รวม				318,025.00		29,835.00		
	รวมเงินทั้งสิ้น							347,860.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	#REF!
ชื่อโครงการ	งานซ่อมปรับปรุงคลังเฝ้า สพ.ทร. 11 คลัง
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ
แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047, 65-2-041
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบไฟฟ้าภายใน								
	- 16A. 250 V.AC. ONE WAY SWITCH NUMBER "X" /w. BOX	52	ชุด	60.00	3,120.00	80.00	4,160.00	7,280.00	
	- 16A. 250 V.AC. ONE WAY SWITCH NUMBER "X" /w. BOX Wp.	1	ชุด	350.00	350.00	110.00	110.00	460.00	
	- 16A. 250V.AC. DUPLEX RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYPE	82	ชุด	200.00	16,400.00	90.00	7,380.00	23,780.00	
	- 10A. 250V.AC. SINGLE RECEPTACLE (2P+	7	ชุด	110.00	770.00	90.00	630.00	1,400.00	
	รวม				20,640.00		12,280.00		
	รวมเงินพื้านี้							32,920.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	#REF!
ชื่อโครงการ	เจ้าช่อมปรับปรุงคลังเฝ้า สฟ.ท. 11 คลัง
สถานที่	จว.กรุงเทพ ฯ
หน่วยงาน	หน่วยงานเจ้าของโครงการ
แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047, 65-2-041
	0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ใส่วัสดุ (บาท)		ใส่แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ตู้ MDB.-2								
	ตู้ MAINDISTRIBUTION BOARD และ CU.BUSBAR 500A. 3Ph - 4W. FN/HG.								
	- 400 AT. 3P. MCCB. 50kA.I.C.	1 ชุด							
	- 175 AT. 3P. MCCB. 36kA.I.C.	1 ชุด							
	- 160 AT. 3P. MCCB. 36kA.I.C.	1 ชุด							
	- 125AT. 3P. MCCB. 36kA.I.C.	1 ชุด							
	- 100 AT. 3P. MCCB. 36kA.I.C.	2 ชุด							
	- PILOT LAMP	3 ชุด							
	- 6A. FUSES	3 ชุด							
	- 250A. HRC FUSES	4 ชุด	1	ชุด	200,000.00	200,000.00	10,000.00	10,000.00	210,000.00
	- 400/5A. CURRENT TRANSFORMER	6 ชุด							
	- 25kA/POLE SURGE PROTECTION DEVICE CLASS I+II	1 ชุด							
	- DIGITAL METER DEVICE	1 ชุด							
	- POWER FACTOR CONTROLLER 5 STEP	1 ชุด							
	- 5 SET OF 40A. HRC FUSES	1 ชุด							
	- 5x30A. 3P. MAGNETIC CONTACTORS	1 ชุด							
	- 5x15kVAR.400V. CAPACITOR (CAP.BANK)	1 ชุด							
	- GROUNDING ROD พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด		2,200.00	2,200.00	300.00	300.00	2,500.00
	รวม				202,200.00		10,300.00		
	รวมเงินพดด้วง							212,500.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	#REF!
ชื่อโครงการ	งานซ่อมปรับปรุงคลังกีฬา สพ.ท. 11 คลัง
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ
หมายเลขที่	65-2-032,65-2-047, 65-2-041
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ตู้ LC-1								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 42 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT								
	BREAKER 100/100AT./AF. 3P. MCCB. 18kA	1	ชุด	13,300.00	13,300.00	1,500.00	1,500.00	14,800.00	
	- BRANCH BREAKER 10AT. 1P. 6kA.	18	ชุด	158.00	2,844.00	-	-	2,844.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA.	3	ชุด	158.00	474.00	-	-	474.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 3P. 6kA. RCBO	15	ชุด	1,533.00	22,995.00	-	-	22,995.00	
	ตู้ LC-2								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 42 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT								
	BREAKER 125/250AT./AF. 3P. MCCB. 18kA	1	ชุด	20,314.00	20,314.00	2,000.00	2,000.00	22,314.00	
	- BRANCH BREAKER 16AT. 1P. 6kA.	1	ชุด	158.00	158.00	-	-	158.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA.	6	ชุด	158.00	948.00	-	-	948.00	
	- BRANCH BREAKER 16AT. 3P. 6kA.	5	ชุด	1,659.00	8,295.00	-	-	8,295.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 3P. 6kA.	5	ชุด	1,659.00	8,295.00	-	-	8,295.00	
	รวม				77,623.00		3,500.00		
	รวมเงินทั้งสิ้น							81,123.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	#REF!
ชื่อโครงการ	งานซ่อมปรับปรุงคลังเฝ้า สท.พร. 11 คลัง
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ
หมายเลขที่	65-2-032,65-2-047, 65-2-041
หน่วยงาน	จำนวนเงิน
	0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ตู้ LC-2								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 42 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT								
	BREAKER 175/250AT./AF. 3P. MCCB. 18kA	1	ชุด	20,384.00	20,384.00	2,000.00	2,000.00	22,384.00	
	- BRANCH BREAKER 16AT. 1P. 6kA.	1	ชุด	158.00	158.00	-	-	158.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA.	1	ชุด	158.00	158.00	-	-	158.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 3P. 6kA.	2	ชุด	1,659.00	3,318.00	-	-	3,318.00	
	- BRANCH BREAKER 40AT. 3P. 6kA.	2	ชุด	1,659.00	3,318.00	-	-	3,318.00	
	- 2P LOAD BREA SWITCH	5	ชุด	1,700.00	8,500.00	100.00	500.00	9,000.00	
	- 3P LOAD BREA SWITCH	10	ชุด	1,700.00	17,000.00	100.00	1,000.00	18,000.00	
	ตู้ CB. PANE								
	- 20AT.3P.6kA.MCCB w./BOX	2	ชุด	2,000.00	4,000.00	200.00	400.00	4,400.00	
	ตู้ CB. PANE								
	- 16AT.2P.6kA.MCCB w./BOX	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	200.00	200.00	1,700.00	
	รวม				58,336.00		4,100.00		
	รวมเงินพิกัด							62,436.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	#REF!
ชื่อโครงการ	เจ้าเขื่อนปรับปรุงคลังเฝ้า สพ.ท. 11 คลัง
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0
แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047, 65-2-041

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ใส่วัสดุ (บาท)		ใส่แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สายไฟฟ้าและขั้วต่อสายไฟฟ้า								
	- 1.5 Sq.mm. IEC-01	3,381	เมตร	6.00	20,286.00	5.00	16,905.00	37,191.00	
	- 2.5 Sq.mm. IEC-01	3,953	เมตร	9.00	35,577.00	7.00	27,671.00	63,248.00	
	- 4 Sq.mm. IEC-01	3,399	เมตร	14.00	47,586.00	10.00	33,990.00	81,576.00	
	- 10 Sq.mm. IEC-01	88	เมตร	39.00	3,432.00	16.00	1,408.00	4,840.00	
	- 16 Sq.mm. IEC-01	20	เมตร	61.00	1,220.00	20.00	400.00	1,620.00	
	- 50 Sq.mm. IEC-01	45	เมตร	183.00	8,235.00	40.00	1,800.00	10,035.00	
	- 70 Sq.mm. IEC-01	54	เมตร	262.00	14,148.00	45.00	2,430.00	16,578.00	
	- 95 Sq.mm. IEC-01	68	เมตร	361.00	24,548.00	55.00	3,740.00	28,288.00	
	- ไซ่อ ๑ 15 mm. EMT.	842	ไซ่อน	79.00	66,518.00	66.00	55,572.00	122,090.00	
	- ไซ่อ ๑ 15 mm. IMC.	70	ไซ่อน	169.00	11,830.00	78.00	5,460.00	17,290.00	
	- ไซ่อ ๑ 20 mm. IMC.	135	ไซ่อน	225.00	30,375.00	84.00	11,340.00	41,715.00	
	- ไซ่อ ๑ 25 mm. IMC.	7	ไซ่อน	303.00	2,121.00	96.00	672.00	2,793.00	
	- ไซ่อ ๑ 50 mm. IMC.	8	ไซ่อน	657.00	5,256.00	144.00	1,152.00	6,408.00	
	- ไซ่อ ๑ 65 mm. IMC.	6	ไซ่อน	852.00	5,112.00	165.00	990.00	6,102.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	38,000.00	38,000.00	-	-	38,000.00	
	รวม				314,244.00		163,530.00		
	รวมเงินพิกัด							477,774.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	#REF!
ชื่อโครงการ	เจ้าซ่อมปรับปรุงคลังไม้ สพ.ท. 11 คลัง
สถานที่	จว.กรุงเทพ ฯ
หมายเลขที่	65-2-032,65-2-047, 65-2-041
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	BUSWAY SYSTEM								
	- BUSWAYS FEEDER 800A., IP68	41	เมตร	14,155.00	580,355.00	2,000.00	82,000.00	662,355.00	
	- BUSWAYS FEEDER 800A., IP55	110	เมตร	5,225.00	574,750.00	2,000.00	220,000.00	794,750.00	
	- BUSWAYS PLUG-IN FEEDER 800A., IP55	4	เมตร	5,795.00	23,180.00	2,000.00	8,000.00	31,180.00	
	- FLANGED END 800 A	2	ชุด	8,360.00	16,720.00	500.00	1,000.00	17,720.00	
	- ELBOW 90 DEGREE 800A	8	ชุด	7,790.00	62,320.00	500.00	4,000.00	66,320.00	
	- END CLOSURE	2	ชุด	1,520.00	3,040.00	500.00	1,000.00	4,040.00	
	- 800A. 3P. PLUG-IN UNIT	2	ชุด	160,075.00	320,150.00	1,000.00	2,000.00	322,150.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	70,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	
	- งานติดตั้งบันไดและทางเดิน CATWALK สำหรับก	151	เมตร	450.00	67,950.00	-	-	67,950.00	
	รวม				1,718,465.00		318,000.00		
	รวมเงินพันนี้							2,036,465.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	#REF!		
ชื่อโครงการ	เจ้าขออมปรับปรุงคลังเ้า สฟ.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047, 65-2-041
สถานที่	จว.กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเ้าของโครงการ	0
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	เ้าวัสดุ (บาท)		เ้าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาเ้าวัสดุ	จำนวนเงิน	ราคาเ้าแรงงาน	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบโทรศัพท์								
	- CROSS CONNECTION CARBINT	1	คู่	1,313.00	1,313.00	500.00	500.00	1,813.00	
	- TELEPHONE DISCONNECTION MODULE 10 Pairs	1	ชุด	120.00	120.00	-	-	120.00	
	- BACKMOUNT FRAME 10 POS.	1	ชุด	250.00	250.00	-	-	250.00	
	- TELEPHONE MAGAZINE WITH ARRESTER (10PAIRS)	1	ชุด	370.00	370.00	-	-	370.00	
	- JUMPER WIRE	1	ชุด	390.00	390.00	-	-	390.00	
	- SINGLE TELEPHONE OUTLET (MODULAR JACK TYPE) 6P4C W	11	ชุด	180.00	1,980.00	90.00	990.00	2,970.00	
	- สายโทรศัพท์ 6C - 0.65 mm. TIEV.	622	เมตร	14.00	8,708.00	7.00	4,354.00	13,062.00	
	- ไซ่อ 15 mm. EMT.	203	ไซ่อน	76.00	15,428.00	66.00	13,398.00	28,826.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
	รวม				31,259.00		19,242.00		
	รวมเงินเ้า							50,501.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	#REF!
ชื่อโครงการ	เจ้าช่อมปรับปรุงคลังเ้า สพ.ทร. 11 คลัง
แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047, 65-2-041
สถานที่	จว.กรุงเทพ ฯ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ใส่วัสดุ (บาท)		ใส่แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบคอมพิวเตอร์ NETWORK								
	- NETWORK RACK 9 U	1	ชุด	4,340.00	4,340.00	-	-	4,340.00	
	- OPTICAL DISTRIBUTION FRAME (ODF)	1	ชุด	3,490.00	3,490.00	-	-	3,490.00	
	- SWITCH LAYER 2 With SFP.24 PORTS	1	ชุด	6,590.00	6,590.00	-	-	6,590.00	
	- PATCH PANEL RJ45 24 PORTS	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	- CABLE MANAGAEMENT /w COVER	1	ชุด	530.00	530.00	-	-	530.00	
	- HEAVY DUTY FAN 2x Ø 4"	1	ชุด	490.00	490.00	-	-	490.00	
	- PDU 6 UNIVERSAL OUTLET	1	ชุด	1,290.00	1,290.00	-	-	1,290.00	
	- PATCH CORD 1 m.	7	ชุด	80.00	560.00	-	-	560.00	
	- SINGLE COMPUTER (LAN) OUTLET WALL MOUNTING	9	ชุด	300.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
	- CAT.6 CABLE	633	เมตร	18.00	11,394.00	-	-	11,394.00	
	- ไซ่อ Ø 15 mm. EMT.	205	ไซ่อน	76.00	15,580.00	-	-	15,580.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- ใส่แรงติดตั้งและทดสอบระบบคอมพิวเตอร์	1	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	รวม				53,464.00		10,000.00		
	รวมเงินพนัก							63,464.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	#REF!
ชื่อโครงการ	เจ้าขอปรับปรุงคลังเฝ้า สพ.ท. 11 คลัง
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ
หมายเลขที่	65-2-032,65-2-047, 65-2-041
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ใส่วัสดุ (บาท)		ใส่แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย								
	- 5 ZONES FIRE ALARM CONTROL PANEL	1	ตู้	24,500.00	24,500.00	7,000.00	7,000.00	31,500.00	
	- 5 ZONE GRAPHIC ANNUNCIATOR	1	ชุด	16,900.00	16,900.00	10,000.00	10,000.00	26,900.00	
	- MANUAL STATION	4	ชุด	1,495.00	5,980.00	200.00	800.00	6,780.00	
	- ALARM BELL	2	ชุด	765.00	1,530.00	150.00	300.00	1,830.00	
	- PHOTO ELECTRIC SMOKE DETECTOR	29	ชุด	1,300.00	37,700.00	150.00	4,350.00	42,050.00	
	- 1.5 Sq.mm. IEC-01	937	เมตร	6.00	5,622.00	5.00	4,685.00	10,307.00	
	- 2.5 Sq.mm. FRC.	164	เมตร	48.00	7,872.00	12.00	1,968.00	9,840.00	
	- ไซ่อ ๑ 15 mm. EMT.	110	ไซ่อน	79.00	8,690.00	66.00	7,260.00	15,950.00	
	- ไซ่อ ๑ 20 mm. IMC	27	ไซ่อน	225.00	6,075.00	84.00	2,268.00	8,343.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
	รวม				131,869.00		38,631.00		
	รวมเงินพดด้วง							170,500.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	#REF!
ชื่อโครงการ	เจ้าขอปรับปรุงคลังน้ำ สพ.ท. 11 คลัง
แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047, 65-2-041
สถานที่	จว.กรุงเทพ ฯ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบปรับอากาศ								
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 1/4"	5	เมตร	84.00	420.00	25.00	125.00	545.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 3/8"	32	เมตร	105.00	3,360.00	30.00	960.00	4,320.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 1/2"	5	เมตร	167.00	835.00	50.00	250.00	1,085.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 5/8"	25	เมตร	239.00	5,975.00	65.00	1,625.00	7,600.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 3/4"	7	เมตร	295.00	2,065.00	80.00	560.00	2,625.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำยาทองแดง	40	เมตร	65.00	2,600.00	16.00	640.00	3,240.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 3/4" PVC.	24	ท่อน	48.00	1,152.00	100.00	2,400.00	3,552.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง	91	เมตร	35.00	3,185.00	14.00	1,274.00	4,459.00	
	- รางครอบท่อน้ำยา	80	เมตร	130.00	10,400.00	50.00	4,000.00	14,400.00	
	- สารทำความสะอาด	1	งาน	10,062.00	10,062.00	-	-	10,062.00	
	- พัดลมระบายอากาศ 8" ชนิดติดผนัง	14	ชุด	1,000.00	14,000.00	400.00	5,600.00	19,600.00	
	- พัดลมระบายอากาศ ขนาด 150 CFM.	2	ชุด	4,220.00	8,440.00	650.00	1,300.00	9,740.00	
	- 16A. 250 V.AC. ONE WAY SWITCH "X" /V	12	ชุด	60.00	720.00	80.00	960.00	1,680.00	
	- PIPE HOOD	2	ชุด	800.00	1,600.00	125.00	250.00	1,850.00	
	- ไซ้ PVC. 6"	2	เมตร	308.00	616.00	54.00	108.00	724.00	
	- ฝาปก EAG 6"	2	ชุด	800.00	1,600.00	125.00	250.00	1,850.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	รวม				77,030.00		20,302.00		
	รวมเงินทั้งสิ้น							97,332.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	#REF!		
ชื่อโครงการ	เจ้าขอปรับปรุงคลังเจ้า สพ.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047, 65-2-041
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ	0
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบปรับอากาศ (ต่อ)								
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด	1	ชุด	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด	11	ชุด	-	-	4,000.00	44,000.00	44,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด	3	ชุด	-	-	5,500.00	16,500.00	16,500.00	
	รวม						63,500.00		
	รวมเงินพันบาท							63,500.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	#REF!
ชื่อโครงการ	เจ้าขอซ่อมปรับปรุงคลังน้ำ สพ.ท. 11 คลัง
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ
หน่วยงาน	เจ้าขอโครงการ
แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047, 65-2-041
หน่วยงาน	0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน								
	งานประปาภายใน								
	PVC 13.5								
	- Dia 1/2"	57	เมตร	14.00	798.00	30.00	1,710.00	2,508.00	
	- Dia 3/4"	8	เมตร	17.00	136.00	30.00	240.00	376.00	
	- Dia 1"	13	เมตร	27.00	351.00	30.00	390.00	741.00	
	- Dia 1 1/2"	1	เมตร	46.00	46.00	30.00	30.00	76.00	
	- Fitting & Accessories+Support+Test+Printing+Cleaning+symbol	1	งาน	266.20	266.20	79.86	79.86	346.06	
	STOP VALVE								
	- Dia 1/2"	16	ชุด	250.00	4,000.00	50.00	800.00	4,800.00	
	HOSEE BIBB (ตามรายการประกอบแบบ)								
	- Dia 1/2" (ปลายเกลียว)	2	ชุด	182.00	364.00	50.00	100.00	464.00	
	Water Hammer Arrestor								
	- Dia. 1/2"	4	ชุด	950.00	3,800.00	285.00	1,140.00	4,940.00	
	- GATE VALVE Dia 1 1/2" w/ VALVE BOX	1	ชุด	2,710.00	2,710.00	813.00	813.00	3,523.00	
	รวม				12,471.20		5,302.86		
	รวมเงินทั้งสิ้น							17,774.06	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	#REF!
ชื่อโครงการ	เจ้าซ่อมปรับปรุงคลังเฝ้า สพ.ท. 11 คลัง
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ
หน่วยงาน	หน่วยงานเจ้าของโครงการ
แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047, 65-2-041
	0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ใส่วัสดุ (บาท)		ใส่แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานสุขาภิบาลภายใน								
	ท่อโศโคร,ท่อน้ำทิ้ง,ท่ออากาศ								
	PVC 8.5								
	- Dia 1 1/2"	53	เมตร	31.00	1,643.00	30.00	1,590.00	3,233.00	
	- Dia 2"	48	เมตร	49.00	2,352.00	40.00	1,920.00	4,272.00	
	- Dia 2 1/2"	4	เมตร	77.00	308.00	50.00	200.00	508.00	
	- Dia 4"	35	เมตร	173.00	6,055.00	100.00	3,500.00	9,555.00	
	- Dia 6"	3	เมตร	367.00	1,101.00	200.00	600.00	1,701.00	
	- Fitting & Accessories+Support+Test+Printing+Cleaning+symbol	1	งาน	2,291.80	2,291.80	687.54	687.54	2,979.34	
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Dia 2"	2	ตัว	300.00	600.00	90.00	180.00	780.00	
	- Dia 2 1/2"	1	ตัว	380.00	380.00	114.00	114.00	494.00	
	- Dia 4"	2	ตัว	520.00	1,040.00	156.00	312.00	1,352.00	
	FLEXIBLE CONNECTER								
	- Dia 4"	2	อัน	620.00	1,240.00	200.00	400.00	1,640.00	
	รวม				17,010.80		9,503.54		
	รวมเงินพดด้วง							26,514.34	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	#REF!
ชื่อโครงการ	เจ้าเหมอมปรับปรุงคลังเ้า สพ.ทร. 11 คลัง
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ
หน่วยงาน	หน่วยงานเ้าของโครงการ
แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047, 65-2-041
	0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	เ้าวัสดุ (บาท)		เ้าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานสุขาภิบาลภายใน								
	FLOOR DRAIN								
	- Dia 4"	4	ตัว	910.00	3,640.00	273.00	1,092.00	4,732.00	
	P-TRAP								
	- Dia 3"	4	ตัว	593.00	2,372.00	177.90	711.60	3,083.60	
	VTR								
	- Dia 3"	1	ชุด	496.00	496.00	49.60	49.60	545.60	
	ถังบำบัด (ตามรายการประกอบแบบ)								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป แบบที่ 4	1	ถัง	54,000.00	54,000.00	5,400.00	5,400.00	59,400.00	
	- ฐาน ค.ส.ล.+รัดฝาถัง ค.ส.ล และฝาถังเหล็กเ้า Light Duty	1	ฐาน	16,000.00	16,000.00	1,600.00	1,600.00	17,600.00	
	เ้าพักน้ำ ค.ส.ล. ฝาปิด ค.ส.ล.								
	- MH 1	1	เ้า	2,200.00	2,200.00	660.00	660.00	2,860.00	
	- ดินจุดกลมดิน	9	ลบ.ม.	-	-	99.00	891.00	891.00	
	- ทราหยาบอัดเ้า	4	ลบ.ม.	495.00	1,980.00	91.00	364.00	2,344.00	
	รวม				80,688.00		10,768.20		
	รวมเงินเ้า							91,456.20	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	#REF!
ชื่อโครงการ	งานซ่อมปรับปรุงคลังเฝ้า สฟ.ทร. 11 คลัง
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ
หน่วยงาน	หน่วยงาน
แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047, 65-2-041
หมายเลข	0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานดับเพลิงภายใน								
	ท่อเหล็ก (Black Steel Pipe)								
	- Dia 1"	174	ม.	260.00	45,240.00	78.00	13,572.00	58,812.00	
	- Dia 1 1/4"	2	ม.	340.00	680.00	102.00	204.00	884.00	
	- Dia 1 1/2"	53	ม.	400.00	21,200.00	120.00	6,360.00	27,560.00	
	- Dia 2"	22	ม.	436.00	9,592.00	130.80	2,877.60	12,469.60	
	- Dia 2 1/2"	22	ม.	683.00	15,026.00	204.90	4,507.80	19,533.80	
	- Dia 3"	12	ม.	895.00	10,740.00	268.50	3,222.00	13,962.00	
	- Dia 4"	75	ม.	1,275.00	95,625.00	382.50	28,687.50	124,312.50	
	- Dia 5"	22	ม.	1,731.00	38,082.00	519.30	11,424.60	49,506.60	
	- Dia 6"	7	ม.	2,248.00	15,736.00	674.40	4,720.80	20,456.80	
	- Fitting & Accessories+Support+Test+Printing+Cleaning+symbol	1	งาน	100,768.40	100,768.40	30,230.52	30,230.52	130,998.92	
	หัวกระจายน้ำดับ								
	- หัวกระจายน้ำดับเพลิงชนิดคว่ำ (Pendent)	122	หัว	256.00	31,232.00	50.00	6,100.00	37,332.00	
	รวม				383,921.40		111,906.82		
	รวมเงินพิกัด							495,828.22	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	#REF!
ชื่อโครงการ	งานซ่อมปรับปรุงคลังน้ำ สท.ท. 11 คลัง
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ๑
หน่วยงาน	หน่วยงาน
แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047, 65-2-041
หมายเลข	0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานดับเพลิงภายใน								
	สถานีทดสอบประจำชั้น								
	- Dia 1 " OS & Y GATE VALVE	2	ชุด	5,440.-	10,880.-	272.00	544.00	11,424.00	
	- Dia 2 " OS & Y GATE VALVE	2	ชุด	9,440.-	18,880.-	472.00	944.00	19,824.00	
	- Dia 4 " OS & Y GATE VALVE AND Supervisory Switch	2	ชุด	19,800.-	39,600.-	990.00	1,980.00	41,580.00	
	- SIGHT FLOW CONNECTION Dia 1 "	2	ชุด	1,440.-	2,880.-	72.00	144.00	3,024.00	
	- WATER FLOW SWITCH Dia 4 "	2	ชุด	4,800.-	9,600.-	240.00	480.00	10,080.00	
	- PRESSURE GAUGE	2	ชุด	960.-	1,920.-	48.00	96.00	2,016.00	
	- ยูนิย่นพร้อมที่เจาะรู ขนาดเดียวกับออรัลของหัวกระจายน้ำดับเพลิง	2	ชุด	500.-	1,000.-	25.00	50.00	1,050.00	
	- BALL VALVE Dia 1"	2	ชุด	720.00	1,440.00	36.00	72.00	1,512.00	
	- AUTOMATIC AIR RELEASE VALVE Dia 1"	2	ชุด	3,680.00	7,360.00	184.00	368.00	7,728.00	
	- Dia 2 1/2" OS & Y GATE VALVE AND Supervisory Switch	2	ชุด	18,200.00	36,400.00	910.00	1,820.00	38,220.00	
	- Dia 6" OS & Y GATE VALVE AND Supervisory Switch	2	ชุด	31,800.00	63,600.00	1,590.00	3,180.00	66,780.00	
	- Dia 6" ALAM CHECK VALVE พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	2	ชุด	54,400.00	108,800.00	2,720.00	5,440.00	114,240.00	
	- ข้อโง่งตีเปิด 90° x Dia 6"	2	ชุด	4,400.00	8,800.00	440.00	880.00	9,680.00	
	- แผ่น ค.ส.ล. ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.15 ม. เหล็ก Dia 9 มม. 0.15 #	2	ชุด	700.00	1,400.00	210.00	420.00	1,820.00	
	รวม				312,560.00		16,418.00		
	รวมเงินพดด้วง							328,978.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	#REF!		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมปรับปรุงคลังน้ำ สพ.ท. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047, 65-2-041
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานดับเพลิงภายใน								
	- Dia 6" OS & Y GATE VALVE	2	ชุด	28,000.00	56,000.00	1,400.00	2,800.00	58,800.00	
	- Dia 6" CHECK VALVE	2	ชุด	31,000.00	62,000.00	1,550.00	3,100.00	65,100.00	
	- SC Dia 4"x2 1/2"x2 1/2" (รายละเอียดตามแบบ)	1	ชุด	12,400.00	12,400.00	620.00	620.00	13,020.00	
	- Dia 4" CHECK VALVE	1	ชุด	17,600.00	17,600.00	880.00	880.00	18,480.00	
	ถังดับเพลิง								
	- เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ABC ขนาดความจุไม่น้อยกว่า	2	ถัง	1,800.00	3,600.00	200.00	400.00	4,000.00	
	15 ปอนด์ความสามารถเทียบ (FIRE RATING) 6A-20B								
	- เครื่องดับเพลิงมือถือชนิด CO2(ชนิดมีขาขับเคลื่อนได้ออกไซด์	2	ถัง	13,000.00	26,000.00	200.00	400.00	26,400.00	
	ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 15 ปอนด์ UL/FM ความสามารถเทียบ								
	(FIRE RATING) 10B-C								
	รวม				177,600.00		8,200.00		
	รวมเงินพิกัด							185,800.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	#REF!
ชื่อโครงการ	เจ้าช้อมปรับปรุงคลังไม้ สพ.ท. 11 คลัง
แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047, 65-2-041
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานดับเพลิงภายใน								
	ตู้สายสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ (FHC) ประกอบด้วย								
	ตู้ตู้ (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	- ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ขนาด 0.30x0.80x1.10 ม. (ต้องมีรูปร่างและ	2	ชุด	6,500.00	13,000.00	325.00	650.00	13,650.00	
	ขนาดเหมาะสมสำหรับการบรรจุ และอุปกรณ์ต่างๆตามที่กำหนดและ								
	สะดวกต่อการใช้งานเป็นตู้เหล็กสีเงินเคลือบสีทนสนิมมีความหนา								
	ไม่ต่ำกว่า 16 B.W.G. บานประตูสามารถเปิดได้ 180 องศา มีที่ล็อคประตูพร้อม-								
	มือจับ บานพับบานประตูซ่อนใน กระฉกนริ้ว สามารถถอดเปลี่ยนได้								
	- Fire Hose Rack Dia 1 1/2"	2	ชุด	11,200.00	22,400.00	560.00	1,120.00	23,520.00	
	- FIRE DEPARTMENT Dia 2 1/2" พร้อมข้อต่อสวมเร็ว ผักปดและไซ	2	ชุด	5,600.00	11,200.00	280.00	560.00	11,760.00	
	- BALL VALVE Ø 1" UL/FM	2	ชุด	728.00	1,456.00	36.40	72.80	1,528.80	
	- หัวฉีดน้ำแบบปรับการฉีดน้ำ (Jet / Spray / Shut-off Nozzle)	2	ชุด	4,000.00	8,000.00	200.00	400.00	8,400.00	
	- วาล์วสำหรับสายฉีดน้ำดับเพลิง ขนาด Ø 1 1/2" ชนิด ANGLE VALVE	2	ชุด	6,370.00	12,740.00	318.50	637.00	13,377.00	
	พร้อมข้อต่อสวมเร็ว								
	- เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ABC ขนาดความจุไม่น้อยกว่า	2	ถัง	6,900.00	13,800.00	200.00	400.00	14,200.00	
	10 ปอนด์ ความสามารถเทียบเท่า (FIRE RATING) 6A-20B UL/FM								
	รวม				82,596.00		3,839.80		
	รวมเงินทั้งสิ้น							86,435.80	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	เจ้าช่อมปรับปรุงคลังเจ้า สพ.ท. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,6 65-2-041
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานพื้น ค.ส.ล. และพื้น GS ครอบอาคาร								
	- งานปรับเกรดคดอัดแน่น ชั้นดินเดิม	479	ตร.ม.	-	-	20.00	9,580.00	9,580.00	
	- หินคลุก หนา 0.25 ม.	121	ลบ.ม.	456.00	55,176.00	-	-	55,176.00	
	- บดอัดหินคลุก	479	ตร.ม.	-	-	20.00	9,580.00	9,580.00	
	- ทราฮายาบ	50	ลบ.ม.	495.00	24,750.00	99.00	4,950.00	29,700.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 kcs	10	ลบ.ม.	2,349.00	23,490.00	391.00	3,910.00	27,400.00	
	- แบบหล่อ	16	ตร.ม.	200.00	3,200.00	133.00	2,128.00	5,328.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB 6mm.	0.07	ตัน	25,800.00	1,806.00	4,100.00	287.00	2,093.00	
	RB 9mm.	0.19	ตัน	24,966.00	4,743.54	4,100.00	779.00	5,522.54	
	- ตะปู	4	กก.	39.00	156.00	-	-	156.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	8	กก.	30.00	240.00	-	-	240.00	
	- โฟมกันสวนที่ติดกับโครงสร้าง	148	ม.	10.00	1,480.00	-	-	1,480.00	
	- ตะแกรงเหล็ก wire mesh 4 mm. @0.20 ม.	183	ตร.ม.	33.00	6,039.00	5.00	915.00	6,954.00	
	- งานซ่อมพื้นเดิมภายในอาคาร ซีเมนต์ปรับระดับ (Self Leveling) หนา	732	ตร.ม.	210.00	153,720.00	42.00	30,744.00	184,464.00	
	- ซ่อมเสา รอยละเอียดยตามแบบ	36	ตัน	7,500.00	270,000.00	1,500.00	54,000.00	324,000.00	
	รวม				544,800.54		116,873.00		
	รวมเงินพิกัด							661,673.54	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	เจ้าช้อมปรับปรุงคลังเจ้า สพ.ท. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,6 65-2-041
สถานที่	จว.กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	- หลังคา Metal Sheet ทน 0.57 มม.	1,192	ตร.ม.	580.00	691,360.00	70.00	83,440.00	774,800.00	
	- Flashing	64	ม.	250.00	16,000.00	50.00	3,200.00	19,200.00	
	- ฉนวนใยแก้วสี่เหลี่ยม ทน 25 มม.	1,192	ตร.ม.	200.00	238,400.00	45.00	53,640.00	292,040.00	
	- ลวดตะแกรงเบอร์ 14 เคลือบ PVC สีขาว	1,192	ตร.ม.	110.00	131,120.00	45.00	53,640.00	184,760.00	
	- เจียงชายไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 8" ทน 1.60 ซม.	166	ม.	170.00	28,220.00	73.00	12,118.00	40,338.00	
	งานฝ้าเพดาน								
C1	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น ทน 9 มม. ฉาบเรียบ โครงอ่าวเหล็ก	732	ตร.ม.	335.00	245,220.00	75.00	54,900.00	300,120.00	
C2	- ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ ทน 6 มม. สีชน โครงอ่าวเหล็กชุบสังกะสี	178	ตร.ม.	385.00	68,530.00	75.00	13,350.00	81,880.00	
	งานผนัง								
	- สก๊อตพื้นปูนและอิฐที่ชำรุดเสียหายออก	1,352	ตร.ม.	-	-	30.00	40,560.00	40,560.00	
	- อิฐมวลเบา (ส่วนที่เติมผนัง)	136	ตร.ม.	250.00	34,000.00	56.00	7,616.00	41,616.00	
	- ฉาบเรียบ	1,487	ตร.ม.	90.00	133,848.00	82.00	121,950.40	255,798.40	
	- ผนังเบา กรุสปรินท์บอร์ด 2 ด้าน ทน 8 มม. โครงอ่าวเหล็กชุบสังกะสี	649	ตร.ม.	580.00	376,420.00	120.00	77,880.00	454,300.00	
	- ผนังกระจก ทน 6 มม. เฟอร์มูลานิยมสีดำ	44	ตร.ม.	2,000.00	88,000.00	400.00	17,600.00	105,600.00	
					2,051,118.00		539,894.40		
	รวมเงินพนานี้							2,591,012.40	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	เจ้าเหม็ดปรับปรุงคลังไม้ สพ.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,6 65-2-041
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ	0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานทาสี								
	- สีอะครีลิค	3,641	ตร.ม.	70.00	254,870.00	30.00	109,230.00	364,100.00	
	งานอื่นๆ								
	- บัว GRC ขนาด 4" (เหนือประตู - ฝ้าฝ้า)	54	ม.	300.00	16,200.00	60.00	3,240.00	19,440.00	
	- งานกำจัดปลวก	1,671	ตร.ม.	50.00	83,550.00	5.00	8,355.00	91,905.00	
	รวม				354,620.00		120,825.00		
	รวมเงินพิกัด							475,445.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	เจ้าช้อมปรับปรุงคลังเฝ้า สท.ท. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,6 65-2-041
สถานที่	จว.กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบไฟฟ้าภายใน								
	- 95% ALUMINIUM REFLECTOR LOUVER LUMINAIRE (RECESS TYPE)								
	3x~16-20 W. LED TUBE LAMP (2,100 lm) W600xL1200xT0.8mm	85	ชุด	2,400.00	204,000.00	200.00	17,000.00	221,000.00	
	- ACRYLIC DIFFUSER LUMINAIRE (RECESS TYPE)								
	2x~16-20 W. LED TUBE LAMP (2,100 lm) W300xL1200xT0.8mm	46	ชุด	1,850.00	85,100.00	150.00	6,900.00	92,000.00	
	- 9W.LED DOWNLIGHT EMERGENCY LIGHT /w. 2 Hrs. BATTERY BACKUP	5	ชุด	1,150.00	5,750.00	115.00	575.00	6,325.00	
	- 1 SIDE EXIT SIGN, 6W. LED /w. 2 Hrs. BATTERY BACKUP	4	ชุด	1,500.00	6,000.00	200.00	800.00	6,800.00	
	- 2 SIDE EXIT SIGN, 6W. LED /w. 2 Hrs. BATTERY BACKUP	1	ชุด	2,600.00	2,600.00	200.00	200.00	2,800.00	
	- 16A. 250 V.AC. ONE WAY SWITCH NUMBER "X" /w. BOX	27	ชุด	60.00	1,620.00	80.00	2,160.00	3,780.00	
	- 16A. 250V.AC. DUPLEX RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYPE	71	ชุด	200.00	14,200.00	90.00	6,390.00	20,590.00	
	- 10A. 250V.AC. SINGLE RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYPE	5	ชุด	110.00	550.00	90.00	450.00	1,000.00	
	รวม				319,820.00		34,475.00		
	รวมเงินพิกัด							354,295.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	เจ้าช่อมปรับปรุงคลังเ้า สพ.ท. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,6 65-2-041
สถานที่	จว.กรุงเทพ ฯ	หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ	0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ใส่วัสดุ (บาท)		ใส่แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ตู้ MDB.-3								
	ตู้ MAINDISTRIBUTION BOARD และ CU.BUSBAR 500A. 3Ph - 4W. FN/HG.								
	- 630 AT. 3P. MCCB. 50kA.I.C.	1 ชุด							
	- 250 AT. 3P. MCCB. 36kA.I.C.	3 ชุด							
	- 175 AT. 3P. MCCB. 36kA.I.C.	1 ชุด							
	- 100AT. 3P. MCCB. 36kA.I.C.	2 ชุด							
	- PILOT LAMP	3 ชุด							
	- 6A. FUSES	3 ชุด							
	- 250A. HRC FUSES	4 ชุด	1	ชุด	220,000.00	220,000.00	10,000.00	10,000.00	230,000.00
	- 400/5A. CURRENT TRANSFORMER	6 ชุด							
	- 25kA/POLE SURGE PROTECTION DEVICE CLASS I+II	1 ชุด							
	- DIGITAL METER DEVICE	1 ชุด							
	- POWER FACTOR CONTROLLER 5 STEP	1 ชุด							
	- 5 SET OF 50A. HRC FUSES	1 ชุด							
	- 5x40A. 3P. MAGNETIC CONTACTORS	1 ชุด							
	- 5x20kVAR.400V. CAPACITOR (CAP.BANK)	1 ชุด							
	- GROUNDING ROD พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด		2,200.00	2,200.00	300.00	300.00	2,500.00
	รวม					222,200.00		10,300.00	
	รวมเงินทั้งสิ้น							232,500.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	เจ้าช่อมปรับปรุงคลังเฝ้า สพ.ท. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,6 65-2-041
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ	0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ใส่วัสดุ (บาท)		ใส่แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ตู้ LC-1								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 42 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT								
	BREAKER 100/100AT./AF. 3P. MCCB. 18kA.I.C. at.416 V.AC.	1	ชุด	13,300.00	13,300.00	1,500.00	1,500.00	14,800.00	
	- BRANCH BREAKER 10AT. 1P. 6kA.	18	ชุด	158.00	2,844.00	-	-	2,844.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA.	3	ชุด	158.00	474.00	-	-	474.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 3P. 6kA. RCBO	15	ชุด	1,533.00	22,995.00	-	-	22,995.00	
	ตู้ LC-2								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 42 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT								
	BREAKER 175/250AT./AF. 3P. MCCB. 18kA.I.C. at.416 V.AC.	1	ชุด	20,384.00	20,384.00	2,000.00	2,000.00	22,384.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA.	2	ชุด	158.00	316.00	-	-	316.00	
	- BRANCH BREAKER 25AT. 1P. 6kA.	2	ชุด	158.00	316.00	-	-	316.00	
	- BRANCH BREAKER 32AT. 1P. 6kA.	2	ชุด	159.00	318.00	-	-	318.00	
	- BRANCH BREAKER 16AT. 3P. 6kA.	5	ชุด	1,659.00	8,295.00	-	-	8,295.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 3P. 6kA.	5	ชุด	1,659.00	8,295.00	-	-	8,295.00	
	รวม				77,537.00		3,500.00		
	รวมเงินพดด้วง							81,037.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมปรับปรุงคลังไม้ สพ.ท. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,6 65-2-041
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ	0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ตู้ LC-3, LC-4								
	ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 30 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT								
	BREAKER 250/250AT./AF. 3P. MCCB. 18kA.I.C. at.416 V.AC.	2	ชุด	19,201.00	38,402.00	2,000.00	4,000.00	42,402.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA.	1	ชุด	158.00	158.00	-	-	158.00	
	- BRANCH BREAKER 25AT. 1P. 6kA.	1	ชุด	158.00	158.00	-	-	158.00	
	- BRANCH BREAKER 40AT. 1P. 6kA.	2	ชุด	357.00	714.00	-	-	714.00	
	- BRANCH BREAKER 40AT. 3P. 6kA.	6	ชุด	2,023.00	12,138.00	-	-	12,138.00	
	- BRANCH BREAKER 63AT. 3P. 6kA.	1	ชุด	2,023.00	2,023.00	-	-	2,023.00	
	ตู้ CB. PANE								
	- 20 AT.2P.6kA.MCCB w./BOX	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	200.00	200.00	1,700.00	
	ตู้ CB. PANE								
	- 25 AT.2P.6kA.MCCB w./BOX	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	200.00	200.00	1,700.00	
	ตู้ CB. PANE								
	- 50 AT.2P.6kA.MCCB w./BOX	1	ชุด	1,700.00	1,700.00	200.00	200.00	1,900.00	
	- 2P LOAD BREAK SWITCH	6	ชุด	1,700.00	10,200.00	100.00	600.00	10,800.00	
	- 3P LOAD BREAK SWITCH	9	ชุด	1,700.00	15,300.00	100.00	900.00	16,200.00	
	รวม				83,793.00		6,100.00		
	รวมเงินทั้งสิ้น							89,893.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	เจ้าช่อมปรับปรุงคลังเฝ้า สพ.ท. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,6 65-2-041
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- 1.5 Sq.mm. IEC-01	2,874	เมตร	6.00	17,244.00	5.00	14,370.00	31,614.00	
	- 2.5 Sq.mm. IEC-01	3,448	เมตร	9.00	31,032.00	7.00	24,136.00	55,168.00	
	- 4 Sq.mm. IEC-01	3,108	เมตร	14.00	43,512.00	10.00	31,080.00	74,592.00	
	- 6 Sq.mm. IEC-01	44	เมตร	23.00	1,012.00	12.00	528.00	1,540.00	
	- 10 Sq.mm. IEC-01	526	เมตร	39.00	20,514.00	16.00	8,416.00	28,930.00	
	- 16 Sq.mm. IEC-01	14	เมตร	61.00	854.00	20.00	280.00	1,134.00	
	- 25 Sq.mm. IEC-01	209	เมตร	96.00	20,064.00	25.00	5,225.00	25,289.00	
	- 50 Sq.mm. IEC-01	45	เมตร	183.00	8,235.00	40.00	1,800.00	10,035.00	
	- 95 Sq.mm. IEC-01	54	เมตร	361.00	19,494.00	55.00	2,970.00	22,464.00	
	- 185 Sq.mm. IEC-01	120	เมตร	879.00	105,480.00	85.00	10,200.00	115,680.00	
	-ท่อ Ø 15 mm. EMT.	755	ฟุต	79.00	59,645.00	66.00	49,830.00	109,475.00	
	-ท่อ Ø 15 mm. IMC.	172	ฟุต	169.00	29,068.00	78.00	13,416.00	42,484.00	
	-ท่อ Ø 25 mm. IMC.	15	ฟุต	303.00	4,545.00	96.00	1,440.00	5,985.00	
	-ท่อ Ø 40 mm. IMC.	14	ฟุต	481.00	6,734.00	126.00	1,764.00	8,498.00	
	รวม				367,433.00		165,455.00		
	รวมเงินทั้งสิ้น							532,888.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	เจ้าขอปรับปรุงคลังเฝ้า สพ.ทร. 11 คลัง		แบบเลขที่ 65-2-032,65-2-047,6 65-2-041
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า(ต่อ)								
	-ท่อ Ø 50 mm. IMC.	4	ท่อ	657.00	2,628.00	144.00	576.00	3,204.00	
	-ท่อ Ø 65 mm. IMC.	5	ท่อ	852.00	4,260.00	165.00	825.00	5,085.00	
	-ท่อ Ø 80 mm. IMC.	11	ท่อ	1,055.00	11,605.00	195.00	2,145.00	13,750.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	32,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
	รวม				50,493.00		3,546.00		
	รวมเงินพดด้วง							54,039.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	เจ้าช่อมปรับปรุงคลังเ้า สพ.ทร. 11 คลัง		แบบเลขที่ 65-2-032,65-2-047,6 65-2-041
สถานที่	จว.กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ใส่วัสดุ (บาท)		ใส่แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบโทรศัพท์								
	- CROSS CONNECTION CARBINT	1	คู่	1,313.00	1,313.00	500.00	500.00	1,813.00	
	- TELEPHONE DISCONNECTION MODULE 10 Pairs	1	ชุด	120.00	120.00	-	-	120.00	
	- BACKMOUNT FRAME 10 POS.	1	ชุด	250.00	250.00	-	-	250.00	
	- TELEPHONE MAGAZINE WITH ARRESTER (10PAIRS)	1	ชุด	370.00	370.00	-	-	370.00	
	- JUMPER WIRE	1	ชุด	390.00	390.00	-	-	390.00	
	- SINGLE TELEPHONE OUTLET (MODULAR JACK TYPE) 6P4C W	5	ชุด	180.00	900.00	90.00	450.00	1,350.00	
	- สายโทรศัพท์ 6C - 0.65 mm. TIEV.	131	เมตร	14.00	1,834.00	7.00	917.00	2,751.00	
	- ไซ่อ Ø 15 mm. EMT.	43	ไซออน	76.00	3,268.00	66.00	2,838.00	6,106.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวม				9,445.00		4,705.00		
	รวมเงินทั้งสิ้น							14,150.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	เจ้าช่อมปรับปรุงคลังเ้า สพ.ท. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,6 65-2-041
สถานที่	จว.กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ใส่วัสดุ (บาท)		ใส่แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบคอมพิวเตอร์ NETWORK								
	- NETWORK RACK 9 U	1	ชุด	4,340.00	4,340.00	-	-	4,340.00	
	- OPTICAL DISTRIBUTION FRAME (ODF)	1	ชุด	3,490.00	3,490.00	-	-	3,490.00	
	- SWITCH LAYER 2 With SFP.24 PORTS	1	ชุด	6,590.00	6,590.00	-	-	6,590.00	
	- PATCH PANEL RJ45 24 PORTS	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	- CABLE MANAGAEMENT /w COVER	1	ชุด	530.00	530.00	-	-	530.00	
	- HEAVY DUTY FAN 2x Ø 4"	1	ชุด	490.00	490.00	-	-	490.00	
	- PDU 6 UNIVERSAL OUTLET	1	ชุด	1,290.00	1,290.00	-	-	1,290.00	
	- PATCH CORD 1 m.	7	ชุด	80.00	560.00	-	-	560.00	
	- SINGLE COMPUTER (LAN) OUTLET WALL MOUNTING	5	ชุด	300.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- CAT.6 CABLE	158	เมตร	18.00	2,844.00	-	-	2,844.00	
	- ไซ่อ Ø 15 mm. EMT.	52	ไซ่อน	76.00	3,952.00	-	-	3,952.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	- ใส่แรงติดตั้งและทดสอบระบบคอมพิวเตอร์	1	งาน	-	-	5,500.00	5,500.00	5,500.00	
	รวม				30,886.00		5,500.00		
	รวมเงินพิกัด							36,386.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	เจ้าช่อมปรับปรุงคลังไม้ สพ.ท. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,6 65-2-041
สถานที่	จว.กรุงเทพ ฯ	หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ	0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบปรับอากาศ								
	- ใช้น้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 3/8"	45	เมตร	105.00	4,725.00	30.00	1,350.00	6,075.00	
	- ใช้น้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 5/8"	10	เมตร	239.00	2,390.00	65.00	650.00	3,040.00	
	- ใช้น้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 3/4"	36	เมตร	295.00	10,620.00	80.00	2,880.00	13,500.00	
	- ฉนวนหุ้มใช้น้ำยาทองแดง	44	เมตร	65.00	2,860.00	16.00	704.00	3,564.00	
	- ใช้น้ำทิ้ง ขนาด Ø 3/4" PVC.	24	ฟุต	48.00	1,152.00	100.00	2,400.00	3,552.00	
	- ฉนวนหุ้มใช้น้ำทิ้ง	90	เมตร	35.00	3,150.00	14.00	1,260.00	4,410.00	
	- รางครอบใช้น้ำยา	78	เมตร	130.00	10,140.00	50.00	3,900.00	14,040.00	
	- สารทำความเย็น	1	งาน	12,333.00	12,333.00	-	-	12,333.00	
	- พัดลมระบายอากาศ 8" ชนิดติดผนัง	14	ชุด	1,000.00	14,000.00	400.00	5,600.00	19,600.00	
	- พัดลมระบายอากาศ ขนาด 400 CFM.	1	ชุด	8,640.00	8,640.00	650.00	650.00	9,290.00	
	- 16A. 250 V.AC. ONE WAY SWITCH "X" /w. BOX (FAN)	9	ชุด	60.00	540.00	80.00	720.00	1,260.00	
	- ระบายอากาศ 200 CFM	2	ชุด	300.00	600.00	125.00	250.00	850.00	
	- ใช้น้ำยาเชื่อมท่อสแตนเลส ขนาด 6 "	7	เมตร	1,430.00	10,010.00	400.00	2,800.00	12,810.00	
	- ใช้น้ำยาเชื่อมท่อสแตนเลส ขนาด 10 "	6	เมตร	1,720.00	10,320.00	127.00	762.00	11,082.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- ใต้งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้งาน ขนาด 24,000 - 36,000	5	ชุด	-	-	4,000.00	20,000.00	20,000.00	
	- ใต้งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้งาน ขนาด 40,000 - 48,000	10	ชุด	-	-	5,500.00	55,000.00	55,000.00	
	รวม				101,480.00		98,926.00		
	รวมเงินทั้งสิ้น							200,406.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	เจ้าช้อมปรับปรุงคลังเฝ้า สพ.ท. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,6 65-2-041
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ	0
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ใส่วัสดุ (บาท)		ใส่แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานดับเพลิงภายใน								
	ท่อเหล็ก (Black Steel Pipe)								
	- Dia 1"	134	ม.	260.00	34,840.00	78.00	10,452.00	45,292.00	
	- Dia 1 1/2"	50	ม.	400.00	20,000.00	120.00	6,000.00	26,000.00	
	- Dia 2"	22	ม.	436.00	9,592.00	130.80	2,877.60	12,469.60	
	- Dia 2 1/2"	22	ม.	683.00	15,026.00	204.90	4,507.80	19,533.80	
	- Dia 4"	75	ม.	1,275.00	95,625.00	382.50	28,687.50	124,312.50	
	- Dia 5"	22	ม.	1,731.00	38,082.00	519.30	11,424.60	49,506.60	
	- Dia 6"	7	ม.	2,248.00	15,736.00	674.40	4,720.80	20,456.80	
	- Fitting & Accessories+Support+Test+Printing+Cleaning+symbol	1	งาน	91,560.40	91,560.40	27,468.12	27,468.12	119,028.52	
	หัวกระจายน้ำดับ								
	- หัวกระจายน้ำดับเพลิงชนิดคว่ำ (Pendent)	102	หัว	256.00	26,112.00	50.00	5,100.00	31,212.00	
	รวม				346,573.40		101,238.42		
	รวมเงินพดด้วง							447,811.82	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	เจ้าเขื่อนปรับปรุงคลังน้ำ สพ.ท. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,6 65-2-041
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ	0
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานดับเพลิงภายใน								
	สถานีทดสอบประจำชั้น								
	- Dia 1 " OS & Y GATE VALVE	2	ชุด	5,440.-	10,880.-	272.00	544.00	11,424.00	
	- Dia 2 " OS & Y GATE VALVE	2	ชุด	9,440.-	18,880.-	472.00	944.00	19,824.00	
	- Dia 4 " OS & Y GATE VALVE AND Supervisory Switch	2	ชุด	19,800.-	39,600.-	990.00	1,980.00	41,580.00	
	- SIGHT FLOW CONNECTION Dia 1 "	2	ชุด	1,440.-	2,880.-	72.00	144.00	3,024.00	
	- WATER FLOW SWITCH Dia 4 "	2	ชุด	4,800.-	9,600.-	240.00	480.00	10,080.00	
	- PRESSURE GAUGE	2	ชุด	960.-	1,920.-	48.00	96.00	2,016.00	
	- ยูนิย่นพร้อมที่เจาะรู ขนาดเดียวกับออรัลของหัวกระจายน้ำดับเพลิง	2	ชุด	500.-	1,000.-	25.00	50.00	1,050.00	
	- BALL VALVE Dia 1"	2	ชุด	720.00	1,440.00	36.00	72.00	1,512.00	
	- AUTOMATIC AIR RELEASE VALVE Dia 1"	2	ชุด	3,680.00	7,360.00	184.00	368.00	7,728.00	
	- Dia 2 1/2" OS & Y GATE VALVE AND Supervisory Switch	2	ชุด	18,200.00	36,400.00	910.00	1,820.00	38,220.00	
	- Dia 6" OS & Y GATE VALVE AND Supervisory Switch	2	ชุด	31,800.00	63,600.00	1,590.00	3,180.00	66,780.00	
	- Dia 6" ALAM CHECK VALVE พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	2	ชุด	54,400.00	108,800.00	2,720.00	5,440.00	114,240.00	
	- ข้อโง่งตีเปิด 90° x Dia 6"	2	ชุด	4,400.00	8,800.00	440.00	880.00	9,680.00	
	- แผ่น ค.ส.ล. ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.15 ม. เหล็ก Dia 9 มม. 0.15 #	2	ชุด	700.00	1,400.00	210.00	420.00	1,820.00	
	รวม				312,560.00		16,418.00		
	รวมเงินพดด้วง							328,978.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	เจ้าช้อมปรับปรุงคลังไม้ สท.พร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,6 65-2-041
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานดับเพลิงภายใน								
	ตู้สายสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ (FHC) ประกอบด้วย								
	ตู้ตู้ (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	- ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ขนาด 0.30x0.80x1.10 ม. (ต้องมีรูปร่างและ	2	ชุด	6,500.00	13,000.00	325.00	650.00	13,650.00	
	ขนาดเหมาะสมสำหรับการบรรจุ และอุปกรณ์ต่างๆตามที่กำหนดและ								
	สะดวกต่อการใช้งานเป็นตู้เหล็กพ่นสีแดง เหล็กประกอบตู้จะสองมีความหนา								
	ไม่ต่ำกว่า 16 B.W.G. บานประตูสามารถเปิดได้ 180 องศา มีที่ล็อคประตูพร้อม-								
	มือจับ บานพับบานประตูซ่อนใน กระจกนริ้วๆ สามารถถอดเปลี่ยนได้								
	- Fire Hose Rack Dia 1 1/2"	2	ชุด	11,200.00	22,400.00	560.00	1,120.00	23,520.00	
	- FIRE DEPARTMENT Dia 2 1/2" พร้อมเชื่อมต่อสวมเร็ว ผักปัดและไซ	2	ชุด	5,600.00	11,200.00	280.00	560.00	11,760.00	
	- BALL VALVE Ø 1" UL/FM	2	ชุด	728.00	1,456.00	36.40	72.80	1,528.80	
	- หัวฉีดน้ำแบบปรับการฉีดน้ำ (Jet / Spray / Shut-off Nozzle)	2	ชุด	4,000.00	8,000.00	200.00	400.00	8,400.00	
	- วาล์วสำหรับสายฉีดน้ำดับเพลิง ขนาด Ø 1 1/2" ชนิด ANGLE VALVE	2	ชุด	6,370.00	12,740.00	318.50	637.00	13,377.00	
	พร้อมเชื่อมต่อสวมเร็ว								
	- เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ABC ขนาดความจุไม่น้อยกว่า	2	ถัง	6,900.00	13,800.00	200.00	400.00	14,200.00	
	10 ปอนด์ ความสามารถเทียบเท่า (FIRE RATING) 6A-20B UL/FM								
	รวม				82,596.00		3,839.80		
	รวมเงินพิกัด							86,435.80	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมปรับปรุงคลังสินค้า สท.พร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,665-2-041
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	อาคาร C								
	งานรื้อถอน								
	- พื้นที่กำจัดวัชพืช ขุดต่อ ถมป่า	376	ตร.ม.	-	-	15.00	5,640.00	5,640.00	
	- งานรื้อถอนประตูเหล็กมีวงเชื่อมสี่ง่าเก็บ	17	ตร.ม.	-	-	120.00	2,040.00	2,040.00	
	- งานรื้อถอนประตูบานเดี่ยว	13	ชุด	-	-	70.00	910.00	910.00	
	- งานรื้อถอนประตูบานคู่	3	ชุด	-	-	120.00	360.00	360.00	
	- งานรื้อถอนหน้าต่างพร้อมกระชาก	190	ตร.ม.	-	-	150.00	28,500.00	28,500.00	
	- งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคาเดิม	663	ตร.ม.	-	-	25.00	16,575.00	16,575.00	
	- งานรื้อถอนผนังเบาของเดิม	76	ตร.ม.	-	-	30.00	2,280.00	2,280.00	
	- งานรื้อถอนผนังอิฐฉาบปูนเรียบ	12	ตร.ม.	-	-	60.00	720.00	720.00	
	- งานรื้อถอนห้องน้ำเดิม	17	ตร.ม.	-	-	600.00	10,200.00	10,200.00	
	- งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. เดิม	353	ตร.ม.	-	-	60.00	21,180.00	21,180.00	
	- งานรื้อถอนบันไดเดิม	1	งาน	-	-	15,500.00	15,500.00	15,500.00	
	- งานรื้อถอนหน้าต่างบานเกล็ดระบายอากาศ Metal Sheet Louver	111	ตร.ม.	-	-	120.00	13,320.00	13,320.00	
	รวม				-		117,225.00		
	รวมเงินพันนี้							117,225.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	เจ้าช่อมปรับปรุงคลังเจ้า สพ.ท. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,665-2-041
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ใส่วัสดุ (บาท)		ใส่แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานพื้น ค.ส.ล. และพื้น GS รอบอาคาร								
	- ขุดลอกพื้นชั้นเดิม หนา 0.20 ม.	202	ตร.ม.	-	-	20.00	4,040.00	4,040.00	
	- ปรับเกรดตัดอัดเป็น ชั้นดินเดิม	445	ตร.ม.	-	-	20.00	8,900.00	8,900.00	
	- หินคลุก	146	ลบ.ม.	456.00	66,576.00	-	-	66,576.00	
	- บดอัดหินคลุก	445	ตร.ม.	-	-	20.00	8,900.00	8,900.00	
	- ทราฮายาบ	43	ลบ.ม.	495.00	21,285.00	99.00	4,257.00	25,542.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 kcs	32	ลบ.ม.	2,349.00	75,168.00	391.00	12,512.00	87,680.00	
	- แบบหล่อ	13	ตร.ม.	200.00	2,600.00	133.00	1,729.00	4,329.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB 6mm.	0.06	ตัน	25,800.00	1,548.00	4,100.00	246.00	1,794.00	
	RB 9mm.	0.13	ตัน	24,966.00	3,245.58	4,100.00	533.00	3,778.58	
	- ตะปู	4	กก.	39.00	156.00	-	-	156.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	6	กก.	30.00	180.00	-	-	180.00	
	- ตะแกรงเหล็ก wire mesh 4 mm. @0.20 ม.	445	ตร.ม.	33.00	14,685.00	5.00	2,225.00	16,910.00	
	- โฟมกันส่วที่ติดกับโครงสร้าง	114	ม.	10.00	1,140.00	-	-	1,140.00	
	- งานซ่อมพื้นเดิมภายในอาคาร ซีเมนต์ปรับระดับ (Self Leveling) หนา	340	ตร.ม.	210.00	71,400.00	42.00	14,280.00	85,680.00	
	รวม				257,983.58		57,622.00		
	รวมเงินพิกัด							315,605.58	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	เจ้าช่อมปรับปรุงคลังไม้ สพ.ท. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,665-2-041
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ไม้วัสดุ (บาท)		ไม้แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	- หลังคา Metal Sheet ทนฯ 0.57 มม.	663	ตร.ม.	580.00	384,540.00	70.00	46,410.00	430,950.00	
	- Flashing	46	ม.	250.00	11,500.00	50.00	2,300.00	13,800.00	
	- ฉนวนใยแก้วสี่เหลี่ยม ทนฯ 25 มม.	663	ตร.ม.	200.00	132,600.00	45.00	29,835.00	162,435.00	
	- ลวดตะแกรงเบอร์ 14 เคลือบ PVC สีขาว	663	ตร.ม.	110.00	72,930.00	45.00	29,835.00	102,765.00	
	งานฝ้าเพดาน								
C1	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น ทนฯ 9 มม. ฉาบเรียบ โครงไม้ท่อนเหล็ก	344	ตร.ม.	335.00	115,240.00	75.00	25,800.00	141,040.00	
	- ฝ้าเพดานฉาบเรียบป้องกัน	168	ตร.ม.	90.00	15,120.00	82.00	13,776.00	28,896.00	
	รวม				731,930.00		147,956.00		
	รวมเงินพดด้วง							879,886.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	เจ้าขอปรับปรุงคลังเจ้า สพ.ท. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,665-2-041
สถานที่	จว.กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานผนัง								
	- อิฐมวลเบา G4	103	ตร.ม.	265.00	27,295.00	56.00	5,768.00	33,063.00	
	- อิฐมวลเบา(ส่วนที่เติมผนัง1)	55	ตร.ม.	250.00	13,750.00	56.00	3,080.00	16,830.00	
	- ฉาบเรียบ	1,435	ตร.ม.	90.00	129,150.00	82.00	117,670.00	246,820.00	
	- สกัดปูนและอิฐที่ชำรุดเสียหายออก	1,100	ตร.ม.	-	-	30.00	33,000.00	33,000.00	
	- ผนังเบา กรุสกริปบอร์ด 2 ด้านหนา 8 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	167	ตร.ม.	580.00	96,860.00	120.00	20,040.00	116,900.00	
	- กรงกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60x0.60 ม.	92	ตร.ม.	450.00	41,400.00	174.00	16,008.00	57,408.00	
	- ขุดลอก ทำความสะอาดผนังเดิม กรงกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60x0.60 ม.	54	ตร.ม.	450.00	24,300.00	224.00	12,096.00	36,396.00	
	รวม				332,755.00		207,662.00		
	รวมเงินพิกัด							540,417.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	เจ้าซ่อมปรับปรุงคลังไม้ สท.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,665-2-041
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานพื้น								
F1	- พื้น Epoxy พร้อมชั้นป้องกันความชื้น ความหนาไม่บ่อยกว่า 2 มม.	490	ตร.ม.	730.00	357,700.00	60.00	29,400.00	387,100.00	
	- บัวเชิงผนัง Epoxy สูง 1.00 ม. (เฉพาะผนัง 1)	247	ม.	485.00	119,795.00	30.00	7,410.00	127,205.00	
F2	- กระเบื้องยางแบบแผ่น LVT ชนิดเคลือบฟลอร์ลายไม้ ware layer	136	ตร.ม.	490.00	66,640.00	80.00	10,880.00	77,520.00	
	หนาไม่บ่อยกว่า 0.30 มม.ขนาด 15x92 ซม. หนา 2.0มม.								
	- บัวเชิงผนัง PVC	93	ม.	60.00	5,580.00	40.00	3,720.00	9,300.00	
F3	- กระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60x0.60 ม. ชนิดผิวหยาบ	36	ตร.ม.	450.00	16,200.00	174.00	6,264.00	22,464.00	
F4	- พื้นขัดหยาบ(ทางเดินรอบอาคาร)	160	ตร.ม.	80.00	12,800.00	61.00	9,760.00	22,560.00	
	รวม				578,715.00		67,434.00		
	รวมเงินพันนี้							646,149.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	เจ้าช่อมปรับปรุงคลังเฝ้า สพ.ท. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,665-2-041
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานประตู - หนีไฟต่าง								
	- D1	1	ชุด	121,000.00	121,000.00	5,000.00	5,000.00	126,000.00	
	- D2	3	ชุด	14,500.00	43,500.00	2,900.00	8,700.00	52,200.00	
	- D3	12	ชุด	5,600.00	67,200.00	800.00	9,600.00	76,800.00	
	- D4	2	ชุด	4,000.00	8,000.00	800.00	1,600.00	9,600.00	
	- D5	3	ชุด	3,500.00	10,500.00	800.00	2,400.00	12,900.00	
	- W1	14	ชุด	17,000.00	238,000.00	3,400.00	47,600.00	285,600.00	
	- W2	4	ชุด	13,000.00	52,000.00	2,600.00	10,400.00	62,400.00	
	- W3	4	ชุด	11,500.00	46,000.00	2,300.00	9,200.00	55,200.00	
	- W4	4	ชุด	7,300.00	29,200.00	1,460.00	5,840.00	35,040.00	
	- W5	3	ชุด	4,700.00	14,100.00	940.00	2,820.00	16,920.00	
	- W6	2	ชุด	3,800.00	7,600.00	760.00	1,520.00	9,120.00	
	- W7	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	1,600.00	1,600.00	9,600.00	
	- W8	3	ชุด	3,000.00	9,000.00	500.00	1,500.00	10,500.00	
	- ฝ้าบานเกล็ดระบายอากาศ เมทัลชีท Louver								
	ขนาด 3.70x1.30 ม. หนีไฟโครง	16	ชุด	4,000.00	64,000.00	800.00	12,800.00	76,800.00	
	ขนาด 3.70x1.80 และ 2.80 ม. หนีไฟโครง	4	ชุด	7,200.00	28,800.00	1,440.00	5,760.00	34,560.00	
	รวม				746,900.00		126,340.00		
	รวมเงินทั้งสิ้น							873,240.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	เจ้าช้อมปรับปรุงคลังไม้ สฟ.ท. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,665-2-041
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถ้วมนั่งราบชนิดมีหมอน้ำ	6	ชุด	5,200.00	31,200.00	450.00	2,700.00	33,900.00	
	- โถ้วปัสสาวะชาย	1	ชุด	5,590.00	5,590.00	450.00	450.00	6,040.00	
	- สายชำระ	6	ชุด	849.00	5,094.00	70.00	420.00	5,514.00	
	- ฝักบัวสายอ่อน	2	ชุด	1,281.00	2,562.00	70.00	140.00	2,702.00	
	- ที่ใส่สบู่	2	ชุด	302.00	604.00	70.00	140.00	744.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	1	ชุด	324.00	324.00	120.00	120.00	444.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคบิเตอร์	4	ชุด	4,000.00	16,000.00	450.00	1,800.00	17,800.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน	1	ชุด	3,190.00	3,190.00	450.00	450.00	3,640.00	
	- เคบิเตอร์ ค.ส.ล. กรูทีนแกรนิต หน้า 2 ซม. ยาว 3.10 ม. ฝัง 0.60 ม.	2	ชุด	4,600.00	9,200.00	920.00	1,840.00	11,040.00	
	- เคบิเตอร์ ค.ส.ล. กรูทีนแกรนิต หน้า 2 ซม. ฝัง 0.20 ม.	1.00	ม.	780.00	780.00	156.00	156.00	936.00	
	- เคบิเตอร์ ค.ส.ล. กรูทีนแกรนิต หน้า 2 ซม. ฝัง 0.10 ม.	5.00	ม.	450.00	2,250.00	90.00	450.00	2,700.00	
	- กระจกเงา ขนาด 0.90x3.00 ม.	2	ชุด	5,625.00	11,250.00	1,125.00	2,250.00	13,500.00	
	- กระจกเงา ขนาด 0.90x0.90 ม.	1	ชุด	1,690.00	1,690.00	338.00	338.00	2,028.00	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชนิด MFF หน้า 25 มม.	5	ชุด	12,500.00	62,500.00	2,500.00	12,500.00	75,000.00	
	- ราวพาดผ้าสแตนเลส	2	ชุด	743.00	1,486.00	70.00	140.00	1,626.00	
	รวม				153,720.00		23,894.00		
	รวมเงินพิกัด							177,614.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	เจ้าช่อมปรับปรุงคลังเจ้า สพ.ท. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,665-2-041
สถานที่	จว.กรุงเทพ ฯ	หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ	0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานทาสี								
	- งานขูดลอกและทำความสะอาดผนังเดิม	1,100	ตร.ม.	-	-	10.00	11,000.00	11,000.00	
	- สีรองพื้นปูนเฝ้า	1,100	ตร.ม.	20.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
	- สีอะคริลิค	2,135	ตร.ม.	50.00	106,750.00	30.00	64,050.00	170,800.00	
	งานอื่นๆ								
	- งานบันไดโครงสร้างเหล็ก TOP ไปสังเคราะห์ ซ่อมซานพัก และราวบันได	1	งาน	120,000.00	120,000.00	24,000.00	24,000.00	144,000.00	
	- งานกำจัดปลวก	1,039	ตร.ม.	50.00	51,950.00	5.00	5,195.00	57,145.00	
	รวม				300,700.00		104,245.00		
	รวมเงินพดด้วง							404,945.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	เจ้าช่อมปรับปรุงคลังเ้า สพ.ท. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,665-2-041
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบไฟฟ้าภายใน								
	- 95% ALUMINIUM REFLECTOR LOUVER LUMINAIRE (RECESS TYPE)								
	2x~16-20 W. LED TUBE LAMP (2,100 lm) W300xL1200xT0.8mm	20	ชุด	1,700.00	34,000.00	150.00	3,000.00	37,000.00	
	- 95% ALUMINIUM REFLECTOR LOUVER LUMINAIRE (RECESS TYPE)								
	3x~16-20 W. LED TUBE LAMP (2,100 lm) W600xL1200xT0.8mm	10	ชุด	2,400.00	24,000.00	200.00	2,000.00	26,000.00	
	- C-SHAPE LUMINAIRE (SURFACE TYPE) 1x~16-20W.								
	(2,100 lm) LED TUBE LAMP		ชุด	1,025.00	-	115.00	-	-	
	- DOWNLIGHT LUMINAIRE (RECESS TYPE) ~9 W. LED BULB LAMP								
	(REPLACEMENT GLS(900lm)	33	ชุด	400.00	13,200.00	115.00	3,795.00	16,995.00	
	- WALL MOUNT LUMINAIRE TYPE LED BU	3	ชุด	1,500.00	4,500.00	165.00	495.00	4,995.00	
	- LED CANOPY LUMINAIRE ~130W. ~14,300lm IP66	7	ชุด	8,000.00	56,000.00	115.00	805.00	56,805.00	
	- 9W.LED DOWNLIGHT EMERGENCY LIGHT /w. 2 Hrs. BATTERY B	1	ชุด	1,150.00	1,150.00	115.00	115.00	1,265.00	
	- 2X9W. LED. EMERGENCY LIGHT /w. 2 Hrs. BATTERY BACKUP	3	ชุด	1,200.00	3,600.00	200.00	600.00	4,200.00	
	- 1 SIDE EXIT SING, 6W. LED /w. 2 Hrs. BATTERY BACKUP	4	ชุด	1,500.00	6,000.00	200.00	800.00	6,800.00	
	- 16A. 250 V.AC. ONE WAY SWITCH NUMBER "X" /w. BOX	36	ชุด	60.00	2,160.00	80.00	2,880.00	5,040.00	
	- 16A. 250 V.AC. THREE WAY SWITCH NU	2	ชุด	96.00	192.00	85.00	170.00	362.00	
	- 16A. 250V.AC. DUPLEX RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYPE	52	ชุด	200.00	10,400.00	90.00	4,680.00	15,080.00	
	- 10A. 250V.AC. SINGLE RECEPTACLE (2P+	7	ชุด	110.00	770.00	90.00	630.00	1,400.00	
	รวม				155,972.00		19,970.00		
	รวมเงินทั้งสิ้น							175,942.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ	เจ้าช่อมปรับปรุงคลังเ้า สพ.ท. 11 คลัง
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ๓
หมายเลขที่	65-2-032,65-2-047,665-2-041
หน่วยงาน	จำนวน
หน่วยงาน	0
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ตู้ LC-2								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 42 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT								
	BREAKER 50/100AT./AF. 3P. MCCB. 18kA.	1	ชุด	13,090.00	13,090.00	1,500.00	1,500.00	14,590.00	
	- BRANCH BREAKER 10AT. 1P. 6kA.	4	ชุด	158.00	632.00	-	-	632.00	
	- BRANCH BREAKER 16AT. 1P. 6kA.	2	ชุด	158.00	316.00	-	-	316.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA.	3	ชุด	158.00	474.00	-	-	474.00	
	- BRANCH BREAKER 16AT. 3P. 6kA.	1	ชุด	1,659.00	1,659.00	-	-	1,659.00	
	- BRANCH BREAKER 32AT. 3P. 6kA.	1	ชุด	1,659.00	1,659.00	-	-	1,659.00	
	ตู้ CB. PANE								
	- 20AT.3P.6kA.MCCB w./BOX	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	200.00	200.00	2,200.00	
	- 2P LOAD BREAK SWITCH	5	ชุด	1,700.00	8,500.00	100.00	500.00	9,000.00	
	- 3P LOAD BREAK SWITCH	2	ชุด	1,700.00	3,400.00	100.00	200.00	3,600.00	
	รวม				31,730.00		2,400.00		
	รวมเงินพดด้วง							34,130.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	เจ้าจอมปรีดิ์ประไพ ส.พ.ร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,665-2-041
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	สายไฟฟ้าและข่อยสายไฟฟ้า								
	- 1.5 Sq.mm. IEC-01	1,905	เมตร	6.00	11,430.00	5.00	9,525.00	20,955.00	
	- 2.5 Sq.mm. IEC-01	1,953	เมตร	9.00	17,577.00	7.00	13,671.00	31,248.00	
	- 4 Sq.mm. IEC-01	1,442	เมตร	14.00	20,188.00	10.00	14,420.00	34,608.00	
	- 10 Sq.mm. IEC-01	158	เมตร	39.00	6,162.00	16.00	2,528.00	8,690.00	
	- 50 Sq.mm. IEC-01	79	เมตร	127.00	10,033.00	30.00	2,370.00	12,403.00	
	- ไซ่อ ๑ 15 mm. EMT.	480	ไซ่อน	79.00	37,920.00	66.00	31,680.00	69,600.00	
	- ไซ่อ ๑ 15 mm. IMC.	44	ไซ่อน	169.00	7,436.00	78.00	3,432.00	10,868.00	
	- ไซ่อ ๑ 25 mm. IMC.	11	ไซ่อน	303.00	3,333.00	96.00	1,056.00	4,389.00	
	- ไซ่อ ๑ 50 mm. IMC.	7	ไซ่อน	657.00	4,599.00	144.00	1,008.00	5,607.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	รวม				148,678.00		79,690.00		
	รวมเงินพื้านี้							228,368.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ	เจ้าชื่อมปรับปรุงคลังไม้ สพ.ท. 11 คลัง
แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,665-2-041
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบคอมพิวเตอร์ NETWORK								
	- NETWORK RACK 9 U	1	ชุด	4,340.00	4,340.00	-	-	4,340.00	
	- OPTICAL DISTRIBUTION FRAME (ODF)	1	ชุด	3,490.00	3,490.00	-	-	3,490.00	
	- SWITCH LAYER 2 With SFP.24 PORTS	1	ชุด	6,590.00	6,590.00	-	-	6,590.00	
	- PATCH PANEL RJ45 24 PORTS	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	- CABLE MANAGAEMENT /w COVER	1	ชุด	530.00	530.00	-	-	530.00	
	- HEAVY DUTY FAN 2x Ø 4"	1	ชุด	490.00	490.00	-	-	490.00	
	- PDU 6 UNIVERSAL OUTLET	1	ชุด	1,290.00	1,290.00	-	-	1,290.00	
	- PATCH CORD 1 m.	7	ชุด	80.00	560.00	-	-	560.00	
	- SINGLE COMPUTER (LAN) OUTLET WALL MOUNTING	7	ชุด	300.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
	- CAT.6 CABLE	141	เมตร	18.00	2,538.00	-	-	2,538.00	
	- ไซ่อ Ø 15 mm. EMT.	46	ไซ่อน	76.00	3,496.00	-	-	3,496.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- ใ้แรงติดตั้งและทดสอบระบบคอมพิวเตอร์	1	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	รวม				31,924.00		10,000.00		
	รวมเงินพื้							41,924.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	เจ้าช่อมปรับปรุงคลังไม้ สฟ.ท. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,665-2-041
สถานที่	จว.กรุงเทพ ฯ	หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ	0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบปรับอากาศ								
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 1/4"	3	เมตร	84.00	252.00	25.00	75.00	327.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 3/8"	5	เมตร	105.00	525.00	30.00	150.00	675.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 1/2"	3	เมตร	167.00	501.00	50.00	150.00	651.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 5/8"	2	เมตร	239.00	478.00	65.00	130.00	608.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำยาทองแดง	10	เมตร	65.00	650.00	16.00	160.00	810.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 3/4" PVC.	10	ท่อน	48.00	480.00	100.00	1,000.00	1,480.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง	30	เมตร	35.00	1,050.00	14.00	420.00	1,470.00	
	- รางครอบท่อน้ำยา	30	เมตร	130.00	3,900.00	50.00	1,500.00	5,400.00	
	- สารทำความสะอาด	1	งาน	4,125.00	4,125.00	-	-	4,125.00	
	- พัดลมระบายอากาศ 8" ชนิดติดผนัง	11	ชุด	1,000.00	11,000.00	400.00	4,400.00	15,400.00	
	- พัดลมระบายอากาศ ขนาด 50 CFM.	1	ชุด	2,640.00	2,640.00	650.00	650.00	3,290.00	
	- พัดลมเป่าลมยาว ขนาด 52,00 CFM.	2	ชุด	69,000.00	138,000.00	650.00	1,300.00	139,300.00	
	- พัดลมเป่าลมยาว ขนาด 270,000 CFM.	1	ชุด	89,000.00	89,000.00	650.00	650.00	89,650.00	
	- 16A. 250 V.AC. ONE WAY SWITCH "X" /M	15	ชุด	60.00	900.00	80.00	1,200.00	2,100.00	
	- ไซ่อเหล็กชุบสังกะสีกลม ขนาด 6 "	7	เมตร	1,430.00	10,010.00	400.00	2,800.00	12,810.00	
	- ไซ่อเหล็กชุบสังกะสีกลม ขนาด 10 "	6	เมตร	1,720.00	10,320.00	400.00	2,400.00	12,720.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	รวม				283,831.00		16,985.00		
	รวมเงินพดด้วง							300,816.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	เจ้าช้อมปรับปรุงคลังเ้า สพ.ท. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,665-2-041
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน								
	งานประปาภายใน								
	PVC 13.5								
	- Dia 1/2"	59	เมตร	14.00	826.00	30.00	1,770.00	2,596.00	
	- Dia 3/4"	41	เมตร	17.00	697.00	30.00	1,230.00	1,927.00	
	- Dia 1"	5	เมตร	27.00	135.00	30.00	150.00	285.00	
	- Dia 1 1/2"	2	เมตร	46.00	92.00	30.00	60.00	152.00	
	- Fitting & Accessories+Support+Test+Printing+Cleaning+symbol	1	งาน	350.00	350.00	105.00	105.00	455.00	
	STOP VALVE								
	- Dia 1/2"	18	ชุด	250.00	4,500.00	50.00	900.00	5,400.00	
	HOSEE BIBB (ตามรายการประกอบแบบ)								
	- Dia 1/2" (ปลายเกลียว)	2	ชุด	182.00	364.00	50.00	100.00	464.00	
	Water Hammer Arrestor								
	- Dia. 1/2"	5	ชุด	950.00	4,750.00	285.00	1,425.00	6,175.00	
	- GATE VALVE Dia 1 1/2" w/ VALVE BOX	1	ชุด	2,710.00	2,710.00	813.00	813.00	3,523.00	
	รวม				14,424.00		6,553.00		
	รวมเงินพดด้วง							20,977.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	เจ้าจอมปรีดิ์ประไพ สภ.ท. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,665-2-041
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานสุขาภิบาลภายใน								
	ท่อโศโคร, ท่อน้ำทิ้ง, ท่ออากาศ								
	PVC 8.5								
	- Dia 1 1/2"	56	เมตร	31.00	1,736.00	30.00	1,680.00	3,416.00	
	- Dia 2"	64	เมตร	49.00	3,136.00	40.00	2,560.00	5,696.00	
	- Dia 2 1/2"	9	เมตร	77.00	693.00	50.00	450.00	1,143.00	
	- Dia 4"	55	เมตร	173.00	9,515.00	100.00	5,500.00	15,015.00	
	- Fitting & Accessories+Support+Test+Printing+Cleaning+symbol	1	งาน	3,016.00	3,016.00	904.80	904.80	3,920.80	
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Dia 2"	2	ตัว	300.00	600.00	90.00	180.00	780.00	
	- Dia 4"	2	ตัว	520.00	1,040.00	156.00	312.00	1,352.00	
	CLEAN OUT								
	- Dia 2"	1	ตัว	105.00	105.00	31.50	31.50	136.50	
	- Dia 4"	1	ตัว	190.00	190.00	57.00	57.00	247.00	
	รวม				20,031.00		11,675.30		
	รวมเงินพดด้วง							31,706.30	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	เจ้าเขื่อนปรับปรุงคลังเฝ้า สพ.ท. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,665-2-041
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานสุขาภิบาลภายใน								
	FLEXIBLE CONNECTER								
	- Dia 4"	2	อัน	620.00	1,240.00	200.00	400.00	1,640.00	
	FLOOR DRAIN								
	- Dia 4"	3	ตัว	910.00	2,730.00	273.00	819.00	3,549.00	
	P-TRAP								
	- Dia 3"	3	ตัว	593.00	1,779.00	177.90	533.70	2,312.70	
	VTR								
	- Dia 2 1/2"	1	ชุด	369.00	369.00	36.90	36.90	405.90	
	- Dia 3"	2	ชุด	496.00	992.00	49.60	99.20	1,091.20	
	ถังบำบัด (ตามรายการประกอบแบบ)								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป แบบที่ 4	1	ถัง	54,000.00	54,000.00	5,400.00	5,400.00	59,400.00	
	- ฐาน ค.ส.ล.+รั้วฝาถัง ค.ส.ล และฝาถังเหล็กข้อ Light Duty	1	ฐาน	16,000.00	16,000.00	1,600.00	1,600.00	17,600.00	
	- ระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมี	1	งาน	1,636,000.00	1,636,000.00	163,600.00	163,600.00	1,799,600.00	
	รวม				1,713,110.00		172,488.80		
	รวมเงินพิกัด							1,885,598.80	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	เจ้าเขื่อนปรับปรุงคลังเฝ้า สพ.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,665-2-041
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน								
	ไปอ ค.ส.ล. ชั้น 3								
	- Dia 0.2 m.	5	ไปอน	180.00	900.00	54.00	270.00	1,170.00	
	- Dia 0.3 m.	9	ไปอน	230.00	2,070.00	69.00	621.00	2,691.00	
	ไปอพักน้ำ ค.ส.ล. ฝาปิด ค.ส.ล.								
	- MH 1	2	ไปอ	2,200.00	4,400.00	660.00	1,320.00	5,720.00	
	- MH 2	2	ไปอ	3,300.00	6,600.00	990.00	1,980.00	8,580.00	
	- ดินขุดกลบคืน	19	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,881.00	1,881.00	
	- ทราฮายาบอัดเบ้น	9	ลบ.ม.	495.00	4,455.00	91.00	819.00	5,274.00	
	- ปูนยาแนวไปอ	1	งาน	1,120.00	1,120.00	112.00	112.00	1,232.00	
	รวม				19,545.00		7,003.00		
	รวมเงินพื้านี้							26,548.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	เจ้าช้อมปรับปรุงคลังเฝ้า สพ.ท. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,665-2-041
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ	0
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานดับเพลิงภายใน								
	ท่อเหล็ก (Black Steel Pipe)								
	- Dia 1"	248	ม.	260.00	64,480.00	78.00	19,344.00	83,824.00	
	- Dia 1 1/2"	44	ม.	400.00	17,600.00	120.00	5,280.00	22,880.00	
	- Dia 2"	22	ม.	436.00	9,592.00	130.80	2,877.60	12,469.60	
	- Dia 2 1/2"	22	ม.	683.00	15,026.00	204.90	4,507.80	19,533.80	
	- Dia 3"	19	ม.	895.00	17,005.00	268.50	5,101.50	22,106.50	
	- Dia 4"	77	ม.	1,275.00	98,175.00	382.50	29,452.50	127,627.50	
	- Dia 5"	57	ม.	1,731.00	98,667.00	519.30	29,600.10	128,267.10	
	- Dia 6"	7	ม.	2,248.00	15,736.00	674.40	4,720.80	20,456.80	
	- Fitting & Accessories+Support+Test+Printing+Cleaning+symbol	1	งาน	134,512.40	134,512.40	40,353.72	40,353.72	174,866.12	
	หัวกระจายน้ำดับ								
	- หัวกระจายน้ำดับเพลิงชนิดคว่ำ (Pendent)	137	หัว	256.00	35,072.00	50.00	6,850.00	41,922.00	
	รวม				505,865.40		148,088.02		
	รวมเงินทั้งสิ้น							653,953.42	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	เจ้าเหมืองปรับปรุงคลังน้ำ สพ.ท. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,665-2-041
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ	0
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานดับเพลิงภายใน								
	สถานีทดสอบประจำชั้น								
	- Dia 1 " OS & Y GATE VALVE	1	ชุด	5,440.-	5,440.-	272.00	272.00	5,712.00	
	- Dia 2 " OS & Y GATE VALVE	1	ชุด	9,440.-	9,440.-	472.00	472.00	9,912.00	
	- Dia 4 " OS & Y GATE VALVE AND Supervisory Switch	1	ชุด	19,800.-	19,800.-	990.00	990.00	20,790.00	
	- SIGHT FLOW CONNECTION Dia 1 "	1	ชุด	1,440.-	1,440.-	72.00	72.00	1,512.00	
	- WATER FLOW SWITCH Dia 4 "	1	ชุด	4,800.-	4,800.-	240.00	240.00	5,040.00	
	- PRESSURE GAUGE	1	ชุด	960.-	960.-	48.00	48.00	1,008.00	
	- ยูนิเวนพร้อมที่เจาะรู ขนาดเดียวกับออรัลของหัวกระจายน้ำดับเพลิง	1	ชุด	500.-	500.-	25.00	25.00	525.00	
	- BALL VALVE Dia 1"	1	ชุด	720.00	720.00	36.00	36.00	756.00	
	- AUTOMATIC AIR RELEASE VALVE Dia 1"	1	ชุด	3,680.00	3,680.00	184.00	184.00	3,864.00	
	- Dia 2 1/2" OS & Y GATE VALVE AND Supervisory Switch	1	ชุด	18,200.00	18,200.00	910.00	910.00	19,110.00	
	- Dia 6" OS & Y GATE VALVE AND Supervisory Switch	1	ชุด	31,800.00	31,800.00	1,590.00	1,590.00	33,390.00	
	- Dia 6" ALAM CHECK VALVE พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1	ชุด	54,400.00	54,400.00	2,720.00	2,720.00	57,120.00	
	- ข้อโง่งตีเปิด 90° x Dia 6"	1	ชุด	4,400.00	4,400.00	440.00	440.00	4,840.00	
	- แผ่น ค.ส.ล. ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.15 ม. เหล็ก Dia 9 มม. 0.15 #	1	ชุด	700.00	700.00	210.00	210.00	910.00	
	รวม				156,280.00		8,209.00		
	รวมเงินพิกัด							164,489.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	เจ้าช้อมปรับปรุงคลังไม้ สท.พร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,665-2-041
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานดับเพลิงภายใน								
	ตู้สายสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ (FHC) ประกอบด้วย								
	ตู้ตู้ (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	- ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ขนาด 0.30x0.80x1.10 ม. (ต้องมีรูปร่างและ	2	ชุด	6,500.00	13,000.00	325.00	650.00	13,650.00	
	ขนาดเหมาะสมสำหรับการบรรจุ และอุปกรณ์ต่างๆตามที่กำหนดและ								
	สะดวกต่อการใช้งานเป็นตู้เหล็กสีเงินเคลือบสีทนสนิมจะมีความหนา								
	ไม่ต่ำกว่า 16 B.W.G. บานประตูสามารถเปิดได้ 180 องศา มีที่ล็อคประตูพร้อม-								
	มือจับ บานพับบานประตูซ่อนใน กระจกนรียก สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่าย								
	- Fire Hose Rack Dia 1 1/2"	2	ชุด	11,200.00	22,400.00	560.00	1,120.00	23,520.00	
	- FIRE DEPARTMENT Dia 2 1/2" พร้อมข้อต่อสวมเร็ว ผปัดและไซ	2	ชุด	5,600.00	11,200.00	280.00	560.00	11,760.00	
	- BALL VALVE Ø 1" UL/FM	2	ชุด	728.00	1,456.00	36.40	72.80	1,528.80	
	- หัวฉีดน้ำแบบปรับการฉีดน้ำ (Jet / Spray / Shut-off Nozzle)	2	ชุด	4,000.00	8,000.00	200.00	400.00	8,400.00	
	- วาล์วสำหรับสายฉีดน้ำดับเพลิง ขนาด Ø 1 1/2" ชนิด ANGLE VALVE	2	ชุด	6,370.00	12,740.00	318.50	637.00	13,377.00	
	พร้อมข้อต่อสวมเร็ว								
	- เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ABC ขนาดความจุไม่น้อยกว่า	2	ถัง	6,900.00	13,800.00	200.00	400.00	14,200.00	
	10 ปอนด์ ความสามารถเทียบเท่า (FIRE RATING) 6A-20B UL/FM								
	รวม				82,596.00		3,839.80		
	รวมเงินพิกัด							86,435.80	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	☐ <input type="checkbox"/> ซ่อมปรับปรุงคลัง☐ <input type="checkbox"/> สท.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงาน☐ <input type="checkbox"/> เข้าของโครงการ	0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	☐ <input type="checkbox"/> วัสดุ (บาท)		☐ <input type="checkbox"/> แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา☐ <input type="checkbox"/> หน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคา☐ <input type="checkbox"/> หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร								
	- เสายไฟฟ้าแรงสูง คอร. ขนาด 12.00 ม.	1	☐ <input type="checkbox"/> เส้น	5,800.00	5,800.00	-	-	5,800.00	
	- คอน☐ <input type="checkbox"/> รับสายแรงสูง คอร	4	☐ <input type="checkbox"/> ชุด	410.00	1,640.00	-	-	1,640.00	
	- คอน☐ <input type="checkbox"/> รับสายหม้อแปลงไฟฟ้า คอร.	2	☐ <input type="checkbox"/> ชุด	2,200.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
	- คอน☐ <input type="checkbox"/> รับสายลงหม้อแปลงไฟฟ้า คอร.	2	☐ <input type="checkbox"/> ชุด	715.00	1,430.00	-	-	1,430.00	
	- เหล็ก☐ <input type="checkbox"/> ข้างรับคานา☐ <input type="checkbox"/> รับ	4	☐ <input type="checkbox"/> ชุด	1,340.00	5,360.00	-	-	5,360.00	
	- เหล็ก☐ <input type="checkbox"/> ประกบ☐ <input type="checkbox"/> คอน. ขนาด 1 1/4" x 1/4" x 36"	4	☐ <input type="checkbox"/> ชุด	100.00	400.00	-	-	400.00	
	- ออท☐ <input type="checkbox"/> ไลน์☐ <input type="checkbox"/> เคเบิล☐ <input type="checkbox"/>	3	☐ <input type="checkbox"/> ชุด	360.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
	- เบล☐ <input type="checkbox"/> เคเบิล☐ <input type="checkbox"/>	3	☐ <input type="checkbox"/> ชุด	440.00	1,320.00	-	-	1,320.00	
	- DROP FUSE	3	☐ <input type="checkbox"/> ชุด	5,900.00	17,700.00	-	-	17,700.00	
	- FUSE LINK	3	☐ <input type="checkbox"/> ชุด	250.00	750.00	-	-	750.00	
	- LIGHTNING ARRESTER (HV)	3	☐ <input type="checkbox"/> ชุด	4,200.00	12,600.00	-	-	12,600.00	
	- PIN POST INSULATOR	9	☐ <input type="checkbox"/> ชุด	1,280.00	11,520.00	-	-	11,520.00	
	- SUSPENSION INSULATOR	18	☐ <input type="checkbox"/> ชุด	750.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
	- 160 KVA. 24KV./240/416 V.AC .3Ph.-4W.50Hz. OI-SC HERMETTICALLY SEALED TYPE ON PLATFORM (TRANSFORMER)	1	☐ <input type="checkbox"/> ชุด	240,000.00	240,000.00	-	-	240,000.00	
	- GROUND ROD LOW HIGH VOLTAGE	1	☐ <input type="checkbox"/> ชุด	5,600.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
	รวม				323,100.00		-		
	รวมเงิน☐ <input type="checkbox"/> นี้							323,100.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	☐ ฟ้าเชื่อมปรับปรุงคลังเฝ้า สพ.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงาน☐เข้าของโครงการ	0
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	☐วัสดุ (บาท)		☐ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา☐หน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคา☐หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	☐ตู้ OMDB								
	☐ตู้ OUT DOOR MIAN DISTRIBUTION BOARD และ CU.BUSBAR 1000A. 3Ph - 4W. FN/HG.								
	- 800AT. 3P. MCCB.70 kA.I.C.	1 ชุด							
	- 250 AT. 3P. MCB. 36kA.I.C.	1 ชุด							
	- 100 AT. 3P. MCB. 36kA.I.C.	8 ชุด							
	- PILOT LAMP	3 ชุด							
	- 6A. FUSES	3 ชุด	1	ชุด	600,000.00	600,000.00	-	-	600,000.00
	- 250A. FUSES	4 ชุด							
	- 800/5A. CURRENT TRANSFORMER	6 ชุด							
	- 25kA/Ph 3Ph+N POLE SURGE PROTECTION DEVICE CLASS I+II	ชุด							
	- DIGITAL METER DEVICE	1 ชุด							
	- GROUNDING ROD ☐พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด		2,200.00	2,200.00	-	-	2,200.00
	- สายไฟฟ้า 50 Sq.mm. IEC-01	1,006	เมตร		183.00	184,098.00	-	-	184,098.00
	- สายไฟฟ้า 10 Sq.mm.NNY-C	695	เมตร		51.00	35,445.00	-	-	35,445.00
	- สายไฟฟ้า 35 Sq.mm.NNY-C	170	เมตร		141.00	23,970.00	-	-	23,970.00
	- สายไฟฟ้า 50 Sq.mm.NNY-C	2,782	เมตร		187.00	520,234.00	-	-	520,234.00
	- สายไฟฟ้า 70 Sq.mm.NNY-C	197	เมตร		254.00	50,038.00	-	-	50,038.00
	รวม					1,415,985.00			
	รวมเงิน☐นี้							1,415,985.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	☐ ฟ้าเชื่อมปรับปรุงคลัง☐ สท.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	☐ หน่วยงาน☐ ฟ้าของโครงการ	0
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	☐ วัสดุ (บาท)		☐ ใ้แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา☐ วัสดุ	จำนวนเงิน	ราคา☐ ใ้แรงงาน	จำนวนเงิน		
	ระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร								
	- สายไฟฟ้า 150 Sq.mm.NNY-C	681	เมตร	537.00	365,697.00	-	-	365,697.00	
	- สายไฟฟ้า 185 Sq.mm.NNY-C	403	เมตร	668.00	269,204.00	-	-	269,204.00	
	- สายไฟฟ้า 240 Sq.mm.NNY-C	385	เมตร	870.00	334,950.00	-	-	334,950.00	
	- สายไฟฟ้า 50 Sq.mm. SAC 25 kV.	15	เมตร	136.00	2,040.00	-	-	2,040.00	
	☐ ไซ้ ขนาด 50 mm. IMC	41	☐ ไซ้	657.00	26,937.00	-	-	26,937.00	
	☐ ไซ้ ขนาด 65 mm. IMC	91	☐ ไซ้	852.00	77,532.00	-	-	77,532.00	
	☐ ไซ้ ขนาด 80 mm. IMC	57	☐ ไซ้	1,055.00	60,135.00	-	-	60,135.00	
	☐ ไซ้ ขนาด 90 mm. IMC	34	☐ ไซ้	1,215.00	41,310.00	-	-	41,310.00	
	☐ ไซ้ ขนาด 100 mm. IMC	31	☐ ไซ้	1,392.00	43,152.00	-	-	43,152.00	
	- PREFORMED 50 Sq.mm.	26	ชุด	166.00	4,316.00	-	-	4,316.00	
	- CABLE TRAY 300 mm. HDG.	5	เมตร	1,515.00	7,575.00	-	-	7,575.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	42,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	
	☐ ใ้แรงระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร	1	งาน	-	-	170,000.00	170,000.00	170,000.00	
	รวม				1,274,848.00		170,000.00		
	รวมเงิน☐ นี้							1,444,848.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	โครงการซ่อมปรับปรุงคลังเก่า สพ.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-4-014
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานประปาภายนอก(บริเวณโดยรอบ)								
	งานประปาภายนอก								
	HDPE PN 12.5 ,PE 100								
	- Dia 63 mm.	230	เมตร	117.00	26,910.00	40.00	9,200.00	36,110.00	
	- Dia 75 mm.	36	เมตร	166.00	5,976.00	60.00	2,160.00	8,136.00	
	ท่อ SLEEVE (SP)								
	- Dia 3"	42	เมตร	505.00	21,210.00	200.00	8,400.00	29,610.00	
	- Fitting & Accessories+Support+Test+Printin	1	งาน	21,638.40	21,638.40	6,491.52	6,491.52	28,129.92	
	- GATE VALVE Dia 2" w/ VALVE BOX	1	ชุด	4,210.00	4,210.00	1,263.00	1,263.00	5,473.00	
	ป้ายเสาหลัก (รายละเอียดตามแบบ)	1	งาน	950.00	950.00	285.00	285.00	1,235.00	
	- จุดตัดบรรจบท่อเมน w/ GATE VALVE Dia 2"	7	ชุด	3,320.00	23,240.00	332.00	2,324.00	25,564.00	
	- ดินชุกดกลบคืน	76	ลบ.ม.	-	-	99.00	7,524.00	7,524.00	
	- ทราวยหยาบอัดแน่น	27	ลบ.ม.	495.00	13,365.00	91.00	2,457.00	15,822.00	
	รวม				117,499.40		40,104.52		
	รวมเงินหน้า							157,603.92	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ	จ้างซ่อมปรับปรุงคลังเฝ้า สพ.ทร. 11 คลัง
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	-
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
แบบเลขที่	65-2-047

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานลาน ค.ส.ล.								
	พื้นที่ประมาณ 1,896.00 ตร.ม.								
	งานคัดลอกพื้นเดิม								
	- พื้นเดิมคัดลอกออก ลึกประมาณ 0.20 ม. ครอบปรี	1,896	ตร.ม.	-	-	25.00	47,400.00	47,400.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นดินเดิม (พื้นที่ 1,896.00)	4	จุด	-	-	200.00	800.00	800.00	
	งานชั้นรองพื้นทาง								
	- ชั้นรองพื้นทางดินลูกรัง หนา 0.20 ม.	569	ลบ.ม.	350.00	199,150.00	-	-	199,150.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นรองพื้นทาง	1,896	ตร.ม.	-	-	20.00	37,920.00	37,920.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นดินลูกรัง (พื้นที่ 1,896.00)	4	จุด	-	-	200.00	800.00	800.00	
	งานชั้นพื้นทาง								
	- ชั้นพื้นทางหินคลุก หนา 0.15 ม.	470	ลบ.ม.	456.00	214,320.00	-	-	214,320.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นพื้นทาง	1,896	ตร.ม.	-	-	20.00	37,920.00	37,920.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นหินคลุก (พื้นที่ 1,896.00)	4	จุด	-	-	200.00	800.00	800.00	
	งานพื้นผิว ค.ส.ล.								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 kcs	498	ลบ.ม.	2,349.00	1,169,802.00	391.00	194,718.00	1,364,520.00	
	- wire mesh Ø 5 มม. @ 0.20 ม.	1,896	ตร.ม.	52.00	98,592.00	5.00	9,480.00	108,072.00	
	- ทราดยหยาบ	124	ลบ.ม.	495.00	61,380.00	91.00	11,284.00	72,664.00	
	- แบบหล่อ	95	ตร.ม.	200.00	19,000.00	133.00	12,635.00	31,635.00	
	- พื้นผิวขัดหยาบ	1,896	ตร.ม.	-	-	61.00	115,656.00	115,656.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จ้างซ่อมปรับปรุงคลังฯ สพ.ทร. 11 คลัง		แบบเลขที่ 65-2-024
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	คลังพัสดุ ขนาด 13.00x8.00 ม.								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดดินและถมคืน	42	ลบ.ม.			99.00	4,158.00	4,158.00	
	- หินคลุก	2	ลบ.ม.	456.00	912.00	35.00	70.00	982.00	
	- ทราฮายาบ	1	ลบ.ม.	495.00	495.00	91.00	91.00	586.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	229	ตร.ม.	200.00	45,800.00	133.00	30,457.00	76,257.00	
	- ตะปู	57	กก.	31.00	1,767.00			1,767.00	
	งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง								
	- เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง PILE - 0.22 x 0.22 m. ยาว 21.00 m. Safe Load 25 tons/ pile	12	ตัน	4,830.00	57,960.00	1,021.00	12,252.00	70,212.00	
	- วัสดุค้ำหัวเข็มคอนกรีตอัดแรง PILE - 0.22 x 0.22	12	ตัน	-	-	200.00	2,400.00	2,400.00	
	- DYNAMIC PILE LOAD TEST	2	ตัน	-	-	20,000.00	40,000.00	40,000.00	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	3	ลบ.ม.	2,096.00	6,288.00	398.00	1,194.00	7,482.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (f'c = 240 ksc.)	28	ลบ.ม.	2,295.00	64,260.00	391.00	10,948.00	75,208.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ								
	RB 6 mm. (SR 24)	0.45	ตัน	25,800.00	11,610.00	4,100.00	1,845.00	13,455.00	
	RB 9 mm. (SR 24)	0.74	ตัน	24,967.00	18,475.58	4,100.00	3,034.00	21,509.58	
	รวม				207,567.58		106,449.00		
	รวมเงินหน้า							314,016.58	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมปรับปรุงคลังเก็บ สพ.ทร. 11 คลัง		แบบเลขที่ 65-2-024
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต(ต่อ)								
	- เหล็กเส้นกลมผิวขรุขระ								
	DB 12 mm. (SD 40)		ตัน	24,533.00	9,567.87	3,300.00	1,287.00	10,854.87	
	DB 16 mm. (SD 40)	1.88	ตัน	24,533.00	46,122.04	3,300.00	6,204.00	52,326.04	
	DB 20 mm. (SD 40)		ตัน	24,533.00	21,098.38	2,900.00	2,494.00	23,592.38	
	- ลวดผูกเหล็ก	130	กก.	31.00	4,030.00	-	-	4,030.00	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป PLANK ทหนา 0.05 ม. รับน้ำหนักบรรทุก								
	ได้ไม่บ่อยกว่า 500 กก./ตร.ม.	93	ตร.ม.	380.00	35,340.00	25.00	2,325.00	37,665.00	
	- เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4 mm. @ 0.20 m	93	ตร.ม.	30.00	2,790.00	5.00	465.00	3,255.00	
	- เหล็ก RB 15 mm. DOWEL BAR ชู แอสฟัลท์	7	กก	25.00	175.00	3.30	23.10	198.10	
	- วัสดุยารอยต่อ	3	ม.	55.00	165.00	-	-	165.00	
	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็ก C-125X50X20X3.2 mm.	895	กก.	33.00	29,535.00	-	-	29,535.00	
	- เหล็ก I-150x50x3.2 mm.	445	กก.	33.00	14,685.00	-	-	14,685.00	
	- เหล็ก I-50x50x3.2 mm.	185	กก.	33.00	6,105.00	-	-	6,105.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก	1,525	กก.	-	-	12.00	18,300.00	18,300.00	
	- สลักสนิมและสีน้ำมันทับหน้า	110	ตร.ม.	115.00	12,650.00	73.00	8,030.00	20,680.00	
	- PL 200x200x15mm. ประกอบอุปกรณ์	8	ชุด	350.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	รวม				185,063.29		39,128.10		
	รวมเงินหน้า							224,191.39	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จ้างซ่อมปรับปรุงคลังฯ สพ.ทร. 11 คลัง		แบบเลขที่ 65-2-024
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	0
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานประปาภายใน								
	PVC 13.5								
	- Ø 1/2"	8	เมตร	13.00	104.00	30.00	240.00	344.00	
	- Ø 3/4"	5	เมตร	16.00	80.00	30.00	150.00	230.00	
	- Ø 1"	2	เมตร	25.00	50.00	30.00	60.00	110.00	
	- Ø 2"	2	เมตร	60.00	120.00	40.00	80.00	200.00	
	- Fitting & Accessories	1	งาน	106.20	106.20	31.86	31.86	138.06	
	- Support & Hanger	1	งาน	10.62	10.62	3.19	3.19	13.81	
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน								
	PVC 8.5 ไซโลโครก, ไซลอน้ำทิ้ง, ไซล่อากาศ								
	- Ø 1 1/2"	3	เมตร	23.00	69.00	30.00	90.00	159.00	
	- Ø 2"	6	เมตร	40.00	240.00	40.00	240.00	480.00	
	- Ø 2 1/2"	3	เมตร	63.00	189.00	50.00	150.00	339.00	
	- Ø 4"	5	เมตร	142.00	710.00	100.00	500.00	1,210.00	
	- Fitting & Accessories	1	งาน	362.40	362.40	108.72	108.72	471.12	
	- Support & Hanger	1	งาน	36.24	36.24	10.87	10.87	47.11	
	ROOF DRAIN/Bell Trae								
	- Ø 2"	1	ตัว	1,300.00	1,300.00	390.00	390.00	1,690.00	
	- ไซล่อะบายอากาศออกกำแพงด้านข้าง	1	ชุด	570.00	570.00	171.00	171.00	741.00	
	รวม				3,947.46		2,225.64		
	รวมเงินหน้านี้							#####	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมปรับปรุงคลังยา สพ.พร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	-
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
	อาคารกองโรงงาน อ.А								
	- เครื่องปรับอากาศแบบติดตั้ง ขนาด 18,000 BTU	1	ชุด	18,121.00	18,121.00	-	-	18,121.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน ขนาด 13,000 BTU	1	ชุด	15,626.00	15,626.00	-	-	15,626.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน ขนาด 24,000 BTU	3	ชุด	26,280.00	78,840.00	-	-	78,840.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน ขนาด 36,000 BTU	7	ชุด	39,084.00	273,588.00	-	-	273,588.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน ขนาด 40,000 BTU	1	ชุด	42,164.00	42,164.00	-	-	42,164.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน ขนาด 44,000 BTU	2	ชุด	44,313.00	88,626.00	-	-	88,626.00	
	อาคารกองโรงงาน อ.В								
	- เครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน ขนาด 24,000 BTU	2	ชุด	26,280.00	52,560.00	-	-	52,560.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน ขนาด 30,000 BTU	2	ชุด	33,103.00	66,206.00	-	-	66,206.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน ขนาด 36,000 BTU	1	ชุด	39,084.00	39,084.00	-	-	39,084.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน ขนาด 40,000 BTU	4	ชุด	42,164.00	168,656.00	-	-	168,656.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน ขนาด 48,000 BTU	6	ชุด	46,743.00	280,458.00	-	-	280,458.00	
	รวม				1,123,929.00		-		
	รวมเงินหน้า							1,123,929.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมปรับปรุงคลังเฝ้า สพ.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อาคารกองโรงงาน อ.ค								
	- เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 15,000 BTU	2	ชุด	15,879.00	31,758.00	-	-	31,758.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน ขนาด 18,000 BTU	1	ชุด	21,981.00	21,981.00	-	-	21,981.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน ขนาด 24,000 BTU	1	ชุด	26,280.00	26,280.00	-	-	26,280.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน ขนาด 30,000 BTU	1	ชุด	33,103.00	33,103.00	-	-	33,103.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน ขนาด 48,000 BTU	2	ชุด	46,743.00	93,486.00	-	-	93,486.00	
	คลัง 2								
	- เครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน ขนาด 13,000 BTU	3	ชุด	15,626.00	46,878.00	-	-	46,878.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน ขนาด 24,000 BTU	1	ชุด	26,280.00	26,280.00	-	-	26,280.00	
	คลัง 3-4A								
	- เครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน ขนาด 13,000 BTU	3	ชุด	15,626.00	46,878.00	-	-	46,878.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน ขนาด 24,000 BTU	1	ชุด	26,280.00	26,280.00	-	-	26,280.00	
	คลัง 3-4B								
	- เครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน ขนาด 13,000 BTU	3	ชุด	15,626.00	46,878.00	-	-	46,878.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน ขนาด 24,000 BTU	1	ชุด	26,280.00	26,280.00	-	-	26,280.00	
	คลัง 5								
	- เครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน ขนาด 13,000 BTU	3	ชุด	15,626.00	46,878.00	-	-	46,878.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน ขนาด 24,000 BTU	1	ชุด	26,280.00	26,280.00	-	-	26,280.00	
	รวม				499,240.00		-		
	รวมเงินทั้งสิ้น							499,240.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมปรับปรุงคลังเฝ้า สพ.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	-
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV SYSTEM) (รวม 11 หลัง)								
	- Avigilon IP 2 MP Bullet Camera Lens 3.1-8.4 mm	54	ชุด	18,000.00	972,000.00	-	-	972,000.00	
	- ACC 7 Standard Edition camera License	54	ชุด	7,000.00	378,000.00	-	-	378,000.00	
	- Server for CCTV	1	ชุด	180,000.00	180,000.00	-	-	180,000.00	
	- Harddisk far Server 6 TB	12	ชุด	17,000.00	204,000.00	-	-	204,000.00	
	- Windows Microcoft Server	1	ชุด	55,000.00	55,000.00	-	-	55,000.00	
	- Managed Switch 24 Ports SFP, 4x1G SFP	1	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	- Managed Switch 24 Ports GE, 4x1G SFP	1	ชุด	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	- Managed Switch 8 Ports GE, Full PoE, 2x1G Combo	11	ชุด	15,000.00	165,000.00	-	-	165,000.00	
	- Gigabit Ethernet LH Mini-GBIC SFP Transceiver	22	ชุด	9,000.00	198,000.00	-	-	198,000.00	
	- Cable Management (แบบมีฝาครอบ)	12	ชุด	600.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	- UPT CAT 6 PATCH PANEL 6 24 Port	12	ชุด	2,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	- Workstaion + LED Monitor 24" + Mouse and Keybord	1	ชุด	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	- Microsoft Window Program	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- TV LED 50" +Hangei tv	2	ชุด	25,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	- HDMI 5 เมตร	2	ชุด	800.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	รวม				2,345,800.00		-		
	รวมเงินทั้งสิ้น							2,345,800.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ผู้ปฏิบัติงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมปรับปรุงคลังสินค้า สพ.ทร. 11 คลัง	แบบเลขที่	65-2-032,65-2-047,65-2-024,65-4-014,65-5-023
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	-
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV SYSTEM) ต่อ								
	- Patch Cord UTP CAT 6 ยาว 1 เมตร	54	ชุด	100.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
	- Fiber Patch Cord LC-LC ยาว 3 เมตร	22	ชุด	500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
	- UPS 3000 VA 2700 W	1	ชุด	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	- เครื่องสำรองไฟฟ้า 1000 VA 630 W	11	ชุด	4,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00	
	- Closed Rack 27U 60x80 cm.+PDU 12 Outlet + FAN 2xØ4"	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- Wall Rack 9U 60x50 cm.+PDU 6 Outlet + FAN 1xØ4"	11	ชุด	6,000.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
	- Optical Disturbtion Frame 12 Core Single Mode 9/125	6	ชุด	8,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
	- Splice Fiber Optic	132	แกน	350.00	46,200.00	-	-	46,200.00	
	- Fiber Optic 6C SM Cable	3,000	เมตร	20.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	- UTP CAT 6 Cable	1,995	เมตร	18.00	35,910.00	-	-	35,910.00	
	- 15 mm. Dia. EMT	630	ฟุต	79.00	49,770.00	-	-	49,770.00	
	- W100xH100xT1.2 mm. WIREWAYS	65	เมตร	283.00	18,395.00	-	-	18,395.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	- งานติดตั้งและทดสอบระบบกล้องวงจรปิด	1	งาน	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
	รวม				489,675.00		100,000.00		
	รวมเงินทั้งสิ้น							589,675.00	