

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ งานซ่อมปรับปรุงอาคารในพื้นที่ กองบังคับการหมู่เรือรักษาการณ์วังไกลกังวล

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ประกอบด้วยซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.มรภ.ไกลกังวล จำนวน ๑ หลัง อาคารหมวดขนส่ง จำนวน ๑ หลัง โรงจอดรถ จำนวน ๑ หลัง ห้องน้ำ-ส้วม จำนวน ๑ หลัง พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุง (แบบ ปร.๕ ก)

๖.๓ แบบสรุปราคาค่าครุภัณฑ์ (แบบ ปร.๕ ข)

๖.๔ แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุง (แบบ ปร.๖)

๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง อรุณีย์ เชียงกุล

น.ท.สมศักดิ์ อุณาอุยา

ร.ท.นรากร สำเนียง

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานซ่อมปรับปรุงอาคารในพื้นที่ บก. มรก. ไกลกังวล

แบบเลขที่ 64-2-034

สถานที่ จว.ประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

บก. มรก. ไกลกังวล

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	อาคารหมวดขนส่ง มรก. ไกลกังวล อาคาร 7 (ต่อ)								
	ชั้น 2								
	- ซ่อมผนังหน้าห้องพัก	70	ตร.ม	363.00	25,410.00	วัสดุ + แรงงาน		25,410.00	
	- ซ่อมฝ้าเพดานบริเวณโถงห้องพักทหารทั้งหมด	108	ตร.ม	111.00	11,988.00	วัสดุ + แรงงาน		11,988.00	
	- ซ่อมพื้นอาคาร ชัดพื้น ทาสีเคลือบเงาพื้นชั้นสอง	162	ตร.ม	198.00	32,076.00	วัสดุ + แรงงาน		32,076.00	
	- ปรับปรุงซ่อมแซมประตู หน้าต่าง เปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ	26	ชุด	660.00	17,160.00	วัสดุ + แรงงาน		17,160.00	
	- ซ่อมแซมหลังคาส่วนที่ชำรุดเสียหาย	20	ตร.ม	440.00	8,800.00	วัสดุ + แรงงาน		8,800.00	
	- ซ่อมแซมโครงหลังคาส่วนที่ชำรุดเสียหาย	20	ตร.ม	2,090.00	41,800.00	วัสดุ + แรงงาน		41,800.00	
	- ซ่อมแซมลูกกรงระเบียงไม้ส่วนที่ชำรุดเสียหาย	15	เมตร	330.00	4,950.00	วัสดุ + แรงงาน		4,950.00	
	งานทาสีภายในและภายนอก								
	- ทาสีภายนอก อาคาร	216	ตร.ม	70.00	15,120.00	34.00	7,344.00	22,464.00	
	- ทาสีภายใน อาคาร	376	ตร.ม	70.00	26,320.00	30.00	11,280.00	37,600.00	
	- ทาสีฝ้าเพดานภายนอกอาคาร	168	ตร.ม	70.00	11,760.00	34.00	5,712.00	17,472.00	
	- ทาสีฝ้าเพดานภายในอาคาร	189	ตร.ม	70.00	13,230.00	30.00	5,670.00	18,900.00	
	- ทาสีวงกบประตู หน้าต่าง	40	ชุด	429.00	17,160.00	วัสดุ + แรงงาน		17,160.00	
	- ทาสีห้องพื้นอาคาร	162	ตร.ม	70.00	11,340.00	30.00	4,860.00	16,200.00	
	ติดตั้งมุ้งลวดอลูมิเนียมที่ประตูและ หน้าต่าง								
	- ติดตั้งมุ้งลวดบานประตู ขนาด 79 X 204 ซม.	4	ชุด	2,695.00	10,780.00	วัสดุ + แรงงาน		10,780.00	
	- ติดตั้งมุ้งลวดบานหน้าต่าง ขนาด 39.5 X 39.5 ซม.	20	ชุด	704.00	14,080.00	วัสดุ + แรงงาน		14,080.00	
	- งานเปลี่ยนบานเกล็ดสีฟ้าทดแทนของเดิมที่แตก ขนาด 87.5X91	1	ชุด	946.00	946.00	วัสดุ + แรงงาน		946.00	
	รวม				262,920.00		34,866.00		
	รวมเงินหน้านี้							297,786.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานซ่อมปรับปรุงอาคารในพื้นที่ บก. มรก. ไกลกังวล

แบบเลขที่ 64-2-034

สถานที่ จว.ประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

บก. มรก. ไกลกังวล

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
1.3	งานอาคารโรงจอดรถ อาคาร 10,13								
	- รื้อถอนสนามตะกร้อ	408	ตร.ม	-	-	70.00	28,560.00	28,560.00	
	- ขนย้ายต้นไม้ออก	4	ต้น	-	-	3,000.00	12,000.00	12,000.00	
	- ขัดสนิมเหล็กโครงเหล็กหลังคาโรงรถเดิมทั้งหมด	150	ตร.ม	-	-	10.00	1,500.00	1,500.00	
	- ทาสีโครงหลังคาโรงรถเดิม	150	ตร.ม	70.00	10,500.00	35.00	5,250.00	15,750.00	
	- ขุดดินและถมกลับ	10	ลบ.ม	-	-	99.00	990.00	990.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	8	ลบ.ม	1,842.00	14,736.00	391.00	3,128.00	17,864.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต DB 12 mm	335	กก.	22.00	7,370.00	3.30	1,105.50	8,475.50	
	- เหล็กเสริม RB 6 mm	44	กก.	23.00	1,012.00	4.10	180.40	1,192.40	
	- แผ่นเหล็ก PL ขนาด 300x300x9 mm	10	แผ่น	440.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
	- เสาลเหล็ก ขนาด [] 5"x 5" x3.2 mm	728	กก.	30.00	21,840.00	12.00	8,736.00	30,576.00	
	- เหล็กกล่อง [] 4" x2"x3.2 mm	1,051	กก.	30.00	31,530.00	12.00	12,612.00	44,142.00	
	- เหล็กกล่อง [] 3" x1 1/2"x 2.3 mm	2,423	กก.	30.00	72,690.00	12.00	29,076.00	101,766.00	
	- แผ่นเมทัลชีสหนา 0.47 mm	261	ตร.ม	350.00	91,350.00	70.00	18,270.00	109,620.00	
	- นี้อตสกรูยิงแผ่นเมทัลชีส	781	ตัว	3.00	2,343.00	-	-	2,343.00	
	- ทาสีโครงเหล็กต่อเติมใหม่	261	ตร.ม	70.00	18,270.00	35.00	9,135.00	27,405.00	
	- งานบดอัดดิน โรงจอดรถ	408	ตร.ม	-	-	25.00	10,200.00	10,200.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง เทพื้นโรงจอดรถ	62	ลบ.ม	1,842.00	114,204.00	391.00	24,242.00	138,446.00	
	- เหล็กไวเมท ขนาด 4 mm@ 0.20 m	408	ตร.ม	40.00	16,320.00	5.00	2,040.00	18,360.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	50	ตร.ม	200.00	10,000.00	133.00	6,650.00	16,650.00	
	- ตะปู	13	กก.	48.00	624.00	-	-	624.00	
	รวม				417,189.00		173,674.90		
	รวมเงินหน้านี้							590,863.90	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมปรับปรุงอาคารในพื้นที่ บก. มรก. โกลด์วิลล์	แบบเลขที่	64-2-034
สถานที่	จว.ประจวบคีรีขันธ์	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	บก.มรก.โกลด์วิลล์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร บก.มรก. (อาคาร 11)								
	- โคมห้องเหล็ก แบบติดลอย พร้อมครอบใส่ หลอด LED TUBE ขนาด 9 วัตต์ จำนวน 1 หลอด	4	ชุด	565.00	2,260.00	115.00	460.00	2,720.00	
	- โคมกันน้ำกันฝุ่น พร้อมครอบใส่ หลอด LED TUBE ขนาดไม่บ่อยกว่า 18 วัตต์ จำนวน 1 หลอด	12	ชุด	525.00	6,300.00	115.00	1,380.00	7,680.00	
	- โคม LED ขนาดไม่บ่อยกว่า 60 วัตต์ พร้อมไซ้แขวนห้อยจากเพดานไม่บ่อยกว่า 1.2 เมตร	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	165.00	165.00	3,665.00	
	- โคมตะแกรงถี่ไม่สนสะท้อนแสงอลูมิเนียม ประสิทธิภาพการสะท้อนแสง 95%ไม่ฝ้า หลอด LED TUBE ขนาดไม่บ่อยกว่า 18 วัตต์ จำนวน 2 หลอด	9	ชุด	2,104.00	18,936.00	150.00	1,350.00	20,286.00	
	- โคมตะแกรงถี่ไม่สนสะท้อนแสงอลูมิเนียม ประสิทธิภาพการสะท้อนแสง 95%ไม่ฝ้า หลอด LED TUBE ขนาดไม่บ่อยกว่า 18 วัตต์ จำนวน 1 หลอด	2	ชุด	1,700.00	3,400.00	150.00	300.00	3,700.00	
	- โคมตะแกรงถี่ไม่สนสะท้อนแสงอลูมิเนียม ประสิทธิภาพการสะท้อนแสง 95% ดัดลอย หลอด LED TUBE ขนาดไม่บ่อยกว่า 18 วัตต์ จำนวน 2 หลอด	6	ชุด	2,194.00	13,164.00	150.00	900.00	14,064.00	
	- โคม DOWN LIGHTไม่ฝ้า แบบวงกลม ซีว E27 หลอด LED BULB ขนาดไม่บ่อยกว่า 9 วัตต์	6	ชุด	270.00	1,620.00	115.00	690.00	2,310.00	
	- โคม DOWN LIGHT LEDไม่ฝ้า แบบวงกลม ขนาดไม่บ่อยกว่า 13 วัตต์	7	ชุด	150.00	1,050.00	115.00	805.00	1,855.00	
	- โคม DOWN LIGHT LEDไม่ฝ้า แบบสี่เหลี่ยม ขนาดไม่บ่อยกว่า 21 วัตต์ สามารถหรี่แสงได้								
	พร้อมกระจกฝ้า	4	ชุด	1,900.00	7,600.00	115.00	460.00	8,060.00	
	- โคม DOWN LIGHT LEDไม่ฝ้า แบบสี่เหลี่ยม ขนาดไม่บ่อยกว่า 15 วัตต์ พร้อมกระจกฝ้า	9	ชุด	1,700.00	15,300.00	115.00	1,035.00	16,335.00	
	- หลอด LED TUBE ขนาดไม่บ่อยกว่า 18 วัตต์	36	ชุด	350.00	12,600.00	50.00	1,800.00	14,400.00	
	- หลอด LED TUBE ขนาดไม่บ่อยกว่า 9 วัตต์	4	ชุด	172.00	688.00	50.00	200.00	888.00	
	- หลอด LED BULE ขนาดไม่บ่อยกว่า 9 วัตต์ ซีว E 27	36	ชุด	90.00	3,240.00	50.00	1,800.00	5,040.00	
	- โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน หลอด LED ขนาด 2x9 วัตต์	6	ชุด	2,000.00	12,000.00	200.00	1,200.00	13,200.00	
	- สวิตช์เปิด-ปิด ทางเดียว ขนาดไม่บ่อยกว่า 15A. 250V.AC.	66	ชุด	55.00	3,630.00	80.00	5,280.00	8,910.00	
	- สวิตช์เปิด-ปิด สองทาง (สวิตช์บันได) ขนาดไม่บ่อยกว่า 15A. 250V.AC.	10	ชุด	96.00	960.00	85.00	850.00	1,810.00	
	รวม				106,248.00		18,675.00		
	รวมเงินทั้งสิ้น							124,923.00	

