

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ งานก่อสร้างเสาเรดาร์ โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก สถานีตรวจการณ์
ทางทะเล ณ เกาะยาว จังหวัดสตูล

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๕,๒๕๗,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ประกอบด้วยก่อสร้างเสาเรดาร์ แบบ SELF SUPPORT สูง ๑๕ เมตร อาคารโรงคลุมเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าพร้อมรั้ว ถึงเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง อาคารปฏิบัติการ อาคารพักเจ้าหน้าที่ งานซ่อมทำกระโจมไฟ
งานภูมิสถาปัตยกรรม พร้อมงานระบบสาธารณูปโภค

๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕,๒๕๗,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานซ่อมแซม (แบบ ปร.๕ ก)

๖.๓ แบบสรุปราคาค่าครุภัณฑ์ (แบบ ปร.๕ ข)

๖.๔ แบบสรุปราคากลางงานซ่อมแซม (แบบ ปร.๖)

๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง อรุณสาห์ เชียงกุล

น.ต.นักชิต วิเศษโมรา

ร.อ.โชติ ไบทอง

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จัดตั้งสถานีตรวจการรั่วทางทะเล เกาะยาว จว.สตูล	แบบเลขที่	64-2-035
สถานที่	จว.สตูล	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ยก.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	เสาเข็ม (บาท)		เสาแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานเสาอากาศ SELF SUPPORT สูง 15 เมตร								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดดินและถมคืน	70	ลบ.ม.	-	-	99.00	6,930.00	6,930.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	42	ตร.ม.	200.00	8,400.00	133.00	5,586.00	13,986.00	
	- ตะปู	10.5	กก.	40.00	420.00	-	-	420.00	
	- ทราฮายาบรองพื้น	2	ลบ.ม.	682.00	1,364.00	91.00	182.00	1,546.00	
	งานคอนกรีตส่วนผสม 1:3:5 (คอนกรีตหยาบ)								
	- ปริมาณคอนกรีตหยาบ 1:3:5 ทั้งหมด	2	ลบ.ม.	-	-	398.00	796.00	796.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (252 กก./ลบ.ม.) รวม	0.50	ตัน	3,128.00	1,576.51	-	-	1,576.51	
	- ทราฮายาบ (0.62 ลบ.ม./ลบ.ม.) รวม	1.2	ลบ.ม.	682.00	845.68	-	-	845.68	
	- หิน 1-2 (0.97 ลบ.ม./ลบ.ม.) รวม	1.94	ลบ.ม.	841.00	1,631.54	-	-	1,631.54	
	- น้ำจืด (180 ลิตร./ลบ.ม.) รวม	0.36	ลบ.ม.	18.00	6.48	-	-	6.48	
	งานคอนกรีตส่วนผสม 1:2:4 (คอนกรีตโครงสร้าง)								
	- ปริมาณคอนกรีตทั้งหมด (f _c = 240 ksc)	22	ลบ.ม.	-	-	498.00	10,956.00	10,956.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (336 กก./ลบ.ม.) รวม	7.39	ตัน	3,128.00	23,122.18	-	-	23,122.18	
	- ทราฮายาบ (0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.) รวม	13.2	ลบ.ม.	682.00	9,002.40	-	-	9,002.40	
	- หิน 1-2 (1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.) รวม	23.98	ลบ.ม.	841.00	20,167.18	-	-	20,167.18	
	- น้ำจืด (180 ลิตร./ลบ.ม.) รวม	3.96	ลบ.ม.	18.00	71.28	-	-	71.28	
	รวม				66,607.25		24,450.00		
	รวมเงินหน้า							91,057.25	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จัดตั้งสถานีตรวจการรั่วทางทะเล เกาะยาว จว.สตูล	แบบเลขที่	64-2-035
สถานที่	จว.สตูล	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ยก.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานเสาอากาศ SELF SUPPORT สูง 15 เมตร (ต่อ)								
	ระบบป้องกันฟ้าผ่า (SELF SUPPORT TOWER 15 M.)								
	- BLUNT END AIR TERMINALS 15 X 600 mm. COPPER	1	ชุด	1,360.00	1,360.00	-	-	1,360.00	
	- 70 sq.mm. 18/30(36)kv. Cu. XLPE.	54	เมตร	263.00	14,202.00	-	-	14,202.00	
	- 70 Sq.mm.BARE COPPER CONDUCTOR	34	เมตร	213.00	7,242.00	-	-	7,242.00	
	- ALUMINIUM TEST BOX	1	ชุด	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
	- CONCRETE INSPECTION PIT	2	ชุด	845.00	1,690.00	-	-	1,690.00	
	- COPPER CLAD STEEL GROUND ROD Dai 5/8" LONG 10'	4	ชุด	780.00	3,120.00	-	-	3,120.00	
	- EXOTHERMIC WELDING	4	ชุด	200.00	800.00	-	-	800.00	
	- DOUBLE OBSTRUCTION LIGHT	1	ชุด	19,800.00	19,800.00	-	-	19,800.00	
	- CONTROL BOX DOUBLE OBSTRUCTION LIGHT (OUTDOOR TYPE)	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- 2x4/4g Sq.mm. VCT-G	30	เมตร	128.00	3,840.00	-	-	3,840.00	
	- HOT DIP GALVANIZED STEEL POLE	1	พylon	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	ค่าแรงระบบป้องกันฟ้าผ่า	1	งาน	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	รวม				77,854.00		15,000.00		
	รวมเงินหน้า							92,854.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จัดตั้งสถานีตรวจการณ์ทางทะเล เกาะยาว จว.สตูล	แบบเลขที่	64-2-035
สถานที่	จว.สตูล	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ยก.ทร.
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		0	ผู้ตรวจสอบ น.ท.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานรั้วเครื่องกำเนิดไฟฟ้า								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดดินและถมคืน	18	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,782.00	1,782.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	21	ตร.ม.	200.00	4,200.00	133.00	2,793.00	6,993.00	
	- ตะปู	5	กก.	40.00	200.00	-	-	200.00	
	- ทราายหยาบร่องฉนวนหลุม	1	ลบ.ม.	682.00	682.00	91.00	91.00	773.00	
	งานคอนกรีตสวนผสม 1:2:4 (คอนกรีตโครงสร้าง)								
	- ปริมาณคอนกรีตทั้งหมด (f _c = 240 ksc)	3	ลบ.ม	-	-	498.00	1,494.00	1,494.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (336 กก./ลบ.ม.) รวม	1.01	ตัน	3,128.00	3,153.02	-	-	3,153.02	
	- ทราายหยาบ (0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.) รวม	1.8	ลบ.ม	682.00	1,227.60	-	-	1,227.60	
	- หิน 1-2 (1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.) รวม	3.27	ลบ.ม	841.00	2,750.07	-	-	2,750.07	
	- น้ำจืด (180 ลิตร./ลบ.ม.) รวม	0.54	ลบ.ม	18.00	9.72	-	-	9.72	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ								
	RB 6 mm. (SR 24)	0.04	ตัน	27,092.00	1,083.68	4,100.00	164.00	1,247.68	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขรุขระ								
	DB 12 mm. (SD 40)	0.25	ตัน	22,525.00	5,631.25	3,300.00	825.00	6,456.25	
	- ลวดผูกเหล็ก	8.7	กก	46.00	400.20	-	-	400.20	
	รวม				19,337.54		7,149.00		
	รวมเงินพดด้วง							26,486.54	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จัดตั้งสถานีตรวจการณ์ทางทะเล เกาะยาว จว.สตูล	แบบเลขที่	64-2-035
สถานที่	จว.สตูล	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ยก.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	โครงการจัดตั้งสถานีตรวจการณ์ทางทะเล เกาะยาว จว.สตูล								
	งานฐาน ค.ส.ล.รองรับตู้คอนเทนเนอร์อาคารปฏิบัติการ								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดดินและถมคืน	15	ลบ.ม.	-	-	125.00	1,875.00	1,875.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	10	ตร.ม.	200.00	2,000.00	133.00	1,330.00	3,330.00	
	- ตะปู	2.5	กก.	40.00	100.00	-	-	100.00	
	- ทราฮายาบรองพื้น	0.7	ลบ.ม.	682.00	477.40	91.00	63.70	541.10	
	งานคอนกรีตส่วนผสม 1:2:4 (คอนกรีตโครงสร้าง)								
	- ปริมาณคอนกรีตทั้งหมด ($f_c = 240$ ksc)	2	ลบ.ม.	-	-	498.00	996.00	996.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (336 กก./ลบ.ม.) รวม	0.67	ตัน	3,128.00	2,102.02	-	-	2,102.02	
	- ทราฮายาบ (0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.) รวม	1.2	ลบ.ม	682.00	818.40	-	-	818.40	
	- หิน 1-2 (1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.) รวม	2.18	ลบ.ม	841.00	1,833.38	-	-	1,833.38	
	- น้ำจืด (180 ลิตร./ลบ.ม.) รวม	0.36	ลบ.ม	18.00	6.48	-	-	6.48	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ								
	RB 6 mm. (SR 24)	0.01	ตัน	27,092.00	270.92	4,100.00	41.00	311.92	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขรุขระ								
	DB 12 mm. (SD 40)	0.09	ตัน	22,525.00	2,027.25	3,300.00	297.00	2,324.25	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.7	กก	46.00	124.20	-	-	124.20	
	- PL.-200x200x12 mm. Anchor bolt 4 M16	6	ชุด	850.00	5,100.00	-	-	5,100.00	
	รวม				14,860.05		4,602.70		
	รวมเงินหมั้น							19,462.75	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จัดตั้งสถานีตรวจการณ์ทางทะเล เกาะยาว จว.สตูล	แบบเลขที่	64-2-035
สถานที่	จว.สตูล	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ยก.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานฐาน ค.ส.ล.รองรับตู้คอนเทนเนอร์อาคารพักเจ้าหน้าที่ 2 ชั้น								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดดินและถมคืน	15	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,485.00	1,485.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	10	ตร.ม.	200.00	2,000.00	133.00	1,330.00	3,330.00	
	- ตะปู	2.5	กก.	40.00	100.00	-	-	100.00	
	- ทราฮายาบรองพื้น	0.7	ลบ.ม.	682.00	477.40	91.00	63.70	541.10	
	งานคอนกรีตส่วนผสม 1:2:4 (คอนกรีตโครงสร้าง)								
	- ปริมาณคอนกรีตทั้งหมด ($f_c = 240$ ksc)	2	ลบ.ม.	-	-	498.00	996.00	996.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (336 กก./ลบ.ม.) รวม	0.67	ตัน	3,128.00	2,102.02	-	-	2,102.02	
	- ทราฮายาบ (0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.) รวม	1.2	ลบ.ม.	682.00	818.40	-	-	818.40	
	- หิน 1-2 (1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.) รวม	2.18	ลบ.ม.	841.00	1,833.38	-	-	1,833.38	
	- น้ำจืด (180 ลิตร./ลบ.ม.) รวม	0.36	ลบ.ม.	18.00	6.48	-	-	6.48	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ								
	RB 6 mm. (SR 24)	0.01	ตัน	27,092.00	270.92	4,100.00	41.00	311.92	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขรุขระ								
	DB 12 mm. (SD 40)	0.09	ตัน	22,525.00	2,027.25	3,300.00	297.00	2,324.25	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.7	กก	46.00	124.20	-	-	124.20	
	- PL.-200x200x12 mm. Anchor bolt 4 M16	6	ชุด	850.00	5,100.00	-	-	5,100.00	
	รวม				14,860.05		4,212.70		
	รวมเงินหน้า							19,072.75	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จัดตั้งสถานีตรวจการณ์ทางทะเล เกาะยาว จว.สตูล	แบบเลขที่	64-2-035
สถานที่	จว.สตูล	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ยก.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาภายใน (อาคารปฏิบัติการ)								
	PVC 13.5								
	- Ø 1/2"	13	เมตร	12.00	156.00	30.00	390.00	546.00	
	- Ø 3/4"	1	เมตร	15.00	15.00	30.00	30.00	45.00	
	- Fitting & Accessories (ประปา)	1	งาน	50.00	50.00	15.00	15.00	65.00	
	- Support & Hanger (ประปา)	1	งาน	20.00	20.00	5.00	5.00	25.00	
	UNION								
	- Ø 3/4"	2	ชุด	59.00	118.00	-	-	118.00	
	STOP VALVE								
	- Ø 1/2 "	3	ตัว	250.00	750.00	50.00	150.00	900.00	
	อุปกรณ์ประกอบ PVC								
	HOSEE BIBB								
	- Ø 1/2"	1	ชุด	180.00	180.00	50.00	50.00	230.00	
	GATE VALVE								
	- Ø 3/4"	1	ชุด	510.00	510.00	150.00	150.00	660.00	
	ถังดับเพลิง								
	- เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ABC ขนาดความจุไม่น้อยกว่า	1	ถัง	1,600.00	1,600.00	200.00	200.00	1,800.00	
	10 ปอนด์ ความสามารถเทียบเท่า (FIRE RATING) 6A-20B								
	รวม				3,399.00		990.00		
	รวมเงินทั้งสิ้น							4,389.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จัดตั้งสถานีตรวจการณ์ทางทะเล เกาะยาว จว.สตูล	แบบเลขที่	64-2-035
สถานที่	จว.สตูล	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ยก.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน (อาคารปฏิบัติการ)								
	ท่อโสรโคร, หนองน้ำทิ้ง, ให้อากาศ								
	PVC 8.5								
	- Ø 1 1/2"	4	เมตร	25.00	100.00	30.00	120.00	220.00	
	- Ø 2"	9	เมตร	40.00	360.00	40.00	360.00	720.00	
	- Ø 2 1/2"	5	เมตร	68.00	340.00	50.00	250.00	590.00	
	- Ø 4"	6	เมตร	143.00	858.00	100.00	600.00	1,458.00	
	- Fitting & Accessories	1	งาน	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
	- Support & Hanger	1	งาน	160.00	160.00	50.00	50.00	210.00	
	อุปกรณ์ประกอบ PVC								
	VTR								
	- Ø 2"	1	ชุด	250.00	250.00	-	-	250.00	
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Ø 2 1/2"	1	ตัว	480.00	480.00	-	-	480.00	
	- Ø 4"	1	ตัว	780.00	780.00	-	-	780.00	
	FLOOR DRAIN								
	- Ø 2 1/2"	1	ตัว	520.00	520.00	-	-	520.00	
	P-TRAP								
	- Ø 2"	1	ตัว	222.00	222.00	-	-	222.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	450.00	450.00	130.00	130.00	580.00	
	รวม				5,020.00		1,660.00		
	รวมเงินหน้า							6,680.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จัดตั้งสถานีตรวจการณ์ทางทะเล เกาะยาว จว.สตูล	แบบเลขที่	64-2-035
สถานที่	จว.สตูล	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ยก.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	โครงการจัดตั้งสถานีตรวจการณ์ทางทะเล เกาะยาว จว.สตูล								
	งานซ่อมทำกระโจมไฟ								
	- งานซ่อมทำ และทาสี กระโจมไฟ	1	งาน	50,000.00	50,000.00	วัสดุ + แรงงาน		50,000.00	
	รวม				50,000.00		-		
	รวมเงินหน้า							50,000.00	
	งานภูมิสถาปัตย์								
	- งานขุด ถากถางต้นไม้ กำจัดวัชพืช และปรับระดับดินเดิม	551	ตร.ม.	-	-	20.00	11,020.00	11,020.00	
	รวม				-		11,020.00		
	รวมเงินหน้า							11,020.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ	จัดตั้งสถานีตรวจการณ์ทางทะเล เกาะยาว จว.สตูล
สถานที่	จว.สตูล
แบบเลขที่	64-2-035
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ยก.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบไฟฟ้าภายนอก								
	ตู้ MDB								
	ตู้ MIAN DISTRIBUTION BOARD และ CU. BUS BAR								
	100AT. 220/380 3Ph - 4W.50 Hz. FN./HG (OUTDOOR TYPE)								
	- 100AT. 3P. MTS. 1 ชุด	1	ชุด	16,100.00	16,100.00	-	-	16,100.00	
	- 80AT. 3P. MCCB. 15kA.IC.	1	ชุด						
	- 50AT. 3P. MCCB. 15kA.IC.	1	ชุด						
	- 16AT. 2P. MCCB. 15kA.IC.	3	ชุด						
	- 6A. FUSES	3	ชุด						
	- PILOT LAMP	3	ชุด						
	- VOLT METER SELECTOR SWITCH	1	ชุด	150,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	
	- ANALOG AC VOLT METER 500V.	1	ชุด						
	- AMP METER SELECTOR SWITCH	1	ชุด						
	- ANALOG AC AMP METER 100A.	1	ชุด						
	- 100/5A CURRENT TRANSFORMER	3	ชุด						
	- 60A. 3P. HRC. FUSE	3 ชุด							
	- 40kA/ POLE SURGE PROTECTION DEVICE CLASS I+II	1	ชุด						
	- GROUNDING SYSTEM	1	ชุด	2,200.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
	รวม				168,300.00		-		
	รวมเงินพดด้วง							168,300.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จัดตั้งสถานีตรวจการณ์ทางทะเล เกาะยาว จว.สตูล	แบบเลขที่	64-2-035
สถานที่	จว.สตูล	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ยก.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลภายนอก (อาคารปฏิบัติการ)								
	ท่อโสรโคร,พื่อน้ำทิ้ง,พื่ออากาศ								
	PVC 8.5								
	- Ø 4"	2	เมตร	143.00	286.00	100.00	200.00	486.00	
	- Fitting & Accessories	1	งาน	90.00	90.00	20.00	20.00	110.00	
	- Support & Hanger	1	งาน	30.00	30.00	10.00	10.00	40.00	
	อุปกรณ์ประกอบ PVC								
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Ø 4"	1	ตัว	780.00	780.00	-	-	780.00	
	FLEXIBLE CONNECTOR								
	- Ø 2"	2	ชุด	350.00	700.00	100.00	200.00	900.00	
	- Ø 4"	2	ชุด	620.00	1,240.00	200.00	400.00	1,640.00	
	ถังบำบัด								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 ลบ.ม.	1	ถัง	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- ฐาน ค.ส.ล.+รัดฝาดัง (ตามรายการประกอบแบบ)	1	ฐาน	5,000.00	5,000.00	วัสดุ+แรงงาน		5,000.00	
	- ป่อซีม (ตามรายการประกอบแบบ)	1	ป่อ	8,500.00	8,500.00	วัสดุ+แรงงาน		8,500.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	850.00	850.00	250.00	250.00	1,100.00	
	- ดินซุดกลบคืน	2.3	ลบ.ม.	-	-	99.00	227.70	227.70	
	- ทราหยาบอัดแน่น	0.5	ลบ.ม.	682.00	341.00	91.00	45.50	386.50	
	รวม				29,817.00		1,353.20		
	รวมเงินหน้า							31,170.20	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จัดตั้งสถานีตรวจการณ์ทางทะเล เกาะยาว จว.สตูล	แบบเลขที่	64-2-035
สถานที่	จว.สตูล	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ยก.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาภายนอก (โรงคลุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า)								
	PVC 13.5								
	- Ø 1/2"	10	เมตร	12.00	120.00	30.00	300.00	420.00	
	- Ø 3/4"	15	เมตร	15.00	225.00	30.00	450.00	675.00	
	- Ø 1"	3	เมตร	24.00	72.00	30.00	90.00	162.00	
	- Ø 2"	1	เมตร	61.00	61.00	40.00	40.00	101.00	
	- Ø 4"	1	เมตร	225.00	225.00	120.00	120.00	345.00	
	- Fitting & Accessories (ประปา)	1	งาน	200.00	200.00	60.00	60.00	260.00	
	- Support & Hanger (ประปา)	1	งาน	70.00	70.00	20.00	20.00	90.00	
	อุปกรณ์ประกอบ PVC								
	BALL VALVE								
	- Ø 2"	1	ชุด	322.00	322.00	-	-	322.00	
	- Ø 4"	2	ชุด	1,790.00	3,580.00	-	-	3,580.00	
	BY PASS								
	- GATE VALVE Ø 3/4"	2	ชุด	510.00	1,020.00	150.00	300.00	1,320.00	
	- CHECK VALVE Ø 3/4"	1	ชุด	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
	ถังเก็บน้ำ								
	- ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส (สำเร็จรูป) ชนิดวางบนดิน ขนาด 3 ลบ.ม.	1	ถัง	13,800.00	13,800.00	-	-	13,800.00	
	ตัวถังไฟเบอร์กลาสเสริมแรง								
	- ฐาน ค.ส.ล.รองรับ ขนาด 1.6×1.6×0.15 ม. เหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 ม.	1	ฐาน	8,500.00	8,500.00	วัสดุ+แรงงาน		8,500.00	
	รวม				28,695.00		1,530.00		
	รวมเงินหน้า							30,225.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จัดตั้งสถานีตรวจการณ์ทางทะเล เกาะยาว จว.สตูล	แบบเลขที่	64-2-035
สถานที่	จว.สตูล	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ยก.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)	หมายเหตุ
				(ได้ก่อสร้าง)	
	รวมเงินค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ			200,000.00	

	รวมค่าใช้จ่าย				200,000.00	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม				-	
	สรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ				200,000.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ จัดตั้งสถานีตรวจการณ์ทางทะเล เกาะยาว จว.สตูล

แบบเลขที่ 64-2-035

สถานที่ จว.สตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ยก.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ครุภัณฑ์ จัดซื้อ								
	ครุภัณฑ์ประจำอาคาร								
	- โต๊ะทำงาน (ลีนชั่งซ้ายหรือขวา)	2	ตัว	6,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- เก้าอี้ทำงาน	2	ตัว	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- เตียงนอน 2 ชั้น (พร้อมที่นอนและหมอน)	2	ตัว	18,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	- ตู้เหล็กใส่เสื้อผ้า	4	ตัว	7,400.00	29,600.00	-	-	29,600.00	
	รวม				87,600.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							87,600.00	
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า								
	- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 24kW. (PRP) 380V. 3Ph-4W. พร้อมอุปกรณ์	2	ชุดเครื่อง	412,988.00	825,976.00	-	-	825,976.00	
	รวม				825,976.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							825,976.00	
	ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
	- เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 18,000 BTU	5	ชุด	22,600.00	113,000.00	วัสดุ + แรงงาน		113,000.00	
	รวม				113,000.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							113,000.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ จัดตั้งสถานีตรวจการณ์ทางทะเล เกาะยาว จว.สตูล

แบบเลขที่ 64-2-035

สถานที่ จว.สตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ยก.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวม				9,700.00		-		
	รวมเงินหน้า							9,700.00	