

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ งานซ่อมทำอย่างกันกระแทกบริเวณท่าเรือทศใต้ อู่ราชनावิมหิตลอดุยเดช กรมอุทการเรือ เพื่อรองรับการจอดเรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ โดยวิธีคัดเลือก

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ประกอบด้วย งานซ่อมทำส่วนประกอบชุดอย่างกันกระแทก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘๐๐ มิลลิเมตร จำนวน ๕ ชุด ซ่อมทำส่วนประกอบชุดอย่างกันกระแทก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑,๒๕๐ มิลลิเมตร จำนวน ๒ ชุด

๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม (แบบ ปร.๕ (ก))

๖.๓ แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม (แบบ ปร.๖)

๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.พรชัย บันลือศรีสกุล ประธานกรรมการ

น.ต.หญิง พัทยากร ด้วงอ่ำ กรรมการและเลขานุการ

ว่าที่ น.ต.บัณฑิตย์ บุญพันธ์ กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานซ่อมทำยางกันกระแทก บริเวณท่าเรือทิศใต้ อรม.อร. เพื่อรองรับการจอดเรือเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง อรม.อร. อ.สัตหีบ แบบเลขที่ 66-3-015 (จำนวน 1 แผ่น)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กลน.กร. แบบ ปจ. 4 ที่แนบ จำนวน 2 แผ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าซ่อมแซม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานซ่อมทำยางกันกระแทก บริเวณท่าเรือทิศใต้ อรม.อร. ฯ	1,918,100.00			
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	1,918,100.00	1.3036	2,500,435.16	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%			
	VAT	7%			
	รวมราคาปรับปรุง			2,500,435.16	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ. พรชัย บันลือศรีสกุล ประธานกรรมการน.ท.หญิง พัทธยากร ด้วงอ่ำ กรรมการและเลขานุการน.ต. บัณฑิตย์ นุณพันธ์ กรรมการ

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 66-3-015 (จำนวน 1 แผ่น)

ชื่อโครงการ งานซ่อมทำยางกันกระแทก บริเวณท่าเรือทิศใต้ อรม.อร. เพื่อรองรับการจอดเรือเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่

สถานที่ อรม.อร. อ.สัตหีบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานซ่อมแซมชุดงานกันกระแทกขนาด Dia 800 mm. หมายเลข 23,39,43,45,57 รวม 5 ชุด								
1.1	งานซ่อมแซม โครงเหล็กด้านหน้าชุดกันกระแทก (Frontal frame size: 1060Wx4500Lx270mm)	5	ชุด	75,000.00	375,000.00	9,000.00	45,000.00	420,000.00	
	ตัดเปลี่ยนแผ่นเหล็กที่ผู้ พ่นทราย ทำสี หนา 450 ไมครอน								
1.2	เปลี่ยน ยางกันกระแทก (Circular fender) รุ่น CC-800H (เฉพาะหมายเลข 23)	1	ตัว	170,000.00	170,000.00	50,000.00	50,000.00	220,000.00	
1.3	ถอดเปลี่ยนชุดน็อตยึดยางกันกระแทกกับโครงเหล็กของเดิมเป็น สแตนเลส (Frame fixing bolt M30 Stainless Grade SUS 304 - 6 sets/fender)	30	ชุด	1,850.00	55,500.00	300.00	9,000.00	64,500.00	
1.4	ถอดเปลี่ยนชุดน็อตยึดยางกันกระแทกกับผนังคอนกรีตท่าเรือของเดิมเป็นสแตนเลส (Fender fixing bolt M30 Stainless Grade SUS 304 - 6 sets/fender)	30	ชุด	1,850.00	55,500.00	300.00	9,000.00	64,500.00	
1.5	เปลี่ยนชุดโซ่ล่างพร้อมอุปกรณ์ยึด (Chain dia.19mm.+Shackle+Adjustable 6 Set/fender)	5	ชุด	6,500.00	32,500.00	2,000.00	10,000.00	42,500.00	
1.6	ถอด ทำความสะอาดโซ่ชุดบน ชุบกัลวาไนซ์ใหม่ (Chain dia.19mm. 2 Set/fender)	10	ชุด	2,000.00	20,000.00	500.00	5,000.00	25,000.00	
1.7	เปลี่ยนแผ่นกันเสียดสี (ANTI ABRASION-UHMWPE) พร้อมสลักเกลียวยึดแผ่นกันเสียดสีสแตนเลส SUS-304	5	ชุด	68,000.00	340,000.00	7,000.00	35,000.00	375,000.00	
	แผงชุดกันกระแทก 1 ชุด ประกอบด้วย แผ่นยางกัน เสียดสี 16 แผ่น แต่ละขนาด ดังนี้								
	- แผ่นยางกันเสียดสี ขนาด 600x600x40มม.(BLUE) จำนวน 6 แผ่น								
	- แผ่นยางกันเสียดสี ขนาด 450x600x40มม.(BLUE) จำนวน 7 แผ่น								
	- แผ่นยางกันเสียดสี ขนาด 450x450x40มม.(BLUE) จำนวน 1 แผ่น								
	- แผ่นยางกันเสียดสี ขนาด 270x600x40มม.(BLUE) จำนวน 1 แผ่น								
	- แผ่นยางกันเสียดสี ขนาด 270x450x40มม.(BLUE) จำนวน 1 แผ่น								
	รวม				1,048,500.00		163,000.00		
	รวมเงินหน้านี้							1,211,500.00	

