

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ งานก่อสร้างรั้วตาข่ายล้อมรอบหมู่ถ้ำคั้งเขื่อนเพลิงกรุงเทพฯ กองเขื่อนเพลิง กรมชลประทาน  
ทหารเรือ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ประกอบด้วยปรับพื้นที่ แล้วทำฐานราก ตอม่อ คานและเสารั้ว ค.ส.ล.และติดตั้งตะแกรง  
เหล็กสำเร็จรูปล้อมรอบหมู่ถ้ำคั้งเขื่อนเพลิงกรุงเทพฯ กชพ.พธ.ทร.

๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)

๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง อรุณสาห์ เขียงกุล

ร.ท.พีรศุขม์ ศฤงคาร

ร.ต.อนุศิษฐ์ ยอดเสาร์



## แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างรั้วลวดตาข่ายล้อมรอบบริเวณหมู่ตึกชั้นเชิงเพ็ญกรุงเทพฯ กชพ.พร.ท.
สถานที่ก่อสร้าง	คลังเชิงเพ็ญกรุงเทพฯ กชพ.พร.ท.แบบเลขที่ กงช.027/60
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	พร.ท. แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน ( บาท )	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง ( บาท )	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างรั้วลวดตาข่ายล้อมรอบบริเวณหมู่ตึกชั้นเชิงเพ็ญกรุงเทพฯ กชพ.พร.ท.	574,618.08			
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	574,618.08	1.3053	750,048.98	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5%			
	VAT	7%			
	รวมราคาก่อสร้าง			750,048.98	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง อรุณาสาทิ เชียงกุล

ประธานกรรมการ

ร.ท.พีรศุขม์ ศฤงคาร

กรรมการ

ร.ต.อนุศิษฐ์ ยอดเสาร์

กรรมการและเลขานุการ

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างรั้วลวดตาข่ายล้อมรอบบริเวณหมู่คลังเชื้อเพลิงกรุงเทพ กขพ.พธ.ทร.	แบบเลขที่	กขช.027/60
สถานที่	คลังเชื้อเพลิงกรุงเทพ กขพ.พธ.ทร.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พธ.ทร.
คำนวณโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานก่อสร้างรั้วลวดตาข่าย</b>								
	- ปรับ พ.ท.บริเวณก่อสร้าง	415	ตร.ม.	-	-	10.00	4,150.00	4,150.00	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลาง 0.15x6.00 ม.	121	ตัน	528.00	63,888.00	128.00	15,488.00	79,376.00	
	- งานขุดดินและถมคืน	20	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,980.00	1,980.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	50	ตร.ม.	200.00	10,000.00	133.00	6,650.00	16,650.00	
	- ตะปู	13	กก.	29.00	362.50	-	-	362.50	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ								
	RB 6 mm. (SR 24)	0.66	ตัน	25,066.00	16,543.56	4,100.00	2,706.00	19,249.56	
	RB 9 mm. (SR 24)	0.94	ตัน	24,233.00	22,779.02	4,100.00	3,854.00	26,633.02	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย								
	DB 12 mm. (SD 40)	2.30	ตัน	23,800.00	54,740.00	3,300.00	7,590.00	62,330.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	117	กก.	29.00	3,393.00	-	-	3,393.00	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	4	ลบ.ม.	2,048.00	8,192.00	398.00	1,592.00	9,784.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (f'c = 240 ksc.)	20	ลบ.ม.	2,295.00	45,900.00	391.00	7,820.00	53,720.00	
	- ก่อคอนกรีตบล็อก ขนาด 0.19x0.39x0.07 ม.	130	ตร.ม.	220.00	28,600.00	65.00	8,450.00	37,050.00	
	- ฉาบปูนเรียบ เซาะร่อง	260	ตร.ม.	90.00	23,400.00	30.00	7,800.00	31,200.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	220	ตร.ม.	90.00	19,800.00	100.00	22,000.00	41,800.00	
	- Wire Mesh Size สำเร็จรูป	90	แผ่น	900.00	81,000.00	250.00	22,500.00	103,500.00	
	- เสารั้วเหล็กสำเร็จรูป	92	ท่อน	230.00	21,160.00	50.00	4,600.00	25,760.00	
	- PL-200x200x10 มม.	92	ชุด	130.00	11,960.00	-	-	11,960.00	
	- งานทาสีน้ำอะคริลิกภายนอก	480	ตร.ม.	30.00	14,400.00	34.00	16,320.00	30,720.00	
	- ประตูลูกเหล็ก รายละเอียดตามแบบ	1	งาน	15,000.00	15,000.00	วัสดุ + แรงงาน		15,000.00	
	รวม				<b>441,118.08</b>		<b>133,500.00</b>		
	<b>รวมเงินหน้านี้</b>							<b>574,618.08</b>	