

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัย ขนาด ๖๔ ครอบครัว พร้อมระบบสาธารณูปโภค อุ้ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอุ้ทหารเรือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโย้ทหารเรือ กองทัพอเรือ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป : ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. สูง ๕ ชั้น และชั้นดาดฟ้า ขนาด กว้าง ๗๐.๘๐ x ๒๒.๕๐ เมตร งานจัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร งานระบบประปาและสุขาภิบาลทั้งภายในและภายนอก จัดหาและติดตั้งครุภัณฑ์ประจำอาคาร
- ๕ ราคากลางค่านวณ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๙๐,๐๐,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
- ๖.๒ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ (ข))
- ๖.๓ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก))
- ๖.๔ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
- ๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| ว่าที่ น.อ. ชนะ ภูมิประเสริฐ | ประธานกรรมการ |
| น.ท.สายันต์ ทองแสน | กรรมการ |
| ว่าที่ น.ท.หญิง พัทยากร ด้วงอ่า | กรรมการและเลขานุการ |
| ว่าที่ ร.ท.นรากร สำเนียง | กรรมการ |
| ว่าที่ ร.ต.นรินทร์ ภูลายดอก | กรรมการ |

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย ขนาด 64 ครอบครัว พร้อมระบบสาธารณูปโภค อุ้ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอุ้ทหารเรือ		
	ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ		
สถานที่ก่อสร้าง	จว.สมุทรปราการ		
แบบเลขที่	68-2-055 , 68-5-036 , 68-4-019 , 67-2-024 , 68-2-077 , 67-2-027		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	อจปร.	แบบ ปร. 4 ที่แนบ	56 แผ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง	19,000,227.91			
2	งานสถาปัตยกรรม	26,141,107.00			
3	ระบบไฟฟ้าภายใน	9,657,679.00			
4	ระบบประปาภายใน	2,338,173.00			
5	โรงพักขยะ	675,886.90			
6	ภูมิทัศน์+ถนนและลาน	4,761,427.00			
7	ระบบไฟฟ้าภายนอก	774,237.00			
8	ประปารอบอาคาร	6,344,793.00			
9	ระบบประปาภายนอก	2,211,541.00			
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	71,905,071.81	1.1964	86,027,227.91	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%			
	VAT	7%			
	รวมราคาก่อสร้าง			86,027,227.91	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ว่าที่ น.อ. ชนะ ภูมิประเสริฐ	ประธานกรรมการ
น.ท.สายันต์ ทองแสน	กรรมการ
ว่าที่ น.ท.หญิง พัทยากร ด้วงอ่ำ	กรรมการและเลขานุการ
ว่าที่ ร.ท.นรากร สำเนียง	กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.นรินทร์ ภูลายดอก	กรรมการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย ขนาด 64 ครอบครัว พร้อมระบบสาธารณูปโภค อุ้ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอุ้ทหารเรือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ จว.สมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อจปร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc = 240 ksc.)	1,180	ลบ.ม.	2,507.00	2,958,260.00	519.00	612,420.00	3,570,680.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc = 320 ksc.)	135	ลบ.ม.	2,679.00	361,665.00	519.00	70,065.00	431,730.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	10,211	ตร.ม.	200.00	2,042,238.00	139.00	1,419,355.41	3,461,593.41	
	- เหล็กเสริมผิวเรียบ								
	RB 6 มม. (SR 24)	5.45	ตัน	21,850.00	119,082.50	4,400.00	23,980.00	143,062.50	
	RB 9 มม. (SR 24)	42.88	ตัน	21,050.00	902,624.00	4,400.00	188,672.00	1,091,296.00	
	- เหล็กเสริมผิวข้ออ้อย								
	DB 12 มม. (SD 40)	13.34	ตัน	21,150.00	282,141.00	3,600.00	48,024.00	330,165.00	
	DB 16 มม. (SD 40)	31.62	ตัน	20,950.00	662,439.00	3,600.00	113,832.00	776,271.00	
	DB 20 มม. (SD 40)	18.55	ตัน	20,950.00	388,622.50	3,100.00	57,505.00	446,127.50	
	DB 25 มม. (SD 40)	48.50	ตัน	20,950.00	1,016,075.00	3,100.00	150,350.00	1,166,425.00	
	- ตะปู	2,935	กก.	44.00	129,140.00	-	-	129,140.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	4,790	กก.	59.00	282,610.00	-	-	282,610.00	
	- พื้นสำเร็จรูป HOLLOW CORE SLABหนา 20 ซม. รับน้าหนัก								
	บรรจุทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 400 กก./ ตร.ม.	992	ตร.ม.	465.00	461,280.00	60.00	59,520.00	520,800.00	
	- พื้นสำเร็จรูป SOLID PLANKหนา 5 ซม. รับน้าหนัก								
	บรรจุทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 200 กก./ ตร.ม.	2,690	ตร.ม.	260.00	699,400.00	25.00	67,250.00	766,650.00	
	- พื้นสำเร็จรูป SOLID PLANKหนา 5 ซม. รับน้าหนัก								
	บรรจุทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 400 กก./ ตร.ม.	56	ตร.ม.	280.00	15,680.00	25.00	1,400.00	17,080.00	
	รวม				10,321,257.00		2,812,373.41		
	รวมเงินหน้านี้							13,133,630.41	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย ขนาด 64 ครอบครั้ว พร้อมระบบสาธารณูปโภค อุ้ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอุ้ทหารเรือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ จว.สมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อจปร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้าง (ต่อ)								
	- เหล็ก WIRE MESH Ø4 มม. @ 0.20 ม. #	4,442	ตร.ม.	32.00	142,144.00	5.00	22,210.00	164,354.00	
	- คอนกรีตทับหน้าหนา 0.05 ม.	191	ลบ.ม.	2,507.00	478,837.00	519.00	99,129.00	577,966.00	
	- เทปูนทรายปรับระดับ	125	ตร.ม.	80.00	10,000.00	64.00	8,000.00	18,000.00	
	- งานบดอัดแน่นชั้นดินเดิม	245	ตร.ม.	-	-	20.00	4,900.00	4,900.00	
	- งานถมดินลูกรัง	59	ลบ.ม.	393.00	23,187.00	-	-	23,187.00	
	- งานบดอัดแน่นดินลูกรัง	245	ลบ.ม.	-	-	20.00	4,900.00	4,900.00	
	- ทรายหยาบรองพื้น	32	ลบ.ม.	510.00	16,320.00	112.00	3,584.00	19,904.00	
	- แผ่นพลาสติก	54	ตร.ม.	10.00	540.00	-	-	540.00	
	- DB 15 มม. ยาว 0.40 ม.	90	ท่อน	35.00	3,150.00	-	-	3,150.00	
	- คั้นโฟม หนา 15 มม.	169	ม.	10.00	1,690.00	-	-	1,690.00	
	- ยานวด้วยวัสดุอุดรอยต่อชนิด PU	169	ม.	15.00	2,535.00	-	-	2,535.00	
	- กั้นรอยต่อด้วย CORK BOARD 20 M. THK	163	ม.	15.00	2,445.00	-	-	2,445.00	
	- อุดรอยต่อด้วย MASTIC JOINT SEALER	163	ม.	15.00	2,445.00	-	-	2,445.00	
	- CHAMTER 5 CM.	250	ตร.ม.	10.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	- RB 15 x 500 mm. ปลายด้านทางลาดซุบสี/หรือทาจารบี	528	ท่อน	25.00	13,200.00	-	-	13,200.00	
	- RUBBER THK 20 mm.	163	ม.	25.00	4,075.00	-	-	4,075.00	
	- SAWED JOINT และหยอดรอยต่อด้วยแอสฟัลต์ผสมทราย	45	ม.	35.00	1,575.00	-	-	1,575.00	
	รวม				704,643.00		142,723.00		
	รวมเงินหน้านี้							847,366.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย ขนาด 64 ครอบครัว พร้อมระบบสาธารณูปโภค อุ้ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอุ้ทหารเรือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอสุมทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ จว.สมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อจปร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานมุงหลังคา								
	- หลังคาแผ่นเหล็กขึ้นรูปลอน พร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดตามแบบ	874	ตร.ม.	430.00	375,820.00	70.00	61,180.00	437,000.00	
	- ฉนวนใยแก้ว รายละเอียดตามแบบ	874	ตร.ม.	165.00	144,210.00	25.00	21,850.00	166,060.00	
	- ติดตั้งตาข่าย WIRE MESH รายละเอียดตามแบบ	874	ตร.ม.	90.00	78,660.00	-	-	78,660.00	
	- ครอบหลังคาบน PARAPET FLASHING	125	ม.	220.00	27,500.00	50.00	6,250.00	33,750.00	
	- ครอบหลังคาข้าง BAGE FLASHING	28	ม.	220.00	6,160.00	50.00	1,400.00	7,560.00	
	งานฝ้าเพดาน								
C1	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดชนิดกรุแผ่นสะท้อนความร้อน หนา 9 มม. ชนิดขอบลาดตีชนฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี บน 1.00 ม. ล่าง 0.40 ม. พร้อมอุปกรณ์ยึดปรับระดับ	628	ตร.ม.	335.00	210,380.00	75.00	47,100.00	257,480.00	
C2	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดทนชื้น โครงคร่าวอลูมิเนียม T-BAR เคลือบสีขาว	278	ตร.ม.	325.00	90,350.00	52.00	14,456.00	104,806.00	
C3	- ฝ้าระแนง UPVC ไบกว้าง 4 หรือ 6 ซม. ยกขอบหนา 1.15 ซม. ติดตั้งระบบ CLIP LOCK เว้นร่อง 1 ซม.	88	ตร.ม.	550.00	48,400.00	110.00	9,680.00	58,080.00	
C4	- ฝ้าทองพื้นสำเร็จรูป ฉาบปูนเรียบ	2,354	ตร.ม.	90.00	211,860.00	87.00	204,798.00	416,658.00	
C5	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. ขอบลาดตีชนฉาบรอยต่อเรียบ	1,963	ตร.ม.	305.00	598,715.00	75.00	147,225.00	745,940.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	รวม				1,792,055.00		513,939.00		
	รวมเงินหน้านี้							2,305,994.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย ขนาด 64 ครอบครัว พร้อมระบบสาธารณูปโภค อุ้ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอุ้ทหารเรือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ จว.สมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อจปร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานไฟฟ้าภายในอาคารพักนยทหารประทวน 64 ครอบครัว								
	- โคมไฟกลมติดตั้งกับฝ้าเพดาน พร้อมครอบพลาสติกใส หลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 22 W.	192	ชุด	650.00	124,800.00	115.00	22,080.00	146,880.00	
	- โคมไฟกลม (ซาลาเปา) หลอด LED BULB ขนาดไม่น้อยกว่า 7 W. ไข้ว E27 แสง Daylight	64	ชุด	250.00	16,000.00	115.00	7,360.00	23,360.00	
	- โคมไฟดาวน์ไลท์แบบฝังฝ้าเพดาน Dia. ไม่น้อยกว่า 14 ซม. หลอด LED BULB								
	ขนาดไม่น้อยกว่า 7 W. ไข้ว E27	448	ชุด	250.00	112,000.00	115.00	51,520.00	163,520.00	
	- โคมไฟดาวน์ไลท์แบบติดลอย Dia. ไม่น้อยกว่า 14 ซม. หลอด LED BULB								
	ขนาดไม่น้อยกว่า 7 W. ไข้ว E27	128	ชุด	600.00	76,800.00	115.00	14,720.00	91,520.00	
	- โคมไฟห้อยแขวนจากเพดาน หลอด LED BULB ขนาดไม่น้อยกว่า 7 W. ไข้ว E27	64	ชุด	700.00	44,800.00	115.00	7,360.00	52,160.00	
	- สวิตซ์ปิด-เปิดทางเดียว ทนกระแสไม่น้อยกว่า 10A. ทนแรงดันไม่น้อยกว่า 250V.AC.	704	ชุด	60.00	42,240.00	80.00	56,320.00	98,560.00	
	- สวิตซ์ปิด-เปิดสองทาง ทนกระแสไม่น้อยกว่า 10A. ทนแรงดันไม่น้อยกว่า 250V.AC.	128	ชุด	96.00	12,288.00	85.00	10,880.00	23,168.00	
	- โคมไฟกล่องเหล็กติดลอย หลอด LED TUBE ขนาดไม่น้อยกว่า 18 W.								
	จำนวน 1 หลอด (ไฟฟ้าส่วนกลาง)	42	ชุด	560.00	23,520.00	115.00	4,830.00	28,350.00	
	- โคมไฟอกไก่ติดลอยกับเพดาน หลอด LED TUBE ขนาดไม่น้อยกว่า 18 W.								
	จำนวน 2 หลอด (ไฟฟ้าส่วนกลาง)	32	ชุด	1,100.00	35,200.00	135.00	4,320.00	39,520.00	
	- โคมไฟดาวน์ไลท์แบบติดลอย Dia. ไม่น้อยกว่า 17 ซม. หลอด LED BULB								
	ขนาดไม่น้อยกว่า 7 W. ไข้ว E27 (ไฟฟ้าส่วนกลาง)	130	ชุด	900.00	117,000.00	115.00	14,950.00	131,950.00	
	- สวิตซ์ปิด-เปิดทางเดียว ทนกระแสไม่น้อยกว่า 10A. ทนแรงดันไม่น้อยกว่า 250V.AC. (ไฟฟ้าส่วนกลาง)	16	ชุด	60.00	960.00	80.00	1,280.00	2,240.00	
	- สวิตซ์ปิด-เปิดสองทาง ทนกระแสไม่น้อยกว่า 10A. ทนแรงดันไม่น้อยกว่า 250V.AC. . (ไฟฟ้าส่วนกลาง)	44	ชุด	96.00	4,224.00	90.00	3,960.00	8,184.00	
	- สวิตซ์ปิด-เปิดทางเดียว ทนกระแสไม่น้อยกว่า 10A. ทนแรงดันไม่น้อยกว่า 250V.AC.								
	(สำหรับพัดลมระบายอากาศ)	64	ชุด	60.00	3,840.00	80.00	5,120.00	8,960.00	
	- เต้ารับคู่แบบมีกราวด์ (2P+G) ทนกระแสไม่น้อยกว่า 16A. ทนแรงดันไม่น้อยกว่า 250V.AC.	640	ชุด	200.00	128,000.00	90.00	57,600.00	185,600.00	
	รวม				741,672.00		262,300.00		
	รวมเงินหน้าี้							#####	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย ขนาด 64 ครอบครัว พร้อมระบบสาธารณูปโภค อุ้ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอุ้ทหารเรือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ จว.สมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อจปร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบไฟฟ้าภายในอาคารพักนายทหารประทวน 64 ครอบครัว (ต่อ)								
	ตู้ MDB								
	- ตู้ Main DISTRIBUTION BOARD INDOOR TYPE FORM-3A T 2.00 mm.								
	900 A. 380/220 V.AC. 3 Ph - 4 WIRE 50 Hz. FN./HG. CU. BUS BAR COATE								
	- 800 AT. 3P. MCCB IC \geq 50 kA. at 415 V.AC. Adj.								
	- 250 AT. 3P. MCCB IC \geq 25 kA. at 415 V.AC.								
	- 80 AT. 3P. MCCB IC \geq 18 kA. at 415 V.AC.								
	- 60 AT. 3P. MCCB IC \geq 18 kA. at 415 V.AC.								
	- 30 AT. 3P. MCCB IC \geq 15 kA. at 415 V.AC.								
	- 500A. 1P. HRC. FUSE								
	- 3x6 A. FUSES	1	ชุด	567,600.00	567,600.00	10,000.00	10,000.00	577,600.00	
	- PILOT LAMP								
	- 50kA.SURGE PROTECTION CLASS I+II/Ph (3Ph+N)								
	- DIGTAL METRE AND POWER FACTOR CORRECTION (I,V,F,PF,P,Q,E)								
	- POWER FACTOR CONTROLLER 6 STEPS								
	- 800/5A. CURRENT TRANSFORMER								
	- 50A. 1P. HRC. FUSE								
	- 50A. 3 POLE MACNETIC CONTACTOR								
	- 25 KVAR 400V.AC. CAP BANK								
	รวม				567,600.00		10,000.00		
	รวมเงินหน้านี้							577,600.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย ขนาด 64 ครอบครัว พร้อมระบบสาธารณูปโภค อุ้ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอุ้ทหารเรือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ จว.สมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อจปร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบไฟฟ้าภายในอาคารพักนายทหารประทวน 64 ครัวรัว (ต่อ)								
	ตู้ MDB (ต่อ)								
	- ฐาน ค.ส.ล.รองรับตู้ MDB.	1	ฐาน	4,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	
	- GROUNDING SYSTEM	1	ชุด	4,200.00	4,200.00	300.00	300.00	4,500.00	
	<u>SDB - A,B,C,D</u>								
	- ตู้ SUB DISTRIBUTION BOARD INDOOR TYPE T 2.00 mm.								
	- 250 AT. 3P. MCCB IC \geq 25 kA. at 415 V.AC.								
	- 125A. 1P. HRC. FUSE								
	- 3x6 A. FUSES								
	- PILOT LAMP								
	- 50kA.SURGE PROTECTION CLASS I+II/Ph (3Ph+N)	4	ชุด	151,650.00	606,600.00	8,000.00	32,000.00	638,600.00	
	- DIGTAL METER AND POWER FACTOR CORRECTION (I,V,F,PF,P,Q,E)								
	- 300/5A. CURRENT TRANSFORMER								
	- KILOWATT - HOUR METER 15(45) A.220 V.AC. 1Ph. 2WIRE 50Hz.								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 18 ช่อง พร้อม MAIN								
	CIRCUIT BREAKER 250 AT. 3P. CB. IC \geq 25 kA. AT. 415 V.AC.								
	- CIRCUIT BREAKER 50 AT. 10 kA. 1P.								
	รวม				614,800.00		33,300.00		
	รวมเงินหน้าี							648,100.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย ขนาด 64 ครอบครั้ว พร้อมระบบสาธารณูปโภค อุ้ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอุ้ทหารเรือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ จว.สมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อจปร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบไฟฟ้าภายในอาคารพักนายทหารประทวน 64 ครอบครั้ว (ต่อ)								
	- ตู้ (ไฟฟ้าภายในห้องพัก) CONSUMER UNIT ชนิดมี 10 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER 50AT. 2P. ≤10 kA.IC. at.240 V.AC.								
	- BRANCH BREAKER 16 AT. 1P. IC ≤ 6kA.								
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 1P. IC ≤ 6kA.	64	ชุด	7,923.00	507,072.00	1,000.00	64,000.00	571,072.00	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 1P. IC ≤ 6kA. (RCBO)								
	- BRANCH BREAKER 25 AT. 1P. IC ≤ 6kA. (RCBO)								
	ตู้ PMP								
	- ตู้ PMP INDOOR TYPE T 2.00 mm.								
	- 50 AT. 3P. MCCB IC ≥ 15 kA. at 415 V.AC.								
	- 20 AT. 3P. MCCB IC ≥ 15 kA. at 415 V.AC.								
	- 50A. 1P. HRC. FUSE	2	ชุด	100,764.00	201,528.00	5,000.00	10,000.00	211,528.00	
	- 3x6 A. FUSES								
	- PILOT LAMP								
	- 50kA.SURGE PROTECTION CLASS I+II/Ph (3Ph+N)								
	รวม				708,600.00		74,000.00		
	รวมเงินหน้า ^ข							782,600.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย ขนาด 64 ครอบครัว พร้อมระบบสาธารณูปโภค อุ้ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอุ้ทหารเรือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ จว.สมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อจปร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบไฟฟ้าภายในอาคารพักนายทหารประทวน 64 ครอบครัว (ต่อ)								
	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า 1.5 Sq.mm. IEC-01	2,450	เมตร	6.00	14,700.00	5.00	12,250.00	26,950.00	
	- สายไฟฟ้า 2.5 Sq.mm. IEC-01	22,546	เมตร	9.00	202,914.00	7.00	157,822.00	360,736.00	
	- สายไฟฟ้า 4 Sq.mm. IEC-01	15,535	เมตร	14.00	217,490.00	10.00	155,350.00	372,840.00	
	- สายไฟฟ้า 6 Sq.mm. IEC-01	240	เมตร	22.00	5,280.00	12.00	2,880.00	8,160.00	
	- สายไฟฟ้า 10 Sq.mm. IEC-01	170	เมตร	39.00	6,630.00	16.00	2,720.00	9,350.00	
	- สายไฟฟ้า 16 Sq.mm. IEC-01	326	เมตร	60.00	19,560.00	20.00	6,520.00	26,080.00	
	- สายไฟฟ้า 35 Sq.mm. IEC-01	35	เมตร	126.00	4,410.00	30.00	1,050.00	5,460.00	
	- สายไฟฟ้า 10 Sq.mm. IEC-01	3,313	เมตร	39.00	129,207.00	16.00	53,008.00	182,215.00	
	- สายไฟฟ้า 25 Sq.mm. IEC-01	6,986	เมตร	95.00	663,670.00	25.00	174,650.00	838,320.00	
	- สายไฟฟ้า 50 Sq.mm. CV 0.6/1.0 kV	70	เมตร	335.00	23,450.00	45.00	3,150.00	26,600.00	
	- สายไฟฟ้า 120 Sq.mm. CV 0.6/1.0 kV	280	เมตร	827.00	231,560.00	100.00	28,000.00	259,560.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2" EMT	4,230	ท่อน	93.00	393,390.00	66.00	279,180.00	672,570.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2" IMC	765	ท่อน	197.00	150,705.00	78.00	59,670.00	210,375.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 3/4" IMC	80	ท่อน	262.00	20,960.00	84.00	6,720.00	27,680.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1" IMC	20	ท่อน	354.00	7,080.00	96.00	1,920.00	9,000.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1 1/4" IMC	90	ท่อน	457.00	41,130.00	114.00	10,260.00	51,390.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1 1/2" IMC	30	ท่อน	561.00	16,830.00	126.00	3,780.00	20,610.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 2" IMC	3	ท่อน	767.00	2,301.00	144.00	432.00	2,733.00	
	รวม				2,151,267.00		959,362.00		
	รวมเงินหน้า							#####	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย ขนาด 64 ครอบครัว พร้อมระบบสาธารณูปโภค อุ้ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอุ้ทหารเรือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ จว.สมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อจปร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	- ท่อ Ø 4" PVC CLASS 8.5 (พิดลมระบายอากาศ)	10	ท่อน	680.00	6,800.00	400.00	4,000.00	10,800.00	
	- 50X50X2440 mm. T2.0 mm.WIRE WAY (ระบบสี่อสาร)	276	ท่อน	740.00	204,240.00	30.00	8,280.00	212,520.00	
	- 100X150X2440 mm. T2.0 mm.WIRE WAY	276	ท่อน	1,677.00	462,852.00	55.00	15,180.00	478,032.00	
	- 100X300X2440 mm. T2.0 mm WIRE WAY	18	เมตร	2,515.00	45,270.00	75.00	1,350.00	46,620.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่นๆ	1	งาน	335,000.00	335,000.00	-	-	335,000.00	
	งานระบบสัญญาณเตือนภัย								
	ระบบสัญญาณเตือนภัย								
	- FIRE ALARM CONTROL PANEL 20 ZONE	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	7,000.00	7,000.00	32,000.00	
	- GRAPHIC ANNUNCIATOR	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	2,000.00	2,000.00	17,000.00	
	- SMOKE DETECTOR	204	ชุด	1,350.00	275,400.00	150.00	30,600.00	306,000.00	
	- HEAT DETECTOR	64	ชุด	1,080.00	69,120.00	150.00	9,600.00	78,720.00	
	- MANUAL STATION	18	ชุด	1,620.00	29,160.00	200.00	3,600.00	32,760.00	
	- FIRE ALARM BELL	18	ชุด	1,644.00	29,592.00	150.00	2,700.00	32,292.00	
	- RESISTOR OF END	14	ชุด	250.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	- สายไฟฟ้า 2.5 Sq.mm IEC-01	2,273	เมตร	9.00	20,457.00	7.00	15,911.00	36,368.00	
	- สายไฟฟ้า 4 Sq.mm FRC	1,368	เมตร	14.00	19,152.00	14.00	19,152.00	38,304.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2" EMT	840	ท่อน	93.00	78,120.00	66.00	55,440.00	133,560.00	
	- 50x100x2.440 mm. T2.0 mm. WIRE WAY	15	เมตร	1,082.00	16,230.00	35.00	525.00	16,755.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่นๆ	1	งาน	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	รวม				1,684,893.00		175,338.00		
	รวมเงินหน้า							#####	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย ขนาด 64 ครอบครั้ว พร้อมระบบสาธารณูปโภค อุ้ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอุ้ทหารเรือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ จว.สมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อจปร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	TELEVISION SYSTEM								
	TELEVISION SYSTEM								
	- JUNCTION BOX เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์	64	ชุด	70.00	4,480.00	60.00	3,840.00	8,320.00	
	- TELEVISION OUTLET	64	ชุด	200.00	12,800.00	90.00	5,760.00	18,560.00	
	- สาย RG 6	545	ชุด	13.00	7,085.00	7.00	3,815.00	10,900.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2" EMT	173	ท่อน	93.00	16,089.00	66.00	11,418.00	27,507.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่นๆ	1	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	รวม				50,454.00		24,833.00		
	รวมเงินหน้า							75,287.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย ขนาด 64 ครอบครัว พร้อมระบบสาธารณูปโภค อุ้ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอุ้ทหารเรือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ จว.สมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อจปร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปา,สุขาภิบาลภายใน								
	ระบบประปา								
	PVC 13.5								
	- Dia 1/2"	1,630	เมตร	11.00	17,930.00	30.00	48,900.00	66,830.00	
	- Dia 3/4"	817	เมตร	13.00	10,621.00	30.00	24,510.00	35,131.00	
	GSP								
	- Dia 1 1/2"	422	เมตร	270.00	113,940.00	80.00	33,760.00	147,700.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	12,320.00	12,320.00	1,230.00	1,230.00	13,550.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1	งาน	8,210.00	8,210.00	820.00	820.00	9,030.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	4,105.00	4,105.00	410.00	410.00	4,515.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	STOP VALVE								
	- Dia 1/2 "	256	ชุด	250.00	64,000.00	50.00	12,800.00	76,800.00	
	HOSEE BIBB								
	- Dia 1/2"	192	ชุด	155.00	29,760.00	50.00	9,600.00	39,360.00	
	WATER METER (ตามรายการประกอบแบบ)								
	- WATER METER Dia 3/4"	64	ชุด	1,185.00	75,840.00	150.00	9,600.00	85,440.00	
	- GATE VALVE Dia 3/4"	128	ชุด	620.00	79,360.00	150.00	19,200.00	98,560.00	
	- UNION Dia 3/4"	128	ชุด	30.00	3,840.00	3.00	384.00	4,224.00	
	รวม				419,926.00		161,214.00		
	รวมเงินหน้านี้							581,140.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย ขนาด 64 ครอบครัว พร้อมระบบสาธารณูปโภค อุ้ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอุ้ทหารเรือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ จว.สมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อจปร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปา,สุขาภิบาลภายใน (ต่อ)								
	ระบบสุขาภิบาล								
	ท่อโ้โครก,ท่อน้ำทิ้ง,ท่ออากาศ,ท่อน้ำฝน								
	PVC 8.5								
	- Dia 1 1/2"	486	เมตร	32.00	15,552.00	30.00	14,580.00	30,132.00	
	- Dia 1 1/4"	28	เมตร	24.00	672.00	30.00	840.00	1,512.00	
	- Dia 2"	1,237	เมตร	50.00	61,850.00	40.00	49,480.00	111,330.00	
	- Dia 2 1/2"	203	เมตร	80.00	16,240.00	50.00	10,150.00	26,390.00	
	- Dia 3"	1,228	เมตร	110.00	135,080.00	75.00	92,100.00	227,180.00	
	- Dia 4"	1,650	เมตร	179.00	295,350.00	100.00	165,000.00	460,350.00	
	- Dia 6"	28	เมตร	380.00	10,640.00	200.00	5,600.00	16,240.00	
	- ซ้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	80,300.00	80,300.00	8,030.00	8,030.00	88,330.00	
	- เหล็กยึดท่อ อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1	งาน	53,540.00	53,540.00	5,355.00	5,355.00	58,895.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	26,770.00	26,770.00	2,680.00	2,680.00	29,450.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	CLEAN OUT								
	- Dia 2"	48	ชุด	130.00	6,240.00	100.00	4,800.00	11,040.00	
	- Dia 2 1/2"	48	ชุด	170.00	8,160.00	125.00	6,000.00	14,160.00	
	- Dia 3"	16	ชุด	180.00	2,880.00	150.00	2,400.00	5,280.00	
	- Dia 4"	24	ชุด	235.00	5,640.00	200.00	4,800.00	10,440.00	
	รวม				718,914.00		371,815.00		
	รวมเงินหน้านี้							1,090,729.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย ขนาด 64 ครอบครัว พร้อมระบบสาธารณูปโภค อุ้ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอุ้ทหารเรือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ จว.สมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อจปร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปา,สุขาภิบาลภายใน (ต่อ)								
	FLOOR DRAIN (ทรงเหลี่ยม)								
	- Dia 2"	128	ชุด	1,225.00	156,800.00	200.00	25,600.00	182,400.00	
	- Dia 3"	64	ชุด	1,295.00	82,880.00	300.00	19,200.00	102,080.00	
	P-TRAP								
	- Dia 1 1/2"	128	อัน	175.00	22,400.00	18.00	2,304.00	24,704.00	
	- Dia 2"	64	อัน	237.00	15,168.00	24.00	1,536.00	16,704.00	
	RDF (ฝาทรงเหลี่ยม)								
	- Dia 2 1/2"	64	ชุด	1,730.00	110,720.00	173.00	11,072.00	121,792.00	
	FLANGE								
	- Dia 4"	40	ชุด	454.00	18,160.00	91.00	3,640.00	21,800.00	
	- Dia 6"	8	ชุด	795.00	6,360.00	80.00	640.00	7,000.00	
	FLEXIBLE CONNECTER								
	- Dia 1 1/4"	64	ชุด	2,650.00	169,600.00	250.00	16,000.00	185,600.00	
	- หัว CAP Dia 2" สำหรับเครื่องซักผ้า	64	ชุด	60.00	3,840.00	6.00	384.00	4,224.00	
	รวม				585,928.00		80,376.00		
	รวมเงินหน้า							666,304.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย ขนาด 64 ครอบครั้ว พร้อมระบบสาธารณูปโภค อุ้ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอุ้ทหารเรือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ จว.สมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อจปร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานภูมิทัศน์+งานถนนและลาน ค.ส.ล. (ต่อ)								
	งานถนนและลาน ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ 2,490.00 ตร.ม.								
	งานชั้นรองพื้นทาง								
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นดิน	5,668	ตร.ม.	-	-	20.00	113,360.00	113,360.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นดิน	5	จุด	-	-	200.00	1,000.00	1,000.00	
	งานชั้นพื้นทาง								
	- งานหินคลุก หนา 0.15 ม.	1,275	ลบ.ม.	360.00	459,000.00	-	-	459,000.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นพื้นทาง	5,668	ตร.ม.	-	-	20.00	113,360.00	113,360.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นพื้นทาง	5	จุด	-	-	200.00	1,000.00	1,000.00	
	งานพื้นผิวจราจร								
	- ทรายปรับระดับบดอัดแน่นหนา 0.05 m.	187	ลบ.ม.	560.00	104,720.00	112.00	20,944.00	125,664.00	
	- WIRE MESH Ø 4 mm.@ 0.20 m.	2,490	ตร.ม.	47.00	117,030.00	5.00	12,450.00	129,480.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc (ทรงกระบอก)	374	ลบ.ม.	2,507.00	937,618.00	327.00	122,298.00	1,059,916.00	
	รอยต่อตามขวาง								
	- DOWEL BAR Ø 15 mm@ 0.30 m. L=0.50 m.	1,836	ท่อน	35.00	64,260.00	-	-	64,260.00	
	- แผ่นพลาสติก	749	ตร.ม.	10.00	7,490.00	-	-	7,490.00	
	- วัสดุยาแนวรอยต่อ SAWED JOINT	624	ม.	10.00	6,240.00	-	-	6,240.00	
	งานหินคลุกไหล่ทาง								
	- งานหินคลุก	560	ลบ.ม.	360.00	201,600.00	-	-	201,600.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นพื้นทาง	1,242	ตร.ม.	-	-	20.00	24,840.00	24,840.00	
	รวม				1,897,958.00		409,252.00		
	รวมเงินหน้า							2,307,210.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย ขนาด 64 ครอบครั้ว พร้อมระบบสาธารณูปโภค อุ้ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอุ้ทหารเรือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ จว.สมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อจปร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานโรงพักขยะ (ต่อ)								
	งานโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc = 240 ksc.)	9.40	ลบ.ม.	2,507.00	23,565.80	419.00	3,938.60	27,504.40	
	- แบบหล่อคอนกรีต	40	ตร.ม.	200.00	8,000.00	139.00	5,560.00	13,560.00	
	- ตะปู	10	กก.	44.00	440.00	-	-	440.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริมผิวเรียบ								
	RB 6 มม. (SR 24)	0.08	ตัน	21,850.00	1,748.00	4,400.00	352.00	2,100.00	
	RB 9 มม. (SR 24)	0.40	ตัน	21,050.00	8,420.00	4,400.00	1,760.00	10,180.00	
	- เหล็กเสริมผิวข้ออ้อย								
	DB 12 มม. (SD 40)	0.68	ตัน	21,150.00	14,382.00	3,600.00	2,448.00	16,830.00	
	DB 20 มม. (SD 40)	0.39	ตัน	21,150.00	8,248.50	3,600.00	1,404.00	9,652.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	47	กก.	59.00	2,773.00	-	-	2,773.00	
	งานโครงเหล็กรูปพรรณ								
	- WF 200x100x5.5x8mm.	639	กก.	37.00	23,643.00	-	-	23,643.00	
	- C 125x50x20x2.3mm.	352	กก.	37.00	13,024.00	-	-	13,024.00	
	- PL 200x200x6mm. 2DB16 ANCHOR STEEL	6	ชุด	250.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงสร้างเหล็ก	991	กก.	-	-	10.00	9,910.00	9,910.00	
	- สีกันสนิมและสีน้ำมันทับหน้า	67	ตร.ม.	115.00	7,705.00	38.00	2,546.00	10,251.00	
	รวม				113,449.30		27,918.60		
	รวมเงินหน้า							141,367.90	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย ขนาด 64 ครอบครั้ว พร้อมระบบสาธารณูปโภค อุ้ทานเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอุ้ทานเรือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ		
สถานที่	จว.สมุทรปราการ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อจปร.
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานโรงพักขยะ(ต่อ)								
	งานสถาปัตยกรรม								
	- หลังคาแผ่นเหล็กกรีดลอน รายละเอียดตามแบบ	98	ตร.ม.	430.00	42,140.00	70.00	6,860.00	49,000.00	
	- FLASHING	41	ม.	220.00	9,020.00	50.00	2,050.00	11,070.00	
	- เชิงชายไม้คอกแต่ง C Channal กว้าง 30 ซม.	41	ม.	240.00	9,840.00	45.00	1,845.00	11,685.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. ขอบลาด ฉาบรอยต่อเรียบ								
	โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี	65	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	งานผนัง								
	- อิฐมวลเบา	95	ตร.ม.	250.00	23,750.00	56.00	5,320.00	29,070.00	
	- ฉาบปูนเรียบ ชัดมัน	190	ตร.ม.	90.00	17,100.00	92.00	17,480.00	34,580.00	
	- ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค	110	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- ผนังระแนงไม้สังเคราะห์ โครงคร่าวเหล็ก รายละเอียดตามแบบ	20	ตร.ม.	1,235.00	24,700.00	245.00	4,900.00	29,600.00	
	งานพื้น								
	- พื้น ค.ส.ล.ทำผิวขัดมัน	27	ตร.ม.	100.00	2,700.00	87.00	2,349.00	5,049.00	
	- พื้นซีเมนต์ขัดมันทาสารกันซึม EPOXY RESIN หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.	30	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	รวม				288,571.30		81,178.60		
	รวมเงินหน้านี้							170,054.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย ขนาด 64 ครอบครัว พร้อมระบบสาธารณูปโภค อุ้ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอุ้ทหารเรือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ จว.สมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อจปร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบไฟฟ้าโรงพักขยะ								
	- โคมกล่องเหล็กติดลอย พร้อมฝาครอบพลาสติกใส หลอด LED TUBE ขนาดไม่น้อยกว่า 14 W จำนวน 1 หลอด	21	ชุด	690.00	14,490.00	115.00	2,415.00	16,905.00	
	- โคมกล่องเหล็กติดลอย พร้อมฝาครอบพลาสติกใส หลอด LED TUBE ขนาดไม่น้อยกว่า 8 W จำนวน 1 หลอด	3	ชุด	560.00	1,680.00	115.00	345.00	2,025.00	
	- สวิตซ์ปิด-เปิดทางเดียว ทนกระแสไม่น้อยกว่า 15A. ทนแรงดัน ไม่น้อยกว่า 250V.AC. พร้อมหน้ากากกันน้ำ	6	ชุด	350.00	2,100.00	110.00	660.00	2,760.00	
	- สายไฟฟ้า 1.5 Sq.mm. IEC-01	250	เมตร	8.00	2,000.00	5.00	1,250.00	3,250.00	
	- สายไฟฟ้า 2.5 Sq.mm. IEC-01	50	เมตร	12.00	600.00	7.00	350.00	950.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2" IMC	38	ท่อน	197.00	7,486.00	78.00	2,964.00	10,450.00	
	- ค่าอุปกรณ์ประกอบและอื่นๆ	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	รวม				28,356.00		10,984.00		
	รวมเงินหน้านี้							39,340.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย ขนาด 64 ครอบครั้ว พร้อมระบบสาธารณูปโภค อุ้ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอุ้ทหารเรือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ จว.สมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อจปร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	อาคารโรงพักขยะ								
	PVC 13.5								
	- Dia 1/2"	7	เมตร	11.00	77.00	30.00	210.00	287.00	
	PVC 8.5								
	- Dia 1 1/2"	16	เมตร	32.00	512.00	30.00	480.00	992.00	
	- Dia 2"	6	เมตร	50.00	300.00	40.00	240.00	540.00	
	- Dia 2 1/2"	31	เมตร	80.00	2,480.00	50.00	1,550.00	4,030.00	
	- Dia 3"	7	เมตร	110.00	770.00	75.00	525.00	1,295.00	
	- Dia 4"	1	เมตร	179.00	179.00	100.00	100.00	279.00	
	- Dia 6"	17	เมตร	380.00	6,460.00	200.00	3,400.00	9,860.00	
	PB (SDR 13.5)								
	- Dia 1/2"	30	เมตร	29.00	870.00	30.00	900.00	1,770.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	1,750.00	1,750.00	175.00	175.00	1,925.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1	งาน	1,165.00	1,165.00	115.00	115.00	1,280.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	580.00	580.00	60.00	60.00	640.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	HOSEE BIBB								
	- Dia 1/2"	4	ชุด	155.00	620.00	50.00	200.00	820.00	
	VTR								
	- Dia 2"	1	ชุด	250.00	250.00	75.00	75.00	325.00	
	รวม				16,013.00		8,030.00		
	รวมเงินหน้านี้							24,043.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย ขนาด 64 ครอบครั้ว พร้อมระบบสาธารณูปโภค อุ้ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอุ้ทหารเรือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ จว.สมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อจปร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	อาคารโรงพักขยะ								
	อุปกรณ์ประกอบ (ต่อ)								
	FLOOR DRAIN								
	- Dia 2 1/2"	7	ตัว	710.00	4,970.00	250.00	1,750.00	6,720.00	
	P-TRAP								
	- Dia 2 1/2"	7	ตัว	550.00	3,850.00	110.00	770.00	4,620.00	
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Dia 2"	1	ชุด	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00	
	- Dia 2 1/2"	1	ชุด	380.00	380.00	114.00	114.00	494.00	
	- Dia 3"	1	ชุด	410.00	410.00	300.00	300.00	710.00	
	- Dia 4"	1	ชุด	520.00	520.00	156.00	156.00	676.00	
	GATE VALVE Dia 1/2" พร้อม SURFACE BOX (1 ชุด) (รายละเอียดตามแบบ)								
	- GATE VALVE Dia 1/2"	1	ชุด	510.00	510.00	150.00	150.00	660.00	
	- SURFACE BOX	1	อัน	240.00	240.00	48.00	48.00	288.00	
	- หลอดกันดิน (PVC)	1	อัน	250.00	250.00	204.00	204.00	454.00	
	- แผ่น ค.ส.ล.ขนาด 0.30×0.30×0.1 m.เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	1	งาน	700.00	700.00	140.00	140.00	840.00	
	- แผ่น ค.ส.ล. รองรับประตุน้ำ เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	1	งาน	450.00	450.00	90.00	90.00	540.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00	
	- ชุดล้อยาง Dia 1/2" ยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร	2	ชุด	500.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวม				13,880.00		3,902.00		
	รวมเงินหน้านี้							17,782.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย ขนาด 64 ครอบครั้ว พร้อมระบบสาธารณูปโภค อุ้ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอุ้ทหารเรือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ จว.สมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อจปร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	อาคารโรงพักขยะ								
	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (WWT) ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง ชนิดเกรอะ-กรองไร้อากาศ								
	ปริมาตรไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม พร้อมฐาน ค.ส.ล. ฝาถังเหล็กหล่อ ชนิด LIGHT DUTY	1	ถัง	40,000.00	40,000.00	4,000.00	4,000.00	44,000.00	
	บ่อกำจัดซ้่าสมีแทนและบ่อกำจัดแอโรซอล (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	- บ่อกำจัดซ้่าสมีแทน ขนาด 1.00 x 1.00 m.	1	ถัง	6,000.00	6,000.00	600.00	600.00	6,600.00	
	- บ่อกำจัดแอโรซอล ขนาด 1.00 x 1.00 m.	1	ถัง	6,000.00	6,000.00	600.00	600.00	6,600.00	
	บ่อกักน้ำ								
	บ่อกักน้ำฝา ค.ส.ล. ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- MH 1	2	บ่อกักน้ำ	2,420.00	4,840.00	242.00	484.00	5,324.00	
	- ดินขุดกลบคืน	6	ลบ.ม.	-	-	112.00	672.00	672.00	
	- ทรายหยาบอัดแน่น	3	ลบ.ม.	510.00	1,530.00	104.00	312.00	1,842.00	
	รวม				58,370.00		6,668.00		
	รวมเงินหน้า							65,038.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย ขนาด 64 ครอบครั้ว พร้อมระบบสาธารณูปโภค อุ้ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอุ้ทหารเรือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ จว.สมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อจปร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร								
	- เสาค้ำไฟฟ้าแรงสูง คอร.ขนาด 12.00m.	2	ต้น	7,900.00	15,800.00	-	-	15,800.00	
	- เสาค้ำไฟฟ้าแรงต่ำ คอร.ขนาด 9.00m.	20	ต้น	4,500.00	90,000.00	-	-	90,000.00	
	- เสาค้ำไฟฟ้าแรงต่ำ คอร.ขนาด 8.00m.	1	ต้น	2,100.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
	- คอนสปีน STEEL	4	ชุด	2,975.00	11,900.00	-	-	11,900.00	
	- เหล็กประกบไม้คอน	8	ชุด	100.00	800.00	-	-	800.00	
	- คอนนั่งร้านหม้อแปลงไฟฟ้า คอร.	2	ชุด	2,200.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
	- คอนรับสายลงหม้อแปลงไฟฟ้า (STEEL)	2	ชุด	7,650.00	15,300.00	-	-	15,300.00	
	- เหล็กหูช้างรับคานนั่งร้าน	2	ชุด	1,420.00	2,840.00	-	-	2,840.00	
	- DROP FUSE	3	ชุด	8,500.00	25,500.00	-	-	25,500.00	
	- FUSE LINK	3	ชุด	500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- ฮอทไลท์แคลมป์	6	ชุด	320.00	1,920.00	-	-	1,920.00	
	- เบลแคลมป์	6	ชุด	400.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	- LIGHTNING ARRESTER (HV)	3	ชุด	5,850.00	17,550.00	-	-	17,550.00	
	- LINE POST INSULATOR	6	ชุด	1,080.00	6,480.00	-	-	6,480.00	
	- SUSPENSION INSULATOR	24	ชุด	980.00	23,520.00	-	-	23,520.00	
	- GROUNDING LOW & HIGH VOLTAGE	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- โคมไฟถนนชนิดหลอดแอลอีดี (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 100 W ติดตั้งบนเสา 9.00 m	20	ชุด	6,500.00	130,000.00	-	-	130,000.00	
	รวม				357,010.00		-		
	รวมเงินหน้า							357,010.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย ขนาด 64 ครอบครั้ว พร้อมระบบสาธารณูปโภค อุ้ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอุ้ทหารเรือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ จว.สมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อจปร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสาย								
	- สายไฟฟ้า 50 Sq.mm. SAC 25 kv.	100	เมตร	136.00	13,600.00	-	-	13,600.00	
	- สายไฟฟ้า 240 Sq.mm. CV.0.6/1kv. XLPE	90	เมตร	1,396.00	125,640.00	-	-	125,640.00	
	- สายไฟฟ้า 4 Sq.mm. CV.	90	เมตร	45.00	4,050.00	-	-	4,050.00	
	- สายไฟฟ้า 2.5 Sq.mm. CV.	45	เมตร	36.00	1,620.00	-	-	1,620.00	
	- สายไฟฟ้า 6 Sq.mm. IEC01	895	เมตร	22.00	19,690.00	-	-	19,690.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 3/4" IMC.	16	ท่อน	262.00	4,192.00	-	-	4,192.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2" IMC.	5	ท่อน	197.00	985.00	-	-	985.00	
	- ท่อร้อยสาย HDPE 25 mm.	25	เมตร	16.00	400.00	-	-	400.00	
	- SERVICE ENTRANCE ขนาดท่อ Ø 3/4" IMC.	2	ชุด	45.00	90.00	-	-	90.00	
	- CABLE TRAY 300x100x3000mm. W/COVER HDG. หนา 2 mm.	6	ท่อน	5,060.00	30,360.00	-	-	30,360.00	
	- Rack ชนิด 2 ลูกถ้วย	19	ชุด	200.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
	- Rack ชนิด 4 ลูกถ้วย	2	ชุด	400.00	800.00	-	-	800.00	
	- FULL BOX	2	ชุด	2,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- HAND HOLE TYPE D42S	2	ชุด	6,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	- งานวางท่อร้อยสายไฟฟ้าพื้นถนน (รายละเอียดตามแบบ)	25	เมตร	1,200.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอก	1	งาน	-	-	90,000.00	90,000.00	90,000.00	
	รวม				301,227.00		90,000.00		
	รวมเงินหน้า							391,227.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย ขนาด 64 ครอบครั้ว พร้อมระบบสาธารณูปโภค อุ้ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอุ้ทหารเรือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ จว.สมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อจปร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปา(รอบอาคาร)								
	หมวดงาน ประปา								
	PVC (13.5)								
	- Dia 3"	17	เมตร	186.00	3,162.00	75.00	1,275.00	4,437.00	
	- Dia 4"	12	เมตร	303.00	3,636.00	120.00	1,440.00	5,076.00	
	GSP								
	- Dia 1 1/2"	50	เมตร	270.00	13,500.00	80.00	4,000.00	17,500.00	
	- Dia 2 1/2"	309	เมตร	470.00	145,230.00	135.00	41,715.00	186,945.00	
	- Dia 3"	52	เมตร	611.00	31,772.00	175.00	9,100.00	40,872.00	
	- Dia 3" (เหล็กรองรับทุกระยะ @ 3.00 m.)	90	เมตร	611.00	54,990.00	175.00	15,750.00	70,740.00	
	- Dia 4"	34	เมตร	890.00	30,260.00	250.00	8,500.00	38,760.00	
	- Dia 6"	15	เมตร	1,437.00	21,555.00	400.00	6,000.00	27,555.00	
	HDPE (PE 80,PN 12.5)								
	- Dia 90 mm.	12	เมตร	321.00	3,852.00	120.00	1,440.00	5,292.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	46,195.00	46,195.00	13,860.00	13,860.00	60,055.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1	งาน	30,795.00	30,795.00	9,240.00	9,240.00	40,035.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	15,400.00	15,400.00	4,620.00	4,620.00	20,020.00	
	รวม				400,347.00		116,940.00		
	รวมเงินหน้านี้							517,287.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ขนาด 64 ครอบครั้ว พร้อมระบบสาธารณูปโภค อุ้ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอุ้ทหารเรือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ จว.สมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อจปร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปา(รอบอาคาร)								
	อุปกรณ์ประกอบ								
	GATE VALVE								
	- Dia 1 1/2"	32	ชุด	2,540.00	81,280.00	300.00	9,600.00	90,880.00	
	- Dia 2 1/2"	8	ชุด	11,925.00	95,400.00	500.00	4,000.00	99,400.00	
	UNION								
	- Dia 1 1/2"	32	ชุด	217.00	6,944.00	22.00	704.00	7,648.00	
	- Dia 2 1/2"	8	ชุด	530.00	4,240.00	53.00	424.00	4,664.00	
	งานติดตั้งถังเก็บน้ำ (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	- ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสทรงกระบอกหนาแนวนอน ชนิดตั้งพื้น	2	ถัง	189,500.00	379,000.00	22,000.00	44,000.00	423,000.00	
	ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 25.0 ลบ.ม. (ชั้น 1)								
	- ฐานรองรับถังเก็บน้ำขนาดความจุ 25.0 ลบ.ม.(แบบตั้งพื้น) 2 ถัง								
	ฐาน ค.ส.ล. วางถังเก็บน้ำ +ค่าแรงวางถังน้ำ แผงกั้นรอบถังน้ำฯ โครงคร่าว-								
	สี่เหลี่ยมกลวง กรุด้วยแผ่นเหล็ก	1	งาน	190,000.00	190,000.00	19,000.00	19,000.00	209,000.00	
	รวม				756,864.00		77,728.00		
	รวมเงินหน้า							834,592.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย ขนาด 64 ครอบครัว พร้อมระบบสาธารณูปโภค อุ้ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอุ้ทหารเรือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ จว.สมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อจปร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปา(รอบอาคาร)								
	ค่าติดตั้งเครื่องสูบน้ำ TP1-TP2 (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	เครื่องสูบน้ำ PACKGED BOOSTER PUMP SET; TP1-TP2								
	- เครื่องสูบน้ำ 1ชุด จำนวน 2 เครื่อง	2	ชุด	-	-	9,750.00	19,500.00	19,500.00	
	- ค่าติดตั้งตู้ควบคุม เดินสายไฟและประกอบเรียบร้อยครบ	1	ชุด	-	-	7,500.00	7,500.00	7,500.00	
	อุปกรณ์ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ(TP1-TP2) (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	- GATE VALVE Dia 3"	2	ชุด	14,890.00	29,780.00	600.00	1,200.00	30,980.00	
	- GATE VALVE Dia 4"	2	ชุด	21,315.00	42,630.00	800.00	1,600.00	44,230.00	
	- CHECK VALVE Dia 3"	2	ชุด	13,960.00	27,920.00	600.00	1,200.00	29,120.00	
	- CHECK VALVE Dia 4"	2	ชุด	20,470.00	40,940.00	800.00	1,600.00	42,540.00	
	- BUTTERFLY VALVE Dia 3"	2	ชุด	6,425.00	12,850.00	600.00	1,200.00	14,050.00	
	- PRESSURE GAUGE	4	ชุด	2,800.00	11,200.00	280.00	1,120.00	12,320.00	
	- FLEXIBLE & REDUCING Dia 4"x3"	4	ชุด	4,775.00	19,100.00	800.00	3,200.00	22,300.00	
	- BLIND FLANDE Dia 4"	2	ชุด	454.00	908.00	45.00	90.00	998.00	
	- BLIND FLANDE Dia 6"	1	ชุด	795.00	795.00	80.00	80.00	875.00	
	- UNION Dia 3"	2	ชุด	830.00	1,660.00	83.00	166.00	1,826.00	
	- UNION Dia 4"	2	ชุด	1,620.00	3,240.00	162.00	324.00	3,564.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	4,776.00	4,776.00	1,433.00	1,433.00	6,209.00	
	รวม				195,799.00		40,213.00		
	รวมเงินหน้า							236,012.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย ขนาด 64 ครอบครั้ว พร้อมระบบสาธารณูปโภค อุ้ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอุ้ทหารเรือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอสุมทรีเจดี๋ จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ จว.สมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

จปร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปา(รอบอาคาร)								
	ติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา(ชั้น 1) (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	- GATE VALVE Dia 3"	2	ชุด	14,890.00	29,780.00	600.00	1,200.00	30,980.00	
	- WATER METER Dia 2 1/2"	1	ชุด	11,500.00	11,500.00	500.00	500.00	12,000.00	
	- CHECK VALVE Dia 3"	1	ชุด	13,960.00	13,960.00	600.00	600.00	14,560.00	
	- STRAINER Dia 3"	1	ชุด	13,060.00	13,060.00	600.00	600.00	13,060.00	
	- UNION Dia 3"	2	ชุด	830.00	1,660.00	83.00	83.00	11,583.00	
	- แทน ค.ส.ล. รองรับมาตรวัดน้ำ	1	งาน	850.00	850.00	85.00	85.00	935.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	1,749.00	1,749.00	525.00	525.00	2,274.00	
	ถังเก็บน้ำ (ชั้นหลังคา)								
	- ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป (ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า -	2	ถัง	183,400.00	366,800.00	22,000.00	44,000.00	410,800.00	
	20.0 ลบ.ม.								
	- ติดตั้งถังเก็บน้ำขนาดความจุ 20.0 ลบ.ม.	2	ถัง	31,000.00	62,000.00	3,100.00	6,200.00	68,200.00	
	พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งสลิงรัดถังเก็บน้ำ 2 เส้น/1ถัง (จำนวน 4 เส้น)								
	หมายเหตุ								
	ช่องเปิดชั้นหลังคา ขนาด 0.80 x 0.80 m. (ดูแบบสถาปัตยกรรม)								
	ฐาน ค.ส.ล. รองรับ และรั้วล้อมรอบพร้อมประตู (ดูแบบงานโยธา)								
	รวม				501,359.00		53,793.00		
	รวมเงินหน้า							564,392.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย ขนาด 64 ครอบครั้ว พร้อมระบบสาธารณูปโภค อุ้ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอุ้ทหารเรือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ จว.สมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อจปร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปา(รอบอาคาร)								
	อุปกรณ์ประกอบถังเก็บน้ำ (ชั้นหลังคา)								
	- GATE VALVE Dia 3"	4	ชุด	14,890.00	59,560.00	600.00	2,400.00	61,960.00	
	- GATE VALVE Dia 3" (Inlet)	2	ชุด	14,890.00	29,780.00	600.00	1,200.00	30,980.00	
	- GATE VALVE Dia 3" (Outlet)	2	ชุด	14,890.00	29,780.00	600.00	1,200.00	30,980.00	
	- GATE VALVE Dia 4" (Outlet)	2	ชุด	21,315.00	42,630.00	800.00	1,600.00	44,230.00	
	- UNION Dia 3"	8	ชุด	830.00	6,640.00	83.00	664.00	7,304.00	
	- UNION Dia 4"	2	ชุด	1,620.00	3,240.00	162.00	324.00	3,564.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	4,297.00	4,297.00	1,287.00	1,287.00	5,584.00	
	ติดตั้ง AUTOMATIC AIR RELEASE VALVE								
	- AUTOMATIC AIR RELEASE VALVE Dia 1/2"	4	ชุด	2,700.00	10,800.00	270.00	1,080.00	11,880.00	
	- BALL VALVE Dia 1/2"	4	ชุด	625.00	2,500.00	63.00	252.00	2,752.00	
	GATE VALVE								
	- Dia 3"	4	ชุด	14,890.00	59,560.00	600.00	2,400.00	61,960.00	
	- Dia 3" (Drain)	2	ชุด	14,890.00	29,780.00	600.00	1,200.00	30,980.00	
	UNION								
	- Dia 3"	6	ชุด	830.00	4,980.00	83.00	498.00	5,478.00	
	รวม				283,547.00		14,105.00		
	รวมเงินหน้านี้							297,652.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย ขนาด 64 ครอบครั้ว พร้อมระบบสาธารณูปโภค อุ้ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอุ้ทหารเรือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ จว.สมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อจปร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปา(รอบอาคาร)								
	ค่าติดตั้งเครื่องสูบน้ำ PBS-1,PBS-2 (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	เครื่องสูบน้ำ PACKGED BOOSTER PUMP SET; PBS-1,PBS-2								
	- เครื่องสูบน้ำ 1ชุด จำนวน 2 เครื่อง	2	ชุด	-	-	18,650.00	37,300.00	37,300.00	
	อุปกรณ์ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ(ชั้นหลังคา) (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	- GATE VALVE Dia 2 1/2"	8	ชุด	11,925.00	95,400.00	500.00	4,000.00	99,400.00	
	- GATE VALVE Dia 4"	4	ชุด	21,315.00	85,260.00	800.00	3,200.00	88,460.00	
	- STRAINER Dia 2 1/2"	4	ชุด	10,820.00	43,280.00	500.00	2,000.00	45,280.00	
	- BLIND FLANDE Dia 2 1/2"	2	ชุด	341.00	682.00	34.00	68.00	750.00	
	- BLIND FLANDE Dia 3"	2	ชุด	409.00	818.00	41.00	82.00	900.00	
	- UNION Dia 2 1/2"	8	ชุด	530.00	4,240.00	53.00	424.00	4,664.00	
	- UNION Dia 4"	4	ชุด	1,620.00	6,480.00	162.00	648.00	7,128.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	5,904.00	5,904.00	1,771.00	1,771.00	7,675.00	
	BY PASS								
	- GATE VALVE Dia 2 1/2"	2	ชุด	11,925.00	23,850.00	500.00	1,000.00	24,850.00	
	- CHECK VALVE Dia 2 1/2"	2	ชุด	11,545.00	23,090.00	500.00	1,000.00	24,090.00	
	- UNION Dia 2 1/2"	2	ชุด	530.00	1,060.00	53.00	106.00	1,166.00	
	รวม				290,064.00		51,599.00		
	รวมเงินหน้า							341,663.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย ขนาด 64 ครอบครัว พร้อมระบบสาธารณูปโภค อุ้ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอุ้ทหารเรือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ จว.สมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อจปร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปา(รอบอาคาร)								
	อุปกรณ์ประกอบ								
	FLEXIBLE CONNECTER								
	- Dia 2 1/2"	8	อัน	1,850.00	14,800.00	100.00	800.00	15,600.00	
	- Dia 3"	2	อัน	2,420.00	4,840.00	150.00	300.00	5,140.00	
	- Dia 4"	8	อัน	2,650.00	21,200.00	200.00	1,600.00	22,800.00	
	- Dia 6"	24	อัน	4,100.00	98,400.00	300.00	7,200.00	105,600.00	
	- Dia 8"	4	อัน	7,150.00	28,600.00	300.00	1,200.00	29,800.00	
	VTW								
	- Dia 2" (ทาสีเดียวกับตัวอาคาร)	16	ชุด	420.00	6,720.00	42.00	672.00	7,392.00	
	- Dia 2 1/2" (ทาสีเดียวกับตัวอาคาร)	10	ชุด	460.00	4,600.00	46.00	460.00	5,060.00	
	- Dia 4"	16	ชุด	675.00	10,800.00	68.00	1,088.00	11,888.00	
	ถังบำบัด								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป(ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง) แบบที่ 3								
	ปริมาตรไม่น้อยกว่า 4.50 ลบ.ม.	8	ถัง	35,000.00	280,000.00	8,250.00	66,000.00	346,000.00	
	- ฝาถัง เหล็กหล่อชนิด HEAVY DUTY	8	ชุด	5,508.00	44,064.00	550.00	4,400.00	48,464.00	
	- บ่อ ค.ส.ล. (ถังบำบัด)	8	ฐาน	110,000.00	880,000.00	11,000.00	88,000.00	968,000.00	
	รวม				1,394,024.00		171,720.00		
	รวมเงินหน้า							1,565,744.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย ขนาด 64 ครอบครั้ว พร้อมระบบสาธารณูปโภค อุ้ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอุ้ทหารเรือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ จว.สมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อจปร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปา(รอบอาคาร)								
	หมวดงาน ท่อน้ำฝน								
	GSP								
	- Dia 3"	9	เมตร	611.00	5,499.00	145.00	1,305.00	6,804.00	
	PVC (8.5)								
	- Dia 3"	45	เมตร	110.00	4,950.00	75.00	3,375.00	8,325.00	
	- Dia 4"	148	เมตร	179.00	26,492.00	100.00	14,800.00	41,292.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	5,540.00	5,540.00	1,660.00	1,660.00	7,200.00	
	- อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1	งาน	3,695.00	3,695.00	1,110.00	1,110.00	4,805.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	1,850.00	1,850.00	555.00	555.00	2,405.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	RDD (หัวระบายน้ำฝนแบบหัวโคม)								
	- Dia 4"	24	อัน	1,085.00	26,040.00	326.00	7,824.00	33,864.00	
	FLEXIBLE CONNECTER								
	- Dia 4"	10	อัน	2,650.00	26,500.00	200.00	2,000.00	28,500.00	
	- ร่องระบายน้ำแบบตื้น (Floor Depressed) ลึก 2 cm.กว้าง 10 cm.	359	เมตร	150.00	53,850.00	15.00	5,385.00	59,235.00	
	- ร่องระบายน้ำแบบตื้น (Floor Depressed) ลึก 2 cm.กว้าง 15 cm.	52	เมตร	220.00	11,440.00	22.00	1,144.00	12,584.00	
	หมายเหตุ								
	- ท่อน้ำล้นอลูมิเนียม (ดูแบบสถาปัตย์) 12 ชุด								
	- รางน้ำคอนกรีตเซาะร่อง (ดูแบบโยธา) 125 เมตร								
	รวม				165,856.00		39,158.00		
	รวมเงินหน้า							205,014.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย ขนาด 64 ครอบครั้ว พร้อมระบบสาธารณูปโภค อุ้ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอุ้ทหารเรือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ จว.สมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อจปร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบายน้ำ (รอบอาคาร)								
	ท่อ ค.ส.ล.								
	ชั้น 3								
	- Dia 0.30 m.	184	ท่อน	373.00	68,632.00	37.00	6,808.00	75,440.00	
	- Dia 0.40 m.	27	ท่อน	546.00	14,742.00	55.00	1,485.00	16,227.00	
	บ่อพักน้ำ								
	บ่อพักน้ำฝา ค.ส.ล. ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- MH 1	4	บ่อ	2,420.00	9,680.00	242.00	968.00	10,648.00	
	- MH 2	18	บ่อ	3,630.00	65,340.00	363.00	6,534.00	71,874.00	
	- MH 3	4	บ่อ	4,961.00	19,844.00	496.00	1,984.00	21,828.00	
	- ปูนยาแนวท่อ	1	งาน	21,100.00	21,100.00	2,110.00	2,110.00	23,210.00	
	- ดินขุดกลับคืน (ประปา+สุขาภิบาล+ระบายน้ำ)	228	ลบ.ม.	-	-	112.00	25,536.00	25,536.00	
	- ทรายทยาบอัดแน่น (ประปา+สุขาภิบาล+ระบายน้ำ)	101	ลบ.ม.	510.00	51,510.00	104.00	10,504.00	62,014.00	
	รวม				250,848.00		55,929.00		
	รวมเงินหน้านี้							306,777.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย ขนาด 64 ครอบครัว พร้อมระบบสาธารณูปโภค อุ้ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอุ้ทหารเรือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ จว.สมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อจปร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาภายนอกอาคาร (ต่อ)								
	อุปกรณ์ประกอบ								
	HOSE BIB (ตามรายการประกอบแบบ)								
	- Dia 1/2"	4	ชุด	155.00	620.00	50.00	200.00	820.00	
	บ่อวาล์ว ขนาด 1.40 x 1.40 m. (รายละเอียดตามแบบ)	4	บ่อ	7,000.00	28,000.00	2,800.00	11,200.00	39,200.00	
	GATE VALVE								
	- Dia 1 1/2"	1	ชุด	1,460.00	1,460.00	300.00	300.00	1,760.00	
	- Dia 2"	1	ชุด	2,320.00	2,320.00	400.00	400.00	2,720.00	
	- Dia 4"	3	ชุด	16,120.00	48,360.00	800.00	2,400.00	50,760.00	
	BLIND FLANG								
	- Dia 3"	3	ชุด	365.00	1,095.00	37.00	111.00	1,206.00	
	- จุดตัดบรรจบ	3	ชุด	1,000.00	3,000.00	100.00	300.00	3,300.00	
	- ป้ายบอกแนวท่อ	7	ชุด	1,250.00	8,750.00	125.00	875.00	9,625.00	
	- ดินซุดกลบคืน	183	ลบ.ม.	-	-	112.00	20,496.00	20,496.00	
	- ทราหยายาบอัดแน่น	98	ลบ.ม.	510.00	49,980.00	104.00	10,192.00	60,172.00	
	รวม				143,585.00		46,474.00		
	รวมเงินหน้านี้							190,059.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	อาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย ขนาด 64 ครอบครัว พร้อมระบบสาธารณูปโภค อุ้ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอุ้ทหารเรือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ		
สถานที่	จว.สมุทรปราการ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อจปร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบระบายน้ำภายนอก								
	ดำเนินการ								
	- ติดตั้งท่อระบายน้ำ ชนิด BOX CULVERT ใต้ผิวจราจร	1	งาน	366,000.00	366,000.00	36,600.00	36,600.00	402,600.00	
	ขนาด 2100x1800x200x2000 มม. HW มอก. จำนวน 2 ช่องทางน้ำ (รวม 6 ท่อน)								
	พร้อมฐานราก ค.ส.ล. รองรับ (แบบมีเข็ม) พร้อมขุดดิน								
	- ปากท่อลอด ค.ส.ล. (HEAD WALL) หนาไม่น้อยกว่า 0.20 ม.	1	งาน	6,000.00	6,000.00	600.00	600.00	6,600.00	
	ตามแบบมาตรฐาน 0277-ท								
	ท่อ ค.ส.ล. ชั้น 2								
	- Dia 0.50 m.	29	ท่อน	635.00	18,415.00	65.00	1,885.00	20,300.00	
	ท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3								
	- Dia 0.30 m.	177	ท่อน	373.00	66,021.00	38.00	6,726.00	72,747.00	
	- Dia 0.30 m. (พร้อมรางวี)	45	ท่อน	720.00	32,400.00	72.00	3,240.00	35,640.00	
	- Dia 0.40 m.	6	ท่อน	546.00	3,276.00	55.00	330.00	3,606.00	
	- Dia 0.60 m.	219	ท่อน	719.00	157,461.00	72.00	15,768.00	173,229.00	
	- Dia 0.80 m.	44	ท่อน	1,121.00	49,324.00	112.00	4,928.00	54,252.00	
	รวม				698,897.00		70,077.00		
	รวมเงินหน้านี้							768,974.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย ขนาด 64 ครอบครัว พร้อมระบบสาธารณูปโภค อุ้ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอุ้ทหารเรือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ จว.สมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อจปร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<u>งานระบบระบายน้ำภายนอก</u>								
	<u>บ่อบำบัดน้ำ</u>								
	บ่อบำบัดน้ำ ค.ส.ล. ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- MH 2	4	บ่อ	3,630.00	14,520.00	363.00	1,452.00	15,972.00	
	- MH 4	4	บ่อ	12,100.00	48,400.00	1,210.00	4,840.00	53,240.00	
	- MH 5	3	บ่อ	16,500.00	49,500.00	1,650.00	4,950.00	54,450.00	
	บ่อบำบัดน้ำ ค.ส.ล. ฝาคอนกรีตเสริมเหล็กรับน้ำด้านข้าง								
	- MH 2	16	บ่อ	4,280.00	68,480.00	428.00	6,848.00	75,328.00	
	- MH 5	19	บ่อ	17,150.00	325,850.00	1,715.00	32,585.00	358,435.00	
	- MH 6	5	บ่อ	22,650.00	113,250.00	2,265.00	11,325.00	124,575.00	
	- บ่อดักขยะและตรวจระบาย (รายละเอียดตามแบบ)	1	บ่อ	20,000.00	20,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00	
	- จุดตัดบรจบ	5	ชุด	1,000.00	5,000.00	100.00	500.00	5,500.00	
	- ปูนยาแนวท่อ	1	งาน	33,870.00	33,870.00	3,387.00	3,387.00	37,257.00	
	- ดินซุกกลบคืน	500	ลบ.ม.	-	-	112.00	56,000.00	56,000.00	
	- ทราหยาบอัดแน่น	300	ลบ.ม.	510.00	153,000.00	104.00	31,200.00	184,200.00	
	รวม				831,870.00		155,087.00		
	รวมเงินหน้า							986,957.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย ขนาด 64 ครอบครัว พร้อมระบบสาธารณูปโภค อุ้ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอุ้ทหารเรือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ จว.สมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อจปร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	รวมเงินหน้านี้							510,000.00	
	งานครุภัณฑ์งานประปา								
	ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ TP1-TP2 (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	เครื่องสูบน้ำ PACKGED BOOSTER PUMP SET; TP1-TP2								
	- เครื่องสูบน้ำ 1ชุด จำนวน 2 เครื่อง	2	ชุด	97,500.00	195,000.00	-	-	195,000.00	
	END SUCTION, CLOSE COUPLED,CENTRIFUAL PUMP								
	อัตราการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 50 ลบ./ม. ต่อชั่วโมง ที่ TDH 35 ม.								
	ขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า (TEFC)ขนาดไม่น้อยกว่า 10 กิโลวัตต์								
	ที่ความเร็วรอบ 2,900 รอบ/นาที/380โวลต์/3 เฟส/50 เฮิร์ต								
	พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ								
	(การทำงาน ทำงาน 1เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง สามารถสลับ								
	กันทำงานได้ทั้งแบบอัตโนมัติและบังคับด้วยมือ)								
	- ตู้ควบคุม เดินสายไฟและประกอบเรียบร้อยครบ	1	ชุด	75,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00	
	รวม				270,000.00		-		

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย ขนาด 64 ครอบครัว พร้อมระบบสาธารณูปโภค อุ้ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอุ้ทหารเรือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ จว.สมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อจปร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมเงินหน้านี้							270,000.00	
	งานครุภัณฑ์งานประปา								
	ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ PBS-1,PBS-2 (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	เครื่องสูบน้ำ PACKGED BOOSTER PUMP SET; PBS-1,PBS-2								
	- เครื่องสูบน้ำ 1ชุด จำนวน 2 เครื่อง	2	ชุด	186,500.00	373,000.00	-	-	373,000.00	
	END SUCTION, HORIZONTAL,MULTISTAGE or SINGLE STAGE,								
	CLOSE COUPLED,CENTRIFUAL PUMP								
	อัตราการสูบจ่ายไม่น้อยกว่า 15 ลบ./ม. ต่อชั่วโมง ที่ TDH 20 ม.								
	ขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า (TEFC) ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 กิโลวัตต์ ที่ความเร็วรอบ								
	2,900 รอบ/นาที/380โวลต์/3 เฟส/50 เฮิรตพร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ								
	และตู้ควบคุม เดินสายไฟและประกอบเรียบร้อยครบ								
	ชุดบนฐานเดียวกัน (การทำงาน ทำงาน 1เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง สามารถสลับ								
	กันทำงานได้ทั้งแบบอัตโนมัติและบังคับด้วยมือ)								
	รวม				373,000.00		-		

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย ขนาด 64 ครอบครัว พร้อมระบบสาธารณูปโภค อุ้ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอุ้ทหารเรือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ จว.สมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อจปร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	รวมเงินหน้านี้							373,000.00	