

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมปรับปรุง ศปก.ทร. และ ศรชล. พื้นที่อาคาร บก.ทร.๓
 ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ
 ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๑,๕๙๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ประกอบด้วยการเป็นการซ่อมปรับปรุง ศปก.ทร. (ชั้นที่ ๑) ที่ชำรุด ได้แก่ ทางลาด (Ramp) ขึ้นลง และฝ้าเพดานห้องประชุมใหญ่ ศรชล. ซ่อมปรับปรุงห้องน้ำ-ส้วมประทวน ห้องเตรียมเครื่องต้มและห้องน้ำ-ส้วมชาย งานภูมิสถาปัตย์ งานติดตั้งระบบไฟฟ้า งานจัดหาครุภัณฑ์ห้องสำนักงาน ศรชล. และห้องประชุม ศรชล.

- ๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ ก.พ.๖๒ เป็นเงิน ๑,๕๙๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานงานซ่อมปรับปรุง (แบบ ปร.๕ ก)
 ๖.๒ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ ข)
 ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานซ่อมปรับปรุง (แบบ ปร.๖)

๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- น.อ.หญิง ประภาศรี ตั้งจิตรเจริญ
 น.ท.หญิง ณิชฎกานต์ เกษประทุม
 ร.อ.หญิง พัทยากร ด้วงอ่ำ

แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมปรับปรุง

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ซ่อมปรับปรุง ศปก.ทร.และ ศรชล. พื้นที่อาคาร บก.ทร. 3

สถานที่ก่อสร้าง กรุงเทพฯ แบบเลขที่ 62-2-019

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ทร. แบบ ปจ. 4 ที่แนบ จำนวน 5 แผ่น

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 0

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าซ่อมปรับปรุง (บาท)	หมายเหตุ
1	ซ่อมปรับปรุง ศปก.ทร.และ ศรชล. พื้นที่อาคาร บก.ทร. 3	366,083.-			
2	งานระบบไฟฟ้า	19,664.-			
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	385,747.-	1.3074	504,326.-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%			
	VAT	7%			
	รวมราคาก่อสร้าง			504,326.-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง ประภาศรี ตั้งจิตเรเจริญ ประธานกรรมการ

น.ท.หญิงณัฐกานต์ เกษประทุม กรรมการ

ร.อ.หญิง พัชยากร ด้วงอ่ำ กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	ซ่อมปรับปรุง สปก.ทร.และ ศรชล. พื้นที่อาคาร บก.ทร. 3	แบบเลขที่	62-2-019
สถานที่	กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ซ่อมปรับปรุง สปก.ทร.และ ศรชล. พื้นที่อาคาร บก.ทร. 3								
	งานจัดสวน								
	- ไม้พื้น conwood รุ่นที่-ลือคหน้า 4 นิ้ว สีไม้สัก โครงเหล็กขนาด 11/2"x3"	68	ตร.ม.	1,700.-	115,600.-	วัสดุ + แรงงาน		115,600.-	
	@ 0.30 ม.								
	- ต้นไทรต่าง ในกระถางดินเผาเคลือบ สก. 0.50 ม.	6	ชุด	1,500.-	12,000.-	-	-	12,000.-	
	ขนาดทรงพุ่มไม้ต่ำกว่า 0.60 ม. สูงไม่ต่ำกว่า 3.00 ม.								
	- ต้นแก้วหิมาลัย ในกระถางดินเผาเคลือบ สก. 0.50 ม.	3	ชุด	500.-	1,500.-	-	-	1,500.-	
	ขนาดทรงพุ่มไม้ต่ำกว่า 1.00 ม. สูงไม่ต่ำกว่า 1.50 ม.								
	- ต้นพุดซ้อน ในกระถางดินเผาเคลือบ สก. 0.50 ม.	3	ชุด	500.-	1,500.-	-	-	1,500.-	
	ขนาดทรงพุ่มไม้ต่ำกว่า 1.00 ม. สูงไม่ต่ำกว่า 1.50 ม.								
	- สวนแนวตั้ง โครงเหล็กแนวตั้ง ขนาด 11/2"x3" ฐานวางกระถางต้นไม้	3	ชุด	5,500.-	16,500.-	วัสดุ + แรงงาน		16,500.-	
	แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ 6 นิ้วหนา 11 มม. ไม้ระแนงไม้สังเคราะห์สีโอ๊คเข้ม								
	หน้ากว้าง 3" @ 0.05 ม. พร้อมทาสี								
	- เฝินข้าหลวง ในกระถางดินเผา ขนาดประมาณ0.35x0.25 ม.	5	ชุด	80.-	400.-	-	-	400.-	
	- สับปะรดสี ในกระถางดินเผา ขนาดประมาณ0.35x0.25 ม.	6	ชุด	80.-	480.-	-	-	480.-	
	- หนวดปลาชุก ในกระถางดินเผา ขนาดประมาณ0.35x0.25 ม.	5	ชุด	80.-	400.-	-	-	400.-	
	รวม				148,380.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							148,380	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	ซ่อมปรับปรุง ศปก.ทร.และ ศรชล. พื้นที่อาคาร บก.ทร. 3	แบบเลขที่	62-2-019
สถานที่	กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ซ่อมปรับปรุงห้องน้ำ - ล້วม ประทวน								
	- งานรื้อถอนวัสดุตามรายการ	1	งาน	-	-	5,800.-	5,800.-	5,800.-	
	- กรูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.20x0.40 ม.	47	ตร.ม.	490.-	23,030.-	181.-	8,507.-	31,537.-	
	- พื้นกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.40x0.40 ม.	35	ตร.ม.	490.-	17,150.-	158.-	5,530.-	22,680.-	
	- โถส้วมนั่งราบพร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	5,200.-	20,800.-	450.-	1,800.-	22,600.-	
	- สายชำระ	4	ชุด	420.-	1,680.-	35.-	140.-	1,820.-	
	- ที่แขวนกระดาษชำระสแตนเลส	4	ชุด	295.-	1,180.-	70.-	280.-	1,460.-	
	- ฝักบัวสแตนเลสแบบก้านอ่อน	2	ชุด	1,281.-	2,562.-	70.-	140.-	2,702.-	
	- ที่วางสบู่	2	ชุด	302.-	604.-	120.-	240.-	844.-	
	- ขอบแขวนผ้า	2	ชุด	140.-	280.-	35.-	70.-	350.-	
	- เคาน์เตอร์ล้างมือ กระเบื้องแกรนิตสีดำจีน	2	ม.	3,500.-	7,000.-	วัสดุ + แรงงาน		7,000.-	
	- กระจก ขนาด 2.00 x 1.20ม.	1	ชุด	6,000.-	6,000.-	วัสดุ + แรงงาน		6,000.-	
	- อ่างล้างมือ พร้อมก๊อกล้างมือ	3	ชุด	3,520.-	10,560.-	450.-	1,350.-	11,910.-	
	- โถปัสสาวะชาย	3	ชุด	5,590.-	16,770.-	450.-	1,350.-	18,120.-	
	- แผงกั้นเซรามิค	2	ชุด	925.-	1,850.-	170.-	340.-	2,190.-	
	- อ่างซักล้างเซรามิคพร้อมก๊อก	1	ชุด	5,470.-	5,470.-	450.-	450.-	5,920.-	
	- ซ่อมแซมอุปกรณ์ประตูล้างน้ำภายใน พร้อมติดตั้งมือจับ	6	ชุด	2,500.-	15,000.-	วัสดุ + แรงงาน		15,000.-	
	รวม				129,936.-		25,997.-		
	รวมเงินหน้านี้							155,933	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ซ่อมปรับปรุง ศปก.ทร.และ ศรชล. พื้นที่อาคาร บก.ทร. 3

แบบเลขที่ 62-2-019

สถานที่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมเงินหน้านี้							19,664	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	ซ่อมปรับปรุง ศปก.ทร.และ ศรชล. พื้นที่อาคาร บก.ทร. 3	แบบเลขที่	62-2-019
สถานที่	กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมเงินหน้านี้							307,224	