

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองบินทหารเรือพร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกความสะดวกทดแทน (ชดเชยเงินพับ)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

เป็นเงิน ๗๐,๗๐๒,๕๐๐ บาท

๓ ลักษณะงาน

โดยสังเขป เป็นการตรวจสอบอาคารและสิ่งก่อสร้างที่ดำเนินการแล้วพร้อมจัดทำแบบ SHOP DRAWING ให้ทางราชการพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ และดำเนินการก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองบินทหารเรือ เป็นอาคารสูง ๓ ชั้น พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบประปาและสุขาภิบาล ภายในอาคาร งานก่อสร้างเสาธงราชนาวิก สูง ๒๕ เมตร งานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ จำนวน ๔ หลัง งานก่อสร้างโรงเก็บเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน งานก่อสร้างถนน ลาน ค.ส.ล. และงานภูมิสถาปัตยกรรมโดยรอบอาคาร งานระบบไฟฟ้า ระบบประปาทนภายนอกอาคาร งานจัดหาครุภัณฑ์ งานอื่นๆ ตามที่แบบกำหนด

๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

เป็นเงิน ๗๐,๗๐๒,๕๐๐ บาท

๕ บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก))

๕.๒ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ (ข))

๕.๓ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง อรุณาสารี เชียงกุล

ประธานกรรมการ

น.อ.สมศักดิ์ อุนานุยา

กรรมการ

ว่าที่ น.ท.ขวัญชัย จันทร์ทอง

กรรมการ

ว่าที่ น.ต.ศุภกิจ โรจนานบุตร

กรรมการ

ว่าที่ ร.ท.อนุศิษฐ์ ยอดเสาร

กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง

| | | | |
|------------------------------------|---|------------------|--|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | | |
| ชื่อโครงการ | งานก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองบินทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก (ชดเชยเงินพับ) | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | จว.ระยอง | แบบเลขที่ | 63-2-065, 63-2-081, 63-4-020, 63-5-036, 38-2-034 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | กบร.กร. | แบบ ปร. 4 ที่แนบ | 78 แผ่น |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------------------------|----------|------------------------|----------|
| 1 | งานอาคารกองบัญชาการกองการบินทหารเรือ | 24,879,829.09 | | | |
| 2 | งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร | 6,880,739.00 | | | |
| 3 | งานระบบเครื่องปรับอากาศ + ระบบระบายอากาศ | 1,109,823.00 | | | |
| 4 | งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายในอาคาร | 2,917,033.88 | | | |
| 5 | งานภูมิสถาปัตยกรรม | 756,450.00 | | | |
| 6 | งานถนนและลาน ค.ส.ล. | 4,188,202.00 | | | |
| 7 | งานระบบไฟฟ้าภายนอก | 2,761,631.00 | | | |
| 8 | งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายนอก | 2,877,936.00 | | | |
| 9 | งานระบบดับเพลิง | 1,682,428.00 | | | |
| 10 | งานโรงจอดรถยนต์ จำนวน 4 หลัง | 623,269.00 | | | |
| 11 | งานเสาธงราชนาวิก สูง 25 เมตร | 729,151.98 | | | |
| 12 | โรงเก็บเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน ขนาด 6 x 6 ม. | 435,822.70 | | | |
| | ราคารวม วัสดุ + แรงงาน | 49,842,315.65 | 1.2078 | 60,199,548.84 | |
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย | 15% | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก | 0% | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 7% | | | |
| | VAT | 7% | | | |
| | รวมราคาก่อสร้าง | | | 60,199,548.84 | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | |
|------------------------------|---------------------|
| น.อ.หญิง อรุณสาห์ เชียงกุล | ประธานกรรมการ |
| น.อ.สมศักดิ์ อุนานุยา | กรรมการ |
| ว่าที่ น.ท.ขวัญชัย จันทร์ทอง | กรรมการ |
| ว่าที่ น.ต.ศุภกิจ โรจนานุกร | กรรมการ |
| ว่าที่ ร.ท.อนุศิษฐ์ ยอดเสาร์ | กรรมการและเลขานุการ |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองบินทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก (ชดเชยเงินพับ)

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|--------------|------------------|------------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | | | | | | | |
| | งานคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - คอนกรีตหยาบ 1:3:5 | 43 | ลบ.ม. | 2,028.00 | 87,204.00 | 426.00 | 18,318.00 | 105,522.00 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (Cylinder 240 ksc) | 319 | ลบ.ม. | 2,140.00 | 682,660.00 | 519.00 | 165,561.00 | 848,221.00 | |
| | งานพื้นสำเร็จรูป | | | | | | | | |
| | - แผ่นพื้นสำเร็จรูป HOLLOW CORE หนา 0.15 ม. รับน้ำหนักบรรทุก ปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ม | 430 | ตร.ม. | 450.00 | 193,500.00 | 50.00 | 21,500.00 | 215,000.00 | |
| | - เหล็ก WIRE MESH Ø 4 mm. OR RB9 mm. @ 0.20 m. | 430 | ตร.ม. | 22.00 | 9,460.00 | 5.00 | 2,150.00 | 11,610.00 | |
| | - คอนกรีตทับหน้าหนา 0.05 ม. | 37 | ลบ.ม. | 2,140.00 | 79,180.00 | 519.00 | 19,203.00 | 98,383.00 | |
| | งานแบบหล่อคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - แบบหล่อคอนกรีต | 2,120 | ตร.ม. | 200.00 | 424,000.00 | 139.00 | 294,680.00 | 718,680.00 | |
| | - ตะปู | 530 | กก. | 35.00 | 18,550.00 | - | - | 18,550.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 1,494,554.00 | | 521,412.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 2,015,966.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|---|------------------------|---------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | | |
| ชื่อโครงการ | งานก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองบินทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก (ชดเชยเงินพับ) | | |
| สถานที่ | จว.ระยอง | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | กบร.กร. |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|-----------------|--------------|------------------|------------|---------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานโครงสร้างวิศวกรรม (ต่อ) | | | | | | | | |
| | งานโครงหลังคาเหล็ก | | | | | | | | |
| | - เหล็ก WF - 250x250x9x14 มม. น้ำหนัก 72.4 กก./ม. | 5,450 | กก. | 25.00 | 136,250.00 | - | - | 136,250.00 | |
| | - เหล็ก WF - 300x300x10x15 มม. น้ำหนัก 94 กก./ม. | 5,670 | กก. | 25.00 | 141,750.00 | - | - | 141,750.00 | |
| | - เหล็ก WF - 150x150x7x10 มม. น้ำหนัก 31.5 กก./ม. | 990 | กก. | 25.00 | 24,750.00 | - | - | 24,750.00 | |
| | - เหล็ก C Channel - 300x90x9x13 มม. น้ำหนัก 38.1 กก./ม. | 1,380 | กก. | 25.00 | 34,500.00 | - | - | 34,500.00 | |
| | - เหล็กกล่อง - 150x150x4.5 มม. น้ำหนัก 20.1 กก./ม. | 6,880 | กก. | 25.00 | 172,000.00 | - | - | 172,000.00 | |
| | - เหล็กกล่อง - 200x100x4.5 มม. น้ำหนัก 20.1 กก./ม. | 2,950 | กก. | 25.00 | 73,750.00 | - | - | 73,750.00 | |
| | - เหล็กกล่อง - 125x50x3.2 มม. น้ำหนัก 8.26 กก./ม. | 13,900 | กก. | 25.00 | 347,500.00 | - | - | 347,500.00 | |
| | - เหล็กกล่อง - 150x80x4.5 มม. น้ำหนัก 15.2 กก./ม. | 310 | กก. | 25.00 | 7,750.00 | - | - | 7,750.00 | |
| | - เหล็กกล่อง - 75x38x2.3 มม. น้ำหนัก 3.81 กก./ม. | 50 | กก. | 25.00 | 1,250.00 | - | - | 1,250.00 | |
| | - ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก | 37,580 | กก. | - | - | 12.00 | 450,960.00 | 450,960.00 | |
| | - งานทาสีกันสนิมและสีน้ำมันทับหน้า | 1,170 | ตร.ม. | 115.00 | 134,550.00 | 35.00 | 40,950.00 | 175,500.00 | |
| | - 2PL.-350x200x15 mm. Anchor bolt 6 M20 | 4 | ชุด | 1,095.00 | 4,380.00 | - | - | 4,380.00 | |
| | - PL.-300x300x15 mm. | 4 | ชุด | 635.00 | 2,540.00 | - | - | 2,540.00 | |
| | - PL.-200x200x12 mm. Anchor bolt 4 M16 | 78 | ชุด | 545.00 | 42,510.00 | - | - | 42,510.00 | |
| | - PL.-250x250x12 mm. | 10 | ชุด | 350.00 | 3,500.00 | - | - | 3,500.00 | |
| | - PL.-250x200x10 mm. Anchor bolt 4 M16 | 98 | ชุด | 555.00 | 54,390.00 | - | - | 54,390.00 | |
| | - PL.-350x300x15 mm. Anchor bolt 6 M20 | 14 | ชุด | 1,340.00 | 18,760.00 | - | - | 18,760.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 1,200,130.00 | | 491,910.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 1,692,040.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองบินทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก (ชดเชยเงินพับ)

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|------------|------------------|------------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานโครงสร้างป้องกันถังเก็บน้ำใต้พื้นถนน | | | | | | | | |
| | - งานขุดดินและถมคืน | 300 | ลบ.ม. | - | - | 112.00 | 33,600.00 | 33,600.00 | |
| | - คอนกรีตหยาบ 1:3:5 | 8 | ลบ.ม. | 2,028.00 | 16,224.00 | 426.00 | 3,408.00 | 19,632.00 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (Cylinder 240 ksc) | 50 | ลบ.ม. | 2,140.00 | 107,000.00 | 419.00 | 20,950.00 | 127,950.00 | |
| | - DB 12 mm. (SD 40) | 2.16 | ตัน | 20,908.00 | 45,161.28 | 3,600.00 | 7,776.00 | 52,937.28 | |
| | - RB 15 mm. (SR 24) | 0.15 | ตัน | 25,732.00 | 3,859.80 | 3,600.00 | 540.00 | 4,399.80 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 64.2 | กก. | 59.00 | 3,787.80 | - | - | 3,787.80 | |
| | - แบบหล่อคอนกรีต | 280 | ตร.ม. | 200.00 | 56,000.00 | 139.00 | 38,920.00 | 94,920.00 | |
| | - ตะปู | 70 | กก. | 35.00 | 2,450.00 | - | - | 2,450.00 | |
| | - ทรายถม | 40 | ลบ.ม. | 373.00 | 14,920.00 | 112.00 | 4,480.00 | 19,400.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 249,402.88 | | 109,674.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 359,076.88 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองบินทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก (ชดเชยเงินพับ)

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|--------------|------------------|------------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานมุงหลังคา | | | | | | | | |
| | - หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี ติดตั้งโดยระบบสกรู รายละเอียดตามแบบ | 1,654 | ตร.ม. | 430.00 | 711,220.00 | 70.00 | 115,780.00 | 827,000.00 | |
| | - ฉนวนกันความร้อน | 1,584 | ตร.ม. | 165.00 | 261,360.00 | 25.00 | 39,600.00 | 300,960.00 | |
| | - ติดตั้งตาข่าย | 1,584 | ตร.ม. | 90.00 | 142,560.00 | 5.00 | 7,920.00 | 150,480.00 | |
| | - FLASHING | 192 | ม. | 220.00 | 42,240.00 | 50.00 | 9,600.00 | 51,840.00 | |
| | - ไม้ดัดแต่งไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น C-Channel หน้ากว้าง 30 ซม. | 294 | ม. | 250.00 | 73,500.00 | 45.00 | 13,230.00 | 86,730.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | งานฝ้าเพดาน | | | | | | | | |
| | - ฉาบเรียบท้องพื้น | 171 | ตร.ม. | 90.00 | 15,390.00 | 87.00 | 14,877.00 | 30,267.00 | |
| | - ฝ้าเพดานอิพซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี | 2,559 | ตร.ม. | 305.00 | 780,495.00 | 75.00 | 191,925.00 | 972,420.00 | |
| | - ฝ้าเพดานอิพซัมบอร์ด ทนชื้นหนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ โครงคร่าวเหล็ก | 208 | ตร.ม. | 335.00 | 69,680.00 | 75.00 | 15,600.00 | 85,280.00 | |
| | ชุบสังกะสี | | | | | | | | |
| | - ฝ้าเพดานอะคูสติค Mineral Fiber หนา 16 มม. โครงคร่าวทีบาร์ | 183 | ตร.ม. | 600.00 | 109,800.00 | 120.00 | 21,960.00 | 131,760.00 | |
| | - ฝ้าเพดานไม้ WPC ความกว้างลอน 86 มม. หนา 10 มม. สีไม้สัก | 240 | ตร.ม. | 700.00 | 168,000.00 | 120.00 | 28,800.00 | 196,800.00 | |
| | ตีชนชิด โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี | | | | | | | | |
| | - ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่นเซาะร่อง 3" หนา 4 มม. ตีชนชิด โครงคร่าว | 508 | ตร.ม. | 280.00 | 142,240.00 | 75.00 | 38,100.00 | 180,340.00 | |
| | เหล็กชุบสังกะสี | | | | | | | | |
| | - ฝ้าไม้ระแนง WPC ขนาด 50x100 มม. สีไม้สัก | 54 | ตร.ม. | 1,200.00 | 64,800.00 | 100.00 | 5,400.00 | 70,200.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 2,581,285.00 | | 502,792.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 3,084,077.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------------------|--|------------------------|---------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | | |
| ชื่อโครงการ | งานก่อสร้างอาคารกอบัญชาการ กองบินทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก (ชดเชยเงินพับ) | | |
| สถานที่ | จว.ระยอง | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | กบร.กร. |
| คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | | | |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|--------------|------------------|--------------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานผนังและฝ้า | | | | | | | | |
| | - อิฐมวลเบา | 5,351 | ตร.ม. | 250.00 | 1,337,750.00 | 56.00 | 299,656.00 | 1,637,406.00 | |
| | - อิฐมอญ | 1,090 | ตร.ม. | 290.00 | 316,100.00 | 94.00 | 102,460.00 | 418,560.00 | |
| | - ฉาบปูนเรียบภายใน | 9,814 | ตร.ม. | 90.00 | 883,260.00 | 87.00 | 853,818.00 | 1,737,078.00 | |
| | - ฉาบปูนเรียบภายนอก | 3,068 | ตร.ม. | 90.00 | 276,120.00 | 95.00 | 291,460.00 | 567,580.00 | |
| | - กรูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x12" | 806 | ตร.ม. | 300.00 | 241,800.00 | 166.00 | 133,796.00 | 375,596.00 | |
| | - กรูกระเบื้องดินเผาชนิดไม่เคลือบ สีเทา ขนาด 7.5x23x2 ซม. | 338 | ตร.ม. | 1,000.00 | 338,000.00 | 183.00 | 61,854.00 | 399,854.00 | |
| | - กรูไม้ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ ลายเรียบ ขนาด 20x300x0.8 ซม. | 124 | ตร.ม. | 120.00 | 14,880.00 | 69.00 | 8,556.00 | 23,436.00 | |
| | - เชาะร่อง ใช้ PVC รูปตัวยู สำเร็จรูป ขนาด 20 มม. | 1,005 | ม. | 26.00 | 26,130.00 | - | - | 26,130.00 | |
| | - ไม้ตกแต่งไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น C-Channel หน้ากว้าง 30 ซม. | 198 | ม. | 250.00 | 49,500.00 | 45.00 | 8,910.00 | 58,410.00 | |
| | - บัวซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด 5x10 ซม. | 6 | ม. | 150.00 | 900.00 | 40.00 | 240.00 | 1,140.00 | |
| | - แผงกันแดดอลูมิเนียม A | 1 | งาน | 95,000.00 | 95,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 115,000.00 | |
| | - แผงกันแดดอลูมิเนียม B | 1 | งาน | 300,000.00 | 300,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 360,000.00 | |
| | - ไม้ WPC ขนาด 50x200 มม. สีสัก ตีทางตั้งตามแบบ ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต | 1 | งาน | 55,000.00 | 55,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 65,000.00 | |
| | - ระแนงไม้ WPC ขนาด 50x150 มม. สีสัก ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต | 22 | ตร.ม. | 1,300.00 | 28,600.00 | 200.00 | 4,400.00 | 33,000.00 | |
| | - ระแนงไม้ WPC ขนาด 75x30 มม. สีสัก ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต | 8 | ตร.ม. | 1,000.00 | 8,000.00 | 200.00 | 1,600.00 | 9,600.00 | |
| | - ราวกันตก D2 พร้อมทาสี | 91 | ม. | 1,500.00 | 136,500.00 | 300.00 | 27,300.00 | 163,800.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 4,107,540.00 | | 1,884,050.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 5,991,590.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองบินทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก (ชดเชยเงินพับ)

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|--------------|------------------|------------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานผิวพื้น | | | | | | | | |
| | - กระเบื้อง porcelain ขนาด 24"x24" | 2,120 | ตร.ม. | 450.00 | 954,000.00 | 222.00 | 470,640.00 | 1,424,640.00 | |
| | - กระเบื้องยางลายไม้ ขนาด 15.2x91.4 ทน 2 มม. | 625 | ตร.ม. | 580.00 | 362,500.00 | 80.00 | 50,000.00 | 412,500.00 | |
| | - กระเบื้อง porcelain ขนาด 12"x24" | 208 | ตร.ม. | 450.00 | 93,600.00 | 222.00 | 46,176.00 | 139,776.00 | |
| | - ไม้พื้น WPC ขนาด 150x25 มม. สีสัก | 187 | ตร.ม. | 1,500.00 | 280,500.00 | 300.00 | 56,100.00 | 336,600.00 | |
| | ติดตั้งบนตงเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม. @ 0.35 ม. พร้อมไม้ปิดขอบ WPC | | | | | | | | |
| | - กรวดล้างสี่เทา | 90 | ตร.ม. | 500.00 | 45,000.00 | 104.00 | 9,360.00 | 54,360.00 | |
| | - ชัดมัน | 94 | ตร.ม. | 100.00 | 9,400.00 | 87.00 | 8,178.00 | 17,578.00 | |
| | - ชัดมัน พร้อมระบบกันซึม PU | 527 | ตร.ม. | 600.00 | 316,200.00 | 87.00 | 45,849.00 | 362,049.00 | |
| | - ชัดมัน โรยหินกรวดแม่น้ำ เบอร์ 5 สูง 5 ซม. | 108 | ตร.ม. | 380.00 | 41,040.00 | 87.00 | 9,396.00 | 50,436.00 | |
| | - ชัดหยาบ | 346 | ตร.ม. | 80.00 | 27,680.00 | 64.00 | 22,144.00 | 49,824.00 | |
| | - บัวเชิงผนัง PVC ผิวลายไม้ สูง 3" หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. | 313 | เมตร | 90.00 | 28,170.00 | 40.00 | 12,520.00 | 40,690.00 | |
| | - บัวเชิงผนัง PVC สูง 3" หนาไม่น้อยกว่า 6 มม. | 1020 | เมตร | 80.00 | 81,600.00 | 40.00 | 40,800.00 | 122,400.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 2,239,690.00 | | 771,163.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 3,010,853.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | |
|-------------------------|---|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร |
| ชื่อโครงการ | งานก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองบินทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก (ชุดเซย์เงินพับ) |
| สถานที่ | จว.ระยอง |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | กบร.กร. |
| คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---------------------|-------|-------|-----------------|--------------|------------------|------------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานประตู - หน้าต่าง | | | | | | | | |
| | - D1 | 1 | ชุด | 54,000.00 | 54,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 59,000.00 | |
| | - D2 | 2 | ชุด | 28,000.00 | 56,000.00 | 3,000.00 | 6,000.00 | 62,000.00 | |
| | - D3 | 3 | ชุด | 13,000.00 | 39,000.00 | 2,000.00 | 6,000.00 | 45,000.00 | |
| | - D4 | 13 | ชุด | 8,600.00 | 111,800.00 | 900.00 | 11,700.00 | 123,500.00 | |
| | - D5 | 8 | ชุด | 10,000.00 | 80,000.00 | 40.00 | 320.00 | 80,320.00 | |
| | - D6 | 1 | ชุด | 23,000.00 | 23,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 25,000.00 | |
| | - D7 | 5 | ชุด | 15,000.00 | 75,000.00 | 2,000.00 | 10,000.00 | 85,000.00 | |
| | - D8 | 1 | ชุด | 36,000.00 | 36,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 39,000.00 | |
| | - D9 | 1 | ชุด | 39,000.00 | 39,000.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 42,500.00 | |
| | - D10 | 4 | ชุด | 40,000.00 | 160,000.00 | 4,000.00 | 16,000.00 | 176,000.00 | |
| | - D11 | 1 | ชุด | 23,000.00 | 23,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 24,500.00 | |
| | - D12 | 1 | ชุด | 12,000.00 | 12,000.00 | 500.00 | 500.00 | 12,500.00 | |
| | - D13 | 1 | ชุด | 17,000.00 | 17,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 18,500.00 | |
| | - D14 | 2 | ชุด | 16,500.00 | 33,000.00 | 1,500.00 | 3,000.00 | 36,000.00 | |
| | - D15 | 2 | ชุด | 16,500.00 | 33,000.00 | 1,500.00 | 3,000.00 | 36,000.00 | |
| | - D16 | 2 | ชุด | 20,000.00 | 40,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 44,000.00 | |
| | - D17 | 4 | ชุด | 19,000.00 | 76,000.00 | 2,000.00 | 8,000.00 | 84,000.00 | |
| | - D18 | 6 | ชุด | 35,000.00 | 210,000.00 | 3,000.00 | 18,000.00 | 228,000.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 1,117,800.00 | | 103,020.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 1,220,820.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองบินทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก (ชดเชยเงินพับ)

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------|-------|-------|-----------------|--------------|------------------|------------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานประตูด - หน้าต่าง(ต่อ) | | | | | | | | |
| | - D19 | 2 | ชุด | 42,000.00 | 84,000.00 | 4,000.00 | 8,000.00 | 92,000.00 | |
| | - D20 | 4 | ชุด | 27,000.00 | 108,000.00 | 3,000.00 | 12,000.00 | 120,000.00 | |
| | - D21 | 1 | ชุด | 33,000.00 | 33,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 36,000.00 | |
| | - D22 | 2 | ชุด | 20,000.00 | 40,000.00 | 1,500.00 | 3,000.00 | 43,000.00 | |
| | - WD1 | 9 | ชุด | 6,000.00 | 54,000.00 | 500.00 | 4,500.00 | 58,500.00 | |
| | - WD2 | 25 | ชุด | 5,000.00 | 125,000.00 | 500.00 | 12,500.00 | 137,500.00 | |
| | - WD3 | 2 | ชุด | 6,000.00 | 12,000.00 | 500.00 | 1,000.00 | 13,000.00 | |
| | - WD4 | 4 | ชุด | 8,200.00 | 32,800.00 | 800.00 | 3,200.00 | 36,000.00 | |
| | - WD5 | 4 | ชุด | 3,600.00 | 14,400.00 | 400.00 | 1,600.00 | 16,000.00 | |
| | - W1 | 2 | ชุด | 6,500.00 | 13,000.00 | 500.00 | 1,000.00 | 14,000.00 | |
| | - W2 | 46 | ชุด | 8,200.00 | 377,200.00 | 800.00 | 36,800.00 | 414,000.00 | |
| | - W3 | 6 | ชุด | 8,200.00 | 49,200.00 | 800.00 | 4,800.00 | 54,000.00 | |
| | - W4 | 12 | ชุด | 7,300.00 | 87,600.00 | 700.00 | 8,400.00 | 96,000.00 | |
| | - W5 | 4 | ชุด | 23,000.00 | 92,000.00 | 2,000.00 | 8,000.00 | 100,000.00 | |
| | - W6 | 16 | ชุด | 9,000.00 | 144,000.00 | 1,000.00 | 16,000.00 | 160,000.00 | |
| | - W7 | 4 | ชุด | 18,000.00 | 72,000.00 | 2,000.00 | 8,000.00 | 80,000.00 | |
| | - W8 | 12 | ชุด | 6,400.00 | 76,800.00 | 600.00 | 7,200.00 | 84,000.00 | |
| | - W9 | 12 | ชุด | 6,400.00 | 76,800.00 | 600.00 | 7,200.00 | 84,000.00 | |
| | - W10 | 2 | ชุด | 7,300.00 | 14,600.00 | 700.00 | 1,400.00 | 16,000.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 1,506,400.00 | | 147,600.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 1,654,000.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารกอบัญชาการ กองบินทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก (ชดเชยเงินพับ)

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|--------------|------------------|------------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานสุขภัณฑ์ | | | | | | | | |
| | - โถสุขภัณฑ์นั่งราบ ชนิดมีหม้อน้ำ | 37 | ชุด | 5,200.00 | 192,400.00 | 450.00 | 16,650.00 | 209,050.00 | |
| | - สายฉีดชำระพร้อมสายอ่อนและขอแขวน สีขาว | 37 | ชุด | 850.00 | 31,450.00 | 70.00 | 2,590.00 | 34,040.00 | |
| | - อ่างล้างหน้าแบบฝิ่งครึ่งเคาน์เตอร์ | 36 | ชุด | 4,635.00 | 166,860.00 | 450.00 | 16,200.00 | 183,060.00 | |
| | - กระจกเงา ขนาด 1.05ม. ยาว 4.10 ม. (บานเปลือย) | 8 | ชุด | 9,800.00 | 78,400.00 | 980.00 | 7,840.00 | 86,240.00 | |
| | - กระจกเงา ขนาด 1.05ม. ยาว 2.50 ม. (บานเปลือย) | 1 | ชุด | 6,000.00 | 6,000.00 | 600.00 | 600.00 | 6,600.00 | |
| | - กระจกเงา ขนาด 1.05ม. ยาว 1.10 ม. (บานเปลือย) | 3 | ชุด | 2,700.00 | 8,100.00 | 270.00 | 810.00 | 8,910.00 | |
| | - กระจกเงา ขนาด 1.05ม. ยาว 1.00 ม. (บานเปลือย) | 7 | ชุด | 2,400.00 | 16,800.00 | 240.00 | 1,680.00 | 18,480.00 | |
| | - โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง | 18 | ชุด | 5,590.00 | 100,620.00 | 450.00 | 8,100.00 | 108,720.00 | |
| | - อ่างล้างจานแบบฝิ่งเคาน์เตอร์ พร้อมก๊อก | 5 | ชุด | 4,000.00 | 20,000.00 | 450.00 | 2,250.00 | 22,250.00 | |
| | - อ่างล้างจานแบบฝิ่งเคาน์เตอร์ 2 หลุม พร้อมก๊อก | 1 | ชุด | 4,700.00 | 4,700.00 | 320.00 | 320.00 | 5,020.00 | |
| | - ก๊อกชักล้างสแตนเลส | 4 | ชุด | 175.00 | 700.00 | 80.00 | 320.00 | 1,020.00 | |
| | - ฝักบัวสายอ่อน | 7 | ชุด | 1,280.00 | 8,960.00 | 70.00 | 490.00 | 9,450.00 | |
| | - ที่วางสบู่ | 7 | ชุด | 300.00 | 2,100.00 | 120.00 | 840.00 | 2,940.00 | |
| | - ที่แขวนผ้าเตี่ยว ขนาด 24" | 7 | ชุด | 740.00 | 5,180.00 | 70.00 | 490.00 | 5,670.00 | |
| | - ที่ใส่กระดาษชำระ | 11 | ชุด | 325.00 | 3,575.00 | 120.00 | 1,320.00 | 4,895.00 | |
| | - ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป | 30 | ชุด | 10,000.00 | 300,000.00 | 2,500.00 | 75,000.00 | 375,000.00 | |
| | - เคาน์เตอร์หินแกรนิตดำอินเดีย หนา 2 ซม. กว้าง 0.60 ม. | 19 | ม. | 3,500.00 | 66,500.00 | 350.00 | 6,650.00 | 73,150.00 | |
| | - เคาน์เตอร์หินแกรนิตดำอินเดีย หนา 2 ซม. กว้าง 0.50 ม. | 6 | ม. | 3,500.00 | 21,000.00 | 350.00 | 2,100.00 | 23,100.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 1,033,345.00 | | 144,250.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 1,177,595.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองบินทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก (ชดเชยเงินพับ)

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|------------|------------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานระบบไฟฟ้าภายใน | | | | | | | | |
| | - 95% ALUMINIUM REFLECTOR LOUVER LUMINAIRE (RECESS TYPE) | | | | | | | | |
| | 2x~8-10 W. LED TUBE LAMP (800 lm) W300xL600xT0.8mm | 8 | ชุด | 1,145.00 | 9,160.00 | 135.00 | 1,080.00 | 10,240.00 | |
| | - 95% ALUMINIUM REFLECTOR LOUVER LUMINAIRE (RECESS TYPE) | | | | | | | | |
| | 2x~16-20 W. LED TUBE LAMP (2,100 lm) W300xL1200xT0.8mm | 116 | ชุด | 1,700.00 | 197,200.00 | 150.00 | 17,400.00 | 214,600.00 | |
| | - 95% ALUMINIUM REFLECTOR LOUVER LUMINAIRE (RECESS TYPE) | | | | | | | | |
| | 3x~16-20 W. LED TUBE LAMP (2,100 lm) W600xL1200xT0.8mm | 52 | ชุด | 2,400.00 | 124,800.00 | 200.00 | 10,400.00 | 135,200.00 | |
| | - ACRYLIC DIFFUSER LUMINAIRE (RECESS TYPE) | | | | | | | | |
| | 2x~16-20 W. LED TUBE LAMP (2,100 lm) W300xL1200xT0.8mm | 19 | ชุด | 1,850.00 | 35,150.00 | 150.00 | 2,850.00 | 38,000.00 | |
| | - ACRYLIC DIFFUSER LUMINAIRE (RECESS TYPE) | | | | | | | | |
| | 2x~8-10 W. LED TUBE LAMP (2,100 lm) W300xL600xT0.8mm | 2 | ชุด | 1,400.00 | 2,800.00 | 135.00 | 270.00 | 3,070.00 | |
| | - ACRYLIC DIFFUSER LUMINAIRE (SURFACE TYPE) | | | | | | | | |
| | 2x~16-20 W. LED TUBE LAMP (800 lm) W300xL1200xT0.8mm | 4 | ชุด | 1,850.00 | 7,400.00 | 150.00 | 600.00 | 8,000.00 | |
| | - TAPER LUMINAIRE 1x~8-9 W. LED TUBE LAM (800 lm) | 2 | ชุด | 480.00 | 960.00 | 135.00 | 270.00 | 1,230.00 | |
| | - TAPER LUMINAIRE 1x~16-20 W. LED TUBE LAM (2,100 lm) | 4 | ชุด | 675.00 | 2,700.00 | 150.00 | 600.00 | 3,300.00 | |
| | - TAPER LUMINAIRE 2x~16-20 W. LED TUBE LAM (2,100 lm) | 8 | ชุด | 1,025.00 | 8,200.00 | 150.00 | 1,200.00 | 9,400.00 | |
| | - LED PANEL LIGHT LUMINAIRE 40 W.4,500 lm4,000K W600L1200 mm. | 4 | ชุด | 1,695.00 | 6,780.00 | 150.00 | 600.00 | 7,380.00 | |
| | - LED PANEL LIGHT LUMINAIRE 36 W.4,320 lm4,000K W600L1200 mm. | 12 | ชุด | 1,540.00 | 18,480.00 | 150.00 | 1,800.00 | 20,280.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 413,630.00 | | 37,070.00 | | |
| | | | | | | | | 450,700.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองบินทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก (ชดเชยเงินพับ)

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|------------|------------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานระบบไฟฟ้าภายใน | | | | | | | | |
| | - RECESS TYPE DOWNLIGHT LUMINAIRE ~14 W. LED BULB LAMP (REPLCAEMENT OF 100W GLS) | 74 | ชุด | 400.00 | 29,600.00 | 115.00 | 8,510.00 | 38,110.00 | |
| | - RECESS TYPE DOWNLIGHT LUMINAIRE ~20 W.LED MODULE LAMP | 170 | ชุด | 500.00 | 85,000.00 | 115.00 | 19,550.00 | 104,550.00 | |
| | - RECESS TYPE DOWNLIGHT LUMINAIRE ~30 W.LED MODULE ~3,200 lm,4,000K | 53 | ชุด | 1,440.00 | 76,320.00 | 115.00 | 6,095.00 | 82,415.00 | |
| | - RECESS TYPE DOWNLIGHT LUMINAIRE ~20 W.LED MODULE ~2,300 lm,4,000K | 53 | ชุด | 1,580.00 | 83,740.00 | 115.00 | 6,095.00 | 89,835.00 | |
| | - RECESS TYPE DOWNLIGHT LUMINAIRE ~6 W. MR-6LED ~500 lm | 34 | ชุด | 1,024.00 | 34,816.00 | 115.00 | 3,910.00 | 38,726.00 | |
| | - SURFACE DOWNLIGHT LED ~20 W. (2,230 lm) 50,00 K BEAM 60 DEGREE | 6 | ชุด | 2,500.00 | 15,000.00 | 115.00 | 690.00 | 15,690.00 | |
| | - SURFACE DOWNLIGHT LED ~20 W. (2,230 lm) 50,00 K BEAM 60 DEGREE, IP55 | 15 | ชุด | 4,000.00 | 60,000.00 | 115.00 | 1,725.00 | 61,725.00 | |
| | - LED STRIP LIGHT ~ 14 W./m LUMEN OUTPUT ~ 1,300 | 99 | เมตร | 500.00 | 49,500.00 | 200.00 | 19,800.00 | 69,300.00 | |
| | พร้อมอุปกรณ์ข้างล่าง | | | | | | | | |
| | - SWITEHING POWER SUPPLY 1 ชุด ต่อ 4 เมตร | 5 | ชุด | 500.00 | 2,500.00 | - | - | 2,500.00 | |
| | - รางอลูมิเนียม | 15 | เมตร | 67.00 | 1,005.00 | - | - | 1,005.00 | |
| | - 9W. LED DOWNLIGHT EMERGENCY LIGHT /w. 2 Hrs.BATTERY BACKUP | 31 | ชุด | 1,150.00 | 35,650.00 | 115.00 | 3,565.00 | 39,215.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 473,131.00 | | 69,940.00 | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 543,071.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองบินทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก (ชดเชยเงินพับ)

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|----------------|------------|-----------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานระบบไฟฟ้าภายใน | | | | | | | | |
| | - 2x9W. LED EMERGENCY LIGHT /w. 2 Hrs. BATTERY BACKUP | 1 | ชุด | 1,200.00 | 1,200.00 | 115.00 | 115.00 | 1,315.00 | |
| | - 1 SIDE EXIT SING, 6W. LED /w. 12V.AC. 2.3Ahs 3 Hrs. BATTERY BACKUP | 6 | ชุด | 1,500.00 | 9,000.00 | 200.00 | 1,200.00 | 10,200.00 | |
| | - 2 TURN LEFT EXIT SIGN, 6W. LED /w. 2 Hrs. BATTERY BACKUP | 2 | ชุด | 2,600.00 | 5,200.00 | 200.00 | 400.00 | 5,600.00 | |
| | - 16A. 250 V.AC. ONE WAY SWITCH NUMBER "X" /w. BOX | 267 | ชุด | 60.00 | 16,020.00 | 80.00 | 21,360.00 | 37,380.00 | |
| | - 16A. 250 V.AC. THREE WAY SWITCH NUMBER "X" /w. BOX | 16 | ชุด | 96.00 | 1,536.00 | 85.00 | 1,360.00 | 2,896.00 | |
| | - 16A. 250 V.AC. ONE WAY SWITCH "X" /w. BOX (FAN) | 72 | ชุด | 60.00 | 4,320.00 | 80.00 | 5,760.00 | 10,080.00 | |
| | - 16A. 250V.AC. DUPLEX RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYPE | 277 | ชุด | 200.00 | 55,400.00 | 90.00 | 24,930.00 | 80,330.00 | |
| | - 10A. 250V.AC. SINGLE RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYPE | 8 | ชุด | 110.00 | 880.00 | 90.00 | 720.00 | 1,600.00 | |
| | - 10A. 250V.AC. DUPLEX RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYPE | | | | | | | | |
| | WALL MOUNTING (ความสูงตามแบบกำหนด) | 9 | ชุด | 200.00 | 1,800.00 | 90.00 | 810.00 | 2,610.00 | |
| | - 60A.600V.AC. 3P. HEAVY DUTY INDOOR TYTPE SAFETY SWITCH /w FUSIBLE | 2 | ชุด | 11,128.00 | 22,256.00 | 500.00 | 1,000.00 | 23,256.00 | |
| | - 3P LOAD BREAK SWITCH | 62 | ชุด | 1,600.00 | 99,200.00 | 100.00 | 6,200.00 | 105,400.00 | |
| | - 16" CYCLE FAN | 5 | ชุด | 1,920.00 | 9,600.00 | 400.00 | 2,000.00 | 11,600.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 226,412.00 | | 65,855.00 | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 292,267.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองบินทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก (ชดเชยเงินพับ)

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|------------|------------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | ตู้ MDB. | | | | | | | | |
| | - ตู้ MAINDISTRIBUTION BOARD และ CU.BUSBAR 800A. 3Ph - 4W. FN/HG. | | | | | | | | |
| | - 630 AT. 3P. MCCB. 25kA.IC. 1 ชุด | | | | | | | | |
| | - 260 AT. 3P. MCCB. 25kA.IC. 1 ชุด | | | | | | | | |
| | - 125 AT. 3P. MCCB. 25kA.IC. 2 ชุด | | | | | | | | |
| | - 100 AT. 3P. MCCB. 25kA.IC. 5 ชุด | | | | | | | | |
| | - 50 AT. 3P. MCCB. 25kA.IC. 2 ชุด | | | | | | | | |
| | - PILOT LAMP 1 ชุด | | | | | | | | |
| | - 6A. FUSES 3 ชุด | | | | | | | | |
| | - 125A. HRC FUSES 3 ชุด | 1 | ชุด | 487,577.00 | 487,577.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 497,577.00 | |
| | - 800/5A. CURRENT TRANSFORMER 3 ชุด | | | | | | | | |
| | - 25kA/POLE SURGE PROTECTION DEVICE CLASS I 1 ชุด | | | | | | | | |
| | - DIGTTAL METTER DEVICE | | | | | | | | |
| | - POWER FACTOR CONTROLLER 6 STEP | | | | | | | | |
| | - 12A. 1P HRC FUSES | | | | | | | | |
| | - 6-40A. 3P. MAGNETIC CONTACTORS | | | | | | | | |
| | - 6x20kVAR.400V. CAPACITOR (CAP.BANK) | | | | | | | | |
| | - GROUNDING ROD พร้อมอุปกรณ์ | 1 | ชุด | 2,200.00 | 2,200.00 | 300.00 | 300.00 | 2,500.00 | |
| | รวม | | | | 489,777.00 | | 10,300.00 | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 500,077.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองบินทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก (ชดเชยเงินพับ)

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|----------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | ตู้ LC-2A,LC-2B | | | | | | | | |
| | - ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 42 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER 125/250AT./AF. 3P. MCCB. 18kA.IC. at.416 V.AC. | 2 | ชุด | 26,950.00 | 53,900.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | 58,900.00 | |
| | - BRANCH BREAKER 10AT. 1P. 6kA. | 18 | ชุด | 180.00 | 3,240.00 | - | - | 3,240.00 | |
| | - BRANCH BREAKER 16AT. 1P. 6kA. | 6 | ชุด | 180.00 | 1,080.00 | - | - | 1,080.00 | |
| | - BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA. | 32 | ชุด | 180.00 | 5,760.00 | - | - | 5,760.00 | |
| | - BRANCH BREAKER 25AT. 1P. 6kA. | 6 | ชุด | 180.00 | 1,080.00 | - | - | 1,080.00 | |
| | - BRANCH BREAKER 32AT. 1P. 6kA. | 4 | ชุด | 180.00 | 720.00 | - | - | 720.00 | |
| | - BRANCH BREAKER 20AT. 3P. 6kA. | 6 | ชุด | 2,030.00 | 12,180.00 | - | - | 12,180.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 77,960.00 | | 5,000.00 | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 82,960.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองบินทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก (ชดเชยเงินพับ)

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------|--------|-------|-----------------|--------------|------------------|------------|--------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า | | | | | | | | |
| | - 1.5 Sq.mm. IEC-01 | 12,078 | เมตร | 7.00 | 84,546.00 | 5.00 | 60,390.00 | 144,936.00 | |
| | - 2.5 Sq.mm. IEC-01 | 13,262 | เมตร | 11.00 | 145,882.00 | 7.00 | 92,834.00 | 238,716.00 | |
| | - 4 Sq.mm. IEC-01 | 9,639 | เมตร | 18.00 | 173,502.00 | 10.00 | 96,390.00 | 269,892.00 | |
| | - 6 Sq.mm. IEC-01 | 554 | เมตร | 30.00 | 16,620.00 | 12.00 | 6,648.00 | 23,268.00 | |
| | - 10 Sq.mm. IEC-01 | 129 | เมตร | 49.00 | 6,321.00 | 16.00 | 2,064.00 | 8,385.00 | |
| | - 16 Sq.mm. IEC-01 | 98 | เมตร | 72.00 | 7,056.00 | 20.00 | 1,960.00 | 9,016.00 | |
| | - 25 Sq.mm. IEC-01 | 144 | เมตร | 116.00 | 16,704.00 | 25.00 | 3,600.00 | 20,304.00 | |
| | - 50 Sq.mm. IEC-01 | 525 | เมตร | 268.00 | 140,700.00 | 40.00 | 21,000.00 | 161,700.00 | |
| | - 70 Sq.mm. IEC-01 | 395 | เมตร | 338.00 | 133,510.00 | 45.00 | 17,775.00 | 151,285.00 | |
| | - ท่อ Ø 15 mm. EMT. | 3,245 | ท่อน | 133.00 | 431,585.00 | 66.00 | 214,170.00 | 645,755.00 | |
| | - ท่อ Ø 15 mm. IMC. | 406 | ท่อน | 282.00 | 114,492.00 | 78.00 | 31,668.00 | 146,160.00 | |
| | - ท่อ Ø 20 mm. IMC. | 162 | ท่อน | 375.00 | 60,750.00 | 84.00 | 13,608.00 | 74,358.00 | |
| | - ท่อ Ø 40 mm. IMC. | 12 | ท่อน | 802.00 | 9,624.00 | 126.00 | 1,512.00 | 11,136.00 | |
| | - ท่อ Ø 50 mm. IMC. | 44 | ท่อน | 1,096.00 | 48,224.00 | 144.00 | 6,336.00 | 54,560.00 | |
| | - ท่อ Ø 65 mm. IMC. | 34 | ท่อน | 1,714.00 | 58,276.00 | 165.00 | 5,610.00 | 63,886.00 | |
| | - อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ | 1 | งาน | 100,000.00 | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 1,547,792.00 | | 575,565.00 | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 2,123,357.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองบินทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก (ชดเชยเงินพับ)

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|------------|------------------|------------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | ระบบโทรศัพท์ | | | | | | | | |
| | - CROSS CONNECTION CARBINT 120x120 Pairs (TC.) | 2 | ตู้ | 1,080.00 | 2,160.00 | 500.00 | 1,000.00 | 3,160.00 | |
| | - CROSS CONNECTION CARBINT 60x60 Pairs (TC-1,TC-2,TC-3) | 4 | ตู้ | 860.00 | 3,440.00 | 500.00 | 2,000.00 | 5,440.00 | |
| | - TELEPHONE DISCONNECTION MODULE 10 Pairs | 40 | ชุด | 283.00 | 11,320.00 | - | - | 11,320.00 | |
| | - BACKMOUNT FRAME 6 POS. | 6 | ชุด | 150.00 | 900.00 | - | - | 900.00 | |
| | - BACKMOUNT FRAME 12 POS. | 5 | ชุด | 300.00 | 1,500.00 | - | - | 1,500.00 | |
| | - TELEPHONE MAGAZINE WITH ARRESTER (10PAIRS) | 10 | ชุด | 370.00 | 3,700.00 | - | - | 3,700.00 | |
| | - TELEPHONE OUTLET (MODULAR JACK TYPE) 6P4C WALL MTD | 94 | ชุด | 180.00 | 16,920.00 | 90.00 | 8,460.00 | 25,380.00 | |
| | - สายโทรศัพท์ 6C - 0.65 mm. TIEV. | 4,486 | เมตร | 19.00 | 85,234.00 | 7.00 | 31,402.00 | 116,636.00 | |
| | - สายโทรศัพท์ 50 PAIRS - 0.65 mm. TPEV. | 104 | เมตร | 350.00 | 36,400.00 | 16.00 | 1,664.00 | 38,064.00 | |
| | - ท่อ Ø 15 mm. EMT. | 1,469 | ฟุต | 133.00 | 195,377.00 | 66.00 | 96,954.00 | 292,331.00 | |
| | - WIRE WAY 100x100 mm. | 15 | เมตร | 320.00 | 4,800.00 | 45.00 | 675.00 | 5,475.00 | |
| | - อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ | 1 | งาน | 40,000.00 | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 401,751.00 | | 142,155.00 | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 543,906.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองบินทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก (ชดเชยเงินพับ)

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|----------------|------------|-----------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | ระบบโทรทัศน์รวมแบบดิจิทัล | | | | | | | | |
| | - สายอากาศรับสัญญาณแบบดิจิทัล | 2 | ชุด | 6,450.00 | 12,900.00 | - | - | 12,900.00 | |
| | - สายอากาศรับสัญญาณ FM | 1 | ชุด | 1,500.00 | 1,500.00 | - | - | 1,500.00 | |
| | - เสาค้ำสำหรับติดตั้งสายอากาศรับสัญญาณ | 1 | ชุด | 1,800.00 | 1,800.00 | - | - | 1,800.00 | |
| | - ชุดประมวลผลสัญญาณแบบดิจิทัล (Digital Signal Processor) | 3 | ชุด | 45,900.00 | 137,700.00 | - | - | 137,700.00 | |
| | - ชุดขยายสัญญาณแบบช่องเดี่ยวแบบดิจิทัล | 6 | ชุด | 7,000.00 | 42,000.00 | - | - | 42,000.00 | |
| | - ชุดจ่ายไฟสำหรับชุดขยายสัญญาณช่องเดี่ยว (Digital Signal Processor) | 2 | ชุด | 10,000.00 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | |
| | - อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสายอากาศรับสัญญาณ | 3 | ชุด | 6,000.00 | 18,000.00 | - | - | 18,000.00 | |
| | - อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ | 7 | ชุด | 300.00 | 2,100.00 | - | - | 2,100.00 | |
| | - ชุดยึดอุปกรณ์สำหรับตู้แร็ค | 2 | ชุด | 4,800.00 | 9,600.00 | - | - | 9,600.00 | |
| | - ตู้แร็ค 19 นิ้ว สำหรับเก็บอุปกรณ์ | 1 | ชุด | 35,000.00 | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | |
| | - Splitter 2 ทาง | 1 | ชุด | 270.00 | 270.00 | - | - | 270.00 | |
| | - Splitter 4 ทาง | 3 | เมตร | 400.00 | 1,200.00 | - | - | 1,200.00 | |
| | - Tap-Off 2 ทาง | 1 | ท่อน | 470.00 | 470.00 | - | - | 470.00 | |
| | - Tap-Off 3 ทาง | 3 | ท่อน | 560.00 | 1,680.00 | - | - | 1,680.00 | |
| | - Tap-Off 4 ทาง | 4 | ท่อน | 650.00 | 2,600.00 | - | - | 2,600.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 286,820.00 | | - | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 286,820.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองบินทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก (ชดเชยเงินพับ)

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|------------|------------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | ระบบโทรทัศน์รวมแบบดิจิทัล ต่อ | | | | | | | | |
| | - TELEVISION OUTLET | 39 | ชุด | 200.00 | 7,800.00 | - | - | 7,800.00 | |
| | - RG-6 | 1,243 | เมตร | 13.00 | 16,159.00 | - | - | 16,159.00 | |
| | - RG-11 | 169 | เมตร | 34.00 | 5,746.00 | - | - | 5,746.00 | |
| | - ท่อ Ø 15 mm. EMT. | 450 | ท่อน | 133.00 | 59,850.00 | - | - | 59,850.00 | |
| | - อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ | 1 | งาน | 39,000.00 | 39,000.00 | - | - | 39,000.00 | |
| | - ค่าแรงติดตั้งระบบโทรทัศน์รวมแบบดิจิทัล | 1 | งาน | - | - | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 128,555.00 | | 65,000.00 | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 193,555.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองบินทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก (ชดเชยเงินพับ)

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กปร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|------------|------------------|------------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย | | | | | | | | |
| | - 10 ZONE FIRE ALARM CONTROL PANEL | 1 | ชุด | 54,600.00 | 54,600.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 64,600.00 | |
| | - 10 ZONE GRAPHIC ANNUNCIATOR | 1 | ชุด | 18,850.00 | 18,850.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 21,850.00 | |
| | - MANUAL STATION | 8 | ชุด | 1,495.00 | 11,960.00 | 200.00 | 1,600.00 | 13,560.00 | |
| | - ALARM BELL | 6 | ชุด | 765.00 | 4,590.00 | 150.00 | 900.00 | 5,490.00 | |
| | - PHOTO ELECTRIC SMOKE DETECTOR | 108 | ชุด | 1,594.00 | 172,152.00 | 150.00 | 16,200.00 | 188,352.00 | |
| | - RATE OF RISE HEAT DETECTOR | 17 | ชุด | 485.00 | 8,245.00 | 150.00 | 2,550.00 | 10,795.00 | |
| | - 1.5 Sq.mm. IEC-01 | 3,364 | เมตร | 7.00 | 23,548.00 | 5.00 | 16,820.00 | 40,368.00 | |
| | - 2.5 Sq.mm. FRC. | 627 | เมตร | 53.00 | 33,231.00 | 12.00 | 7,524.00 | 40,755.00 | |
| | - ท่อ Ø 15 mm. EMT. | 463 | ท่อน | 133.00 | 61,579.00 | 66.00 | 30,558.00 | 92,137.00 | |
| | - ท่อ Ø 20 mm. IMC | 104 | ท่อน | 375.00 | 39,000.00 | 84.00 | 8,736.00 | 47,736.00 | |
| | - WIRE WAY 300 x 100 x 1.2 มม. (ใช้ร่วมกับระบบโทรทัศนและคอมพิวเตอร์) | 40 | เมตร | 700.00 | 28,000.00 | 75.00 | 3,000.00 | 31,000.00 | |
| | - อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ | 1 | งาน | 70,000.00 | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 525,755.00 | | 100,888.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 626,643.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองบินทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก (ชดเชยเงินพับ)

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|----------------|------------|-----------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | ระบบป้องกันฟ้าผ่า | | | | | | | | |
| | - AIR TERMINALS (DETAIL "A") | 30 | ชุด | 2,220.00 | 66,600.00 | 100.00 | 3,000.00 | 69,600.00 | |
| | - TAPE SUPPORT (DETAIL "B") | 542 | ชุด | 240.00 | 130,080.00 | 60.00 | 32,520.00 | 162,600.00 | |
| | - TAPE SUPPORT (DETAIL "C") | 4 | ชุด | 270.00 | 1,080.00 | 60.00 | 240.00 | 1,320.00 | |
| | - TAPE SUPPORT (DETAIL "E") | 40 | ชุด | 100.00 | 4,000.00 | 60.00 | 2,400.00 | 6,400.00 | |
| | - TAPE SUPPORT (DETAIL "H") | 2 | ชุด | 1,048.00 | 2,096.00 | 60.00 | 120.00 | 2,216.00 | |
| | - TAPE CONDUCTORS 25x3 mm. ALUMINUM 75 Sq.mm. | 535 | เมตร | 130.00 | 69,550.00 | 70.00 | 37,450.00 | 107,000.00 | |
| | - BARE COPPER CABLE 70 Sq.mm. | 230 | เมตร | 500.00 | 115,000.00 | 45.00 | 10,350.00 | 125,350.00 | |
| | - EXOTHERMIC WELDING (On the roof is allowed to clamp.) | 16 | ชุด | 248.00 | 3,968.00 | 40.00 | 640.00 | 4,608.00 | |
| | - DIGITAL LIGHTNING STRIKE COUNTER | 1 | ชุด | 30,400.00 | 30,400.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 31,400.00 | |
| | - ALUMINIUM GROUND TEST BOX | 2 | ชุด | 2,000.00 | 4,000.00 | 325.00 | 650.00 | 4,650.00 | |
| | - CONCRETE INSPECTION PIT | 4 | ชุด | 1,040.00 | 4,160.00 | 170.00 | 680.00 | 4,840.00 | |
| | - ท่อ Ø 35 mm. PVC. สีเหลือง | 15 | ท่อน | 119.00 | 1,785.00 | 108.00 | 1,620.00 | 3,405.00 | |
| | - GROUNDING SYSTEM ,COPPER BOND GROUND ROD 5/8"x10' | 12 | ชุด | 1,200.00 | 14,400.00 | 360.00 | 4,320.00 | 18,720.00 | |
| | - อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ | 1 | งาน | 90,000.00 | 90,000.00 | - | - | 90,000.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 537,119.00 | | 94,990.00 | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 632,109.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองบินทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก (ชดเชยเงินพับ)

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|------------|------------------|------------|------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | ระบบปรับอากาศ | | | | | | | | |
| | - ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 1/4" | 113 | เมตร | 84.00 | 9,492.00 | 25.00 | 2,825.00 | 12,317.00 | |
| | - ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 3/8" | 336 | เมตร | 105.00 | 35,280.00 | 30.00 | 10,080.00 | 45,360.00 | |
| | - ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 1/2" | 227 | เมตร | 167.00 | 37,909.00 | 50.00 | 11,350.00 | 49,259.00 | |
| | - ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 5/8" | 62 | เมตร | 239.00 | 14,818.00 | 65.00 | 4,030.00 | 18,848.00 | |
| | - ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 3/4" | 183 | เมตร | 295.00 | 53,985.00 | 80.00 | 14,640.00 | 68,625.00 | |
| | - ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 7/8" | 192 | เมตร | 386.00 | 74,112.00 | 110.00 | 21,120.00 | 95,232.00 | |
| | - ฉนวนหุ้มท่อน้ำยาทองแดง | 590 | เมตร | 65.00 | 38,350.00 | 16.00 | 9,440.00 | 47,790.00 | |
| | - ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 1/2" PVC. | 25 | ท่อน | 35.00 | 875.00 | 100.00 | 2,500.00 | 3,375.00 | |
| | - ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 3/4" PVC. | 15 | ท่อน | 44.00 | 660.00 | 100.00 | 1,500.00 | 2,160.00 | |
| | - ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 1" PVC. | 41 | ท่อน | 58.00 | 2,378.00 | 100.00 | 4,100.00 | 6,478.00 | |
| | - ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 1 1/2" PVC. | 46 | ท่อน | 96.00 | 4,416.00 | 100.00 | 4,600.00 | 9,016.00 | |
| | - ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 2" PVC. | 24 | ท่อน | 151.00 | 3,624.00 | 100.00 | 2,400.00 | 6,024.00 | |
| | - ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง | 532 | เมตร | 35.00 | 18,620.00 | 14.00 | 7,448.00 | 26,068.00 | |
| | - รางครอบท่อน้ำยา | 302 | เมตร | 130.00 | 39,260.00 | 50.00 | 15,100.00 | 54,360.00 | |
| | - สารทำความสะอาด | 1 | งาน | 36,000.00 | 36,000.00 | - | - | 36,000.00 | |
| | - โครงเหล็กวางคอยล์ร้อย | 10 | ชุด | 2,500.00 | 25,000.00 | - | - | 25,000.00 | |
| | - อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ | 1 | งาน | 78,000.00 | 78,000.00 | - | - | 78,000.00 | |
| | - ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาด 12,000-24,000 BTU | 16 | ชุด | - | - | 3,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | |
| | - ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้าเพดานผ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 BTU | 31 | ชุด | - | - | 4,000.00 | 124,000.00 | 124,000.00 | |
| | - ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้าเพดานผ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 BTU | 15 | ชุด | - | - | 5,500.00 | 82,500.00 | 82,500.00 | |
| | รวม | | | | 472,779.00 | | 365,633.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 838,412.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายนอก อาคารกองบัญชาการ กองการbinทหารเรือ

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------|-------|-------|-----------------|------------|------------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานระบบประปาภายใน (ชั้นที่ 1) | | | | | | | | |
| | PVC 13.5 | | | | | | | | |
| | - Ø 1/2" | 137 | เมตร | 13.00 | 1,781.00 | 30.00 | 4,110.00 | 5,891.00 | |
| | - Ø 3/4" | 52 | เมตร | 16.00 | 832.00 | 30.00 | 1,560.00 | 2,392.00 | |
| | - Ø 1" | 23 | เมตร | 25.00 | 575.00 | 30.00 | 690.00 | 1,265.00 | |
| | - Ø 1 1/2" | 4 | เมตร | 43.00 | 172.00 | 30.00 | 120.00 | 292.00 | |
| | PE_LSP CLASS M | | | | | | | | |
| | - Ø 1" | 13 | เมตร | 240.00 | 3,120.00 | 24.00 | 312.00 | 3,432.00 | |
| | - Ø 1 1/2" | 56 | เมตร | 381.00 | 21,336.00 | 38.00 | 2,128.00 | 23,464.00 | |
| | - Ø 2" | 18 | เมตร | 484.00 | 8,712.00 | 48.00 | 864.00 | 9,576.00 | |
| | - Ø 2 1/2" | 4 | เมตร | 658.00 | 2,632.00 | 65.00 | 260.00 | 2,892.00 | |
| | - Ø 3" | 110 | เมตร | 835.00 | 91,850.00 | 83.00 | 9,130.00 | 100,980.00 | |
| | - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ | 1 | งาน | 19,000.00 | 19,000.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 24,700.00 | |
| | - เหล็กยึดท่อ | 1 | งาน | 13,000.00 | 13,000.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 16,900.00 | |
| | - ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ | 1 | งาน | 6,500.00 | 6,500.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 8,450.00 | |
| | อุปกรณ์ประกอบ PVC | | | | | | | | |
| | UNION | | | | | | | | |
| | - Ø 3/4" | 4 | อัน | 59.00 | 236.00 | 5.00 | 20.00 | 256.00 | |
| | - Ø 1 1/2" | 8 | อัน | 100.00 | 800.00 | 10.00 | 80.00 | 880.00 | |
| | รวม | | | | 170,546.00 | | 30,824.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 201,370.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายนอก อาคารกองบัญชาการ กองการbinทหารเรือ

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กพร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานประปาภายใน(ชั้นที่ 1) | | | | | | | | |
| | อุปกรณ์ประกอบ PVC | | | | | | | | |
| | STOP VALVE | | | | | | | | |
| | - Ø 1/2" | 45 | อัน | 220.00 | 9,900.00 | 50.00 | 2,250.00 | 12,150.00 | |
| | - Ø 3/4" | 9 | อัน | 300.00 | 2,700.00 | 50.00 | 450.00 | 3,150.00 | |
| | HOSEE BIBB | | | | | | | | |
| | - Ø 1/2" ชนิดปลายเกลียว(BALL VALVE CASING) | 4 | ชุด | 155.00 | 620.00 | 50.00 | 200.00 | 820.00 | |
| | GATE VALVE (พร้อมช่องปิดบนฝ้า) | | | | | | | | |
| | - Ø 3/4" | 2 | ชุด | 620.00 | 1,240.00 | 150.00 | 300.00 | 1,540.00 | |
| | - Ø 1 1/2" | 4 | อัน | 1,460.00 | 5,840.00 | 300.00 | 1,200.00 | 7,040.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 20,300.00 | | 4,400.00 | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 24,700.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายนอก อาคารกองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานสุขาภิบาลภายใน(ชั้นที่ 1) | | | | | | | | |
| | ท่อโศโครก | | | | | | | | |
| | PVC 8.5 | | | | | | | | |
| | - Ø 2" | 23 | เมตร | 50.00 | 1,150.00 | 40.00 | 920.00 | 2,070.00 | |
| | - Ø 3" | 10 | เมตร | 104.00 | 1,040.00 | 75.00 | 750.00 | 1,790.00 | |
| | - Ø 4" | 114 | เมตร | 178.00 | 20,292.00 | 100.00 | 11,400.00 | 31,692.00 | |
| | - Ø 5" | 40 | เมตร | 218.00 | 8,720.00 | 150.00 | 6,000.00 | 14,720.00 | |
| | - Ø 6" | 19 | เมตร | 312.00 | 5,928.00 | 200.00 | 3,800.00 | 9,728.00 | |
| | - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ | 1 | งาน | 5,500.00 | 5,500.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 7,150.00 | |
| | - เหล็กยึดท่อ | 1 | งาน | 3,500.00 | 3,500.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 4,550.00 | |
| | - ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ | 1 | งาน | 1,500.00 | 1,500.00 | 450.00 | 450.00 | 1,950.00 | |
| | อุปกรณ์ประกอบ PVC | | | | | | | | |
| | FLOOR CLEAN OUT | | | | | | | | |
| | - Ø 2" | 1 | ชุด | 600.00 | 600.00 | 60.00 | 60.00 | 660.00 | |
| | FLOOR CLEAN OUT | | | | | | | | |
| | - Ø 3" | 2 | ชุด | 680.00 | 1,360.00 | 68.00 | 136.00 | 1,496.00 | |
| | - Ø 4" | 8 | ชุด | 750.00 | 6,000.00 | 75.00 | 600.00 | 6,600.00 | |
| | - Ø 6" | 2 | ชุด | 1,300.00 | 2,600.00 | 130.00 | 260.00 | 2,860.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 58,190.00 | | 27,076.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 85,266.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายนอก อาคารกองบัญชาการ กองการbinทหารเรือ

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กปร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|----------------|--------------|-----------------|------------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานสุขาภิบาลภายใน(ชั้นที่ 1) | | | | | | | | |
| | FLEXIBLE CONNECTER | | | | | | | | |
| | - Ø 4" | 7 | ชุด | 620.00 | 4,340.00 | 200.00 | 1,400.00 | 5,740.00 | |
| | - Ø 5" | 4 | ชุด | 955.00 | 3,820.00 | 250.00 | 1,000.00 | 4,820.00 | |
| | - Ø 6" | 4 | ชุด | 1,360.00 | 5,440.00 | 300.00 | 1,200.00 | 6,640.00 | |
| | ถังบำบัด | | | | | | | | |
| | - ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป(ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง) แบบที่ 2 | 2 | ถัง | 71,797.00 | 143,594.00 | 7,180.00 | 14,360.00 | 157,954.00 | |
| | - ฐาน ค.ส.ล.+รัดฝาถัง เหล็กหล่อชนิด MEDIUM DUTY | 2 | ฐาน | 11,200.00 | 22,400.00 | 1,120.00 | 2,240.00 | 24,640.00 | |
| | - ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป(ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง) แบบที่ 7 | 2 | ถัง | 435,490.00 | 870,980.00 | 43,549.00 | 87,098.00 | 958,078.00 | |
| | - ฐาน ค.ส.ล.+รัดฝาถัง เหล็กหล่อชนิด MEDIUM DUTY | 2 | ฐาน | 42,800.00 | 85,600.00 | 4,280.00 | 8,560.00 | 94,160.00 | |
| | ท่อน้ำทิ้ง | | | | | | | | |
| | PVC 8.5 | | | | | | | | |
| | - Ø 1 1/2" | 23 | เมตร | 36.00 | 828.00 | 30.00 | 690.00 | 1,518.00 | |
| | - Ø 2" | 62 | เมตร | 50.00 | 3,100.00 | 40.00 | 2,480.00 | 5,580.00 | |
| | - Ø 2 1/2" | 85 | เมตร | 81.00 | 6,885.00 | 50.00 | 4,250.00 | 11,135.00 | |
| | - Ø 3" | 30 | เมตร | 104.00 | 3,120.00 | 75.00 | 2,250.00 | 5,370.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 1,150,107.00 | | 125,528.00 | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 1,275,635.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายนอก อาคารกองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานสุขาภิบาลภายใน(ชั้นที่ 1) | | | | | | | | |
| | - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ | 1 | งาน | 2,000.00 | 2,000.00 | 600.00 | 600.00 | 2,600.00 | |
| | - เหล็กยึดท่อ | 1 | งาน | 1,000.00 | 1,000.00 | 300.00 | 300.00 | 1,300.00 | |
| | - ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ | 1 | งาน | 500.00 | 500.00 | 150.00 | 150.00 | 650.00 | |
| | อุปกรณ์ประกอบ PVC | | | | | | | | |
| | FLOOR CLEAN OUT | | | | | | | | |
| | - Ø 2 1/2" | 6 | ชุด | 650.00 | 3,900.00 | 65.00 | 390.00 | 4,290.00 | |
| | - Ø 3" | 1 | ชุด | 680.00 | 680.00 | 68.00 | 68.00 | 748.00 | |
| | FLOOR DRAIN | | | | | | | | |
| | - Ø 2" | 13 | อัน | 455.00 | 5,915.00 | 45.00 | 585.00 | 6,500.00 | |
| | - Ø 2 1/2" (BT) | 8 | อัน | 1,485.00 | 11,880.00 | 148.00 | 1,184.00 | 13,064.00 | |
| | P-TRAP | | | | | | | | |
| | - Ø 1 1/2" | 13 | อัน | 160.00 | 2,080.00 | 16.00 | 208.00 | 2,288.00 | |
| | FLEXIBLE CONNECTER | | | | | | | | |
| | - Ø 2" | 5 | ชุด | 350.00 | 1,750.00 | 100.00 | 500.00 | 2,250.00 | |
| | - Ø 3" | 1 | ชุด | 485.00 | 485.00 | 150.00 | 150.00 | 635.00 | |
| | - Ø 4" | 1 | ชุด | 620.00 | 620.00 | 200.00 | 200.00 | 820.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 30,810.00 | | 4,335.00 | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 35,145.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายนอก อาคารกองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|------------|------------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานสุขาภิบาลภายใน(ชั้นที่ 1) | | | | | | | | |
| | ถังบำบัด | | | | | | | | |
| | - ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป(ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง) แบบที่ 1 | 2 | ถัง | 60,027.00 | 120,054.00 | 6,000.00 | 12,000.00 | 132,054.00 | |
| | - ฐาน ค.ส.ล.+รัดฝาถัง เหล็กหล่อชนิด MEDIUM DUTY | 2 | ฐาน | 8,925.00 | 17,850.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 19,850.00 | |
| | - บ่อ MH | 4 | ถัง | 6,500.00 | 26,000.00 | 1,300.00 | 5,200.00 | 31,200.00 | |
| | ท่ออากาศ | | | | | | | | |
| | PVC 8.5 | | | | | | | | |
| | - Ø 1 1/2" | 120 | เมตร | 36.00 | 4,320.00 | 30.00 | 3,600.00 | 7,920.00 | |
| | - Ø 2" | 111 | เมตร | 50.00 | 5,550.00 | 40.00 | 4,440.00 | 9,990.00 | |
| | - Ø 2 1/2" | 18 | เมตร | 81.00 | 1,458.00 | 50.00 | 900.00 | 2,358.00 | |
| | - Ø 3" | 9 | เมตร | 85.00 | 765.00 | 75.00 | 675.00 | 1,440.00 | |
| | - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ | 1 | งาน | 1,500.00 | 1,500.00 | 450.00 | 450.00 | 1,950.00 | |
| | - เหล็กยึดท่อ | 1 | งาน | 1,000.00 | 1,000.00 | 300.00 | 300.00 | 1,300.00 | |
| | - ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ | 1 | งาน | 500.00 | 500.00 | 150.00 | 150.00 | 650.00 | |
| | อุปกรณ์ประกอบ PVC | | | | | | | | |
| | VTR | | | | | | | | |
| | - Ø 2" | 1 | ชุด | 250.00 | 250.00 | 25.00 | 25.00 | 275.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 179,247.00 | | 29,740.00 | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 208,987.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายนอก อาคารกองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|------------|------------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานสุขาภิบาลภายใน(ชั้นที่ 1) | | | | | | | | |
| | ท่อน้ำฝน | | | | | | | | |
| | PVC 8.5 | | | | | | | | |
| | - Ø 2 1/2" | 47 | เมตร | 81.00 | 3,807.00 | 50.00 | 2,350.00 | 6,157.00 | |
| | - Ø 4" | 43 | เมตร | 178.00 | 7,654.00 | 100.00 | 4,300.00 | 11,954.00 | |
| | - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ | 1 | งาน | 1,500.00 | 1,500.00 | 450.00 | 450.00 | 1,950.00 | |
| | - เหล็กยึดท่อ | 1 | งาน | 1,000.00 | 1,000.00 | 300.00 | 300.00 | 1,300.00 | |
| | - ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ | 1 | งาน | 500.00 | 500.00 | 150.00 | 150.00 | 650.00 | |
| | อุปกรณ์ประกอบ PVC | | | | | | | | |
| | FLEXIBLE CONNECTER | | | | | | | | |
| | - Ø 2 1/2" | 6 | ชุด | 395.00 | 2,370.00 | 100.00 | 600.00 | 2,970.00 | |
| | - Ø 4" | 4 | ชุด | 620.00 | 2,480.00 | 200.00 | 800.00 | 3,280.00 | |
| | ถังเก็บน้ำ (ใต้ดิน) | | | | | | | | |
| | - ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป (ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง) ชนิดแคปซูลวางใต้ดิน | 1 | ถัง | 597,000.00 | 597,000.00 | 59,700.00 | 59,700.00 | 656,700.00 | |
| | ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 50 ลบ.ม. | | | | | | | | |
| | หมายเหตุ ฐานรองรับถังเก็บน้ำอยู่ที่ยานโยธา | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 616,311.00 | | 68,650.00 | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 684,961.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายนอก อาคารกองบัญชาการ กองการbinทหารเรือ

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานระบบประปาภายใน (ชั้นที่ 2) | | | | | | | | |
| | PVC 13.5 | | | | | | | | |
| | - Ø 1/2" | 154 | เมตร | 13.00 | 2,002.00 | 30.00 | 4,620.00 | 6,622.00 | |
| | - Ø 3/4" | 58 | เมตร | 16.00 | 928.00 | 30.00 | 1,740.00 | 2,668.00 | |
| | - Ø 1" | 31 | เมตร | 25.00 | 775.00 | 30.00 | 930.00 | 1,705.00 | |
| | - Ø 1 1/2" | 4 | เมตร | 43.00 | 172.00 | 30.00 | 120.00 | 292.00 | |
| | - Ø 2 1/2" | 4 | เมตร | 111.00 | 444.00 | 60.00 | 240.00 | 684.00 | |
| | PE_LSP CLASS M | | | | | | | | |
| | - Ø 3/4" | 30 | เมตร | 163.00 | 4,890.00 | 16.00 | 480.00 | 5,370.00 | |
| | - Ø 1" | 15 | เมตร | 240.00 | 3,600.00 | 24.00 | 360.00 | 3,960.00 | |
| | - Ø 1 1/2" | 14 | เมตร | 381.00 | 5,334.00 | 38.00 | 532.00 | 5,866.00 | |
| | - Ø 2" | 4 | เมตร | 484.00 | 1,936.00 | 48.00 | 192.00 | 2,128.00 | |
| | - Ø 2 1/2" | 4 | เมตร | 658.00 | 2,632.00 | 65.00 | 260.00 | 2,892.00 | |
| | - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ | 1 | งาน | 3,000.00 | 3,000.00 | 900.00 | 900.00 | 3,900.00 | |
| | - เหล็กยึดท่อ | 1 | งาน | 2,000.00 | 2,000.00 | 600.00 | 600.00 | 2,600.00 | |
| | - ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ | 1 | งาน | 1,000.00 | 1,000.00 | 300.00 | 300.00 | 1,300.00 | |
| | อุปกรณ์ประกอบ PVC | | | | | | | | |
| | UNION | | | | | | | | |
| | - Ø 3/4" | 8 | อัน | 59.00 | 472.00 | 6.00 | 48.00 | 520.00 | |
| | - Ø 1 1/2" | 8 | อัน | 100.00 | 800.00 | 10.00 | 80.00 | 880.00 | |
| | รวม | | | | 29,985.00 | | 11,402.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 41,387.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายนอก อาคารกองบัญชาการ กองการbinทหารเรือ

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กปร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานประปาภายใน(ชั้นที่ 2) | | | | | | | | |
| | อุปกรณ์ประกอบ PVC | | | | | | | | |
| | STOP VALVE | | | | | | | | |
| | - Ø 1/2" | 56 | อัน | 250.00 | 14,000.00 | 50.00 | 2,800.00 | 16,800.00 | |
| | - Ø 3/4" | 9 | อัน | 300.00 | 2,700.00 | 50.00 | 450.00 | 3,150.00 | |
| | ก๊อกได้ซิงค์ | | | | | | | | |
| | - Ø 1/2" | 4 | ชุด | 200.00 | 800.00 | 50.00 | 200.00 | 1,000.00 | |
| | HOSEE BIBB | | | | | | | | |
| | - Ø 1/2" ชนิดปลายเกลียว(BALL VALVE CASING) | 4 | ชุด | 155.00 | 620.00 | 50.00 | 200.00 | 820.00 | |
| | GATE VALVE (พร้อมช่องปิดบนฝา) | | | | | | | | |
| | - Ø 3/4" | 4 | ชุด | 620.00 | 2,480.00 | 150.00 | 600.00 | 3,080.00 | |
| | - Ø 1 1/2" | 4 | อัน | 1,460.00 | 5,840.00 | 300.00 | 1,200.00 | 7,040.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 26,440.00 | | 5,450.00 | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 31,890.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายนอก อาคารกองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานสุขาภิบาลภายใน(ชั้นที่ 2) | | | | | | | | |
| | ท่อโสลโครก | | | | | | | | |
| | PVC 8.5 | | | | | | | | |
| | - Ø 2" | 15 | เมตร | 50.00 | 750.00 | 40.00 | 600.00 | 1,350.00 | |
| | - Ø 2 1/2" | 17 | เมตร | 81.00 | 1,377.00 | 50.00 | 850.00 | 2,227.00 | |
| | - Ø 4" | 90 | เมตร | 178.00 | 16,020.00 | 100.00 | 9,000.00 | 25,020.00 | |
| | - Ø 5" | 20 | เมตร | 218.00 | 4,360.00 | 150.00 | 3,000.00 | 7,360.00 | |
| | - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ | 1 | งาน | 3,000.00 | 3,000.00 | 900.00 | 900.00 | 3,900.00 | |
| | - เหล็กยึดท่อ | 1 | งาน | 2,000.00 | 2,000.00 | 600.00 | 600.00 | 2,600.00 | |
| | - ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ | 1 | งาน | 1,000.00 | 1,000.00 | 300.00 | 300.00 | 1,300.00 | |
| | อุปกรณ์ประกอบ PVC | | | | | | | | |
| | CLEAN OUT | | | | | | | | |
| | - Ø 2 1/2" | 3 | ชุด | 170.00 | 510.00 | 35.00 | 105.00 | 615.00 | |
| | - Ø 4" | 6 | ชุด | 235.00 | 1,410.00 | 50.00 | 300.00 | 1,710.00 | |
| | - Ø 5" | 2 | ชุด | 525.00 | 1,050.00 | 105.00 | 210.00 | 1,260.00 | |
| | ท่อน้ำทิ้ง | | | | | | | | |
| | PVC 8.5 | | | | | | | | |
| | - Ø 1 1/2" | 26 | เมตร | 35.00 | 910.00 | 30.00 | 780.00 | 1,690.00 | |
| | - Ø 2" | 48 | เมตร | 50.00 | 2,400.00 | 40.00 | 1,920.00 | 4,320.00 | |
| | - Ø 2 1/2" | 54 | เมตร | 81.00 | 4,374.00 | 50.00 | 2,700.00 | 7,074.00 | |
| | รวม | | | | 39,161.00 | | 21,265.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 60,426.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายนอก อาคารกองบัญชาการ กองการbinทหารเรือ

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กปร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานสุขาภิบาลภายใน(ชั้นที่ 2) | | | | | | | | |
| | PVC 8.5 | | | | | | | | |
| | - Ø 3" | 69 | เมตร | 85.00 | 5,865.00 | 75.00 | 5,175.00 | 11,040.00 | |
| | - Ø 4" | 20 | เมตร | 178.00 | 3,560.00 | 100.00 | 2,000.00 | 5,560.00 | |
| | - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ | 1 | งาน | 2,500.00 | 2,500.00 | 750.00 | 750.00 | 3,250.00 | |
| | - เหล็กยึดท่อ | 1 | งาน | 1,500.00 | 1,500.00 | 450.00 | 450.00 | 1,950.00 | |
| | - ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ | 1 | งาน | 800.00 | 800.00 | 240.00 | 240.00 | 1,040.00 | |
| | อุปกรณ์ประกอบ PVC | | | | | | | | |
| | CLEAN OUT | | | | | | | | |
| | - Ø 2" | 1 | ชุด | 130.00 | 130.00 | 13.00 | 13.00 | 143.00 | |
| | - Ø 2 1/2" | 4 | ชุด | 170.00 | 680.00 | 17.00 | 68.00 | 748.00 | |
| | - Ø 3" | 4 | ชุด | 180.00 | 720.00 | 18.00 | 72.00 | 792.00 | |
| | - Ø 4" | 2 | ชุด | 235.00 | 470.00 | 23.00 | 46.00 | 516.00 | |
| | FLOOR DRAIN | | | | | | | | |
| | - Ø 2" | 18 | อัน | 455.00 | 8,190.00 | 45.00 | 810.00 | 9,000.00 | |
| | - Ø 2 1/2" | 10 | อัน | 520.00 | 5,200.00 | 52.00 | 520.00 | 5,720.00 | |
| | P-TRAP | | | | | | | | |
| | - Ø 1 1/2" | 18 | อัน | 160.00 | 2,880.00 | 16.00 | 288.00 | 3,168.00 | |
| | - Ø 2" | 10 | อัน | 162.00 | 1,620.00 | 16.00 | 160.00 | 1,780.00 | |
| | รวม | | | | 34,115.00 | | 10,592.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 44,707.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายนอก อาคารกองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานสุขาภิบาลภายใน(ชั้นที่ 2) | | | | | | | | |
| | ท่ออากาศ | | | | | | | | |
| | PVC 8.5 | | | | | | | | |
| | - Ø 1 1/2" | 68 | เมตร | 36.00 | 2,448.00 | 30.00 | 2,040.00 | 4,488.00 | |
| | - Ø 2" | 66 | เมตร | 50.00 | 3,300.00 | 40.00 | 2,640.00 | 5,940.00 | |
| | - Ø 2 1/2" | 23 | เมตร | 81.00 | 1,863.00 | 50.00 | 1,150.00 | 3,013.00 | |
| | - Ø 3" | 35 | เมตร | 85.00 | 2,975.00 | 75.00 | 2,625.00 | 5,600.00 | |
| | - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ | 1 | งาน | 1,500.00 | 1,500.00 | 450.00 | 450.00 | 1,950.00 | |
| | - เหล็กยึดท่อ | 1 | งาน | 1,000.00 | 1,000.00 | 300.00 | 300.00 | 1,300.00 | |
| | - ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ | 1 | งาน | 500.00 | 500.00 | 150.00 | 150.00 | 650.00 | |
| | อุปกรณ์ประกอบ PVC | | | | | | | | |
| | VTW | | | | | | | | |
| | - Ø 2" | 1 | ชุด | 1,075.00 | 1,075.00 | 107.00 | 107.00 | 1,182.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 14,661.00 | | 9,462.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 24,123.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายนอก อาคารกองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------|-------|-------|----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานสุขาภิบาลภายใน(ชั้นที่ 2) | | | | | | | | |
| | อุปกรณ์ประกอบ PVC | | | | | | | | |
| | ท่อน้ำฝน | | | | | | | | |
| | PVC 8.5 | | | | | | | | |
| | - Ø 2 1/2" | 60 | เมตร | 81.00 | 4,860.00 | 50.00 | 3,000.00 | 7,860.00 | |
| | - Ø 4" | 40 | เมตร | 178.00 | 7,120.00 | 100.00 | 4,000.00 | 11,120.00 | |
| | - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ | 1 | งาน | 1,500.00 | 1,500.00 | 450.00 | 450.00 | 1,950.00 | |
| | - เหล็กยึดท่อ | 1 | งาน | 1,000.00 | 1,000.00 | 300.00 | 300.00 | 1,300.00 | |
| | - ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ | 1 | งาน | 500.00 | 500.00 | 150.00 | 150.00 | 650.00 | |
| | RDD | | | | | | | | |
| | - Ø 3" | 8 | ชุด | 670.00 | 5,360.00 | 67.00 | 536.00 | 5,896.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 20,340.00 | | 8,436.00 | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 28,776.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายนอก อาคารกองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------|-------|-------|----------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานประปาภายใน(ชั้นที่ 3) | | | | | | | | |
| | PVC 13.5 | | | | | | | | |
| | - Ø 1/2" | 66 | เมตร | 13.00 | 858.00 | 30.00 | 1,980.00 | 2,838.00 | |
| | - Ø 3/4" | 40 | เมตร | 16.00 | 640.00 | 30.00 | 1,200.00 | 1,840.00 | |
| | - Ø 1" | 11 | เมตร | 25.00 | 275.00 | 30.00 | 330.00 | 605.00 | |
| | PE_LSP CLASS M | | | | | | | | |
| | - Ø 1" | 12 | เมตร | 240.00 | 2,880.00 | 24.00 | 288.00 | 3,168.00 | |
| | - Ø 1 1/2" | 6 | เมตร | 381.00 | 2,286.00 | 38.00 | 228.00 | 2,514.00 | |
| | - Ø 2" | 29 | เมตร | 484.00 | 14,036.00 | 48.00 | 1,392.00 | 15,428.00 | |
| | - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ | 1 | งาน | 3,000.00 | 3,000.00 | 900.00 | 900.00 | 3,900.00 | |
| | - เหล็กยึดท่อ | 1 | งาน | 2,000.00 | 2,000.00 | 600.00 | 600.00 | 2,600.00 | |
| | - ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ | 1 | งาน | 1,000.00 | 1,000.00 | 300.00 | 300.00 | 1,300.00 | |
| | อุปกรณ์ประกอบ PVC | | | | | | | | |
| | UNION | | | | | | | | |
| | - Ø 3/4" | 2 | อัน | 59.00 | 118.00 | 6.00 | 12.00 | 130.00 | |
| | - Ø 1" | 8 | อัน | 95.00 | 760.00 | 9.00 | 72.00 | 832.00 | |
| | STOP VALVE | | | | | | | | |
| | - Ø 1/2" | 22 | อัน | 250.00 | 5,500.00 | 50.00 | 1,100.00 | 6,600.00 | |
| | - Ø 3/4" | 6 | อัน | 300.00 | 1,800.00 | 50.00 | 300.00 | 2,100.00 | |
| | รวม | | | | 35,153.00 | | 8,702.00 | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 43,855.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายนอก อาคารกองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|----------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานประปาภายใน(ชั้นที่ 3) | | | | | | | | |
| | อุปกรณ์ประกอบ PVC | | | | | | | | |
| | HOSEE BIBB | | | | | | | | |
| | - Ø 1/2" ชนิดปลายเกลียว(BALL VALVE CASING) | 4 | ชุด | 155.00 | 620.00 | 50.00 | 200.00 | 820.00 | |
| | GATE VALVE | | | | | | | | |
| | - Ø 3/4" | 1 | ชุด | 620.00 | 620.00 | 150.00 | 150.00 | 770.00 | |
| | - Ø 1" (พร้อมช่องปิดบนผ้า) | 4 | อัน | 860.00 | 3,440.00 | 200.00 | 800.00 | 4,240.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | งานสุขาภิบาลภายใน(ชั้นที่ 3) | | | | | | | | |
| | ท่อโสลโครก | | | | | | | | |
| | PVC 8.5 | | | | | | | | |
| | - Ø 2" | 66 | เมตร | 50.00 | 3,300.00 | 40.00 | 2,640.00 | 5,940.00 | |
| | - Ø 4" | 24 | เมตร | 178.00 | 4,272.00 | 100.00 | 2,400.00 | 6,672.00 | |
| | - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ | 1 | งาน | 1,000.00 | 1,000.00 | 300.00 | 300.00 | 1,300.00 | |
| | - เหล็กยึดท่อ | 1 | งาน | 500.00 | 500.00 | 150.00 | 150.00 | 650.00 | |
| | - ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ | 1 | งาน | 300.00 | 300.00 | 90.00 | 90.00 | 390.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 14,052.00 | | 6,730.00 | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 20,782.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายนอก อาคารกองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานสุขาภิบาลภายใน(ชั้นที่ 3) | | | | | | | | |
| | อุปกรณ์ประกอบ PVC | | | | | | | | |
| | CLEAN OUT | | | | | | | | |
| | - Ø 2" | 4 | ชุด | 130.00 | 520.00 | 13.00 | 52.00 | 572.00 | |
| | - Ø 4" | 6 | ชุด | 235.00 | 1,410.00 | 23.00 | 138.00 | 1,548.00 | |
| | ท่อน้ำทิ้ง | | | | | | | | |
| | PVC 8.5 | | | | | | | | |
| | - Ø 1 1/2" | 12 | เมตร | 36.00 | 414.00 | 30.00 | 345.00 | 759.00 | |
| | - Ø 2" | 24 | เมตร | 50.00 | 1,200.00 | 40.00 | 960.00 | 2,160.00 | |
| | - Ø 2 1/2" | 22 | เมตร | 81.00 | 1,782.00 | 50.00 | 1,100.00 | 2,882.00 | |
| | - Ø 3" | 54 | เมตร | 85.00 | 4,590.00 | 75.00 | 4,050.00 | 8,640.00 | |
| | - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ | 1 | งาน | 1,000.00 | 1,000.00 | 300.00 | 300.00 | 1,300.00 | |
| | - เหล็กยึดท่อ | 1 | งาน | 500.00 | 500.00 | 150.00 | 150.00 | 650.00 | |
| | - ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ | 1 | งาน | 300.00 | 300.00 | 90.00 | 90.00 | 390.00 | |
| | อุปกรณ์ประกอบ PVC | | | | | | | | |
| | CLEAN OUT | | | | | | | | |
| | - Ø 2 1/2" | 1 | ชุด | 170.00 | 170.00 | 17.00 | 17.00 | 187.00 | |
| | - Ø 3" | 4 | ชุด | 180.00 | 720.00 | 18.00 | 72.00 | 792.00 | |
| | รวม | | | | 12,606.00 | | 7,274.00 | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 19,880.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายนอก อาคารกองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานสุขาภิบาลภายใน(ชั้นที่ 3) | | | | | | | | |
| | อุปกรณ์ประกอบ PVC | | | | | | | | |
| | FLOOR DRAIN | | | | | | | | |
| | - Ø 2" | 11 | อัน | 455.00 | 5,005.00 | 45.00 | 495.00 | 5,500.00 | |
| | - Ø 2 1/2" | 5 | อัน | 520.00 | 2,600.00 | 52.00 | 260.00 | 2,860.00 | |
| | P-TRAP | | | | | | | | |
| | - Ø 1 1/2" | 11 | อัน | 160.00 | 1,760.00 | 16.00 | 176.00 | 1,936.00 | |
| | - Ø 2" | 5 | อัน | 162.00 | 810.00 | 16.00 | 80.00 | 890.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | ท่ออากาศ | | | | | | | | |
| | PVC 8.5 | | | | | | | | |
| | - Ø 1 1/2" | 39 | เมตร | 36.00 | 1,404.00 | 30.00 | 1,170.00 | 2,574.00 | |
| | - Ø 2" | 57 | เมตร | 50.00 | 2,850.00 | 40.00 | 2,280.00 | 5,130.00 | |
| | - Ø 3" | 37 | เมตร | 85.00 | 3,145.00 | 75.00 | 2,775.00 | 5,920.00 | |
| | - ซ้อนท่อ อุปกรณ์ท่อ | 1 | งาน | 1,000.00 | 1,000.00 | 300.00 | 300.00 | 1,300.00 | |
| | - เหล็กยึดท่อ | 1 | งาน | 500.00 | 500.00 | 150.00 | 150.00 | 650.00 | |
| | - ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ | 1 | งาน | 300.00 | 300.00 | 90.00 | 90.00 | 390.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 19,374.00 | | 7,776.00 | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 27,150.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายนอก อาคารกองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานสุขาภิบาลภายใน(ชั้นที่ 3) | | | | | | | | |
| | อุปกรณ์ประกอบ PVC | | | | | | | | |
| | VTR | | | | | | | | |
| | - Ø 2" | 1 | ชุด | 250.00 | 250.00 | 25.00 | 25.00 | 275.00 | |
| | - Ø 2 1/2" | 2 | ชุด | 300.00 | 600.00 | 30.00 | 60.00 | 660.00 | |
| | - Ø 3" | 3 | ชุด | 380.00 | 1,140.00 | 38.00 | 114.00 | 1,254.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | ท่อน้ำฝน | | | | | | | | |
| | PVC 8.5 | | | | | | | | |
| | - Ø 4" | 125 | เมตร | 178.00 | 22,242.88 | 100.00 | 12,496.00 | 34,738.88 | |
| | - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ | 1 | งาน | 3,000.00 | 3,000.00 | 900.00 | 900.00 | 3,900.00 | |
| | - เหล็กยึดท่อ | 1 | งาน | 2,000.00 | 2,000.00 | 600.00 | 600.00 | 2,600.00 | |
| | - ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ | 1 | งาน | 1,000.00 | 1,000.00 | 300.00 | 300.00 | 1,300.00 | |
| | อุปกรณ์ประกอบ PVC | | | | | | | | |
| | RDD | | | | | | | | |
| | - Ø 4" | 18 | ชุด | 670.00 | 12,060.00 | 67.00 | 1,206.00 | 13,266.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 42,292.88 | | 15,701.00 | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 57,993.88 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองบินทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก (ชดเชยเงินพับ)

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|----------------|--------------|-----------------|------------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานถนนและลาน ค.ส.ล. | | | | | | | | |
| | งานถนนและลาน ค.ส.ล. | | | | | | | | |
| | - งานชั้นดินเดิมบดอัดแน่น | 6,575 | ตร.ม. | - | - | 20.00 | 131,500.00 | 131,500.00 | |
| | - งานหินคลุกชั้นพื้นทาง หน้า 0.15 ม. | 1,510 | ลบ.ม. | 360.00 | 543,600.00 | - | - | 543,600.00 | |
| | - งานบดอัดแน่นหินคลุก | 6,575 | ตร.ม. | - | - | 20.00 | 131,500.00 | 131,500.00 | |
| | - งานทรายหยาบปรับระดับบดอัดแน่น | 820 | ลบ.ม. | 560.00 | 459,200.00 | 112.00 | 91,840.00 | 551,040.00 | |
| | - ทดสอบความหนาแน่นชั้นดินเดิม (พื้นที่ 6,575 ตร.ม.) | 13 | จุด | - | - | 250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | |
| | - ทดสอบความหนาแน่นชั้นหินคลุก (พื้นที่ 6,575 ตร.ม.) | 13 | จุด | - | - | 250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (Cylinder 240 ksc) | 981 | ลบ.ม. | 2,140.00 | 2,099,340.00 | 327.00 | 320,787.00 | 2,420,127.00 | |
| | - งานเหล็ก WIRE MESH ϕ 4 มม. @ 0.20 ม.# | 6,290 | ตร.ม. | 22.00 | 138,380.00 | 5.00 | 31,450.00 | 169,830.00 | |
| | - JOINT (L) RB 15 mm DOWEL BAR ยาว 0.40 ม. ทูกระยะ 0.60 ม. | 2,230 | ท่อน | 30.00 | 66,900.00 | - | - | 66,900.00 | |
| | - ปูแผ่นพลาสติก | 1,605 | ตร.ม. | 10.00 | 16,050.00 | - | - | 16,050.00 | |
| | - หยอดรอยต่อด้วยแอสฟัลต์ผสมทราย | 1,338 | ม. | 35.00 | 46,830.00 | - | - | 46,830.00 | |
| | - แบบหล่อคอนกรีต | 300 | ตร.ม. | 200.00 | 60,000.00 | 139.00 | 41,700.00 | 101,700.00 | |
| | - ตะปู | 75 | กก. | 35.00 | 2,625.00 | - | - | 2,625.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 3,432,925.00 | | 755,277.00 | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 4,188,202.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารก้องบัญญัติราชการ ก้องบินทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก (ชดเชยเงินพับ)

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------|-------|-------|-----------------|--------------|------------------|------------|--------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | ระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร | | | | | | | | |
| | - สายไฟฟ้า 300 Sq.mm. NYY-1C | 659 | เมตร | 1,519.00 | 1,001,021.00 | - | - | 1,001,021.00 | |
| | - สายไฟฟ้า 3x6/6g Sq.mm. VCT-G | 1,024 | เมตร | 148.00 | 151,552.00 | - | - | 151,552.00 | |
| | - ท่อ ขนาด 63 mm. HDPE | 980 | เมตร | 83.00 | 81,340.00 | - | - | 81,340.00 | |
| | - ท่อ ขนาด 125 mm. HDPE | 322 | เมตร | 318.00 | 102,396.00 | - | - | 102,396.00 | |
| | - SERVICE ENTRANCE 125 mm. | 1 | ชุด | 1,650.00 | 1,650.00 | - | - | 1,650.00 | |
| | - DUCT BANK 2x2 | 41 | เมตร | 1,400.00 | 57,400.00 | - | - | 57,400.00 | |
| | - HAND HOLE TYPE A | 4 | ชุด | 38,000.00 | 152,000.00 | - | - | 152,000.00 | |
| | - อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ | 1 | งาน | 80,000.00 | 80,000.00 | - | - | 80,000.00 | |
| | - ค่าแรงระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร | 1 | งาน | - | - | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 1,627,359.00 | | 130,000.00 | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 1,757,359.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองบินทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก (ชดเชยเงินพับ)

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|------------|------------------|------------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานประปาและสุขาภิบาลภายนอก(รอบบริเวณ) | | | | | | | | |
| | HDPE PE100,PN 12.5 | | | | | | | | |
| | - Ø 110 mm. | 373 | เมตร | 341.00 | 127,193.00 | 150.00 | 55,950.00 | 183,143.00 | |
| | - Ø 160 mm | 118 | เมตร | 702.00 | 82,836.00 | 250.00 | 29,500.00 | 112,336.00 | |
| | SP(Sleeve) (ใช้วิธีตันสอด) | | | | | | | | |
| | - Ø 6" (ท่อยาวประมาณ 8 ม.) | 1 | งาน | 35,613.00 | 35,613.00 | 3,561.00 | 3,561.00 | 39,174.00 | |
| | - Ø 8" (ท่อยาวประมาณ 12 ม.) | 1 | งาน | 49,040.00 | 49,040.00 | 1,904.00 | 1,904.00 | 50,944.00 | |
| | SP(Sleeve) | | | | | | | | |
| | - Ø 6" | 9 | เมตร | 1,467.00 | 13,203.00 | 146.00 | 1,314.00 | 14,517.00 | |
| | - ซ้อนต่อ อุปกรณ์ท่อ | 1 | งาน | 30,000.00 | 30,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 39,000.00 | |
| | - เหล็กยึดท่อ | 1 | งาน | 20,000.00 | 20,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 26,000.00 | |
| | - ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ | 1 | งาน | 10,000.00 | 10,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 13,000.00 | |
| | VALVE BOX 1 | | | | | | | | |
| | - บ่อ VALVE (รายละเอียดตามแบบ) | 1 | บ่อ | 2,500.00 | 2,500.00 | 250.00 | 250.00 | 2,750.00 | |
| | - ท่อ GSP Ø 4" | 1.5 | เมตร | 430.00 | 645.00 | 250.00 | 375.00 | 1,020.00 | |
| | - ท่อ GSP Ø 6" | 1.5 | เมตร | 690.00 | 1,035.00 | 400.00 | 600.00 | 1,635.00 | |
| | - GATE VALVE Ø 4" | 2 | ชุด | 16,340.00 | 32,680.00 | 800.00 | 1,600.00 | 34,280.00 | |
| | - FLEXIBLE CONNECTOR Ø 4" | 1 | ชุด | 5,500.00 | 5,500.00 | 800.00 | 800.00 | 6,300.00 | |
| | - FLEXIBLE CONNECTOR Ø 6" | 1 | ชุด | 6,500.00 | 6,500.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 7,700.00 | |
| | รวม | | | | 416,745.00 | | 115,054.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 531,799.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองบินทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก (ชดเชยเงินพับ)

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|----------------|------------|-----------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานประปาและสุขาภิบาลภายนอก(รอบบริเวณ) | | | | | | | | |
| | VALVE BOX 2 | | | | | | | | |
| | - บ่อ VALVE (รายละเอียดตามแบบ) | 1 | บ่อ | 2,500.00 | 2,500.00 | 250.00 | 250.00 | 2,750.00 | |
| | - ท่อ GSP Ø 4" | 2 | เมตร | 430.00 | 860.00 | 250.00 | 500.00 | 1,360.00 | |
| | - GATE VALVE Ø 4" | 4 | ชุด | 16,340.00 | 65,360.00 | 800.00 | 3,200.00 | 68,560.00 | |
| | - FLEXIBLE CONNECTOR Ø 4" | 2 | ชุด | 5,500.00 | 11,000.00 | 800.00 | 1,600.00 | 12,600.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | - ป้ายเสาหลักแสดงแนวท่อประปา | 5 | งาน | 950.00 | 4,750.00 | 95.00 | 475.00 | 5,225.00 | |
| | - ดินชุกกลบคืน | 186 | ลบ.ม. | - | - | 112.00 | 20,832.00 | 20,832.00 | |
| | - ทราวยหยาบอัดแน่น | 70 | ลบ.ม. | 560.00 | 39,200.00 | 112.00 | 7,840.00 | 47,040.00 | |
| | - ตัดบรรจบท่อเมนประปาเดิม (เข้าระบบประปาภายในอาคาร) | 1 | งาน | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00 | 100.00 | 1,100.00 | |
| | - ตัดบรรจบท่อเมนประปาเดิม (เข้าประตูน้ำใต้ดิน) | 1 | งาน | 1,500.00 | 1,500.00 | 150.00 | 150.00 | 1,650.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 126,170.00 | | 34,947.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 161,117.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองบินทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก (ชดเชยเงินพับ)

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กปร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานระบายน้ำภายนอก(รอบบริเวณ) | | | | | | | | |
| | ท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3 | | | | | | | | |
| | - Ø 0.40 m. | 256 | ท่อ | 359.00 | 91,904.00 | 38.00 | 9,728.00 | 101,632.00 | |
| | - Ø 0.50 m. | 92 | ท่อ | 485.00 | 44,620.00 | 45.00 | 4,140.00 | 48,760.00 | |
| | - Ø 0.60 m. | 16 | ท่อ | 561.00 | 8,976.00 | 57.00 | 912.00 | 9,888.00 | |
| | - ท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.0 m. (ความยาวประมาณ 7 m./จุด) พร้อมกำแพง | 2 | งาน | 40,900.00 | 81,800.00 | 4,090.00 | 8,180.00 | 89,980.00 | |
| | ปากท่อลอด ค.ส.ล. (1 จุด 2 ช้าง / ชุด) (รายละเอียดตามแบบ) | | | | | | | | |
| | - กำแพงกั้นน้ำเซาะ (รายละเอียดตามแบบ) | 2 | งาน | 32,420.00 | 64,840.00 | 3,240.00 | 6,480.00 | 71,320.00 | |
| | รางระบายน้ำ | | | | | | | | |
| | - รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้างภายใน 0.30 ม. ฟา D2 (ตามแบบ) | 209 | เมตร | 1,210.00 | 252,890.00 | 121.00 | 25,289.00 | 278,179.00 | |
| | บ่อพักน้ำ | | | | | | | | |
| | บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก | | | | | | | | |
| | - MH 3 | 9 | บ่อ | 4,510.00 | 40,590.00 | 451.00 | 4,059.00 | 44,649.00 | |
| | - MH 4 | 6 | บ่อ | 12,100.00 | 72,600.00 | 1,210.00 | 7,260.00 | 79,860.00 | |
| | บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ฝาคะแรงเหล็ก | | | | | | | | |
| | - MH 3 | 6 | บ่อ | 5,280.00 | 31,680.00 | 528.00 | 3,168.00 | 34,848.00 | |
| | - MH 4 | 2 | บ่อ | 13,200.00 | 26,400.00 | 1,320.00 | 2,640.00 | 29,040.00 | |
| | - MH 5 | 2 | บ่อ | 19,800.00 | 39,600.00 | 1,980.00 | 3,960.00 | 43,560.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 755,900.00 | | 75,816.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 831,716.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองบินทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก (ชดเชยเงินพับ)

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|----------------|------------|-----------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานประปาและสุขาภิบาลภายนอก(รอบบริเวณ) | | | | | | | | |
| | บ่อพักน้ำ | | | | | | | | |
| | บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. มีช่องรับน้ำด้านข้าง | | | | | | | | |
| | - MH 3 | 22 | บ่อ | 5,610.00 | 123,420.00 | 561.00 | 12,342.00 | 135,762.00 | |
| | - MH 4 | 1 | บ่อ | 12,100.00 | 12,100.00 | 1,210.00 | 1,210.00 | 13,310.00 | |
| | บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ฝาตะแกรงเหล็ก ,มีช่องรับน้ำด้านข้าง | | | | | | | | |
| | - MH 4 | 1 | บ่อ | 14,300.00 | 14,300.00 | 1,430.00 | 1,430.00 | 15,730.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | - บ่อดักขยะและตรวจระบาย (รายละเอียดตามแบบ) | 2 | บ่อ | 32,000.00 | 64,000.00 | 3,200.00 | 6,400.00 | 70,400.00 | |
| | - ปูนยาแนวท่อ | 1 | งาน | 35,000.00 | 35,000.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 38,500.00 | |
| | - ดินซุดกลบคืน | 408 | ลบ.ม. | - | - | 112.00 | 45,696.00 | 45,696.00 | |
| | - ทรายหยาบอัดแน่น | 159 | ลบ.ม. | 560.00 | 89,040.00 | 112.00 | 17,808.00 | 106,848.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 337,860.00 | | 88,386.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 426,246.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองบินทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก (ชดเชยเงินพับ)

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------|-------|-------|----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานประปาและสุขาภิบาลภายนอก(ชั้นที่ 1) | | | | | | | | |
| | PVC 13.5 | | | | | | | | |
| | - Ø 1/2" | 17 | เมตร | 13.00 | 221.00 | 30.00 | 510.00 | 731.00 | |
| | HDPE PE100,PN 12.5 | | | | | | | | |
| | - Ø 25 mm. | 23 | เมตร | 25.00 | 575.00 | 30.00 | 690.00 | 1,265.00 | |
| | - Ø 32 mm. | 113 | เมตร | 42.00 | 4,746.00 | 30.00 | 3,390.00 | 8,136.00 | |
| | - Ø 50 mm. | 58 | เมตร | 94.00 | 5,452.00 | 50.00 | 2,900.00 | 8,352.00 | |
| | - Ø 63 mm. | 16 | เมตร | 150.00 | 2,400.00 | 75.00 | 1,200.00 | 3,600.00 | |
| | - Ø 90 mm. | 11 | เมตร | 303.00 | 3,333.00 | 120.00 | 1,320.00 | 4,653.00 | |
| | - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ | 1 | งาน | 2,500.00 | 2,500.00 | 750.00 | 750.00 | 3,250.00 | |
| | - เหล็กยึดท่อ | 1 | งาน | 1,550.00 | 1,550.00 | 465.00 | 465.00 | 2,015.00 | |
| | - ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ | 1 | งาน | 800.00 | 800.00 | 240.00 | 240.00 | 1,040.00 | |
| | อุปกรณ์ประกอบ | | | | | | | | |
| | HOSEE BIBB | | | | | | | | |
| | - Ø 1/2" | 10 | อัน | 155.00 | 1,550.00 | 50.00 | 500.00 | 2,050.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 23,127.00 | | 11,965.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 35,092.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองบินทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก (ชดเชยเงินพับ)

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานประปาและสุขาภิบาลภายนอก(ชั้นที่ 1) | | | | | | | | |
| | อุปกรณ์ประกอบ | | | | | | | | |
| | มาตรวัดน้ำประปา | | | | | | | | |
| | - WATER METER Ø 2" | 1 | ชุด | 11,036.00 | 11,036.00 | 400.00 | 400.00 | 11,436.00 | |
| | - GATE VALVE Ø 2" | 2 | ชุด | 2,320.00 | 4,640.00 | 400.00 | 800.00 | 5,440.00 | |
| | - CHECK VALVE Ø 2" | 1 | ชุด | 2,760.00 | 2,760.00 | 400.00 | 400.00 | 3,160.00 | |
| | - STRAINER Ø 2" | 1 | ชุด | 3,670.00 | 3,670.00 | 400.00 | 400.00 | 4,070.00 | |
| | - AIR VALVE Ø 2" | 1 | ชุด | 8,000.00 | 8,000.00 | 800.00 | 800.00 | 8,800.00 | |
| | - NIPPLE Ø 2" | 5 | อัน | 200.00 | 1,000.00 | 40.00 | 200.00 | 1,200.00 | |
| | - SUPPORT ค.ส.ส.พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ | 1 | งาน | 1,500.00 | 1,500.00 | 450.00 | 450.00 | 1,950.00 | |
| | GATE VALVE | | | | | | | | |
| | - Ø 2" | 1 | ชุด | 2,320.00 | 2,320.00 | 400.00 | 400.00 | 2,720.00 | |
| | - Ø 2" w/ ทึบกุญแจสำเร็จรูป | 2 | ชุด | 2,715.00 | 5,430.00 | 270.00 | 540.00 | 5,970.00 | |
| | MODULATING FLOAT VALVE | | | | | | | | |
| | - Ø 2" | 1 | ชุด | 25,000.00 | 25,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 27,500.00 | |
| | FOOT VALVE | | | | | | | | |
| | - Ø 2" | 1 | ชุด | 4,000.00 | 4,000.00 | 400.00 | 400.00 | 4,400.00 | |
| | - Ø 3" | 2 | ชุด | 4,600.00 | 9,200.00 | 460.00 | 920.00 | 10,120.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 78,556.00 | | 8,210.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 86,766.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองบินทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก (ชดเชยเงินปั๊)

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานประปาและสุขาภิบาลภายนอก(ชั้นที่ 1) | | | | | | | | |
| | อุปกรณ์ประกอบ | | | | | | | | |
| | BY PASS (1) (ปกติปิด) | | | | | | | | |
| | - Gate Valve Ø 1 1/4" | 2 | ชุด | 1,465.00 | 2,930.00 | 250.00 | 500.00 | 3,430.00 | |
| | - Check Valve Ø 1 1/4" | 1 | ชุด | 1,340.00 | 1,340.00 | 250.00 | 250.00 | 1,590.00 | |
| | BY PASS (2) (ปกติปิด) | | | | | | | | |
| | - Gate Valve Ø 2" | 2 | ชุด | 2,320.00 | 4,640.00 | 400.00 | 800.00 | 5,440.00 | |
| | - Check Valve Ø 2" | 1 | ชุด | 2,760.00 | 2,760.00 | 400.00 | 400.00 | 3,160.00 | |
| | BY PASS (2) | | | | | | | | |
| | - Gate Valve Ø 2" | 2 | ชุด | 2,320.00 | 4,640.00 | 400.00 | 800.00 | 5,440.00 | |
| | - Check Valve Ø 2" | 1 | ชุด | 2,760.00 | 2,760.00 | 400.00 | 400.00 | 3,160.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 19,070.00 | | 3,150.00 | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 22,220.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองบินทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก (ชดเชยเงินพับ)

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|------------|------------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานประปาและสุขาภิบาลภายนอก(ชั้นที่ 1) | | | | | | | | |
| | เครื่องสูบน้ำ (ชุด PACKGED BOOSTER PUMP SET; PBP 1,2 และ - | | | | | | | | |
| | PBP 3,4) จำนวน 2 ชุด | | | | | | | | |
| | - ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ | 1 | งาน | - | - | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| | อุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ำ | | | | | | | | |
| | - Gate Valve Ø 1 1/4" | 2 | ชุด | 1,465.00 | 2,930.00 | 250.00 | 500.00 | 3,430.00 | |
| | - Gate Valve Ø 3" | 6 | ชุด | 11,415.00 | 68,490.00 | 600.00 | 3,600.00 | 72,090.00 | |
| | - STRAINER Ø 3" | 4 | ชุด | 10,020.00 | 40,080.00 | 600.00 | 2,400.00 | 42,480.00 | |
| | - แท่น ค.ส.ล. รองรับ | 1 | งาน | 3,000.00 | 3,000.00 | 300.00 | 300.00 | 3,300.00 | |
| | - Accessories & Painting,Cleaning | 1 | งาน | 2,000.00 | 2,000.00 | 600.00 | 600.00 | 2,600.00 | |
| | - ดินชุดกลบคืน | 111 | ลบ.ม. | - | - | 112.00 | 12,432.00 | 12,432.00 | |
| | - ทราหยาบอัดแน่น | 33 | ลบ.ม. | 560.00 | 18,480.00 | 112.00 | 3,696.00 | 22,176.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | - ค่าแรงติดตั้งปั้มน้ำอัตโนมัติ (ACP) พร้อมอุปกรณ์ประกอบตามรายการ - | 1 | งาน | - | - | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| | ประกอบแบบ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 134,980.00 | | 68,028.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 203,008.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองบินทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก (ชดเชยเงินพับ)

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|------------|------------------|------------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานระบายน้ำภายนอก(ชั้นที่1) | | | | | | | | |
| | ท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3 | | | | | | | | |
| | - Ø 0.30 m. | 24 | ท่อน | 283.00 | 6,792.00 | 27.00 | 648.00 | 7,440.00 | |
| | - Ø 0.40 m. | 172 | ท่อน | 359.00 | 61,748.00 | 37.00 | 6,364.00 | 68,112.00 | |
| | - Ø 0.50 m. | 20 | ท่อน | 485.00 | 9,700.00 | 44.00 | 880.00 | 10,580.00 | |
| | รางระบายน้ำ | | | | | | | | |
| | - รางระบายน้ำ แบบ 2 ฝา ค.ส.ล. (รายละเอียดตามแบบ) | 78 | เมตร | 950.00 | 74,100.00 | 95.00 | 7,410.00 | 81,510.00 | |
| | บ่อพักน้ำ | | | | | | | | |
| | บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก | | | | | | | | |
| | - MH 2 | 4 | บ่อ | 3,630.00 | 14,520.00 | 363.00 | 1,452.00 | 15,972.00 | |
| | - MH 3 | 26 | บ่อ | 4,961.00 | 128,986.00 | 496.00 | 12,896.00 | 141,882.00 | |
| | - MH 4 | 2 | บ่อ | 12,100.00 | 24,200.00 | 1,210.00 | 2,420.00 | 26,620.00 | |
| | บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ฝาตะแกรงเหล็ก | | | | | | | | |
| | - MH 3 | 4 | บ่อ | 5,280.00 | 21,120.00 | 528.00 | 2,112.00 | 23,232.00 | |
| | - MH 4 | 2 | บ่อ | 13,200.00 | 26,400.00 | 1,320.00 | 2,640.00 | 29,040.00 | |
| | - ปูนยาแนวท่อ | 1 | งาน | 18,400.00 | 18,400.00 | 1,840.00 | 1,840.00 | 20,240.00 | |
| | - ดินซุดกลบคืน | 397 | ลบ.ม. | - | - | 112.00 | 44,464.00 | 44,464.00 | |
| | - ทราบายาบอัดแน่น | 165 | ลบ.ม. | 560.00 | 92,400.00 | 112.00 | 18,480.00 | 110,880.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 478,366.00 | | 101,606.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 579,972.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองบินทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก (ชดเชยเงินพับ)

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|------------|------------------|------------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | ระบบดับเพลิง(รอบบริเวณ) | | | | | | | | |
| | BSP | | | | | | | | |
| | - Ø 2" | 6 | เมตร | 283.00 | 1,698.00 | 120.00 | 720.00 | 2,418.00 | |
| | - Ø 4" | 109 | เมตร | 833.00 | 90,797.00 | 375.00 | 40,875.00 | 131,672.00 | |
| | - Ø 5" | 6 | เมตร | 1,133.00 | 6,798.00 | 400.00 | 2,400.00 | 9,198.00 | |
| | - Ø 6" | 93 | เมตร | 1,467.00 | 136,431.00 | 650.00 | 60,450.00 | 196,881.00 | |
| | - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ | 1 | งาน | 30,000.00 | 30,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 39,000.00 | |
| | - เหล็กยึดท่อ | 1 | งาน | 20,000.00 | 20,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 26,000.00 | |
| | - ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ | 1 | งาน | 10,000.00 | 10,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 13,000.00 | |
| | งานเครื่องสูบน้ำดับเพลิง | | | | | | | | |
| | - ค่าแรงติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง | 1 | ชุด | - | - | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 295,724.00 | | 402,445.00 | | |
| | รวมเงินทั้งสิ้น | | | | | | | 698,169.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองบินทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก (ชดเชยเงินกู้)

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------|-------|-------|-----------------|------------|------------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | ระบบดับเพลิง(รอบบริเวณ) | | | | | | | | |
| | OS & Y GATE VALVE | | | | | | | | |
| | - Ø 2" | 3 | ชุด | 12,480.00 | 37,440.00 | 624.00 | 1,872.00 | 39,312.00 | |
| | - Ø 4" (n.c) | 1 | ชุด | 19,000.00 | 19,000.00 | 950.00 | 950.00 | 19,950.00 | |
| | - Ø 5" | 1 | ชุด | 23,500.00 | 23,500.00 | 1,175.00 | 1,175.00 | 24,675.00 | |
| | CHECK VALVE | | | | | | | | |
| | - Ø 2" | 2 | ชุด | 7,800.00 | 15,600.00 | 390.00 | 780.00 | 16,380.00 | |
| | ARMLM VALVE W/WATER MOTOR | | | | | | | | |
| | - Ø 4" | 1 | ชุด | 68,300.00 | 68,300.00 | 3,415.00 | 3,415.00 | 71,715.00 | |
| | BUTTEFLY VALVE | | | | | | | | |
| | - Ø 2" | 1 | ชุด | 12,409.00 | 12,409.00 | 620.00 | 620.00 | 13,029.00 | |
| | - Ø 4" | 1 | ชุด | 14,400.00 | 14,400.00 | 720.00 | 720.00 | 15,120.00 | |
| | - Ø 4" (n.c) | 1 | ชุด | 14,400.00 | 14,400.00 | 720.00 | 720.00 | 15,120.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 205,049.00 | | 10,252.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 215,301.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองบินทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก (ชดเชยเงินพับ)

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|------------|------------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | ระบบดับเพลิง(ชั้นที่1) | | | | | | | | |
| | ท่อ BLACK STELL PIPE | | | | | | | | |
| | - Ø 4" | 76 | เมตร | 833.00 | 63,308.00 | 375.00 | 28,500.00 | 91,808.00 | |
| | - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ | 1 | งาน | 9,000.00 | 9,000.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 11,700.00 | |
| | - เหล็กยึดท่อ | 1 | งาน | 6,000.00 | 6,000.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 7,800.00 | |
| | - ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ | 1 | งาน | 3,000.00 | 3,000.00 | 900.00 | 900.00 | 3,900.00 | |
| | หัวรับน้ำดับเพลิง | | | | | | | | |
| | - FIRE DEPARTMENT CON. Ø 4" x 2 1/2" x 2 1/2" | 2 | ชุด | 12,400.00 | 24,800.00 | 620.00 | 1,240.00 | 26,040.00 | |
| | - Ø 2 1/2" FIRE DEPARTMENT VALVE W/ QUICK COUPLIN : CAP | 2 | ชุด | 12,600.00 | 25,200.00 | 630.00 | 1,260.00 | 26,460.00 | |
| | - อุปกรณ์ประกอบหัวรับน้ำดับเพลิง+อื่นๆ | 2 | งาน | 3,500.00 | 7,000.00 | 350.00 | 700.00 | 7,700.00 | |
| | CHECK VALVE | | | | | | | | |
| | - Ø 4" | 2 | ชุด | 17,600.00 | 35,200.00 | 880.00 | 1,760.00 | 36,960.00 | |
| | FIRE HOSE CABINET | | | | | | | | |
| | - ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง,LOKER,STEEL COVER ทาสีกันสนิม 3 ชั้น | 2 | ตู้ | 6,500.00 | 13,000.00 | 325.00 | 650.00 | 13,650.00 | |
| | - HOSE RACK | 2 | ชุด | 11,200.00 | 22,400.00 | 560.00 | 1,120.00 | 23,520.00 | |
| | - FIRE EXTINGUISHER DRY CHEMICAL TYPE ขนาด 10 lbs,6A.20B | 2 | ชุด | 1,600.00 | 3,200.00 | 200.00 | 400.00 | 3,600.00 | |
| | - ANGLE VALVE Ø 2 1/2" | 2 | ชุด | 4,800.00 | 9,600.00 | 240.00 | 480.00 | 10,080.00 | |
| | - Ø 2 1/2" FIRE DEPARTMENT VALVE W/ QUICK COUPLIN : CAP | 2 | ชุด | 12,600.00 | 25,200.00 | 630.00 | 1,260.00 | 26,460.00 | |
| | - ฐานรองรับตู้ดับเพลิง+อุปกรณ์ประกอบ ,อื่นๆ | 2 | งาน | 5,500.00 | 11,000.00 | 550.00 | 1,100.00 | 12,100.00 | |
| | รวม | | | | 257,908.00 | | 43,870.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 301,778.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองบินทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก (ชดเชยเงินพับ)

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | ระบบดับเพลิง(ชั้นที่1) | | | | | | | | |
| | ถังดับเพลิง | | | | | | | | |
| | - ค่าแรงติดตั้งเครื่องมือดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง (ABC) ขนาดความจุของสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงไม่น้อยกว่า 15 ปอนด์ ความสามารถเทียบเท่า (FIRE RATING) ไม่น้อยกว่า 6A-20B | 3 | ถัง | - | - | 200.00 | 600.00 | 600.00 | |
| | - ค่าแรงติดตั้งเครื่องดับเพลิงมือถือชนิด CO2(ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 15 ปอนด์ UL/FM ความสามารถเทียบเท่า (FIRE RATING) 10B-C | 3 | ถัง | - | - | 200.00 | 600.00 | 600.00 | |
| | รวม | | | | - | | 1,200.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 1,200.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองบินทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก (ชดเชยเงินพับ)

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|------------|------------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | ระบบดับเพลิง(ชั้นที่2) | | | | | | | | |
| | ท่อ BLACK STELL PIPE | | | | | | | | |
| | - Ø 4" | 23 | เมตร | 833.00 | 19,159.00 | 375.00 | 8,625.00 | 27,784.00 | |
| | - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ | 1 | งาน | 2,500.00 | 2,500.00 | 750.00 | 750.00 | 3,250.00 | |
| | - เหล็กยึดท่อ | 1 | งาน | 1,500.00 | 1,500.00 | 450.00 | 450.00 | 1,950.00 | |
| | - ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ | 1 | งาน | 900.00 | 900.00 | 270.00 | 270.00 | 1,170.00 | |
| | FIRE HOSE CABINET | | | | | | | | |
| | - ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง,LOKER,STEEL COVER ทาสีกันสนิม 3 ชั้น | 2 | ตู้ | 6,500.00 | 13,000.00 | 325.00 | 650.00 | 13,650.00 | |
| | - HOSE RACK | 2 | ชุด | 11,200.00 | 22,400.00 | 56.00 | 112.00 | 22,512.00 | |
| | - FIRE EXTINGUISHER DRY CHEMICAL TYPE ขนาด 10 lbs,6A.20B | 2 | ชุด | 1,600.00 | 3,200.00 | 200.00 | 400.00 | 3,600.00 | |
| | - ANGLE VALVE Ø 2 1/2" | 2 | ชุด | 4,800.00 | 9,600.00 | 240.00 | 480.00 | 10,080.00 | |
| | - Ø 2 1/2" FIRE DEPARTMENT VALVE W/ QUICK COUPLIN : CAP | 2 | ชุด | 12,600.00 | 25,200.00 | 630.00 | 1,260.00 | 26,460.00 | |
| | - ฐานรองรับตู้ดับเพลิง+อุปกรณ์ประกอบ ,อื่นๆ | 2 | งาน | 5,500.00 | 11,000.00 | 550.00 | 1,100.00 | 12,100.00 | |
| | ถังดับเพลิง | | | | | | | | |
| | - ค่าแรงติดตั้งเครื่องมือดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง (ABC) ขนาดความจุ | 3 | ถัง | - | - | 200.00 | 600.00 | 600.00 | |
| | ของสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงไม่น้อยกว่า 15 ปอนด์ ความสามารถเทียบเท่า | | | | | | | | |
| | (FIRE RATING) ไม่น้อยกว่า 6A-20B | | | | | | | | |
| | - ค่าแรงติดตั้งเครื่องมือดับเพลิงมือถือชนิด CO2(ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ | 3 | ถัง | - | - | 200.00 | 600.00 | 600.00 | |
| | ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 15 ปอนด์ UL/FM ความสามารถเทียบเท่า | | | | | | | | |
| | (FIRE RATING) 10B-C | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 108,459.00 | | 15,297.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 123,756.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองบินทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก (ชดเชยเงินพับ)

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | ระบบดับเพลิง(ชั้นที่3) | | | | | | | | |
| | ท่อ BLACK STELL PIPE | | | | | | | | |
| | - Ø 2" | 2 | เมตร | 283.00 | 566.00 | 120.00 | 240.00 | 806.00 | |
| | - Ø 2 1/2" | 2 | เมตร | 450.00 | 900.00 | 200.00 | 400.00 | 1,300.00 | |
| | - Ø 4" | 9 | เมตร | 833.00 | 7,497.00 | 375.00 | 3,375.00 | 10,872.00 | |
| | - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ | 1 | งาน | 1,200.00 | 1,200.00 | 300.00 | 300.00 | 1,500.00 | |
| | - เหล็กยึดท่อ | 1 | งาน | 800.00 | 800.00 | 200.00 | 200.00 | 1,000.00 | |
| | - ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ | 1 | งาน | 400.00 | 400.00 | 120.00 | 120.00 | 520.00 | |
| | FIRE HOSE CABINET | | | | | | | | |
| | - ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง,LOKER,STEEL COVER ทาสีกันสนิม 3 ชั้น | 2 | ตู้ | 6,500.00 | 13,000.00 | 325.00 | 650.00 | 13,650.00 | |
| | - HOSE RACK | 2 | ชุด | 11,200.00 | 22,400.00 | 560.00 | 1,120.00 | 23,520.00 | |
| | - FIRE EXTINGUISHER DRY CHEMICAL TYPE ขนาด 10 lbs,6A.20B | 2 | ชุด | 1,600.00 | 3,200.00 | 200.00 | 400.00 | 3,600.00 | |
| | - ANGLE VALVE Ø 2 1/2" | 2 | ชุด | 4,800.00 | 9,600.00 | 240.00 | 480.00 | 10,080.00 | |
| | - Ø 2 1/2" FIRE DEPARTMENT VALVE W/ QUICK COUPLIN : CAP | 2 | ชุด | 12,600.00 | 25,200.00 | 630.00 | 1,260.00 | 26,460.00 | |
| | - ฐานรองรับตู้ดับเพลิง+อุปกรณ์ประกอบ ,อื่นๆ | 2 | งาน | 5,500.00 | 11,000.00 | 550.00 | 1,100.00 | 12,100.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 95,763.00 | | 9,645.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 105,408.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองบินทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก (ชดเชยเงินพับ)

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | ระบบดับเพลิง(ชั้นที่3) | | | | | | | | |
| | ถังดับเพลิง | | | | | | | | |
| | - ค่าแรงติดตั้งเครื่องมือดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง (ABC) ขนาดความจุของสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงไม่น้อยกว่า 15 ปอนด์ ความสามารถเทียบเท่า (FIRE RATING) ไม่น้อยกว่า 6A-20B | 1 | ถัง | - | - | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| | - ค่าแรงติดตั้งเครื่องดับเพลิงมือถือชนิด CO2(ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 15 ปอนด์ UL/FM ความสามารถเทียบเท่า (FIRE RATING) 10B-C | 1 | ถัง | - | - | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| | รวม | | | | - | | 400.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 400.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองบินทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก (ชดเชยเงินพับ)

สถานที่ จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|------------|------------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานโรงจอดรถยนต์ | | | | | | | | |
| | - คอนกรีตหยาบ | 1.5 | ลบ.ม. | 2,028.00 | 3,042.00 | 426.00 | 639.00 | 3,681.00 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง | 4 | ลบ.ม. | 2,140.00 | 8,560.00 | 419.00 | 1,676.00 | 10,236.00 | |
| | - เหล็กเสริมผิวเรียบ RB 6 mm | 70 | กก. | 21.89 | 1,532.30 | 4.40 | 308.00 | 1,840.30 | |
| | - เหล็กเสริมผิวเรียบ RB 9 mm | 20 | กก. | 21.16 | 423.20 | 4.40 | 88.00 | 511.20 | |
| | - เหล็กเสริมผิวข้ออ้อย DB 12 mm | 230 | กก. | 20.90 | 4,807.00 | 3.60 | 828.00 | 5,635.00 | |
| | - แบบหล่อคอนกรีต | 13 | ตร.ม. | 200.00 | 2,600.00 | 139.00 | 1,807.00 | 4,407.00 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 96 | กก. | 59.00 | 5,664.00 | - | - | 5,664.00 | |
| | - ตะปู | 3.25 | กก. | 35.00 | 113.75 | - | - | 113.75 | |
| | - เหล็ก RHS □ 75 x 38 x 3.2 มม. | 440 | กก. | 25.00 | 11,000.00 | - | - | 11,000.00 | |
| | - เหล็ก SHS □ 38 x 38 x 3.2 มม. | 205 | กก. | 25.00 | 5,125.00 | - | - | 5,125.00 | |
| | - เหล็ก [150 x 75 x 18.6 Kg/m. | 335 | กก. | 25.00 | 8,375.00 | - | - | 8,375.00 | |
| | - เหล็ก WF 150 x 150 x 31.1 Kg/m. | 1,306 | กก. | 25.00 | 32,650.00 | - | - | 32,650.00 | |
| | - PL 320 x 200 x 20 mm. พร้อม 4 - M 16 A 325 | 4 | ชุด | 920.00 | 3,680.00 | - | - | 3,680.00 | |
| | - ค่าแรงประกอบโครงเหล็กพร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง | 2,286 | กก. | - | - | 12.00 | 27,432.00 | 27,432.00 | |
| | - หลังคาเหล็ก METAL SHEET รายละเอียดตามแบบ | 185 | ตร.ม. | 270.00 | 49,950.00 | 70.00 | 12,950.00 | 62,900.00 | |
| | - ทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน | 117 | ตร.ม. | 115.00 | 13,455.00 | 35.00 | 4,095.00 | 17,550.00 | |
| | - ทาสีน้ำอะคริลิค | 88 | ตร.ม. | 55.00 | 4,840.00 | 30.00 | 2,640.00 | 7,480.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 155,817.25 | | 52,463.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 208,280.25 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองบินทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก (ชดเชยเงินพับ)

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|------------|------------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | <u>งานเสาธงราชนาวีสูง 25.00 เมตร (ต่อ)</u> | | | | | | | | |
| | <u>งานผิวพื้น</u> | | | | | | | | |
| | - ผิวพื้นหินล้างสีดำ | 264 | ตร.ม. | 500.00 | 132,000.00 | 104.00 | 27,456.00 | 159,456.00 | |
| | - ผิวพื้นที่ขัดเรียบ | 135 | ตร.ม. | 80.00 | 10,800.00 | 61.00 | 8,235.00 | 19,035.00 | |
| | - ผิวพื้นที่ทรายล้าง | 3 | ตร.ม. | 305.00 | 915.00 | 104.00 | 312.00 | 1,227.00 | |
| | <u>งานผนัง</u> | | | | | | | | |
| | - ผนังก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น | 3 | ตร.ม. | 290.00 | 870.00 | 89.00 | 267.00 | 1,137.00 | |
| | - ผนังฉาบปูนเรียบ | 13 | ตร.ม. | 90.00 | 1,170.00 | 82.00 | 1,066.00 | 2,236.00 | |
| | - ผนังหินล้างสีขาว | 38 | ตร.ม. | 500.00 | 19,000.00 | 128.00 | 4,864.00 | 23,864.00 | |
| | <u>งานทาสี</u> | | | | | | | | |
| | - พื้นที่ทำสื่อน้ำพลาสติก | 13 | ตร.ม. | 55.00 | 715.00 | 30.00 | 390.00 | 1,105.00 | |
| | <u>งานเสาธง</u> | | | | | | | | |
| | - เหล็กกลมกลวง Ø 8" x 6 mm. | 2 | ท่อน | 8,500.00 | 17,000.00 | - | - | 17,000.00 | |
| | - เหล็กกลมกลวง Ø 6" x 4.5 mm. | 2 | ท่อน | 4,500.00 | 9,000.00 | - | - | 9,000.00 | |
| | - เหล็กกลมกลวง Ø 4" x 4.5 mm. | 3 | ท่อน | 2,400.00 | 7,200.00 | - | - | 7,200.00 | |
| | - เหล็กกลมกลวง Ø 3" x 4.5 mm. | 2 | ท่อน | 1,620.00 | 3,240.00 | - | - | 3,240.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 201,910.00 | | 42,590.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 244,500.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองบินทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก (ชดเชยเงินพับ)

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | <u>งานเสาธงราชนาวิสูง 25.00 เมตร (ต่อ)</u> | | | | | | | | |
| | งานอุปกรณ์ประกอบเสาธง | | | | | | | | |
| | - เหล็กครอบฐานเสาธง หนา 6 มม. พับขึ้นรูป | 1 | ชุด | 8,500.00 | 8,500.00 | - | - | 8,500.00 | |
| | - HIGH TENSILE BOLT f 1" ยาว | | | | | | | | |
| | ประมาณ 0.70 ม. | 3 | ท่อน | 1,000.00 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | |
| | - หัวน็อตเหล็กขาว Ø 1" | 6 | หัว | 50.00 | 300.00 | - | - | 300.00 | |
| | - หัวเม็ดเหล็กขาว Ø 1 1/2" | 6 | หัว | 400.00 | 2,400.00 | - | - | 2,400.00 | |
| | - ข้อต่อเหล็กกลึง ขนาด 8" x 6" | 1 | ชุด | 1,200.00 | 1,200.00 | - | - | 1,200.00 | |
| | - ข้อต่อเหล็กกลึง ขนาด 6" x 4" | 1 | ชุด | 500.00 | 500.00 | - | - | 500.00 | |
| | - เหล็กแผ่น ขนาด 250 x 250 x 12 มม. ติดห่วง | | | | | | | | |
| | Ø 1 1/2" จำนวน 3 ห่วง | 2 | ชุด | 500.00 | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 | |
| | - แผ่นเหล็ก ขนาด 250 x 250 x 9 มม. | 1 | ชุด | 200.00 | 200.00 | - | - | 200.00 | |
| | - แผ่นเหล็ก หนา 6 มม. ดัดโค้งตามเสา | 2 | ชุด | 400.00 | 800.00 | - | - | 800.00 | |
| | - สลักเหล็ก รูปตัวยู Ø 16 มม. | 2 | ชุด | 350.00 | 700.00 | - | - | 700.00 | |
| | - ปลอกเหล็ก Ø 3" หนา 9 มม. | 1 | ชุด | 300.00 | 300.00 | - | - | 300.00 | |
| | - ปลอกเหล็ก Ø 4" หนา 9 มม. | 3 | ชุด | 500.00 | 1,500.00 | - | - | 1,500.00 | |
| | - สายสลิงเหล็กอาบสังกะสี Ø 12 มม. | 10 | ม. | 55.00 | 550.00 | - | - | 550.00 | |
| | - สายสลิงเหล็กอาบสังกะสี Ø 16 มม. | 100 | ม. | 95.00 | 9,500.00 | - | - | 9,500.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 30,450.00 | | | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 30,450.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองบินทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก (ชดเชยเงินพับ)

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานโรงเก็บเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน ขนาด 6 x 6 ม. | | | | | | | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | | | | | | | |
| | งานทราฮายาบรองพื้น | | | | | | | | |
| | - งานทราฮายาบรองพื้น | 6 | ลบ.ม. | 560.00 | 3,360.00 | 112.00 | 672.00 | 4,032.00 | |
| | งานแบบหล่อคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - แบบหล่อคอนกรีต | 60 | ตร.ม. | 200.00 | 12,000.00 | 139.00 | 8,340.00 | 20,340.00 | |
| | - ตะปู | 15 | กก. | 35.00 | 525.00 | - | - | 525.00 | |
| | งานเหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | | |
| | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ | | | | | | | | |
| | - RB 6 mm. (SR 24) | 0.18 | ตัน | 21,891.00 | 3,940.38 | 4,400.00 | 792.00 | 4,732.38 | |
| | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย | | | | | | | | |
| | - DB 12 mm. (SD 40) | 1.14 | ตัน | 20,908.00 | 23,835.12 | 3,600.00 | 4,104.00 | 27,939.12 | |
| | - DB 16 mm. (SD 40) | 0.55 | ตัน | 20,136.00 | 11,074.80 | 3,600.00 | 1,980.00 | 13,054.80 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 56 | กก | 59.00 | 3,309.90 | - | - | 3,309.90 | |
| | รวม | | | | 58,045.20 | | 15,888.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 73,933.20 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองบินทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก (ชดเชยเงินพับ)

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|----------------|------------|-----------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานโรงเก็บเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน ขนาด 6 x 6 ม. (ต่อ) | | | | | | | | |
| | งานคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - คอนกรีตหยาบ 1:3:5 | 5 | ลบ.ม. | 2,028.00 | 10,140.00 | 426.00 | 2,130.00 | 12,270.00 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (Cylinder 240 ksc) | 17 | ลบ.ม. | 2,140.00 | 36,380.00 | 419.00 | 7,123.00 | 43,503.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | งานโครงหลังคาเหล็ก | | | | | | | | |
| | - เสาเหล็ก 2C-150x65x20x2.3 mm. | 462 | กก. | 25.00 | 11,550.00 | - | - | 11,550.00 | |
| | - อะเสเหล็ก 2C-100x50x20x3.2 mm. | 231 | กก. | 25.00 | 5,775.00 | - | - | 5,775.00 | |
| | - จันทันเหล็ก 2C-125x50x20x3.2 mm. | 331 | กก. | 25.00 | 8,275.00 | - | - | 8,275.00 | |
| | - แปะเหล็ก C-75x45x15x2.3 mm. @ 1.00 m. | 234 | กก. | 25.00 | 5,850.00 | - | - | 5,850.00 | |
| | - 2PL-300x300x12 mm. Anchor bolt 4 M20 | 9 | ชุด | 1,415.00 | 12,735.00 | - | - | 12,735.00 | |
| | - Tie Rob-DB12 mm. | 25 | กก. | 20.90 | 522.50 | 3.60 | 90.00 | 612.50 | |
| | - ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก | 1,258 | กก. | - | - | 12.00 | 15,096.00 | 15,096.00 | |
| | - ทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน | 130 | ตร.ม. | 115.00 | 14,950.00 | 35.00 | 4,550.00 | 19,500.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 106,177.50 | | 28,989.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 135,166.50 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารกึ่งบัญชาการ กองบินทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก (ชดเชยเงินพับ)

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|----------------|------------|-----------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานโรงเก็บเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน ขนาด 6 x 6 ม. (ต่อ) | | | | | | | | |
| 2 | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| | งานวัสดุผนังหลังคา | | | | | | | | |
| | - หลังคาแผ่นเหล็กกรีดลอน ติดตั้งตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต รายละเอียดตามแบบ | 65 | ตร.ม. | 430.00 | 27,950.00 | 70.00 | 4,550.00 | 32,500.00 | |
| | - ฉนวนกันความร้อนชนิด PE หนา 10 มม. มีอลูมิเนียมรีดติดกับแผ่น | 65 | ตร.ม. | 270.00 | 17,550.00 | 90.00 | 5,850.00 | 23,400.00 | |
| | - FLASHING เหล็กกรีดลอน (Metal sheet) หนา 0.47 mm. สีเทา | 25 | ม. | 220.00 | 5,500.00 | 50.00 | 1,250.00 | 6,750.00 | |
| | - เชิงชาย ไม้สังเคราะห์ ขนาด 8" ทาสี | 33 | ม. | 82.00 | 2,706.00 | 45.00 | 1,485.00 | 4,191.00 | |
| | - ไม้อุดจันทัน ขนาดไม่เล็กกว่า 1 1/2" x 4" นีโอติยัด 6 mm. | 22 | ชุด | 50.00 | 1,100.00 | 20.00 | 440.00 | 1,540.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | งานผนัง | | | | | | | | |
| | - ผนังแผ่นเหล็กกรีดลอน รายละเอียดตามแบบ | | | | | | | | |
| | โครงคร่าวเหล็กกล่อง ขนาด 50x50x2.3 mm. @ 0.50 m. | 65 | ตร.ม. | 730.00 | 47,450.00 | 120.00 | 7,800.00 | 55,250.00 | |
| | - ผนังเกล็ด Metal Sheet Z-Louver ความกว้าง 2.00 ม. | | | | | | | | |
| | โครงคร่าวเหล็กกล่อง ขนาด 50x50x2.3 mm. @ 0.50 m. | 15 | ตร.ม. | 1,265.00 | 18,975.00 | 120.00 | 1,800.00 | 20,775.00 | |
| | - ผนังเกล็ด Metal Sheet Z-Louver ความกว้าง 1.00 ม. | | | | | | | | |
| | โครงคร่าวเหล็กกล่อง ขนาด 50x50x2.3 mm. @ 0.50 m. | 10 | ตร.ม. | 1,265.00 | 12,650.00 | 120.00 | 1,200.00 | 13,850.00 | |
| | - FLASHING เหล็กกรีดลอน (Metal sheet) หนา 0.47 mm. สีเทา | 16 | ม. | 220.00 | 3,520.00 | 50.00 | 800.00 | 4,320.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 137,401.00 | | 25,175.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 162,576.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองบินทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก (ชดเชยเงินพับ)

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|----------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานโรงเก็บเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน ขนาด 6 x 6 ม. (ต่อ) | | | | | | | | |
| | <u>งานพื้น</u> | | | | | | | | |
| | - เทปูนทรายปรับระดับ ทำผิวขัดหยาบ | 28 | ตร.ม. | 80.00 | 2,240.00 | 64.00 | 1,792.00 | 4,032.00 | |
| | <u>งานประตู</u> | | | | | | | | |
| | - ประตู 1 | 1 | ชุด | 22,000.00 | 22,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 24,000.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 24,240.00 | | 3,792.00 | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 28,032.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองบินทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก (ชดเชยเงินพับ)

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|----------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานโรงเก็บเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน ขนาด 6 x 6 ม. (ต่อ) | | | | | | | | |
| 3 | งานระบบไฟฟ้าภายใน | | | | | | | | |
| | - TAPER LUMINAIRE 2x~16-20 W. LED TUBE LAM (2,100 lm) | 4 | ชุด | 1,025.00 | 4,100.00 | 150.00 | 600.00 | 4,700.00 | |
| | - 16A. 250 V.AC. ONE WAY SWITCH NUMBER "X" /w. BOX | 4 | ชุด | 60.00 | 240.00 | 80.00 | 320.00 | 560.00 | |
| | - 16A. 250V.AC. DUPLEX RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYPE | 2 | ชุด | 200.00 | 400.00 | 90.00 | 180.00 | 580.00 | |
| | ตู้ CU | | | | | | | | |
| | - ตู้ CONSUMER UNIT ชนิดมี 4 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER ขนาด 32A. 2P 10KA. IC. | 1 | ชุด | 3,024.00 | 3,024.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 4,024.00 | |
| | - BRANCH BREAKER 10AT. 1P. 6kA. | 1 | ชุด | 180.00 | 180.00 | - | - | 180.00 | |
| | - BRANCH BREAKER 16AT. 1P. 6kA. | 2 | ชุด | 180.00 | 360.00 | - | - | 360.00 | |
| | สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า | | | | | | | | |
| | - 1.5 Sq.mm. IEC-01 | 112 | เมตร | 7.00 | 784.00 | 5.00 | 560.00 | 1,344.00 | |
| | - 2.5 Sq.mm. IEC-01 | 70 | เมตร | 11.00 | 770.00 | 7.00 | 490.00 | 1,260.00 | |
| | - 4 Sq.mm. IEC-01 | 36 | เมตร | 18.00 | 648.00 | 10.00 | 360.00 | 1,008.00 | |
| | - 10 Sq.mm. NYY-1C | 125 | เมตร | 71.00 | 8,875.00 | 22.00 | 2,750.00 | 11,625.00 | |
| | - ท่อ Ø 15 mm. EMT | 25 | ท่อน | 133.00 | 3,325.00 | 66.00 | 1,650.00 | 4,975.00 | |
| | - ท่อ Ø 25 mm. EMT | 7 | ท่อน | 273.00 | 1,911.00 | 84.00 | 588.00 | 2,499.00 | |
| | - อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ | 1 | งาน | 3,000.00 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | |
| | รวม | | | | 27,617.00 | | 8,498.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 36,115.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองบินทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก (ชดเชยเงินพัน)

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กปร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|--------------|------------------|-----------|--------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | ครุภัณฑ์ จัดซื้อ | | | | | | | | |
| | งานครุภัณฑ์อาคาร | | | | | | | | |
| | - CH1 : แก้อื้อผู้บริหารระดับสูง | 7 | ตัว | 9,000.00 | 63,000.00 | - | - | 63,000.00 | |
| | - CH2 : แก้อื้อผู้บริหาร | 12 | ตัว | 7,200.00 | 86,400.00 | - | - | 86,400.00 | |
| | - CH3 : แก้อื้อทำงาน | 169 | ตัว | 4,500.00 | 760,500.00 | - | - | 760,500.00 | |
| | - CH4 : แก้อื้อประชุม | 105 | ตัว | 4,050.00 | 425,250.00 | - | - | 425,250.00 | |
| | - CH5 : แก้อื้อรับประทานอาหาร | 56 | ตัว | 2,400.00 | 134,400.00 | - | - | 134,400.00 | |
| | - S1 : โขฟา 1 ที่นั่ง | 14 | ตู้ | 5,400.00 | 75,600.00 | - | - | 75,600.00 | |
| | - S2 : โขฟา 3 ที่นั่ง | 5 | ตัว | 13,500.00 | 67,500.00 | - | - | 67,500.00 | |
| | - T1 : โต๊ะทำงาน A (ลื่นชัก ซ้ายหรือขวา) พร้อมโต๊ะข้าง | 4 | ตัว | 7,800.00 | 31,200.00 | - | - | 31,200.00 | |
| | - T2 : โต๊ะทำงาน B (ลื่นชัก ซ้ายหรือขวา) | 12 | ตัว | 5,400.00 | 64,800.00 | - | - | 64,800.00 | |
| | - T3 : โต๊ะทำงาน C (ลื่นชัก ซ้ายหรือขวา) | 169 | ตัว | 5,100.00 | 861,900.00 | - | - | 861,900.00 | |
| | - T4 : โต๊ะประชุม | 49 | ตัว | 4,800.00 | 235,200.00 | - | - | 235,200.00 | |
| | - T5 : โต๊ะประชุม-เข้ามุม | 6 | ตัว | 4,000.00 | 24,000.00 | - | - | 24,000.00 | |
| | - T6 : โต๊ะรับประทานอาหาร | 14 | ตัว | 7,500.00 | 105,000.00 | - | - | 105,000.00 | |
| | - T7 : โต๊ะกลาง | 4 | ตัว | 4,500.00 | 18,000.00 | - | - | 18,000.00 | |
| | - T8 : โต๊ะข้าง | 5 | ตัว | 3,000.00 | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 2,967,750.00 | | - | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 2,967,750.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองบินทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก (เขตเซยเงินพิบ)

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|----------------|--------------|-----------------|-----------|---------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ | | | | | | | | |
| | - เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาด 12,000 BTU | 13 | ชุด | 12,897.00 | 167,661.00 | - | - | 167,661.00 | |
| | - เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาด 15,000 BTU | 1 | ชุด | 16,168.00 | 16,168.00 | - | - | 16,168.00 | |
| | - เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาด 18,000 BTU | 2 | ชุด | 17,289.00 | 34,578.00 | - | - | 34,578.00 | |
| | - เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด 15,000 BTU | 2 | ชุด | 20,280.00 | 40,560.00 | - | - | 40,560.00 | |
| | - เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด 18,000 BTU | 1 | ชุด | 22,990.00 | 22,990.00 | - | - | 22,990.00 | |
| | - เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด 24,000 BTU | 5 | ชุด | 26,355.00 | 131,775.00 | - | - | 131,775.00 | |
| | - เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด 30,000 BTU | 11 | ชุด | 35,046.00 | 385,506.00 | - | - | 385,506.00 | |
| | - เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด 36,000 BTU | 4 | ชุด | 38,785.00 | 155,140.00 | - | - | 155,140.00 | |
| | - เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด 48,000 BTU | 10 | ชุด | 44,859.00 | 448,590.00 | - | - | 448,590.00 | |
| | - เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 18,000 BTU | 4 | ชุด | 45,400.00 | 181,600.00 | - | - | 181,600.00 | |
| | - เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 24,000 BTU | 4 | ชุด | 54,400.00 | 217,600.00 | - | - | 217,600.00 | |
| | - เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 48,000 BTU | 5 | ชุด | 72,900.00 | 364,500.00 | - | - | 364,500.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 2,166,668.00 | | - | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 2,166,668.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองบินทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก (ชดเชยเงินพับ)

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กปร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|---------|-----------------|--------------|------------------|-----------|--------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า | | | | | | | | |
| | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | | | | | | | | |
| | - เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 kW. 3Ph.-4W. | 1 | เครื่อง | 1,323,364.00 | 1,323,364.00 | - | - | 1,323,364.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | หม้อแปลงไฟฟ้า | | | | | | | | |
| | - 400 kVA. 22kV.- 230/400 V.AC .3Ph.-4W.50Hz. OI-SC HERMETTICALLY SEAL TYPE ON PLATFORM (TRANSFORMER) | 1 | ชุด | 400,000.00 | 400,000.00 | - | - | 400,000.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 1,723,364.00 | | - | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 1,723,364.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองบินทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก (ชดเชยเงินพับ)

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กปร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|------------|------------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | ครุภัณฑ์งานประปาและสุขาภิบาล | | | | | | | | |
| | เครื่องสูบน้ำ (ชุด PACKGED BOOSTER PUMP SET; PBP 1,2 และ - | | | | | | | | |
| | PBP 3,4) จำนวน 2 ชุด | | | | | | | | |
| | - เครื่องสูบน้ำ BOOSTER PUMP 1 ชุด จำนวน 2 ตัว | 1 | งาน | 444,000.00 | 444,000.00 | - | - | 444,000.00 | |
| | End Suction, Horizontal, Multistage or single stage, Close Coupled, | | | | | | | | |
| | Centrifugal Pumps | | | | | | | | |
| | อัตราการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 20 ลบ./ม. ต่อชั่วโมง ที่ TDH 40 ม. | | | | | | | | |
| | ขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า (TEFC) ขนาดไม่น้อยกว่า 5.0 กิโลวัตต์/ชุด | | | | | | | | |
| | ที่ความเร็วรอบประมาณ 2,900 รอบต่อนาที | | | | | | | | |
| | - ถังอัดแรงดันชนิดไดอะแฟรม ปริมาตรถังไม่น้อยกว่า 500 ลิตร/ถัง | | | | | | | | |
| | พร้อมระบบควบคุม อุปกรณ์อื่นๆ (ตามรายการประกอบแบบ) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | - เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ(ACP) | | | | | | | | |
| | - เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ ชนิดแรงดันคงที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ เป็นปั้มน้ำ | 1 | งาน | 17,900.00 | 17,900.00 | - | - | 17,900.00 | |
| | แบบอินเวอร์เตอร์ (INVERTER PUMP) มีถังแรงดันประกอบด้วยแผ่นยางไดอะแฟรม | | | | | | | | |
| | พร้อมบรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 461,900.00 | | - | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 461,900.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองบินทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก (ชดเชยเงินพับ)

สถานที่ จว.ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|--------------|------------------|-----------|---------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | | | | | | | | |
| | - ชุดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (ประกอบด้วย) | 1 | ชุด | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | - | - | 1,260,000.00 | |
| | 1.DEISEL ENGINE FIRE PUMP | | | | | | | | |
| | เครื่องสูบน้ำชนิด HORIZONTAL SPLIT CASE PUMP SINGLE STAGE PUMP , CENTRIFUGAL PUMP อัตราการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 500 GPM ที่ความสูง (TDH) 70 ม.เครื่องสูบน้ำดับเพลิงต้องสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าที่กำหนด พร้อมชุดตู้ควบคุมการทำงานเครื่องสูบน้ำ(รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ) | | | | | | | | |
| | 2.JOCKET PUMP | | | | | | | | |
| | เครื่องสูบน้ำชนิด VERTICAL MULTISTAGES STAINLESS PUMP อัตราการสูบน้ำ ไม่น้อยกว่า 7 GPM ที่ความสูง (TDH) 75 ม. เครื่องสูบน้ำดับเพลิงต้องสามารถสูบน้ำ ได้ไม่น้อยกว่าที่กำหนด พร้อมชุดตู้ควบคุมการทำงานเครื่องสูบน้ำ (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ) | | | | | | | | |
| | ถังดับเพลิงชั้น 1 - 3 | | | | | | | | |
| | - เครื่องมือดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง (ABC) ขนาดความจุของสารเคมี ที่ใช้ในการดับเพลิงไม่น้อยกว่า 15 ปอนด์ ความสามารถเทียบเท่า (FIRE RATING) ไม่น้อยกว่า 6A-20B | 7 | ถัง | 1,800.00 | 12,600.00 | - | - | 12,600.00 | |
| | - เครื่องดับเพลิงมือถือชนิด CO2(ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 15 ปอนด์ UL/FM ความสามารถเทียบเท่า (FIRE RATING) 10B-C | 7 | ถัง | 13,000.00 | 91,000.00 | - | - | 91,000.00 | |
| | รวม | | | | 1,363,600.00 | | - | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 1,363,600.00 | |