

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ งานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอุ้งแห่งหมายเลข ๒ อุทธารเรือธนบุรี กรมอุทธารเรือ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ประกอบด้วยการปรับปรุงห้องน้ำข้าราชการ ปรับปรุงอาคารแผนกซ่อมเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯ ก่อสร้างรั้วบังตา ปรับปรุงพื้น ค.ส.ล.อาคารโกดังเก็บของ ก่อสร้างราวกันตกรอบอุ้งแห่งหมายเลข ๒ และจัดทำโครงเหล็กรับผ้าใบปิดเรือพระที่นั่ง

๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานซ่อมปรับปรุง (แบบ ปร.๕ ก)

๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานซ่อมปรับปรุง (แบบ ปร.๖)

๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.สมหมาย แสงวงกิจ

ร.อ.หญิง พัทยากร ด้วงอ่ำ

ร.ต.ณัฐวุฒิ กลางหล้า

แบบสรุปราคากลาง งานปรับปรุง

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอุ้แห่งหมายเลข 2 อชบ.อร.

สถานที่ก่อสร้าง กรุงเทพฯ

แบบเลขที่

62-2-092

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อชบ.อร.

แบบ ปจ. 4 ที่แนบ จำนวน

3 แผ่น

คำนวณราคา

เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR	ค่าปรับปรุง (บาท)
1	งานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอุ้แห่งหมายเลข 2 อชบ.อร.	2,994,715.-		
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	2,994,715.-	1.3024	3,900,317.-
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F			
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%		
	เงินประกันผลงานหัก	0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%		
	VAT	7%		
	รวมราคาก่อสร้าง			3,900,317.-

น.อ. สมหมาย แสงวงกิจ ประธานกรรมการน.ท. นันทวัฒน์ รัตนานันท์ กรรมการร.อ.หญิง พัทธยากร ด้วงอ่ำ กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-092
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอุ้แห่งหมายเลข 2 อธบ.อร.		
สถานที่	กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อธบ.อร.
คำนวณโดย	ร.อ.หญิงพัทธยากร ดั่งอ่ำ,ร.ต.ชาญวิทย์ ยาม่วง,ร.ต.ณัฐวุฒิ กลางหล้า		เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงอาคารแผนกซ่อมเครื่องอุปกรณอิเล็กทรอนิกส์ สสท.ทร.								
	- ทำระแนงบังตาสูง 3.00 ม. ยาว 14.40 ม. โครงเหล็ก□100x50x3.2มม. และ □50x50x3.2มม. ผนังไม้สังเคราะห์ 4" หนา 8 มม. เว้นร่อง พร้อมทาสี	14.40	ม.	3,700.-	53,280.-			วัสดุ + แรงงาน	53,280.-
	- รีดถอนกระเบื้องหลังคาเดิม	190	ตร.ม.	-	-	25.-	4,750.-		4,750.-
	- หลังคา Metal Sheet หนา 0.47 มม. พร้อมฉนวน หนา 10 มม.	190	ตร.ม.	495.-	94,050.-	70.-	13,300.-		107,350.-
	- ทำฝ้าปิดรางน้ำ กว้าง 1.50 ม. พร้อมCURB รองรับฝ้า	14.40	ม.	8,000.-	115,200.-			วัสดุ + แรงงาน	115,200.-
	งานก่อสร้างระแนงรั้วบังตา สูง 3.00ม. ยาว 135 ม.								
	- ทำระแนงบังตาสูง 3.00 ม. ยาว 14.40 ม. โครงเหล็ก□100x50x3.2มม. และ □50x50x3.2มม. ผนังไม้สังเคราะห์ 4" หนา 8 มม. เว้นร่อง พร้อมทาสี	135	ม.	3,700.-	499,500.-			วัสดุ + แรงงาน	499,500.-
	งานปรับปรุงพื้น คสล.								
	- ปรับระดับพื้นเดิม พร้อมทำพื้น ค.ส.ล.	1,000	ตร.ม.	400.-	400,000.-			วัสดุ + แรงงาน	400,000.-
	รวม				1,162,030.-		18,050.-		
	รวมเงินหน้านี้							1,180,080	

