

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับพลเรือตรี พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค
จำนวน ๑ หลัง ของ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ประกอบด้วย ปรับพื้นที่แล้วก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. สูง ๒ ชั้น ขนาดประมาณ ๑๑.๗๐x๑๔.๕๐
เมตร หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องคอนกรีต จำนวน ๑ หลัง พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก
ต่างๆ ประกอบด้วย ลานคอนกรีตรอบอาคาร ถนนชั่วคราว ระบบไฟฟ้า ระบบประปา (ภายใน
อาคาร) ระบบปรับอากาศพร้อมครุภัณฑ์ประจำอาคาร พร้อมครุภัณฑ์ ประจำอาคาร

๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)

๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ข)

๖.๔ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง อรุณีย์ เชียงกุล

น.ต.ธีรทัต กงทอง

น.ต.หญิง พัทยากร ดั่งอ่ำ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักระดับ พล.ร.ต. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค จำนวน 1 หลัง ของ นสร.กร.

แบบเลขที่ 61-2-038

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	บ้านพักระดับ 9 (พล.ร.ต.)								
	งานฐานรากและเสาตอม่อ								
	- งานขุดดินและถมคืน	150	ลบ.ม.	-	-	99.00	14,850.00	14,850.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	53	ตร.ม.	200.00	10,600.00	133.00	7,049.00	17,649.00	
	- ตะปู	13	กก.	47.00	611.00	-	-	611.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB 9 mm. (SR 24)	0.14	ตัน	21,379.00	2,993.06	4,100.00	574.00	3,567.06	
	DB 12 mm. (SD 40)	0.56	ตัน	21,307.00	11,931.92	3,300.00	1,848.00	13,779.92	
	DB 16 mm. (SD 40)	0.55	ตัน	21,540.00	11,847.00	3,300.00	1,815.00	13,662.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	33	กก	31.00	1,023.00	-	-	1,023.00	
	งานคอนกรีตฐานราก								
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	5.2	ลบ.ม.	2,029.00	10,550.80	398.00	2,069.60	12,620.40	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (f _c = 240 ksc.)	12	ลบ.ม.	2,270.00	27,240.00	498.00	5,976.00	33,216.00	
	รวม				76,796.78		34,181.60		
	รวมเงินหน้า							110,978.38	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักระดับ พล.ร.ต. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค จำนวน 1 หลัง ของ นสร.กร.

แบบเลขที่ 61-2-038

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานโครงสร้าง								
	- ทราดยาบ	9	ลบ.ม.	537.00	4,833.00	91.00	819.00	5,652.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	53	ลบ.ม.	2,270.00	120,310.00	498.00	26,394.00	146,704.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB 6 มม. (SR 24)	0.45	ตัน	21,981.00	9,891.45	4,100.00	1,845.00	11,736.45	
	RB 9 มม. (SR 24)	2.54	ตัน	21,379.00	54,302.66	4,100.00	10,414.00	64,716.66	
	DB 12 มม. (SD 40)	1.68	ตัน	21,307.00	35,795.76	3,300.00	5,544.00	41,339.76	
	DB 16 มม. (SD 40)	1.67	ตัน	21,540.00	35,971.80	3,300.00	5,511.00	41,482.80	
	DB 20 มม. (SD 40)	0.38	ตัน	21,423.00	8,140.74	2,900.00	1,102.00	9,242.74	
	DB 25 มม. (SD 40)	0.35	ตัน	21,027.00	7,359.45	2,900.00	1,015.00	8,374.45	
	- แบบหล่อคอนกรีต	590	ตร.ม.	200.00	118,000.00	133.00	78,470.00	196,470.00	
	- ตะปู	148	กก.	47.00	6,956.00	-	-	6,956.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	212	กก.	31.00	6,572.00	-	-	6,572.00	
	- ผนังสำเร็จรูปชนิดท้องเรียบ ทหนา 5 ซม. สามารถรับน้ำหนักบรรทุก ได้ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.	150	ตร.ม.	280.00	42,000.00	25.00	3,750.00	45,750.00	
	- เหล็ก WIRE MESH ขนาด 4 มม. @ 0.20 #	163	ตร.ม.	47.00	7,661.00	5.00	815.00	8,476.00	
	- เหล็กเสริมรอยต่อพื้น RB 9 มม.	0.20	ตัน	21,379.00	4,275.80	4,100.00	820.00	5,095.80	
	- เทคอนกรีตเสริมเหล็กทับหน้า	8	ลบ.ม.	2,270.00	18,160.00	485.00	3,880.00	22,040.00	
	- ก่ออิฐมวลเบาพร้อมฉาบปูน (บันได)	1	ตร.ม.	485.00	485.00	วัสดุ +	แรงงาน	485.00	
	- วัสดุอุดรอยต่อพื้น ค.ส.ล.	10.0	ม.	35.00	350.00	วัสดุ +	แรงงาน	350.00	
	รวม				481,064.66		140,379.00		
	รวมเงินหน้า							621,443.66	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักระดับ พล.ร.ต. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค จำนวน 1 หลัง ของ นสร.กร.

แบบเลขที่ 61-2-038

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องพื้นหลังคา	1,460	แผ่น	46.00	67,160.00	-	-	67,160.00	
	- กระเบื้องสันหลังคา	20	แผ่น	48.00	960.00	-	-	960.00	
	- กระเบื้องเชิงชาย	146	แผ่น	45.00	6,570.00	-	-	6,570.00	
	- ครอบสันหลังคา	15	แผ่น	68.00	1,020.00	-	-	1,020.00	
	- ครอบตะเข้สัน	105	แผ่น	68.00	7,140.00	-	-	7,140.00	
	- ครอบปิดปลายตะเข้สัน	5	แผ่น	93.00	465.00	-	-	465.00	
	- ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องปลายส่วาน	5	กล่อง	300.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- ตะปูเกลียวยึดแป	7	กล่อง	300.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์ กว้าง 8 นิ้ว	52	เมตร	100.00	5,200.00	-	-	5,200.00	
	- ทับเชิงชายไม้สังเคราะห์ กว้าง 6 นิ้ว	52	เมตร	80.00	4,160.00	-	-	4,160.00	
	- ชุดครอบระบบแห้ง (ทรายเทค ซีสเต็ม)	14	ชุด	1,300.00	18,200.00	-	-	18,200.00	
	- พ.ท.มุงหลังคากระเบื้อง NEU STILE	175	ตร.ม.	-	-	100.00	17,500.00	17,500.00	
	- รางน้ำฝนบริเวณตะเข้รางแผ่นสแตนเลส	6	ม.	650.00	3,900.00	25.00	150.00	4,050.00	
	- ปูแผ่นสะท้อนความร้อน	175	ตร.ม.	120.00	21,000.00	20.00	3,500.00	24,500.00	
	รวม				139,375.00		21,150.00		
	รวมเงินหน้า							160,525.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างบ้านพักระดับ พล.ร.ต. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค จำนวน 1 หลัง ของ นสร.กร.	แบบเลขที่	61-2-038
สถานที่	จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	170	ตร.ม.	305.00	51,850.00	75.00	12,750.00	64,600.00	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น ฉาบรอยต่อเรียบ								
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	17	ตร.ม.	335.00	5,695.00	75.00	1,275.00	6,970.00	
	- ฝ้าระแนง PVC ไบกว้าง 6 ซม. หนา 1.15 ซม. ติดตั้งระบบ CLIP LOCK								
	เว้นร่อง 1 ซม. พนสีจากโรงงาน ภายในกรุผนังลวดไฟเบอร์	105	ตร.ม.	550.00	57,750.00	วัสดุ + แรงงาน		57,750.00	
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	321	ตร.ม.	260.00	83,460.00	56.00	17,976.00	101,436.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา 2 ชั้น	63	ตร.ม.	320.00	20,160.00	112.00	7,056.00	27,216.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบภายใน	1,112	ตร.ม.	90.00	100,080.00	82.00	91,184.00	191,264.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ (ไม่ลงพองน้ำ) ภายนอก	201	ตร.ม.	90.00	18,090.00	95.00	19,095.00	37,185.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบเซาะร่อง กว้าง 1 ซม. ระยะตามรูปด้าน , ทูกระยะ 0.35 ม.								
	และทุกระยะ 0.15 ม. ภายนอก	76	ตร.ม.	90.00	6,840.00	113.00	8,588.00	15,428.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบภายนอก	40	ตร.ม.	90.00	3,600.00	95.00	3,800.00	7,400.00	
	- ผนังทำผิวทรายล้าง	30	ตร.ม.	550.00	16,500.00	วัสดุ + แรงงาน		16,500.00	
	- ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	67	ตร.ม.	300.00	20,100.00	166.00	11,122.00	31,222.00	
	- แผงบังตา	3	แผง	5,000.00	15,000.00	วัสดุ + แรงงาน		15,000.00	
	รวม				399,125.00		172,846.00		
	รวมเงินหน้า							571,971.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักระดับ พล.ร.ต. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค จำนวน 1 หลัง ของ นสร.กร.

แบบเลขที่ 61-2-038

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมนั่งราบชนิดมีหม้อน้ำ	4	ชุด	5,200.00	20,800.00	450.00	1,800.00	22,600.00	
	- อ่างล้างหน้าแขวนผนัง ขนาด 55x46 ซม. พร้อมตู้ใต้อ่าง ขนาด 54x44x30 ซม. และก๊อกเดี่ยวชนิดก้านโยก	2	ชุด	6,500.00	13,000.00	450.00	900.00	13,900.00	
	- อ่างล้างหน้าฝิงบนเคาน์เตอร์ พร้อมก๊อกเดี่ยวชนิดก้านโยก	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	450.00	450.00	3,950.00	
	- อ่างล้างหน้าแขวนผนัง พร้อมก๊อกเดี่ยว	1	ชุด	2,300.00	2,300.00	450.00	450.00	2,750.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิค	1	ชุด	350.00	350.00	120.00	120.00	470.00	
	- ที่ใส่สบู่เซรามิค	4	ชุด	350.00	1,400.00	120.00	480.00	1,880.00	
	- ราวพาดผ้า	3	ชุด	361.00	1,083.00	70.00	210.00	1,293.00	
	- กระจกเงาบานเปลือย ขนาด 0.90 x 1.00 ม.	1	ชุด	650.00	650.00	70.00	70.00	720.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำก้านอ่อนพร้อมก๊อกเดี่ยวติดผนังด้านล่าง	4	ชุด	1,800.00	7,200.00	70.00	280.00	7,480.00	
	- สายอ่อนชำระ	4	ชุด	420.00	1,680.00	70.00	280.00	1,960.00	
	- ก๊อกน้ำเตี้ย	4	ชุด	350.00	1,400.00	25.00	100.00	1,500.00	
	- ฉากกั้นห้องอาบน้ำกระจกนิรภัยเทมเปอร์กลาส ขนาดสูง1.80 ม.								
	ประตูกว้าง 0.60 ม. พร้อมมือจับสแตนเลส	3	ชุด	5,000.00	15,000.00	วัสดุ + แรงงาน		15,000.00	
	- ตู้กระจกบานเดี่ยว ขนาด 40x60x15 ซม.	3	ชุด	1,600.00	4,800.00	วัสดุ + แรงงาน		4,800.00	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. กรุกระเบื้องเซรามิค กว้าง 0.60 ม.	0.90	ม.	2,500.00	2,250.00	วัสดุ + แรงงาน		2,250.00	
	- เคาน์เตอร์ก่ออิฐ ปิดทับกระเบื้องเซรามิค กว้าง 0.30 ม.	0.90	ม.	1,000.00	900.00	วัสดุ + แรงงาน		900.00	
					76,313.00		5,140.00		
	รวมเงินหน้า							81,453.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักระดับ พล.ร.ต. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค จำนวน 1 หลัง ของ นสร.กร.

แบบเลขที่ 61-2-038

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ห้องครัว								
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. กรูหินแกรนิต สีดำอินเดีย								
	และ SINK สแตนเลส ชนิด 1 หลุม (ห้องครัวไทย)	1	งาน	16,000.00	16,000.00	วัสดุ + แรงงาน		16,000.00	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. กรูหินแกรนิต สีดำอินเดีย								
	และ SINK สแตนเลส ชนิด 1 หลุม (ห้องครัวไทย)	1	งาน	50,000.00	50,000.00	วัสดุ + แรงงาน		50,000.00	
	- ตู้แขวนผนังโครงไม้เนื้อแข็งปิดผิวไม้อัด	1	ตู้	15,000.00	15,000.00	วัสดุ + แรงงาน		15,000.00	
	- เตาแก๊ส ขนาด 2 หัวเตา พร้อมถังแก๊ส ขนาด 7 กก.	2	ชุด	4,500.00	9,000.00	วัสดุ + แรงงาน		9,000.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำอะคริลิก	1,340	ตร.ม.	65.00	87,100.00	30.00	40,200.00	127,300.00	
	- ทาสีน้ำมัน	144	ตร.ม.	70.00	10,080.00	35.00	5,040.00	15,120.00	
	งานฉาบปูน								
	- ลูกนอนไม้เนื้อแข็งย้อมสี ขนาดกว้าง 12" x 1.10 ม.	18	แผ่น	1,200.00	21,600.00	วัสดุ + แรงงาน		21,600.00	
	- ลูกตั้งไม้เนื้อแข็งย้อมสี ขนาดกว้าง 8" x 1.10 ม.	20	แผ่น	900.00	18,000.00	วัสดุ + แรงงาน		18,000.00	
	- ค่าแรงประกอบบันได	1	งาน	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	- ลูกตั้งและลูกนอนผิวทราสล้างสีน้ำตาล	8	ตร.ม.	500.00	4,000.00	วัสดุ + แรงงาน		4,000.00	
	- จมูกบันได PVC	10	ม.	150.00	1,500.00	40.00	400.00	1,900.00	
	- ราวลูกทรงบันไดเหล็กทาสี	8		1,500.00	12,000.00	วัสดุ + แรงงาน		12,000.00	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- น้ำยากำจัดปลวก	335	ตร.ม.	55.00	18,425.00	วัสดุ + แรงงาน		18,425.00	
	รวม				262,705.00		60,640.00		
	รวมเงินหน้า							323,345.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักระดับ พล.ร.ต. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค จำนวน 1 หลัง ของ นสร.กร.

แบบเลขที่ 61-2-038

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานไฟฟ้าภายในอาคาร บ้านพักระดับ 9 (พล.ร.ต.)								
	- CEILING LUMINAIRE / w ACYLIC DIFFUSER 1 x ~24 W. LED MODULE	7	ชุด	1,310.00	9,170.00	165.00	1,155.00	10,325.00	
	- ACYLIC DIFFUSER LUMINAIRE (RECESS TYPE) 2 x ~16 -20 W. LED TUBE LAMP	2	ชุด	1,990.00	3,980.00	150.00	300.00	4,280.00	
	- ACYLIC DIFFUSER LUMINAIRE (SURFACE TYPE) 1 x ~16 -20 W. LED TUBE LAMP	2	ชุด	1,440.00	2,880.00	135.00	270.00	3,150.00	
	- ACYLIC DIFFUSER LUMINAIRE (RECESS TYPE) 2 x ~8 -10 W. LED TUBE LAMP	2	ชุด	980.00	1,960.00	135.00	270.00	2,230.00	
	- CEILING LUMINAIRE 1x5 W. LED BULB LAMP	16	ชุด	400.00	6,400.00	115.00	1,840.00	8,240.00	
	- PENDENT LUMINAIRE 3x5 W. LED LAMP (2.700K)	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	165.00	330.00	7,330.00	
	- WALL MOUNT LUMINAIRE, ~15W. LED MODULE, IP65	2	ชุด	2,000.00	4,000.00	165.00	330.00	4,330.00	
	- 16A. 250V.AC. ONE WAY SWITCH NUMBER "X" /w. BOX	32	ชุด	60.00	1,920.00	80.00	2,560.00	4,480.00	
	- 16A. 250V.AC. THREE WAY SWITCH NUMBER "X" /w. BOX	4	ชุด	96.00	384.00	85.00	340.00	724.00	
	- 16A 250V.AC. DUPLEX RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYPE	22	ชุด	200.00	4,400.00	90.00	1,980.00	6,380.00	
	- 16A 250V.AC. DUPLEX RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYPE (Wp)	1	ชุด	450.00	450.00	115.00	115.00	565.00	
	- WATER PROOF JUNCTION BOX AIR CONDITION	3	ชุด	501.00	1,503.00	150.00	450.00	1,953.00	
	- WATER PROOF JUNCTION BOX WATER HEATER	2	ชุด	501.00	1,002.00	150.00	300.00	1,302.00	
	- พัดลมโคจร ขนาด 16" ติดเพดาน	1	ชุด	1,920.00	1,920.00	400.00	400.00	2,320.00	
	รวม				46,969.00		10,640.00		
	รวมเงินหน้า							57,609.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักระดับ พล.ร.ต. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค จำนวน 1 หลัง ของ นสร.กร.

แบบเลขที่ 61-2-038

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร บ้านพักระดับ 9 (พล.ร.ต.)								
	ระบบโทรศัพท์								
	- 10 Pairs TELEPHONE CABINET	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
	- TELEPHONE OUTLET (MODULAR JACK TYPE) 6P 4C	2	ชุด	180.00	360.00	90.00	180.00	540.00	
	- 4C - 0.65 mm. TIEV.	30	เมตร	10.00	300.00	6.00	180.00	480.00	
	- ท่อ Ø 15 mm. EMT	9	ท่อน	76.00	684.00	66.00	594.00	1,278.00	
	- GROUNDING SYSTEM	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	20.00	20.00	1,020.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	1,300.00	1,300.00	-	-	1,300.00	
	ระบบโทรทัศน์								
	- 6 FEETS SATELLITE DISH	1	ชุด	7,500.00	7,500.00	วัสดุ + แรงงาน		7,500.00	
	- DIGITAL RECEIVER	4	ชุด	1,500.00	6,000.00	วัสดุ + แรงงาน		6,000.00	
	- TELEVISION OUTLET	4	ชุด	200.00	800.00	90.00	360.00	1,160.00	
	- 4x8 MULTI SWITCH	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	90.00	90.00	2,590.00	
	- สายโทรทัศน์ RG-6	47	เมตร.	13.00	611.00	7.00	329.00	940.00	
	- สายโทรทัศน์ RG-11	18	เมตร.	34.00	612.00	10.00	180.00	792.00	
	- ท่อ Ø 15 mm. EMT	15	ท่อน	76.00	1,140.00	66.00	990.00	2,130.00	
	- ท่อ Ø 15 mm. IMC	6	ท่อน	162.00	972.00	78.00	468.00	1,440.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวม				28,279.00		3,891.00		
	รวมเงินทั้งสิ้น							32,170.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างบ้านพักระดับ พล.ร.ต. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค จำนวน 1 หลัง ของ นสร.กร.	แบบเลขที่	61-2-038
สถานที่	จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาภายในและสุขาภิบาล บ้านพักระดับ 9 (พล.ร.ต.)								
	PVC 13.5								
	- Ø 1/2 "	62	เมตร	12.00	744.00	30.00	1,860.00	2,604.00	
	- Ø 3/4 "	24	เมตร	14.00	336.00	30.00	720.00	1,056.00	
	- Ø 1 "	4	เมตร	23.00	92.00	30.00	120.00	212.00	
	HOSS BIBB / VALL VALVE								
	- Ø 1/2 "	4	ชุด	120.00	480.00	50.00	200.00	680.00	
	- HS - Ø 1/2 "	4	ชุด	250.00	1,000.00	50.00	200.00	1,200.00	
	อุปกรณ์ข้อต่อ PVC (ทน)								
	- ข้อต่ออง 90 ° Ø 1/2 "	24	อัน	3.00	72.00	-	-	72.00	
	- ข้อต่ออง 90 ° ลด Ø 3/4 " x 1/2"	4	อัน	5.00	20.00	-	-	20.00	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Ø 1/2 "	20	อัน	4.00	80.00	-	-	80.00	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T ลด Ø 3/4 " x 1/2 "	8	อัน	8.00	64.00	-	-	64.00	
	- ฝาครอบปิดปลายท่อ Ø 1/2 "	20	อัน	3.00	60.00	-	-	60.00	
	อุปกรณ์ประกอบ PVC								
	GATE VALVE								
	- Ø 3/4 "	2	อัน	352.00	704.00	150.00	300.00	1,004.00	
	STOP VALVE								
	- Ø 1/2 "	20	อัน	250.00	5,000.00	50.00	1,000.00	6,000.00	
	- อุปกรณ์ค่าแรง + น้ำยาประสานท่อ+เทปพันเกลียว+ตัดบรรจบ+ อื่นๆ	1	งาน	-	-	300.00	300.00	300.00	
	รวม				8,652.00		4,700.00		
	รวมเงินหน้า							13,352.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักระดับ พล.ร.ต. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค จำนวน 1 หลัง ของ นสร.กร.

แบบเลขที่ 61-2-038

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ท่อโสลโครก								
	PVC 8.5								
	- Ø 4 "	20	เมตร	141.00	2,820.00	100.00	2,000.00	4,820.00	
	อุปกรณ์เชื่อมต่อ PVC (บาง)								
	- ข้อต่ออง 45 ° Ø 4 "	9	อัน	71.00	639.00	-	-	639.00	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Y Ø 4 "	5	อัน	175.00	875.00	-	-	875.00	
	- ข้อต่อตรง Ø 4 "	1	อัน	33.00	33.00	-	-	33.00	
	- H ช่วงสั้น Ø 5 "	4	อัน	124.00	496.00	-	-	496.00	
	ท่อน้ำทิ้ง								
	PVC 8.5								
	- Ø 1 1/2 "	9	เมตร	25.00	225.00	30.00	270.00	495.00	
	- Ø 2 "	10	เมตร	40.00	400.00	40.00	400.00	800.00	
	- Ø 2 1/2 "	3	เมตร	63.00	189.00	50.00	150.00	339.00	
	- Ø 3 "	12	เมตร	87.00	1,044.00	75.00	900.00	1,944.00	
	อุปกรณ์เชื่อมต่อ PVC (บาง)								
	- ข้อต่ออง 45 ° Ø 1 1/2 "	16	อัน	8.00	128.00	-	-	128.00	
	- ข้อต่ออง 45 ° Ø 2 "	10	อัน	4.00	40.00	-	-	40.00	
	- ข้อต่ออง 45 ° Ø 3 "	3	อัน	9.00	27.00	-	-	27.00	
					6,916.00		3,720.00		
	รวม								
	รวมเงินหน้า							10,636.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างบ้านพักระดับ พล.ร.ต. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค จำนวน 1 หลัง ของ นสร.กร.	แบบเลขที่	61-2-038
สถานที่	จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาภายในและสุขาภิบาล บ้านพักระดับ 9 (พล.ร.ต.) (ต่อ)								
	ท่อน้ำทิ้ง (ต่อ)								
	อุปกรณ์ข้อต่อ PVC (บาง)								
	- ข้อต่อตรงลด Ø 2 " x 1 1/2"	8	อัน	12.00	96.00	-	-	96.00	
	- ข้อต่อตรงลด Ø 2 " x 1 1/2"	1	อัน	18.00	18.00	-	-	18.00	
	- ข้อต่อตรงลด Ø 2 " x 1 1/2"	4	อัน	25.00	100.00	-	-	100.00	
	- ข้อต่อตรงลด Ø 2 " x 1 1/2"	1	อัน	27.00	27.00	-	-	27.00	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Y Ø 2"	4	อัน	34.00	136.00	-	-	136.00	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Y Ø 2 1/2 "	2	อัน	72.00	144.00	-	-	144.00	
	FLOOR DRAIN								
	- Ø 3 "	4	ตัว	365.00	1,460.00	-	-	1,460.00	
	P-TRAP								
	- Ø 3 "	4	ตัว	593.00	2,372.00	-	-	2,372.00	
	ท่ออากาศ								
	PVC 8.5								
	- Ø 1 1/4 "	12	เมตร	20.00	240.00	25.00	300.00	540.00	
	- Ø 2 "	22	เมตร	40.00	880.00	40.00	880.00	1,760.00	
	รวม				5,473.00		1,180.00		
	รวมเงินหน้านี้							6,653.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างบ้านพักระดับ พล.ร.ต. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค จำนวน 1 หลัง ของ นสร.กร.	แบบเลขที่	61-2-038
สถานที่	จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาภายในและสุขาภิบาล บ้านพักระดับ 9 (พล.ร.ต.) (ต่อ)								
	ท่ออากาศ (ต่อ)								
	อุปกรณ์ข้อต่อ PVC (บาง)								
	- ข้อต่องอ 90 ° Ø 1 1/4 "	6	อัน	6.00	36.00	-	-	36.00	
	- ข้อต่องอ 90 ° Ø 2 "	4	อัน	12.00	48.00	-	-	48.00	
	- ข้อต่องอ 45 ° Ø 2 "	3	อัน	10.00	30.00	-	-	30.00	
	- ข้อต่อตรงลด Ø 1 1/2 " x 1 1/4"	4	อัน	7.00	28.00	-	-	28.00	
	- ข้อต่อตรงลด Ø 4 " x 12"	4	อัน	40.00	160.00	-	-	160.00	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Ø 1 1/2 "	2	อัน	16.00	32.00	-	-	32.00	
	- อุปกรณ์ค่าแรง + น้ำยาประสานท่อ+เทปพันเกลียว+ตัดบรรจบ+ อื่นๆ	1	งาน	-	-	1,700.00	1,700.00	1,700.00	
	HDPE (PN 10 , PN 100)								
	- Ø .20 mm.	37	เมตร	13.00	481.00	30.00	1,110.00	1,591.00	
	- Ø .25 mm.	78	เมตร	16.00	1,248.00	30.00	2,340.00	3,588.00	
	อุปกรณ์ข้อต่อ HDPE								
	- ข้อต่องอ 90 ° Ø .20x20 mm.	17	อัน	69.00	1,173.00	-	-	1,173.00	
	- ข้อต่องอ 90 ° Ø .25x25 mm.	9	อัน	80.00	720.00	-	-	720.00	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Ø .20x20x20 mm.	4	อัน	109.00	436.00	-	-	436.00	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Ø .25x25x25 mm.	4	อัน	130.00	520.00	-	-	520.00	
	- ข้อต่อตรง Ø .25x25 mm.	13	อัน	71.00	923.00	-	-	923.00	
	- ข้อต่อตรงลด Ø .25x20 mm.	1	อัน	77.00	77.00	-	-	77.00	
	รวม				5,912.00		5,150.00		
	รวมเงินหน้า							11,062.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักระดับ พล.ร.ต. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค จำนวน 1 หลัง ของ นสร.กร.

แบบเลขที่ 61-2-038

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาภายในและสุขาภิบาล บ้านพักระดับ 9 (พล.ร.ต.) (ต่อ)								
	ท่อโกลโครก								
	PVC 8.5								
	- Ø 4 "	40	เมตร	141.00	5,640.00	100.00	4,000.00	9,640.00	
	อุปกรณ์เชื่อมต่อ PVC (บาง)								
	- ข้อต่องอ 45 ° Ø 3 "	6	อัน	68.00	408.00	-	-	408.00	
	- ข้อต่องอ 45 ° Ø 4 "	8	อัน	132.80	1,062.40	-	-	1,062.40	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Y Ø 4 "	3	อัน	175.00	525.00	-	-	525.00	
	อุปกรณ์ประกอบ PVC								
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Ø 4 "	3	ตัว	435.00	1,305.00	-	-	1,305.00	
	FLEXIBLE CONNECTION								
	- Ø 4 "	6	ตัว	620.00	3,720.00	200.00	1,200.00	4,920.00	
	ท่อน้ำทิ้ง								
	PVC 8.5								
	- Ø 3 "	22	เมตร	87.00	1,914.00	75.00	1,650.00	3,564.00	
	รวม				14,574.40		6,850.00		
	รวมเงินหน้า							21,424.40	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างบ้านพักระดับ พล.ร.ต. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค จำนวน 1 หลัง ของ นสร.กร.	แบบเลขที่	61-2-038
สถานที่	จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาภายในและสุขาภิบาล บ้านพักระดับ 9 (พล.ร.ต.) (ต่อ)								
	- ถังตกไขมันสำเร็จรูป แบบฝังดิน (ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง) ขนาดความจุ								
	ไม่น้อยกว่า 20 ลิตร	1	ถัง	3,959.00	3,959.00	-	-	3,959.00	
	- ฐาน ค.ส.ล. รองรับ+ติดตั้ง	1	ฐาน	500.00	500.00	วัสดุ+	แรงงาน	500.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง)								
	ชนิดกรอง-กรองไร้อากาศ แบบที่ 1	3	ถัง	36,465.00	109,395.00	-	-	109,395.00	
	- ฐาน ค.ส.ล. รองรับและรัดฝาถัง ค.ส.ล.	3	ฐาน	6,000.00	18,000.00	วัสดุ+	แรงงาน	18,000.00	
	ท่ออากาศ								
	PVC 8.5								
	- Ø 1 1/2 "	21	เมตร	26.00	546.00	30.00	630.00	1,176.00	
	- Ø 2 "	4	เมตร	41.00	164.00	40.00	160.00	324.00	
	อุปกรณ์ข้อต่อ PVC (บาง)								
	- ข้อต่องอ 90 ° Ø 1 1/2 "	4	อัน	15.00	60.00	-	-	60.00	
	ท่อน้ำฝน								
	PVC 8.5								
	- Ø 2 1/2 "	7	เมตร	26.00	182.00	30.00	210.00	392.00	
	รวม				132,806.00		1,000.00		
	รวมเงินหน้า							133,806.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักระดับ พล.ร.ต. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค จำนวน 1 หลัง ของ นสร.กร.

แบบเลขที่ 61-2-038

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาภายในและสุขาภิบาล บ้านพักระดับ 9 (พล.ร.ต.) (ต่อ)								
	ท่อน้ำฝน (ต่อ)								
	อุปกรณ์ประกอบ PVC								
	FLEXIBLE CONNECTION								
	- Ø 2 1/2 "	1	ตัว	395.00	395.00	-	-	395.00	
	ROOF DRAIN								
	- Ø 2 1/2 "	1	ตัว	420.00	420.00	-	-	420.00	
	- ถังดับเพลิง ABC	2	ถัง	2,000.00	4,000.00	200.00	400.00	4,400.00	
	- อุปกรณ์ค่าแรง + น้ำยาประสานท่อ+เทปูนเกลียว+ตัดบรรจบ+ อื่นๆ	1	งาน	-	-	620.00	620.00	620.00	
	งานระบบระบายน้ำ								
	ท่อ ค.ส.ล.								
	- Ø 0.30 m.	2	เมตร	327.00	654.00	วัสดุ+	แรงงาน	654.00	
	บ่อบั่ก								
	- MH 2	1	บ่อบั่ก	3,300.00	3,300.00	วัสดุ+	แรงงาน	3,300.00	
	- ดินขุดกลับคืน	2	ลบ.ม.	-	-	99.00	198.00	198.00	
	- ทราดยาบอัดแน่น	1	ลบ.ม.	537.00	537.00	91.00	91.00	628.00	
	- ปูนยาแนว	1	งาน	200.00	200.00	วัสดุ+	แรงงาน	200.00	
	รวม				9,506.00		1,309.00		
	รวมเงินหน้า							10,815.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักระดับ พล.ร.ต. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค จำนวน 1 หลัง ของ นสร.กร.

แบบเลขที่ 64-4-006

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาภายนอกบ้านพักระดับ 9 (พล.ร.ต.)								
	HDPE (PN10,PE100)								
	- Ø .25 mm.	17	ม.	16.00	272.00	30.00	510.00	782.00	
	- Ø .32 mm.	2	ม.	21.00	42.00	30.00	60.00	102.00	
	GSP								
	- Ø 1"	7	ม.	92.00	644.00	50.00	350.00	994.00	
	- Ø 1 1/2"	2	ม.	135.00	270.00	80.00	160.00	430.00	
	ข้อต่อท่อ HDPE								
	- ข้อต่อ 3 ทาง 25x25x25 mm.	2	อัน	130.00	260.00	-	-	260.00	
	- ข้อต่ออง 90° Ø 25 x 25 mm	4	อัน	80.00	320.00	-	-	320.00	
	- ข้อต่อตรง 25x25 mm.	1	อัน	71.00	71.00	-	-	71.00	
	ข้อต่อท่อ GSP								
	- สามทาง Ø 1"	1	อัน	39.00	39.00	-	-	39.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	- GATE VALVE Ø 1"	2	ชุด	710.00	1,420.00	200.00	400.00	1,820.00	
	- CHECK VALVE Ø 3/4"	1	ตัว	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
	- FLOAT VALVE Ø 1"	1	ชุด	750.00	750.00	200.00	200.00	950.00	
	- ถังเก็บน้ำ PE ชนิดวางบนดินขนาด 20 ลบ.ม.	1	ถัง	21,850.00	21,850.00	วัสดุ +	แรงงาน	21,850.00	
	- ฐานรองรับค.ส.ล. + รั้วฝาถัง	1	ฐาน	7,000.00	7,000.00	วัสดุ +	แรงงาน	7,000.00	
	รวม				33,438.00		1,830.00		
	รวมเงินหน้า							35,268.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างบ้านพักระดับ พล.ร.ต. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค จำนวน 1 หลัง ของ นสร.กร.	แบบเลขที่	64-2-022,64-5-044,64-4-006,61-2-038
สถานที่	จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานครุภัณฑ์บ้านพักระดับ 9 (พล.ร.ต.) (ต่อ)								
	- F - 17 เก้าอี้ทำงาน	1	ชุด	3,400.00	3,400.00	-	-	3,400.00	
	- F - 18 เติงเหล็ก 2 ชั้น	1	ชุด	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	- F - 19 ตู้เสื้อผ้า	1	ชุด	7,400.00	7,400.00	-	-	7,400.00	
	- F - 20 ตู้วางรองเท้า	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวม				31,800.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							31,800.00	
	งานครุภัณฑ์ผ้าม่าน บ้านพักระดับ 9 (พล.ร.ต.)								
	- ม่านผ้าเย็บจีบ ใช้ผ้าใยสังเคราะห์ชนิดกันแสงในตัว พร้อมห่วงพลาสติก								
	คล้องผ่านรางอลูมิเนียมเคลือบสีและด้ามजूไม้ย้อมสี								
	D 1 ขนาด 3.40 x 2.50 ม.	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	วัสดุ +	แรงงาน	6,500.00	
	W 1 ขนาด 3.00 x 1.60 ม.	2	ชุด	4,000.00	8,000.00	วัสดุ +	แรงงาน	8,000.00	
	W 2 ขนาด 1.70 x 1.60 ม.	6	ชุด	3,500.00	21,000.00	วัสดุ +	แรงงาน	21,000.00	
	W 6 ขนาด 1.85 x 2.10 ม.	1	ชุด	5,300.00	5,300.00	วัสดุ +	แรงงาน	5,300.00	
	W 7 ขนาด 0.80 x 2.05 ม.	2	ชุด	2,500.00	5,000.00	วัสดุ +	แรงงาน	5,000.00	
	W 8 ขนาด 0.80 x 1.60 ม.	4	ชุด	2,000.00	8,000.00	วัสดุ +	แรงงาน	8,000.00	
	รวม				53,800.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							53,800.00	

