

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ งานจ้างงานก่อสร้างอาคาร กองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค ๓

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๑๙๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ประกอบด้วยก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. สูง ๔ ชั้น ขนาดกว้างประมาณ ๓๗.๕๐ เมตร และยาวประมาณ ๔๒.๗๕ เมตร จำนวน ๑ หลัง ก่อสร้างอาคารงานระบบ ชั้นเดียว ขนาดกว้างประมาณ ๗.๐๕ เมตร และยาวประมาณ ๓๕.๐๕ เมตร จำนวน ๑ หลัง ก่อสร้างอาคาร ชปพ. สูง ๒ ชั้น ขนาดกว้างประมาณ ๑๓.๓๐ เมตร และยาวประมาณ ๒๘.๓๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง ก่อสร้างอาคารกองรักษาการณ์ ชั้นเดียว ขนาดกว้างประมาณ ๑๗.๐๕ เมตร และยาวประมาณ ๒๖.๐๕ เมตร จำนวน ๑ หลัง ก่อสร้าง Slip Way ขนาดกว้างประมาณ ๑๗.๐๖ เมตร และยาวประมาณ ๑๒๖.๐๙ เมตร และก่อสร้างอาคารเก็บเรือใบ ขนาดกว้างประมาณ ๑๐.๐๐ เมตร และยาวประมาณ ๑๔.๙๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๙๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔ พิเศษ)
- ๖.๒ เอกสารราคากลาง (แบบ ปร.๕ ก)
- ๖.๓ เอกสารราคากลาง (แบบ ปร.๕ ข)
- ๖.๔ เอกสารราคากลาง (แบบ ปร.๖)

๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| น.อ.หญิง จันทร์รุ่ง มนต์วิเศษ | ประธานกรรมการ |
| น.อ.สภารัฐ พงษ์พานิช | กรรมการ |
| น.อ.พรชัย บันลือศรีสกุล | กรรมการ |
| น.ท.หญิง ณิชฎกานต์ เกษประทุม | กรรมการ |
| น.ท.สมศักดิ์ อุนานุกยา | กรรมการและเลขานุการ |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน		งานอาคาร								
ชื่อโครงการ		อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคที่ 3								
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
	- SR24-RB 6 mm.	0.264	ตัน	22,301.00	5,887.46	4,100.00	1,082.40	6,969.86		
	- SR24-RB 9 mm.	1.183	ตัน	21,494.00	25,427.40	4,100.00	4,850.30	30,277.70		
	- SD40-DB 10mm.	-	ตัน	-	-	-	-	-		
	- SD40-DB 12mm.	1.256	ตัน	20,488.00	25,732.93	3,300.00	4,144.80	29,877.73		
	- SD40-DB 16mm.	46.348	ตัน	20,413.00	946,101.72	3,300.00	152,948.40	1,099,050.12		
	- SD40-DB 20mm.	4.057	ตัน	19,926.00	80,839.78	2,900.00	11,765.30	92,605.08		
	- SD40-DB 25mm.	2.338	ตัน	20,134.00	47,073.29	2,900.00	6,780.20	53,853.49		
	- SD40-DB 28mm.	-	ตัน	-	-	-	-	-		
2.3.4	- สลวดผูกเหล็ก ไซ้ 30 กก/ตัน	1,663.00	กก.	35.00	58,205.00	-	-	58,205.00		
	- อื่นๆ (ไม่ระบุเพิ่มเติมได้บันทึก)									
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 1				2,251,247.59		493,106.40	2,744,353.99		
2.4	งานโครงสร้างชั้น 2 และ CANOPY									
2.4.1	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc.(Cylinder)	359.00	ลบ.ม.	2,060.00	739,540.00	350.00	125,650.00	865,190.00		
2.4.2	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc.(Cylinder) สมน้ำยากันซึม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-		
2.4.3	- งานไม้แบบ	1,200.00	ตร.ม.	-	-	133.00	159,600.00	159,600.00		
	- ไม้แบบทั่วไป 50%	756.00	ตร.ม.	200.00	151,200.00	-	-	151,200.00		
	- ไม้คร่าค้ำยันแบบ 30%ของไม้แบบ	455.00	ตร.ม.	200.00	91,000.00	-	-	91,000.00		
	- ตะปูประกอบแบบ คัด 0.25 กกต่อไม้แบบ 1 ตร.ม ตะปู 1 ลัง / 18 กก	21.00	ลัง	560.00	11,760.00	-	-	11,760.00		
2.4.4	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
	- SR24-RB 6 mm.	0.294	ตัน	22,301.00	6,556.49	4,100.00	1,205.40	7,761.89		
	- SR24-RB 9 mm.	1.149	ตัน	21,494.00	24,696.61	4,100.00	4,710.90	29,407.51		
	- SD40-DB 10mm.	-	ตัน	-	-	-	-	-		
	- SD40-DB 12mm.	13.632	ตัน	20,488.00	279,292.42	3,300.00	44,985.60	324,278.02		
	- SD40-DB 16mm.	4.428	ตัน	20,413.00	90,388.76	3,300.00	14,612.40	105,001.16		
	- SD40-DB 20mm.	4.869	ตัน	19,926.00	97,019.69	2,900.00	14,120.10	111,139.79		
	- SD40-DB 25mm.	2.338	ตัน	20,134.00	47,073.29	2,900.00	6,780.20	53,853.49		
	- SD40-DB 28mm.	-	ตัน	-	-	-	-	-		
	- สลวดผูกเหล็ก ไซ้ 30 กก/ตัน	801.00	กก.	35.00	28,035.00	-	-	28,035.00		
2.4.6	- งานระบบลวดแรงดึงสูง พื้น Post Tension	999.00	ตร.ม.	300.00	299,700.00	400.00	399,600.00	699,300.00		
2.4.7	- งานโครงเหล็กรูปพรรณ Canopy									
2.4.7.1	- TR1:Tube 100x50x3.2 mm. [Top Chord]	154.00	กก.	30.00	4,620.00	12.00	1,848.00	6,468.00		
	Tube 100x50x3.2 mm.[Bottom Chord]	154.00	กก.	30.00	4,620.00	12.00	1,848.00	6,468.00		
	Tube 100x50x3.2 mm.[Vertical]	126.00	กก.	30.00	3,780.00	12.00	1,512.00	5,292.00		
	Tube 100x50x3.2 mm.[Diagonal]	63.00	กก.	30.00	1,890.00	12.00	756.00	2,646.00		
2.4.7.2	- TR2:Tube 100x50x3.2 mm. [Top Chord]	207.00	กก.	30.00	6,210.00	12.00	2,484.00	8,694.00		
	Tube 100x50x3.2 mm.[Bottom Chord]	207.00	กก.	30.00	6,210.00	12.00	2,484.00	8,694.00		
	Tube 50x50x1.6 mm.[Vertical]	17.00	กก.	30.00	510.00	12.00	204.00	714.00		
	Tube 50x50x1.6 mm.[Diagonal]	10.00	กก.	30.00	300.00	12.00	120.00	420.00		
2.4.7.3	- TR3:Tube 50x50x1.6 mm. [Top Chord]	930.00	กก.	30.00	27,900.00	12.00	11,160.00	39,060.00		
	Tube 50x50x1.6 mm.[Bottom Chord]	930.00	กก.	30.00	27,900.00	12.00	11,160.00	39,060.00		
	Tube 50x50x1.6 mm.[Vertical]	78.00	กก.	30.00	2,340.00	12.00	936.00	3,276.00		
	Tube 50x50x1.6 mm.[Diagonal]	47.00	กก.	30.00	1,410.00	12.00	564.00	1,974.00		
2.4.7.4	- TR4:Tube 100x50x3.2 mm. [Top Chord]	288.00	กก.	30.00	8,640.00	12.00	3,456.00	12,096.00		
	Tube 100x50x3.2 mm.[Bottom Chord]	288.00	กก.	30.00	8,640.00	12.00	3,456.00	12,096.00		
	Tube 50x50x1.6 mm.[Vertical]	42.00	กก.	30.00	1,260.00	12.00	504.00	1,764.00		
2.4.7.8	- Plate 7 mm.Thk.	15.00	ชุด	150.00	2,250.00	50.00	750.00	3,000.00		
2.4.7.9	- 4-Jbolt M8 ASTM A325	15.00	ชุด	400.00	6,000.00	80.00	1,200.00	7,200.00		
2.4.7.10	- ทาสีรองพื้นกันสนิม 2ชั้น	103.00	ตร.ม.	58.00	5,974.00	35.00	3,605.00	9,579.00		
	- อื่นๆ (ไม่ระบุเพิ่มเติมได้บันทึก)									
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 2 และ CANOPY				1,986,716.27		819,311.60	2,806,027.87		
2.5	งานโครงสร้างชั้น 3									
2.5.1	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc.(Cylinder)	374.00	ลบ.ม.	2,060.00	770,440.00	350.00	130,900.00	901,340.00		
2.5.2	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc.(Cylinder) สมน้ำยากันซึม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-		
2.5.3	- งานไม้แบบ	1,220.00	ตร.ม.	-	-	133.00	162,260.00	162,260.00		
	- ไม้แบบทั่วไป 50%	760.00	ตร.ม.	200.00	152,000.00	-	-	152,000.00		

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน		งานอาคาร											
ชื่อโครงการ		อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคที่ 3											
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)		หมายเหตุ			
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน					
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้นคาน้ำฟ้า						1,930,067.03		789,107.40		2,719,174.43		
2.8	งานโครงสร้างเหล็ก Helideck												
2.8.1	แบบเลขที่ 21004-SS-DWG-104 : Heli deck Primary Steel Primary Steel Framing Plan At TOS EL (+)4500												
	- H400x200x8x13x66kg./m.	-	กก.				-		-		-		
	- H350x175x7x11x49.6kg./m.	9,029.00	กก.	30.00			270,870.00	12.00	108,348.00		379,218.00		
	- H300x300x10x15x94kg./m.	-	กก.				-		-		-		
	- H200x200x8x12x49.9kg./m.	-	กก.				-		-		-		
	- H150x150x7x10x31.5kg./m.	3,800.00	กก.	30.00			114,000.00	12.00	45,600.00		159,600.00		
	- ทาสีกันสนิมและสีรองพื้น	400.00	ตร.ม.		58.00		23,200.00	35.00	14,000.00		37,200.00		
	- ทาสีกันไฟ(Fire Proof)	400.00	ตร.ม.		500.00		200,000.00	80.00	32,000.00		232,000.00		
2.8.2	แบบเลขที่ 21004-SS-DWG-105 : Heli deck Primary Steel Primary Steel Framing Plan At TOS EL (+)800												
	- H400x200x8x13x66kg./m.		กก.				-		-		-		
	- H350x175x7x11x49.6kg./m.		กก.				-		-		-		
	- H300x300x10x15x94kg./m.		กก.				-		-		-		
	- H200x200x8x12x49.9kg./m.	21,960.00	กก.	30.00			658,800.00	12.00	263,520.00		922,320.00		
	- H150x150x7x10x31.5kg./m.		กก.				-		-		-		
	- ทาสีกันสนิมและสีรองพื้น	705.00	ตร.ม.		58.00		40,890.00	35.00	24,675.00		65,565.00		
	- ทาสีกันไฟ(Fire Proof)	705.00	ตร.ม.		500.00		352,500.00	80.00	56,400.00		408,900.00		
2.8.3	เสารับ Helideck Anchor Bolt Plan												
	- Base Plate	12.00	จุด		200.00		2,400.00	80.00	960.00		3,360.00		
	- Cement Grouting	12.00	จุด		350.00		4,200.00	80.00	960.00		5,160.00		
	- H400x200x8x13x66kg./m.	26,772.00	กก.	30.00			803,160.00	12.00	321,264.00		1,124,424.00		
	- H350x175x7x11x49.6kg./m.	-	กก.				-		-		-		
	- H300x300x10x15x94kg./m.	5,580.00	กก.	30.00			167,400.00	12.00	66,960.00		234,360.00		
	- H200x200x8x12x49.9kg./m.	7,685.00	กก.	30.00			230,550.00	12.00	92,220.00		322,770.00		
	- H150x150x7x10x31.5kg./m.	23,560.00	กก.	30.00			706,800.00	12.00	282,720.00		989,520.00		
	- M12 J-Bolt	12.00	จุด		400.00		4,800.00	80.00	960.00		5,760.00		
	- ทาสีกันสนิมและสีรองพื้น	2,265.00	ตร.ม.		58.00		131,370.00	35.00	79,275.00		210,645.00		
	- ทาสีกันไฟ(Fire Proof)	2,195.00	ตร.ม.		350.00		768,250.00	80.00	175,600.00		943,850.00		
	-งานบันไดเหล็กขึ้น Helideck	1.00	เหมา		80,000.00		80,000.00	-	-		80,000.00		
	-L 150 x 100 x 12	36,150.00	กก.		30.00		1,084,500.00	12.00	433,800.00		1,518,300.00		
	-10 mm. thk. Steel Plate	27,569.00	กก.		30.00		827,070.00	12.00	330,828.00		1,157,898.00		
	-Chain Link 4.75 mm.	392.00	ตร.ม.		500.00		196,000.00	250.00	98,000.00		294,000.00		
	-12 Dia. Round Bar (Rod.)	0.64	กก.		24,500.00		15,704.50	3,300.00	2,115.30		17,819.80		
	-Steel pipe 76.30x3.2 (ไม่ระบุความหนา : คิด 3.2 มม.)	4,107.00	กก.		34.00		139,638.00	30.00	123,210.00		262,848.00		
	-Steel flat Bar 32x6.0	12.00	กก.		150.00		1,800.00	30.00	360.00		2,160.00		
	- อื่นๆ (ไม่ระบุระบุเพิ่มเติมในบันทึก)												
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้นคาน้ำฟ้า						6,823,902.50		2,553,775.30		9,377,677.80		
	รวมเงินหน้า										27,604,831.70		

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน		งานอาคาร		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)		หมายเหตุ
ชื่อโครงการ		อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคที่ 3				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน		
ลำดับที่	รายการ											
	P0	ผนังก่ออิฐมวลเบา รอกแตกแต่งภายใน		3,052.00	ตร.ม.	173.00	527,996.00	56.00	170,912.00		698,908.00	
	P1	ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบ ทาสีขาว(ภายนอก รุ่นระบุภายหลัง)		6,351.00	ตร.ม.	173.00	1,098,723.00	56.00	355,656.00		1,454,379.00	
	P2	ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบ ทาสีเทาอ่อน(ภายนอก รุ่นระบุภายหลัง)		241.00	ตร.ม.	173.00	41,693.00	56.00	13,496.00		55,189.00	
	P3	ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบ ทาสี (ภายนอก)		264.00	ตร.ม.	173.00	45,672.00	56.00	14,784.00		60,456.00	
	P4	ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบ ทาสีเทาเข้ม(ภายนอก รุ่นระบุภายหลัง)		62.00	ตร.ม.	173.00	10,726.00	56.00	3,472.00		14,198.00	
	P5	ผนังฉาบปูนเรียบ ทาสี (ภายใน สี รุ่นระบุภายหลัง)		-	ตร.ม.	173.00	-	56.00	-		-	
	6	ผนังโครงไม้เนื้อแข็ง กรุไม้ไผ่ขนาดหนา 10มม. ทุกระยะ GLASS KOTE สีน้ำเงิน (GL-1) เสนอตัวอย่างก่อนดำเนินการ		-	ตร.ม.	-	-	-	-		-	
	7	ผนังโครงไม้เนื้อแข็ง กรุไม้ไผ่ขนาดหนา 10มม. ปิดทับแผ่นอลูมิเนียม (SP-1) เว้นรอยรอยต่อแผ่นวัสดุ 5มม. ตามแบบ		-	ตร.ม.	-	-	-	-		-	
	8	ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบเรียบทาสี(PT-2) ตั้งโครงเหล็กกล่อง 1x2" ทาสีกันสนิม กรุแผ่น PERFORATED (SP-2) เจาะรูขนาดตามแบบ เสนอตัวอย่างก่อนดำเนินการ		-	ตร.ม.	-	-	-	-		-	
	9	ผนังโครงไม้เนื้อแข็ง กรุแผ่นไม้ HMR หนา 10มม. ตัดโค้งขึ้นโครง ตามแบบ ทาสี TEXTURE (PT-4) เสนอตัวอย่างก่อนดำเนินการ		-	ตร.ม.	-	-	-	-		-	
	10	ผนังโครงไม้เนื้อแข็ง กรุไม้ไผ่ขนาดหนา 6มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ (PL-1)		-	ตร.ม.	-	-	-	-		-	
	11	ผนังกระจกสามมิติ(GL-2) หนา 8มม. กรอบพรมอลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดไม้เกิน 18x40มม.		-	ตร.ม.	-	-	-	-		-	
	12	ผนังก่ออิฐมวลมวลเบา ฉาบเรียบ ทุกระยะ HOMOGENEOUS ขนาด		-	ตร.ม.	-	-	-	-		-	
	13	ผนังก่ออิฐมวลมวลเบา ฉาบเรียบ ทุกระยะ HOMOGENEOUS ขนาด 600x600 มม. (CT-6)		-	ตร.ม.	-	-	-	-		-	
	14	ผนังอาคารสถาปัตยกรรม ฉาบเรียบ ทาสีเทา (PT-1) เซาะร่องเส้นแบ่งผนัง 5มม. ระยะตามแบบ		-	ตร.ม.	-	-	-	-		-	
	15	ผนังอาคารสถาปัตยกรรม ฉาบเรียบ ทาสีขาว (PT-2)		-	ตร.ม.	-	-	-	-		-	
	16	ผนังอาคารสถาปัตยกรรม ฉาบเรียบ ทาสีน้ำเงิน (PT-3)		-	ตร.ม.	-	-	-	-		-	
		เสาเอ็นทับหลัง		7,523.00	ม.	70.00	526,610.00	44.00	331,012.00		857,622.00	
		ฉาบปูนเรียบภายนอก		9,644.00	ตร.ม.	126.00	1,215,144.00	80.00	771,520.00		1,986,664.00	
		ฉาบปูนเรียบภายใน		6,104.00	ตร.ม.	126.00	769,104.00	80.00	488,320.00		1,257,424.00	
		งานทาสีภายนอก		6,654.00	ตร.ม.	70.00	465,780.00	30.00	199,620.00		665,400.00	
		- อื่นๆ (โปรดระบุเพิ่มได้บันทึกนี้)					-		-		-	
3.3.2		ข้างอิฐทามแบบตกแต่งภายใน					-		-		-	
	1	ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบเรียบทาสีเทา(PT-1) เซาะร่องเส้นแบ่งผนัง 5มม. ระยะตามแบบ		143.00	ตร.ม.	35.00	5,005.00	35.00	5,005.00		10,010.00	
	2	ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบเรียบทาสีขาว(PT-2)		525.00	ตร.ม.	35.00	18,375.00	35.00	18,375.00		36,750.00	
	3	ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบเรียบทาสีน้ำเงิน (PT-3) เซาะร่องเส้นแบ่งผนัง 5มม. ระยะตามแบบ		107.00	ตร.ม.	35.00	3,745.00	35.00	3,745.00		7,490.00	
	4	ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบเรียบทาสี TEXTURE (PT-4)		254.00	ตร.ม.	1,131.00	287,274.00	150.00	38,100.00		325,374.00	
	5	ผนังกระจกสามมิติ(GL-2) หนา 8มม. กรอบพรมอลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดไม้เกิน 18x40มม. พร้อมติดตั้ง STICKER GRAPHIC (GP-1) ตำแหน่งและระยะตามแบบ		14.00	ตร.ม.	4,350.00	60,900.00	350.00	4,900.00		65,800.00	
	6	ผนังโครงไม้เนื้อแข็ง กรุไม้ไผ่ขนาดหนา 10มม. ทุกระยะ GLASS KOTE สีน้ำเงิน (GL-1) เสนอตัวอย่างก่อนดำเนินการ		13.00	ตร.ม.	4,350.00	56,550.00	350.00	4,550.00		61,100.00	
	7	ผนังโครงไม้เนื้อแข็ง กรุไม้ไผ่ขนาดหนา 10มม. ปิดทับแผ่นอลูมิเนียม (SP-1) เว้นรอยรอยต่อแผ่นวัสดุ 5มม. ตามแบบ		84.00	ตร.ม.	850.00	71,400.00	400.00	33,600.00		105,000.00	
	8	ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบเรียบทาสี(PT-2) ตั้งโครงเหล็กกล่อง 1x2" ทาสีกันสนิม กรุแผ่น PERFORATED (SP-2) เจาะรูขนาดตามแบบ เสนอตัวอย่างก่อนดำเนินการ		75.00	ตร.ม.	2,500.00	187,500.00	1,500.00	112,500.00		300,000.00	
	9	ผนังโครงไม้เนื้อแข็ง กรุแผ่นไม้ HMR หนา 10มม. ตัดโค้งขึ้นโครง ตามแบบ ทาสี TEXTURE (PT-4) เสนอตัวอย่างก่อนดำเนินการ		112.00	ตร.ม.	1,481.00	165,872.00	400.00	44,800.00		210,672.00	
	10	ผนังโครงไม้เนื้อแข็ง กรุไม้ไผ่ขนาดหนา 6มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ (PL-1)		136.00	ตร.ม.	870.00	118,320.00	250.00	34,000.00		152,320.00	
	11	ผนังกระจกสามมิติ(GL-2) หนา 8มม. กรอบพรมอลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดไม้เกิน 18x40มม.		59.00	ตร.ม.	4,350.00	256,650.00	350.00	20,650.00		277,300.00	
	12	ผนังก่ออิฐมวลมวลเบา ฉาบเรียบ ทุกระยะ HOMOGENEOUS ขนาด 450x450 มม. (CT-5)		700.00	ตร.ม.	807.00	564,900.00	235.00	164,500.00		729,400.00	
	13	ผนังก่ออิฐมวลมวลเบา ฉาบเรียบ ทุกระยะ HOMOGENEOUS ขนาด 600x600 มม. (CT-6)		61.00	ตร.ม.	807.00	49,227.00	235.00	14,335.00		63,562.00	
	14	ผนังอาคารสถาปัตยกรรม ฉาบเรียบ ทาสีเทา (PT-1) เซาะร่องเส้นแบ่งผนัง 5มม. ระยะตามแบบ		100.00	ตร.ม.	35.00	3,500.00	35.00	3,500.00		7,000.00	
	15	ผนังอาคารสถาปัตยกรรม ฉาบเรียบ ทาสีขาว (PT-2)		201.00	ตร.ม.	35.00	7,035.00	35.00	7,035.00		14,070.00	
	16	ผนังอาคารสถาปัตยกรรม ฉาบเรียบ ทาสีน้ำเงิน (PT-3)		81.00	ตร.ม.	35.00	2,835.00	35.00	2,835.00		5,670.00	
	SK-1	บัวผนัง (รวมตัวขมม จบซ้าย จบขวา)		671.00	ม.	320.00	214,720.00	65.00	43,615.00		258,335.00	
		ปูนทาสีและยาแนว		761.00	ตร.ม.	50.00	38,050.00	10.00	7,610.00		45,660.00	
		- อื่นๆ (โปรดระบุเพิ่มได้บันทึกนี้)					-		-		-	
		รวมราคา งานเสาเข็มตอก					6,813,306.00		2,912,447.00		9,725,753.00	
3.4		งานฝ้าเพดาน					-		-		-	
3.4.1		ข้างอิฐทามแบบสถาปัตยกรรม					-		-		-	
	C0	ฝ้าห้องพื้น กระจกตกแต่งภายใน		-	ตร.ม.	-	-	-	-		-	
	C1	ฝ้าห้องพื้น กระจกต่อเรียบทาสี		-	ตร.ม.	-	-	-	-		-	
	C2	ฝ้าเพดานอลูมิเนียมคอมโพสิต		-	ตร.ม.	-	-	-	-		-	
	CL-4	ฝ้าโครงคร่าวโลหะ กรุไม้ไผ่ขนาดหนา 10มม. ปิดทับแผ่นอลูมิเนียม (SP-1) เว้นรอยรอยต่อแผ่นวัสดุ 5มม. ตามแบบ		-	ตร.ม.	285.00	-	75.00	-		-	
	CL-5	ฝ้าติดตั้งไม้ HMR หนา 9มม. ทาสีสีตามระบุ ตรงกลางกล่อง กรุแผ่นเหล็กกึ่ง (SP-4) ประอบพรมเหล็กกาทำสี ขึ้นโครงตามแบบ เสนอตัวอย่างก่อนดำเนินการ		-	ตร.ม.	285.00	-	75.00	-		-	
	CL-6	ฝ้าโครงคร่าวโลหะ กรุยิปซัมบอร์ดกันชื้น หนา 9มม. ฉาบเรียบทาสีขาว(PT-2) เว้นร่อง 5มม. ระยะตามแบบ จบรอยต่อฝ้ากับผนัง PVC SHADOW GAP 10มม.		-	ตร.ม.	285.00	-	75.00	-		-	
	CL-7	ฝ้าโครงไม้เนื้อแข็ง กรุไม้ไผ่ขนาดหนา 6มม. ปิดทับลามิเนตลายไม้ (PL-1)		-	ตร.ม.	285.00	-	75.00	-		-	
	CL-8	งานหลังฝ้า โครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้ไผ่ขนาดหนา 10มม. ทาสีสีตามระบุ		-	ม.	285.00	-	75.00	-		-	
	CL-9	งานหลังฝ้า โครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้ไผ่ขนาดหนา 6มม. ทาสีสีตามระบุ		-	ม.	285.00	-	75.00	-		-	
	CL-10	งานกล่องไฟ โครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้ไผ่ขนาดหนา 6มม. ทาสีสีตามระบุ		-	ม.	285.00	-	75.00	-		-	
		- อื่นๆ (โปรดระบุเพิ่มได้บันทึกนี้)					-		-		-	
3.4.2		ข้างอิฐทามแบบตกแต่งภายใน					-		-		-	
	CL-1	ฝ้าโครงคร่าวโลหะ กรุยิปซัมบอร์ดกันชื้น หนา 9มม. ฉาบเรียบทาสีขาว(PT-2) จบรอยต่อฝ้ากับผนัง PVC SHADOW GRAP 10มม.		144.00	ตร.ม.	285.00	41,040.00	75.00	10,800.00		51,840.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน		งานอาคาร											
ชื่อโครงการ		อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคที่ 3											
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)		หมายเหตุ			
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน					
CL-2	ผ้าโครงเคร่าโลหะ กรูยิปซ์บอร์ดหนา 9mm. ฉาบเรียบทาสีขาว(PT-2) ขยรอยต่อสีกับผนัง PVC SHADOW GRAP 10mm.	4,054.00	ตร.ม.	262.00	1,062,148.00	75.00	304,050.00		1,366,198.00				
CL-3	ผ้าโครงเคร่าโลหะ กรูยิปซ์บอร์ดหนา 9mm. ฉาบเรียบทาสีน้ำเงิน(PT-3)ขยรอยต่อสีกับผนัง PVC SHADOW GRAP 10mm.	408.00	ตร.ม.	285.00	116,280.00	75.00	30,600.00		146,880.00				
CL-4	ผ้าโครงเคร่าโลหะ กรูยิปซ์บอร์ดหนา 10mm. ปิดทับแผ่นอลูมิเนียม (SP-1)วีวีร่องรอยต่อเส้นวัสดุ 5mm. ตามแบบ		ตร.ม.	350.00	-	100.00	-		-				
CL-5	ผ้าติดกล่องไม้ HMR หนา 9mm. ทำสีพื้นตามระบุ ตรงกลางกล่อง กรูผนังเหล็กกึ่ง (SP-4) ประกอบพร้อมเหล็กฉากทำสี ขึ้นโครงตามแบบ เสนอตัวอย่างก่อนดำเนินการ	162.00	ตร.ม.	1,500.00	243,000.00	500.00	81,000.00		324,000.00				
CL-6	ผ้าโครงเคร่าโลหะ กรูยิปซ์บอร์ดกันชื้น หนา 9mm. ฉาบเรียบทาสีขาว(PT-2) เว็ร่อง 5mm.ระยะตามแบบ ขยรอยต่อสีกับผนัง PVC SHADOW GAP 10mm.		ตร.ม.	285.00	-	75.00	-		-				
CL-7	ผ้าโครงไม้เนื้อแข็ง กรูยิปซ์บอร์ดหนา 6mm. ปิดทับแผ่นเคลือบไม้ (PL-1)		ตร.ม.	350.00	-	100.00	-		-				
CL-8	งานทาสีผนัง โครงไม้เนื้อแข็งกรูยิปซ์บอร์ด หนา 10mm. ทาสีตามระบุ	544.00	ม.	400.00	217,600.00	-	-		217,600.00				
CL-9	งานทาสีฝ้า โครงไม้เนื้อแข็งกรูยิปซ์บอร์ด หนา 6mm. ทาสีตามระบุ	437.00	ม.	400.00	174,800.00	-	-		174,800.00				
CL-10	งานกล่องไฟ โครงไม้เนื้อแข็งกรูยิปซ์บอร์ด หนา 6mm. ทาสีตามระบุ	-	ม.	685.00	-	-	-		-				
BL	ม่านม้วนชนิดไม่ลามไฟ กรองแสง 1%	544.00	ตร.ม.	792.00	430,848.00	-	-		430,848.00				
	- อื่นๆ (โปรดระบุเพิ่มเติมบันทึก)				-		-		-				
	รวมราคา งานสีฝ้าตาม				2,285,716.00		426,450.00		2,712,166.00				
3.5	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์				-		-		-				
SAN-01	โถสุขภัณฑ์แบบสองชัก	36.00	ชุด	4,000.00	144,000.00	450.00	16,200.00		160,200.00				
SAN-02	โถสุขภัณฑ์แบบสองชัก	13.00	ชุด	6,816.00	88,608.00	450.00	5,850.00		94,458.00				
SAN-03	โถสุขภัณฑ์แบบสองชัก	2.00	ชุด	1,488.00	2,976.00	450.00	900.00		3,876.00				
SAN-04	อ่างชนิดติดตั้งบนเคาน์เตอร์	25.00	ชุด	1,368.00	34,200.00	450.00	11,250.00		45,450.00				
SAN-05	อ่างชนิดติดตั้งบนเคาน์เตอร์	5.00	ชุด	2,250.00	11,250.00	450.00	2,250.00		13,500.00				
SAN-06	สื่อก่อนอ่าง/ท่อน้ำทิ้ง	5.00	ชุด	725.00	3,625.00				3,625.00				
SAN-06	อ่างชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์	9.00	ชุด	1,238.00	11,142.00	450.00	4,050.00		15,192.00				
SAN-07	สื่อก่อนอ่าง/ท่อน้ำทิ้ง	-	ชุด	725.00	-				-				
SAN-07	อ่างชนิดแบบแขวน	7.00	ชุด	1,451.00	10,157.00	450.00	3,150.00		13,307.00				
SAN-08	สื่อก่อนอ่าง/ท่อน้ำทิ้ง	7.00	ชุด	725.00	5,075.00				5,075.00				
SAN-08	อ่างชนิดแบบแขวนผนัง	-	ชุด	347.00	-	450.00	-		-				
SAN-09	สื่อก่อนอ่าง/ท่อน้ำทิ้ง	-	ชุด	725.00	-				-				
SAN-09	โถปัสสาวะชาย	24.00	ชุด	2,000.00	48,000.00	450.00	10,800.00		58,800.00				
ACC-01	ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างแบบก้านโยก	39.00	ชุด	1,078.00	42,042.00				42,042.00				
ACC-02	ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างแบบก้านโยก	2.00	ชุด	431.00	862.00				862.00				
ACC-03	สายฉีดชำระ	9.00	ชุด	369.00	3,321.00	70.00	630.00		3,951.00				
ACC-04	สายฉีดชำระ	11.00	ชุด	333.00	3,663.00	70.00	770.00		4,433.00				
ACC-05	ฝักบัว / วาล์ว เปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก/รวมแขนฝักบัว	9.00	ชุด	5,301.00	47,709.00	170.00	1,530.00		49,239.00				
ACC-06	ฝักบัว / วาล์ว เปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก/รวมแขนฝักบัว	9.00	ชุด	890.00	8,010.00	170.00	1,530.00		9,540.00				
ACC-07	ตะแกรงน้ำทิ้ง	58.00	ชุด	283.00	16,414.00				16,414.00				
ACC-08	ตะแกรงน้ำทิ้ง	7.00	ชุด	150.00	1,050.00				1,050.00				
ACC-09	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ เข้า1ออก2 Stop Valve วาล์วเปิด-ปิดน้ำ เข้า1ออก2	98.00	ชุด	117.00	11,466.00	35.00	3,430.00		14,896.00				
ACC-10	ที่ใส่กระดาษชำระ	6.00	ชุด	793.00	4,758.00	120.00	720.00		5,478.00				
ACC-11	กล่องใส่กระดาษชำระ	6.00	ชุด	891.00	5,346.00	120.00	720.00		6,066.00				
ACC-12	เครื่องจ่ายสบู่เหลวอัตโนมัติ	6.00	ชุด	2,909.00	17,454.00				17,454.00				
ACC-13	เครื่องพ่นน้ำหอมแบบอัตโนมัติ	6.00	ชุด	1,720.00	10,320.00				10,320.00				
ACC-14	กระชากเงา ซออลูมิเนียม	6.00	ชุด	1,564.00	9,384.00	350.00	2,100.00		11,484.00				
ACC-15	ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป Code P-MFF หนา 20 มม.รวมอุปกรณ์การติดตั้งมาตรฐานครบชุด	27.00	ชุด	12,000.00	324,000.00				324,000.00				
	แผงกันไอน้ำสภาวะ Code P-MFF หนา 20 มม.รวมอุปกรณ์การติดตั้งมาตรฐานครบชุด	24.00	ชุด	2,500.00	60,000.00				60,000.00				
	สายน้ำดี	124.00	ชุด	63.00	7,812.00	70.00	8,680.00		16,492.00				
	กระชากเงา ซออลูมิเนียม ขนาด 3.00x1.20	5.00	ชุด	2,250.00	11,250.00				11,250.00				
	กระชากเงา ซออลูมิเนียม ขนาด 1.72x1.20	10.00	ชุด	3,000.00	30,000.00				30,000.00				
	ที่รองหลังชักโครก 0.15x0.90 ม.	45.00	ชุด	350.00	15,750.00				15,750.00				
	ที่รองหลังโถปัสสาวะ 0.15x3.00 ม.	72.00	ชุด	350.00	25,200.00				25,200.00				
	- อื่นๆ (โปรดระบุเพิ่มเติมบันทึก)				-		-		-				
	รวมราคา งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์				1,014,844.00		74,560.00		1,089,404.00				
3.6	งานประตูลูกเหล็กและอุปกรณ์				-		-		-				
3.6.1	อ้างอิงตามแบบสถาปัตย์กรรม				-		-		-				
D1	ประตูบานคู่, กระจกติดตาย ขนาด 7.50 x 3.00 ม. รวมวงกบ รมงบ: อลูมิเนียม บาน: กระจกใส	1.00	ชุด	50,762.00	50,762.00				50,762.00				

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน		งานอาคาร								
ชื่อโครงการ		อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคที่ 3								
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
D2	ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90 x 2.05 ม. รวมวงกบ วงกบ: เหล็ก บาน: เหล็ก พ่นสีน้ำมัน	-	ชุด	17,204.00	-	800.00	-	-		
D3	ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90 x 2.40 ม. รวมวงกบ วงกบ: เหล็ก บาน: เหล็ก พ่นสีน้ำมัน	4.00	ชุด	19,354.00	77,416.00	800.00	3,200.00	80,616.00		
D4	ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.00 x 2.40 ม. รวมวงกบ วงกบ: เหล็กพ่นสีน้ำมันทพหนา 2 ซม. บาน: เหล็กพ่นสีน้ำมันทพหนา 2 ซม.	6.00	ชุด	18,279.00	109,674.00	800.00	4,800.00	114,474.00		
D5	ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.00 x 2.05 ม. รวมวงกบ วงกบ: เหล็ก บาน: เหล็กพ่นสีน้ำมัน	10.00	ชุด	17,204.00	172,040.00	800.00	8,000.00	180,040.00		
D6	ประตูบานเปิดคู่ ขนาด 1.90 x 2.05 ม. รวมวงกบ วงกบ: เหล็ก บาน: เหล็ก พ่นสีน้ำมัน	5.00	ชุด	17,204.00	86,020.00	800.00	4,000.00	90,020.00		
W1	หน้าต่างกระจกติดตาย ขนาด 5.50 x 3.00 ม. รวมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม บาน: กระจกใส	1.00	ชุด	21,837.00	21,837.00			21,837.00		
W2	หน้าต่างกระจกติดตาย ขนาด 1.80 x 16.00 ม. รวมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม บาน: กระจกใส	37.00	ชุด	46,948.00	1,737,076.00			1,737,076.00		
W3	หน้าต่างบานเลื่อนสลับ ขนาด 1.50 x 1.40 ม. รวมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม บาน: กระจกใส	121.00	ชุด	4,935.00	597,135.00			597,135.00		
W4	หน้าต่างกระจกติดตาย ขนาด 1.50 x 1.40 ม. รวมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม บาน: กระจกใส	19.00	ชุด	2,263.00	42,997.00			42,997.00		
W5	หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 1.00 x 0.50 ม. รวมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม บาน: กระจกฝ้า	2.00	ชุด	2,591.00	5,182.00			5,182.00		
3.6.2	อ้างอิงตามแบบยกเว้น			-	-	-	-	-		
D1	ประตูบานเปิดเดี่ยวพร้อมบานติดตายช่วงบน ขนาด 0.90 x 2.70 ม. รวมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดทั่วไปตามท้องตลาด	6.00	ชุด	38,268.00	229,608.00	3,700.00	22,200.00	251,808.00		
D2	ประตูบานเปิดเดี่ยวพร้อมบานติดตายช่วงบน ขนาด 0.90 x 2.70 ม. รวมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดทั่วไปตามท้องตลาด	28.00	ชุด	38,268.00	1,071,504.00	3,700.00	103,600.00	1,175,104.00		
D3	ชุดประตูกระจกห้องน้บ้านเปิดเดี่ยวพร้อมบานติดตาย ขนาด 1.97 x 2.00 ม. รวมวงกบ กระจกเทมเปอร์ หนา 10 มม.	7.00	ชุด	38,268.00	267,876.00	3,700.00	25,900.00	293,776.00		
D4	ประตูบานเดี่ยวพร้อมบานติดตาย ขนาด 1.00 x 2.70 ม. รวมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดทั่วไปตามท้องตลาด	30.00	ชุด	38,268.00	1,148,040.00	3,700.00	111,000.00	1,259,040.00		
D5	ประตูบานเดี่ยวพร้อมบานติดตาย ขนาด 1.00 x 2.70 ม. รวมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดทั่วไปตามท้องตลาด	13.00	ชุด	38,268.00	497,484.00	3,700.00	48,100.00	545,584.00		
D6	ประตูบานช่องซาร์ปบานเปิดคู่ ขนาด 1.50 x 1.50 ม. รวมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดทั่วไปตามท้องตลาด	7.00	ชุด	17,940.00	125,580.00	2,900.00	20,300.00	145,880.00		

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน		งานอาคาร											
ชื่อโครงการ		อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคที่ 3											
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)		หมายเหตุ			
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน					
D7	ประตูบานเปิดคู่พร้อมบานติดตาย ขนาด 2.00 x 2.70 ม. รวมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดทั่วไปตามท้องตลาด	3.00	ชุด	56,466.00	169,398.00	4,700.00	14,100.00	183,498.00					
D8	ประตูบานเปิดคู่พร้อมบานติดตาย ขนาด 2.00 x 2.70 ม. รวมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดทั่วไปตามท้องตลาด	10.00	ชุด	68,802.00	688,020.00	4,700.00	47,000.00	735,020.00					
D9	ประตูกระจกบานเปิดคู่พร้อมบานติดตาย ขนาด 2.00 x 2.70 ม. รวมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดทั่วไปตามท้องตลาด	9.00	ชุด	76,890.00	692,010.00	9,500.00	85,500.00	777,510.00					
D10	ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.00 x 2.70 ม. รวมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดทั่วไปตามท้องตลาด	3.00	ชุด	31,446.00	94,338.00	3,700.00	11,100.00	105,438.00					
D11	ประตูกระจกบานเปิดเดี่ยวพร้อมกระจกบานติดตาย ขนาด 1.00 x 2.70 ม. รวมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดทั่วไปตามท้องตลาด	4.00	ชุด	38,160.00	152,640.00	7,500.00	30,000.00	182,640.00					
D12	ประตูกระจกบานเปิดเดี่ยวพร้อมกระจกบานติดตาย ขนาด 3.34 x 2.70 ม. รวมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดทั่วไปตามท้องตลาด	8.00	ชุด	63,333.00	506,664.00	11,960.00	95,680.00	602,344.00					
D13	ประตูบานเลื่อนเดี่ยว ขนาด 1.00 x 2.40 ม. รวมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดทั่วไปตามท้องตลาด	-	ชุด	39,525.00	-	3,700.00	-	-					
D14	ชุดประตูกระจกบานเปิดคู่พร้อมบานกระจกติดตาย ขนาด 3.77 x 3.00 ม. รวมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดทั่วไปตามท้องตลาด	-	ชุด	91,251.00	-	12,500.00	-	-					
D15	ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.9 x 1.50 ม. รวมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดทั่วไปตามท้องตลาด	-		7,599.00	-	1,742.50	-	-					
รวมราคา งานประตู-หน้าต่างและอุปกรณ์						8,543,301.00		634,480.00	9,177,781.00				
3.7	งานแผงบังแดด (Façade)												
	Type FA01,FA02,FA03,FA04 H= 3.50 ม. Type FA01A,FA02A,FA03A,FA04A H= 7.50 ม. Type FA01B,FA02B,FA03B,FA04B H= 5.350 ม. Type FA01C,FA02C,FA03C,FA04C H= 9.350 ม. Type FA03D,FA04D H= 3.735 ม. Type FA03E,FA04EH= 7.735 ม.												
	งานก่ออิฐ	2,100.00	ตร.ม.	173.00	363,300.00	56.00	117,600.00	480,900.00					
	งานฉาบปูน	2,100.00	ตร.ม.	126.00	264,600.00	80.00	168,000.00	432,600.00					
	งานทาสี	2,100.00	ตร.ม.	60.00	126,000.00	30.00	63,000.00	189,000.00					
	เสาเอ็นทับหลัง	1,680.00	ม.	123.00	206,640.00	44.00	73,920.00	280,560.00					
รวมราคา งานแผงบังแดด (Façade) แบบชวยรูปด้าน F1-F12						960,540.00		422,520.00	1,383,060.00				
3.8	งานบันไดและส่วนประกอบบันได												
3.8.1	บันได ST-01												
	เทพื้นทรายปรับระดับผิวกระเบื้อง												
	- ส่วนลูกขึ้น	256.00	ม.	200.00	51,200.00	170.00	43,520.00	94,720.00					
	- ส่วนชานพัก	22.00	ม.	200.00	4,400.00	170.00	3,740.00	8,140.00					
	จุ่มบันไดด้วยวัสดุตาม SPEC	256.00	ม.	100.00	25,600.00	40.00	10,240.00	35,840.00					
RL-01	L-01 ราวจับบันไดและเสาบันไดรอบบันได ท่อนเหล็กดำ dia. 1" และราวลูกรังเหล็ก 'dia. 2" สูง 900 มม. (ทาสี)	35.00	ม.	2,500.00	87,500.00	500.00	17,500.00	105,000.00					
	ใต้ท้องบันไดแต่งผิวเรียบ ฉาบบาง (ทาสี)	89.00	ตร.ม.	32.00	2,848.00	71.00	6,319.00	9,167.00					
3.8.2	บันได ST-02												
	เทพื้นทรายปรับระดับทำผิวขัดมัน F2												
	- ส่วนลูกขึ้น	72.00	ม.	42.00	3,024.00	41.00	2,952.00	5,976.00					
	- ส่วนชานพัก	5.00	ม.	85.00	425.00	82.00	410.00	835.00					
	จุ่มบันไดด้วยวัสดุตาม SPEC	72.00	ม.	100.00	7,200.00	40.00	2,880.00	10,080.00					
RL-02	ราวจับบันไดและเสาบันไดรอบบันได ท่อนเหล็กดำ dia. 1" และราวลูกรังเหล็ก 'dia. 2" สูง 900 มม. (ทาสี)	28.00	ม.	1,057.00	29,596.00	40.00	1,120.00	30,716.00					
	ใต้ท้องบันไดแต่งผิวเรียบ ฉาบบาง (ทาสี)	27.00	ตร.ม.	32.00	864.00	71.00	1,917.00	2,781.00					
3.8.3	บันได ST-03												
	เทพื้นทรายปรับระดับทำผิวขัดมัน F2												
	- ส่วนลูกขึ้น	27.00	ม.	42.00	1,134.00	41.00	1,107.00	2,241.00					

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน		งานอาคาร													
ชื่อโครงการ		อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคที่ 3													
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)		หมายเหตุ					
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน							
	- ส่วนชามพัก	5.00	ม.	85.00	425.00	82.00	410.00	835.00							
	ฉุยกั้นโดยวิธีตาม SPEC	72.00	ม.	100.00	7,200.00	40.00	2,880.00	10,080.00							
	ราวกันตก สูง 0.90 ม. มือจับ+เสาราวกันตก แพลทบาร์สแตนเลส+หือปไม้สัก	28.00	ม.	1,057.00	29,596.00	40.00	1,120.00	30,716.00							
	ใต้ท้องบันไดแคสต์ผิวเรียบ ฉาบบาง (ทาสี)	27.00	ตร.ม.	32.00	864.00	71.00	1,917.00	2,781.00							
3.8.4	บันได ST-04														
	เทพื้นทรายปรับระดับทำผิวขัดมัน F5 เทปูนทรายปรับระดับกรุหินสำโทย เป่าไฟ				-		-	-							
	- ส่วนลูกขึ้น	24.00	ม.	2,500.00	60,000.00	350.00	8,400.00	68,400.00							
	ฉุยกั้นโดยวิธีตาม SPEC	24.00	ม.	42.00	1,008.00	41.00	984.00	1,992.00							
	ราวบันไดและเสาบันไดออปโปน หือเหล็กดำ dia. 1" และราวลูกกรงเหล็ก dia. 2" สูง 900 มม. (ทาสี)	18.00	ม.	85.00	1,530.00	82.00	1,476.00	3,006.00							
	รวมราคา งานบันไดและส่วนประกอบบันได				314,414.00		108,892.00	423,306.00							
3.9	งานอื่นๆ				-		-	-							
	RL-01 ราวกันตก สูง 0.90 ม. มือจับ+เสาราวกันตก แพลทบาร์เหล็กหนา 9 มม.ทาสีกันสนิม ทาสีน้ำมัน เหล็ก dia. 9 มม. ทาสีกันสนิม ทาสีน้ำมัน	26.00	ม.	1,500.00	39,000.00	350.00	9,100.00	48,100.00							
	RL-02 ราวกันตก สูง 0.90 ม. มือจับ เหล็ก dia. 2 นิ้ว ทาสีกันสนิม ทาสีน้ำมัน เสาราวกันตก+เพลลา dia. 1 นิ้ว ทาสีกันสนิม ทาสีน้ำมัน	98.00	ม.	1,500.00	147,000.00	350.00	34,300.00	181,300.00							
	- งานทาสีเส้นแบ่งเลน ขนาด กว้าง 0.10 ม. ยาว 2.00 ม.	30.00	ม.	200.00	6,000.00	150.00	4,500.00	10,500.00							
	- งานทาสีขอบทาง สีขาว / สีดำ / สีเหลือง / สีแดง ขนาด 0.25 ม.	443.00	ม.	150.00	66,450.00	50.00	22,150.00	88,600.00							
	- งานทาสีลูกศรจราจร	22.00	ชุด	800.00	17,600.00	300.00	6,600.00	24,200.00							
	- งานทาสีเส้นแบ่งช่องจอดรถ ขนาดเส้น กว้าง 0.10 ม. ยาว 5.00 ม. ระยะห่าง 2.40 ม.	400.00	ม.	200.00	80,000.00	150.00	60,000.00	140,000.00							
	- แผ่นหยุดล้อ (Wheel Stop) ยาว 1.90 ม.	73.00	ชุด	350.00	25,550.00		-	25,550.00							
	- Curb ขอบคันทาง	606.00	ม.	150.00	90,900.00	50.00	30,300.00	121,200.00							
	- Canopy Metal Sheet	170.00	ตร.ม.	500.00	85,000.00	100.00	17,000.00	102,000.00							
	- ราง Gutter	380.00	ม.	500.00	190,000.00	300.00	114,000.00	304,000.00							
	- ตะแกรงเหล็ก	380.00	ม.	1,500.00	570,000.00	350.00	133,000.00	703,000.00							
	- บันไดลิงสแตนเลส	4.00	ชุด	7,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00							
	- ผ่าตั้งเก็บน้ำ	4.00	ชุด	5,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00							
	- ช็องผ้า Service	15.00	ชุด	350.00	5,250.00	120.00	1,800.00	7,050.00							
	- Floor Depress	126.00	ม.	150.00	18,900.00	120.00	15,120.00	34,020.00							
	- งานแม่โครงเหล็กระแนงบังตาอาคาร สูง 0.90 ม. เสาค้ำด้วยลูมินีเยมสีดำ ขนาด 50x100 มม. ระแนงแนวนอน ทำด้วยลูมินีเยม สีดำ ขนาด 50x50 มม.	350.00	ตร.ม.	1,500.00	525,000.00	250.00	87,500.00	612,500.00							
	รวมราคา งานอื่นๆ				1,914,650.00		535,370.00	2,450,020.00							
	รวมเงินทั้งสิ้น							31,884,031.00							

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายในอาคาร บก.ศรชล.ภาค 3								
4.1	แผงไฟฟ้าฉุกเฉิน (Essential Distribution Board)								
4.1.1	UEFP1 (MCC)	1.00	ชุด	35,600.00	35,600.00	5,000.00	5,000.00	40,600.00	
	- Main ACB 3P 30 AT/ 63 AF , IC ≥ 15kA , AT 415 VAC			-	-	-	-	-	
	- CB 1P 15 A			-	-	-	-	-	
	- CB 3P 20 A			-	-	-	-	-	
	- CT 30/5A			-	-	-	-	-	
	- Volt Meter & Amp Meter			-	-	-	-	-	
	- Pilot Lamp			-	-	-	-	-	
	- ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse)			-	-	-	-	-	
	- ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.)			-	-	-	-	-	
4.1.2	UESP1 (MCC)	1.00	ชุด	61,600.00	61,600.00	5,000.00	5,000.00	66,600.00	
	- Main ACB 3P 30 AT/ 63 AF , IC ≥ 15kA , AT 415 VAC			-	-	-	-	-	
	- CB 3P 20 A			-	-	-	-	-	
	- CT 30/5A			-	-	-	-	-	
	- Volt Meter & Amp Meter			-	-	-	-	-	
	- Pilot Lamp			-	-	-	-	-	
	- ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse)			-	-	-	-	-	
	- ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.)			-	-	-	-	-	
4.1.3	2ED1 (MCC)	1.00	ชุด	67,400.00	67,400.00	5,000.00	5,000.00	72,400.00	
	- Main ACB 3P 320 AT/ 400 AF , IC ≥ 15kA , AT 415 VAC			-	-	-	-	-	
	- CB 3P 100 A			-	-	-	-	-	
	- CB 3P 125 A			-	-	-	-	-	
	- CB 3P 160 A			-	-	-	-	-	
	- CT 400/5A			-	-	-	-	-	
	- Volt Meter & Amp Meter			-	-	-	-	-	
	- Pilot Lamp			-	-	-	-	-	
	- ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse)			-	-	-	-	-	
	- ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.)			-	-	-	-	-	
4.1.4	3ED1 (MCC)	1.00	ชุด	55,300.00	55,300.00	5,000.00	5,000.00	60,300.00	
	- Main ACB 3P 200 AT/ 200 AF , IC ≥ 18kA , AT 415 VAC			-	-	-	-	-	
	- CB 3P 100 A			-	-	-	-	-	
	- CB 3P 125 A			-	-	-	-	-	
	- CT 200/5A			-	-	-	-	-	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	- Volt Meter & Amp Meter			-	-	-	-	-	
	- Pilot Lamp			-	-	-	-	-	
	- ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse)			-	-	-	-	-	
	- ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.)			-	-	-	-	-	
4.1.5	4ED1 (MCC)	1.00	ชุด	58,800.00	58,800.00	5,000.00	5,000.00	63,800.00	
	- Main ACB 3P 250 AT/ 250 AF , IC ≥ 18kA , AT 415 VAC			-	-	-	-	-	
	- CB 3P 100 A			-	-	-	-	-	
	- CB 3P 160 A			-	-	-	-	-	
	- CT 250/5A			-	-	-	-	-	
	- Volt Meter & Amp Meter			-	-	-	-	-	
	- Pilot Lamp			-	-	-	-	-	
	- ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse)			-	-	-	-	-	
	- ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.)			-	-	-	-	-	
4.1.6	Lift (PL1)	1.00	ชุด	26,300.00	26,300.00	5,000.00	5,000.00	31,300.00	
	- Main ACB 3P 50 AT/ 50 AF			-	-	-	-	-	
	- CB 1P 16 A			-	-	-	-	-	
	- CB 3P 40 A			-	-	-	-	-	
4.1.7	Lift (PL2)	1.00	ชุด	26,300.00	26,300.00	5,000.00	5,000.00	31,300.00	
	- Main ACB 3P 50 AT/ 50 AF			-	-	-	-	-	
	- CB 1P 16 A			-	-	-	-	-	
	- CB 3P 40 A			-	-	-	-	-	
	รวม				331,300.00		35,000.00		
	รวมเงินหน้านี้							366,300.00	
4.2	แผงสวิตช์ย่อยและเซอร์กิต เบรกเกอร์ (Panel board & CB)								
4.2.1	UEP2	1.00	ชุด	10,500.00	10,500.00	1,500.00	1,500.00	12,000.00	
	- Main CB 3P 80 AT/ 100 AF			-	-	-	-	-	
	- CB 1P 16 A			-	-	-	-	-	
	- CB 1P 20 A			-	-	-	-	-	
	- CB 3P 20 A			-	-	-	-	-	
4.2.2	A-1EP1	1.00	ชุด	12,500.00	12,500.00	3,500.00	3,500.00	16,000.00	
	- Main CB 3P 125 AT/ 125 AF			-	-	-	-	-	
	- CB 1P 16 A			-	-	-	-	-	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	- Dia. 1-1 1/2"	70.00	เมตร	45.00	3,150.00	48.00	3,360.00	6,510.00	
	- Dia. 4"	456.00	เมตร	228.00	103,968.00	34.00	15,504.00	119,472.00	
4.4.2	ท่อร้อยสายไฟฟ้าวงจรรย่อย (BRANCH CIRCUIT)								
4.4.2.1	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)		ม.						
	- Dia. 1/2"	5,403.00	เมตร	23.00	124,269.00	22.00	118,866.00	243,135.00	
4.4.2.2	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด UPVC (UPVC Conduit)		ม.						
	- Dia. 1/2"	4,454.00	เมตร	14.00	62,356.00	20.00	89,080.00	151,436.00	
	รวม				454,887.00		292,651.00		
	รวมเงินหน้านี้							747,538.00	
4.5	สวิตช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)								
4.5.1	สวิตช์ (Switch)								
	- 15A 250V, Single Pole Switch 1 Gang	59.00	ชุด	139.00	8,201.00	80.00	4,720.00	12,921.00	
	- 15A 250V, Single Pole Switch 2 Gang	96.00	ชุด	162.00	15,552.00	90.00	8,640.00	24,192.00	
	- 15A 250V, Single Pole Switch 3 Gang	39.00	ชุด	184.00	7,176.00	100.00	3,900.00	11,076.00	
	- 2 way Switch	4.00	ชุด	220.00	880.00	85.00	340.00	1,220.00	
4.5.2	เต้ารับ (Outlet)								
	- 15A 250V, Simplex Outlet	72.00	ชุด	182.00	13,104.00	90.00	6,480.00	19,584.00	
	- 15A 250V, Duplex Outlet	613.00	ชุด	210.00	128,730.00	90.00	55,170.00	183,900.00	
	รวม				173,643.00		79,250.00		
	รวมเงินหน้านี้							252,893.00	
4.6	โคมไฟฟ้า (Luminaire)								
4.6.1	LUMENAIRE LED 1x14W WATERPROOF Type > 2100 lm.	17.00	ชุด	2,450.00	41,650.00	270.00	4,590.00	46,240.00	
4.6.2	BRAE TYPE LUMINAIRE LAMP1x14W Lumen 2100 lm. Size 1220 m.	9.00	ชุด	1,150.00	10,350.00	250.00	2,250.00	12,600.00	
4.6.3	RECESS DOWN LIGHT LAMP 2x18W Lumen 1500 lm.	12.00	ชุด	1,790.00	21,480.00	250.00	3,000.00	24,480.00	
4.6.4	ชุดโคมฝังดาวไลน์ RSAL106T/D/WH-1x13LED/4K/40D (Type RA01)	472.00	ชุด	1,215.00	573,480.00	115.00	54,280.00	627,760.00	
4.6.5	ชุดโคมฝังดาวไลน์ RSAL106T/D/WH-2x8LED/4K/40D (Type RA02)	40.00	ชุด	2,252.00	90,080.00	115.00	4,600.00	94,680.00	
4.6.6	ชุดโคมฝังดาวไลน์ RAM83D/BK/WH-6W-MR16/840/36D (Type RA03)	24.00	ชุด	604.00	14,496.00	115.00	2,760.00	17,256.00	
4.6.7	ชุดโคมฝังดาวไลน์ RSAM83D/WH-1x6W/840/36D (Type RA04)	13.00	ชุด	629.00	8,177.00	115.00	1,495.00	9,672.00	
4.6.8	ชุดโคมฝังดาวไลน์ RSDL100/WH-12LED/4K-XMOD (Type RD01)	80.00	ชุด	969.00	77,520.00	115.00	9,200.00	86,720.00	
4.6.9	ชุดโคมแขวน PLPL/UD/1L-18/36LED/6.5K (Type P01)	9.00	ชุด	3,900.00	35,100.00	1,000.00	9,000.00	44,100.00	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
4.8.1	ระบบป้องกันฟ้าผ่า (Lightning Protection System)								
4.8.1.1	Air terminal w/base (H=1 ม.)	20.00	ชุด	1,250.00	25,000.00	250.00	5,000.00	30,000.00	
4.8.1.2	สายทองแดงเปลือย (Bare Copper Tape)								
	- Bare Copper Tape 3x25 มม ² w/support every 1 ม.	364.00	ม.	495.00	180,180.00	65.00	23,660.00	203,840.00	
4.8.1.3	สายไฟฟ้าชนิด IEC 01, 750V 70 °C								
	- THW 50 sq.mm.	258.00	เมตร	119.00	30,702.00	40.00	10,320.00	41,022.00	
4.8.1.4	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด uPVC (uPVC Conduit)								
	- Dia. 1-1/4"	258.00	เมตร	48.00	12,384.00	27.00	6,966.00	19,350.00	
4.8.2	ระบบต่อลงดิน (Grounding System)								
4.8.2.1	Earth Pit	20.00	ชุด	1,100.00	22,000.00	250.00	5,000.00	27,000.00	
4.8.2.2	Ground Rod Dia. 5/8 " (H=3 ม.)	12.00	ชุด	1,540.00	18,480.00	539.00	6,468.00	24,948.00	
4.8.2.3	สายทองแดงเปลือย (Bare Copper Wire)								
	- Bare CU. 50 sq.mm.	394.00	ม.	209.00	82,346.00	40.00	15,760.00	98,106.00	
4.8.2.4	สายไฟฟ้าชนิด IEC 01, 750V 70 °C								
	- THW 16 sq.mm.	35.00	เมตร	39.00	1,365.00	20.00	700.00	2,065.00	
	- THW 50 sq.mm.	383.00	เมตร	119.00	45,577.00	40.00	15,320.00	60,897.00	
4.8.2.5	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด uPVC (uPVC Conduit)								
	- Dia. 1-1/4"	311.00	ม.	82.00	25,502.00	44.00	13,684.00	39,186.00	
4.8.2.6	TEST BOX	3.00	ชุด	2,588.00	7,764.00	500.00	1,500.00	9,264.00	
4.8.2.7	Exothermic Weld	1.00	เหมา	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	
	รวม				454,300.00		105,378.00		
	รวมเงินหน้านี้						559,678.00		
4.9	ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)								
4.9.1	Fire Alarm Control Panel & Power Supply Unit	1.00	ชุด	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
4.9.2	Fire Alarm Software	1.00	ชุด	28,720.00	28,720.00	-	-	28,720.00	
4.9.3	Computer Fire Alarm Workstation	1.00	ชุด	44,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00	
4.9.4	Amplifier for Speaker	1.00	ชุด	28,720.00	28,720.00	-	-	28,720.00	
4.9.5	Graphic Annunciator for Fire Alarm system	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	3,000.00	3,000.00	38,000.00	
4.9.6	Printer	1.00	ชุด	12,500.00	12,500.00	2,000.00	2,000.00	14,500.00	
4.9.7	UPS	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	1,050.00	1,050.00	4,550.00	
4.9.8	Remote Terminal Unit (RTU)	2.00	ชุด	25,000.00	50,000.00	5,000.00	10,000.00	60,000.00	
	- Monitor Module For Detector Zone	-	ชุด	-	-	-	-	-	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
4.10.1	ตู้กระจายสายโทรศัพท์ (Telephone Cabinet)								
	- MDF200/200 PAIRS	1.00	ชุด	55,000.00	55,000.00	3,500.00	3,500.00	58,500.00	
	- PABX (12/120)	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	2,000.00	2,000.00	27,000.00	
4.10.2	แผงรวมสาย (Telephone Terminal Cabinet)								
	- 10/10 Pairs	3.00	ชุด	950.00	2,850.00	300.00	900.00	3,750.00	
	- 30/30 Pairs	1.00	ชุด	1,575.00	1,575.00	400.00	400.00	1,975.00	
	- 40/40 Pairs	1.00	ชุด	1,785.00	1,785.00	400.00	400.00	2,185.00	
4.10.3	เต้ารับโทรศัพท์ (Telephone Outlet)								
	- Outlet Tel (RJ11)	97.00	ชุด	292.00	28,324.00	158.00	15,326.00	43,650.00	
4.10.4	สายโทรศัพท์ (Cable & Wire)								
	- TPEV 0.65 mm. - 10P	200.00	เมตร	79.00	15,800.00	16.00	3,200.00	19,000.00	
	- TPEV 0.65 mm. - 40P	5.00	เมตร	235.00	1,175.00	35.00	175.00	1,350.00	
	- TPEV 0.65 mm. - 50P	12.00	เมตร	272.00	3,264.00	35.00	420.00	3,684.00	
	- TIEV 0.65 มม 4 Pairs	2,919.00	เมตร	11.00	32,109.00	6.00	17,514.00	49,623.00	
4.10.5	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด uPVC (uPVC Conduit)								
	- Dia. 1/2"	2,670.00	เมตร	14.00	37,380.00	20.00	53,400.00	90,780.00	
4.10.6	Wire Way w/Cover								
	- 100 มม x 100 มม	48.00	เมตร	241.00	11,568.00	125.00	6,000.00	17,568.00	
	รวม				215,830.00		103,235.00		
	รวมเงินหน้านี้						319,065.00		
4.11	ระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Network System)								
4.11.1	Cabinet								
	- Rack 15U (อุปกรณ์ประจำชั้น)	6.00	ชุด	0.00	0.00	1,000.00	6,000.00	6,000.00	
	- Rack 42U (อุปกรณ์ห้องควบคุม)	2.00	ชุด	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
4.11.2	เต้ารับคอมพิวเตอร์ (RJ45)								
	- Outlet Com (RJ45)	213.00	ชุด	304.00	64,752.00	158.00	33,654.00	98,406.00	
4.11.3	Wireless Access point								
	-	-	ชุด	-	-	-	-	-	
4.11.4	สายสัญญาณชนิด Fiber Optic (Riser)								
	- Optical Disturbution Frame 6 Core Single Mode	6.00	ชุด	4,500.00	27,000.00	1,000.00	6,000.00	33,000.00	
	- Optical Disturbution Frame 12 Core Single Mode	3.00	ชุด	5,000.00	15,000.00	1,000.00	3,000.00	18,000.00	
4.11.5	สายสัญญาณ Fiber Optic (Branch)								
	- Fiber Optic cable 6 C Single Mode	500.00	เมตร	61.00	30,500.00	15.00	7,500.00	38,000.00	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
4.11.6	สายสัญญาณชนิด UTP CAT6 (Cable & Wire)								
	- UTP CAT 6	6,599.00	เมตร	24.00	158,376.00	12.00	79,188.00	237,564.00	
4.11.7	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด uPVC (uPVC Conduit)								
	- Dia. 1/2"	5,506.00	เมตร	14.00	77,084.00	20.00	110,120.00	187,204.00	
4.11.8	Wire Way w/Cover								
	- 100 มม x 100 มม	3,075.00	เมตร	241.00	741,075.00	125.00	384,375.00	1,125,450.00	
4.11.9	Test Commissioning	1.00	เหมา	85,000.00	85,000.00	-	-	85,000.00	
	รวม				1,198,787.00		631,837.00		
	รวมเงินหน้านี้							1,830,624.00	
4.12	ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System)								
4.12.1	ระบบปฏิบัติการ windows server	-	ชุด	-	-	-	-	-	
4.12.2	ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุม	-	ชุด	-	-	-	-	-	
4.12.3	ระบบปฏิบัติการสำหรับชุดคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุม	-	ชุด	-	-	-	-	-	
4.12.4	ชุดเก็บบันทึกภาพแบบ Server	-	ชุด	-	-	-	-	-	
4.12.5	License กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	-	ชุด	-	-	-	-	-	
4.12.6	หน่วยเก็บข้อมูลขนาด 6TB สำหรับชุดเก็บบันทึกภาพแบบ Server	-	ชุด	-	-	-	-	-	
4.12.7	ACCESS SWITCH 24 PORT POE 10/100/1000	6.00	ชุด	-	-	1,000.00	6,000.00	6,000.00	
4.12.8	Gigabit Ethernet LH Mini-GBIC SFP Transceiver	12.00	ชุด	-	-	80.00	960.00	960.00	
4.12.9	Cable Management (แบบมีฝาครอบ)	-	ชุด	-	-	-	-	-	
4.12.10	PATCH PANAL UTP CAT 6 24 PORT	6.00	ชุด	-	-	80.00	480.00	480.00	
4.12.11	FiBer PATCH CORD LC-LC ยาว 3 เมตร/เส้น	12.00	เส้น	-	-	80.00	960.00	960.00	
4.12.12	PATCH CORD UTP CAT6 ยาว 1 เมตร/เส้น	28.00	เส้น	-	-	80.00	2,240.00	2,240.00	
4.12.13	จอแสดงผลขนาด 40 นิ้ว	2.00	ชุด	-	-	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
4.12.14	ขาแขวนสำหรับจอแสดงผลขนาด 40 นิ้ว	2.00	ชุด	-	-	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
4.12.15	สายสัญญาณ HDMI ยาว 5 ม.	2.00	ชุด	-	-	80.00	160.00	160.00	
4.12.16	อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Lan to BNC for Lift	1.00	ชุด	-	-	80.00	80.00	80.00	
4.12.17	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ Dome 2 ล้านเมกะพิกเซล	26.00	ชุด	-	-	250.00	6,500.00	6,500.00	
4.12.18	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ Dome 2 ล้านเมกะพิกเซล สำหรับ Lift	2.00	ชุด	-	-	250.00	500.00	500.00	
4.12.19	เต้ารับกล้องวงจรปิด (RJ45)								
	- Outlet CCTV (RJ45)	28.00	ชุด	304.00	8,512.00	158.00	4,424.00	12,936.00	
4.12.20	สายสัญญาณ Fiber Optic (Branch)								
	- Fiber Optic cable 6 C Single Mode	216.00	เมตร	61.00	13,176.00	15.00	3,240.00	16,416.00	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
4.12.21	สายสัญญาณชนิด HDMI & UTPCAT 6 (Cable & Wire)								
	- HDMI ยาว 5 ม.	2.00	เส้น	1,000.00	2,000.00			2,000.00	
	- UTP CAT 6	697.00	เมตร	24.00	16,728.00	12.00	8,364.00	25,092.00	
4.12.22	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด uPVC (uPVC Conduit)								
	- Dia. 1/2"	639.00	เมตร	14.00	8,946.00	20.00	12,780.00	21,726.00	
	- Dia. 3/4"		เมตร	18.00	0.00	23.00	0.00	0.00	
	- Dia. 1"	200.00	เมตร	29.00	5,800.00	25.00	5,000.00	10,800.00	
4.12.23	ท่ออ่อนสายไฟฟ้าชนิด Flexible Conduit								
	- Dia. 1/2"	158.00	เมตร	8.00	1,264.00	11.00	1,738.00	3,002.00	
4.12.24	รางไฟฟ้า Wire Way w/Cover								
	- 100 มม x 100 มม	31.00	เมตร	241.00	7,471.00	125.00	3,875.00	11,346.00	
4.12.25	Test Commisionning	1.00	เหมา	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
	รวม				113,897.00		61,301.00		
	รวมเงินหน้านี้							175,198.00	
4.13	ระบบเสียงเรียกประกาศ (Public Address System)								
4.13.1	Power Amplifier 4800 W	1.00	ชุด	105,000.00	105,000.00	1,000.00	1,000.00	106,000.00	
4.13.2	Sound monitor panel	1.00	ชุด	18,000.00	18,000.00	500.00	500.00	18,500.00	
4.13.3	Sound Controller 240W	1.00	ชุด	130,000.00	130,000.00	500.00	500.00	130,500.00	
4.13.4	Electronic Chime & Zone Selector	2.00	ชุด	25,300.00	50,600.00	500.00	1,000.00	51,600.00	
4.13.5	Digital Message Module	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	500.00	500.00	30,500.00	
4.13.6	Standard rack 15U w/Accessories	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	1,500.00	1,500.00	21,500.00	
4.13.7	Sound Box	4.00	ชุด	3,500.00	14,000.00	800.00	3,200.00	17,200.00	
4.13.8	ปุ่มปรับเสียง 36W (Volume Control)	66.00	ชุด	3,900.00	257,400.00	500.00	33,000.00	290,400.00	
4.13.9	ปุ่มปรับเสียง 100W (Volume Control)	4.00	ชุด	6,000.00	24,000.00	500.00	2,000.00	26,000.00	
4.13.10	ลำโพงติดฝ้า 6 W (Ceiling Loudspeaker)	118.00	ชุด	2,400.00	283,200.00	500.00	59,000.00	342,200.00	
4.13.11	สายไฟฟ้าชนิด IEC 01, 750V 70 °C								
	- THW 1.5 sq.mm.	1,516.00	เมตร	4.00	6,064.00	5.00	7,580.00	13,644.00	
	- THW 2.5 sq.mm.	2,022.00	เมตร	6.00	12,132.00	7.00	14,154.00	26,286.00	
4.13.12	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด uPVC (uPVC Conduit)								
	- Dia. 1/2"	1,801.00	เมตร	14.00	25,214.00	20.00	36,020.00	61,234.00	
4.13.13	ท่ออ่อนสายไฟฟ้าชนิด Flexible Conduit								
	- Dia. 1/2"	745.00	เมตร	8.00	5,960.00	0.00	0.00	5,960.00	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
4.13.14	รางไฟฟ้า Wire Way w/Cover								
	- 100 มม x 100 มม	120.00	เมตร	241.00	28,920.00	125.00	15,000.00	43,920.00	
4.13.15	Test Commisionning	1.00	เหมา	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
	รวม				1,090,490.00		174,954.00		
	รวมเงินหน้านี้							1,265,444.00	
4.14	ระบบรักษาความปลอดภัยและป้องกันการเข้าถึง (Security & Access Control System)								
4.14.1	Software Access Control Management	1.00	ชุด	99,000.00	99,000.00	-	-	99,000.00	
4.14.2	Main Door Controller	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
4.14.3	Door Status Interface	1.00	ชุด	28,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
4.14.4	Reader Mifare	21.00	ชุด	7,000.00	147,000.00	-	-	147,000.00	
4.14.5	SEO Mifare Card	100.00	ชุด	150.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
4.14.6	อุปกรณ์ควบคุมประตู (Control Equipment)								
	- Door Lock Magnetic (บานเดี่ยว)	9.00	ชุด	4,000.00	36,000.00	500.00	4,500.00	40,500.00	
	- Door Lock Magnetic (บานคู่)	12.00	ชุด	8,000.00	96,000.00	300.00	3,600.00	99,600.00	
	- Door Sensor	4.00	ชุด	500.00	2,000.00	100.00	400.00	2,400.00	
	- Buzzer	4.00	ชุด	300.00	1,200.00	100.00	400.00	1,600.00	
	- Reader Interface	21.00	ชุด	20,000.00	420,000.00	250.00	5,250.00	425,250.00	
	- Cabinet Power Supply + Battery	23.00	ชุด	6,000.00	138,000.00	500.00	11,500.00	149,500.00	
	- Exit Switch-rectangle steel	21.00	ชุด	300.00	6,300.00	100.00	2,100.00	8,400.00	
	- Break Glass	21.00	ชุด	300.00	6,300.00	100.00	2,100.00	8,400.00	
4.14.7	สายไฟฟ้าชนิด IEC 01, 750V 70 °C								
	- THW 1.5 sq.mm.	800.00	เมตร.	4.00	3,200.00	5.00	4,000.00	7,200.00	
	- THW 2.5 sq.mm.	125.00	เมตร.	6.00	750.00	7.00	875.00	1,625.00	
4.14.8	สายสัญญาณชนิด Twisted Pair w/Shield (Cable & Wire)								
	- Twisted Pair w/Shield (16 AWG.) 1Core	84.00	เมตร.	91.00	7,644.00	20.00	1,680.00	9,324.00	
4.14.9	สายสัญญาณชนิด UTP CAT6 (Cable & Wire)								
	- UTP CAT 6	1,524.00	เมตร	24.00	36,576.00	12.00	18,288.00	54,864.00	
4.14.10	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- Dia. 1/2"	1,849.00	เมตร	23.00	42,527.00	22.00	40,678.00	83,205.00	
4.14.11	Test Commisionning	1.00	เหมา	63,700.00	63,700.00	-	-	63,700.00	
	รวม				1,184,197.00		95,371.00		

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	รวมเงินหน้านี้							1,279,568.00	
4.15	ระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม (MATV System)								
4.15.1	เสาอากาศรับสัญญาณแบบดิจิตอล	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	
4.15.2	เสาสำหรับติดตั้งสายอากาศรับสัญญาณ	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	
4.15.3	ชุดประมวลผลสัญญาณแบบดิจิตอล	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
4.15.4	อุปกรณ์สัญญาณโทรทัศน์								
	- 3-Way Splitter	2.00	ชุด	350.00	700.00	100.00	200.00	900.00	
	- 4- Way Tap-Off	9.00	ชุด	400.00	3,600.00	100.00	900.00	4,500.00	
	- Outlet TV	28.00	ชุด	11.00	308.00	18.00	504.00	812.00	
4.15.5	สายสัญญาณโทรทัศน์ COAXIAL CABLE(Cable & Wire)								
	- RG-11	319.00	ชุด	20.00	6,380.00	20.00	6,380.00	12,760.00	
	- RG-6	851.00	ชุด	20.00	17,020.00	20.00	17,020.00	34,040.00	
4.15.6	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด uPVC (uPVC Conduit)								
	- Dia. 1/2"	832.00	เมตร	14.00	11,648.00	20.00	16,640.00	28,288.00	
4.15.7	Test Commissioning	1.00	เหมา	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	รวม				71,656.00		47,644.00		
	รวมเงินหน้านี้							119,300.00	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกอบกู้สุขภาพการศุนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	- No. # 26	3,976.00	ตร.ฟุต.	14.00	55,664.00	14.00	55,664.00	111,328.00	
	- No. # 24	1,906.00	ตร.ฟุต.	17.00	32,402.00	15.00	28,590.00	60,992.00	
	- No. # 22	869.00	ตร.ฟุต.	20.00	17,380.00	16.00	13,904.00	31,284.00	
	- No. # 20	721.00	ตร.ฟุต.	26.00	18,746.00	17.00	12,257.00	31,003.00	
5.2.2	ท่อลมชนิดหุ้มฉนวนสังกะสีแผ่นเรียบ (Galvanized Steel Sheet) ท่อเติมอากาศบรูสิวท์								
	- No. # 26	3,435.00	ตร.ฟุต.	14.00	48,090.00	14.00	48,090.00	96,180.00	
	- No. # 24	414.00	ตร.ฟุต.	17.00	7,038.00	15.00	6,210.00	13,248.00	
5.2.3	Flexible duct w/insulation								
	Ø8"FLEX.(TYP.)	104.00	เมตร	420.00	43,680.00	63.00	6,552.00	50,232.00	
	Ø10"FLEX.(TYP.)	12.00	เมตร	550.00	6,600.00	67.00	804.00	7,404.00	
5.2.4	งานฉนวนหุ้มท่อลม (Duct Insulation)								
	-FIBER GLASS 1.5 lb/ft3 , 1" THK.	5,034.00	ตร.ฟุต	8.00	40,272.00	6.00	30,204.00	70,476.00	
	-ACCESSORIES	1.00	งาน	22,013.00	22,013.00	10,604.00	10,604.00	32,617.00	
5.2.5	หัวจ่ายแบบ Slot Diffuser / Volume Damper								
	3SLOTx3/4"x24ft.LS.	4.00	ชุด	4,531.00	18,124.00	1,800.00	7,200.00	25,324.00	
	3SLOTx3/4"x12ft.LS.	5.00	ชุด	3,150.00	15,750.00	1,150.00	5,750.00	21,500.00	
	3SLOTx3/4"x5ft.LS.	9.00	ชุด	2,089.00	18,801.00	420.00	3,780.00	22,581.00	
	2SLOTx3/4"x5ft.LS.	1.00	ชุด	1,361.00	1,361.00	390.00	390.00	1,751.00	
	2SLOTx3/4"x10ft.LS.	1.00	ชุด	2,222.00	2,222.00	780.00	780.00	3,002.00	
	72"x6"LB.SA 1,400 CFM.	6.00	ชุด	4,550.00	27,300.00	1,500.00	9,000.00	36,300.00	
	48"x6"LBD.SA 1,200 CFM.	2.00	ชุด	3,265.00	6,530.00	1,050.00	2,100.00	8,630.00	
	84"x6"LBD.SA 1,400 CFM.	1.00	ชุด	5,845.00	5,845.00	1,850.00	1,850.00	7,695.00	
	24"x6".LBD.SA.400 CFM.	2.00	ชุด	2,615.00	5,230.00	1,250.00	2,500.00	7,730.00	
	60"x6"LBD.SA 1,000 CFM.	13.00	ชุด	3,350.00	43,550.00	1,500.00	19,500.00	63,050.00	
	40"x6"LB.SA 800 CFM.	1.00	ชุด	3,650.00	3,650.00	1,500.00	1,500.00	5,150.00	
	40"x6"LBD.SA 600 CFM.	1.00	ชุด	4,050.00	4,050.00	1,800.00	1,800.00	5,850.00	
	Ø12"RD.@THROW 6 m.	24.00	ชุด	2,850.00	68,400.00	1,050.00	25,200.00	93,600.00	
	Ø10"RD.@THROW 6 m.	6.00	ชุด	2,150.00	12,900.00	1,350.00	8,100.00	21,000.00	
	6"x6"FAG.W/VD.(TYP.)	1.00	ชุด	1,650.00	1,650.00	850.00	850.00	2,500.00	
	12"x10"FAG.W/IS.	3.00	ชุด	2,400.00	7,200.00	850.00	2,550.00	9,750.00	
5.2.6	หน้ากากลมกลับแบบ Return Air Grille								
	48"x24" RAG.	45.00	ชุด	2,408.00	108,360.00	550.00	24,750.00	133,110.00	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	48"x24"SERVICE PANEL(TYP.)	3.00	ชุด	14,614.00	43,842.00	950.00	2,850.00	46,692.00	
5.2.7	หน้ากากลมระบายอากาศแบบ Exhaust Air Grille W/VD								
	40"x8"EAG.W/IS.	1.00	ชุด	2,450.00	2,450.00	500.00	500.00	2,950.00	
	8"x8"EAG.W/IS.	1.00	ชุด	1,150.00	1,150.00	350.00	350.00	1,500.00	
	6"x6"EAG.W/IS.	36.00	ชุด	1,050.00	37,800.00	350.00	12,600.00	50,400.00	
	12"x10"EAG.W/VD.(TYP.)	4.00	ชุด	1,450.00	5,800.00	450.00	1,800.00	7,600.00	
	14"x6"EAG.W/IS.	5.00	ชุด	1,650.00	8,250.00	450.00	2,250.00	10,500.00	
	14"x14"EAG.W/IS.	1.00	ชุด	1,650.00	1,650.00	450.00	450.00	2,100.00	
	30"x6"EAG.W/IS.	2.00	ชุด	2,050.00	4,100.00	500.00	1,000.00	5,100.00	
	รวม				747,850.00		352,279.00		
	รวมเงินหน้านี้							1,100,129.00	
5.3	ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ และระบายอากาศอาคาร บก.ศรชล.ภาค 3								
5.3.1	เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน (Air-Conditionig)								
5.3.1.1	ชั้น 1								
	- A-1CDU/1FCU-01, 02 (23,550 BTU)	2.00	ชุด	-	-	2,200.00	4,400.00	4,400.00	
	- A-1CDU/1FCU-03 (9,000 BTU)	1.00	ชุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- A-1CDU/1FCU-04 (18,000 BTU)	1.00	ชุด	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	
	- A-1CDU/1FCU-05, 06 (24,000 BTU)	2.00	ชุด	-	-	2,200.00	4,400.00	4,400.00	
	- A-1CDU/1FCU-07 (9,000 BTU)	1.00	ชุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- A-1CDU/1FCU-08 (12,000 BTU)	1.00	ชุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- A-1CDU/1FCU-09, 10 (12,000 BTU)	2.00	ชุด	-	-	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- A-1CDU/1FCU-11,12 (12,000 BTU)	2.00	ชุด	-	-	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- A-1CDU/1FCU-13 (12,000 BTU)	1.00	ชุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- A-1CDU/1FCU-14 (12,000 BTU)	1.00	ชุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- A-1CDU/1FCU-15 (12,000 BTU)	1.00	ชุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- A-1CDU/1FCU-16 (12,000 BTU)	1.00	ชุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- A-1CDU/1FCU-17 TO 21 (42,000 BTU)	5.00	ชุด	-	-	3,500.00	17,500.00	17,500.00	
	- A-1CDU/1FCU-22 (24,000 BTU)	1.00	ชุด	-	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	
	- A-1CDU/1FCU-23 (12,000 BTU)	1.00	ชุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- A-1CDU/1FCU-24 (12,000 BTU)	1.00	ชุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- A-1CDU/1FCU-25 (9,000 BTU)	1.00	ชุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกอบัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	- A-1CDU/1FCU-26, 27 (35,000 BTU)	2.00	ชุด	-	-	2,500.00	5,000.00	5,000.00	
	- A-1CDU/1FCU-28 TO 31 (42,000 BTU)	4.00	ชุด	-	-	3,500.00	14,000.00	14,000.00	
	- A-1CDU/1FCU-32 TO 36 (42,000 BTU)	4.00	ชุด	-	-	3,500.00	14,000.00	14,000.00	
5.3.1.2	ชั้น 2								
	- A-2CDU/2FCU-01 (12,000 BTU)	1.00	ชุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- A-2CDU/2FCU-02 (12,000 BTU)	1.00	ชุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- A-2CDU/2FCU-03 (30,000 BTU)	1.00	ชุด	-	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	
	- A-2CDU/2FCU-04 (30,000 BTU)	1.00	ชุด	-	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	
	- A-2CDU/2FCU-05, 06 (12,000 BTU)	2.00	ชุด	-	-	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- A-2CDU/2FCU-07 (42,000 BTU)	1.00	ชุด	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	- A-2CDU/2FCU-08 (24,000 BTU)	1.00	ชุด	-	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	
	- A-2CDU/2FCU-09 (24,000 BTU)	1.00	ชุด	-	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	
	- A-2CDU/2FCU-10 TO 14 (42,000 BTU)	5.00	ชุด	-	-	3,500.00	17,500.00	17,500.00	
	- A-2CDU/2FCU-15 (24,000 BTU)	1.00	ชุด	-	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	
	- A-2CDU/2FCU-16, 17 (30,000 BTU)	2.00	ชุด	-	-	2,200.00	4,400.00	4,400.00	
	- A-2CDU/2FCU-18 (18,000 BTU)	1.00	ชุด	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	
	- A-2CDU/2FCU-19 (30,000 BTU)	1.00	ชุด	-	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	
	- A-2CDU/2FCU-20 (30,000 BTU)	1.00	ชุด	-	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	
	- A-2CDU/2FCU-21 (18,000 BTU)	1.00	ชุด	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	
	- A-2CDU/2FCU-22 (42,000 BTU)	1.00	ชุด	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	- A-2CDU/2FCU-23, 24 (12,000 BTU)	2.00	ชุด	-	-	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
5.3.1.3	ชั้น 3								
	- A-3CDU/3FCU-01 (18,000 BTU)	1.00	ชุด	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	
	- A-3CDU/3FCU-02 (12,000 BTU)	1.00	ชุด	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	
	- A-3CDU/3FCU-03, 04 (35,000 BTU)	2.00	ชุด	-	-	2,500.00	5,000.00	5,000.00	
	- A-3CDU/3FCU-05, 06 (18,000 BTU)	2.00	ชุด	-	-	1,800.00	3,600.00	3,600.00	
	- A-3CDU/3FCU-07 TO 11 (47,000 BTU)	5.00	ชุด	-	-	4,500.00	22,500.00	22,500.00	
	- A-3CDU/3FCU-12 (24,000 BTU)	1.00	ชุด	-	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	
	- A-3CDU/3FCU-13 (18,000 BTU)	1.00	ชุด	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	
	- A-3CDU/3FCU-14 TO 16 (42,000 BTU)	3.00	ชุด	-	-	3,500.00	10,500.00	10,500.00	
	- A-3CDU/3FCU-17 (35,000 BTU)	1.00	ชุด	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	- A-3CDU/3FCU-18 TO 20 (35,000 BTU)	3.00	ชุด	-	-	2,500.00	7,500.00	7,500.00	
	- A-3CDU/3FCU-21, 22 (42,000 BTU)	2.00	ชุด	-	-	3,500.00	7,000.00	7,000.00	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	- A-3CDU/3FCU-23 (30,000 BTU)	1.00	ชุด	-	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	
5.3.1.4	ชั้น 4								
	- A-4CDU/4FCU-01 (23,550 BTU)	1.00	ชุด	-	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	
	- A-4CDU/4FCU-02 (24,000 BTU)	1.00	ชุด	-	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	
	- A-4CDU/4FCU-03 (24,000 BTU)	1.00	ชุด	-	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	
	- A-4CDU/4FCU-04 (24,000 BTU)	1.00	ชุด	-	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	
	- A-4CDU/4FCU-05 (24,000 BTU)	1.00	ชุด	-	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	
	- A-4CDU/4FCU-06 (24,000 BTU)	1.00	ชุด	-	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	
	- A-4CDU/4FCU-07 (24,000 BTU)	1.00	ชุด	-	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	
	-A-4CDU/4FCU-08, 09 (18,000 BTU)	2.00	ชุด	-	-	1,800.00	3,600.00	3,600.00	
	-A-4CDU/4FCU-10, 11 (18,000 BTU)	2.00	ชุด	-	-	1,800.00	3,600.00	3,600.00	
	-A-4CDU/4FCU-12 (18,000 BTU)	1.00	ชุด	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	
	- A-4CDU/4FCU-13, 14 (24,000 BTU)	2.00	ชุด	-	-	2,200.00	4,400.00	4,400.00	
	- A-4CDU/4FCU-15, 16 (35,000 BTU)	2.00	ชุด	-	-	2,500.00	5,000.00	5,000.00	
	- A-4CDU/4FCU-17 (30,000 BTU)	1.00	ชุด	-	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	
	- A-4CDU/4FCU-18 (35,000 BTU)	1.00	ชุด	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	- A-4CDU/4FCU-19, 20 (30,000 BTU)	2.00	ชุด	-	-	2,200.00	4,400.00	4,400.00	
	- A-4CDU/4FCU-21 (30,000 BTU)	1.00	ชุด	-	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	
	- A-4CDU/4FCU-22 (35,000 BTU)	1.00	ชุด	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	- A-4CDU/4FCU-23 (35,000 BTU)	1.00	ชุด	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	- A-4CDU/4FCU-24 (47,000 BTU)	1.00	ชุด	-	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	
5.3.1.5	STEEL SUPPORT FOR CDU OR FCU	1.00	เหมา	145,800.00	145,800.00	85,818.00	85,818.00	231,618.00	
5.3.1.6	NITROGEN TESTING	1.00	เหมา	65,000.00	65,000.00			65,000.00	
5.3.1.7	TEST RUN	1.00	เหมา	75,000.00	75,000.00	73,818.00	73,818.00	148,818.00	
5.3.1.8	REFRIGERANT FOR CDU/FCU	1.00	เหมา	85,000.00	85,000.00			85,000.00	
	รวม				370,800.00		413,836.00		
	รวมเงินหน้านี้						784,636.00		
5.3.2	เครื่องเติมระบบระบายอากาศ (Fresh Air System)								
5.3.2.1	ชั้น 1								
	- A-1PAU-01 (47,800 BTU)	1.00	ชุด	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- A-1PAU-02 (47,800 BTU)	1.00	ชุด	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
5.3.2.2	ชั้น 2								
	- A-2PAU-01 (47,800 BTU)	1.00	ชุด	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
5.3.2.3	ชั้น 3								
	- A-3PAU-01 (47,800 BTU)	1.00	ชุด	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- A-3PAU-02 (47,800 BTU)	1.00	ชุด	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
5.3.2.4	ชั้น 4								
	- A-4PAU-01 (47,800 BTU)	1.00	ชุด	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
5.3.2.5	ชั้น 1								
	- A-1CDU-01(V) (47,800 BTU)	1.00	ชุด	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- A-1CDU-02(V) (47,800 BTU)	1.00	ชุด	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
5.3.2.6	ชั้น 2								
	- A-2CDU-01(V) (47,800 BTU)	1.00	ชุด	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
5.3.2.7	ชั้น 3								
	- A-3CDU-01(V) (47,800 BTU)	1.00	ชุด	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- A-3CDU-02(V) (47,800 BTU)	1.00	ชุด	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
5.3.2.8	ชั้น 4								
	- A-4CDU-01(V) (47,800 BTU)	1.00	ชุด	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวม				-		48,000.00		
	รวมเงินหน้านี้							48,000.00	
5.3.3	พัดลมระบายอากาศ (VENTILATION FAN)								
5.3.3.1	ชั้น 1								
	- A-1EF-01 (500 CFM) TYPE CFSD ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	1,550.00	1,550.00	1,550.00	
	- A-1EF-02 (350 CFM) TYPE CFSD ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	1,250.00	1,250.00	1,250.00	
	- A-1EF-03 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	
	- A-1EF-04 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	
	- A-1EF-05 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	
	- A-1EF-06 (60 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	
	- A-1EF-07 (120 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	1,150.00	1,150.00	1,150.00	
	- A-1EF-08 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	
	- A-1EF-09 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	
	- A-1EF-10 (100 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	1,150.00	1,150.00	1,150.00	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกอบบัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	- A-1EF-11 (100 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	1,150.00	1,150.00	1,150.00	
	- A-1EF-12 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	
	- A-1EF-13 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	
	- A-1EF-14 (75 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	
	- A-1EF-15 (90 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	
	- A-1EF-16 (190 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	1,150.00	1,150.00	1,150.00	
	- A-1EF-17 (750 CFM) TYPE CM ,0.40 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- A-1EF-18 (1,300 CFM) TYPE CM ,0.40 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- A-1EF-19 (550 CFM) TYPE CM ,0.40 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	1,550.00	1,550.00	1,550.00	
	- A-1EF-20 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	
5.3.3.2	ชั้น 2								
	- A-2EF-01 (500 CFM) TYPE CFSD ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	1,550.00	1,550.00	1,550.00	
	- A-2EF-02 (3,350 CFM) TYPE CFSD ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- A-2EF-03 (50 CFM) TYPE CM ,0.15 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	
	- A-2EF-04 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	
	- A-2EF-05 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	
	- A-2EF-06 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	
	- A-2EF-07 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	
	- A-2EF-08 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	
	- A-2EF-09 (200 CFM) TYPE CM ,0.15 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	1,150.00	1,150.00	1,150.00	
	- A-2EF-10 (100 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	1,150.00	1,150.00	1,150.00	
	- A-2EF-11 (100 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	1,150.00	1,150.00	1,150.00	
	- A-2EF-12 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	
	- A-2EF-13 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	
	- A-2EF-14 (75 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	
	- A-2EF-15 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	
	- A-2EF-16 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	
5.3.3.4	ชั้น 3								
	- A-3EF-01 (500 CFM) TYPE CFSD ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	1,550.00	1,550.00	1,550.00	
	- A-3EF-02 (350 CFM) TYPE CFSD ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	1,250.00	1,250.00	1,250.00	
	- A-3EF-03 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	
	- A-3EF-04 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	
	- A-3EF-05 (270 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	1,250.00	1,250.00	1,250.00	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	- A-3EF-06 (100 CFM) TYPE CM ,0.35 ln.WG.	1.00	ชุด	-	-	1,150.00	1,150.00	1,150.00	
	- A-3EF-07 (100 CFM) TYPE CM ,0.35 ln.WG.	1.00	ชุด	-	-	1,150.00	1,150.00	1,150.00	
	- A-3EF-08 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 ln.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	
	- A-3EF-09 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 ln.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	
	- A-3EF-10 (200 CFM) TYPE CM ,0.35 ln.WG.	1.00	ชุด	-	-	1,150.00	1,150.00	1,150.00	
	- A-3EF-11 (550 CFM) TYPE CM ,0.35 ln.WG.	1.00	ชุด	-	-	1,550.00	1,550.00	1,550.00	
	- A-3EF-12 (400 CFM) TYPE CM ,0.35 ln.WG.	1.00	ชุด	-	-	1,550.00	1,550.00	1,550.00	
	- A-3EF-13 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 ln.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	
5.3.3.4	ชั้น 4								
	- A-4EF-01 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 ln.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	
	- A-4EF-02 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 ln.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	
	- A-4EF-03 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 ln.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	
	- A-4EF-04 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 ln.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	
	- A-4EF-05 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 ln.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	
	- A-4EF-06 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 ln.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	
	- A-4EF-07 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 ln.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	
	- A-4EF-08 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 ln.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	
	- A-4EF-09 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 ln.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	
	- A-4EF-10 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 ln.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	
	- A-4EF-11 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 ln.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	
	- A-4EF-12 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 ln.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	
	- A-4EF-13 (100 CFM) TYPE CM ,0.35 ln.WG.	1.00	ชุด	-	-	1,150.00	1,150.00	1,150.00	
	- A-4EF-14 (100 CFM) TYPE CM ,0.35 ln.WG.	1.00	ชุด	-	-	1,150.00	1,150.00	1,150.00	
	- A-4EF-15 (100 CFM) TYPE CM ,0.35 ln.WG.	1.00	ชุด	-	-	1,150.00	1,150.00	1,150.00	
	- A-4EF-16 (250 CFM) TYPE CM ,0.35 ln.WG.	1.00	ชุด	-	-	1,250.00	1,250.00	1,250.00	
	- A-4EF-17 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 ln.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	
	- A-4EF-18 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 ln.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	
	- A-4EF-19 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 ln.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	
	- A-4EF-20 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 ln.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	
	- A-4EF-21 (500 CFM) TYPE CM ,0.35 ln.WG.	1.00	ชุด	-	-	1,550.00	1,550.00	1,550.00	
	- A-4EF-22 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 ln.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	
	รวม				-		73,800.00		

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	รวมเงินหน้านี้							73,800.00	
5.3.4	ตู้ไฟฟ้าและระบบควบคุม								
5.3.4.1	สายไฟฟ้าชนิด IEC 01, 750V 70 °C								
	- THW 2.5 sq.mm.	83,010.00	เมตร	6.00	498,060.00	7.00	581,070.00	1,079,130.00	
	- THW 4 sq.mm.	31,320.00	เมตร	9.00	281,880.00	10.00	313,200.00	595,080.00	
	- THW 6 sq.mm.	225.00	เมตร	15.00	3,375.00	12.00	2,700.00	6,075.00	
	- THW 16 sq.mm.	450.00	เมตร	39.00	17,550.00	20.00	9,000.00	26,550.00	
	รวม				800,865.00		905,970.00		
	รวมเงินหน้านี้							1,706,835.00	
5.3.4.2	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด UPVC (UPVC Conduit)								
	- Dia. 1/2"	46,500.00	เมตร	14.00	651,000.00	20.00	930,000.00	1,581,000.00	
	- Dia. 3/4"	8,880.00	เมตร	18.00	159,840.00	23.00	204,240.00	364,080.00	
	- Dia. 1-1/4"	225.00	เมตร	48.00	10,800.00	27.00	6,075.00	16,875.00	
	รวม				821,640.00		1,140,315.00		
	รวมเงินหน้านี้							1,961,955.00	
5.3.4.3	WEAT HER PROOF ISOLATOR SWI TCH (IP55)								
	- 2P,20 A.	33.00	ชุด	740.00	24,420.00	100.00	3,300.00	27,720.00	
	- 2P,30 A.	27.00	ชุด	860.00	23,220.00	100.00	2,700.00	25,920.00	
	- 2P,60 A.	2.00	ชุด	1,130.00	2,260.00	100.00	200.00	2,460.00	
	- 3P,20 A.	37.00	ชุด	860.00	31,820.00	100.00	3,700.00	35,520.00	
	รวม				81,720.00		9,900.00		
	รวมเงินหน้านี้							21,620.00	
5.4	ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและระบายอากาศอาคาร สปพ.								
5.4.1	เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน (Air-Conditionig)								
5.4.1.1	ชั้น 1								
	- B-1CDU/1FCU-01 (18,000 BTU)	1.00	ชุด	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกอบังบัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	- B-2EF-01 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	
	- B-2EF-02 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	
	รวม				-		10,150.00		
	รวมเงินหน้านี้							10,150.00	
5.4.3	ตู้ไฟฟ้าและระบบควบคุม								
5.4.3.1	สายไฟฟ้าชนิด IEC 01, 750V 70 °C								
	- THW 2.5 sq.mm.	6,480.00	เมตร	6.00	38,880.00	7.00	45,360.00	84,240.00	
	รวม				38,880.00		45,360.00		
	รวมเงินหน้านี้							84,240.00	
5.4.3.2	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด UPVC (UPVC Conduit)								
	- Dia. 1/2"	2,160.00	เมตร	14.00	30,240.00	20.00	43,200.00	73,440.00	
	รวม				30,240.00		43,200.00		
	รวมเงินหน้านี้							73,440.00	
5.4.3.3	WEATHER PROOF ISOLATOR SWITCH (IP55)								
	- 2P,20 A.	12.00	ชุด	740.00	8,880.00	100.00	1,200.00	10,080.00	
	รวม				8,880.00		1,200.00		
	รวมเงินหน้านี้							10,080.00	
5.5	ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ กองรักษาการณ์								
5.5.1	เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน (Air-Conditioning)								
5.5.1.1	ชั้น 1								
	- C-1CDU/1FCU-01, 02 (18,000 BTU)	2.00	ชุด	-	-	1,800.00	3,600.00	3,600.00	
	- C-1CDU/1FCU-03 (9,000 BTU)	1.00	ชุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- C-1CDU/1FCU-04 (23,550 BTU)	1.00	ชุด	-	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	
	- C-1CDU/1FCU-05, 06 (16,000 BTU)	2.00	ชุด	-	-	1,500.00	3,000.00	3,000.00	
	- C-1CDU/1FCU-07, 08 (23,550 BTU)	2.00	ชุด	-	-	2,200.00	4,400.00	4,400.00	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	- C-1CDU/1FCU-09 (12,000 BTU)	1.00	ชุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- C-1CDU/1FCU-10 (12,000 BTU)	1.00	ชุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- C-1CDU/1FCU-11 (12,000 BTU)	1.00	ชุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
5.5.2	STEEL SUPPORT FOR CDU OR FCU	1.00	เหมา	35,000.00	35,000.00	20,000.00	20,000.00	55,000.00	
5.5.3	NITROGEN TESTING	1.00	เหมา	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
5.5.4	TEST RUN	1.00	เหมา	66,000.00	66,000.00	73,818.00	73,818.00	139,818.00	
5.5.5	REFRIGERANT FOR CDU/FCU	1.00	เหมา	85,000.00	85,000.00	-	-	85,000.00	
	รวม				201,000.00		111,018.00		
	รวมเงินหน้านี้							312,018.00	
5.6	พัดลมระบายอากาศ (VENTILATION FAN)								
	- C-1EF-01 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	
	- C-1EF-02 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	
	- C-1EF-03 (100 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	1,150.00	1,150.00	1,150.00	
	- C-1EF-04 (200 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	1,150.00	1,150.00	1,150.00	
	- C-1EF-05, 06 (200 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	2.00	ชุด	-	-	1,150.00	2,300.00	2,300.00	
	- C-1EF-07 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	
	- C-1EF-08 (500 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	1,550.00	1,550.00	1,550.00	
	- C-1EF-09 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	
	- C-1EF-10 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	
	- C-1EF-11 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	
	- C-1EF-12 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	
	รวม				-		11,400.00		
	รวมเงินหน้านี้							11,400.00	
5.7	ตู้ไฟฟ้าและระบบควบคุม								
5.7.1	สายไฟฟ้าชนิด IEC 01, 750V 70 °C								
	- THW 2.5 sq.mm.	2,160.00	เมตร	6.00	12,960.00	7.00	15,120.00	28,080.00	
	- THW 4 sq.mm.	270.00	เมตร	9.00	2,430.00	10.00	2,700.00	5,130.00	
	รวม				15,390.00		17,820.00		

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	- Dia. 2"	84.00	ชุด	520.00	43,680.00	200.00	16,800.00	60,480.00	
6.4.4	Flexible Rubber								
	- Dia. 4"	6.00	ชุด	2,080.00	12,480.00	200.00	1,200.00	13,680.00	
6.4.5	Vent Through Roof								
	- Dia. 4"	2.00	ชุด	675.00	1,350.00	400.00	800.00	2,150.00	
	รวม				77,860.00		30,850.00		
	รวมเงินหน้านี้							108,710.00	
6.5	ท่อระบายน้ำฝน และอุปกรณ์ประกอบ								
6.5.1	ท่อพีวีซีชั้น 8.5 (Rain Leader Pipe PVC Class 8.5)								
	- Dia. 2"	12.00	เมตร	57.00	684.00	80.00	960.00	1,644.00	
	- Dia. 4"	312.00	เมตร	212.00	66,144.00	160.00	49,920.00	116,064.00	
6.5.2	1) ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% -ของค่าวัสดุ	1.00	เหมา	26,731.20	26,731.20	8,019.36	8,019.36	34,750.56	
6.5.3	2) เหล็กยึดท่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% -ของค่าวัสดุ	1.00	เหมา	20,048.40	20,048.40	6,014.52	6,014.52	26,062.92	
6.5.4	3) ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10% -ของราคาท่อ ค่าแรง 30% -ของค่าวัสดุ	1.00	เหมา	6,682.80	6,682.80	2,004.84	2,004.84	8,687.64	
	รวม				120,290.40		66,918.72		
	รวมเงินหน้านี้							187,209.12	
6.6	วาล์วและอุปกรณ์ประกอบท่อน้ำ (Valve and Accessories)								
6.6.1	Roof Drain								
	- Dia. 3"	6.00	ชุด	1,020.00	6,120.00	300.00	1,800.00	7,920.00	
	- Dia. 4"	12.00	ชุด	1,240.00	14,880.00	400.00	4,800.00	19,680.00	
6.6.2	Rubber Flexible Connector								
	- Dia. 6"	28.00	ชุด	3,030.00	84,840.00	208.00	5,824.00	90,664.00	
	รวม				105,840.00		12,424.00		
	รวมเงินหน้านี้							118,264.00	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3

แบบเลขที่

สถานที่ จว.ภูเก็ต

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ครชล.

คำนวณโดย

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
7	งานระบบดับเพลิงอาคาร บก.ครชล.ภาค 3								
7.1	ท่อเหล็กดำ Sch.40 A53,GR.A มีตะเข็บ (Black Steel Pipe Sch.40, A53 GR.A,ERW)								
7.1.1	- Dia. 1"	936.00	เมตร	71.00	66,456.00	45.00	42,120.00	108,576.00	
	- Dia. 1 1/4"	128.00	เมตร	130.00	16,640.00	60.00	7,680.00	24,320.00	
	- Dia. 1 1/2"	159.00	เมตร	118.00	18,762.00	70.00	11,130.00	29,892.00	
	- Dia. 2"	188.00	เมตร	158.00	29,704.00	95.00	17,860.00	47,564.00	
	- Dia. 2 1/2"	152.00	เมตร	253.00	38,456.00	150.00	22,800.00	61,256.00	
	- Dia. 3"	71.00	เมตร	332.00	23,572.00	200.00	14,200.00	37,772.00	
	- Dia. 4"	82.00	เมตร	463.00	37,966.00	280.00	22,960.00	60,926.00	
	- Dia. 6"	237.00	เมตร	806.00	191,022.00	500.00	118,500.00	309,522.00	
7.1.2	1) ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% -ของค่าวัสดุ	1.00	เหมา	169,031.20	169,031.20	126,773.40	126,773.40	295,804.60	
7.1.3	2) เหล็กยึดท่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% -ของค่าวัสดุ	1.00	เหมา	84,515.60	84,515.60	126,773.40	126,773.40	211,289.00	
7.1.4	3) ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10% -ของราคาท่อ ค่าแรง 30% -ของค่าวัสดุ	1.00	เหมา	42,257.80	42,257.80	126,773.40	126,773.40	169,031.20	
7.1.5	4) ทาสีท่อดับเพลิง ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% -ของค่าวัสดุ	1.00	เหมา	126,773.40	126,773.40	126,773.40	126,773.40	253,546.80	
	รวม				845,156.00		764,343.60		
	รวมเงินหน้านี้							1,609,499.60	
7.2	วาล์วและอุปกรณ์ประกอบท่อน้ำ								
7.2.1	Butterfly Valve With Supervisory Switch								
	- Dia. 4"	8.00	ชุด	12,750.00	102,000.00	600.00	4,800.00	106,800.00	
7.2.2	Butterfly Valve								
	- Dia. 1"	6.00	ชุด	1,575.00	9,450.00	225.00	1,350.00	10,800.00	
7.2.3	Strainers								
	- Dia. 2"	1.00	ชุด	12,500.00	12,500.00	850.00	850.00	13,350.00	
7.2.4	GENERAL VALVE	5.00	ชุด	3,850.00	19,250.00	250.00	1,250.00	20,500.00	
7.2.5	UNION	5.00	ชุด	600.00	3,000.00	125.00	625.00	3,625.00	
7.2.6	Wet Pipe Alarm Valve Set	1.00	ชุด	8,750.00	8,750.00	1,000.00	1,000.00	9,750.00	
7.2.7	Automatic Air Vent -Dia. 25 mm	2.00	ชุด	5,360.00	10,720.00	500.00	1,000.00	11,720.00	
7.2.8	Ball Valve -Dia. 25 mm	5.00	ชุด	1,250.00	6,250.00	200.00	1,000.00	7,250.00	
7.2.9	Flow Switch	5.00	ชุด	2,800.00	14,000.00	200.00	1,000.00	15,000.00	
7.2.10	Sight Glass Dia. 25 mm.	5.00	ชุด	2,782.00	13,910.00	125.00	625.00	14,535.00	
7.2.11	หัวรับน้ำดับเพลิง	5.00	ชุด	12,500.00	62,500.00	850.00	4,250.00	66,750.00	
	รวม				262,330.00		17,750.00		

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3

แบบเลขที่

สถานที่ จว.ภูเก็ต

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ศรชล.

คำนวณโดย

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
7.6.10	Station, Manual Release w/ key and cover plate								
7.6.11	Station, Abort, Momentary								
7.6.12	Station, solenoid lock-out, key								
7.6.13	Low profile photo detector plug-in UL								
7.6.14	Detector Base-European flangeless; 2-wire								
7.6.15	Alarm, Horn/Strobe								
7.6.16	Alarm bell 6"								
7.6.17	System Installation								
	- Calculation & Drawing								
	- Piping and Electric Wiring Installation								
	- Testing, Commissioning and Engineering Fee								
7.6.18	**Excuded Power 220 VAC, Shutdown Air&Ventilation, FA Wiring								
	รวม				3,952,400.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							3,952,400.00	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกอบนัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
9	งานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร บก.สรชล.ภาค 3								
9.1	เมนไฟฟ้าแรงสูง (Main Incoming & HV Routing)								
9.1.1	EE Concrete Riser Pole 12 m	2.00	ชุด	8,500.00	17,000.00	6,000.00	12,000.00	29,000.00	
9.1.2	Lightning Arresster								
	- 21 kV , 5 kA At 24 kV.	3.00	ชุด	5,500.00	16,500.00	3,250.00	9,750.00	26,250.00	
9.1.3	Drop-Out Fuse w/Fuselink	3.00	ชุด	5,000.00	15,000.00	2,500.00	7,500.00	22,500.00	
9.1.4	สายไฟฟ้าแรงสูงชนิด SAC 25 Kv								
	- SAC 70 มม2	6.00	ม.	210.00	1,260.00	100.00	600.00	1,860.00	
9.1.5	สายไฟฟ้าไฟฟ้าชนิด XLPE CV (TR to MDB1)								
	- 1C-CV 0.6/1kV 150 sq.mm.	36.00	เมตร	366.08	13,178.88	70.00	2,520.00	15,698.88	
	- 1C-CV 0.6/1kV 240 sq.mm.	108.00	เมตร	601.24	64,933.92	100.00	10,800.00	75,733.92	
9.1.6	รางไฟฟ้า Cable Tray								
	- 300x100 มม. (TR. to MDB-1)	20.00	เมตร	420.00	8,400.00	375.00	7,500.00	15,900.00	
9.1.7	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด HDPE (HDPE Conduit)								
	- Dia. 4"	30.00	เมตร	320.00	9,600.00	150.00	4,500.00	14,100.00	
9.1.8	Concrete Duct Bank 2x2	62.00	เมตร	4,500.00	279,000.00	500.00	31,000.00	310,000.00	
9.1.9	บ่อพักขนาดมาตรฐาน TYPE C1 พร้อมฝาเหล็กหล่อ	2.00	ชุด	45,000.00	90,000.00	5,000.00	10,000.00	100,000.00	
	รวม				514,872.80		96,170.00		
	รวมเงินหน้า							611,042.80	
9.2	หม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Transformer Oil & Acc)								
9.2.1	Transformer 630 KVA.Oil immerse Type,Hermetically Sealed, 24kV, Pri	1.00	ชุด	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
9.2.2	Grounding for Transformer	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	
9.2.3	H-Frame for Transformer w/Accessories (นั่งร้านหม้อแปลง)	2.00	ชุด	135,000.00	270,000.00	45,000.00	90,000.00	360,000.00	
9.2.4	Cable Box	1.00	ชุด	55,000.00	55,000.00	25,000.00	25,000.00	80,000.00	
	รวม				330,000.00		167,500.00		
	รวมเงินหน้า							497,500.00	
9.3	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Grounding for Transformer)								
9.3.1	Generator 1000 KVA 3 Phase 0.8 PF Stanby Rating	-	ชุด	-	-			-	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกึ่งบัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	- Concrete Foundation	1.00	เหมา	25,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	
9.3.2	GCP 1 ACB 3P 1000AT	1.00	ชุด	266,800.00	266,800.00			266,800.00	
	- Concrete Foundation	1.00	เหมา	21,000.00	21,000.00	5,000.00	5,000.00	26,000.00	
9.3.3	Sound proofSound proof room Generator RM & M&E Room	1.00	เหมา	218,000.00	218,000.00			218,000.00	
9.3.4	สายไฟฟ้าไฟฟ้าชนิด XLPE CV								
	- 1C-CV 0.6/1kV 150 sq.mm.	36.00	ม.	366.08	13,178.88	70.00	2,520.00	15,698.88	
	- 1C-CV 0.6/1kV 240 sq.mm.	54.00	ม.	601.24	32,466.96	100.00	5,400.00	37,866.96	
9.3.5	รางไฟฟ้า Cable Tray								
	- 300x100 มม. (TR. to MDB-1)	16.00	เมตร	420.00	6,720.00	375.00	6,000.00	12,720.00	
	รวม				583,165.84		23,920.00		
	รวมเงินหน้า							607,085.84	
9.4	Essential Main Distribution Board)								
9.4.1	MDB 1	1.00	ชุด	600,600.00	600,600.00	95,000.00	95,000.00	695,600.00	
	- ACB 3P 1,000 AT/ 1,000 AF , IC ≥ 25kA , AT 415 VAC				-	-	-	-	
	- ACB 3P 500 AT/ 630 AF				-	-	-	-	
	- ACB 3P 1000 AT/ 1000 AF				-	-	-	-	
	- CT 1000/5A				-	-	-	-	
	- Surge Protection LA+SA class B+C,4P				-	-	-	-	
	- Digital Meter				-	-	-	-	
	- Pilot Lamp				-	-	-	-	
	- ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse)				-	-	-	-	
	- HRC Fuse				-	-	-	-	
	- ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.)				-	-	-	-	
9.4.2	EMDB 1	1.00	ชุด	1,695,300.00	1,695,300.00	95,000.00	95,000.00	1,790,300.00	
	- ACB 3P 1,000 AT/ 1,000 AF , IC ≥ 25kA , AT 415 VAC				-	-	-	-	
	- ACB 3P 30 AT/ 100 AF				-	-	-	-	
	- ACB 3P 60 AT/ 100 AF				-	-	-	-	
	- ACB 3P 100 AT/ 100 AF				-	-	-	-	
	- ACB 3P 125 AT/ 100 AF				-	-	-	-	
	- ACB 3P 200 AT/ 100 AF				-	-	-	-	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
9.4.8	สายไฟฟ้าไฟฟ้านิต XLPE CV								
	- 1C-CV 0.6/1kV 10 sq.mm.	52.00	ม.	28.34	1,473.68	43.00	2,236.00	3,709.68	
	- 1C-CV 0.6/1kV 16 sq.mm.	68.00	ม.	42.12	2,864.16	45.00	3,060.00	5,924.16	
	- 1C-CV 0.6/1kV 50 sq.mm.	208.00	ม.	121.94	25,363.52	48.00	9,984.00	35,347.52	
	- 1C-CV 0.6/1kV 70 sq.mm.	794.00	เมตร	171.08	135,837.52	50.00	39,700.00	175,537.52	
	- 1C-CV 0.6/1kV 95 sq.mm.		เมตร	235.56	-	55.00	-	-	
	- 1C-CV 0.6/1kV 120 sq.mm.		เมตร	299.00	-	65.00	-	-	
	- 1C-CV 0.6/1kV 150 sq.mm.	567.00	เมตร	366.08	207,567.36	70.00	39,690.00	247,257.36	
	- 1C-CV 0.6/1kV 185 sq.mm.		เมตร	458.64	-	85.00	-	-	
	- 1C-CV 0.6/1kV 240 sq.mm.	1,601.00	เมตร	601.12	962,393.12	100.00	160,100.00	1,122,493.12	
9.4.9	Wire Way w/Cover								
	- 100 มม x 100 มม	562.00	เมตร	241.00	135,442.00	115.00	64,630.00	200,072.00	
	- 200 มม x 100 มม	127.00	เมตร	305.00	38,735.00	225.00	28,575.00	67,310.00	
	รวม				4,579,376.36		672,975.00		
	รวมเงินหน้านี้						5,252,351.36		
9.5	งานระบบสื่อสารภายนอกอาคาร บก.ศรชล.ภาค 3								
9.5.1	เมนไฟฟ้าสื่อสาร (Main Incoming For Communication System)								
9.5.1.1	บ่อพักขนาดมาตรฐาน TYPE JUF-11 พร้อมฝาเหล็กหล่อ	2.00	ชุด	45,000.00	90,000.00	5,000.00	10,000.00	100,000.00	
9.5.1.2	ท่อร้อยสายไฟฟ้านิต HDPE (HDPE Conduit)				-		-	-	
	- Dia. 2"	30.00	ม.	220.00	6,600.00	120.00	3,600.00	10,200.00	
9.5.1.3	Concrete Duct Bank 2x2	62.00	ม.	2,500.00	155,000.00	1,000.00	62,000.00	217,000.00	
	รวม				251,600.00		75,600.00		
	รวมเงินหน้านี้						327,200.00		
9.6	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายนอก อาคาร บก.ศรชล.ภาค 3								
9.6.1	โคมไฟภายนอก								
9.6.2	Bollard	4.00	ชุด	9,000.00	36,000.00	2,700.00	10,800.00	46,800.00	
9.6.3	Spotlight	21.00	ชุด	3,275.00	68,775.00	982.50	20,632.50	89,407.50	
9.6.4	Wall mounted light	11.00	ตร.ม.	3,620.00	39,820.00	1,086.00	11,946.00	51,766.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
10	งานประปาภายนอกอาคารงานระบบประกอบ (Utility) บก.ศรชล.ภาค 3								
10.1	เครื่องสูบน้ำประปา และอุปกรณ์ประกอบ								
10.1.1	TP-01,02 Cold Water Transfer Pump To B And C Building Tank Vertical Single Or Multi-Stage Centrifugal Pump, Motro Insulation Class F (1 Duty, 1 Standby) Total Capacity = 5 m3/hr, TDH = 30 m	2	ชุด	-	-	5,000.00	10,000.00	10,000.00	
10.1.2	Control Panel For Transfer Pump Controller TP-01,02 (1 Duty, 1 Standby)	1	ชุด	28,000.00	28,000.00	2,000.00	2,000.00	30,000.00	
10.1.3	IRRP-01,02 Vertical Single Or Multi-Stage For IRRIGATION Centrifugal Pump, Motro Insulation Class F (1 Duty, 1 Standby) Total Capacity = 5 m3/hr, TDH =25 m	2	เครื่อง	-	-	5,000.00	10,000.00	10,000.00	
10.1.4	Control Panel For Transfer Pump Controller IRRP-01,02 (1 Duty, 1 Standby)	1	ชุด	26,000.00	26,000.00	2,000.00	2,000.00	28,000.00	
10.1.5	A-BP-01,02 Constant Pressure Packge Booster Pump Set Vertical or Horizontal Centrifual Pump Consist of 2 Pump (100%, 100%) With Pressure Tank 100 Litres And All Necessary Equipment (1 Duty, 1 Standby) Total Capacity = 40 m3/hr, TDH = 40 m	1	ชุด	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
10.1.6	ถังเก็บน้ำ ทรงถ้วย ตั้งพื้น ความจุ 6 ลบ.ม	1	ชุด	26,000.00	26,000.00	10,500.00	10,500.00	36,500.00	
10.1.7	ถังเก็บน้ำ ทรงถ้วย ตั้งพื้น ความจุ 3 ลบ.ม	1	ชุด	12,500.00	12,500.00	10,500.00	10,500.00	23,000.00	
10.1.8	Concrete Foundation	2	งาน	21,000.00	42,000.00	14,700.00	29,400.00	71,400.00	
	รวม				134,500.00		79,400.00		
	รวมเงินหน้านี้						213,900.00		
10.2	เครื่องสูบน้ำเสีย, น้ำโสโครก และอุปกรณ์ประกอบ								
10.2.1	ถังดักไขมันสำเร็จรูป 6,000 ลิตร , ชุดควบคุม	1	ชุด	32,100.00	32,100.00	12,500.00	12,500.00	44,600.00	
10.2.2	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเกราะ - กรองเติมอากาศ (30ลบ.ม./วัน) , ชุดควบคุม	1	ชุด	356,500.00	356,500.00	22,500.00	22,500.00	379,000.00	
10.2.3	Concrete Foundation	1	งาน	21,000.00	21,000.00	14,700.00	14,700.00	35,700.00	
	รวม				409,600.00		49,700.00		

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	รวมเงินหน้านี้							459,300.00	
10.3	งานประปาและสุขาภิบาล อาคาร ขพพ.								
10.3.1	เครื่องสูบน้ำประปา และอุปกรณ์ประกอบ								
10.3.1.1	B-BP-01,02 Constant Pressure Packge Booster Pump Set Vertical or Horizontal Centrifual Pump Consist of 2 Pump (100%, 100%) With Pressure Tank 100 Litres And All Necessary Equipment (1 Duty, 1 Standby) Total Capacity = 9 m3/hr, TDH = 20 m	1	ชุด	-	-	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
	รวม				-		40,000.00		
	รวมเงินหน้านี้							40,000.00	
10.3.2	เครื่องสูบน้ำเสีย, น้ำโสโครก และอุปกรณ์ประกอบ								
10.3.2.1	ถังดักไขมันสำเร็จรูป 6,000 ลิตร , ชุดควบคุม	1	ชุด	32,100.00	32,100.00	12,500.00	12,500.00	44,600.00	
10.3.2.2	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเกราะ - กรองเติมอากาศ (3 ลบ.ม./วัน) , ชุดควบคุม	1	ชุด	65,000.00	65,000.00	22,500.00	22,500.00	87,500.00	
10.3.2.3	Concrete Foundation	1	งาน	21,000.00	21,000.00	14,700.00	14,700.00	35,700.00	
	รวม				118,100.00		49,700.00		
	รวมเงินหน้านี้							167,800.00	
10.4	งานประปาและสุขาภิบาลอาคาร กองรักษาการณ์								
10.4.1	เครื่องสูบน้ำประปา และอุปกรณ์ประกอบ								
10.4.1.1	C-BP-01,02 Constant Pressure Packge Booster Pump Set Vertical or Horizontal Centrifual Pump Consist of 2 Pump (100%, 100%) With Pressure Tank 100 Litres And All Necessary Equipment (1 Duty, 1 Standby) Total Capacity = 40 m3/hr, TDH = 40 m	1	ชุด	-	-	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
	รวม				-		40,000.00		
	รวมเงินหน้านี้							40,000.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	- Dia. 2"	8	ชุด	2,562.00	20,496.00	400.00	3,200.00	23,696.00	
	- Dia. 3"	2	ชุด	4,902.00	9,804.00	500.00	1,000.00	10,804.00	
	- Dia. 4"	2	ชุด	8,100.00	16,200.00	600.00	1,200.00	17,400.00	
10.8.2	Check Valve								
	- Dia. 3"	4	ชุด	6,450.00	25,800.00	450.00	1,800.00	27,600.00	
	รวม				72,300.00		7,200.00		
	รวมเงินหน้านี้							79,500.00	
10.9	ท่อระบายน้ำเสีย, น้ำโสโครก, น้ำระบบระบายอากาศ, และอุปกรณ์ประกอบ								
10.9.1	ท่อพีวีซีชั้น 8.5 (Soli, Waste & Vent Pipe. PVC Class 8.5)								
	- Dia. 4"	114	เมตร	142.00	16,188.00	160.00	18,240.00	34,428.00	
10.9.2	1) ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% -ของค่าวัสดุ	1	เหมา	6,475.20	6,475.20	1,942.56	1,942.56	8,417.76	
10.9.3	2) เหล็กยึดท่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% -ของค่าวัสดุ	1	เหมา	4,856.40	4,856.40	1,456.92	1,456.92	6,313.32	
10.9.4	3) ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10% -ของราคาท่อ ค่าแรง 30% -ของค่าวัสดุ	1	เหมา	1,618.80	1,618.80	485.64	485.64	2,104.44	
	รวม				29,138.40		22,125.12		
	รวมเงินหน้านี้							51,263.52	
10.10	วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ (Valve and Accessories)								
10.10.1	FLOOR CLEAN OUT (FCO.)								
	- Dia. 4"	6	ชุด	1,032.00	6,192.00	600.00	3,600.00	9,792.00	
10.10.2	P-TRAP								
	- Dia. 4"	1	ชุด	725.00	725.00	300.00	300.00	1,025.00	
10.10.3	Flexible Rubber								
	- Dia. 4"	4	ชุด	2,080.00	8,320.00	200.00	800.00	9,120.00	
	รวม				15,237.00		4,700.00		

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	รวมเงินหน้านี้							<u>19,937.00</u>	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
12	งานดับเพลิงภายนอกอาคารระบบประกอบ (Utility) บก.ศรชล.ภาค 3								
12.1	เครื่องสูบน้ำดับเพลิงขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์								
12.1.1	Fire Pump Shall Be In Accordance With The Latest NFPA 20 "Standard For The Installation Of Centrifugal Fire Pump" And Shall Be UL Listed Or FM. Approved Rated Capacity = 750 GPM, Rated Head = 140 PSI (DIESEL FIRE PUMP-01)	1.00	ชุด	-	-	33,600.00	33,600.00	33,600.00	
12.1.2	Control Panel For DIESEL FIRE PUMP-01	1.00	ชุด						
12.1.3	Concrete Foundation	1.00	งาน	21,000.00	21,000.00	14,700.00	14,700.00	35,700.00	
	รวม				21,000.00		48,300.00		
	รวมเงินหน้านี้							69,300.00	
12.2	เครื่องสูบน้ำรักษาความดัน (Jockey Pump)								
12.2.1	Jock Pump Shall Be In Accordance With The Latest NFPA 20 "Standard For The Installation Of Centrifugal Jock Pump" And Shall Be UL Listed Or FM. Approved Rated Capacity = 20 GPM, Rated = 140 PSI (JOCKEY PUMP-01)	1.00	ชุด	-	-	20,160.00	20,160.00	20,160.00	
12.2.2	Control Panel For DIESEL FIRE PUMP-01	1.00	ชุด						
12.2.3	Fuel storage tank w/ spill, leak containment and accessories	1.00	ชุด	68,750.00	68,750.00	15,000.00	15,000.00	83,750.00	
12.2.4	Concrete Foundation	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	7,000.00	7,000.00	17,000.00	
	รวม				78,750.00		42,160.00		
	รวมเงินหน้านี้							120,910.00	
12.3	ท่อเหล็กดำ Sch.40 A53,GR.A มีตะเข็บ (Black Steel Pipe Sch.40, A53 GR.A,ERW)								
12.3.1	- Dia. 2"	24.00	เมตร	158.00	3,792.00	95.00	2,280.00	6,072.00	
	- Dia. 6"	98.00	เมตร	806.00	78,988.00	500.00	49,000.00	127,988.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	1) ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% -ของค่าวัสดุ	1.00	เหมา	33,112.00	33,112.00	9,933.60	9,933.60	43,045.60	
12.3.2	2) เหล็กยึดท่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% -ของค่าวัสดุ	1.00	เหมา	16,556.00	16,556.00	4,966.80	4,966.80	21,522.80	
12.3.3	3) ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10% -ของราคาท่อ ค่าแรง 30% -ของค่าวัสดุ	1.00	เหมา	8,278.00	8,278.00	2,483.40	2,483.40	10,761.40	
12.3.4	4) ทาสีท่อดับเพลิง ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% -ของค่าวัสดุ	1.00	เหมา	24,834.00	24,834.00	7,450.20	7,450.20	32,284.20	
12.3.5									
	รวม				165,560.00		76,114.00		
	รวมเงินหน้านี้							241,674.00	
12.4	วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ								
12.4.1	OS & Y GATE VALVE								
	- Dia. 2 1/2"	1.00	ชุด	7,354.00	7,354.00	500.00	500.00	7,854.00	
12.4.2	Check Valve								
	- Dia. 4"	3.00	ชุด	8,643.00	25,929.00	600.00	1,800.00	27,729.00	
12.4.3	Butterfly Valve With Supervisory Switch								
	- Dia. 6"	4.00	ชุด	15,750.00	63,000.00	900.00	3,600.00	66,600.00	
12.4.4	Butterfly Valve								
	- Dia. 1"	1.00	ชุด	1,575.00	1,575.00	225.00	225.00	1,800.00	
	- Dia. 2"	4.00	ชุด	2,045.00	8,180.00	375.00	1,500.00	9,680.00	
12.4.5	Flexible Connections								
	- Dia. 2"	1.00	ชุด	2,322.00	2,322.00	300.00	300.00	2,622.00	
	- Dia. 4"	2.00	ชุด	7,486.00	14,972.00	300.00	600.00	15,572.00	
12.4.6	Strainers								
	- Dia. 2"	2.00	ชุด	12,500.00	25,000.00	850.00	1,700.00	26,700.00	
12.4.7	- Alarm Valve For Wet Pipe Alarm Valve Set	2.00	ชุด	8,750.00	17,500.00	1,000.00	2,000.00	19,500.00	
12.4.8	Flow Switch	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	200.00	200.00	3,000.00	
12.4.9	Sight Glass Dia. 25 mm.	1.00	ชุด	2,782.00	2,782.00	125.00	125.00	2,907.00	
12.4.10	GENERAL VALVE	6.00	ชุด	3,850.00	23,100.00	250.00	1,500.00	24,600.00	
12.4.10	UNION	1.00	ชุด	600.00	600.00	125.00	125.00	725.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
12.4.11	FOOT VALVE								
	- Dia. 8"	2.00	ชุด	12,500.00	25,000.00	850.00	1,700.00	26,700.00	
12.4.12	FIRE DEPARTMENT CONNECTION (FDC)								
	- DIA. 65 mm. X 65 mm. X 100 mm.	2.00	ชุด	20,930.00	41,860.00	1,200.00	2,400.00	44,260.00	
12.4.13	- Preaction Control Panel	1.00	ชุด	35,750.00	35,750.00	2,500.00	2,500.00	38,250.00	
	รวม				297,724.00		20,775.00		
	รวมเงินหน้านี้							318,499.00	
12.5	ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler System)								
	- Pendent Dia.1/2 K = 5.6 155 F/68 C "Standard Response"	8.00	ชุด	130.00	1,040.00	50.00	400.00	1,440.00	
	รวม				1,040.00		400.00		
	รวมเงินหน้านี้							1,440.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร									
ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคที่ 3									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.2.1	- งานชุดดินฐานรากพร้อมกลบกลับ	530.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	52,470.00	52,470.00	
4.2.2	- งานทรายหยาบรองพื้น	26.00	ลบ.ม.	672.00	17,472.00	91.00	2,366.00	19,838.00	
4.2.3	- งานคอนกรีตหยาบ	12.50	ลบ.ม.	1,900.00	23,750.00	398.00	4,975.00	28,725.00	
4.2.4	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc.(Cylinder)	232.00	ลบ.ม.	2,060.00	477,920.00	350.00	81,200.00	559,120.00	
4.2.5	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc.(Cylinder) ผสมน้ำยากันซึม		ลบ.ม.		-		-	-	
4.2.6	- งานไม้แบบ	1,679.00	ตร.ม.	-	-	133.00	223,307.00	223,307.00	
4.2.7	- ไม้แบบทั่วไป 50%	8,390.00	ตร.ม.	200.00	1,678,000.00	-	-	1,678,000.00	
4.2.8	- ไม้คร่าค้ำยันแบบ 30%ของไม้แบบ	500.00	ตร.ม.	200.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
4.2.9	- ตะปูประกอบแบบ คัด 0.25 กกต่อไม้แบบ 1 ตร.ม ตะปู 1 ลัง / 18 กก	24.00	ลัง	561.00	13,464.00	-	-	13,464.00	
4.2.10	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	- SR24-RB 6 mm.	0.26	ตัน	22,301.00	5,798.26	4,100.00	1,066.00	6,864.26	
	- SR24-RB 9 mm.	6.12	ตัน	21,494.00	131,543.28	4,100.00	25,092.00	156,635.28	
	- SD40-DB 10mm.	-	ตัน	-	-	-	-	-	
	- SD40-DB 12mm.	14.26	ตัน	20,488.00	292,158.88	3,300.00	47,058.00	339,216.88	
	- SD40-DB 16mm.	3.11	ตัน	20,413.00	63,484.43	3,300.00	10,263.00	73,747.43	
	- SD40-DB 20mm.	7.40	ตัน	19,926.00	147,452.40	2,900.00	21,460.00	168,912.40	
	- SD40-DB 25mm.	-	ตัน	-	-	-	-	-	
	- SD40-DB 28mm.	-	ตัน	-	-	-	-	-	
4.2.11	- ลวดผูกเหล็ก ใช้ 30 กก/ตัน	934.00	กก.	28.00	26,152.00	-	-	26,152.00	
4.2.12	- น้ำยากันซึมผสมคอนกรีตคือคิวคอนกรีต		ลบ.ม.		-		-	-	
4.2.15	งานโครงเหล็กรูปพรรณ				-		-	-	
4.2.15.1	TR5:Tube 50x50x1.6 mm. [Top Chord]	1,680.00	กก.	30.00	50,400.00	12.00	20,160.00	70,560.00	
	Tube 50x50x1.6 mm.[Bottom Chord]	1,550.00	กก.	30.00	46,500.00	12.00	18,600.00	65,100.00	
	Tube 50x50x1.6 mm.[Vertical]	259.50	กก.	30.00	7,785.00	12.00	3,114.00	10,899.00	
	Tube 50x50x1.6 mm.[Diagonal]	188.50	กก.	30.00	5,655.00	12.00	2,262.00	7,917.00	
	แปรง C-90x45x20x2.3 @1.500 มม.	1,140.00	กก.	30.00	34,200.00	12.00	13,680.00	47,880.00	
4.2.15.2	TR6:Tube 100x50x3.2 mm. [Top Chord]		กก.		-		-	-	
	Tube 100x50x3.2 mm.[Bottom Chord]		กก.		-		-	-	
	Tube 50x50x1.6 mm.[Vertical]		กก.		-		-	-	
	Tube 50x50x1.6 mm.[Diagonal]		กก.		-		-	-	
4.2.15.3	TR7:Tube 50x50x1.6 mm. [Top Chord]		กก.		-		-	-	
	Tube 50x50x1.6 mm.[Bottom Chord]		กก.		-		-	-	
	Tube 50x50x1.6 mm.[Vertical]		กก.		-		-	-	
	Tube 50x50x1.6 mm.[Diagonal]		กก.		-		-	-	
4.2.16	Plate 7 mm.Thk.	15.00	ชุด	20.00	300.00	-	-	300.00	
4.2.17	4-Jbolt M8 ASTM A325	15.00	ชุด	200.00	3,000.00	80.00	1,200.00	4,200.00	
4.2.18	ทาสีรองพื้นกันสนิม 2ชั้น	235.00	ตร.ม.	65.00	15,275.00	35.00	8,225.00	23,500.00	
	หลังคา Metal Sheet	468.00	ตร.ม.	350.00	163,800.00	70.00	32,760.00	196,560.00	
	- อื่นๆ (ไปตระเวนพิมพ์ไม้กันสนิม)				-		-	-	
					-		-	-	
4.2.19	F1 พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ชัดเรียบ	40.00	ตร.ม.	80.00	3,200.00	50.00	2,000.00	5,200.00	
4.2.20	FL-2 พื้นกระเบื้องยาง หนา 3มม. (VN-1)	23.00	ตร.ม.	320.00	7,360.00	120.00	2,760.00	10,120.00	
4.2.21	FL-3 พื้นกระเบื้องยาง หนา 3มม. (VN-2)	15.00	ตร.ม.	320.00	4,800.00	120.00	1,800.00	6,600.00	
4.2.22	FL-4 พื้นกระเบื้องยางลายไม้ หนา 3มม. (VN-3)	38.00	ตร.ม.	320.00	12,160.00	120.00	4,560.00	16,720.00	
4.2.23	FL-5 พื้นกระเบื้องยางลายปูนเปลือย หนา 3มม. (VN-4)	120.00	ตร.ม.	320.00	38,400.00	120.00	14,400.00	52,800.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน		งานอาคาร							
ชื่อโครงการ		อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคที่ 3							
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.2.24	FL-7 ฟันกระเบื้อง HOMOGENEOUS ขนาด 450x450 มม. (CT-2)	20.00	ตร.ม.	560.00	11,200.00	235.00	4,700.00	15,900.00	
4.2.25	FL-9 ฟันกระเบื้อง HOMOGENEOUS ขนาด 450x450 มม. (CT-4)	112.50	ตร.ม.	560.00	63,000.00	235.00	26,437.50	89,437.50	
4.2.26	ปูนทรายปรับระดับสำหรับพื้นกระเบื้องยาง	76.00	ตร.ม.	80.00	6,080.00	50.00	3,800.00	9,880.00	
4.2.27	ปูนทรายปรับระดับสำหรับพื้นกระเบื้อง	132.00	ตร.ม.	80.00	10,560.00	50.00	6,600.00	17,160.00	
4.2.28	ปูนขาวและยาแนว	132.00	ตร.ม.	80.00	10,560.00	50.00	6,600.00	17,160.00	
4.2.29	P2 - ผังก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบ ทาสีเทาอ่อน(ภายนอก รันระบุนภายใน)	173.00	ตร.ม.	159.00	27,507.00	65.00	11,245.00	38,752.00	
4.2.30	12 - ผังก่ออิฐมวลมวลเบา ฉาบเรียบ กระจกกระเบื้อง HOMOGENEOUS ขนาด	34.00	ตร.ม.	800.00	27,200.00	235.00	7,990.00	35,190.00	
4.2.31	15 - ผังอาคารสถาปัตยกรรม ฉาบเรียบ ทาสีขาว (PT-2)	51.00	ตร.ม.	35.00	1,785.00	35.00	1,785.00	3,570.00	
4.2.32	SK-1 บัวผนัง (รวมตัวจบมุม จบชาย จบขวา)	519.00	ม.	320.00	166,080.00	65.00	33,735.00	199,815.00	
4.2.33	CL-1 ฝ้าโครงเคร่าโลหะ กรุอิฐซีเมนต์กันชื้น หนา 9มม. ฉาบเรียบทาสีขาว(PT-2)จบรอยต่อฝ้ากับผนัง PVC SHADOW GRAP 10ม	45.00	ตร.ม.	285.00	12,825.00	75.00	3,375.00	16,200.00	
4.2.34	CL-2 ฝ้าโครงเคร่าโลหะ กรุอิฐซีเมนต์กันชื้น หนา 9มม. ฉาบเรียบทาสีขาว(PT-2) จบรอยต่อฝ้ากับผนัง PVC SHADOW GRAP 10มม.	346.00	ตร.ม.	262.00	90,652.00	75.00	25,950.00	116,602.00	
4.2.35	CL-8 งานหุ้มบาน โครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยาง หนา 10มม. ทาสีตามระบุ	24.00	ม.	400.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
4.2.36	ประตูบานปิดเดี่ยวพร้อมบานติดตายช่วงบน ขนาด 0.90 x 2.70 ม. รวมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดทั่วไปตามท้องตลาด	2.00	ชุด	27,106.00	54,212.00	3,700.00	7,400.00	61,612.00	
4.2.37	ประตูบานปิดเดี่ยวพร้อมบานติดตายช่วงบน ขนาด 0.90 x 2.70 ม. รวมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดทั่วไปตามท้องตลาด	2.00	ชุด	27,106.00	54,212.00	3,700.00	7,400.00	61,612.00	
4.2.38	ชุดประตูกระจกห้องนำบ้านเปิดเดี่ยวพร้อมบานติดตาย ขนาด 1.97 x 2.00 ม. รวมวงกบ กระจกเทมเปอร์ หนา 10 มม.	1.00	ชุด	27,106.00	27,106.00	3,700.00	3,700.00	30,806.00	
4.2.39	ประตูบานเดี่ยวพร้อมบานติดตาย ขนาด 1.00 x 2.70 ม. รวมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดทั่วไปตามท้องตลาด	1.00	ชุด	27,106.00	27,106.00	3,700.00	3,700.00	30,806.00	
4.2.40	ประตูบานเดี่ยวพร้อมบานติดตาย ขนาด 1.00 x 2.70 ม. รวมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดทั่วไปตามท้องตลาด	1.00	ชุด	27,106.00	27,106.00	3,700.00	3,700.00	30,806.00	
4.2.41	ประตูบานช่องซาร์บานเปิดคู่ ขนาด 1.50 x 1.50 ม. รวมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดทั่วไปตามท้องตลาด	1.00	ชุด	12,707.50	12,707.50	2,900.00	2,900.00	15,607.50	
4.2.42	ประตูบานเปิดคู่พร้อมบานติดตาย ขนาด 2.00 x 2.70 ม. รวมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดทั่วไปตามท้องตลาด	1.00	ชุด	39,996.00	39,996.00	4,700.00	4,700.00	44,696.00	
4.2.43	ประตูบานเปิดคู่พร้อมบานติดตาย ขนาด 2.00 x 2.70 ม. รวมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดทั่วไปตามท้องตลาด	1.00	ชุด	48,734.00	48,734.00	4,700.00	4,700.00	53,434.00	
4.2.44	ประตูกระจกบานเปิดคู่พร้อมบานติดตาย ขนาด 2.00 x 2.70 ม. รวมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม POWDER COATED ขนาด ขนาดทั่วไปตามท้องตลาด	1.00	ชุด	54,463.00	54,463.00	9,500.00	9,500.00	63,963.00	
4.2.79	งานสุขภัณฑ์				-		-	-	
4.2.80	โถสุขภัณฑ์	8.00	ชุด	4,000.00	32,000.00	450.00	3,600.00	35,600.00	
4.2.81	อ่างชนิดติดตั้งบนเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	1,368.00	2,736.00	450.00	900.00	3,636.00	
4.2.82	ฝักบัวอ่าง/ท่อน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	725.00	1,450.00	-	-	1,450.00	
4.2.83	อ่างชนิดแบบแขวนผนัง	6.00	ชุด	1,451.00	8,706.00	450.00	2,700.00	11,406.00	
4.2.84	ฝักบัวอ่าง/ท่อน้ำทิ้ง	6.00	ชุด	725.00	4,350.00	-	-	4,350.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน		งานอาคาร								
ชื่อโครงการ		อาคารโรงบำบัดน้ำเสียศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคที่ 3								
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
4.3.17	FL-2 ฟันกระเบื้องยาง ทน 3 มม. (VN-1)	78.00	ตร.ม.	320.00	24,960.00	120.00	9,360.00	34,320.00		
4.3.18	FL-7 ฟันกระเบื้อง HOMOGENEOUS ขนาด 450x450 มม. (CT-2)	55.00	ตร.ม.	650.00	35,750.00	235.00	12,925.00	48,675.00		
4.3.19	FL-9 ฟันกระเบื้อง HOMOGENEOUS ขนาด 450x450 มม. (CT-4)	183.00	ตร.ม.	650.00	118,950.00	235.00	43,005.00	161,955.00		
4.3.20	ปูนทรายปรับระดับสำหรับฟันกระเบื้องยาง	78.00	ตร.ม.	80.00	6,240.00	50.00	3,900.00	10,140.00		
4.3.21	ปูนทรายปรับระดับสำหรับฟันกระเบื้อง	238.00	ตร.ม.	80.00	19,040.00	50.00	11,900.00	30,940.00		
4.3.22	ปูนขาวและยานวน	238.00	ตร.ม.	50.00	11,900.00	10.00	2,380.00	14,280.00		
4.3.23	P2 - ผังก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบ ทาสีเทาอ่อน(ภายนอก รุ่นระบุภายหลัง)	147.00	ตร.ม.	159.00	23,373.00	65.00	9,555.00	32,928.00		
4.3.24	12 - ผังก่ออิฐมวลรวมเบา ฉาบเรียบ igrกระเบื้อง HOMOGENEOUS ขนาด	58.00	ตร.ม.	650.00	37,700.00	235.00	13,630.00	51,330.00		
4.3.25	15 - ผังก่ออาคารสถาปัตยกรรม ฉาบเรียบ ทาสีขาว (PT-2)	97.00	ตร.ม.	80.00	7,760.00	30.00	2,910.00	10,670.00		
4.3.26	SK-1 บัวผนัง (รวมตัวจมนุ่ม จบชาย จบขวา)	199.00	ม.	320.00	63,680.00	65.00	12,935.00	76,615.00		
4.3.27	CL-1 ฝ้าโครงเคร่าโลหะ กรุิปซัมบอร์ดกันชื้น ทน 9 มม. ฉาบเรียบทาสีขาว(PT-2)จบรอยต่อฝ้ากับผนัง PVC SHADOW GRAP 10ม.	55.00	ตร.ม.	285.00	15,675.00	75.00	4,125.00	19,800.00		
4.3.28	CL-2 ฝ้าโครงเคร่าโลหะ กรุิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. ฉาบเรียบทาสีขาว(PT-2) จบรอยต่อฝ้ากับผนัง PVC SHADOW GRAP 10ม.	261.00	ตร.ม.	262.00	68,382.00	75.00	19,575.00	87,957.00		
4.3.29	กันซึมพื้น,ผนังห้องน้ำ	89.00	ตร.ม.	110.00	9,790.00	-	-	9,790.00		
4.3.30	ประตูบานปิดเดี่ยวพร้อมบานติดตายช่วงบน ขนาด 0.90 x 2.70 ม. รวมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดหัวไปตามห้องตลาด.	3.00	ชุด	27,106.00	81,318.00	3,700.00	11,100.00	92,418.00		
4.3.31	ประตูบานปิดเดี่ยวพร้อมบานติดตายช่วงบน ขนาด 0.90 x 2.70 ม. รวมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดหัวไปตามห้องตลาด	3.00	ชุด	27,106.00	81,318.00	3,700.00	11,100.00	92,418.00		
4.3.32	ชุดประตูกระจกห้องน้ำบานเปิดเดี่ยวพร้อมบานติดตาย ขนาด 1.97 x 2.00 ม. รวมวงกบ กระจกเทมเปอร์ ทน 10 มม.	1.00	ชุด	27,106.00	27,106.00	3,700.00	3,700.00	30,806.00		
4.3.33	ประตูบานเดี่ยวพร้อมบานติดตาย ขนาด 1.00 x 2.70 ม. รวมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดไม้เกิน 18x100 มม.	1.00	ชุด	27,106.00	27,106.00	3,700.00	3,700.00	30,806.00		
4.3.34	ประตูบานเดี่ยวพร้อมบานติดตาย ขนาด 1.00 x 2.70 ม. รวมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดหัวไปตามห้องตลาด	1.00	ชุด	27,106.00	27,106.00	3,700.00	3,700.00	30,806.00		
4.3.35	ประตูบานช่องชาร์ปบานเปิดคู่ ขนาด 1.50 x 1.50 ม. รวมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดหัวไปตามห้องตลาด	1.00	ชุด	12,707.00	12,707.00	2,900.00	2,900.00	15,607.00		
4.3.36	ประตูบานเปิดคู่พร้อมบานติดตาย ขนาด 2.00 x 2.70 ม. รวมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดหัวไปตามห้องตลาด	1.00	ชุด	39,996.00	39,996.00	4,700.00	4,700.00	44,696.00		
4.3.37	ประตูบานเปิดคู่พร้อมบานติดตาย ขนาด 2.00 x 2.70 ม. รวมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดหัวไปตามห้องตลาด	1.00	ชุด	48,734.00	48,734.00	4,700.00	4,700.00	53,434.00		
4.3.38	ประตูกระจกบานเปิดคู่พร้อมบานติดตาย ขนาด 2.00 x 2.70 ม. รวมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดหัวไปตามห้องตลาด	1.00	ชุด	54,463.75	54,463.75	9,500.00	9,500.00	63,963.75		
4.3.39	ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.00 x 2.70 ม. รวมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดหัวไปตามห้องตลาด	1.00	ชุด	22,274.00	22,274.00	3,700.00	3,700.00	25,974.00		

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร									
ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคที่ 3									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.4.3	- งานคอนกรีตหยาบ	1.50	ลบ.ม.	1,900.00	2,850.00	350.00	525.00	3,375.00	
4.4.4	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc.(Cylinder)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
4.4.5	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc.(Cylinder) ผสมน้ำยากันซึม	202.00	ลบ.ม.	2,240.00	452,480.00	350.00	70,700.00	523,180.00	
4.4.6	- งานไม้แบบ	1,006.00	ตร.ม.	-	-	133.00	133,798.00	133,798.00	
4.4.7	- ไม้แบบทั่วไป 50%	629.00	ตร.ม.	200.00	125,800.00		-	125,800.00	
4.4.8	- ไม้คร่าค้ำยันแบบ 30%ของไม้แบบ	377.00	ตร.ม.	200.00	75,400.00		-	75,400.00	
4.4.9	- ตะปูประกอบแบบ คัด 0.25 กกต่อไม้แบบ 1 ตร.ม ตะปู 1 ลัง / 18 กก	18.00	ลัง	560.00	10,080.00		-	10,080.00	
4.4.10	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- SR24-RB 6 mm.	0.27	ตัน	22,301.00	6,021.27	4,100.00	1,107.00	7,128.27	
	- SR24-RB 9 mm.	3.83	ตัน	21,494.00	82,322.02	4,100.00	15,703.00	98,025.02	
	- SD40-DB 10mm.	-	ตัน	-	-	-	-	-	
	- SD40-DB 12mm.	7.49	ตัน	20,488.00	153,455.12	3,300.00	24,717.00	178,172.12	
	- SD40-DB 16mm.	14.37	ตัน	20,413.00	293,334.81	3,300.00	47,421.00	340,755.81	
	- SD40-DB 20mm.	-	ตัน	-	-	-	-	-	
	- SD40-DB 25mm.	-	ตัน	-	-	-	-	-	
	- SD40-DB 28mm.	-	ตัน	-	-	2,900.00	-	-	
4.4.1	- ลวดผูกเหล็ก ใช้ 30 กก/ตัน	778.62	กก.	35.00	27,251.70		-	27,251.70	
4.4.11	- น้ำยากันซึมผสมคอนกรีตต่อคิวคอนกรีต		ลบ.ม.	-	-				
4.4.12	งานผนัง P1								
4.4.13	งานฉาบแต่ง	361.00	ตร.ม.	126.00	45,486.00	80.00	28,880.00	74,366.00	
4.4.14	งานประตู								
4.4.15	หน้าต่างเกล็ดอลูมิเนียม(G1) ขนาด1.00 x 0.30 ม. รวมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม บาน: อลูมิเนียม	6.00	ชุด	5,000.00	30,000.00	500.00	3,000.00	33,000.00	
4.4.16	ประตูบานเปิดเดี่ยว(D8) ขนาด 0.90 x 2.05 ม. รวมวงกบ วงกบ: เหล็ก บาน: เหล็ก พ่นสีน้ำมัน	2.00	ชุด	17,204.00	34,408.00	800.00	1,600.00	36,008.00	
4.4.17	ประตูบานเปิดเดี่ยวD7 ขนาด 0.90 x 2.40 ม. รวมวงกบ วงกบ: เหล็ก บาน: เหล็ก พ่นสีน้ำมัน	3.00	ชุด	19,354.00	58,062.00	800.00	2,400.00	60,462.00	
4.4.18	งานกันซึมพื้น, ผนัง และฝ้า ลังเก็บน้ำ	819.00	ตร.ม.	110.00	90,090.00		-	90,090.00	
4.4.19	งานกันซึมพื้นห้องปั้ม	50.00	ตร.ม.	110.00	5,500.00		-	5,500.00	
4.4.20	อาคารจอดเรือใบ ขนาด 9.80x14.70 ม. (อาคาร D)								
4.4.21	- งานขุดดินฐานรากพร้อมกลบกลับ	83.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	8,217.00	8,217.00	
4.4.22	- งานทรายหยาบรองพื้น	17.00	ลบ.ม.	672.00	11,424.00	91.00	1,547.00	12,971.00	
4.4.23	- งานคอนกรีตหยาบ	9.00	ลบ.ม.	1,900.00	17,100.00	350.00	3,150.00	20,250.00	
4.4.24	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.(Cylinder)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
4.4.25	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.(Cylinder) ผสมน้ำยากันซึม	54.00	ลบ.ม.	2,240.00	120,960.00	350.00	18,900.00	139,860.00	
4.4.26	- งานไม้แบบ	146.00	ตร.ม.	-	-	133.00	19,418.00	19,418.00	
4.4.27	- ไม้แบบทั่วไป 50%	91.00	ตร.ม.	200.00	18,200.00		-	18,200.00	
4.4.28	- ไม้คร่าค้ำยันแบบ 30%ของไม้แบบ	55.00	ตร.ม.	200.00	11,000.00		-	11,000.00	
4.4.29	- ตะปูประกอบแบบ คัด 0.25 กกต่อไม้แบบ 1 ตร.ม ตะปู 1 ลัง / 18 กก	55.00	ลัง	560.00	30,800.00		-	30,800.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร									
ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคที่ 3									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.4.30	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
4.4.31	- SR24-RB 6 mm.	0.29	กก.	22,301.00	6,444.99	4,100.00	1,184.90	7,629.89	
4.4.32	- SR24-RB 9 mm.	-	กก.	-	-	-	-	-	
4.4.33	- SD40-DB 10mm.	-	กก.	-	-	-	-	-	
4.4.34	- SD40-DB 12mm.	3.05	กก.	20,488.00	62,508.89	3,300.00	10,068.30	72,577.19	
4.4.35	- SD40-DB 16mm.	1.17	กก.	20,413.00	23,903.62	3,300.00	3,864.30	27,767.92	
4.4.36	- SD40-DB 20mm.	-	กก.	-	-	-	-	-	
4.4.37	- SD40-DB 25mm.	-	กก.	-	-	-	-	-	
4.4.38	- SD40-DB 28mm.	-	กก.	-	-	-	-	-	
4.4.39	- ลวดผูกเหล็ก ใช้ 30 กก./ตัน	91.00	กก.	35.00	3,185.00		-	3,185.00	
4.4.40	- ไม้แบบพิเศษ เสากลม	89.00	ตร.ม.	200.00	17,800.00	133.00	11,837.00	29,637.00	
4.4.41	- TR8:Tube 60x30x2.3 mm. [Top Chord]	141.00	กก.	30.00	4,230.00	12.00	1,692.00	5,922.00	
4.4.42	Tube 60x30x2.3 mm.[Bottom Chord]	141.00	กก.	30.00	4,230.00	12.00	1,692.00	5,922.00	
4.4.43	Tube 50x25x1.6 mm.[Vertical]	58.00	กก.	30.00	1,740.00	12.00	696.00	2,436.00	
4.4.44	Tube 50x25x1.6 mm.[Diagonal]	99.00	กก.	30.00	2,970.00	12.00	1,188.00	4,158.00	
4.4.45	แปรง C-60x30x10x2.0 @1.00 มม.	283.00	กก.	30.00	8,490.00	12.00	3,396.00	11,886.00	
4.4.46	- TR9:Tube 50x25x1.6 mm. [Top Chord]	55.00	กก.	30.00	1,650.00	12.00	660.00	2,310.00	
4.4.47	Tube 50x25x1.6 mm.[Bottom Chord]	55.00	กก.	30.00	1,650.00	12.00	660.00	2,310.00	
4.4.48	Tube 50x25x1.6 mm.[Diagonal]	56.00	กก.	30.00	1,680.00	12.00	672.00	2,352.00	
4.4.49	F1 พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ขัดเรียบ เสาะร่องก้างปลา (Ramp ทางเข้าอาคาร) ชั้น 1	26.00	ตร.ม.	80.00	2,080.00	90.00	2,340.00	4,420.00	
4.4.50	C1 ฝ้าห้องพื้น เก็บรอยต่อเรียบทาสี (ได้พื้นกันสาด ค.ส.ล.)	22.00	ตร.ม.	80.00	1,760.00	50.00	1,100.00	2,860.00	
4.4.51	กันซึมพื้นผนังห้องน้ำ	75.00	ตร.ม.	110.00	8,250.00	-	-	8,250.00	
4.4.52	กันซึมพื้นกันสาด ชั้น 2 +พื้นระเบียง	34.00	ตร.ม.	110.00	3,740.00	-	-	3,740.00	
4.4.53	พื้น ทางเดินหน้าห้องพัก ชั้น 2	36.00	ตร.ม.	3,500.00	126,000.00	-	-	126,000.00	
4.4.54	ประตู-หน้าต่าง								
4.4.55	BD1 - ประตูเหล็กม้วน 6.70x3.40 ม.	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
4.4.56	BD2 - ประตูเหล็กม้วน 5.60x3.40 ม.	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
4.4.57	BD3 - ประตูบานเปิดเดี่ยว 0.90x2.40 ม.	18.00	ชุด	5,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00	
4.4.58	BW1 - หน้าต่างบานเลื่อน 1.50x1.50 ม.	21.00	ชุด	6,750.00	141,750.00	-	-	141,750.00	
4.4.59	BW2 - หน้าต่างบานกระทุ้ง 1.50x0.60 ม.	7.00	ชุด	3,150.00	22,050.00	-	-	22,050.00	
4.4.60	BG1 - หน้าต่างเกล็ดอลูมิเนียม 6.70x1.80 ม.	4.00	ชุด	30,150.00	120,600.00	-	-	120,600.00	
4.4.61	BG2 - หน้าต่างเกล็ดอลูมิเนียม 5.70x1.80 ม.	2.00	ชุด	30,150.00	60,300.00	-	-	60,300.00	
4.4.62	ราวกันตกและระแนงเหล็ก								
4.4.63	ราวกันตก RL-1 /Detail หน้า BA9.01 (ไม่รวมรวมบันได)	25.00	ม.	1,500.00	37,500.00	-	-	37,500.00	
4.4.64	ราวกันตก RL-2 /Detail หน้า BA9.01	3.00	ม.	1,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
4.4.65	ราวกันตก RL-3 /Detail หน้า BA9.01	4.00	ม.	1,500.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
4.4.66	ราวกันตก RL-4 /Detail หน้า BA9.01	5.00	ม.	1,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
4.4.67	ระแนงบังแดดอลูมิเนียม เหล็ก 50x50 มม. วางเว้นระยะทุก 50 มม. ขนาด 0.70x0.80 ม. / Detail AL-01 หน้า AA9.02	2.00	ชุด	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
4.4.68	ระแนงบังแดดอลูมิเนียม เหล็ก 50x50 มม. วางเว้นระยะทุก 50 มม. ขนาด 0.90x0.80 ม. / Detail AL-01 หน้า AA9.02	2.00	ชุด	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
4.4.69	ระแนงบังแดดอลูมิเนียม เหล็ก 50x50 มม. วางเว้นระยะทุก 50 มม. ขนาด 1.50x0.80 ม. / Detail AL-01 หน้า AA9.02	4.00	ชุด	5,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
4.4.70	หลังคา Metal Sheet	370.00	ตร.ม.	350.00	129,500.00	70.00	25,900.00	155,400.00	
4.4.71	ฉนวนหลังคา	146.00	ตร.ม.	50.00	7,300.00	30.00	4,380.00	11,680.00	
4.4.72	Flashing หลังคา	246.00	ม.	150.00	36,900.00	50.00	12,300.00	49,200.00	
4.4.73	รางน้ำ+โครงเหล็กรับรางน้ำ (ไม่มี Detail)	56.00	ม.	1,500.00	84,000.00	350.00	19,600.00	103,600.00	
4.4.74	ช่องฝ้า Service	7.00	ชุด	350.00	2,450.00	120.00	840.00	3,290.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร									
ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคที่ 3									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
4.4.75	เทพื้นทรายปรับระดับทำผิวขัดมัน F2				-		-	-	
4.4.76	- ส่วนลูกชั้น	35.00	ม.	42.00	1,470.00	41.00	1,435.00	2,905.00	
4.4.77	- ส่วนชานพัก	6.00	ตร.ม.	85.00	510.00	82.00	492.00	1,002.00	
4.4.78	จุ่มกบับโคปูด้วยวัสดุตาม SPEC	35.00	ม.	100.00	3,500.00	40.00	1,400.00	4,900.00	
4.4.79	L-01 ราวบันไดและเสาบันไดรอบใน ท่อเหล็กดำ dia. 1 " และราวลูกกรงเหล็ก 'dia. 2" สูง 900 มม. (ทาสี)	10.00	ม.	1,057.00	10,570.00	40.00	400.00	10,970.00	
4.4.80	ใต้ท้องบันไดแต่งผิวเรียบ ฉาบบาง (ทาสี)	15.00	ตร.ม.	32.00	480.00	71.00	1,065.00	1,545.00	
รวมราคา งานอาคาร Utilities และอาคารเก็บเรือใบ					2,823,233.42		504,177.50	3,327,410.92	
4.5	งานภูมิสถาปัตยกรรม								
4.5.1	พื้นคอนกรีตทำผิวทรายล้าง สีเทาอ่อน	615.00	ตร.ม.	350.00	215,250.00	170.00	104,547.39	319,797.39	
4.5.2	พื้นคอนกรีตทำผิวทรายล้าง สีเทาเข้ม	58.00	ตร.ม.	350.00	20,300.00	170.00	9,859.75	30,159.75	
4.5.3	เก้าอี้คอนกรีตทำผิวหินขัดสีน้ำเงิน เม็ดหิน สีเทา สีขาว	115.00	ตร.ม.	350.00	40,250.00	170.00	19,549.51	59,799.51	
รวมราคา งานภูมิสถาปัตยกรรม					275,800.00		133,956.65	409,756.65	
4.6	งาน Soft Scope								
4.6.1	หญ้ามาเลเซีย	445.00	ตร.ม.	25.00	11,125.00	8.00	3,560.00	14,685.00	
4.6.2	ไม้พุ่ม	590.00	ตร.ม.	424.00	250,160.00	170.00	100,297.49	350,457.49	
4.6.3	ไม้ยืนต้น								
	ปาล์มยะวา สูง 6 ม.	8.00	ต้น	5,949.00	47,592.00	849.00	6,792.00	54,384.00	
	อินทผลัม สูง 8 ม.	16.00	ต้น	8,924.00	142,784.00	1,274.00	20,384.00	163,168.00	
	กระทิง หนา(6นิ้ว) สูง 5 ม.	6.00	ต้น	5,652.00	33,912.00	807.00	4,842.00	38,754.00	
	ประดู่ หนา(18นิ้ว) สูง 7 ม.	1.00	ต้น	10,709.00	10,709.00	1,529.00	1,529.00	12,238.00	
	เสม็ด หนา(20นิ้ว) สูง 10 ม.	2.00	ต้น	16,659.00	33,318.00	2,379.00	4,758.00	38,076.00	
	แก้วเจ้าจอม หนา(3.5นิ้ว) สูง 2 ม.	3.00	ต้น	9,519.00	28,557.00	1,359.00	4,077.00	32,634.00	
4.6.4	ดินปลูก	36.00	คิว	254.00	9,144.00	25.00	900.00	10,044.00	
4.6.5	ค้ายัน	36.00	ชุด	127.00	4,572.00	12.00	432.00	5,004.00	
4.6.6	ระบบรดน้ำต้นไม้								
4.6.7	วางระบายน้ำโรยกวาด หนา 10 ซม. (โครงสร้าง+สถาปัตย์+กรวด)	46.00	ม.	934.00	42,964.00	705.00	32,430.00	75,394.00	
4.6.8	ท่อรูพูน	39.00	ชุด	237.00	9,243.00	25.00	975.00	10,218.00	
4.6.9	งานเสาธง+ติดตั้ง	7.00	จุด	8,000.00	56,000.00	3,500.00	24,500.00	80,500.00	
รวมราคา งาน Soft Scope					680,080.00		205,476.49	885,556.49	
4.7	งาน Retaining Wall								
4.7.1	- งานขุดดินฐานรากพร้อมกลับกลับ	2,206.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	218,394.00	218,394.00	
4.7.2	- งานทรายหยาบรองพื้น	33.00	ลบ.ม.	672.00	22,176.00	91.00	3,003.00	25,179.00	
4.7.3	- งานคอนกรีตหยาบ	66.00	ลบ.ม.	1,900.00	125,400.00	350.00	23,100.00	148,500.00	
4.7.4	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc.(Cylinder) ผสมน้ำยากันซึม	218.00	ลบ.ม.	2,240.00	488,320.00	350.00	76,300.00	564,620.00	
4.7.5	- ไม้แบบทั่วไป 50%	444.00	ตร.ม.	200.00	88,800.00	133.00	59,052.00	147,852.00	
4.7.6	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- SD40-DB 12mm.	16.33	ตัน	20,488.00	334,527.20	3,300.00	53,882.26	388,409.46	
	- SD40-DB 16mm.	16.33	ตัน	20,413.00	333,302.60	3,300.00	53,882.26	387,184.87	
4.7.7	- ลวดผูกเหล็ก ใช้ 30 กก/ตัน	587.81	กก.	35.00	20,573.35	-	-	20,573.35	
รวมราคา งาน Retaining Wall					1,413,099.16		487,613.52	1,900,712.68	
4.8	งาน Cut-Slope								
4.8.1	- Cut-Slope	202.00	ม.	-	-	12,376.00	2,499,952.00	2,499,952.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกอบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคที่ 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	รวมเงินหน้า							21,278,107.77	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
								วัสดุและแรงงาน	
12	งานครุภัณฑ์ที่ห้า (จัดจ้าง) และงานตกแต่งภายในอาคาร								
12.1	งานเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง (Built-In Furniture)	1.00	เหมา		2,395,400.00			2,395,400.00	
12.2	งานป้ายสัญลักษณ์	1.00	เหมา		139,490.00		101,847.00	241,337.00	
	รวมราคาทั้งหมด					2,534,890.00	101,847.00	2,636,737.00	
12.1	งานเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง (Built-In Furniture)								
12.1.1	ชั้น 1								
	เวทีในท้องประชุม ขนาด 9.30x2.10 ม. สนิมหนา 100 มม.	19.00	ตร.ม.	25,000.00	475,000.00	-	-	475,000.00	
	งานผนังกันเสียงตามสเปคและมาตรฐานทั่วไปพร้อมติดตั้งกับบาน	1.00	เหมา	1,100,000.00	1,100,000.00	-	-	1,100,000.00	
	B1 เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์คู่ด้วยหินเทียม	1.00	ชุด	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	B-3/1 เคาน์เตอร์ ห้องน้ำ ยู	1.00	ชุด	7,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	B-3/2 เคาน์เตอร์ ห้องน้ำ ซ	1.00	ชุด	7,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	B-4/1 เคาน์เตอร์ ห้องน้ำรับรอง	1.00	ชุด	7,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	B-4/2 เคาน์เตอร์ ห้องน้ำรับรอง	1.00	ชุด	7,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
12.1.2	ชั้น 2								
	B-2/1 เคาน์เตอร์ครัว	1.00	ชุด	7,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	B-3/1 เคาน์เตอร์ ห้องน้ำ ซ-ยู	1.00	ชุด	7,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	B-3/2 เคาน์เตอร์ ห้องน้ำ ซ-ยู	1.00	ชุด	7,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	B-4/1 เคาน์เตอร์ ห้องน้ำ	1.00	ชุด	7,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	B-4/2 เคาน์เตอร์ ห้องน้ำ	1.00	ชุด	7,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
12.1.3	ชั้น 3								
	B-3/3 เคาน์เตอร์ ห้องน้ำ ซ-ยู	1.00	ชุด	7,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	B-3/4 เคาน์เตอร์ ห้องน้ำ ซ-ยู	1.00	ชุด	7,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	B-4/3 เคาน์เตอร์ ห้องน้ำ	2.00	ชุด	7,200.00	14,400.00	-	-	14,400.00	
	ชั้น 4								
	B-5/1 ชุดครัว PANTRY	1.00	ชุด	75,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00	
	B-5/2 ชุดครัว PANTRY	1.00	ชุด	75,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00	
	B-5/3 ชุดครัว PANTRY	1.00	ชุด	75,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00	
	B-6/1 เคาน์เตอร์ TV	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	B-6/2 เคาน์เตอร์ TV	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	B-6/3 เคาน์เตอร์ TV	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	B-6/4 เคาน์เตอร์ TV	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	B-6/5 เคาน์เตอร์ TV	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	B-7/1 เคาน์เตอร์ BASIN (ผอ.)	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	B-7/2 เคาน์เตอร์ BASIN (ผอ.)	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	B-7/3 เคาน์เตอร์ BASIN (ผอ.)	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	B-7/4 เคาน์เตอร์ BASIN	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	B-7/5 เคาน์เตอร์ BASIN	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	B-7/6 เคาน์เตอร์ BASIN	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	B-8/1 ตู้เสื้อผ้าห้อง ผอ. + ตู้ล้าง	1.00	ชุด	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	B-8/2 ตู้เสื้อผ้าห้อง ผอ. + ตู้ล้าง	1.00	ชุด	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	B-8/3 ตู้เสื้อผ้าห้อง ผอ.	1.00	ชุด	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	B-8/4 ตู้ล้าง	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	B-8/5 ตู้ล้าง	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	B-8/6 ตู้ล้าง	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	B-8/7 ตู้ล้าง	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	B-8/8 ตู้ล้าง	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	B-8/9 ตู้ล้าง	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	B-10/1 เคาน์เตอร์ BASIN	1.00	ชุด	7,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	B-10/2 เคาน์เตอร์ BASIN	1.00	ชุด	7,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	B-10/3 เคาน์เตอร์ BASIN	1.00	ชุด	7,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	B-10/4 เคาน์เตอร์ BASIN	3.00	ชุด	7,200.00	21,600.00	-	-	21,600.00	
	B-10/5 เคาน์เตอร์ BASIN	3.00	ชุด	7,200.00	21,600.00	-	-	21,600.00	
	B-11/1 ชุดแต่งหัวเตียง	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	B-11/2 ชุดแต่งหัวเตียง	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	B-11/3 ชุดแต่งหัวเตียง	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	B-12/1 ไม้	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	B-12/2 ไม้	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	B-12/3 ไม้	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	B-13/1 ไม้	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมราคา งานเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง (Built-In Furniture)				2,395,400.00		-	2,395,400.00	
2	งานป้ายสัญลักษณ์								
	งานป้ายสัญลักษณ์ชั้น 1								
	SN01F0/00 ป้ายทางเข้า	1.00	ชุด	9,350.00	9,350.00	2,805.00	2,805.00	12,155.00	
	SN02F0/00 ป้ายโลงทางเข้า / ภายในห้องแถลงข่าว / ภายในห้องประชุม	3.00	ชุด	5,000.00	15,000.00	1,500.00	4,500.00	19,500.00	
	SN03F0/00 ป้ายห้องประชุม 100 ที่นั่ง	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	750.00	750.00	3,250.00	
	SN05F0/00 ป้ายห้องแถลงข่าว	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	450.00	450.00	1,950.00	
	SN06F0/00 ป้ายชื่อรวมห้อง	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	450.00	450.00	1,950.00	
	SN07F0/00 ป้ายตัวเลขหน้าลิฟต์	1.00	ชุด	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
	SN08F0/00 ป้ายทางหนีไฟ และชื่อห้องทั้งตึก	1.00	ชุด	1,580.00	1,580.00	474.00	474.00	2,054.00	
	SN10F0/00 ป้ายห้องสำนักงาน	2.00	ชุด	490.00	980.00	147.00	294.00	1,274.00	
	SN11F0/00 ป้ายชื่อบุคคล	2.00	ชุด	720.00	1,440.00	216.00	432.00	1,872.00	
	SN12F0/00 ป้ายห้องน้ำ	2.00	ชุด	280.00	560.00	84.00	168.00	728.00	
	SN13F0/00 ป้ายห้องพิเศษ	2.00	ชุด	320.00	640.00	96.00	192.00	832.00	
	SN14F0/00 ป้ายห้องทั่วไป เช่น ห้องเก็บของ ห้อง รมก. และอื่นๆ	15.00	ชุด	380.00	5,700.00	114.00	1,710.00	7,410.00	
	SN15F0/00 ป้ายประชาสัมพันธ์	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	
	งานป้ายสัญลักษณ์ชั้น 2								
	SN07F0/00 ป้ายตัวเลขหน้าลิฟต์	1.00	ชุด	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
	SN09F0/00 ป้ายทางหนีไฟ	1.00	ชุด	1,280.00	1,280.00	384.00	384.00	1,664.00	
	SN10F0/00 ป้ายห้องสำนักงาน	6.00	ชุด	490.00	2,940.00	147.00	882.00	3,822.00	
	SN11F0/00 ป้ายชื่อบุคคล	6.00	ชุด	720.00	4,320.00	216.00	1,296.00	5,616.00	
	SN12F0/00 ป้ายห้องน้ำ	2.00	ชุด	280.00	560.00	84.00	168.00	728.00	
	SN13F0/00 ป้ายห้องพิเศษ	1.00	ชุด	320.00	320.00	96.00	96.00	416.00	
	SN14F0/00 ป้ายห้องทั่วไป เช่น ห้องเก็บของ ห้อง รมก. และอื่นๆ	5.00	ชุด	380.00	1,900.00	114.00	570.00	2,470.00	
	งานป้ายสัญลักษณ์ชั้น 3								
	SN02F0/00 ป้ายโลงทางเข้า / ภายในห้องแถลงข่าว / ภายในห้องประชุม	2.00	ชุด	5,000.00	10,000.00	1,500.00	3,000.00	13,000.00	
	SN04F0/00 ป้ายห้องประชุม 50,30,20 ที่นั่ง	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	750.00	1,500.00	6,500.00	
	SN07F0/00 ป้ายตัวเลขหน้าลิฟต์	1.00	ชุด	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
	SN09F0/00 ป้ายทางหนีไฟ	1.00	ชุด	1,280.00	1,280.00	384.00	384.00	1,664.00	
	SN10F0/00 ป้ายห้องสำนักงาน	4.00	ชุด	490.00	1,960.00	147.00	588.00	2,548.00	
	SN11F0/00 ป้ายชื่อบุคคล	1.00	ชุด	720.00	720.00	216.00	216.00	936.00	
	SN12F0/00 ป้ายห้องน้ำ	2.00	ชุด	280.00	560.00	84.00	168.00	728.00	
	SN13F0/00 ป้ายห้องพิเศษ	2.00	ชุด	320.00	640.00	96.00	192.00	832.00	
	SN14F0/00 ป้ายห้องทั่วไป เช่น ห้องเก็บของ ห้อง รมก. และอื่นๆ	6.00	ชุด	380.00	2,280.00	114.00	684.00	2,964.00	
	งานป้ายสัญลักษณ์ชั้น 4								
	SN07F0/00 ป้ายตัวเลขหน้าลิฟต์	1.00	ชุด	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
	SN09F0/00 ป้ายทางหนีไฟ	1.00	ชุด	1,280.00	1,280.00	384.00	384.00	1,664.00	
	SN13F0/00 ป้ายห้องพิเศษ	2.00	ชุด	320.00	640.00	96.00	192.00	832.00	
	SN14F0/00 ป้ายห้องทั่วไป เช่น ห้องเก็บของ ห้อง รมก. และอื่นๆ	5.00	ชุด	380.00	1,900.00	114.00	570.00	2,470.00	
	SN16F0/00 ป้ายเลขหน้าห้องพัก	13.00	ชุด	320.00	4,160.00	96.00	1,248.00	5,408.00	
	ป้ายโลโก้ ศาล ภาค 1 ติดด้านบนอาคาร-โครงการเอทีอาร์บี	1.00	ชุด	50,000.00	50,000.00	75,000.00	75,000.00	125,000.00	
	รวมราคา งานป้ายสัญลักษณ์				139,490.00		101,847.00	241,337.00	
	รวมเงินทั้งสิ้น							2,636,737.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานครุภัณฑ์								
1	งานครุภัณฑ์ชั้น 1	1	เหมา		2,658,980.00	-	-	2,658,980.00	
2	งานครุภัณฑ์ชั้น 2	1	เหมา		2,895,080.00	-	-	2,895,080.00	
3	งานครุภัณฑ์ชั้น 3	1	เหมา		3,242,130.00	-	-	3,242,130.00	
4	งานครุภัณฑ์ชั้น 4	1	เหมา		2,251,100.00	-	-	2,251,100.00	
5	งานครุภัณฑ์อาคาร ขปพ.	1	เหมา		870,350.00	-	-	870,350.00	
6	งานครุภัณฑ์อาคาร กองรักษาการณ์	1	เหมา		1,080,130.00	-	-	1,080,130.00	
	รวมราคาทั้งหมด				12,997,770.00			12,997,770.00	
1	ชั้นที่ 1								
1.1	ห้องประชุม/สัมมนา 100 ที่นั่ง								
	เก้าอี้ TW1CL ไม่มีเท้าแขน หุ้มผ้า	100	ชุด	7,400.00	740,000.00	-	-	740,000.00	
1.2	ห้องรับรอง 2 ห้อง								
	โซฟาMSA ดำ 3ที่นั่ง หุ้มผ้า	2	ชุด	27,700.00	55,400.00	-	-	55,400.00	
	โซฟาMSA ดำ 1ที่นั่ง หุ้มผ้า	4	ชุด	16,500.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
	โต๊ะกลางสี่เหลี่ยม60X90X43ออร์เบอร์น	2	ชุด	11,850.00	23,700.00	-	-	23,700.00	
	ห้องนอนกประสงค์/แอลงขาว								
	โต๊ะพื่นนอนกประสงค์ 150WX60D ชาติ SV TOP WO3 มีบังตา	3	ชุด	14,470.00	43,410.00	-	-	43,410.00	
	เก้าอี้ SL1R หุ้มผ้า	3	ชุด	4,760.00	14,280.00	-	-	14,280.00	
	เก้าอี้ TW1C ไม่มีเท้าแขน หุ้มผ้า	24	ชุด	5,330.00	127,920.00	-	-	127,920.00	
1.3	ห้องพยาบาล								
	โต๊ะ ลี้นชัก 2 ชั้นขาว ท็อปปีช/ขาเทาเข้ม 140x80x74.5	1	ชุด	8,900.00	8,900.00	-	-	8,900.00	
	ตู้บานเปิด 80x40x81 สีเทา/เทา บานขาว (อี)	2	ชุด	7,330.00	14,660.00	-	-	14,660.00	
	เก้าอี้พนักกลาง แขนปรับได้ ขานLเบาะผ้าดำY2263 พนักซ้ายดำTY-8-6	1	ชุด	5,230.00	5,230.00	-	-	5,230.00	
	เก้าอี้ TW1C ไม่มีเท้าแขน หุ้มผ้า	1	ชุด	5,330.00	5,330.00	-	-	5,330.00	
	โถงทางเข้าหลัก/ประชาสัมพันธ์								
	เก้าอี้พนักกลาง แขนปรับได้ ขานLเบาะผ้าดำY2263 พนักซ้ายดำTY-8-6	2	ชุด	5,230.00	10,460.00	-	-	10,460.00	
1.4	กองสารนิเทศ								
	โต๊ะ ลี้นชัก 2 ชั้นขาว ท็อปปีช/ขาเทาเข้ม 140x80x74.5	2	ชุด	8,940.00	17,880.00	-	-	17,880.00	
	โต๊ะรูปตัว R ไม่มีลิ้นชัก ท็อปปีช/ขาเทาเข้ม 150W1*120W2*60D1*60D2*74.5H	1	ชุด	7,800.00	7,800.00	-	-	7,800.00	
	โต๊ะรูปตัว L ไม่มีลิ้นชัก ท็อปปีช/ขาเทาเข้ม 150W1*120W2*60D1*60D2*74.5H	4	ชุด	7,800.00	31,200.00	-	-	31,200.00	
	โต๊ะไม่มีลิ้นชัก (ความลึก 60 ซม.) ท็อปปีช/ขาเทาเข้ม 60x60x74.5	5	ชุด	2,280.00	11,400.00	-	-	11,400.00	
	ตู้สี่ล้อแขนไฟล์/ลิ้นชัก 41x50x61 สีเทา/เทา บานแอช	5	ชุด	7,520.00	37,600.00	-	-	37,600.00	
	ตู้บานเปิด 80x40x81 สีเทา/เทา บานขาว (อี)	5	ชุด	7,330.00	36,650.00	-	-	36,650.00	
	เก้าอี้พนักกลาง แขนปรับได้ ขานLเบาะผ้าดำY2263 พนักซ้ายดำTY-8-6	7	ชุด	5,230.00	36,610.00	-	-	36,610.00	
	โซฟาMSA ดำ 1ที่นั่ง หุ้มผ้า	2	ชุด	16,510.00	33,020.00	-	-	33,020.00	
	โต๊ะกลางสี่เหลี่ยม60X60X43 ออร์เบอร์น	1	ชุด	9,320.00	9,320.00	-	-	9,320.00	
1.5	ผอ.กองสารนิเทศ								
	ตู้ด้านขวา2บานเปิด160X40X64.5สีเทาเข้ม/คาปูซิโน	1	ชุด	14,760.00	14,760.00	-	-	14,760.00	
	โต๊ะทำงานตรงด้านซ้ายขาไม้180X70X72สีคาปูซิโน	1	ชุด	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	สำหรับโต๊ะขาไม้ 180W บังตาไม้สำหรับโต๊ะขาไม้ 160X30 สีคาปูซิโน	1	ชุด	3,560.00	3,560.00	-	-	3,560.00	
	ตู้สูง 2 บานเปิด 2 ตู้ 160X40X110 สีขาว/แอชแลนดิก	1	ชุด	21,990.00	21,990.00	-	-	21,990.00	

กลุ่มงาน		งานอาคาร								
ชื่อโครงการ		อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคที่ 3								
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			วัสดุและแรงงาน
	โต๊ะ ลีนชิ่ง 2 ชั้นขา ท็อปปีช/ขาเทาเข้ม 140x80x74.5	1.00	ชุด	8,940.00	8,940.00	-	-	8,940.00		
	โต๊ะรูปตัว R ไม่มีลิ้นชัก ท็อปปีช/ขาเทาเข้ม 150W1*120W2*60D1*60D2*74.5H	1.00	ชุด	7,800.00	7,800.00	-	-	7,800.00		
	โต๊ะรูปตัว L ไม่มีลิ้นชัก ท็อปปีช/ขาเทาเข้ม 150W1*120W2*60D1*60D2*74.5H	2.00	ชุด	7,800.00	15,600.00	-	-	15,600.00		
	โต๊ะไม่มีลิ้นชัก (ความลึก 60 ซม.) ท็อปปีช/ขาเทาเข้ม 60x60x74.5	3.00	ชุด	2,280.00	6,840.00	-	-	6,840.00		
	ตู้มีล้อแวนไฟล์/ลิ้นชัก 41x50x61 สีเทา/แอส บานแอช	3.00	ชุด	7,520.00	22,560.00	-	-	22,560.00		
	ตู้บานเปิด 80x40x81 สีเทา/เทา บานขาว (อี)	1.00	ชุด	7,330.00	7,330.00	-	-	7,330.00		
	เก้าอี้พนักกลาง แขนปรับได้ ขาNLเบาะผ้าดำY2263 พนักตาข่ายดำTY-8-6	4.00	ชุด	5,230.00	20,920.00	-	-	20,920.00		
	โซฟาMSA ดำ 1ที่นั่ง หุ้มผ้า	1.00	ชุด	16,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00		
	โต๊ะกลางท็อปกระจก60X60X43 ออร์เบอร์น	1.00	ชุด	9,320.00	9,320.00	-	-	9,320.00		
2.2	กลุ่มการเงิน									
	โต๊ะ ลีนชิ่ง 2 ชั้นขา ท็อปปีช/ขาเทาเข้ม 140x80x74.5	1.00	ชุด	8,940.00	8,940.00	-	-	8,940.00		
	โต๊ะรูปตัว R ไม่มีลิ้นชัก ท็อปปีช/ขาเทาเข้ม 150W1*120W2*60D1*60D2*74.5H	1.00	ชุด	7,800.00	7,800.00	-	-	7,800.00		
	โต๊ะรูปตัว L ไม่มีลิ้นชัก ท็อปปีช/ขาเทาเข้ม 150W1*120W2*60D1*60D2*74.5H	2.00	ชุด	7,800.00	15,600.00	-	-	15,600.00		
	โต๊ะไม่มีลิ้นชัก (ความลึก 60 ซม.) ท็อปปีช/ขาเทาเข้ม 60x60x74.5	3.00	ชุด	2,280.00	6,840.00	-	-	6,840.00		
	ตู้มีล้อแวนไฟล์/ลิ้นชัก 41x50x61 สีเทา/แอส บานแอช	3.00	ชุด	7,520.00	22,560.00	-	-	22,560.00		
	ตู้บานเปิด 80x40x81 สีเทา/เทา บานขาว (อี)	1.00	ชุด	7,330.00	7,330.00	-	-	7,330.00		
	เก้าอี้พนักกลาง แขนปรับได้ ขาNLเบาะผ้าดำY2263 พนักตาข่ายดำTY-8-6	4.00	ชุด	5,230.00	20,920.00	-	-	20,920.00		
	โซฟาMSA ดำ 1ที่นั่ง หุ้มผ้า	1.00	ชุด	16,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00		
	โต๊ะกลางท็อปกระจก60X60X43 ออร์เบอร์น	1.00	ชุด	9,320.00	9,320.00	-	-	9,320.00		
2.3	กลุ่มงบประมาณ									
	โต๊ะ ลีนชิ่ง 2 ชั้นขา ท็อปปีช/ขาเทาเข้ม 140x80x74.5	2.00	ชุด	8,940.00	17,880.00	-	-	17,880.00		
	โต๊ะรูปตัว R ไม่มีลิ้นชัก ท็อปปีช/ขาเทาเข้ม 150W1*120W2*60D1*60D2*74.5H	2.00	ชุด	7,800.00	15,600.00	-	-	15,600.00		
	โต๊ะรูปตัว L ไม่มีลิ้นชัก ท็อปปีช/ขาเทาเข้ม 150W1*120W2*60D1*60D2*74.5H	2.00	ชุด	7,800.00	15,600.00	-	-	15,600.00		
	โต๊ะไม่มีลิ้นชัก (ความลึก 60 ซม.) ท็อปปีช/ขาเทาเข้ม 60x60x74.5	4.00	ชุด	2,280.00	9,120.00	-	-	9,120.00		
	ตู้มีล้อแวนไฟล์/ลิ้นชัก 41x50x61 สีเทา/แอส บานแอช	4.00	ชุด	7,520.00	30,080.00	-	-	30,080.00		
	ตู้บานเปิด 80x40x81 สีเทา/เทา บานขาว (อี)	3.00	ชุด	7,330.00	21,990.00	-	-	21,990.00		
	เก้าอี้พนักกลาง แขนปรับได้ ขาNLเบาะผ้าดำY2263 พนักตาข่ายดำTY-8-6	6.00	ชุด	5,230.00	31,380.00	-	-	31,380.00		
	โซฟาMSA ดำ 1ที่นั่ง หุ้มผ้า	2.00	ชุด	16,500.00	33,000.00	-	-	33,000.00		
	โต๊ะกลางท็อปกระจก60X60X43 ออร์เบอร์น	1.00	ชุด	9,320.00	9,320.00	-	-	9,320.00		
2.4	สำนักงานผู้บังคับบัญชา									
	โต๊ะ ลีนชิ่ง 2 ชั้นขา ท็อปปีช/ขาเทาเข้ม 140x80x74.5	2.00	ชุด	8,940.00	17,880.00	-	-	17,880.00		
	โต๊ะรูปตัว R ไม่มีลิ้นชัก ท็อปปีช/ขาเทาเข้ม 150W1*120W2*60D1*60D2*74.5H	1.00	ชุด	7,800.00	7,800.00	-	-	7,800.00		
	โต๊ะไม่มีลิ้นชัก (ความลึก 60 ซม.) ท็อปปีช/ขาเทาเข้ม 60x60x74.5	1.00	ชุด	2,280.00	2,280.00	-	-	2,280.00		
	ตู้มีล้อแวนไฟล์/ลิ้นชัก 41x50x61 สีเทา/แอส บานแอช	1.00	ชุด	7,520.00	7,520.00	-	-	7,520.00		
	ตู้บานเปิด 80x40x81 สีเทา/เทา บานขาว (อี)	3.00	ชุด	7,330.00	21,990.00	-	-	21,990.00		
	เก้าอี้พนักกลาง แขนปรับได้ ขาNLเบาะผ้าดำY2263 พนักตาข่ายดำTY-8-6	3.00	ชุด	5,230.00	15,690.00	-	-	15,690.00		
	โซฟาMSA ดำ 1ที่นั่ง หุ้มผ้า	2.00	ชุด	16,500.00	33,000.00	-	-	33,000.00		
	โต๊ะกลางท็อปกระจก60X60X43 ออร์เบอร์น	1.00	ชุด	9,320.00	9,320.00	-	-	9,320.00		
2.5	ห้อง ผอ.ฝ่ายอำนวยการ									
	ตู้ด้านขวา2บานเปิด160X40X64.5สีเทาเข้ม/คาปูชีโน	1.00	ชุด	14,760.00	14,760.00	-	-	14,760.00		
	โต๊ะทำงานตรงด้านซ้ายขาไม้180X70X72สีคาปูชีโน	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00		
	สำหรับโต๊ะขาไม้ 180W บังดาไม้สำหรับโต๊ะขาไม้ 160X30 สีคาปูชีโน	1.00	ชุด	3,560.00	3,560.00	-	-	3,560.00		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ตู้สูง 2 บานเปิด 2 ตู้ 160X40X110 สีขาว/แอชลันติก	1.00	ชุด	21,990.00	21,990.00	-	-	21,990.00	
	เก้าอี้ M12 HIGH BACK มี LUMBAR หุ้มF1	1.00	ชุด	17,420.00	17,420.00	-	-	17,420.00	
	เก้าอี้ E12 LOW BACK มี NO LUMBAR หุ้ม F1	2.00	ชุด	13,470.00	26,940.00	-	-	26,940.00	
	โซฟาMSA คำ 1ที่นั่ง หุ้มผ้า	2.00	ชุด	16,500.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
	โต๊ะกลางทึบกระจก60X60X43 ออร์เบอร์น	1.00	ชุด	9,320.00	9,320.00	-	-	9,320.00	
2.6	ห้องรอง ผอ.ฝ่ายอำนวยการ								
	ตู้ด้านขวา2บานเปิด160X40X64.5สีเทาเข้ม/คาปูชีโน	1.00	ชุด	14,760.00	14,760.00	-	-	14,760.00	
	โต๊ะทำงานตรงด้านซ้ายขาไม้180X70X72สีคาปูชีโน	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	สำหรับโต๊ะขาไม้ 180W บังตาไม้สำหรับโต๊ะขาไม้ 160X30 สีคาปูชีโน	1.00	ชุด	3,560.00	3,560.00	-	-	3,560.00	
	ตู้สูง 2 บานเปิด 2 ตู้ 160X40X110 สีขาว/แอชลันติก	1.00	ชุด	21,990.00	21,990.00	-	-	21,990.00	
	เก้าอี้ M12 HIGH BACK มี LUMBAR หุ้มF1	1.00	ชุด	17,420.00	17,420.00	-	-	17,420.00	
	เก้าอี้ E12 LOW BACK มี NO LUMBAR หุ้ม F1	2.00	ชุด	13,470.00	26,940.00	-	-	26,940.00	
2.7	ห้อง ผอ.สรชด ภาค 3								
	โต๊ะ/ลิ้นชัก/โต๊ะข้างR/ปลั๊ก 225X195X74.5 สีPUZW-PUB	1.00	ชุด	88,000.00	88,000.00	-	-	88,000.00	
	ตู้หลัง 200X50X81 สี PUB-PUAO	2.00	ชุด	48,170.00	96,340.00	-	-	96,340.00	
	เก้าอี้ BOSS 2A ขา-แขนไม้ ทำสีPB/หุ้มหนัง	1.00	ชุด	27,500.00	27,500.00	-	-	27,500.00	
	เก้าอี้ BOSS 2B ขา-แขนไม้ ทำสีPB/C201	2.00	ชุด	22,750.00	45,500.00	-	-	45,500.00	
	โซฟาMSA คำ 3ที่นั่ง หุ้มผ้า	1.00	ชุด	27,700.00	27,700.00	-	-	27,700.00	
	โซฟาMSA คำ 1ที่นั่ง หุ้มผ้า	2.00	ชุด	16,500.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
	โต๊ะกลางทึบกระจก60X60X43 ออร์เบอร์น	1.00	ชุด	9,320.00	9,320.00	-	-	9,320.00	
2.8	ห้องรอง ผอ.สรชด ภาค 3								
	โต๊ะ/ลิ้นชัก/โต๊ะข้างL/ปลั๊ก 225X195X74.5 สีBDP-SV	1.00	ชุด	63,300.00	63,300.00	-	-	63,300.00	
	ตู้หลัง 200X50X81 สี BL-ZEB	1.00	ชุด	44,360.00	44,360.00	-	-	44,360.00	
	เก้าอี้ M12 HIGH BACK มี LUMBAR หุ้มF1	1.00	ชุด	17,420.00	17,420.00	-	-	17,420.00	
	เก้าอี้ E12 LOW BACK มี NO LUMBAR หุ้ม F1	2.00	ชุด	13,470.00	26,940.00	-	-	26,940.00	
	โซฟาMSA คำ 1ที่นั่ง หุ้มผ้า	2.00	ชุด	16,500.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
	โต๊ะกลางทึบกระจก60X60X43 ออร์เบอร์น	1.00	ชุด	9,320.00	9,320.00	-	-	9,320.00	
2.9	กองบัญชาการหมวดเรือเฉพาะกิจ สรชด								
	โต๊ะ ลิ้นชัก 2 ชั้นขวา ท็อปปีช/ขาเทาเข้ม 140x80x74.5	1.00	ชุด	8,940.00	8,940.00	-	-	8,940.00	
	โต๊ะรูปตัว R ไม่มีลิ้นชัก ท็อปปีช/ขาเทาเข้ม 150W1*120W2*60D1*60D2*74.5H	2.00	ชุด	7,800.00	15,600.00	-	-	15,600.00	
	โต๊ะรูปตัว L ไม่มีลิ้นชัก ท็อปปีช/ขาเทาเข้ม 150W1*120W2*60D1*60D2*74.5H	2.00	ชุด	7,800.00	15,600.00	-	-	15,600.00	
	โต๊ะไม่มีลิ้นชัก (ความลึก 60 ซม.) ท็อปปีช/ขาเทาเข้ม 60x60x74.5	4.00	ชุด	2,280.00	9,120.00	-	-	9,120.00	
	ตู้มีลิ้นชักพร้อมไฟลิ้นชัก 41x50x61 สีเทา/แอช บานแอช	4.00	ชุด	7,520.00	30,080.00	-	-	30,080.00	
	ตู้บานเปิด 80x40x81 สีเทาเทา บานขาว (อี)	6.00	ชุด	7,330.00	43,980.00	-	-	43,980.00	
	เก้าอี้พนักกลาง แขนปรับได้ ขานLเบาะผ้าดำY2263 พนักตาข่ายดำTY-8-6	5.00	ชุด	5,230.00	26,150.00	-	-	26,150.00	
	โซฟาMSA คำ 1ที่นั่ง หุ้มผ้า	2.00	ชุด	16,500.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
	โต๊ะกลางทึบกระจก60X60X43 ออร์เบอร์น	1.00	ชุด	9,320.00	9,320.00	-	-	9,320.00	
2.10	ผ.หมวดเรือเฉพาะกิจ สรชด								
	ตู้ด้านขวา2บานเปิด160X40X64.5สีเทาเข้ม/คาปูชีโน	1.00	ชุด	14,760.00	14,760.00	-	-	14,760.00	
	โต๊ะทำงานตรงด้านซ้ายขาไม้180X70X72สีคาปูชีโน	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	สำหรับโต๊ะขาไม้ 180W บังตาไม้สำหรับโต๊ะขาไม้ 160X30 สีคาปูชีโน	1.00	ชุด	3,560.00	3,560.00	-	-	3,560.00	
	ตู้สูง 2 บานเปิด 2 ตู้ 160X40X110 สีขาว/แอชลันติก	1.00	ชุด	21,990.00	21,990.00	-	-	21,990.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เก้าอี้ SL1R หุ้มผ้า	51.00	ชุด	4,760.00	242,760.00	-	-	242,760.00	
	ห้องประชุม 20 ที่นั่ง					-	-		
	โต๊ะพับเบอนกประสงค์ 150WX60D ขาสี SV TOP WO3 มีบังตา	13.00	ชุด	14,470.00	188,110.00	-	-	188,110.00	
	เก้าอี้ SL1R หุ้มผ้า	23.00	ชุด	4,760.00	109,480.00	-	-	109,480.00	
3.2	ห้องรับรอง 1.2					-	-		
	โซฟาMSA คำ 3ที่นั่ง หุ้มผ้า	2.00	ชุด	27,700.00	55,400.00	-	-	55,400.00	
	โซฟาMSA คำ 1ที่นั่ง หุ้มผ้า	4.00	ชุด	16,500.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
	โต๊ะกลางที่ประกอบจาก60X90X43ออร์เบอร์น	2.00	ชุด	11,850.00	23,700.00	-	-	23,700.00	
	ห้องรับประทานอาหาร					-	-		
	โต๊ะรับประทานอาหาร ขนาด 0.80 x 1.20 x 0.72 ม.	16.00	ชุด	27,400.00	438,400.00	-	-	438,400.00	
	เก้าอี้รับประทานอาหาร ขนาด 0.52x0.59x0.85 ม.	64.00	ชุด	8,090.00	517,760.00	-	-	517,760.00	
	โต๊ะประชุมกลม DIA 120	2.00	ชุด	7,700.00	15,400.00	-	-	15,400.00	
	เก้าอี้รับประทานอาหาร ขนาด 0.52x0.59x0.85 ม.	10.00	ชุด	8,090.00	80,900.00	-	-	80,900.00	
3.3	กลุ่มสื่อสาร , กลุ่มซ่อมบำรุง , กลุ่มติดตามสถานการณ์								
	โต๊ะ ลีนชั๊ก 2 ชั้นขา ท็อปปีช/ขาเทาเข้ม 140x80x74.5	12.00	ชุด	8,940.00	107,280.00	-	-	107,280.00	
	โต๊ะรูปตัว R ไม่มีลิ้นชัก ท็อปปีช/ขาเทาเข้ม 150W1*120W2*60D1*60D2*74.5H	5.00	ชุด	7,800.00	39,000.00	-	-	39,000.00	
	โต๊ะรูปตัว L ไม่มีลิ้นชัก ท็อปปีช/ขาเทาเข้ม 150W1*120W2*60D1*60D2*74.5H	10.00	ชุด	7,800.00	78,000.00	-	-	78,000.00	
	โต๊ะไม่มีลิ้นชัก (ความลึก 60 ซม.) ท็อปปีช/ขาเทาเข้ม 60x60x74.5	15.00	ชุด	2,280.00	34,200.00	-	-	34,200.00	
	ตู้มัลติแชนเนลไฟล์/ลิ้นชัก 41x50x61 สีเทา/แอช บานแอช	15.00	ชุด	7,520.00	112,800.00	-	-	112,800.00	
	ตู้บานเปิด 80x40x81 สีเทา/เทา บานขาว (อี)	25.00	ชุด	7,330.00	183,250.00	-	-	183,250.00	
	เก้าอี้พนักกลาง แชนปรับได้ ขานLเบาะผ้าดำY2263 พนักตาข่ายดำTY-8-6	27.00	ชุด	5,230.00	141,210.00	-	-	141,210.00	
	โซฟาMSA คำ 1ที่นั่ง หุ้มผ้า	1.00	ชุด	16,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
	โต๊ะกลางที่ประกอบจาก60X60X43 ออร์เบอร์น	1.00	ชุด	9,320.00	9,320.00	-	-	9,320.00	
	โต๊ะประชุมกลม DIA 120	1.00	ชุด	7,700.00	7,700.00	-	-	7,700.00	
	เก้าอี้ SL1R หุ้มผ้า	10.00	ชุด	4,760.00	47,600.00	-	-	47,600.00	
3.4	ห้องประชุม VTC								
	โต๊ะ ลีนชั๊ก 2 ชั้นขา ท็อปปีช/ขาเทาเข้ม 140x80x74.5	12.00	ชุด	8,940.00	107,280.00	-	-	107,280.00	
	เก้าอี้พนักกลาง แชนปรับได้ ขานLเบาะผ้าดำY2263 พนักตาข่ายดำTY-8-6	12.00	ชุด	5,230.00	62,760.00	-	-	62,760.00	
	โต๊ะ/พิเศษแบบ,ขนาด150W*60D*75H	1.00	ชุด	11,600.00	11,600.00	-	-	11,600.00	
	เก้าอี้ SL1R หุ้มผ้า	4.00	ชุด	4,760.00	19,040.00	-	-	19,040.00	
3.5	ห้อง ผอ.ศูนย์ยุทธการ ศรชล ภาค								
	ตู้ด้านขวา2บานเปิด160X40X64.5สีเทาเข้ม/คาปูชีโน	1.00	ชุด	14,760.00	14,760.00	-	-	14,760.00	
	โต๊ะทำงานตรงด้านซ้ายขาไม้180X70X72สีคาปูชีโน	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	สำหรับโต๊ะขาไม้ 180W บังตาไม้สำหรับโต๊ะขาไม้ 160X30 สีคาปูชีโน	1.00	ชุด	3,560.00	3,560.00	-	-	3,560.00	
	ตู้สูง 2 บานเปิด 2 ตู้ 160X40X110 สีขาว/แอชแลนดิก	1.00	ชุด	21,990.00	21,990.00	-	-	21,990.00	
	เก้าอี้ M12 HIGH BACK มี LUMBAR หุ้มF1	1.00	ชุด	17,420.00	17,420.00	-	-	17,420.00	
	เก้าอี้ E12 LOW BACK มี NO LUMBAR หุ้ม F1	2.00	ชุด	13,470.00	26,940.00	-	-	26,940.00	
	โซฟาMSA คำ 1ที่นั่ง หุ้มผ้า	2.00	ชุด	16,500.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
	โต๊ะกลางที่ประกอบจาก60X60X43 ออร์เบอร์น	1.00	ชุด	9,320.00	9,320.00	-	-	9,320.00	
	รวม งานครุภัณฑ์ชั้น 3				3,242,130.00		-	3,242,130.00	
4	ชั้น 4								
	BED 5' ลีนชั๊กซ้ายจาก ZMART SERIES รุ่น BLISS W160XD207XH80 CM.	3.00	ชุด	30,500.00	91,500.00	-	-	91,500.00	
	BED3.5' ลีนชั๊กซ้าย จาก ZMART SERIES รุ่น BLISS W115XD207XH80 CM	30.00	ชุด	19,870.00	596,100.00	-	-	596,100.00	
	NIGHT TABLE จาก ZMART SERIES รุ่น BLISS W40XD40XH40 CM.	36.00	ชุด	4,100.00	147,600.00	-	-	147,600.00	
	WARDROBEตู้เสื้อผ้า จาก ZMART SERIES รุ่น BLISS W80/90XD60XH200 CM.	28.00	ชุด	24,560.00	687,680.00	-	-	687,680.00	

กลุ่มงาน		งานอาคาร							
ชื่อโครงการ		อาคารกึ่งบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคที่ 3							
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	SOFA 2 ที่นั่ง ปรับขนาดจาก ZIGA-DT ZMART SERIES รุ่น BLISS/W150XD80XH80 CM.	9.00	ชุด	23,410.00	210,690.00	-	-	210,690.00	
	COFFEE TABLE จาก ZMART SERIES รุ่น BLISS W70XD50XH40 CM.	6.00	ชุด	5,140.00	30,840.00	-	-	30,840.00	
	EASE-STV/W120xD40xH45cm.	5.00	ชุด	6,160.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
	WORKING TABLE/W90xD45xH75cm.	17.00	ชุด	3,990.00	67,830.00	-	-	67,830.00	
	130-DDP/W53xD46xH84cm.	17.00	ชุด	4,790.00	81,430.00	-	-	81,430.00	
	DINING TABLE ปรับขนาดจาก ZIGA-DT ZMART SERIES รุ่น BLISS /W140XD70XH75 CM	3.00	ชุด	23,640.00	70,920.00	-	-	70,920.00	
	6-I-HMPS-00-STAR-DC913-BK/WH เก้าอี้เอนกประสงค์ พลาستيكสีดำหรือขาว /ขาเหล็ก	18.00	ชุด	3,880.00	69,840.00	-	-	69,840.00	
	PANTRY จาก ZMART SERIES รุ่น LOFT W180XD60XH195 CM.	3.00	ชุด	55,290.00	165,870.00	-	-	165,870.00	
	รวม งานครุภัณฑ์ชั้น 4				2,251,100.00		-	2,251,100.00	
5	งานครุภัณฑ์อาคาร ขฟพ.								
1	ห้องอาหาร								
1	โต๊ะรับประทานอาหาร ขนาด 0.80 x 1.20 x 0.72 ม.	2.00	ชุด	27,400.00	54,800.00	-	-	54,800.00	
2	เก้าอี้รับประทานอาหาร ขนาด 0.52x0.59x0.85 ม.	8.00	ชุด	8,090.00	64,720.00	-	-	64,720.00	
4	ห้องรับแขก								
1	5-M-MSAO-SF-MSA1BL-F1 โซฟาMSA คำ 1ที่นั่ง หุ้มผ้า	4.00	ชุด	16,500.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
2	5-M-MTAO-CT-MTA609043GS-AL โต๊ะกลางที่ประกอบจาก60X90X43ออร์เบอร์	1.00	ชุด	11,850.00	11,850.00	-	-	11,850.00	
5	ห้องประชุม								
1	9-M-COS-SD-1-1670F34-xx-x-xx โต๊ะ/พิเศษแบบ,ขนาด150W*60D*75H	2.00	ชุด	11,600.00	23,200.00	-	-	23,200.00	
2	5-M-SRSL-00-SL1R-F1 เก้าอี้ SL1R หุ้มผ้า	8.00	ชุด	4,760.00	38,080.00	-	-	38,080.00	
10	สำนักงาน								
1	5-M-EXTS2-SD-1ES02148EE-024-DG โต๊ะ ลีนชั๊ก 2 ชั้นขา ท็อปปีช/ขาเทาเข้ม 140x80x74.5	1.00	ชุด	8,940.00	8,940.00	-	-	8,940.00	
2	5-M-EXTS2-LD-1ES1566LEE-024-DG โต๊ะรูปตัว L ไม่มีลิ้นชัก ท็อปปีช/ขาเทาเข้ม 150W1*120W2*60D1*60D2*74.5H	2.00	ชุด	7,800.00	15,600.00	-	-	15,600.00	
3	5-M-EXTS2-SD-1ES00066EE-024-DG โต๊ะไม่มีลิ้นชัก (ความลึก 60 ซม.) ท็อปปีช/ขาเทาเข้ม 60x60x74.5	2.00	ชุด	2,280.00	4,560.00	-	-	4,560.00	
4	5-M-UNI-PD-MLFDD-415061-DG-AS-AS ตู้ลิ้นชักแขวนไฟล์/ลิ้นชัก 41x50x61 สีเทา/นอช บานแอช	2.00	ชุด	7,520.00	15,040.00	-	-	15,040.00	
5	6-I-HMPS-00-DK-ERAN-SA1-BK/BK เก้าอี้พนักกลาง แขนปรับได้ ขาเอ็นเบาะผ้าดำY2263 พนักด้ายดำTY-8-6	3.00	ชุด	5,230.00	15,690.00	-	-	15,690.00	
	อาคาร ขฟพ. ชั้นที่ 2								
1	BED 5' ลีนชั๊กซ้ายจาก ZMART SERIES รุ่น BLISS W160XD207XH80 CM.	2.00	ชุด	30,500.00	61,000.00	-	-	61,000.00	
2	BED3.5' ลีนชั๊กซ้าย จาก ZMART SERIES รุ่น BLISS W115XD207XH80 CM	6.00	ชุด	19,870.00	119,220.00	-	-	119,220.00	
3	NIGHT TABLE จาก ZMART SERIES รุ่น BLISS W40XD40XH40 CM.	8.00	ชุด	4,100.00	32,800.00	-	-	32,800.00	
4	WARDROBEตู้เสื้อผ้า จาก ZMART SERIES รุ่น BLISS W80/90XD60XH200 CM.	8.00	ชุด	24,560.00	196,480.00	-	-	196,480.00	
5	SOFA 2 ที่นั่ง ปรับขนาดจาก ZIGA-DT ZMART SERIES รุ่น BLISS/W150XD80XH80 CM.	2.00	ชุด	23,410.00	46,820.00	-	-	46,820.00	
6	COFFEE TABLE จาก ZMART SERIES รุ่น BLISS W70XD50XH40 CM.	1.00	ชุด	5,140.00	5,140.00	-	-	5,140.00	
7	WORKING TABLE/W90xD45xH75cm.	4.00	ชุด	3,990.00	15,960.00	-	-	15,960.00	
8	130-DDP/W53xD46xH84cm.	4.00	ชุด	4,790.00	19,160.00	-	-	19,160.00	
9	PANTRY จาก ZMART SERIES รุ่น LOFT W180XD60XH195 CM.	1.00	ชุด	55,290.00	55,290.00	-	-	55,290.00	
	รวม งานครุภัณฑ์อาคาร ขฟพ.				870,350.00		-	870,350.00	
6	งานครุภัณฑ์อาคาร กอรักษาการณ์								
6.1	ชั้นที่ 1								
	BED 5' ลีนชั๊กซ้ายจาก ZMART SERIES รุ่น BLISS W160XD207XH80 CM.	1	ชุด	30,500.00	30,500.00	-	-	30,500.00	
	BED3.5' ลีนชั๊กซ้าย จาก ZMART SERIES รุ่น BLISS W115XD207XH80 CM	14	ชุด	19,870.00	278,180.00	-	-	278,180.00	
	NIGHT TABLE จาก ZMART SERIES รุ่น BLISS W40XD40XH40 CM.	3	ชุด	4,100.00	12,300.00	-	-	12,300.00	
	WARDROBEตู้เสื้อผ้า จาก ZMART SERIES รุ่น BLISS W80/90XD60XH200 CM.	13	ชุด	24,560.00	319,280.00	-	-	319,280.00	
	SOFA 2 ที่นั่ง ปรับขนาดจาก ZIGA-DT ZMART SERIES รุ่น BLISS/W150XD80XH80 CM.	2	ชุด	23,410.00	46,820.00	-	-	46,820.00	
	COFFEE TABLE จาก ZMART SERIES รุ่น BLISS W70XD50XH40 CM.	2	ชุด	5,140.00	10,280.00	-	-	10,280.00	
	EASE-STV/W120xD40xH45cm.	2	ชุด	6,160.00	12,320.00	-	-	12,320.00	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
22	ครุภัณฑ์งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร อาคาร บก.ศรชล.ภาค 3								
22.1	หม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Transformer Oil & Acc)								
22.1.1	Transformer 630 KVA.Oil immerse Type,Hermetrically Sealed, 24kV, Primary (Delta),400/230V, 3PH, 50HZ	1.00	ชุด	680,000.00	680,000.00	-	-	680,000.00	
	รวม				680,000.00		-	680,000.00	
	รวมเงินหน้านี้							680,000.00	
22.2	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Grounding for Transformer)								
22.2.1	Generator 600 KVA 3 Phase 0.8 PF Stanby Rating	1.00	ชุด	2,270,000.00	2,270,000.00	-	-	2,270,000.00	
	รวม				2,270,000.00		-	2,270,000.00	
	รวมเงินหน้านี้							2,270,000.00	
22.3	ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)								
22.3.1	Fire Alarm Control Panel & Power Supply Unit	1.00	ชุด	180,000.00	180,000.00	-	-	180,000.00	
	รวม				180,000.00		-	180,000.00	
	รวมเงินหน้านี้							180,000.00	
22.4	ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System)								
22.4.1	ระบบปฏิบัติการ windows server	1.00	ชุด	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
22.4.2	ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุม	1.00	ชุด	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
22.4.3	ระบบปฏิบัติการสำหรับชุดคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุม	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
22.4.4	ชุดเก็บบันทึกภาพแบบ Server	1.00	ชุด	145,000.00	145,000.00	-	-	145,000.00	
22.4.5	License กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	28.00	ชุด	5,000.00	140,000.00	-	-	140,000.00	
22.4.6	หน่วยเก็บข้อมูลขนาด 6TB สำหรับชุดเก็บบันทึกภาพแบบ Server	12.00	ชุด	17,000.00	204,000.00	-	-	204,000.00	
22.4.7	ACCESS SWITCH 24 PORT POE 10/100/1000	6.00	ชุด	38,000.00	228,000.00	-	-	228,000.00	
22.4.8	Gigabit Ethernet LH Mini-GBIC SFP Transceiver	12.00	ชุด	10,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	
22.4.9	Cable Management (แบบมีฝาครอบ)	6.00	ชุด	1,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
22.4.10	PATCH PANAL UTP CAT 6 24 PORT	6.00	ชุด	3,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
22.4.11	FiBer PATCH CORD LC-LC ยาว 3 เมตร/เส้น	12.00	เส้น	1,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
22.4.12	PATCH CORD UTP CAT6 ยาว 1 เมตร/เส้น	28.00	เส้น	200.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
22.4.13	จอแสดงผลขนาด 40 นิ้ว	2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
22.4.14	ขาแขวนสำหรับจอแสดงผลขนาด 40 นิ้ว	2.00	ชุด	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
22.4.15	สายสัญญาณ HDMI ยาว 5 ม.	2.00	ชุด	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
22.4.16	อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Lan to BNC for Lift	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
22.4.17	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ Dome 2 ล้านเมกะพิกเซล	26.00	ชุด	14,000.00	364,000.00	-	-	364,000.00	
22.4.18	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ Dome 2 ล้านเมกะพิกเซล สำหรับ Lift	2.00	ชุด	14,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
	รวม				1,429,600.00		-		
	รวมเงินหน้า							1,429,600.00	
23	ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและระบายอากาศอาคาร บก.ศรชล.ภาค 3								
23.1	เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน (Air-Conditionig)								
23.1.1	ชั้น 1								
	- A-1CDU/1FCU-01, 02 (23,550 BTU)	2.00	ชุด	26,500.00	53,000.00	-	-	53,000.00	
	- A-1CDU/1FCU-03 (9,000 BTU)	1.00	ชุด	10,300.00	10,300.00	-	-	10,300.00	
	- A-1CDU/1FCU-04 (18,000 BTU)	1.00	ชุด	18,900.00	18,900.00	-	-	18,900.00	
	- A-1CDU/1FCU-05, 06 (24,000 BTU)	2.00	ชุด	26,500.00	53,000.00	-	-	53,000.00	
	- A-1CDU/1FCU-07 (9,000 BTU)	1.00	ชุด	10,300.00	10,300.00	-	-	10,300.00	
	- A-1CDU/1FCU-08 (12,000 BTU)	1.00	ชุด	11,500.00	11,500.00	-	-	11,500.00	
	- A-1CDU/1FCU-09, 10 (12,000 BTU)	2.00	ชุด	11,500.00	23,000.00	-	-	23,000.00	
	- A-1CDU/1FCU-11,12 (12,000 BTU)	2.00	ชุด	11,500.00	23,000.00	-	-	23,000.00	
	- A-1CDU/1FCU-13 (12,000 BTU)	1.00	ชุด	11,500.00	11,500.00	-	-	11,500.00	
	- A-1CDU/1FCU-14 (12,000 BTU)	1.00	ชุด	11,500.00	11,500.00	-	-	11,500.00	
	- A-1CDU/1FCU-15 (12,000 BTU)	1.00	ชุด	11,500.00	11,500.00	-	-	11,500.00	
	- A-1CDU/1FCU-16 (12,000 BTU)	1.00	ชุด	11,500.00	11,500.00	-	-	11,500.00	
	- A-1CDU/1FCU-17 TO 21 (42,000 BTU)	5.00	ชุด	41,100.00	205,500.00	-	-	205,500.00	
	- A-1CDU/1FCU-22 (24,000 BTU)	1.00	ชุด	26,500.00	26,500.00	-	-	26,500.00	
	- A-1CDU/1FCU-23 (12,000 BTU)	1.00	ชุด	11,500.00	11,500.00	-	-	11,500.00	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	- A-1CDU/1FCU-24 (12,000 BTU)	1.00	ชุด	11,500.00	11,500.00	-	-	11,500.00	
	- A-1CDU/1FCU-25 (9,000 BTU)	1.00	ชุด	10,300.00	10,300.00	-	-	10,300.00	
	- A-1CDU/1FCU-26, 27 (35,000 BTU)	2.00	ชุด	36,300.00	72,600.00	-	-	72,600.00	
	- A-1CDU/1FCU-28 TO 31 (42,000 BTU)	4.00	ชุด	41,100.00	164,400.00	-	-	164,400.00	
	- A-1CDU/1FCU-32 TO 36 (42,000 BTU)	5.00	ชุด	41,100.00	205,500.00	-	-	205,500.00	
23.1.2	ชั้น 2								
	- A-2CDU/2FCU-01 (12,000 BTU)	1.00	ชุด	11,500.00	11,500.00	-	-	11,500.00	
	- A-2CDU/2FCU-02 (12,000 BTU)	1.00	ชุด	11,500.00	11,500.00	-	-	11,500.00	
	- A-2CDU/2FCU-03 (30,000 BTU)	1.00	ชุด	33,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
	- A-2CDU/2FCU-04 (30,000 BTU)	1.00	ชุด	33,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
	- A-2CDU/2FCU-05, 06 (12,000 BTU)	2.00	ชุด	11,500.00	23,000.00	-	-	23,000.00	
	- A-2CDU/2FCU-07 (42,000 BTU)	1.00	ชุด	41,500.00	41,500.00	-	-	41,500.00	
	- A-2CDU/2FCU-08 (24,000 BTU)	1.00	ชุด	26,500.00	26,500.00	-	-	26,500.00	
	- A-2CDU/2FCU-09 (24,000 BTU)	1.00	ชุด	26,500.00	26,500.00	-	-	26,500.00	
	- A-2CDU/2FCU-10 TO 14 (42,000 BTU)	5.00	ชุด	41,500.00	207,500.00	-	-	207,500.00	
	- A-2CDU/2FCU-15 (24,000 BTU)	1.00	ชุด	26,500.00	26,500.00	-	-	26,500.00	
	- A-2CDU/2FCU-16, 17 (30,000 BTU)	2.00	ชุด	33,000.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
	- A-2CDU/2FCU-18 (18,000 BTU)	1.00	ชุด	18,900.00	18,900.00	-	-	18,900.00	
	- A-2CDU/2FCU-19 (30,000 BTU)	1.00	ชุด	33,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
	- A-2CDU/2FCU-20 (30,000 BTU)	1.00	ชุด	33,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
	- A-2CDU/2FCU-21 (18,000 BTU)	1.00	ชุด	18,900.00	18,900.00	-	-	18,900.00	
	- A-2CDU/2FCU-22 (42,000 BTU)	1.00	ชุด	41,500.00	41,500.00	-	-	41,500.00	
	- A-2CDU/2FCU-23, 24 (12,000 BTU)	2.00	ชุด	11,500.00	23,000.00	-	-	23,000.00	
23.1.3	ชั้น 3								
	- A-3CDU/3FCU-01 (18,000 BTU)	1.00	ชุด	18,900.00	18,900.00	-	-	18,900.00	
	- A-3CDU/3FCU-02 (12,000 BTU)	1.00	ชุด	11,500.00	11,500.00	-	-	11,500.00	
	- A-3CDU/3FCU-03, 04 (35,000 BTU)	2.00	ชุด	36,300.00	72,600.00	-	-	72,600.00	
	- A-3CDU/3FCU-05, 06 (18,000 BTU)	2.00	ชุด	18,900.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
	- A-3CDU/3FCU-07 TO 11 (47,000 BTU)	5.00	ชุด	53,800.00	269,000.00	-	-	269,000.00	
	- A-3CDU/3FCU-12 (24,000 BTU)	1.00	ชุด	26,500.00	26,500.00	-	-	26,500.00	
	- A-3CDU/3FCU-13 (18,000 BTU)	1.00	ชุด	18,900.00	18,900.00	-	-	18,900.00	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกอบบัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	- A-1PAU-01 (47,800 BTU)	1.00	ชุด	38,200.00	38,200.00	-	-	38,200.00	
	- A-1PAU-02 (47,800 BTU)	1.00	ชุด	38,200.00	38,200.00	-	-	38,200.00	
23.2.2	ชั้น 2								
	- A-2PAU-01 (47,800 BTU)	1.00	ชุด	38,200.00	38,200.00	-	-	38,200.00	
23.2.3	ชั้น 3								
	- A-3PAU-01 (47,800 BTU)	1.00	ชุด	38,200.00	38,200.00	-	-	38,200.00	
	- A-3PAU-02 (47,800 BTU)	1.00	ชุด	38,200.00	38,200.00	-	-	38,200.00	
23.2.4	ชั้น 4								
	- A-4PAU-01 (47,800 BTU)	1.00	ชุด	38,200.00	38,200.00	-	-	38,200.00	
23.2.5	ชั้น 1								
	- A-1CDU-01(V) (47,800 BTU)	1.00	ชุด	69,100.00	69,100.00	-	-	69,100.00	
	- A-1CDU-02(V) (47,800 BTU)	1.00	ชุด	69,100.00	69,100.00	-	-	69,100.00	
23.2.6	ชั้น 2								
	- A-2CDU-01(V) (47,800 BTU)	1.00	ชุด	69,100.00	69,100.00	-	-	69,100.00	
23.2.7	ชั้น 3								
	- A-3CDU-01(V) (47,800 BTU)	1.00	ชุด	69,100.00	69,100.00	-	-	69,100.00	
	- A-3CDU-02(V) (47,800 BTU)	1.00	ชุด	69,100.00	69,100.00	-	-	69,100.00	
23.2.8	ชั้น 4								
	- A-4CDU-01(V) (47,800 BTU)	1.00	ชุด	69,100.00	69,100.00	-	-	69,100.00	
	รวม				643,800.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							643,800.00	
23.3	พัดลมระบายอากาศ (VENTILATION FAN)								
23.3.1	ชั้น 1								
	- A-1EF-01 (500 CFM) TYPE CFSD ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	- A-1EF-02 (350 CFM) TYPE CFSD ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	- A-1EF-03 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
	- A-1EF-04 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
	- A-1EF-05 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
	- A-1EF-06 (60 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	- A-1EF-07 (120 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	9,400.00	9,400.00	-	-	9,400.00	
	- A-1EF-08 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
	- A-1EF-09 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
	- A-1EF-10 (100 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	9,400.00	9,400.00	-	-	9,400.00	
	- A-1EF-11 (100 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	9,400.00	9,400.00	-	-	9,400.00	
	- A-1EF-12 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
	- A-1EF-13 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
	- A-1EF-14 (75 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
	- A-1EF-15 (90 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
	- A-1EF-16 (190 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	10,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
	- A-1EF-17 (750 CFM) TYPE CM ,0.40 In.WG.	1.00	ชุด	21,500.00	21,500.00	-	-	21,500.00	
	- A-1EF-18 (1,300 CFM) TYPE CM ,0.40 In.WG.	1.00	ชุด	38,500.00	38,500.00	-	-	38,500.00	
	- A-1EF-19 (550 CFM) TYPE CM ,0.40 In.WG.	1.00	ชุด	18,500.00	18,500.00	-	-	18,500.00	
	- A-1EF-20 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
23.3.2	ชั้น 2								
	- A-2EF-01 (500 CFM) TYPE CFSD ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	- A-2EF-02 (3,350 CFM) TYPE CFSD ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	21,500.00	21,500.00	-	-	21,500.00	
	- A-2EF-03 (50 CFM) TYPE CM ,0.15 In.WG.	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
	- A-2EF-04 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
	- A-2EF-05 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
	- A-2EF-06 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
	- A-2EF-07 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
	- A-2EF-08 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
	- A-2EF-09 (200 CFM) TYPE CM ,0.15 In.WG.	1.00	ชุด	12,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
	- A-2EF-10 (100 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	9,400.00	9,400.00	-	-	9,400.00	
	- A-2EF-11 (100 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	9,400.00	9,400.00	-	-	9,400.00	
	- A-2EF-12 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
	- A-2EF-13 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
	- A-2EF-14 (75 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
	- A-2EF-15 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
	- A-2EF-16 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
23.3.3	ชั้น 3								
	- A-3EF-01 (500 CFM) TYPE CFSD ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	- A-3EF-02 (350 CFM) TYPE CFSD ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	- A-3EF-03 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
	- A-3EF-04 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
	- A-3EF-05 (270 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
	- A-3EF-06 (100 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	9,400.00	9,400.00	-	-	9,400.00	
	- A-3EF-07 (100 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	9,400.00	9,400.00	-	-	9,400.00	
	- A-3EF-08 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
	- A-3EF-09 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
	- A-3EF-10 (200 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	12,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
	- A-3EF-11 (550 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	18,500.00	18,500.00	-	-	18,500.00	
	- A-3EF-12 (400 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	18,500.00	18,500.00	-	-	18,500.00	
	- A-3EF-13 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
23.3.4	ชั้น 4								
	- A-4EF-01 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
	- A-4EF-02 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
	- A-4EF-03 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
	- A-4EF-04 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
	- A-4EF-05 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
	- A-4EF-06 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
	- A-4EF-07 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
	- A-4EF-08 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
	- A-4EF-09 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
	- A-4EF-10 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
	- A-4EF-11 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
	- A-4EF-12 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
	- A-4EF-13 (100 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	9,400.00	9,400.00	-	-	9,400.00	
	- A-4EF-14 (100 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	9,400.00	9,400.00	-	-	9,400.00	
	- A-4EF-15 (100 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	9,400.00	9,400.00	-	-	9,400.00	
	- A-4EF-16 (250 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
23.4.2.1	ชั้น 1								
	- B-1EF-01 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
	- B-1EF-02 (100 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	9,400.00	9,400.00	-	-	9,400.00	
	- B-1EF-03 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
	- B-1EF-04 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
	- B-1EF-05 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
	- B-1EF-06, 07 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	2.00	ชุด	8,300.00	16,600.00	-	-	16,600.00	
	- B-1EF-08 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
	- B-1EF-09 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
	- B-1EF-10 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
	- B-1EF-11 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
23.4.2.1	ชั้น 2								
	- B-2EF-01 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
	- B-2EF-02 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
	รวม				109,000.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							109,000.00	
23.4.3	ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ กองรักษาการณ์								
23.4.3.1	เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน (Air-Conditionig)								
23.4.3.1.1	ชั้น 1								
	- C-1CDU/1FCU-01, 02 (18,000 BTU)	2.00	ชุด	18,900.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
	- C-1CDU/1FCU-03 (9,000 BTU)	1.00	ชุด	10,300.00	10,300.00	-	-	10,300.00	
	- C-1CDU/1FCU-04 (23,550 BTU)	1.00	ชุด	26,500.00	26,500.00	-	-	26,500.00	
	- C-1CDU/1FCU-05, 06 (16,000 BTU)	2.00	ชุด	18,900.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
	- C-1CDU/1FCU-07, 08 (23,550 BTU)	2.00	ชุด	26,500.00	53,000.00	-	-	53,000.00	
	- C-1CDU/1FCU-09 (12,000 BTU)	1.00	ชุด	11,500.00	11,500.00	-	-	11,500.00	
	- C-1CDU/1FCU-10 (12,000 BTU)	1.00	ชุด	11,500.00	11,500.00	-	-	11,500.00	
	- C-1CDU/1FCU-11 (12,000 BTU)	1.00	ชุด	11,500.00	11,500.00	-	-	11,500.00	
	รวม				199,900.00		-		

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	รวมเงินหน้านี้							199,900.00	
23.4.3.2	พัดลมระบายอากาศ (VENTILATION FAN)								
	- C-1EF-01 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
	- C-1EF-02 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
	- C-1EF-03 (100 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	9,400.00	9,400.00	-	-	9,400.00	
	- C-1EF-04 (200 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	12,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
	- C-1EF-05, 06 (200 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	2.00	ชุด	12,500.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	- C-1EF-07 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
	- C-1EF-08 (500 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	18,500.00	18,500.00	-	-	18,500.00	
	- C-1EF-09 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
	- C-1EF-10 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
	- C-1EF-11 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
	- C-1EF-12 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
	รวม				123,500.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							123,500.00	
24	งานครุภัณฑ์งานประปาและสุขาภิบาล อาคาร บก.ศรชล.ภาค 3								
24.1	เครื่องสูบน้ำประปา และอุปกรณ์ประกอบ								
24.1.1.1	TP-01,02 Cold Water Transfer Pump To B And C Building Tank Vertical Single Or Multi-Stage Centrifugal Pump, Motro Insulation Class F (1 Duty, 1 Standby) Total Capacity = 5 m3/hr, TDH = 30 m	2.00	เครื่อง	24,000.00	48,000.00			48,000.00	
24.1.1.2	IRRP-01,02 Vertical Single Or Multi-Stage For IRRIGATION Centrifugal Pump, Motro Insulation Class F (1 Duty, 1 Standby) Total Capacity = 5 m3/hr, TDH =25 m	2.00	เครื่อง	19,500.00	39,000.00			39,000.00	
24.1.1.3	A-BP-01,02 Constant Pressure Packge Booster Pump Set Vertical or Horizontal Centrifual Pump Consist of 2 Pump (100%, 100%) With Pressure Tank 100 Litres And All Necessary Equipment (1 Duty, 1 Standby) Total Capacity = 40 m3/hr, TDH = 40 m	1.00	ชุด	277,500.00	277,500.00			277,500.00	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
25.1.1	Fire Pump Shall Be In Accordance With The Latest NFPA 20 "Standard For The Installation Of Centraifugal Fire Pump" And Shall Be UL Listed Or FM. Approved Rated Capacity =750 GPM, Rated Head = 140 PSI (DIESEL FIRE PUMP-01)	1.00	ชุด	1,530,000.00	1,530,000.00			1,530,000.00	
	รวม				1,530,000.00		-	1,530,000.00	
	รวมเงินหน้านี้							1,530,000.00	
25.2	เครื่องสูบน้ำรักษาความดัน (Jockey Pump)								
25.2.1	Jock Pump Shall Be In Accordance With The Latest NFPA 20 "Standard For The Installation Of Centraifugal Jock Pump" And Shall Be UL Listed Or FM. Approved Rated Capacity = 20 GPM, Rated = 140 PSI (JOCKEY PUMP-01)	1.00	ชุด	105,000.00	105,000.00			105,000.00	
	รวม				105,000.00		-	105,000.00	
	รวมเงินหน้านี้							105,000.00	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคที่ 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
27	ครุภัณฑ์งานระบบลิฟต์โดยสาร อาคาร บก.ตรชล.ภาค 3								
27.1	ลิฟต์โดยสาร (Prassenger Lift)								
27.1.1	ลิฟต์โดยสาร แบบไม่มีห้องเครื่อง ขนาด 825 kg. 4 ชั้น (ผู้โดยสาร 11 คน)	1.00	ชุด	1,416,000.00	1,416,000.00	-	-	1,416,000.00	
27.1.2	ลิฟต์โดยสาร แบบไม่มีห้องเครื่อง ขนาด 1050 kg. 4 ชั้น (ผู้โดยสาร 14 คน)	1.00	ชุด	1,384,000.00	1,384,000.00	-	-	1,384,000.00	
	รวม				2,800,000.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							2,800,000.00	