

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด ๑๐ ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ กองพันรักษาฝั่งที่ ๑๑ กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ประกอบด้วย งานก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. สูง ๒ ชั้น ขนาดประมาณ ๒๐.๘๐x๔๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒ หลัง ภายในกันแบ่งเป็นที่พักอาศัย ขนาด ๔.๐๐x๒๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๐ ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก))

๖.๓ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง อรุณสาห์ เชียงกุล	ประธานกรรมการ
น.ท.อนวัช วรรณศรี	กรรมการ
น.ท.สมศักดิ์ อุณานูยา	กรรมการและเลขานุการ
น.ท.กานต์ อรัณยกานนท์	กรรมการ
น.ต.ธีรทัต กงทอง	กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด 10 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ พัน.รฝ.11 กรม รฝ.1 สอ.รฝ. อ.ท้ายเหมือง จว.พังงา จำนวน 2 หลัง		
สถานที่ก่อสร้าง	จว.พังงา	แบบเลขที่	65-2-014,65-4-003,65-5-005,65-2-013
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สอ.รฝ.	แบบ ปร. 4 ที่แนบ	จำนวน 38 แผ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคารพักนายทหารประทวน 10 ครอบครัว จำนวน 2 หลัง	20,280,565.08			
2	งานระบบไฟฟ้าภายใน จำนวน 2 หลัง	2,739,134.00			
3	งานระบบประปา และสุขาภิบาลภายใน จำนวน 2 หลัง	3,288,254.36			
5	งานภูมิทัศน์ + งานถนน และลาน ค.ส.ล.	1,594,645.00			
7	งานระบบไฟฟ้าภายนอก	1,309,068.00			
8	งานระบบประปาภายนอก+สุขาภิบาล+ดับเพลิง	565,406.98			
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	29,777,073.42	1.2090	36,000,481.76	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5%			
	VAT	7%			
	รวมราคาปรับปรุง			36,000,481.76	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง อรุณสาห์ เขียวกุล
 น.ท.อนวัช วรรณศรี
 น.ท.สมศักดิ์ อนุญา
 น.ท.กานต์ อรัณยกานนท์
 น.ต.ธีรทัต กงทอง

ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการและเลขานุการ
 กรรมการ
 กรรมการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด 10 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ พัน.รฝ.11 กรม รฝ.1 สอ.รฝ. อ.ท้ายเหมือง จว.พังงา จำนวน 2 หลัง		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นล่าง								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง คาน,พื้น,เสา ชั้นล่าง								
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	16	ลบ.ม.	1,682.00	26,912.00	398.00	6,368.00	33,280.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (f _c = 240 ksc.)	107	ลบ.ม.	1,822.00	194,954.00	391.00	41,837.00	236,791.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	682	ตร.ม.	200.00	136,400.00	133.00	90,706.00	227,106.00	
	- ตะปู	170.5	กก.	47.00	8,013.50	-	-	8,013.50	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต คาน,พื้น,เสา ชั้นล่าง								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ								
	RB 6 mm. (SR 24)	0.13	ตัน	26,769.00	3,479.97	4,100.00	533.00	4,012.97	
	RB 9 mm. (SR 24)	7.47	ตัน	26,310.00	196,535.70	4,100.00	30,627.00	227,162.70	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย								
	DB 12 mm. (SD 40)	0.84	ตัน	25,981.00	21,824.04	3,300.00	2,772.00	24,596.04	
	DB 16 mm. (SD 40)	7.76	ตัน	25,794.00	200,161.44	3,300.00	25,608.00	225,769.44	
	- ลวดผูกเหล็ก	486	กก.	51.00	24,786.00	-	-	24,786.00	
	งานติดตั้งพื้นสำเร็จรูป (PS) ชั้นล่าง								
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป PLANK หนา 0.05 ม. รับน้ำหนักบรรทุก								
	ได้ไม่น้อยกว่า 200 กก./ตร.ม.	145	ตร.ม.	250.00	36,250.00	25.00	3,625.00	39,875.00	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป WIRE MESH Ø 4 mm. @ 0.20 m.	145	ตร.ม.	34.00	4,930.00	5.00	725.00	5,655.00	
	- คอนกรีตทับหน้า 1:2:4 (f _c = 240 ksc.)	8	ลบ.ม.	1,822.00	14,576.00	391.00	3,128.00	17,704.00	
	รวม				868,822.65		205,929.00		
	รวมเงินหน้านี้							1,074,751.65	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด 10 ครอบครั้ว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ พัน.รฝ.11 กรม รฝ.1 สอ.รฝ. อ.ท้ายเหมือง จว.พังงา จำนวน 2 หลัง		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ชั้นบน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง คาน,พื้น,เสา ชั้นบน								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (f _c = 240 ksc.)	64	ลบ.ม.	1,822.00	116,608.00	391.00	25,024.00	141,632.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	766	ตร.ม.	200.00	153,200.00	133.00	101,878.00	255,078.00	
	- ตะปู	191.5	กก.	47.00	9,000.50	-	-	9,000.50	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต คาน,พื้น,เสา ชั้นบน								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ								
	RB 6 mm. (SR 24)	0.12	ตัน	26,769.00	3,212.28	4,100.00	492.00	3,704.28	
	RB 9 mm. (SR 24)	5.42	ตัน	26,310.00	142,600.20	4,100.00	22,222.00	164,822.20	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย								
	DB 12 mm. (SD 40)	0.23	ตัน	25,981.00	5,975.63	3,300.00	759.00	6,734.63	
	DB 16 mm. (SD 40)	6.64	ตัน	25,794.00	171,272.16	3,300.00	21,912.00	193,184.16	
	- ลวดผูกเหล็ก	372	กก.	51.00	18,987.30	-	-	18,987.30	
	งานติดตั้งพื้นสำเร็จรูป (PS) ชั้นบน								
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป PLANK หนา 0.05 ม. รับน้ำหนักบรรทุก								
	ได้ไม่น้อยกว่า 200 กก./ตร.ม.	378	ตร.ม.	250.00	94,500.00	25.00	9,450.00	103,950.00	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป WIRE MESH Ø 4 mm. @ 0.20 m.	378	ตร.ม.	34.00	12,852.00	5.00	1,890.00	14,742.00	
	- คอนกรีตทับหน้า 1:2:4 (f _c = 240 ksc.)	20	ลบ.ม.	1,822.00	36,440.00	391.00	7,820.00	44,260.00	
	รวม				764,648.07		191,447.00		
	รวมเงินหน้านี้							956,095.07	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างอาคารพักนชายทหารประทวน ขนาด 10 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ พัน.รฝ.11 กรม รฝ.1 สอ.รฝ. อ.ท้ายเหมือง จว.พังงา จำนวน 2 หลัง		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานมุงหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องไตรลอนคูลพลัส	2,436	แผ่น	65.00	158,340.00	-	-	158,340.00	
	- หลังคากระเบื้องไตรลอนโปรงแสง	40	แผ่น	350.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	- ครอบข้าง	148	แผ่น	72.00	10,656.00	-	-	10,656.00	
	- ครอบปิดชาย	12	แผ่น	72.00	864.00	-	-	864.00	
	- ค่าแรงติดตั้ง	1,092	ตร.ม.	-	-	45.00	49,140.00	49,140.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	2,772	ชุด	4.00	11,088.00	-	-	11,088.00	
	- ปิดลอนกันนกันสำเร็จรูป	193	ม.	35.00	6,755.00	10.00	1,930.00	8,685.00	
	- ไม้เชิงชายไม้เทียม รุ่น ทูอินวัน หนา 2.2 ซม.กว้าง 23.50 ซม.	262	ม.	115.00	30,130.00	45.00	11,790.00	41,920.00	
	- รางน้ำฝนสแตนเลส ขนาด 0.15 ซม.	80	ม.	620.00	49,600.00	60.00	4,800.00	54,400.00	
	- ท่อสแตนเลส 3"	82	ม.	345.00	28,290.00	35.00	2,870.00	31,160.00	
	- ทากันซึม	96	ตร.ม.	100.00	9,600.00	30.00	2,880.00	12,480.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี พร้อมอุปกรณ์ ฉาบเรียบ								
	(เจาะช่อง Service)	580	ตร.ม.	305.00	176,900.00	75.00	43,500.00	220,400.00	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ชนิดกันชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี พร้อมอุปกรณ์								
	ฉาบเรียบ (เจาะช่อง Service)	260	ตร.ม.	335.00	87,100.00	75.00	19,500.00	106,600.00	
	- ฝ้าชายคาไม้สังเคราะห์ ขนาด กว้าง 3 นิ้ว โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี เว้นร่อง 5 ซม.	285	ตร.ม.	440.00	125,400.00	112.00	31,920.00	157,320.00	
	- ฝ้าโปรงแสงชนิดแผ่นเรียบ	13	ตร.ม.	600.00	7,800.00	75.00	975.00	8,775.00	
	รวม				716,523.00		169,305.00		
	รวมเงินหน้านี้							885,828.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด 10 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ พัน.รฝ.11 กรม รฝ.1 สอ.รฝ. อ.ท้ายเหมือง จว.พังงา จำนวน 2 หลัง		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา 1 ชั้น	1,701	ตร.ม.	250.00	425,250.00	56.00	95,256.00	520,506.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา 2 ชั้น	327	ตร.ม.	500.00	163,500.00	112.00	36,624.00	200,124.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	4,056	ตร.ม.	90.00	365,040.00	82.00	332,592.00	697,632.00	
W2	- ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม.ยาแนว	525	ตร.ม.	350.00	183,750.00	166.00	87,150.00	270,900.00	
W3	- ผนังไม้เทียมบังใบ Conwood ลายเกล็ด หนา 6 นิ้ว โครงสร้างเหล็กกล่อง @0.60 ม.ทาสี	140	ตร.ม.	690.00	96,600.00	69.00	9,660.00	106,260.00	
W4	- กรูไม้ฝาเมอรา รุ่น Neo service strips. ขนาด 10x100x3000 มม.								
	โครงคร่าวเหล็กกล่อง @ 0.60 ม.ทาสี	35	ตร.ม.	820.00	28,700.00	69.00	2,415.00	31,115.00	
	- ติดตั้งคิ้ว คสล.สำเร็จรูป หนา 10 ซม.	41	ม.	100.00	4,100.00	20.00	820.00	4,920.00	
	งานฉิวพื้น								
F1	- พื้นกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม.ยาแนว	370	ตร.ม.	300.00	111,000.00	158.00	58,460.00	169,460.00	
	- บัวเชิงผนังไม้เทียมสำเร็จรูป 10 ซม.	360	ม.	80.00	28,800.00	45.00	16,200.00	45,000.00	
F2	- พื้น ค.ส.ล. ฉิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม.ชนิดกันลื่น ยาน	153	ตร.ม.	300.00	45,900.00	158.00	24,174.00	70,074.00	
F3	- พื้นกระเบื้องยาง PVC	365	ตร.ม.	225.00	82,125.00	40.00	14,600.00	96,725.00	
	- บัวเชิงผนังทาสีน้ำมันสูง 10 ซม.	250	ม.	10.00	2,500.00	20.00	5,000.00	7,500.00	
F4	- พื้นกระเบื้องเซรามิคฉิวหยาบ ขนาด 0.30x0.30 ม.ยาแนว	55	ตร.ม.	300.00	16,500.00	158.00	8,690.00	25,190.00	
F5	- พื้น ค.ส.ล.ฉิวขัดมัน	327	ตร.ม.	100.00	32,700.00	82.00	26,814.00	59,514.00	
	รวม				1,586,465.00		718,455.00		
	รวมเงินหน้านี้							2,304,920.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างอาคารพักนชายทหารประทวน ขนาด 10 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ พัน.รฝ.11 กรม รฝ.1 สอ.รฝ. อ.ท้ายเหมือง จว.พังงา จำนวน 2 หลัง	
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ สอ.รฝ.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	สุขภัณฑ์								
	- โถนั่งราบ ชนิดมีหม้อน้ำ	20	ชุด	5,200.00	104,000.00	450.00	9,000.00	113,000.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักบนเคาน์เตอร์ A	10	ชุด	4,000.00	40,000.00	450.00	4,500.00	44,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักบนเคาน์เตอร์ B	10	ชุด	4,000.00	40,000.00	450.00	4,500.00	44,500.00	
	- สายอ่อนชำระ	20	ชุด	609.00	12,180.00	70.00	1,400.00	13,580.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิค	20	ชุด	325.00	6,500.00	120.00	2,400.00	8,900.00	
	- ฝักบัวสายอ่อน	20	ชุด	1,151.00	23,020.00	70.00	1,400.00	24,420.00	
	- ที่ใส่สบู่เซรามิค	20	ชุด	302.00	6,040.00	120.00	2,400.00	8,440.00	
	- ราวแขวนผ้าสแตนเลส	20	ชุด	743.00	14,860.00	70.00	1,400.00	16,260.00	
	- กระจกบานเปลือย ขนาด 0.70x1.00 ม.	10	ชุด	1,400.00	14,000.00	300.00	3,000.00	17,000.00	
	- กระจกบานเปลือย ขนาด 0.80x1.00 ม.	10	ชุด	1,600.00	16,000.00	400.00	4,000.00	20,000.00	
	- ก๊อกน้ำเตี้ย	20	ชุด	579.00	11,580.00	70.00	1,400.00	12,980.00	
	เคาร์เตอร์ ค.ส.ล. Top หินแกรนิต								
	- ขนาด 0.60x0.80 ม.	10	ชุด	2,400.00	24,000.00	400.00	4,000.00	28,000.00	
	- ขนาด 0.50x0.70 ม.	10	ชุด	2,100.00	21,000.00	300.00	3,000.00	24,000.00	
	- ขนาด 0.10x1.40 ม.	10	ชุด	1,100.00	11,000.00	300.00	3,000.00	14,000.00	
	- อ่างสแตนเลส 2 หลุม พร้อมก๊อกน้ำและอุปกรณ์	10	ชุด	4,000.00	40,000.00	320.00	3,200.00	43,200.00	
	- เคาร์เตอร์ ค.ล.ล. Top กรูกระเบื้อง 0.30x0.30 ม. ยาว 2.40 ม.	10	ชุด	4,000.00	40,000.00	800.00	8,000.00	48,000.00	
	รวม				424,180.00		56,600.00		
	รวมเงินหน้านี้							480,780.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด 10 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ พัน.รฝ.11 กรม รฝ.1 สอ.รฝ. อ.ท้ายเหมือง จว.พังงา จำนวน 2 หลัง		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<u>งานบันได , ราวบันได , แฉงกันตก</u>								
	- บันไดลูกตั้ง ลูกนอน ไม้ยางพาราเกรด A	10	ชุด	24,000.00	240,000.00	4,000.00	40,000.00	280,000.00	
	- ราวจับไม้เนื้อแข็งกลึงกลม ๑ 2" ทำสี	10	ชุด	670.00	6,700.00	134.00	1,340.00	8,040.00	
	- ราวบันไดไม้เนื้อแข็ง กว้าง 0.10 ม.หนา 0.05 ม.กลึงกลม ย้อมสีไม้เคลือบ	24	ม.	320.00	7,680.00	80.00	1,920.00	9,600.00	
	- ราวลูกกรง DT-01	10	ชุด	2,400.00	24,000.00	480.00	4,800.00	28,800.00	
	- ราวลูกกรง DT-02	10	ชุด	6,800.00	68,000.00	1,360.00	13,600.00	81,600.00	
	- จมูกบันได PVC	80	ม.	85.00	6,800.00	40.00	3,200.00	10,000.00	
	<u>งานทาสี</u>								
	- ทาสีอะคริลิค	3,356	ตร.ม.	70.00	234,920.00	30.00	100,680.00	335,600.00	
	<u>งานอื่นๆ</u>								
	- งานกำจัดปลวก	1,233	ตร.ม.	55.00	67,815.00	5.00	6,165.00	73,980.00	
	รวม				655,915.00		171,705.00		
	รวมเงินหน้านี้							827,620.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด 10 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ พัน.รฝ.11 กรม รฝ.1 สอ.รฝ. อ.ท้ายเหมือง จว.พังงา จำนวน 2 หลัง	
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ สอ.รฝ.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ตู้ CU.01- CU.10								
	ตู้ CU.								
	- ตู้ CONSUMER UNIT ชนิดมี 8 + 4 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER								
	ขนาด 100A. 2P 10KA. IC. At 240 V.AC.+ 63A.30mA. RCD 2P 10KA.	10	ชุด	6,210.00	62,100.00	1,000.00	10,000.00	72,100.00	
	- BRANCH BREAKER 10AT. 1P. 6 kA.	20	ชุด	158.00	3,160.00	-	-	3,160.00	
	- BRANCH BREAKER 16AT. 1P. 6 kA.	10	ชุด	158.00	1,580.00	-	-	1,580.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA.	60	ชุด	158.00	9,480.00	-	-	9,480.00	
	- JUNCTION BOX P	10	ชุด	70.00	700.00	60.00	600.00	1,300.00	
	- JUNCTION BOX H	10	ชุด	70.00	700.00	60.00	600.00	1,300.00	
	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- 1.5 Sq.mm. IEC-01	4,186	เมตร	6.00	25,116.00	5.00	20,930.00	46,046.00	
	- 2.5 Sq.mm. IEC-01	4,034	เมตร	9.00	36,306.00	7.00	28,238.00	64,544.00	
	- 4 Sq.mm. IEC-01	2,679	เมตร	14.00	37,506.00	10.00	26,790.00	64,296.00	
	- 10 Sq.mm. IEC-01	320	เมตร	39.00	12,480.00	16.00	5,120.00	17,600.00	
	- 35 Sq.mm. IEC-01	640	เมตร	127.00	81,280.00	30.00	19,200.00	100,480.00	
	- ท่อ Ø 15 mm. EMT.	1,224	ทอน	79.00	96,696.00	66.00	80,784.00	177,480.00	
	- ท่อ Ø 32 mm. IMC.	12	ทอน	391.00	4,692.00	114.00	1,368.00	6,060.00	
	- WIRE WAY 100 x 100 x 1.2 มม.	45	เมตร	580.00	26,100.00	45.00	2,025.00	28,125.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	90,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00	
	รวม				487,896.00		195,655.00		
	รวมเงินหน้านี้							683,551.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด 10 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ พัน.รฝ.11 กรม รฝ.1 สอ.รฝ. อ.ท้ายเหมือง จว.พังงา จำนวน 2 หลัง	
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ สอ.รฝ.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาภายใน								
	PVC 13.5								
	- Dia 1/2"	267	เมตร	13.00	3,471.00	30.00	8,010.00	11,481.00	
	- Dia 3/4"	340	เมตร	16.00	5,440.00	30.00	10,200.00	15,640.00	
	- Dia 1"	102	เมตร	25.00	2,550.00	30.00	3,060.00	5,610.00	
	ท่อ GSP								
	- Dia 3/4"	43	เมตร	75.00	3,225.00	35.00	1,505.00	4,730.00	
	HDPE PN 10,PE 100								
	- Dia 25 mm.	316	เมตร	22.00	6,952.00	30.00	9,480.00	16,432.00	
	- Dia 63 mm.	26	เมตร	78.00	2,028.00	75.00	1,950.00	3,978.00	
	- Fitting & Accessories	1	งาน	9,466.40	9,466.40	2,839.92	2,839.92	12,306.32	
	- Support & Hanger	1	งาน	4,733.20	4,733.20	1,419.96	1,419.96	6,153.16	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	STOP VALVE								
	- Dia 1/2"	70	ตัว	250.00	17,500.00	50.00	3,500.00	21,000.00	
	HOSEE BIBB (ตามรายการประกอบแบบ)								
	- Dia 1/2"	30	ชุด	180.00	5,400.00	50.00	1,500.00	6,900.00	
	รวม				60,765.60		43,464.88		
	รวมเงินหน้า							104,230.48	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด 10 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ พัน.รฝ.11 กรม รฝ.1 สอ.รฝ. อ.ท้ายเหมือง จว.พังงา จำนวน 2 หลัง	
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ สอ.รฝ.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาภายใน								
	อุปกรณ์ประกอบ								
	GATE VALVE								
	- Dia 3/4"	10	ชุด	620.00	6,200.00	150.00	1,500.00	7,700.00	
	UNION								
	- Dia 3/4"	20	อัน	50.00	1,000.00	15.00	300.00	1,300.00	
	- GATE VALVE Dia 2" พร้อมที่บกยูแจ	2	ชุด	2,670.00	5,340.00	801.00	1,602.00	6,942.00	
	ถังดับเพลิง (ตามรายการประกอบแบบ)								
	- เครื่องดับเพลิงมือถือชนิด ABC ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์	10	ถัง	1,600.00	16,000.00	200.00	2,000.00	18,000.00	
	ความสามารถเทียบเท่า (FIRE RATING) 6A-20B								
	เครื่องสูบน้ำ(ตามรายการประกอบแบบ)								
	- เครื่องสูบน้ำ (Automatic Water Pump) แรงคงที่ (ปั๊มเหล็ก) ขนาด 250	10	ชุด	6,930.00	69,300.00	2,079.00	20,790.00	90,090.00	
	- GATE VALVE Dia 3/4"	10	ชุด	620.00	6,200.00	150.00	1,500.00	7,700.00	
	- GATE VALVE Dia 1"	10	ชุด	860.00	8,600.00	200.00	2,000.00	10,600.00	
	- UNION Dia 3/4"	20	อัน	59.00	1,180.00	17.70	354.00	1,534.00	
	- UNION Dia 1"	20	อัน	122.00	2,440.00	36.60	732.00	3,172.00	
	รวม				116,260.00		30,778.00		
	รวมเงินหน้า							147,038.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด 10 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ พัน.รฝ.11 กรม รฝ.1 สอ.รฝ. อ.ท้ายเหมือง จว.พังงา จำนวน 2 หลัง	
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ สอ.รฝ.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน								
	ท่อโศโครก,ท่อน้ำทิ้ง,ท่ออากาศ								
	PVC 8.5								
	- Dia 1 1/2"	129	เมตร	42.00	5,418.00	30.00	3,870.00	9,288.00	
	- Dia 2"	377	เมตร	46.00	17,342.00	40.00	15,080.00	32,422.00	
	- Dia 2 1/2"	168	เมตร	64.00	10,752.00	50.00	8,400.00	19,152.00	
	- Dia 3"	132	เมตร	152.00	20,064.00	75.00	9,900.00	29,964.00	
	- Dia 4"	358	เมตร	162.00	57,996.00	100.00	35,800.00	93,796.00	
	- Fitting & Accessories	1	งาน	44,628.80	44,628.80	13,388.64	13,388.64	58,017.44	
	- Support & Hanger	1	งาน	22,314.40	22,314.40	6,694.32	6,694.32	29,008.72	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	FLOOR DRAIN								
	- Dia 2"	10	ตัว	455.00	4,550.00	135.00	1,350.00	5,900.00	
	- Dia 2 1/2"	10	ตัว	520.00	5,200.00	156.00	1,560.00	6,760.00	
	P-TRAP								
	- Dia 1 1/2"	10	ตัว	160.00	1,600.00	48.00	480.00	2,080.00	
	- Dia 3"	10	ตัว	593.00	5,930.00	177.90	1,779.00	7,709.00	
	รวม				195,795.20		98,301.96		
	รวมเงินหน้า							294,097.16	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด 10 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ พัน.รฝ.11 กรม รฝ.1 สอ.รฝ. อ.ท้ายเหมือง จว.พังงา จำนวน 2 หลัง	
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ สอ.รฝ.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน								
	อุปกรณ์ประกอบ								
	FLOOR DRAIN (BALL TRAP)								
	- Dia 2"	10	ตัว	455.00	4,550.00	135.00	1,350.00	5,900.00	
	- Dia 2 1/2"	10	ตัว	520.00	5,200.00	156.00	1,560.00	6,760.00	
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Dia 4"	10	ตัว	630.00	6,300.00	189.00	1,890.00	8,190.00	
	FLEXIBLE CONNECTER								
	- Dia 4"	20	อัน	620.00	12,400.00	200.00	4,000.00	16,400.00	
	VTW								
	- Dia 2"	20	ชุด	290.00	5,800.00	87.00	1,740.00	7,540.00	
	ถังบำบัด (ตามรายการประกอบแบบ)								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป แบบที่ 1 พร้อมคอนกรีตรัดฝาถัง และฝาเหล็ก	10	ถัง	23,000.00	230,000.00	6,900.00	69,000.00	299,000.00	
	(LIGHT DUTY)								
	- ฐาน ค.ส.ล.รองรับถังบำบัดน้ำเสียพร้อมเสาเข็ม 0.15 x 0.15 x 6.00 r	10	ฐาน	5,700.00	57,000.00	1,710.00	17,100.00	74,100.00	
	ถังดักไขมัน (ตามรายการประกอบแบบ)								
	- ถังดักไขมัน ใต้ดิน ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ลิตร	10	ถัง	5,000.00	50,000.00	1,500.00	15,000.00	65,000.00	
	- ฐาน ค.ส.ล.รองรับถังดักไขมัน	10	ฐาน	1,100.00	11,000.00	330.00	3,300.00	14,300.00	
	รวม				382,250.00		114,940.00		
	รวมเงินหน้า							497,190.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด 10 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ พัน.รฝ.11 กรม รฝ.1 สอ.รฝ. อ.ท้ายเหมือง จว.พังงา จำนวน 2 หลัง	
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ สอ.รฝ.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร								
	- เส้าไฟฟ้าแรงสูง คอร. ขนาด 12.00 ม.	4	ต้น	5,800.00	23,200.00	-	-	23,200.00	
	- คอนสปีนรับสายแรงสูง คอร	6	ชุด	410.00	2,460.00	-	-	2,460.00	
	- คอนนังรับสายหม้อแปลงไฟฟ้า คอร.	2	ชุด	2,200.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
	- คอนรับสายลงหม้อแปลงไฟฟ้า คอร.	2	ชุด	715.00	1,430.00	-	-	1,430.00	
	- เหล็กหูช้างรับคานนังรับ	4	ชุด	1,340.00	5,360.00	-	-	5,360.00	
	- เหล็กประกบไม้คาน. ขนาด 1 1/4" x 1/4" x 36"	8	ชุด	100.00	800.00	-	-	800.00	
	- สอทไลท์แคลมป์	6	ชุด	255.00	1,530.00	-	-	1,530.00	
	- เบลแคลมป์	6	ชุด	320.00	1,920.00	-	-	1,920.00	
	- DROP FUSE	3	ชุด	6,600.00	19,800.00	-	-	19,800.00	
	- FUSE LINK	3	ชุด	320.00	960.00	-	-	960.00	
	- LIGHTNING ARRESTER (HV)	3	ชุด	4,800.00	14,400.00	-	-	14,400.00	
	- PIN POST INSULATOR	12	ชุด	4,400.00	52,800.00	-	-	52,800.00	
	- SUSPENSION INSULATOR	24	ชุด	500.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- 315 KVA. 33KV./230/400 V.AC .3Ph.-4W.50Hz. OI-SC,HERMETTICALLY SEALED TYPE ON PLATFORM (TRANSFORMER)	1	ชุด	290,000.00	290,000.00	-	-	290,000.00	
	- GROUND ROD LOW HIGH VOLTAGE	1	ชุด	5,600.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
	- 400A.600V.AC. 3P. HEAVY DUTY OUTDOOR TYTPE SAFETY SWITCH /w FUSIBLE	2	ชุด	97,400.00	194,800.00	-	-	194,800.00	
						-			
	รวม				631,460.00		-		
	รวมเงินหน้า							631,460.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด 10 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ พัน.รฝ.11 กรม รฝ.1 สอ.รฝ. อ.ท้ายเหมือง จว.พังงา จำนวน 2 หลัง	
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ สอ.รฝ.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร								
	- GROUND SYSTEM (SAFETY SWITCH).	2	ชุด	2,200.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
	- สายล่อฟ้า 25 Sq.mm. OHGW	75	เมตร	22.00	1,650.00	-	-	1,650.00	
	- CORNER BAYONET 65X65X6X2150 mm.	1	ชุด	1,120.00	1,120.00	-	-	1,120.00	
	- OVER HEAD BAYONET 65X65X6X2250 mm.	2	ชุด	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	- DEAD END BAYONET 65X65X6X2250 mm.	1	ชุด	1,344.00	1,344.00	-	-	1,344.00	
	- GROUND SYSTEM FROM OHGW	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- STREET LIGHT LUMINAIRE,LED~70W~7,700 lm. TYPE A INSTALL								
	ON ELEOTRICAL POLE	3	ชุด	8,570.00	25,710.00	-	-	25,710.00	
	- เสาไฟฟ้า HDG ขนาดสูง 6.00 เมตร	3	ต้น	8,800.00	26,400.00			26,400.00	
	- ฐานคอนกรีต	3	ชุด	3,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
	- STREET LIGHT LUMINAIRE,LED 2-70W~7,700 lm. TYPE A INSTALL								
	ON ELEOTRICAL POLE	2	ชุด	17,140.00	34,280.00	-	-	34,280.00	
	- เสาไฟฟ้า HDG ขนาดสูง 6.00 เมตร กิ่งคู่ พร้อมอุปกรณ์	2	ต้น	12,280.00	24,560.00			24,560.00	
	- ฐานคอนกรีต	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	- STREET LIGHTING CABINET (รายละเอียดตามแบบ)	1	ชุด	10,600.00	10,600.00	-	-	10,600.00	
	- สายไฟฟ้า 50 Sq.mm. SAC 33 kV.	280	เมตร	163.00	45,640.00	-	-	45,640.00	
	- สายไฟฟ้า 185 Sq.mm. IEC-01	150	เมตร	879.00	131,850.00	-	-	131,850.00	
	- สายไฟฟ้า 150 Sq.mm. NYY-1C	215	เมตร	537.00	115,455.00	-	-	115,455.00	
	รวม				444,009.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							444,009.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายนทหารประทวน ขนาด 10 ครอบครั้ว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ พัน.รฝ.11 กรม รฝ.1 สอ.รฝ. อ.ท้ายเหมือง จว.พังงา จำนวน 2 หลัง	
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ สอ.รฝ.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาภายนอก								
	อาคารพักนายนทหารประทวน 10 ครอบครั้ว								
	- งานขุดดินถมกลับ	48	ลบ.ม	-	-	99.00	4,752.00	4,752.00	
	- ทรายหยาบ	19	ลบ.ม	560.00	10,640.00	91.00	1,729.00	12,369.00	
	ท่อ PE100 ,PN10								
	- Ø 63 mm.	89	เมตร	78.00	6,942.00	75.00	6,675.00	13,617.00	
	- Ø 110 mm.	70	เมตร	226.00	15,820.00	120.00	8,400.00	24,220.00	
	- Fitting & Accessories	1	งาน	4,552.40	4,552.40	1,365.72	1,365.72	5,918.12	
	- Support & Hanger	1	งาน	2,276.20	2,276.20	682.86	682.86	2,959.06	
	- Ø 6" SLEEVE	16	เมตร	891.00	14,256.00	260.00	4,160.00	18,416.00	
	WATER METER (ตามรายการประกอบแบบ)								
	- GATE VALVE Dia 2 1/2"	8	ชุด	5,260.00	42,080.00	150.00	1,200.00	43,280.00	
	- WATER METER Dia 2 1/2"	4	ชุด	9,500.00	38,000.00	500.00	2,000.00	40,000.00	
	- CHECK VALVE Dia 2 1/2"	4	ชุด	4,630.00	18,520.00	150.00	600.00	19,120.00	
	- UNION Dia 2 1/2"	16	อัน	530.00	8,480.00	159.00	2,544.00	11,024.00	
	- ฐาน ค.ส.ล.+อื่นๆ	4	งาน	3,984.00	15,936.00	1,195.20	4,780.80	20,716.80	
	รวม				177,502.60		38,889.38		

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายนทหารประทวน ขนาด 10 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ พัน.รฝ.11 กรม รฝ.1 สอ.รฝ. อ.ท้ายเหมือง จว.พังงา จำนวน 2 หลัง	
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ สอ.รฝ.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมเงินหน้านี้							216,391.98	
	งานระบบสุขาภิบาลภายนอก								
	- งานขุดดินถมกลับ	65	ลบ.ม.	-	-	99.00	6,435.00	6,435.00	
	- ทราดยาบ	26	ลบ.ม.	560.00	14,560.00	91.00	2,366.00	16,926.00	
	ท่อ ค.ส.ล.								
	- Ø 0.30 m.	77	เมตร	243.00	18,711.00	120.00	9,240.00	27,951.00	
	- Ø 0.40 m.	52	เมตร	355.00	18,460.00	120.00	6,240.00	24,700.00	
	- Ø 0.60 m.	12	เมตร	654.00	7,848.00	120.00	1,440.00	9,288.00	
	- บ่อ MH.2 (A) ฝา ค.ส.ล.	20	บ่อ	3,300.00	66,000.00	950.00	19,000.00	85,000.00	
	- บ่อ MH.3 ฝา ค.ส.ล.	6	บ่อ	4,961.00	29,766.00	1,450.00	8,700.00	38,466.00	
	- บ่อ MH.3 ฝา ตะแกรงเหล็ก	2	บ่อ	5,953.00	11,906.00	1,750.00	3,500.00	15,406.00	
	- บ่อ MH.5 ฝา ค.ส.ล.	2	บ่อ	18,150.00	36,300.00	5,450.00	10,900.00	47,200.00	
	- รางคอนกรีตตัววี	20	เมตร	1,850.00	37,000.00	200.00	4,000.00	41,000.00	
	รวม				240,551.00		71,821.00		

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายนทหารประทวน ขนาด 10 ครอบครั้ว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ พัน.รฝ.11 กรม รฝ.1 สอ.รฝ. อ.ท้ายเหมือง จว.พังงา จำนวน 2 หลัง	
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ สอ.รฝ.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมเงินหน้านี้							36,643.00	