

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน กพสค.ชย.ทร. /

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท /

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ประกอบด้วยการรื้อถอนหลังคาแผ่นเหล็กกรีตลอน โครงสร้างหลังคา ฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง และสุขภัณฑ์ของเดิมที่ชำรุดออกแล้วติดตั้งโครงหลังคาและหลังคาแผ่นเหล็กกรีตลอน ฝ้าเพดาน
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สุขภัณฑ์ และจัดหาครุภัณฑ์ พร้อมหาสี /

๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ ก.ค.๖๑ เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท /

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)

๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง นิภาวรรณ เนตรโรจน์,

น.ท.วีรพัฒน์ ฤดี /

ว่าที่ ร.อ.พัฒพงษ์ แฉ่งละมัย /

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมหลังคาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน กพสด.ชย.ทร.

สถานที่ก่อสร้าง กรุงเทพฯ

แบบเลขที่

กงช 032-61

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ส.บ.ทร.


แบบ ปร. 4 ที่แบบ จำนวน

4 แผ่น


คำนวณราคา ร.อ.พัฒพงษ์ แฉ่งละมัย

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561


| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน (บาท) | FACTOR F | ค่าปรับปรุง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|-------------------------|----------|------------------------|----------|
| 1 | งานอาคาร | 385,940.- | | | |
| | ราคารวม วัสดุ + แรงงาน | 385,940.- | 1.3074 | 504,578.- | |
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย | 0% | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก | 0% | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 6% | | | |
| | VAT | 7% | | | |
| | รวมราคาก่อสร้าง | | | 504,578.- | |

น.อ.หญิง.....  ประธานกรรมการ

(นิภาวรรณ เนตรโรจน์)

น.ท.....  กรรมการ

(วิรัตน์ ฤดี)

ร.อ.....  กรรมการและเลขานุการ

(พัฒพงษ์ แฉ่งละมัย)

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| กลุ่มงาน | | งานอาคาร | | | | | | | | | |
|-------------|---|--|-------|------------------------|-----------|------------------|-----------|------------|----------------|----------|--|
| ชื่อโครงการ | | ซ่อมแซมหลังคาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน กพสค.ชย.ทร. | | | | | | | | | |
| สถานที่ | | กรุงเทพ | | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | | ชย.ทร. | | | | | |
| คำนวณโดย | | ร.อ. พัดพงษ์ แจ่มละมัย | | เมื่อวันที่ | | 28 มิถุนายน 2561 | | | | | |
| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | วัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ | |
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | | | |
| | งานซ่อมปรับปรุงห้องเก็บของ กพสค (ชั้นที่ 1) | | | | | | | | | | |
| | - งานเทพรับพื้น หนา 5 ซม.พร้อมปูกระเบื้องพื้นขนาด 12"x12" ยานแว | 10 | ตร.ม. | 550.- | 5,500.- | วัสดุ + แรงงาน | | 5,500.- | | | |
| | - งานโครงสร้างหลังคาทั้งหมด | 12 | ตร.ม. | 4,000.- | 48,000.- | วัสดุ + แรงงาน | | 48,000.- | | | |
| | - งานติดตั้งแผ่นเหล็กกริดลอน ความหนา 0.47 มม.พร้อมฉนวนกันความร้อน p | 12 | ตร.ม. | 480.- | 5,760.- | 70.- | 840.- | 6,600.- | | | |
| | - งานก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ | 30 | ตร.ม. | 185.- | 5,550.- | วัสดุ + แรงงาน | | 5,550.- | | | |
| | - ติดตั้งฝ้าเพดานอียบซิมบอร์ด หนา 9 มม.ฉาบเรียบ | 10 | ตร.ม. | 440.- | 4,400.- | วัสดุ + แรงงาน | | 4,400.- | | | |
| | - งานทาสีอะคริลิคฝ้าเพดานและผนังใหม่ | 100 | ตร.ม. | 65.- | 6,500.- | 30.- | 3,000.- | 9,500.- | | | |
| | - ติดตั้งประตูพร้อมวงกบ D1 | 1 | งาน | 9,500.- | 9,500.- | วัสดุ + แรงงาน | | 9,500.- | | | |
| | - ดำเนินการย้ายประตูพร้อมวงกบ D2 ไปตำแหน่ง D3 | 1 | งาน | 10,000.- | 10,000.- | วัสดุ + แรงงาน | | 10,000.- | | | |
| | - ดำเนินการติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียม ขนาด 0.50x1.00ม. | 1 | ชุด | 2,500.- | 2,500.- | วัสดุ + แรงงาน | | 2,500.- | | | |
| | - ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ขนาด 8 นิ้ว | 1 | ชุด | 1,500.- | 1,500.- | วัสดุ + แรงงาน | | 1,500.- | | | |
| | งานซ่อมปรับปรุงที่พักคอยด้านนอกอาคาร กพสค (ชั้นที่ 1) | | | | | | | | | | |
| | - งานเทพรับพื้น หนา 5 ซม.พร้อมปูกระเบื้องพื้นขนาด 12"x12" ยานแว | 20 | ตร.ม. | 550.- | 11,000.- | วัสดุ + แรงงาน | | 11,000.- | | | |
| | - งานติดตั้งแผ่นเหล็กกริดลอน ความหนา 0.47 มม.พร้อมฉนวนกันความร้อนpe | 35 | ตร.ม. | 480.- | 16,800.- | 70.- | 2,450.- | 16,800.- | | | |
| | - งานติดตั้งครอบผนังแผ่นเหล็กกริดลอน | 15 | ม. | 85.- | 1,275.- | วัสดุ + แรงงาน | | 1,275.- | | | |
| | - งานติดตั้งแผ่นสังกะสีทับขึ้นรูป | 15 | ม. | 70.- | 1,050.- | วัสดุ + แรงงาน | | 1,050.- | | | |
| | - งานเจาะช่องระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.10x0.40ม. | 4 | จุด | 2,000.- | 8,000.- | วัสดุ + แรงงาน | | 8,000.- | | | |
| | - ดำเนินการย้ายประตูพร้อมวงกบ D4 ไปตำแหน่ง D5 | 1 | งาน | 10,000.- | 10,000.- | วัสดุ + แรงงาน | | 10,000.- | | | |
| | - งานก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบทาสี ปิดช่องประตู D4 | 8 | ตร.ม. | 220.- | 1,760.- | วัสดุ + แรงงาน | | 1,760.- | | | |
| | - ดำเนินจัดหาต้นไม้พร้อมกระถาง | 60 | ต้น | 380- | 22,800- | วัสดุ + แรงงาน | | 22,800.- | | | |
| | - ดำเนินจัดหาโต๊ะพร้อมเก้าอี้หินขัด | 2 | ชุด | 5,000- | 9,000- | วัสดุ + แรงงาน | | 10,000.- | | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 185,735.- | | | |

แบบสรุปราคากลางค่าครุภัณฑ์

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมหลังคาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน กพสด.ชย.พร.

สถานที่ก่อสร้าง กรุงเทพ

แบบเลขที่

กช 032-61

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กพสด

แบบ ปจ. 4 ที่แนบ


จำนวน


1 แผ่น


คำนวณราคา ร.อ.พัฒพงษ์ แฉ่งละมัย

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างาน (บาท) | ภาษี มูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------|
| 1 | รวมครุภัณฑ์ | 182,270.- | | | |
| | ราคารวม ค่าครุภัณฑ์ | 182,270.- | 1.07 | 195,029 | |
| รวมราคา ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ | | | | 195,029.- | |

น.อ.หญิง.....  ประธานกรรมการ
(นิภาวรรณ เนตรโรจน์)

น.ท.....  กรรมการ
(วีรพัฒน์ ฤดี)

ร.อ.....  กรรมการและเลขานุการ
(พัฒพงษ์ แฉ่งละมัย)

