

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค ของ กรมพลาธิการทหารเรือ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓ ลักษณะงาน

โดยสังเขป : งานก่อสร้างบ้านพัก เจ้ากรมกรมพลาธิการทหารเรือ จำนวน ๑ หลัง และก่อสร้างบ้านพัก พลเรือตรี จำนวน ๓ หลัง งานก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ได้แก่ ถนน ระบบไฟฟ้า ระบบประปาและสุขาภิบาลและงานระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๕ บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก))

๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ (ข))

๕.๔ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง ประภาศรี ตั้งจิตเรจริญ ประธานกรรมการ

ว่าที่ น.ท.หญิง พัทยากร ดั่งอ่ำ กรรมการและเลขานุการ

ว่าที่ น.ท.นักษิต วิเศษโมรา กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ พธ.ทร.

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพฯ

แบบเลขที่ 67-2-016 , 67-2-018 , 67-2-019 , 67-2-012 , 67-2-020 , 67-5-011 , 67-4-009 , 67-2-036 , 67-2-039

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง พธ.ทร.

แบบ ปจ. 4 ที่แนบ จำนวน 93 แผ่น

คำนวณราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างบ้านพัก จก.พธ.ทร.				
	1.1 บ้านพัก	4,351,690.80			
	1.2 โรงครัว	594,437.22			
	1.3 โรงจอดรถ	967,005.74			
2	งานก่อสร้างบ้านพัก พล.ร.ต. จำนวน 3 หลัง	8,846,718.39			
3	งานภูมิทัศน์และงานถนน ค.ส.ล บ้านพัก จก.พธ.ทร.	558,050.00			
4	งานภูมิทัศน์บ้านพักและงานลาน ค.ส.ล. บ้านพัก พล.ร.ต.	87,319.00			
5	งานระบบไฟฟ้าภายนอก บ้านพัก จก.พธ.ทร.	280,362.00			
6	งานระบบไฟฟ้าภายนอก บ้านพัก พล.ร.ต.	446,022.00			
7	งานระบบประปาบริเวณภายนอก บ้านพัก จก.พธ.ทร.	832,288.00			
8	งานระบบประปาบริเวณภายนอก บ้านพัก พล.ร.ต.	233,095.00			
9	งานรื้อ-ถอน บ้านพักนายทหารชั้นสัญญาบัตร	150,000.00			
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	17,346,988.15	1.2493	21,671,592.30	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%			
	VAT	7%			
	รวมราคาก่อสร้าง			21,671,592.30	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. น.อ.หญิง ประภาศรี ตั้งจิตรเจริญ ประธานกรรมการ

๒. น.อ.จักรกฤษณ์ กุลศรีสมบัติ กรรมการ

๓. น.ท.หญิง พัทยากร ต้วงอำ กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	67-2-016
ชื่อโครงการ			
จ้างก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ พร.ทร.			
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
1	งานก่อสร้างบ้านพัก จก.พร.ทร.								
1.1	บ้านพัก								
1.1.1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง บ้านพัก								
	งานวิศวกรรมฐานราก								
	- งานขุดดินและถมคืน	39	ลบ.ม.	-	-	112.00	4,368.00	4,368.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	90	ตร.ม.	200.00	18,000.00	139.00	12,510.00	30,510.00	
	- ตะปู	23	กก.	26.00	598.00	-	-	598.00	
	งานเสาเข็มคอนกรีต								
	- เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ I-0.26x0.26 m. L = 21.00 m. SAFE LOAD	51	ตัน	4,715.00	240,465.00	1,340.00	68,340.00	308,805.00	
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม รูปตัวไอ I-0.26x0.26 m.	51	ตัน	-	-	230.00	11,730.00	11,730.00	
	- ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม (DYNAMIC LOAD TEST)	2	ตัน	-	-	20,000.00	40,000.00	40,000.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตหยาบ (f'c = 145 ksc.)	1.5	ลบ.ม.	2,410.00	3,615.00	426.00	639.00	4,254.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (f'c = 240 ksc.)	11	ลบ.ม.	2,475.00	27,225.00	519.00	5,709.00	32,934.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ								
	RB 9 มม. (SR 24)	0.51	ตัน	21,200.00	10,812.00	4,400.00	2,244.00	13,056.00	
	- เหล็กเสริมผิวข้ออ้อย								
	DB 16 มม. (SD 40)	0.11	ตัน	20,750.00	2,282.50	3,600.00	396.00	2,678.50	
	DB 20 มม. (SD 40)	1.95	ตัน	20,750.00	40,462.50	3,100.00	6,045.00	46,507.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	77	กก.	26.00	2,002.00	-	-	2,002.00	
	รวม				345,462.00		151,981.00		
	รวมเงินหน้านี้							497,443.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	67-2-016
ชื่อโครงการ			
จ้างก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ พร.ทร.			
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานวิศวกรรมโครงสร้าง บ้านพัก (ต่อ)								
	งานวิศวกรรมโครงสร้าง ชั้น 1								
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- แบบหล่อคอนกรีต	322	ตร.ม.	200.00	64,400.00	139.00	44,758.00	109,158.00	
	- ตะปู	81	กก.	26.00	2,106.00	-	-	2,106.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตหยาบ (f'c = 145 ksc.)	1	ลบ.ม.	2,410.00	2,410.00	426.00	426.00	2,836.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (f'c = 240 ksc.)	48	ลบ.ม.	2,475.00	118,800.00	519.00	24,912.00	143,712.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ								
	RB 6 มม. (SR 24)	0.64	ตัน	21,950.00	14,048.00	4,400.00	2,816.00	16,864.00	
	RB 9 มม. (SR 24)	1.79	ตัน	21,200.00	37,948.00	4,400.00	7,876.00	45,824.00	
	- เหล็กเสริมผิวข้ออ้อย								
	DB 12 มม. (SD 40)	1.30	ตัน	20,950.00	27,235.00	3,600.00	4,680.00	31,915.00	
	DB 16 มม. (SD 40)	2.63	ตัน	20,750.00	54,572.50	3,600.00	9,468.00	64,040.50	
	DB 20 มม. (SD 40)	1.16	ตัน	20,750.00	24,070.00	3,100.00	3,596.00	27,666.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	226	กก.	26.00	5,876.00	-	-	5,876.00	
	งานแผ่นพื้นสำเร็จรูป								
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป PLANK หนา 0.05 ม. รับน้ำหนักบรรทุก ได้ไม่น้อยกว่า 200 กก./ตร.ม.	231	ตร.ม.	250.00	57,750.00	25.00	5,775.00	63,525.00	
	- เหล็กตะแกรง WIRE MESH \emptyset 4 mm. @ 0.20 m.#	231	ตร.ม.	33.00	7,623.00	5.00	1,155.00	8,778.00	
	รวม				416,838.50		105,462.00		
	รวมเงินหน้า							522,300.50	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	67-2-016
ชื่อโครงการ			
จ้างก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ พร.ทร.			
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานวิศวกรรมโครงสร้าง บ้านพัก (ต่อ)								
	งานวิศวกรรมโครงสร้าง ชั้น 2								
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- แบบหล่อคอนกรีต	300	ตร.ม.	200.00	60,000.00	139.00	41,700.00	101,700.00	
	- ตะปู	75	กก.	26.00	1,950.00	-	-	1,950.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (f'c = 240 ksc.)	35	ลบ.ม.	2,475.00	86,625.00	519.00	18,165.00	104,790.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ								
	RB 6 มม. (SR 24)	0.60	ตัน	21,950.00	13,170.00	4,400.00	2,640.00	15,810.00	
	RB 9 มม. (SR 24)	1.85	ตัน	21,200.00	39,220.00	4,400.00	8,140.00	47,360.00	
	- เหล็กเสริมผิวข้ออ้อย								
	DB 12 มม. (SD 40)	0.36	ตัน	20,950.00	7,542.00	3,600.00	1,296.00	8,838.00	
	DB 16 มม. (SD 40)	2.40	ตัน	20,750.00	49,800.00	3,600.00	8,640.00	58,440.00	
	DB 20 มม. (SD 40)	1.16	ตัน	20,750.00	24,070.00	3,100.00	3,596.00	27,666.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	191	กก.	26.00	4,966.00	-	-	4,966.00	
	งานแผ่นพื้นสำเร็จรูป								
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป PLANK หนา 0.05 ม. รับน้ำหนักบรรทุก ได้ไม่น้อยกว่า 200 กก./ตร.ม.	74	ตร.ม.	250.00	18,500.00	25.00	1,850.00	20,350.00	
	- เหล็กตะแกรง WIRE MESH \emptyset 4 mm. @ 0.20 m.#	74	ตร.ม.	33.00	2,442.00	5.00	370.00	2,812.00	
	รวม				308,285.00		86,397.00		
	รวมเงินหน้า							394,682.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานสถาปัตยกรรม บ้านพัก (ต่อ)								
	งานผนัง + ตกแต่งผิว								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (G4)	305	ตร.ม.	300.00	91,500.00	56.00	17,080.00	108,580.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ (ภายนอก)	194	ตร.ม.	90.00	17,460.00	95.00	18,430.00	35,890.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ (ภายใน)	373	ตร.ม.	90.00	33,570.00	87.00	32,451.00	66,021.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง (ภายนอก)	250	ตร.ม.	90.00	22,500.00	115.00	28,750.00	51,250.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง (ภายใน)	80	ตร.ม.	90.00	7,200.00	105.00	8,400.00	15,600.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลทู่ก่อโชว์แนว ขนาด 6.00X22.00X7.50 ซม.	166	ตร.ม.	450.00	74,700.00	82.00	13,612.00	88,312.00	
	- ผนังทาน้ำยากันเชื้อราสูตรน้ำมัน รุ่น W-006 หรือเทียบเท่า	332	ตร.ม.	25.00	8,300.00	23.00	7,636.00	15,936.00	
	- ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.30X0.60 ม. ผิวกันลื่น	72	ตร.ม.	380.00	27,360.00	189.00	13,608.00	40,968.00	
	- ผนังกรุแผ่นพื้นวีเนียร์ ขนาด 610x1220 mm.	16	ตร.ม.	800.00	12,800.00	200.00	3,200.00	16,000.00	
	งานผิวพื้น + ตกแต่งผิว								
F1	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60X0.60 ม. ผิวกันลื่น								
	ลวดลายเลียนแบบหินธรรมชาติ โทนสีเทา	108	ตร.ม.	380.00	41,040.00	222.00	23,976.00	65,016.00	
F1'	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.30X0.60 ม. ผิวกันลื่น								
	ลวดลายเลียนแบบหินธรรมชาติ โทนสีเทา	88	ตร.ม.	380.00	33,440.00	189.00	16,632.00	50,072.00	
F2	- พื้นปูกระเบื้องไวนิลลายไม้ ขนาด 6"X36" หนา 2.50 มม.								
	WEAR LAYER ไม่ต่ำกว่า 0.5 มม. ชนิดติดกาว พร้อมดำเนินการ								
	SELF LEVELING ก่อนการดำเนินการติดตั้ง	88	ตร.ม.	380.00	33,440.00	70.00	6,160.00	39,600.00	
	รวม				403,310.00		189,935.00		
	รวมเงินหน้า							593,245.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	67-2-016
ชื่อโครงการ			
จ้างก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ พร.ทร.			
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานสถาปัตยกรรม บ้านพัก (ต่อ)								
	งานผิวพื้น + ตกแต่งผิว (ต่อ)								
F4	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60X0.60 ม. ผิวกันลื่น								
	ลวดลายเลียนแบบหินธรรมชาติ โทนสีขาว	17	ตร.ม.	380.00	6,460.00	222.00	3,774.00	10,234.00	
F5	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.40X0.40 ม. (ระบุสีและลายภายหลัง)	7	ตร.ม.	350.00	2,450.00	158.00	1,106.00	3,556.00	
F6	- พื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลนผิวหยาบ (ค่ากันลื่นไม่น้อยกว่า R10)								
	ขนาด 0.40X0.40 ม. (ระบุสีและลายภายหลัง)	19	ตร.ม.	350.00	6,650.00	184.00	3,496.00	10,146.00	
	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	- ประตู D1	1	ชุด	12,500.00	12,500.00	1,250.00	1,250.00	13,750.00	
	- ประตู D2	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	800.00	800.00	7,300.00	
	- ประตู D3	7	ชุด	6,000.00	42,000.00	800.00	5,600.00	47,600.00	
	- ประตู D4	1	ชุด	45,000.00	45,000.00	4,500.00	4,500.00	49,500.00	
	- หน้าต่าง W1	2	ชุด	13,000.00	26,000.00	1,300.00	2,600.00	28,600.00	
	- หน้าต่าง W2	4	ชุด	13,000.00	52,000.00	1,300.00	5,200.00	57,200.00	
	- หน้าต่าง W3	2	ชุด	9,000.00	18,000.00	900.00	1,800.00	19,800.00	
	- หน้าต่าง W4	4	ชุด	40,000.00	160,000.00	4,000.00	16,000.00	176,000.00	
	- หน้าต่าง W5	2	ชุด	14,000.00	28,000.00	1,400.00	2,800.00	30,800.00	
	- หน้าต่าง W6	2	ชุด	6,000.00	12,000.00	600.00	1,200.00	13,200.00	
	- หน้าต่าง W7	2	ชุด	9,500.00	19,000.00	950.00	1,900.00	20,900.00	
	- หน้าต่าง W8	3	ชุด	3,150.00	9,450.00	315.00	945.00	10,395.00	
	- หน้าต่าง W9	1	ชุด	1,800.00	1,800.00	180.00	180.00	1,980.00	
	รวม				447,810.00		53,151.00		
	รวมเงินหน้านี้							500,961.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	67-2-016
ชื่อโครงการ			
จ้างก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ พร.ทร.			
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานสถาปัตยกรรม บ้านพัก (ต่อ)								
	งานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถส้วมนั่งราบ ชนิด FLUSH TANK	3	ชุด	5,200.00	15,600.00	450.00	1,350.00	16,950.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดวางบน TOP เลือกแบบภายหลัง	3	ชุด	4,635.00	13,905.00	450.00	1,350.00	15,255.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	450.00	450.00	4,950.00	
	- กระจกเงาขอบเจียปลี่ เลือกแบบภายหลัง กว้าง 0.70 สูง 1.00 ม.	3	ชุด	1,200.00	3,600.00	70.00	210.00	3,810.00	
	- กระจกเงาขอบเจียปลี่ เลือกแบบภายหลัง กว้าง 0.50 สูง 1.00 ม.	1	ชุด	950.00	950.00	70.00	70.00	1,020.00	
	- สายอ่อนชำระ	4	ชุด	412.00	1,648.00	70.00	280.00	1,928.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	4	ชุด	325.00	1,300.00	120.00	480.00	1,780.00	
	- ที่วางสบู่เซรามิค	3	ชุด	300.00	900.00	120.00	360.00	1,260.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน	3	ชุด	750.00	2,250.00	70.00	210.00	2,460.00	
	- ราวพาดผ้าสำเร็จรูป	3	ชุด	250.00	750.00	70.00	210.00	960.00	
	- ก๊อกเตี้ย	3	ชุด	175.00	525.00	25.00	75.00	600.00	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ขนาด 0.60x0.85 ม.	3	ชุด	1,500.00	4,500.00	150.00	450.00	4,950.00	
	รวม				50,428.00		5,495.00		
	รวมเงินหน้า							55,923.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	67-2-016	
ชื่อโครงการ				
จ้างก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ พร.ทร.				
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.ทร.	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานสถาปัตยกรรม บ้านพัก (ต่อ)								
	งานบันได ST3								
	- ลูกนอนปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.30X0.60 ม. ผิวกันลื่น								
	ลวดลายเลียนแบบหินธรรมชาติ โทนสีเทา	9	ตร.ม.	380.00	3,420.00	189.00	1,701.00	5,121.00	
	- ลูกตั้งปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.30X0.60 ม. ผิวกันลื่น								
	ลวดลายเลียนแบบหินธรรมชาติ โทนสีเทา	5	ตร.ม.	380.00	1,900.00	189.00	945.00	2,845.00	
	- จมูกบันไดทำผิวสีทรายล้างสีน้ำตาล	22	ม.	115.00	2,530.00	130.00	2,860.00	5,390.00	
	งานบันได ST4								
	- ลูกนอนปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.30X0.60 ม. ผิวกันลื่น								
	ลวดลายเลียนแบบหินธรรมชาติ โทนสีเทา	1	ตร.ม.	380.00	380.00	189.00	189.00	569.00	
	- ลูกตั้งปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.30X0.60 ม. ผิวกันลื่น								
	ลวดลายเลียนแบบหินธรรมชาติ โทนสีเทา	1	ตร.ม.	380.00	380.00	189.00	189.00	569.00	
	- จมูกบันไดทำผิวสีทรายล้างสีน้ำตาล	5	ม.	115.00	575.00	130.00	650.00	1,225.00	
	งานบันได ST5-ST6								
	- ลูกนอนปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.30X0.60 ม. ผิวกันลื่น								
	ลวดลายเลียนแบบหินธรรมชาติ โทนสีเทา	9	ตร.ม.	380.00	3,420.00	189.00	1,701.00	5,121.00	
	- ลูกตั้งปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.30X0.60 ม. ผิวกันลื่น								
	ลวดลายเลียนแบบหินธรรมชาติ โทนสีเทา	10	ตร.ม.	380.00	3,800.00	189.00	1,890.00	5,690.00	
	- จมูกบันไดทำผิวสีทรายล้างสีน้ำตาล	41	ม.	115.00	4,715.00	130.00	5,330.00	10,045.00	
	รวม				21,120.00		15,455.00		
	รวมเงินหน้านี้							36,575.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 67-2-016

ชื่อโครงการ อ่างก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ พร.ทร.

สถานที่ จว.กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

พร.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานสถาปัตยกรรม บ้านพัก (ต่อ)								
	งานบันได STZ								
	- ลูกนอนปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.30X0.60 ม. ผิวกันลื่น								
	ลวดลายเลียนแบบหินธรรมชาติ โทนสีเทา	2	ตร.ม.	380.00	760.00	189.00	378.00	1,138.00	
	- ลูกตั้งปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.30X0.60 ม. ผิวกันลื่น								
	ลวดลายเลียนแบบหินธรรมชาติ โทนสีเทา	1.5	ตร.ม.	380.00	570.00	189.00	283.50	853.50	
	- จมูกบันไดทำผิวสีทรายล้างสีน้ำตาล	7	ม.	115.00	805.00	130.00	910.00	1,715.00	
	งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำพลาสติกกอล์ติก (ทาภายนอก)	598	ตร.ม.	55.00	32,890.00	34.00	20,332.00	53,222.00	
	- งานทาสีน้ำพลาสติกกอล์ติก (ทาภายใน)	646	ตร.ม.	55.00	35,530.00	30.00	19,380.00	54,910.00	
	งานอื่นๆ								
	- งานกำจัดปลวก	265	ตร.ม.	55.00	14,575.00	5.00	1,325.00	15,900.00	
	- งานระแนงเหล็กพับขึ้นรูปแบบเข้าตะเข็บ ขนาด 30X50 มม. ทำสีดำด้าน	51	ตร.ม.	750.00	38,250.00	225.00	11,475.00	49,725.00	
	- งานราวกันตก	7.5	ม.	1,500.00	11,250.00	450.00	3,375.00	14,625.00	
	- ทำระบบกันซึม POLYURETHANE (PU)	70	ตร.ม.	380.00	26,600.00	100.00	7,000.00	33,600.00	
	- เสาดกแต่ง เหล็ก RHS-100x50x2.3 mm.	230	กก.	23.00	5,290.00	10.00	2,300.00	7,590.00	
	- PL-100x150x6 mm.	15	กก.	80.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- PL-100x50x6 mm.	5	กก.	80.00	400.00	-	-	400.00	
	- BAR/Pantry เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ขนาด 0.60x4.90 ม.	4.90	ม.	2,500.00	12,250.00	750.00	3,675.00	15,925.00	
	รวม				180,370.00		70,433.50		
	รวมเงินหน้า							250,803.50	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	67-2-016
ชื่อโครงการ			
จ้างก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ พร.ทร.			
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
1.1.3	งานระบบไฟฟ้าภายใน บ้านพัก								
	- โคม DOWN LIGHT LED ขนาดไม่น้อยกว่า 15W ฝิ่งฝ้าเพดาน (Dia. ไม่น้อยกว่า 190mm) (Cool White)	26	ชุด	1,764.00	45,864.00	115.00	2,990.00	48,854.00	
	- โคม DOWN LIGHT LED ติดลอยกับเพดาน (Dia. ไม่น้อยกว่า 90mm) (Warn	8	ชุด	1,764.00	14,112.00	115.00	920.00	15,032.00	
	- โคมพริสมติคใสพร้อมแผ่นสะท้อนแสงลูมิเนียม ประสิทธิภาพการสะท้อนแสง 95% ติดลอยกับเพดาน หลอด LED TUBE ขนาด ไม่น้อยกว่า 14 วัตต์ จำนวน 1 หล	3	ชุด	1,872.00	5,616.00	135.00	405.00	6,021.00	
	- โคม DOWN LIGHT ฝิ่งฝ้าเพดาน (Dia. >140mm) ขั้ว E27 หลอด LED BULB ขนาด >10W พร้อมกระจกปิดกันละอองน้ำ	6	ชุด	559.00	3,354.00	115.00	690.00	4,044.00	
	- โคมแขวนเพดาน LED ขนาดไม่น้อยกว่า 7W พร้อมขาแขวน (ขนาดไม่น้อยกว่า 40x600x1200mm) (Cool White)	3	ชุด	3,600.00	10,800.00	150.00	450.00	11,250.00	
	- โคมฝังบันได (Step Lights LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 วัตต์ (Cool White)	10	ชุด	1,260.00	12,600.00	115.00	1,150.00	13,750.00	
	- โคมไฟสนาม (สี่เหลี่ยม) สูงไม่น้อยกว่า 60cm. ขั้ว E27 หลอด LED BULB ขนาด >10W (Warm White)	4	ชุด	4,200.00	16,800.00	150.00	600.00	17,400.00	
	- โคม DOWN LIGHT LED ขนาดไม่น้อยกว่า 2x10W ฝิ่งฝ้าเพดาน (ขนาด >92x175mm) สามารถปรับมุมได้ (Cool White)	17	ชุด	3,312.00	56,304.00	115.00	1,955.00	58,259.00	
	- โคม DOWN LIGHT LED ขนาดไม่น้อยกว่า 1x10W ฝิ่งฝ้าเพดาน (ขนาด >92x175mm) สามารถปรับมุมได้ (Cool White)	16	ชุด	1,764.00	28,224.00	115.00	1,840.00	30,064.00	
	- โคมแขวน 9 หัว ต่างระดับ (Chandelier) ขั้ว E27 หลอด LED BULB ขนาด >10W (Cool White) แขวนจากเพดาน >4m	1	ชุด	11,520.00	11,520.00	300.00	300.00	11,820.00	
	- โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน หลอด LED ขนาด 2x9 วัตต์	5	ชุด	3,000.00	15,000.00	200.00	1,000.00	16,000.00	
	- PULL BOX (HDG.) กันน้ำ	2	ชุด	1,000.00	2,000.00	100.00	200.00	2,200.00	
	รวม				222,194.00		12,500.00		
	รวมเงินหน้า							234,694.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	67-2-016
ชื่อโครงการ			
จ้างก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ พร.ทร.			
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบไฟฟ้าภายใน บ้านพัก (ต่อ)								
	- สวิตซ์ปิด-เปิด ทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	19	ชุด	60.00	1,140.00	80.00	1,520.00	2,660.00	
	- สวิตซ์ปิด-เปิด ทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A.250V.AC. สำหรับพัดลมดูดอากาศ	6	ชุด	60.00	360.00	80.00	480.00	840.00	
	- สวิตซ์ปิด-เปิด สองทาง(สวิตซ์บันได) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	28	ชุด	96.00	2,688.00	85.00	2,380.00	5,068.00	
	- เต้ารับแบบมีกราวด์ (2P+G) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	18	ชุด	200.00	3,600.00	90.00	1,620.00	5,220.00	
	- เต้ารับเดี่ยวแบบไม่มีกราวด์ (2P) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	5	ชุด	100.00	500.00	90.00	450.00	950.00	
	- WATER PROOF ISOLATOR (IP66) 20A.2P.220 V.AC.	3	ชุด	518.00	1,554.00	100.00	300.00	1,854.00	
	- WEATER PROOF ISOLATOR (IP66) 20A.3P.380V.AC.	2	ชุด	602.00	1,204.00	100.00	200.00	1,404.00	
	- Switching Power Supply ขนาดไม่น้อยกว่า 35W ติดตั้งในตู้กันน้ำ หน้า >2r	4	ชุด	1,300.00	5,200.00	100.00	400.00	5,600.00	
	รวม				16,246.00		7,350.00		
	รวมเงินหน้า							23,596.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	67-2-016
ชื่อโครงการ			
จ้างก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ พร.ทร.			
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบไฟฟ้าภายใน บ้านพัก (ต่อ)								
	ตู้ LP.								
	- ตู้ DISTRIBUTION BOARD 250A.416/240 V.AC. 3φ 4W. FN-GH CU.BUSBAR								
	- 125AT/125AF. 3P. MCCB IC ≥25kA.	1	ชุด	80,000.00	80,000.00	3,000.00	3,000.00	83,000.00	
	- 3x6A. FUSES	2	ชุด						
	- PILOT LAMP	3	ชุด						
	- 125/5A. CURRENT TRANSFORMER	2	ชุด						
	- DIGITAL POWER METTER (DPM)	1	ชุด						
	- LOAD CENTER ชนิดมี 36 ช่อง พร้อม MAIN LUG TYPE 100A	1	ชุด						
	- GROUNDING ROD พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
	ตู้ LC								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 12 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER								
	30 AT. 3P. MCCB. IC ≥ 10 kA. at. 416 V.AC.	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	13,000.00	
	- BRANCH BREAKER 16 AT. 6 kA. 1P.	3	ชุด	180.00	540.00	-	-	540.00	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 1P.	6	ชุด	180.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 1P.RCBO	3	ชุด	1,848.00	5,544.00	-	-	5,544.00	
	รวม				101,164.00		4,500.00		
	รวมเงินหน้า							105,664.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	67-2-016
ชื่อโครงการ			
จ้างก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ พร.ทร.			
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบ NETWORK FTTX บ้านพัก (ต่อ)								
	- OPTICAL OUTLET	1	ชุด	580.00	580.00	-	-	580.00	
	- สาย FIBER OPTIC 1 Core	30	เมตร	3.00	90.00	-	-	90.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2" EMT	9	ท่อน	93.00	837.00	-	-	837.00	
	- JUNCTION BOX (NETWORK)	1	ชุด	60.00	60.00	-	-	60.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่นๆ	1	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	
	- ค่าแรงติดตั้งระบบ NETWORK FTTX	1	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	รวม				2,067.00		1,000.00		
	รวมเงินหน้า							3,067.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	67-2-016
ชื่อโครงการ			
จ้างก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ พร.ทร.			
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1.4	งานระบบเครื่องปรับอากาศ บ้านพัก								
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 1/4"	19	เมตร	84.00	1,596.00	25.00	475.00	2,071.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 3/8"	30	เมตร	105.00	3,150.00	30.00	900.00	4,050.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 1/2"	20	เมตร	167.00	3,340.00	50.00	1,000.00	4,340.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 3/4"	30	เมตร	295.00	8,850.00	80.00	2,400.00	11,250.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำยาทองแดง	90	เมตร	65.00	5,850.00	16.00	1,440.00	7,290.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 1/2" PVC.	6	ท่อน	36.00	216.00	100.00	600.00	816.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 3/4" PVC.	3	ท่อน	46.00	138.00	100.00	300.00	438.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 1" PVC.	1	ท่อน	60.00	60.00	100.00	100.00	160.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 1 1/4" PVC.	5	ท่อน	75.00	375.00	100.00	500.00	875.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง	33	เมตร	35.00	1,155.00	14.00	462.00	1,617.00	
	- รางครอบท่อน้ำยา	20	เมตร	130.00	2,600.00	50.00	1,000.00	3,600.00	
	- สารทำความสะอาด	1	งาน	2,250.00	2,250.00	-	-	2,250.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาด 12,000 BTU	3	ชุด	-	-	3,000.00	9,000.00	9,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบซ่อนฝ้าขนาด 36,000 BTU	2	ชุด	-	-	4,000.00	8,000.00	8,000.00	
	- ทำโครงเหล็กติดตั้ง CDU.	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- SAG 48"x8"	2	ชุด	640.00	1,280.00	125.00	250.00	1,530.00	
	- RAG 36"x24"	2	ชุด	1,140.00	2,280.00	125.00	250.00	2,530.00	
	รวม				36,140.00		26,677.00		
	รวมเงินหน้า							62,817.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	67-2-016
ชื่อโครงการ			
จ้างก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ พร.ทร.			
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบายอากาศ บ้านพัก (ต่อ)								
	- ท่อ PVC. 4"	16	เมตร	138.00	2,208.00	54.00	864.00	3,072.00	
	- ท่อ FLEX Ø 4"	6	เมตร	275.00	1,650.00	25.00	150.00	1,800.00	
	- หน้ากาก EAG 4"x4"	6	ชุด	110.00	660.00	125.00	750.00	1,410.00	
	- PIPE HOOD	6	ชุด	600.00	3,600.00	125.00	750.00	4,350.00	
	- อุปกรณ์จับยึด	1	งาน	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	2,600.00	2,600.00	-	-	2,600.00	
	- พัดลมระบายอากาศ ขนาด 50 CFM.	6	ชุด	2,000.00	12,000.00	500.00	3,000.00	15,000.00	
	รวม				25,218.00		5,514.00		
	รวมเงินหน้า							30,732.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	67-2-016
ชื่อโครงการ			
จ้างก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ พร.ทร.			
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1.5	งานระบบประปาภายใน บ้านพัก								
	หมวดงาน ประปา								
	PP-R (SDR 11)								
	- Dia 1/2"	36	เมตร	35.00	1,260.00	30.00	1,080.00	2,340.00	
	- Dia 3/4"	8	เมตร	46.00	368.00	30.00	240.00	608.00	
	- Dia 1"	9	เมตร	76.00	684.00	30.00	270.00	954.00	
	- Dia 1 1/2"	15	เมตร	180.00	2,700.00	50.00	750.00	3,450.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	1,022.00	1,022.00	301.00	301.00	1,323.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1	งาน	501.00	501.00	150.00	150.00	651.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	251.00	251.00	75.00	75.00	326.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	STOP VALVE								
	- Dia 1/2"	12	ตัว	220.00	2,640.00	50.00	600.00	3,240.00	
	AAV (ตามรายการประกอบแบบ)								
	- Dia 1/2"	2	ชุด	2,900.00	5,800.00	500.00	1,000.00	6,800.00	
	รวม				15,226.00		4,466.00		
	รวมเงินหน้า							19,692.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	67-2-016
ชื่อโครงการ			
จ้างก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ พร.ทร.			
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน บ้านพัก (ต่อ)								
	หมวดงาน ท่อโผลโครก,ท่อน้ำทิ้ง,ท่ออากาศ								
	PVC (8.5)								
	- Dia 1 1/2"	25	เมตร	25.00	625.00	30.00	750.00	1,375.00	
	- Dia 2"	29	เมตร	39.00	1,131.00	40.00	1,160.00	2,291.00	
	- Dia 2 1/2"	20	เมตร	62.00	1,240.00	50.00	1,000.00	2,240.00	
	- Dia 3"	25	เมตร	85.00	2,125.00	75.00	1,875.00	4,000.00	
	- Dia 4"	24	เมตร	138.00	3,312.00	100.00	2,400.00	5,712.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	1,265.00	1,265.00	379.00	379.00	1,644.00	
	- อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1	งาน	843.00	843.00	253.00	253.00	1,096.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	422.00	422.00	127.00	127.00	549.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	FLOOR DRAIN								
	- Dia 2 1/2" (BELL TRAP)	3	ตัว	710.00	2,130.00	100.00	300.00	2,430.00	
	- Dia 2 1/2"	4	ตัว	520.00	2,080.00	104.00	416.00	2,496.00	
	P-TRAP								
	- Dia 2"	4	ตัว	222.00	888.00	44.00	176.00	1,064.00	
	รวม				16,061.00		8,836.00		
	รวมเงินหน้านี้							24,897.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	67-2-016
ชื่อโครงการ			
จ้างก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ พร.ทร.			
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาภายใน บ้านพัก (ต่อ)								
	หมวดงาน ประปา								
	PP-R (SDR 11)								
	- Dia 1"	3	เมตร	76.00	228.00	30.00	90.00	318.00	
	- Dia 1 1/2"	12	เมตร	180.00	2,160.00	50.00	600.00	2,760.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	478.00	478.00	143.00	143.00	621.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1	งาน	239.00	239.00	72.00	72.00	311.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	119.00	119.00	36.00	36.00	155.00	
	หมวดงาน ดับเพลิง								
	ถังดับเพลิงพร้อมตู้เก็บ (ตามรายการประกอบแบบ)								
	- เครื่องดับเพลิงมือถือชนิด ABC ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์	1	ถัง	1,600.00	1,600.00	200.00	200.00	1,800.00	
	ความสามารถเทียบเท่า (FIRE RATING) 6A-20B								
	- ตู้เก็บเดี่ยว เป็นโลหะพ่นสีแดงขนาดประมาณ 40x70x20 ซม. ด้านหน้าเป็น	1	ถัง	3,000.00	3,000.00	300.00	300.00	3,300.00	
	กระจกใสพร้อมขอบยางรองกระจก กระจกแตกคดเคี้ยว กระจกเซฟตี้								
	รวม				7,824.00		1,441.00		
	รวมเงินหน้านี้							9,265.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 67-2-016

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ พร.ทร.

สถานที่ จว.กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

พร.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน บ้านพัก (ต่อ)								
	หมวดงาน ท่อโผล่โครก,ท่อน้ำทิ้ง,ท่ออากาศ								
	PVC (8.5)								
	- Dia 2"	10	เมตร	39.00	390.00	40.00	400.00	790.00	
	- Dia 2" (ทาสีเดียวกับอาคาร)	20	เมตร	39.00	780.00	40.00	800.00	1,580.00	
	- Dia 3"	22	เมตร	85.00	1,870.00	75.00	1,650.00	3,520.00	
	- Dia 4"	33	เมตร	138.00	4,554.00	100.00	3,300.00	7,854.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	1,139.00	1,139.00	342.00	342.00	1,481.00	
	- อุปกรณ์ยึดแฉวนท่อ	1	งาน	759.00	759.00	228.00	228.00	987.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	380.00	380.00	114.00	114.00	494.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Dia 4"	2	ตัว	520.00	1,040.00	100.00	200.00	1,240.00	
	CLEAN OUT								
	- Dia 3"	1	ตัว	140.00	140.00	150.00	150.00	290.00	
	รวม				11,052.00		7,184.00		
	รวมเงินหน้า							18,236.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	67-2-016
ชื่อโครงการ			
จ้างก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ พร.ทร.			
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน บ้านพัก (ต่อ)								
	อุปกรณ์ประกอบ								
	AIR VENT CAP(ทาสีเดียวกับอาคาร)								
	- Dia 2 1/2"	2	อัน	910.00	1,820.00	273.00	546.00	2,366.00	
	FLEXIBLE CONNECTER								
	- Dia 2"	2	อัน	1,270.00	2,540.00	100.00	200.00	2,740.00	
	- Dia 3"	3	อัน	1,850.00	5,550.00	150.00	450.00	6,000.00	
	- Dia 4"	7	อัน	2,150.00	15,050.00	200.00	1,400.00	16,450.00	
	ถังบำบัด								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง) แบบที่ 1	1	ถัง	14,000.00	14,000.00	1,800.00	1,800.00	15,800.00	
	ขนาด 3-5 คน								
	- ฝาถัง เหล็กหล่อชนิด LIGHT DUTY	1	ชุด	5,400.00	5,400.00	270.00	270.00	5,670.00	
	- เข็มและฐาน ค.ส.ล. รองรับ	1	ฐาน	7,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง) แบบที่ 2	1	ถัง	34,800.00	34,800.00	2,500.00	2,500.00	37,300.00	
	ขนาด 8-15 คน								
	- ฝาถัง เหล็กหล่อชนิด LIGHT DUTY	1	ชุด	5,400.00	5,400.00	270.00	270.00	5,670.00	
	- เข็มและฐาน ค.ส.ล. รองรับ	1	ฐาน	7,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	รวม				98,960.00		7,436.00		
	รวมเงินหน้า							106,396.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
1.2	<u>โรงครัว</u>								
1.2.1	<u>งานวิศวกรรมโครงสร้าง โรงครัว</u>								
	<u>งานวิศวกรรมฐานราก</u>								
	- งานขุดดินและถมคืน	9	ลบ.ม.	-	-	112.00	1,008.00	1,008.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	19	ตร.ม.	200.00	3,800.00	139.00	2,641.00	6,441.00	
	- ตะปู	5	กก.	26.00	130.00	-	-	130.00	
	<u>งานเส้ำเข็มคอนกรีต</u>								
	- เส้ำเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ I-0.26x0.26 m. L = 21.00 m. SAFE LOAD 25.0 tons/P	12	ต้น	4,715.00	56,580.00	1,340.00	16,080.00	72,660.00	
	- ค่าสกัดหัวเส้ำเข็ม รูปตัวไอ I-0.26x0.26 m.	12	ต้น	-	-	230.00	2,760.00	2,760.00	
	<u>งานคอนกรีตโครงสร้าง</u>								
	- คอนกรีตหยาบ (f'c = 145 ksc.)	0.3	ลบ.ม.	2,410.00	723.00	426.00	127.80	850.80	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (f'c = 240 ksc.)	2.5	ลบ.ม.	2,475.00	6,187.50	419.00	1,047.50	7,235.00	
	<u>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</u>								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ								
	RB 9 มม. (SR 24)	0.07	ต้น	21,200.00	1,484.00	4,400.00	308.00	1,792.00	
	- เหล็กเสริมผิวข้ออ้อย								
	DB 16 มม. (SD 40)	0.37	ต้น	20,750.00	7,677.50	3,600.00	1,332.00	9,009.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	13	กก.	26.00	338.00	-	-	338.00	
	รวม				76,920.00		25,304.30		
	รวมเงินหน้านี้							102,224.30	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	67-2-018
ชื่อโครงการ	จ้างก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ พร.ทร.		
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.ทร.
คำนวณโดย			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานวิศวกรรมโครงสร้าง โรงครัว (ต่อ)								
	งานวิศวกรรมโครงสร้าง ชั้น 1								
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- แบบหล่อคอนกรีต	84	ตร.ม.	200.00	16,800.00	139.00	11,676.00	28,476.00	
	- ตะปู	21	กก.	26.00	546.00	-	-	546.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตหยาบ (f'c = 145 ksc.)	1	ลบ.ม.	2,410.00	2,410.00	426.00	426.00	2,836.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (f'c = 240 ksc.)	19	ลบ.ม.	2,475.00	47,025.00	419.00	7,961.00	54,986.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ								
	RB 6 มม. (SR 24)	0.14	ตัน	21,950.00	3,073.00	4,400.00	616.00	3,689.00	
	RB 9 มม. (SR 24)	1.15	ตัน	21,200.00	24,380.00	4,400.00	5,060.00	29,440.00	
	- เหล็กเสริมผิวข้ออ้อย								
	DB 12 มม. (SD 40)	0.02	ตัน	20,950.00	419.00	3,600.00	72.00	491.00	
	DB 16 มม. (SD 40)	0.96	ตัน	20,750.00	19,920.00	3,600.00	3,456.00	23,376.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	68	กก.	26.00	1,768.00	-	-	1,768.00	
	งานแผ่นพื้นสำเร็จรูป								
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป PLANK ทหนา 0.05 ม. รับน้ำหนักบรรทุก ได้ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.	28	ตร.ม.	250.00	7,000.00	25.00	700.00	7,700.00	
	- เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4 mm. @ 0.20 m.#	28	ตร.ม.	33.00	924.00	5.00	140.00	1,064.00	
	รวม				124,265.00		30,107.00		
	รวมเงินหน้านี้							154,372.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	67-2-018
ชื่อโครงการ			
จ้างก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ พธ.ทร.			
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พธ.ทร.
คำนวณโดย			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานวิศวกรรมโครงสร้าง รั้ว (ต่อ)								
	งานโครงสร้างหลังคาเหล็กปูพรรณ								
	- เหล็ก C-150x50x20x3.2 mm	162.24	กก.	23.00	3,731.52	-	-	3,731.52	
	- เหล็ก C- 100x50x20x3.2 mm	198.00	กก.	23.00	4,554.00	-	-	4,554.00	
	- เหล็ก SHS-50x50x3.2 mm.	81.00	กก.	23.00	1,863.00	-	-	1,863.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก	441.24	กก.	-	-	10.00	4,412.40	4,412.40	
	- สีกันสนิมและสีน้ำมันทับหน้า	35	ตร.ม.	115.00	4,025.00	35.00	1,225.00	5,250.00	
	- PL-200x200x10 mm.	20	กก.	80.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	รวม				15,773.52		5,637.40		
	รวมเงินหน้านี้							21,410.92	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 67-2-018

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ พร.ทร.

สถานที่ จว.กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

พร.ทร.

คำนวณโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
1.2.3	งานระบบไฟฟ้าภายใน โรงครัว								
	- โคมปริสเมติกใส่พร้อมแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม ประสิทธิภาพการสะท้อนแสง 95% ติดล้อยกับเพดาน หลอด LED TUBE ขนาด ไม่น้อยกว่า 14 วัตต์ จำนวน 1 ทุ	8	ชุด	1,872.00	14,976.00	135.00	1,080.00	16,056.00	
	- โคมกั้นน้ำกันฝุ่น พร้อมแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม หลอด LED TUBE ขนาดไม่น้อยกว่า 14W จำนวน 1 หลอด ขั้ว G13 ติดตั้งกับผนังอาคาร สูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร	6	ชุด	2,350.00	14,100.00	115.00	690.00	14,790.00	
	- โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน หลอด LED ขนาด 2x9 วัตต์	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	200.00	200.00	3,200.00	
	- สวิทช์ปิด-เปิด ทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	6	ชุด	60.00	360.00	80.00	480.00	840.00	
	- สวิทช์ปิด-เปิด ทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A.250V.AC. สำหรับพัดลมดูดอากาศ	1	ชุด	60.00	60.00	80.00	80.00	140.00	
	- เต้ารับแบบมีกราวด์ (2P+G) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	12	ชุด	200.00	2,400.00	90.00	1,080.00	3,480.00	
	- เต้ารับเดี่ยวแบบไม่มีกราวด์ (2P) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	2	ชุด	100.00	200.00	90.00	180.00	380.00	
	- พัดลมโคมจรติดเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว พร้อมสวิชชัควบคุม	2	ชุด	1,920.00	3,840.00	400.00	800.00	4,640.00	
	รวม				38,936.00		4,590.00		
	รวมเงินหน้านี้							43,526.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	67-2-018
ชื่อโครงการ			
จ้างก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ พร.ทร.			
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.ทร.
คำนวณโดย			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายใน โรงครัว (ต่อ)								
	ตู้ CU								
	- ตู้ COSUMER UNIT ชนิดมี 6 ช่อง พร้อม MAIN MINIATURE CIRCUIT BREAKER								
	30 AT. 2P. MCB. IC \geq 10 kA. at. 240 V.AC.	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
	- BRANCH BREAKER 16 AT. 6 kA. 1P.	3	ชุด	180.00	540.00	-	-	540.00	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 1P.	1	ชุด	180.00	180.00	-	-	180.00	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 1P.RCBO	2	ชุด	1,848.00	3,696.00	-	-	3,696.00	
	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า 1.5 Sq.mm. IEC-01	300	เมตร	6.00	1,800.00	5.00	1,500.00	3,300.00	
	- สายไฟฟ้า 2.5 Sq.mm. IEC-01	250	เมตร	9.00	2,250.00	7.00	1,750.00	4,000.00	
	- สายไฟฟ้า 4 Sq.mm. IEC-01	100	เมตร	14.00	1,400.00	10.00	1,000.00	2,400.00	
	- ท่อร้อยสาย \varnothing 1/2" EMT	60	ท่อน	93.00	5,580.00	66.00	3,960.00	9,540.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่นๆ	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	งานระบบระบายอากาศอาคารผู้ดูแล								
	- พัดลมระบายอากาศ 8" ชนิดตีดผนัง	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	400.00	400.00	1,400.00	
	- PIPE HOOD	1	ชุด	600.00	600.00	125.00	125.00	725.00	
	รวม				23,046.00		9,235.00		
	รวมเงินหน้านี้							32,281.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	67-2-018
ชื่อโครงการ			
จ้างก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ พธ.ทร.			
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พธ.ทร.
คำนวณโดย			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
1.2.4	งานระบบประปาภายใน โรงครัว								
	หมวดงาน ประปา								
	PP-R (SDR 11)								
	- Dia 1/2"	7	เมตร	35.00	245.00	30.00	210.00	455.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	50.00	50.00	15.00	15.00	65.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1	งาน	25.00	25.00	8.00	8.00	33.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	12.00	12.00	5.00	5.00	17.00	
	อุปกรณ์ประกอบ STOP VALVE								
	- Dia 1/2"	2	ตัว	220.00	440.00	50.00	100.00	540.00	
	หมวดงาน ท่อโผล่โครก,ท่อน้ำทิ้ง,ท่ออากาศ								
	PVC (8.5)								
	- Dia 1 1/2"	8	เมตร	25.00	200.00	30.00	240.00	440.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	30.00	30.00	9.00	9.00	39.00	
	- อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1	งาน	20.00	20.00	6.00	6.00	26.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	10.00	10.00	3.00	3.00	13.00	
	หมวดงาน ดับเพลิง								
	ถังดับเพลิงพร้อมตู้เก็บ (ตามรายการประกอบแบบ)								
	- เครื่องดับเพลิงมือถือชนิด ABC ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์	1	ถัง	1,600.00	1,600.00	200.00	200.00	1,800.00	
	ความสามารถเทียบเท่า (FIRE RATING) 6A-20B								
	- ตู้เก็บเดี่ยว เป็นโลหะพ่นสีแดงขนาดประมาณ 40x70x20 ซม. ด้านหน้าเป็น	1	ถัง	3,000.00	3,000.00	300.00	300.00	3,300.00	
	กระจกใสพร้อมขอบยางรองกระจก กระจกแอลูมิเนียมคดเคี้ยว กระจกเซฟตี้								
	รวม				5,632.00		1,096.00		
	รวมเงินหน้านี้							6,728.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	67-2-019
ชื่อโครงการ	จ้างก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ พร.ทร.		
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
1.3	โรงจอดรถ								
1.3.1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง โรงจอดรถ								
	งานวิศวกรรมฐานราก								
	- งานขุดดินและถมคืน	11	ลบ.ม.	-	-	112.00	1,232.00	1,232.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	30	ตร.ม.	200.00	6,000.00	139.00	4,170.00	10,170.00	
	- ตะปู	8	กก.	26.00	208.00	-	-	208.00	
	งานเสาเข็มคอนกรีต								
	- เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ I-0.26x0.26 m. L = 21.00 m.								
	SAFE LOAD 25.0 tons/P	15	ตัน	4,715.00	70,725.00	1,340.00	20,100.00	90,825.00	
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม รูปตัวไอ I-0.26x0.26 m.	15	ตัน	-	-	230.00	3,450.00	3,450.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตหยาบ (f'c = 145 ksc.)	0.5	ลบ.ม.	2,410.00	1,205.00	426.00	213.00	1,418.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (f'c = 240 ksc.)	3.5	ลบ.ม.	2,475.00	8,662.50	419.00	1,466.50	10,129.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ								
	RB 9 มม. (SR 24)	0.13	ตัน	21,200.00	2,756.00	4,400.00	572.00	3,328.00	
	- เหล็กเสริมผิวข้ออ้อย								
	DB 16 มม. (SD 40)	0.60	ตัน	20,750.00	12,450.00	3,600.00	2,160.00	14,610.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	22	กก.	26.00	572.00	-	-	572.00	
	รวม				102,578.50		33,363.50		
	รวมเงินหน้า							135,942.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	67-2-019
ชื่อโครงการ	จ้างก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ พธ.ทร.		
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พธ.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<u>งานวิศวกรรมโครงสร้าง โรงจอดรถ (ต่อ)</u>								
	<u>งานวิศวกรรมโครงสร้าง ชั้น 1</u>								
	<u>งานแบบหล่อคอนกรีต</u>								
	- แบบหล่อคอนกรีต	77	ตร.ม.	200.00	15,400.00	139.00	10,703.00	26,103.00	
	- ตะปู	19	กก.	26.00	494.00	-	-	494.00	
	<u>งานคอนกรีตโครงสร้าง</u>								
	- คอนกรีตหยาบ (f'c = 145 ksc.)	1.5	ลบ.ม.	2,410.00	3,615.00	426.00	639.00	4,254.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (f'c = 240 ksc.)	15	ลบ.ม.	2,475.00	37,125.00	419.00	6,285.00	43,410.00	
	<u>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</u>								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ								
	RB 6 มม. (SR 24)	0.14	ตัน	21,950.00	3,073.00	4,400.00	616.00	3,689.00	
	RB 9 มม. (SR 24)	0.11	ตัน	21,200.00	2,332.00	4,400.00	484.00	2,816.00	
	- เหล็กเสริมผิวข้ออ้อย								
	DB 12 มม. (SD 40)	1.75	ตัน	20,950.00	36,662.50	3,600.00	6,300.00	42,962.50	
	DB 16 มม. (SD 40)	1.00	ตัน	20,750.00	20,750.00	3,600.00	3,600.00	24,350.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	90	กก.	26.00	2,340.00	-	-	2,340.00	
	รวม				121,791.50		28,627.00		
	รวมเงินหน้านี้							150,418.50	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 67-2-019

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ พธ.ทร.

สถานที่ จว.กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

พธ.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานวิศวกรรมโครงสร้าง โรงจอดรถ (ต่อ)								
	งานโครงสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็ก WF-200x200x8x12 mm. (นน. 49.9 kg/m.)	598.80	กก.	35.00	20,958.00	-	-	20,958.00	
	- เหล็ก RHS-125x50x3.2 mm.	396.48	กก.	23.00	9,119.04	-	-	9,119.04	
	- เหล็ก C-150x50x20x4.5 mm	772.80	กก.	23.00	17,774.40	-	-	17,774.40	
	- เหล็ก SHS-50x50x3.2 mm.	378.00	กก.	23.00	8,694.00	-	-	8,694.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก	2,146.08	กก.	-	-	10.00	21,460.80	21,460.80	
	- สังกะสีมและสีน้ำมันทับหน้า	105	ตร.ม.	115.00	12,075.00	35.00	3,675.00	15,750.00	
	- PL-200x400x15 mm.	19	กก.	80.00	1,520.00	-	-	1,520.00	
	- PL-100x100x10 mm.	2	กก.	80.00	160.00	-	-	160.00	
	- M16 Chemical bolt L>125 mm.	16	ชุด	35.00	560.00	-	-	560.00	
	รวม				70,860.44		25,135.80		
	รวมเงินหน้านี้							95,996.24	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	67-2-019
ชื่อโครงการ			
จ้างก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ พธ.ทร.			
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พธ.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
1.3.2	งานสถาปัตยกรรม โรงจอดรถ								
	งานวัสดุผนังหลังคา								
	- หลังคาเหล็กรีดลอน ขนาดแผ่นกว้างประมาณ 760 มม. ลอนสูง 25 มม. ชนิดความหนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม. (รวมชั้นเคลือบ)	75	ตร.ม.	430.00	32,250.00	70.00	5,250.00	37,500.00	
	- เชิงชาย ซี-ชาแนล ขนาด 300x125 mm.	12	ม.	200.00	2,400.00	45.00	540.00	2,940.00	
	- FLASHING หลังคา	25	ม.	220.00	5,500.00	50.00	1,250.00	6,750.00	
	งานฝ้าเพดาน								
C1	- ฝ้าเพดานลายไม้ ขนาด 20.00X300.00X1.20 ซม. ผิวเรียบ ติดตั้งด้วยระบบคลิปล็อค	55	ตร.ม.	550.00	30,250.00	147.00	8,085.00	38,335.00	
C2	- ฝ้าเพดานยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ โครงคร่าเหล็กชุบสังกะสี	16	ตร.ม.	305.00	4,880.00	75.00	1,200.00	6,080.00	
	- ฝ้าเพดานยิบซัมบอร์ด ชนิดทนชื้น หนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ								
C3	โครงคร่าเหล็กชุบสังกะสี	2	ตร.ม.	335.00	670.00	75.00	150.00	820.00	
	งานผนัง + ตกแต่งผิว								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (G4)	90	ตร.ม.	300.00	27,000.00	56.00	5,040.00	32,040.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ (ภายนอก)	54	ตร.ม.	90.00	4,860.00	95.00	5,130.00	9,990.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ (ภายใน)	110	ตร.ม.	90.00	9,900.00	87.00	9,570.00	19,470.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง (ภายนอก)	9	ตร.ม.	90.00	810.00	115.00	1,035.00	1,845.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง (ภายใน)	16	ตร.ม.	90.00	1,440.00	105.00	1,680.00	3,120.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลก่อโชว์แนว ขนาด 6.00X22.00X7.50 ซม.	25	ตร.ม.	450.00	11,250.00	82.00	2,050.00	13,300.00	
	- ผนังทาสีน้ำมันเชื้อราสูตรน้ำมัน รุ่น W-006 หรือเทียบเท่า	50	ตร.ม.	25.00	1,250.00	23.00	1,150.00	2,400.00	
	- ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.30X0.60 ม. ผิวกันลื่น	11	ตร.ม.	380.00	4,180.00	189.00	2,079.00	6,259.00	
	รวม				136,640.00		44,209.00		
	รวมเงินหน้านี้							180,849.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	67-2-019
ชื่อโครงการ			
จ้างก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ พธ.ทร.			
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พธ.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<u>งานสถาปัตยกรรม โรงจอดรถ (ต่อ)</u>								
	<u>งานผิวพื้น + ตกแต่งผิว</u>								
F7	- พื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลนผิวหยาบ (ค่ากันลื่นไม่น้อยกว่า R10) ขนาด 0.30X0.6	71	ตร.ม.	380.00	26,980.00	222.00	15,762.00	42,742.00	
F4	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60X0.60 ม. ผิวกันลื่น								
	ลวดลายเลียนแบบหินธรรมชาติ โทนสีขาว	2	ตร.ม.	380.00	760.00	222.00	444.00	1,204.00	
	<u>งานประตู่ - หน้าต่าง</u>								
	- ประตู D1	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	800.00	800.00	7,300.00	
	- ประตู D2	1	ชุด	7,500.00	7,500.00	800.00	800.00	8,300.00	
	- ประตู D3	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	800.00	800.00	6,800.00	
	- หน้าต่าง W1	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00	5,500.00	
	- หน้าต่าง W2	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	250.00	250.00	2,750.00	
	<u>งานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบ</u>								
	- โถล้างนั่งราบ ชนิด FLUSH TANK	1	ชุด	5,200.00	5,200.00	450.00	450.00	5,650.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังรุ่นเข้ามุม	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	450.00	450.00	4,950.00	
	- สายอ่อนชำระ	1	ชุด	412.00	412.00	70.00	70.00	482.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	1	ชุด	325.00	325.00	120.00	120.00	445.00	
	- ที่วางสบู่เซรามิค	1	ชุด	302.00	302.00	120.00	120.00	422.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน	1	ชุด	1,280.00	1,280.00	70.00	70.00	1,350.00	
	- ราวพาดผ้าสำเร็จรูป	1	ชุด	743.00	743.00	70.00	70.00	813.00	
	- ก๊อกเตี้ย	1	ชุด	175.00	175.00	25.00	25.00	200.00	
	- กระจกเงาขอบเจียปลี่ เล็กแบบภายหลัง กว้าง 0.50 สูง 1.00 ม.	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	70.00	70.00	1,570.00	
	รวม				69,677.00		20,801.00		
	รวมเงินหน้านี้							90,478.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	67-2-019
ชื่อโครงการ			
จ้างก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ พร.ทร.			
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> <u>โรงจอดรถ (ต่อ)</u>								
	<u>งานทาสี</u>								
	- งานทาสีนำพลาสติกกอดคัลลิด (ทาภายนอก)	63	ตร.ม.	55.00	3,465.00	34.00	2,142.00	5,607.00	
	- งานทาสีนำพลาสติกกอดคัลลิด (ทาภายใน)	199	ตร.ม.	55.00	10,945.00	30.00	5,970.00	16,915.00	
	<u>งานอื่นๆ</u>								
	- งานกำจัดปลวก	30	ตร.ม.	55.00	1,650.00	5.00	150.00	1,800.00	
	รวม				127,674.00		33,658.00		
	รวมเงินหน้านี้							161,332.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	67-2-019
ชื่อโครงการ			
จ้างก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ พธ.ทร.			
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พธ.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.3	งานระบบไฟฟ้าภายใน โรงจอดรถ								
	- โคม DOWN LIGHT ติดลอยกับเพดาน (Dia. ไม่น้อยกว่า 140mm) ขั้ว E27								
	หลอด LED BULB ขนาดไม่น้อยกว่า 10W	24	ชุด	682.00	16,368.00	115.00	2,760.00	19,128.00	
	- โคมพริสเมติกใสพร้อมแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม ประสิทธิภาพการสะท้อนแสง 95%								
	ติดลอยกับเพดาน หลอด LED TUBE ขนาด ไม่น้อยกว่า 14 วัตต์ จำนวน 1 หลอด	2	ชุด	1,872.00	3,744.00	135.00	270.00	4,014.00	
	- โคมกล่องเหล็ก พร้อมฝาครอบพลาสติกอะคริลิก สีใส หลอด LED TUBE								
	ขนาดไม่น้อยกว่า 14W จำนวน 1 หลอด ขั้ว G13	1	ชุด	1,416.00	1,416.00	115.00	115.00	1,531.00	
	- โคม DOWN LIGHT ฝังฝ้าเพดาน (Dia. >140mm) ขั้ว E27 หลอด LED BULB								
	ขนาด >10W พร้อมกระจกปิดกันละอองน้ำ	2	ชุด	682.00	682.00	115.00	115.00	797.00	
	- โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน หลอด LED ขนาด 2x9 วัตต์	2	ชุด	3,000.00	6,000.00	200.00	400.00	6,400.00	
	- สวิตซ์ปิด-เปิด ทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	4	ชุด	60.00	240.00	80.00	320.00	560.00	
	- สวิตซ์ปิด-เปิด ทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A.250V.AC. สำหรับพัดลมดูดอากาศ	1	ชุด	60.00	60.00	80.00	80.00	140.00	
	- สวิตซ์ปิด-เปิด สองทาง(สวิตซ์บันได) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	6	ชุด	96.00	576.00	85.00	510.00	1,086.00	
	- สวิตซ์ปิด-เปิด ทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A.250V.AC.พร้อมหน้ากากกันน้ำ	1	ชุด	350.00	350.00	110.00	110.00	460.00	
	- เต้ารับแบบมีกราวด์ (2P+G) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	9	ชุด	200.00	1,800.00	90.00	810.00	2,610.00	
	- เต้ารับแบบมีกราวด์ (2P+G) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.พร้อมหน้ากาก	2	ชุด	450.00	900.00	115.00	230.00	1,130.00	
	- เต้ารับเดี่ยวแบบไม่มีกราวด์ (2P) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	3	ชุด	100.00	300.00	90.00	270.00	570.00	
	- พัดลมโคมจรติดเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว พร้อมสวิชซ์ควบคุม	1	ชุด	1,920.00	1,920.00	400.00	400.00	2,320.00	
	รวม				34,356.00		6,390.00		
	รวมเงินหน้านี้							40,746.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	67-2-019
ชื่อโครงการ			
จ้างก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ พธ.ทร.			
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พธ.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายใน โรงจอดรถ (ต่อ)								
	ตู้ CU								
	- ตู้ COSUMER UNIT ชนิดมี 6 ช่อง พร้อม MAIN MINIATURE CIRCUIT BREAKER								
	30 AT. 2P. MCB. IC \geq 10 kA. at. 240 V.AC.	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
	- BRANCH BREAKER 16 AT. 6 kA. 1P.	3	ชุด	180.00	540.00	-	-	540.00	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 1P.	1	ชุด	180.00	180.00	-	-	180.00	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 1P.RCBO	2	ชุด	1,848.00	3,696.00	-	-	3,696.00	
	ตู้ PANEL MCCB. สำหรับปั้มน้ำ								
	- ตู้ PANEL MCCB. 30A. 416/240 V.AC. 3๑ 4W. FN-GH CU.BUSBAR								
	- 25AT. MCCB 3P. IC \geq 10kA. 1 ชุด								
	- 3x6A. FUSES 1 ชุด	1	ชุด	11,000.00	11,000.00	500.00	500.00	11,500.00	
	- PILOT LAMP 3 ชุด								
	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า 1.5 Sq.mm. IEC-01	300	เมตร	6.00	1,800.00	5.00	1,500.00	3,300.00	
	- สายไฟฟ้า 2.5 Sq.mm. IEC-01	400	เมตร	9.00	3,600.00	7.00	2,800.00	6,400.00	
	- สายไฟฟ้า 4 Sq.mm. IEC-01	90	เมตร	14.00	1,260.00	10.00	900.00	2,160.00	
	- ท่อร้อยสาย \varnothing 1/2" EMT	55	ท่อน	93.00	5,115.00	66.00	3,630.00	8,745.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่นๆ	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	งานระบบระบายอากาศอาคารโรงจอดรถ D								
	- พัดลมระบายอากาศ 8" ชนิดติดผนัง	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	400.00	400.00	1,400.00	
	- PIPE HOOD	1	ชุด	600.00	600.00	125.00	125.00	725.00	
	รวม				34,791.00		10,355.00		
	รวมเงินหน้านี้							45,146.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	67-2-019
ชื่อโครงการ			
จ้างก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ พธ.ทร.			
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พธ.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
1.3.4	งานระบบประปาภายใน โรงจอดรถ								
	หมวดงาน ประปา								
	PP-R (SDR 11)								
	- Dia 1/2"	14	เมตร	35.00	490.00	30.00	420.00	910.00	
	- Dia 3/4"	6	เมตร	46.00	276.00	30.00	180.00	456.00	
	- Dia 1"	3	เมตร	76.00	228.00	30.00	90.00	318.00	
	- ซ้อนต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	183.00	183.00	55.00	55.00	238.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1	งาน	91.00	91.00	27.00	27.00	118.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	46.00	46.00	14.00	14.00	60.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	STOP VALVE								
	- Dia 1/2"	4	ตัว	220.00	880.00	50.00	200.00	1,080.00	
	งานติดตั้งเครื่องกรองน้ำ (ตามรายการประกอบแบบ)								
	- เครื่องกรองน้ำ	1	ชุด	6,190.00	6,190.00	500.00	500.00	6,690.00	
	- BALL VALVE Dia 1/2" (ทองเหลือง)	1	ชุด	625.00	625.00	60.00	60.00	685.00	
	รวม				9,009.00		1,546.00		
	รวมเงินหน้า							10,555.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	67-2-019	
ชื่อโครงการ				
จ้างก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ พร.ทร.				
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.ทร.	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<u>งานระบบสุขาภิบาลภายใน โรงจอดรถ (ต่อ)</u>								
	<u>หมวดงาน ท่อโผล่โครก, ท่อน้ำทิ้ง, ท่ออากาศ</u>								
	<u>PVC (8.5)</u>								
	- Dia 1 1/2"	13	เมตร	25.00	325.00	30.00	390.00	715.00	
	- Dia 2"	8	เมตร	39.00	312.00	40.00	320.00	632.00	
	- Dia 2 1/2"	2	เมตร	62.00	124.00	50.00	100.00	224.00	
	- Dia 4"	4	เมตร	138.00	552.00	100.00	400.00	952.00	
	- ซ้อนต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	197.00	197.00	59.00	59.00	256.00	
	- อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1	งาน	131.00	131.00	39.00	39.00	170.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	66.00	66.00	20.00	20.00	86.00	
	<u>อุปกรณ์ประกอบ</u>								
	<u>FLOOR DRAIN</u>								
	- Dia 2 1/2" (BELL TRAP)	1	ตัว	710.00	710.00	100.00	100.00	810.00	
	<u>VTW</u>								
	- Dia 2"	1	ชุด	420.00	420.00	42.00	42.00	462.00	
	รวม				2,837.00		1,470.00		
	รวมเงินหน้า							4,307.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	67-2-019
ชื่อโครงการ			
จ้างก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ พธ.ทร.			
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พธ.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน โรงจอดรถ (ต่อ)								
	หมวดงาน ท่อโศโครก,ท่อน้ำทิ้ง,ท่ออากาศ								
	PVC (8.5)								
	- Dia 2"	9	เมตร	39.00	351.00	40.00	360.00	711.00	
	- Dia 4"	8	เมตร	138.00	1,104.00	100.00	800.00	1,904.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	218.00	218.00	65.00	65.00	283.00	
	- อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1	งาน	146.00	146.00	44.00	44.00	190.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	73.00	73.00	22.00	22.00	95.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Dia 4"	1	ตัว	520.00	520.00	100.00	100.00	620.00	
	AIR VENT CAP(ปล่องใต้หลังคาทาสีเดียวกับอาคาร)								
	- Dia 2 1/2"	1	อัน	910.00	910.00	273.00	273.00	1,183.00	
	FLEXIBLE CONNECTER								
	- Dia 2"	2	อัน	1,270.00	2,540.00	100.00	200.00	2,740.00	
	- Dia 4"	3	อัน	2,150.00	6,450.00	200.00	600.00	7,050.00	
	รวม				12,312.00		2,464.00		
	รวมเงินหน้านี้							14,776.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	67-2-019
ชื่อโครงการ			
จ้างก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ พธ.ท.			
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พธ.ท.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<u>งานระบบสุขาภิบาลภายใน โรงจอดรถ (ต่อ)</u>								
	<u>ถังบำบัด</u>								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป(ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง) แบบที่ 1	1	ถัง	18,600.00	18,600.00	1,800.00	1,800.00	20,400.00	
	ขนาด 3-5 คน								
	- ฝ้าถัง เหล็กหล่อชนิด LIGHT DUTY	1	ชุด	5,400.00	5,400.00	270.00	270.00	5,670.00	
	- เข็มและฐาน ค.ส.ล. รองรับ	1	ฐาน	7,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	<u>ถังดักไขมัน</u>								
	- ถังดักไขมันสำเร็จรูป ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร ตัวถังเป็น PE หรือ PP	1	ถัง	2,690.00	2,690.00	500.00	500.00	3,190.00	
	แบบฝังใต้ดินพร้อมฐานรองรับ								
	รวม				33,890.00		2,570.00		
	รวมเงินหน้านี้							36,460.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	67-2-012
ชื่อโครงการ รางก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ พธ.ทร.			
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พธ.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
2	งานก่อสร้างบ้านพัก พธ.ร.ต.								
2.1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง บ้านพัก พธ.ร.ต.								
	<u>งานวิศวกรรมฐานราก</u>								
	- งานขุดดินและถมคืน	5	ลบ.ม.	-	-	112.00	560.00	560.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	26	ตร.ม.	200.00	5,200.00	139.00	3,614.00	8,814.00	
	- ตะปู	7	กก.	26.00	182.00	-	-	182.00	
	<u>งานเสาเข็มคอนกรีต</u>								
	- เสาเข็มตอก ขนาด 0.26x0.26ม. ยาว 21.00 ม.	20	ต้น	4,715.00	94,300.00	1,340.00	26,800.00	121,100.00	
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็มตอก ขนาด 0.26x0.26 ม.	20	ต้น	-	-	230.00	4,600.00	4,600.00	
	- ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม (DYNAMIC LOAD TEST)	1	ต้น	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	<u>งานคอนกรีตโครงสร้าง</u>								
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.5	ลบ.ม.	2,410.00	1,205.00	426.00	213.00	1,418.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (f'c = 240 ksc.)	5	ลบ.ม.	2,475.00	12,375.00	519.00	2,595.00	14,970.00	
	<u>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</u>								
	- เหล็กเสริมผิวเรียบ								
	RB 9 มม. (SR 24)	0.11	ต้น	21,200.00	2,332.00	4,400.00	484.00	2,816.00	
	- เหล็กเสริมผิวข้ออ้อย								
	DB 12 มม. (SD 40)	0.06	ต้น	20,950.00	1,257.00	3,600.00	216.00	1,473.00	
	DB 16 มม. (SD 40)	0.57	ต้น	20,750.00	11,827.50	3,600.00	2,052.00	13,879.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	22	กก.	26.00	572.00	-	-	572.00	
	รวม				129,250.50		61,134.00		
	รวมเงินหน้านี้							190,384.50	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	67-2-012
ชื่อโครงการ	วางก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ พร.ทร.		
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<u>งานวิศวกรรมโครงสร้าง บ้านพัก พล.ร.ต. (ต่อ)</u>								
	<u>งานวิศวกรรมโครงสร้าง ชั้น 1,2</u>								
	- ทราหยาบ	0.56	ลบ.ม.	508.00	284.48	112.00	62.72	347.20	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 ($f'_c = 240$ ksc.)	48	ลบ.ม.	2,475.00	118,800.00	519.00	24,912.00	143,712.00	
	<u>งานแบบหล่อคอนกรีต</u>								
	- แบบหล่อคอนกรีต	250	ตร.ม.	200.00	50,000.00	139.00	34,750.00	84,750.00	
	- ตะปู	63	กก.	26.00	1,625.00	-	-	1,625.00	
	<u>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</u>								
	- เหล็กเสริมผิวเรียบ								
	RB 6 มม. (SR 24)	0.48	ตัน	21,950.00	10,536.00	4,400.00	2,112.00	12,648.00	
	RB 9 มม. (SR 24)	2.21	ตัน	21,200.00	46,852.00	4,400.00	9,724.00	56,576.00	
	- เหล็กเสริมผิวข้ออ้อย								
	DB 12 มม. (SD 40)	0.06	ตัน	20,950.00	1,257.00	3,600.00	216.00	1,473.00	
	DB 16 มม. (SD 40)	2.44	ตัน	20,750.00	50,630.00	3,600.00	8,784.00	59,414.00	
	DB 20 มม. (SD 40)	1.61	ตัน	20,750.00	33,407.50	3,100.00	4,991.00	38,398.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	204	กก.	26.00	5,304.00	-	-	5,304.00	
	รวม				318,695.98		85,551.72		
	รวมเงินหน้า							404,247.70	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	67-2-012
ชื่อโครงการ รangkก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ พร.ทร.			
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
2.2	งานสถาปัตยกรรม บ้านพัก พล.ร.ต.								
	งานวัสดุผนังหลังคา								
	- หลังคามุงกระเบื้องคอนกรีตชนิดแผ่นเรียบ	175	ตร.ม.	330.00	57,750.00	74.00	12,950.00	70,700.00	
	- ครอบสันหลังคา	11	ม.	150.00	1,650.00	74.00	814.00	2,464.00	
	- กระเบื้องเซิงชาย	34	ม.	150.00	5,100.00	74.00	2,516.00	7,616.00	
	- แผ่นสะท้อนความร้อนอลูมิเนียมพอยล์เสริมเส้นใยแก้ว	175	ตร.ม.	65.00	11,375.00	20.00	3,500.00	14,875.00	
	- เซิงชายไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ 8" ติดกับไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ 6"	34	ม.	250.00	8,500.00	73.00	2,482.00	10,982.00	
	งานวัสดุผนังฝ้าโรงจอดรถ								
	- ฝ้าฉนวนชนิดท้องเรียบ สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 6 มม. (โรงจอดรถ)	35	ตร.ม.	900.00	31,500.00	75.00	2,625.00	34,125.00	
	- Flashing (ครอบข้าง)	12	ม.	120.00	1,440.00	50.00	600.00	2,040.00	
	- Flashing (ครอบบน)	8	ม.	220.00	1,760.00	50.00	400.00	2,160.00	
	รวม				119,075.00		25,887.00		
	รวมเงินหน้านี้							144,962.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	67-2-012
ชื่อโครงการ รangkก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ พธ.ทร.			
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พธ.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานสถาปัตยกรรม บ้านพัก พล.ร.ต. (ต่อ)								
	งานฝ้าเพดาน								
C0	- เพดานโชว์ท้องพื้น ฉาบเรียบ	6	ตร.ม.	90.00	540.00	97.00	582.00	1,122.00	
C1	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	47	ตร.ม.	305.00	14,335.00	75.00	3,525.00	17,860.00	
C1A	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด ชนิดป้องกันความร้อน (บุอลูมิเนียมฟอยล์ด้านหลัง)								
	หนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	61	ตร.ม.	320.00	19,520.00	75.00	4,575.00	24,095.00	
C2	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด ชนิดทนชื้น หนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	59	ตร.ม.	335.00	19,765.00	75.00	4,425.00	24,190.00	
C3	- ฝ้าเพดานไม้ระแนงไฟเบอร์ซีเมนต์ ไม่น้อยกว่า 0.8 ซม. หนา 4"								
	ตีเว้นร่อง 5 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ภายในกรุ้งตาข่ายไนลอนกันแมลง สีดำ	57	ตร.ม.	350.00	19,950.00	75.00	4,275.00	24,225.00	
	รวม				74,110.00		17,382.00		
	รวมเงินหน้านี้							91,492.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	67-2-012
ชื่อโครงการ	รังก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ พธ.ทร.		
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พธ.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานสถาปัตยกรรม บ้านพัก พธ.ทร. (ต่อ)								
	งานผนัง + ตกแต่งผิว								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	445	ตร.ม.	260.00	115,700.00	56.00	24,920.00	140,620.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	77	ตร.ม.	290.00	22,330.00	94.00	7,238.00	29,568.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบภายใน	530	ตร.ม.	90.00	47,700.00	87.00	46,110.00	93,810.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบภายนอก	400	ตร.ม.	90.00	36,000.00	95.00	38,000.00	74,000.00	
	- ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x12"	77	ตร.ม.	300.00	23,100.00	166.00	12,782.00	35,882.00	
	- ผนังกรุไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ ไม่น้อยกว่า 1 ซม. หน้ากว้าง 4"	55	ตร.ม.	350.00	19,250.00	75.00	4,125.00	23,375.00	
	- ผนังบล็อกช่องลม ทรงสี่เหลี่ยม 19x19x9 ซม. ทาสี	2	ตร.ม.	280.00	560.00	106.00	212.00	772.00	
	- ผนังบล็อกแก้วใส แบบไม่มีลวดลาย ทรงจัตุรัส ขนาด 19X19x8 ซม.	1	ตร.ม.	360.00	360.00	212.00	212.00	572.00	
	รวม				265,000.00		133,599.00		
	รวมเงินหน้าี							398,599.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร	แบบเลขที่ 67-2-012
ชื่อโครงการ รวก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ พธ.ทร.	
สถานที่ จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ พธ.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานสถาปัตยกรรม บ้านพัก พล.ร.ต. (ต่อ)								
	งานประติ - หน้าต่าง								
	- WD. 1	1	ชุด	9,200.00	9,200.00	920.00	920.00	10,120.00	
	- WD. 2	5	ชุด	8,200.00	41,000.00	820.00	4,100.00	45,100.00	
	- WD. 3	4	ชุด	6,700.00	26,800.00	670.00	2,680.00	29,480.00	
	- WD. 4	2	ชุด	9,000.00	18,000.00	900.00	1,800.00	19,800.00	
	- D. 1	2	ชุด	18,500.00	37,000.00	1,850.00	3,700.00	40,700.00	
	- D. 2	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	- D. 3	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	- D. 4	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	1,800.00	1,800.00	19,800.00	
	- D. 4A	1	ชุด	13,000.00	13,000.00	1,300.00	1,300.00	14,300.00	
	รวม				183,000.00		18,300.00		
	รวมเงินหน้า							201,300.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 67-2-012

ชื่อโครงการ รวก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ พธ.ทร.

สถานที่ จว.กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พธ.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานสถาปัตยกรรม บ้านพัก พล.ร.ต. (ต่อ)								
	งานประตู่ - หน้าต่าง (ต่อ)								
	- W. 1	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	600.00	600.00	5,600.00	
	- W. 2	2	ชุด	4,000.00	8,000.00	550.00	1,100.00	9,100.00	
	- W. 3	2	ชุด	6,500.00	13,000.00	700.00	1,400.00	14,400.00	
	- W. 4	3	ชุด	4,000.00	12,000.00	500.00	1,500.00	13,500.00	
	- W. 5	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	
	- W. 6	1	ชุด	9,000.00	9,000.00	900.00	900.00	9,900.00	
	- W. 7	2	ชุด	3,670.00	7,340.00	400.00	800.00	8,140.00	
	- W. 8	2	ชุด	1,870.00	3,740.00	200.00	400.00	4,140.00	
	- W. 9	3	ชุด	1,600.00	4,800.00	190.00	570.00	5,370.00	
	- W. 10	1	ชุด	2,520.00	2,520.00	280.00	280.00	2,800.00	
	- W. 11	2	ชุด	2,900.00	5,800.00	400.00	800.00	6,600.00	
	รวม				86,200.00		9,850.00		
	รวมเงินหน้านี้							96,050.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	67-2-012
ชื่อโครงการ			
รังก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ พธ.ทร.			
สถานที่	จว.กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พธ.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานสถาปัตยกรรม บ้านพัก พล.ร.ต. (ต่อ)								
	งานห้องครัว								
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. กรุหินแกรนิต สีดำอินเดียน และ ซิงค์ล้างจานสแตนเลส ชนิด 2 หลุม								
	มีที่ฝักจาน พร้อมทั้งก๊อกล้างจานสแตนเลส (ห้องครัว)	1	งาน	15,000.00	15,000.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ฉาบเรียบปิดผิวลามิเนต และ ซิงค์ล้างจาน สแตนเลส ชนิด 1 หลุม								
	TOP กรุหินสังเคราะห์ หนาไม่น้อยกว่า 15 มม. (ห้องเตรียมอาหาร)	1	งาน	18,000.00	18,000.00	1,800.00	1,800.00	19,800.00	
	- ตู้แขวนผนัง โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง กรุไม้กันชื้น (HMR) ปิดทับด้วยลามิเนตลายไม้								
	ภายในตู้ทำสีฟัน (ห้องเตรียมอาหาร)	1	ตู้	13,000.00	13,000.00	1,300.00	1,300.00	14,300.00	
	- ตู้เก็บของใต้เคาน์เตอร์ โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง กรุไม้กันชื้น (HMR)								
	ปิดทับด้วยลามิเนตลายไม้ ภายในตู้ทำสีฟัน (ห้องเตรียมอาหาร)	1	ตู้	13,000.00	13,000.00	1,300.00	1,300.00	14,300.00	
	งานแผงระแนงบังแดด								
	- เหล็กกล่อง ขนาด 100x50x2.3 มม. ทาสีกันสนิม ทาทับด้วยสีน้ำมัน								
	- ไม้ระแนงไฟเบอร์ซีเมนต์ ทาสีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 25x50 มม. @ 0.10	1	งาน	12,000.00	12,000.00	1,200.00	1,200.00	13,200.00	
	- เหล็กรางน้ำ (C-Channel) ขนาด 150x75x6.5x10 มม. ทาสีกันสนิมทาทับด้วยสีน้ำมัน								
	รวม				71,000.00		7,100.00		
	รวมเงินหน้าี							78,100.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่		67-2-012
ชื่อโครงการ รางก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ พธ.ทร.				
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ		พธ.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานสถาปัตยกรรม บ้านพัก พธ.ทร. (ต่อ)								
	งานฉาบปูนได้								
	- ลูกตั้ง ลูกนอน ไม้เอ็นจิเนียร์ปิดผิวไม้โอ๊คแท้	19	ชุด	750.00	14,250.00	95.00	1,805.00	16,055.00	
	- ราวลูกกรงบันได PL.เหล็ก กว้าง 5 ซม. หน้า 8 มม. ทาสีกันสนิม ทาทับด้วยสีน้ำมัน								
	พร้อมมือจับราวกันตก ไม้สัก ขนาด 1"x3" ลบมุม 45 องศา ทำสีย้อมไม้สีธรรมชาติ	1	งาน	8,000.00	8,000.00	800.00	800.00	8,800.00	
	- ราวกันตก ขนาด 3.60x0.90 ม. PL.เหล็กรับมือจับ กว้าง 5 ซม. หน้า 8 มม.								
	ทาสีกันสนิม ทาทับด้วยสีน้ำมัน	2	ชุด	5,000.00	10,000.00	500.00	1,000.00	11,000.00	
	- ราวกันตก ขนาด 0.60x0.90 ม. PL.เหล็กรับมือจับ กว้าง 5 ซม. หน้า 8 มม.								
	ทาสีกันสนิม ทาทับด้วยสีน้ำมัน	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	300.00	300.00	3,300.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำอะคริลิกภายใน	530	ตร.ม.	55.00	29,150.00	30.00	15,900.00	45,050.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิกภายนอก	400	ตร.ม.	55.00	22,000.00	34.00	13,600.00	35,600.00	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- น้ำยากำจัดปลวก	360	ตร.ม.	55.00	19,800.00	5.00	1,800.00	21,600.00	
	รวม				106,200.00		35,205.00		
	รวมเงินหน้าี							141,405.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	67-2-012
ชื่อโครงการ รangkก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ พธ.ทร.			
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พธ.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายใน บ้านพัก พธ.ทร. (ต่อ)								
	- โคมกล่องเหล็ก พร้อมฝาครอบพลาสติกอะคริลิก สีใส หลอด LED TUBE ขนาดไม่น้อยกว่า 8W จำนวน 1 หลอด	1	ชุด	1,094.00	1,094.00	115.00	115.00	1,209.00	
	- สวิตซ์ปิด-เปิด ทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	24	ชุด	60.00	1,440.00	80.00	1,920.00	3,360.00	
	- สวิตซ์ปิด-เปิด ทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A.250V.AC.พร้อมหน้ากากกันน้ำ	6	ชุด	350.00	2,100.00	110.00	660.00	2,760.00	
	- สวิตซ์ปิด-เปิด ทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A.250V.AC. สำหรับพัดลมดูดอากาศ	6	ชุด	60.00	360.00	80.00	480.00	840.00	
	- สวิตซ์ปิด-เปิด สองทาง(สวิตซ์บันได) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	4	ชุด	96.00	384.00	85.00	340.00	724.00	
	- เต้ารับแบบมีกราวด์ (2P+G) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	30	ชุด	200.00	6,000.00	90.00	2,700.00	8,700.00	
	- เต้ารับเดี่ยวแบบไม่มีกราวด์ (2P) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	1	ชุด	100.00	100.00	90.00	90.00	190.00	
	- WATER PROOF ISOLATOR (IP66) 20A.2P.220 V.AC.	4	ชุด	518.00	2,072.00	100.00	400.00	2,472.00	
	- พัดลมโครตติตเตดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว พร้อมสวิตซ์ควบคุม	1	ชุด	1,920.00	1,920.00	400.00	400.00	2,320.00	
	- พัดลมเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 52 นิ้ว พร้อมขายาวไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร พร้อมสวิตซ์ควบคุม	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	400.00	400.00	5,400.00	
	ตู้ LP.								
	- ตู้ DISTRIBUTION BOARD 125A.220 V.AC. 1๑ 2W.								
	- 125AT/125AF. 2P. MCCB IC ≥25kA. 1 ชุด	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00	
	- 20AT/20AF. 2P. MCCB IC ≥10kA. 3 ชุด								
	- CONSUMER UNIT ชนิดมี 18 ช่อง พร้อม MAIN 100A 1 ชุด								
	- GROUNDING ROD พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
	รวม				42,470.00		10,005.00		
	รวมเงินหน้านี้							52,475.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	67-2-012
ชื่อโครงการ รางก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ พร.ทร.			
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
2.5	งานระบบประปาภายใน บ้านพัก พล.ร.ต.								
	หมวดงาน ประปา								
	PP-R (SDR 11)								
	- Dia 1/2"	47	เมตร	35.00	1,645.00	30.00	1,410.00	3,055.00	
	- Dia 3/4"	3	เมตร	46.00	138.00	30.00	90.00	228.00	
	- Dia 1"	13	เมตร	76.00	988.00	30.00	390.00	1,378.00	
	- Dia 1 1/2"	2	เมตร	180.00	360.00	50.00	100.00	460.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	626.00	626.00	188.00	188.00	814.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1	งาน	313.00	313.00	94.00	94.00	407.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	157.00	157.00	47.00	47.00	204.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	STOP VALVE								
	- Dia 1/2"	14	ตัว	220.00	3,080.00	50.00	700.00	3,780.00	
	HOSEE BIBB								
	- Dia 1/2"	5	ชุด	180.00	900.00	50.00	250.00	1,150.00	
	รวม				8,207.00		3,269.00		
	รวมเงินหน้านี้							11,476.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	67-2-012
ชื่อโครงการ			
รังก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ พธ.ทร.			
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พธ.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน		ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน บ้านพัก พล.ร.ต. (ต่อ)								
	หมวดงาน ท่อโสโครก,ท่อน้ำทิ้ง,ท่ออากาศ								
	PVC (8.5)								
	- Dia 1 1/2"	27	เมตร	25.00	675.00	30.00	810.00	1,485.00	
	- Dia 2"	23	เมตร	39.00	897.00	40.00	920.00	1,817.00	
	- Dia 2 1/2"	19	เมตร	62.00	1,178.00	50.00	950.00	2,128.00	
	- Dia 3"	19	เมตร	85.00	1,615.00	75.00	1,425.00	3,040.00	
	- Dia 4"	24	เมตร	138.00	3,312.00	100.00	2,400.00	5,712.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	1,152.00	1,152.00	345.00	345.00	1,497.00	
	- อุปกรณ์ยึดแขนท่อ	1	งาน	768.00	768.00	230.00	230.00	998.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	384.00	384.00	115.00	115.00	499.00	
	รวม				9,981.00		7,195.00		
	รวมเงินหน้านี้							17,176.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	67-2-012
ชื่อโครงการ รางก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ พร.ทร.			
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน บ้านพัก พล.ร.ต. (ต่อ)								
	อุปกรณ์ประกอบ								
	FLOOR DRAIN								
	- Dia 2" (BELL TRAP)	3	ตัว	710.00	2,130.00	100.00	300.00	2,430.00	
	- Dia 2"	4	ตัว	455.00	1,820.00	90.00	360.00	2,180.00	
	P-TRAP								
	- Dia 1 1/2"	4	ตัว	160.00	640.00	30.00	120.00	760.00	
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Dia 3"	1	ตัว	410.00	410.00	80.00	80.00	490.00	
	- Dia 4"	2	ตัว	520.00	1,040.00	100.00	200.00	1,240.00	
	CLEAN OUT								
	- Dia 3"	3	ตัว	140.00	420.00	150.00	450.00	870.00	
	- Dia 4"	2	ตัว	190.00	380.00	200.00	400.00	780.00	
	VTW								
	- Dia 2 1/2"	4	ชุด	460.00	1,840.00	40.00	160.00	2,000.00	
	รวม				8,680.00		2,070.00		
	รวมเงินหน้า							10,750.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	67-2-012
ชื่อโครงการ รางก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ พธ.ทร.			
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พธ.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาภายใน รอบบริเวณห้องน้ำ บ้านพัก พล.ร.ต. (ต่อ)								
	หมวดงาน ประปา								
	PP-R (SDR 11)								
	- Dia 1/2"	11	เมตร	35.00	385.00	30.00	330.00	715.00	
	- Dia 3/4"	50	เมตร	46.00	2,300.00	30.00	1,500.00	3,800.00	
	- Dia 1"	15	เมตร	76.00	1,140.00	30.00	450.00	1,590.00	
	- Dia 1 1/2"	25	เมตร	180.00	4,500.00	50.00	1,250.00	5,750.00	
	GSP								
	- Dia 3/4"	2	เมตร	66.00	132.00	35.00	70.00	202.00	
	- Dia 1 1/2"	2	เมตร	146.00	292.00	80.00	160.00	452.00	
	- ซ้อน อูปรณ์ท่อ	1	งาน	1,665.00	1,665.00	500.00	500.00	2,165.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1	งาน	833.00	833.00	250.00	250.00	1,083.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	416.00	416.00	125.00	125.00	541.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	AAV (ตามรายการประกอบแบบ)								
	- Dia 1/2"	1	ชุด	2,900.00	2,900.00	500.00	500.00	3,400.00	
	รวม				14,563.00		5,135.00		
	รวมเงินหน้า							19,698.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	67-2-012
ชื่อโครงการ รังก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ พธ.ทร.			
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พธ.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาภายใน รอบบริเวณห้องน้ำ บ้านพัก พล.ร.ต. (ต่อ)								
	อุปกรณ์ประกอบ								
	ติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	- GATE VALVE Dia 3/4"	2	ชุด	620.00	1,240.00	150.00	300.00	1,540.00	
	- WATER METER Dia 3/4"	1	ชุด	1,185.00	1,185.00	150.00	150.00	1,335.00	
	- STRAINER Dia 3/4"	1	ชุด	850.00	850.00	150.00	150.00	850.00	
	- UNION Dia 3/4"	2	อัน	71.00	142.00	14.00	28.00	142.00	
	- แท่น ค.ส.ล. รองรับมาตรวัดน้ำ	1	งาน	750.00	750.00	70.00	70.00	820.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	513.00	513.00	150.00	150.00	663.00	
	งานติดตั้งถังเก็บน้ำ (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	- ถังเก็บน้ำใต้ดิน ขนาด 2 ลบ.ม. วัสดุ PE Food Grade	1	ถัง	18,000.00	18,000.00	3,000.00	3,000.00	21,000.00	
	- ฟลาตติ้ง เหล็กหล่อชนิด LIGHT DUTY	1	ชุด	5,400.00	5,400.00	270.00	270.00	5,670.00	
	- เข็มและฐาน ค.ส.ล. รองรับ	1	ฐาน	7,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	อุปกรณ์เข้าถังเก็บน้ำ								
	- FLOAT VALVE Dia 1"	1	ชุด	1,280.00	1,280.00	120.00	120.00	1,400.00	
	- FOOT VALVE Dia 1"	1	ชุด	9,300.00	9,300.00	400.00	400.00	9,700.00	
	รวม				45,860.00		4,638.00		
	รวมเงินหน้านี้							50,320.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร			แบบเลขที่	67-2-012
ชื่อโครงการ รangkก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ พธ.ทร.					
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ		พธ.ทร.	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาภายใน รอบบริเวณท้องน้ำ บ้านพัก พล.ร.ต. (ต่อ)								
	อุปกรณ์เข้าถึงเก็บน้ำ								
	BY PASS								
	- GATE VALVE Dia 3/4" (ปกติปิด)	1	ชุด	620.00	620.00	150.00	150.00	770.00	
	- CHECK VALVE Dia 3/4"	1	ชุด	605.00	605.00	150.00	150.00	755.00	
	- UNION Dia 3/4"	1	อัน	71.00	71.00	14.00	14.00	85.00	
	AUTOMTIC COLD WATER PUMP (รายละเอียดตามแบบ)								
	- ปัมอัตโนมัติแรงดันคงที่ (ปัมเหลี่ยม) ขนาดไม่น้อยกว่า 350 วัตต์	1	ชุด	13,000.00	13,000.00	1,300.00	1,300.00	14,300.00	
	อุปกรณ์เข้า AUTOMTIC COLD WATER PUMP								
	- GATE VALVE Dia 1"	1	ชุด	860.00	860.00	200.00	200.00	1,060.00	
	- GATE VALVE Dia 1 1/2"	1	ชุด	1,460.00	1,460.00	300.00	300.00	1,760.00	
	- CHECK VALVE Dia 1 1/2"	1	ชุด	1,590.00	1,590.00	300.00	300.00	1,890.00	
	- UNION Dia 32x32	1	อัน	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	
	- UNION Dia 1 1/2"	1	อัน	186.00	186.00	30.00	30.00	216.00	
	- แพน ค.ส.ล. รองรับปัมอัตโนมัติ	1	งาน	950.00	950.00	90.00	90.00	1,040.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	667.00	667.00	200.00	200.00	867.00	
	รวม				20,359.00		2,804.00		
	รวมเงินหน้า							23,163.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	67-2-012
ชื่อโครงการ รangkก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ พธ.ทร.			
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พธ.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน รอบบริเวณห้องน้ำ บ้านพัก พล.ร.ต. (ต่อ)								
	หมวดงาน ท่อโสรโครก,ท่อน้ำทิ้ง,ท่ออากาศ								
	PVC (8.5)								
	- Dia 2"	40	เมตร	39.00	1,560.00	40.00	1,600.00	3,160.00	
	- Dia 2"(ทาสีเดียวกับตัวอาคาร)	4	เมตร	39.00	156.00	40.00	160.00	316.00	
	- Dia 2 1/2"	4	เมตร	62.00	248.00	50.00	200.00	448.00	
	- Dia 3"	6	เมตร	85.00	510.00	75.00	450.00	960.00	
	- Dia 4"	21	เมตร	138.00	2,898.00	100.00	2,100.00	4,998.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	812.00	812.00	244.00	244.00	1,056.00	
	- อุปกรณ์ยึดแฉวนท่อ	1	งาน	541.00	541.00	162.00	162.00	703.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	271.00	271.00	81.00	81.00	352.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	CAP								
	- Dia 1 1/2"	1	ตัว	18.00	18.00	4.00	4.00	22.00	
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Dia 2"	1	ตัว	300.00	300.00	60.00	60.00	360.00	
	- Dia 4"	3	ตัว	520.00	1,560.00	100.00	300.00	1,860.00	
	รวม				8,874.00		5,361.00		
	รวมเงินหน้า							14,235.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	67-2-012
ชื่อโครงการ รangkก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ พธ.ทร.			
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พธ.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน รอบบริเวณห้องน้ำ บ้านพัก พล.ร.ต. (ต่อ)								
	<u>อุปกรณ์ประกอบ</u>								
	FLEXIBLE CONNECTER								
	- Dia 2"	6	อัน	1,270.00	7,620.00	100.00	600.00	8,220.00	
	- Dia 4"	6	อัน	2,150.00	12,900.00	200.00	1,200.00	14,100.00	
	<u>ถังบำบัด</u>								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง) แบบที่ 1	3	ถัง	14,000.00	42,000.00	1,800.00	5,400.00	47,400.00	
	ขนาด 3-5 คน								
	- ฝาถัง เหล็กหล่อชนิด LIGHT DUTY	3	ชุด	5,400.00	16,200.00	270.00	810.00	17,010.00	
	- เข็มและฐาน ค.ส.ส. รองรับ	3	ฐาน	7,200.00	21,600.00	-	-	21,600.00	
	<u>ถังดักไขมัน</u>								
	- ถังดักไขมันสำเร็จรูป ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร ตัวถังเป็น PE หรือ PP	1	ถัง	2,690.00	2,690.00	500.00	500.00	3,190.00	
	แบบฝังใต้ดินพร้อมฐานรองรับ								
	รวม				103,010.00		8,510.00		
	รวมเงินหน้า							111,520.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	67-2-012
ชื่อโครงการ รangkก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ พธ.ทร.			
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พธ.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน รอบบริเวณห้องน้ำ บ้านพัก พล.ร.ต. (ต่อ)								
	หมวดงาน ท่อน้ำฝน								
	PVC (8.5)								
	- Dia 3"	27	เมตร	85.00	2,295.00	75.00	2,025.00	4,320.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	344.00	344.00	103.00	103.00	447.00	
	- อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1	งาน	230.00	230.00	69.00	69.00	299.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	115.00	115.00	34.00	34.00	149.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	FLEXIBLE CONNECTER								
	- Dia 3"	4	อัน	1,850.00	7,400.00	150.00	600.00	8,000.00	
	หมวดงาน ดับเพลิง								
	ถังดับเพลิงพร้อมตู้เก็บ (ตามรายการประกอบแบบ)								
	- เครื่องดับเพลิงมือถือชนิด ABC ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์	1	ถัง	1,600.00	1,600.00	200.00	200.00	1,800.00	
	ความสามารถเทียบเท่า (FIRE RATING) 6A-20B								
	รวม				11,984.00		3,031.00		
	รวมเงินหน้านี้							15,015.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	67-2-012
ชื่อโครงการ รังก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ พธ.ทร.			
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พธ.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบายน้ำ รอบอาคาร บ้านพัก พธ.ทร. (ต่อ)								
	ท่อซีเมนต์ใยหิน (มอก. 15)								
	- Dia 0.10 m.	2	ชุด	622.00	1,244.00	120.00	240.00	1,484.00	
	- Dia 0.20 m.	12	ชุด	1,745.00	20,940.00	300.00	3,600.00	24,540.00	
	บ่อพักน้ำ								
	บ่อพักน้ำฝา ค.ส.ล. ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- MH 1	8	บ่อ	2,420.00	19,360.00	200.00	1,600.00	20,960.00	
	บ่อพักน้ำฝา ค.ส.ล. ฝาตะแกรงเหล็ก								
	- MH 1	4	บ่อ	2,640.00	10,560.00	200.00	800.00	11,360.00	
	วางระบายน้ำ (รายละเอียดตามแบบ)								
	- วางระบายน้ำ ค.ส.ล. 0.20 ม.	11	เมตร	990.00	10,890.00	90.00	990.00	11,880.00	
	- ดินขุดกลบคืน (ประปา+สุขาภิบาล+ระบายน้ำ)	55	ลบ.ม.		-	112.00	6,160.00	6,160.00	
	- ทราดยาบอัดแน่น (ประปา+สุขาภิบาล+ระบายน้ำ)	18	ลบ.ม.	508.00	9,144.00	112.00	2,016.00	11,160.00	
	รวม				70,894.00		15,166.00		
	รวมเงินหน้านี้							87,544.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	67-5-011
ชื่อโครงการ			
จ้างก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ พธ.ทร.			
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พธ.ทร.
คำนวณโดย			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
6	งานระบบไฟฟ้าภายนอก บ้านพัก พธ.ร.ต.								
	- เสาค้ำไฟฟ้าแรงต่ำ คอร.ขนาด 9.00 เมตร	4	ชุด	4,500.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- คอนสตัน STEEL	2	ชุด	2,975.00	5,950.00	-	-	5,950.00	
	- เหล็กประกบไม้คอน	4	ชุด	100.00	400.00	-	-	400.00	
	- DROP FUSE	3	ชุด	8,500.00	25,500.00	-	-	25,500.00	
	- FUSE LINK	3	ชุด	500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- ฮอทไลท์แคสซึมป์	3	ชุด	320.00	960.00	-	-	960.00	
	- เบลแคสซึมป์	3	ชุด	400.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- LIGHTNING ARRESTER (HV)	3	ชุด	5,850.00	17,550.00	-	-	17,550.00	
	- 100 KVA. 24KV./-416-240 V.AC .3Ph.-4W.50Hz. OIL-IMMERSED TYPE								
	แขวนกับเสาค้ำไฟฟ้า	1	ชุด	180,000.00	180,000.00	-	-	180,000.00	
	- GROUNDING LOW & HIGH VOLTAGE	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- สายไฟฟ้า 50 Sq.mm. SAC 25 kv.	12	เมตร	136.00	1,632.00	-	-	1,632.00	
	- สายไฟฟ้า 70 Sq.mm. IEC01	490	เมตร	264.00	129,360.00	-	-	129,360.00	
	- ท่อ Ø 2" IMC	18	ท่อน	767.00	13,806.00	-	-	13,806.00	
	- SERVICE ENTRANCE ขนาดท่อ Ø 2" IMC	3	ชุด	150.00	450.00	-	-	450.00	
	- SECONDARY RACK ชนิด 4 ลูกถ้วย	13	ชุด	400.00	5,200.00	-	-	5,200.00	
	- โคมไฟถนน หลอด LED TUBE ขนาด 2x18W. 220V.AC. IP65	2	ชุด	4,757.00	9,514.00	-	-	9,514.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- ค่าแรงรื้อถอน และติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอก	1	งาน	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	รวม				426,022.00		20,000.00		
	รวมเงินหน้า							446,022.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	67-4-009
ชื่อโครงการ	จ้างก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ของ พท.ทร.		
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พท.ทร.
คำนวณโดย			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
8	งานระบบประปาบริเวณภายนอก บ้านพัก พท.ร.ต.								
	หมวดงาน ประปา								
	HDPE PN 10 (PE 80)								
	- Dia 110 mm.	150	เมตร	338.00	50,700.00	150.00	22,500.00	73,200.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1	งาน	4,500.00	4,500.00	1,000.00	1,000.00	5,500.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	GATE VALVE Dia 4" พร้อม SURFACE BOX (1 ชุด) (รายละเอียดตามแบบ)								
	- GATE VALVE Dia 4"	3	ชุด	21,315.00	63,945.00	800.00	2,400.00	66,345.00	
	- SURFACE BOX	3	อัน	240.00	720.00	48.00	144.00	864.00	
	- หลอดกันดิน	3	อัน	1,020.00	3,060.00	204.00	612.00	3,672.00	
	- STUB END SET Dia 4"	6	ชุด	1,187.00	7,122.00	237.00	1,422.00	8,544.00	
	- แท่น ค.ส.ล.ขนาด 0.5x0.5x0.5 m.เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	3	งาน	625.00	1,875.00	125.00	375.00	2,250.00	
	- แท่น ค.ส.ล. รองรับประตูน้ำ เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	3	งาน	450.00	1,350.00	90.00	270.00	1,620.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	3	งาน	1,000.00	3,000.00	200.00	600.00	3,600.00	
	- แท่น ค.ส.ล.รองรับท่อ ขนาด 0.6x0.6x0.6 m.(รายละเอียดตามแบบ)	4	งาน	900.00	3,600.00	180.00	720.00	4,320.00	
	- ป้าย เสาเหล็ก ค.ส.ล. (รายละเอียดตามแบบ)	2	งาน	1,250.00	2,500.00	250.00	500.00	3,000.00	
	- ตัดบรจบ	3	งาน	500.00	1,500.00	100.00	300.00	1,800.00	
	รวม				150,872.00		32,843.00		
	รวมเงินหน้า							183,715.00	

