

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ๖๔ ครอบครัว ของอุทหารเรือ พระจุลจอมเกล้า กรมอุทหารเรือ จำนวน ๒ หลัง (ชดเชยเงินพับ)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

เป็นเงิน ๖๙,๗๖๘,๘๐๐ บาท

๓ ลักษณะงาน

โดยสังเขป เป็นการตรวจสอบอาคารและสิ่งก่อสร้างที่ดำเนินการแล้วพร้อมจัดทำแบบ SHOP DRAWING ให้ทางราชการพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ และดำเนินการก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ๖๔ ครอบครัว จำนวน ๒ หลัง พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบประปาและสุขาภิบาล ภายในอาคาร งานก่อสร้างถนน ลาน ค.ส.ล. และงานภูมิสถาปัตยกรรมโดยรอบอาคาร งานระบบไฟฟ้าและระบบประปา ภายนอกอาคาร งานจัดหาครุภัณฑ์ งานอื่นๆ และงานที่ยกเว้น ตามบัญชีแบบและขอบเขตของงาน

๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๖๙,๗๖๘,๘๐๐ บาท

๕ บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก))

๕.๒ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ (ข))

๕.๓ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง ณีรัฐกานต์ เกษประทุม	ประธานกรรมการ
น.ท.สายันต์ ทองแสน	กรรมการ
ว่าที่ น.ท.ชัชวัญชัย จันทร์ ทอง	กรรมการ
ร.อ.ชาญวิทย์ ยาม่วง	กรรมการ
ว่าที่ ร.ท.วรรณชัย ธรรมอินทร์ลาด	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน	งานอาคาร				
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารพักนายนทหารประทวน ขนาด 64 ครอบครัว ของ อจปร.อร. จำนวน 2 หลัง (ชดเชยเงินพับ)				
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดสมุทรปราการ	แบบเลขที่	58-2-059,61-2-040,61-2-070,62-2-085,62-4-023,62-5-040		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	อจปร.อร.	แบบ ปร. 4 ที่แนบ	จำนวน	45 แผ่น	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคารพักนายนทหารประทวน	17,722,940.00			
2	งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร	11,505,382.00			
3	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายในอาคาร	5,789,640.00			
4	งานก่อสร้างรั้วสำเร็จรูป	934,125.00			
5	งานภูมิสถาปัตยกรรม,ถนนและลานลาดยาง	2,559,208.00			
6	งานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร	3,047,787.00			
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	41,559,082.00	1.2086	50,228,306.51	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%			
	VAT	7%			
	รวมราคาก่อสร้าง			50,228,306.51	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง ณิชกานต์ เกษประทุม	ประธานกรรมการ
น.ท.สายันต์ ทองแสน	กรรมการ
ว่าที่ น.ท.ขวัญชัย จันทร์ทอง	กรรมการ
ร.อ.ชาญวิทย์ ยาม่วง	กรรมการ
ว่าที่ ร.ท.วรรณชัย ธรรมอินทร์ลาด	กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานโครงการก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด 64 ครอบครัว พร้อมสาธารณูปโภค ของ อจปร.อร. จำนวน 2 หลัง (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อจปร.อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมนั่งราบพร้อมหม้อน้ำ	64	ชุด	4,800.00	307,200.00	450.00	28,800.00	336,000.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนพร้อมก๊อกน้ำ	64	ชุด	3,190.00	204,160.00	450.00	28,800.00	232,960.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำก้านอ่อน	128	ชุด	1,280.00	163,840.00	70.00	8,960.00	172,800.00	
	- สายอ่อนชำระพร้อมสตัด้อปวาล์ว	64	ชุด	850.00	54,400.00	70.00	4,480.00	58,880.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิค	64	ชุด	325.00	20,800.00	120.00	7,680.00	28,480.00	
	- ที่ใส่สบู่เซรามิค	128	ชุด	300.00	38,400.00	120.00	15,360.00	53,760.00	
	- ราวแขวนผ้า ยาว 0.60 ม.	64	ชุด	450.00	28,800.00	70.00	4,480.00	33,280.00	
	- ก๊อกน้ำ	128	ชุด	580.00	74,240.00	25.00	3,200.00	77,440.00	
	- ตู้กระจกบานเดี่ยว ขนาด ก. 0.40 x ส. 0.60 ม. X ล. 0.15	64	ชุด	800.00	51,200.00	200.00	12,800.00	64,000.00	
	งานบันได								
	- ราวลูกกรงบันไดก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี รางบันไดเหล็ก f 2 1/2"								
	ทาสีกันสนิมทับหน้าด้วยสีน้ำมัน TOP ไม้เนื้อแข็ง 2" x 4" ทาสี	66	ม.	1,200.00	79,200.00	300.00	19,800.00	99,000.00	
	รวม				1,022,240.00		134,360.00		
	รวมเงินหน้า							1,156,600.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานโครงการก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด 64 ครอบครัว พร้อมสาธารณูปโภค ของ อจปร.อร. จำนวน 2 หลัง (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อจปร.อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ตู้ MDB.TS 1436	1	ตู้	783,500.00	783,500.00	10,000.00	10,000.00	793,500.00	
	- ตู้ MAIN DISTRIBUTION BOARD และ CU BUSBAR								
	FN/HG 1000A. 3Ph - 4W. 50Hz. พร้อมอุปกรณ์	1	ตู้						
	- 800A. 3P MCCB 36kA. IC / w GFP.	1	ชุด						
	- 250A. 3P MCCB 36kA. IC	1	ชุด						
	- 200A. 3P MCCB 25kA. IC	4	ชุด						
	- 125A. 3P MCCB 18kA. IC	1	ชุด						
	- 80A. 3P MCCB 18kA. IC	1	ชุด						
	- 50A. 3P MCCB 15kA. IC	1	ชุด						
	- 30A. 3P MCCB 15kA. IC	1	ชุด						
	- PILOT LAMP	27	ชุด						
	- 6A. FUSES	9	ชุด						
	- CT 800/5A. CURRENT TRANSFORMER	6	ชุด						
	- DIGITAL METERING DEVICE (V,A,KVA,KVAR,PF,HZ)	1	ชุด						
	- HRC FUSE 100A. 1P	18	ชุด						
	- SURGE PROTECTION DEVICE CLASS 1 50kA./PH.	1	ชุด						
	- 12 STEP ROTARY POWER FACTOR CONTROLLER	1	ชุด						
	- 25AT. 3P.CB.MINIATURE	12	ชุด						
	- PUSHBUTTONS SWITCH	24	ชุด						
	- 10 KVAR. CONTACTOR AC-3	12	ชุด						
	- 10 KVAR. 3Ø - 400V.AC. CAP BANK	12	ชุด						
	- GROUNDING SYSTEM	1	ชุด	2,200.00	2,200.00	300.00	300.00	2,500.00	
	รวม				785,700.00		10,300.00		
	รวมเงินหน้า							796,000.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานโครงการก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด 64 ครอบครัว พร้อมสาธารณูปโภค ของ อจปร.อร. จำนวน 2 หลัง (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อจปร.อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบไฟฟ้าภายในอาคารพักนายทหารประทวน 64 ครอบครัว (ต่อ)								
	CONSUMER UNIT (สำหรับจ่ายไฟฟ้าส่วนกลาง)								
	- ตู้ CONSUMER UNIT ชนิดมี 4 ช่อง พร้อม MAIN								
	CIRCUIT BREAKER 30 AT. 2P. IC \geq 10 kA. AT. 240 V.AC.	4	ชุด	3,024.00	12,096.00	1,000.00	4,000.00	16,096.00	
	- CIRCUIT BREAKER 20 AT. 6 KA. 1P.	16	ชุด	180.00	2,880.00	-	-	2,880.00	
	ตู้ LIGHTING & POWER PANEL (LP)	1	ตู้	48,400.00	48,400.00	5,000.00	5,000.00	53,400.00	
	- ตู้เหล็ก LP	1	ชุด						
	- FUSE 6 A.	3	ชุด						
	- PILOT LAMP	3	ชุด						
	- KILOWATT - HOUR METER 30(100) A.380/220 V.AC. 3Ph. 4WIRE 50Hz.	1	ชุด						
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 18 ช่อง พร้อม MAIN								
	CIRCUIT BREAKER 80 AT. 3P. CB. IC \geq 15 kA. AT. 415 V.AC.	1	ชุด						
	- CIRCUIT BREAKER 30 AT. 6 KA. 1P.	6	ชุด						
	- CIRCUIT BREAKER 20 AT. 6 KA. 1P.	12	ชุด						
	รวม				63,376.00		9,000.00		
	รวมเงินหน้านี้							72,376.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานโครงการก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด 64 ครอบครัว พร้อมสาธารณูปโภค ของ อจปร.อร. จำนวน 2 หลัง (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อจปร.อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบไฟฟ้าภายในอาคารพักนายทหารประทวน 64 ครอบครัว (ต่อ)								
	ตู้ WPCC1	1	ตู้	46,100.00	46,100.00	3,500.00	3,500.00	49,600.00	
	- ตู้ MIAN DISTRIBUTION BOARD และ CU. BUS BAR								
	200 A. 380/220 V.AC. 3 Ø - 4 W. 50 HZ.	1	ชุด						
	- 200 AT. 3P. MCCB IC \geq 18 kA. at 415 V.AC.	1	ชุด						
	- 80 AT. 3P. MCCB IC \geq 15 kA. at 415 V.AC.	1	ชุด						
	- 20 AT. 3P. MCCB IC \geq 10 kA. at 415 V.AC.	3	ชุด						
	- FUSE 6 A.	3	ชุด						
	- PILOT LAMP	3	ชุด						
	ตู้ WPCC2	1	ตู้	28,800.00	28,800.00	3,500.00	3,500.00	32,300.00	
	- ตู้ MIAN DISTRIBUTION BOARD และ CU. BUS BAR								
	50 A. 380/220 V.AC. 3 Ø - 4 W. 50 HZ.	1	ชุด						
	- 50 AT. 3P. MCCB IC \geq 10 kA. at 415 V.AC.	1	ชุด						
	- 20 AT. 3P. MCCB IC \geq 10 kA. at 415 V.AC.	2	ชุด						
	- FUSE 6 A.	3	ชุด						
	- PILOT LAMP	3	ชุด						
	รวม				74,900.00		7,000.00		
	รวมเงินหน้า							81,900.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานโครงการก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด 64 ครอบครัว พร้อมสาธารณูปโภค ของ อจปร.อร. จำนวน 2 หลัง (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อจปร.อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบไฟฟ้าภายในอาคารพักนายทหารประทวน 64 ครอบครัว (ต่อ)								
	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า (ต่อ)								
	- 10 sq.mm. IEC-01	2,500	เมตร	49.00	122,500.00	16.00	40,000.00	162,500.00	
	- 16 sq.mm. IEC-01	5,000	เมตร	72.00	360,000.00	20.00	100,000.00	460,000.00	
	- 25 sq.mm. IEC-01	50	เมตร	116.00	5,800.00	25.00	1,250.00	7,050.00	
	- 16 sq.mm CV. XLPE 0.6 / 1.0 kV.	66	เมตร	117.00	7,722.00	25.00	1,650.00	9,372.00	
	- 35 sq.mm CV. XLPE 0.6 / 1.0 kV.	18	เมตร	260.00	4,680.00	40.00	720.00	5,400.00	
	- 95 sq.mm CV. XLPE 0.6 / 1.0 kV.	200	เมตร	652.00	130,400.00	55.00	11,000.00	141,400.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า และ WIRE WAY								
	- ท่อ ขนาด ๑ 1" IMC	77	ท่อน	506.00	38,962.00	96.00	7,392.00	46,354.00	
	- ท่อ ขนาด ๑ 1 1/2" IMC	5	ท่อน	802.00	4,010.00	126.00	630.00	4,640.00	
	- ท่อ ขนาด ๑ 2" IMC	3	ท่อน	1,096.00	3,288.00	144.00	432.00	3,720.00	
	- 100x75xT1.6 mm. WIRE WAY	21	ท่อน	830.00	17,430.00	40.00	840.00	18,270.00	
	- 100x100xT1.6 mm. WIRE WAY	3	ท่อน	1,200.00	3,600.00	45.00	135.00	3,735.00	
	- 150x100xT1.6 mm. WIRE WAY	3	ท่อน	1,520.00	4,560.00	55.00	165.00	4,725.00	
	- 250x100xT1.6 mm. WIRE WAY	4	ท่อน	2,050.00	8,200.00	70.00	280.00	8,480.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่นๆ	1	งาน	320,000.00	320,000.00	-	-	320,000.00	
	รวม				1,031,152.00		164,494.00		
	รวมเงินหน้า							1,195,646.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานโครงการก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด 64 ครอบครัว พร้อมสาธารณูปโภค ของ อจปร.อร. จำนวน 2 หลัง (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อจปร.อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบป้องกันฟ้าผ่า และ GROUND พื้น อาคารพักนายทหารประทวน 64 ครอบครัว								
	- Air Terminal Dia. 15 mm.(5/8") Leng 600 mm.	52	ชุด	1,030.00	53,560.00	-	-	53,560.00	
	- Adjustable Saddle For Air Terminal Dia. 15 mm.(5/8")								
	Copper Tape Size 25X3 mm.	52	ชุด	570.00	29,640.00	-	-	29,640.00	
	- Steel Plate For Saddle With Bolt JP Size M5 x 25 mm.	42	ชุด	740.00	31,080.00	-	-	31,080.00	
	- Support (Bakelite)	208	ชุด	30.00	6,240.00	-	-	6,240.00	
	- Stainless Steel Bolt Taper Head Size 1/4"X3/4"	208	ชุด	10.00	2,080.00	-	-	2,080.00	
	- Copper Tape Size 25X3 mm.	280	เมตร	240.00	67,200.00	-	-	67,200.00	
	- Tape Support For Copper Tape Size 25X3 mm.	280	ชุด	80.00	22,400.00	-	-	22,400.00	
	- Support (Bakelite)	280	ชุด	30.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
	- Stainless Steel Bolt Taper Head Size 1/4"X3/4"	280	ชุด	10.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	- Cable To Tape Clamp Cable 35-120 Sq.mm. To Tape 25X3 mm.	10	ชุด	550.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	- Square Tape Support For Copper Tape Size 25X3 mm.	60	ชุด	310.00	18,600.00	-	-	18,600.00	
	- Concrete Inspection Pit	10	ชุด	1,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- Bar Pit Size L.315XW.50.8XT.6.35 mm. With 5 Holes	10	ชุด	900.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	- Copper Lug One Hoie For Cable Size 70 Sq.mm.	40	ชุด	110.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
	- Ground Rod Singel Type Dia. 14.2 mm.(5/8").Length 10 ft	10	ชุด	1,200.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- One Time Type NT3, Cable Size 70 Sq.mm. To Rod 5/8"	10	ชุด	300.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวม				290,900.00		-		
	รวมเงินหน้า							290,900.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานโครงการก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด 64 ครอบครัว พร้อมสาธารณูปโภค ของ อจปร.อร. จำนวน 2 หลัง (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อจปร.อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ตู้ MDB.TS 1436	1	ตู้	783,500.00	783,500.00	10,000.00	10,000.00	793,500.00	
	- ตู้ MAIN DISTRIBUTION BOARD และ CU BUSBAR FN/HG 1000A. 3Ph - 4W. 50Hz. พร้อมอุปกรณ์	1	ตู้						
	- 800A. 3P MCCB 36kA. IC / w GFP.	1	ชุด						
	- 250A. 3P MCCB 36kA. IC	1	ชุด						
	- 200A. 3P MCCB 25kA. IC	4	ชุด						
	- 125A. 3P MCCB 18kA. IC	1	ชุด						
	- 80A. 3P MCCB 18kA. IC	1	ชุด						
	- 50A. 3P MCCB 15kA. IC	1	ชุด						
	- 30A. 3P MCCB 15kA. IC	1	ชุด						
	- PILOT LAMP	27	ชุด						
	- 6A. FUSES	9	ชุด						
	- CT 800/5A. CURRENT TRANSFORMER	6	ชุด						
	- DIGITAL METERING DEVICE (V,A,KVA,KVAR,PF,HZ)	1	ชุด						
	- HRC FUSE 100A. 1P	18	ชุด						
	- SURGE PROTECTION DEVICE CLASS 1 50KA./PH.	1	ชุด						
	- 12 STEP ROTARY POWER FACTOR CONTROLLER	1	ชุด						
	- 25AT. 3P.CB.MINIATURE	12	ชุด						
	- PUSHBUTTONS SWITCH	24	ชุด						
	- 10 KVAR. CONTACTOR AC-3	12	ชุด						
	- 10 KVAR. 3Ø - 400V.AC. CAP BANK	12	ชุด						
	- GROUNDING SYSTEM	1	ชุด	2,200.00	2,200.00	300.00	300.00	2,500.00	
	รวม				785,700.00		10,300.00		
	รวมเงินหน้า							796,000.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานโครงการก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด 64 ครอบครัว พร้อมสาธารณูปโภค ของ อจปร.อร. จำนวน 2 หลัง (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อจปร.อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบไฟฟ้าภายในอาคารพักนายทหารประทวน 64 ครอบครัว (ต่อ)								
	ตู้ WPCC1	1	ตู้	46,100.00	46,100.00	3,500.00	3,500.00	49,600.00	
	- ตู้ MIAN DISTRIBUTION BOARD และ CU. BUS BAR								
	200 A. 380/220 V.AC. 3 Ø - 4 W. 50 HZ.	1	ชุด						
	- 200 AT. 3P. MCCB IC \geq 18 kA. at 415 V.AC.	1	ชุด						
	- 80 AT. 3P. MCCB IC \geq 15 kA. at 415 V.AC.	1	ชุด						
	- 20 AT. 3P. MCCB IC \geq 10 kA. at 415 V.AC.	3	ชุด						
	- FUSE 6 A.	3	ชุด						
	- PILOT LAMP	3	ชุด						
	ตู้ WPCC2	1	ตู้	28,800.00	28,800.00	3,500.00	3,500.00	32,300.00	
	- ตู้ MIAN DISTRIBUTION BOARD และ CU. BUS BAR								
	50 A. 380/220 V.AC. 3 Ø - 4 W. 50 HZ.	1	ชุด						
	- 50 AT. 3P. MCCB IC \geq 10 kA. at 415 V.AC.	1	ชุด						
	- 20 AT. 3P. MCCB IC \geq 10 kA. at 415 V.AC.	2	ชุด						
	- FUSE 6 A.	3	ชุด						
	- PILOT LAMP	3	ชุด						
	รวม				74,900.00		7,000.00		
	รวมเงินหน้า							81,900.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานโครงการก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด 64 ครอบครัว พร้อมสาธารณูปโภค ของ อจปร.อร. จำนวน 2 หลัง (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อจปร.อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบประปาและสุขาภิบาลภายในอาคารพักนายทหารประทวน 64 ครอบครัว (ต่อ)								
	MODULATING FLOAT VALVE (ต่อ)								
	- ประเก็นยาง Ø 4" + น๊อต	6	ชุด	435.00	2,610.00	10.00	60.00	2,670.00	
	- Valve Box ขนาดเท่ากับบ่อพักน้ำ MH 2 มีฝาเหล็ก หนา 3 มม.								
	ปิดครอบกันน้ำฝน พร้อมด้ามจับ ทั้ง 2 ด้าน ทาสีกันสนิม 2 ชั้น	1	ชุด	3,700.00	3,700.00	370.00	370.00	4,070.00	
	เดินท่อฯ จาก ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ชั้นล่าง จ่ายขึ้นถังเก็บน้ำฯ								
	บนหลังคา								
	GSP (bs-m)								
	- Ø 3"	96	ม.	275.00	26,400.00	175.00	16,800.00	43,200.00	
	- Ø 4"	4	ม.	400.00	1,600.00	250.00	1,000.00	2,600.00	
	- Ø 6"	13	ม.	647.00	8,411.00	400.00	5,200.00	13,611.00	
	- ซื่อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	6,300.00	6,300.00	1,260.00	1,260.00	7,560.00	
	- อุปกรณ์รองรับท่อ	1	งาน	4,200.00	4,200.00	840.00	840.00	5,040.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	3,000.00	3,000.00	900.00	900.00	3,900.00	
	GATE VALVE								
	- Ø 3"	4	ตัว	11,415.00	45,660.00	600.00	2,400.00	48,060.00	
	- Ø 4"	4	ตัว	16,340.00	65,360.00	800.00	3,200.00	68,560.00	
	- Ø 6"	1	ตัว	30,406.00	30,406.00	1,200.00	1,200.00	31,606.00	
	CHECK VALVE								
	- Ø 3"	2	ตัว	12,840.00	25,680.00	600.00	1,200.00	26,880.00	
	รวม				223,327.00		34,430.00		
	รวมเงินหน้านี้							257,757.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานโครงการก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด 64 ครอบครัว พร้อมสาธารณูปโภค ของ อจปร.อร. จำนวน 2 หลัง (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อจปร.อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบประปาและสุขาภิบาลภายในอาคารพักนายทหารประทวน 64 ครอบครัว (ต่อ)								
	FLEXIBLE CONNECTION								
	- Ø 4"	2	ชุด	3,120.00	6,240.00	800.00	1,600.00	7,840.00	
	STRAINER								
	- Ø 4"	2	ชุด	14,010.00	28,020.00	800.00	1,600.00	29,620.00	
	MODULATING FLOAT VALVE								
	- Ø 3"	2	ตัว	35,800.00	71,600.00	4,000.00	8,000.00	79,600.00	
	- เกจวัดแรงดัน	1	ตัว	1,200.00	1,200.00	185.00	185.00	1,385.00	
	เดินท่อฯ จาก ถังเก็บน้ำฯ บนหลังคา จ่ายไปยังห้องพักฯ ชั้นอื่นๆ								
	GSP (bs-m)								
	- Ø 2 1/2"	70	ม.	211.00	14,770.00	135.00	9,450.00	24,220.00	
	- Ø 3"	132	ม.	275.00	36,300.00	175.00	23,100.00	59,400.00	
	- Ø 4"	32	ม.	400.00	12,800.00	250.00	8,000.00	20,800.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	11,060.00	11,060.00	2,212.00	2,212.00	13,272.00	
	- อุปกรณ์รองรับท่อ	1	งาน	7,370.00	7,370.00	1,474.00	1,474.00	8,844.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	9,500.00	9,500.00	2,800.00	2,800.00	12,300.00	
	รวม				198,860.00		58,421.00		
	รวมเงินหน้านี้							257,281.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานโครงการก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด 64 ครอบครัว พร้อมสาธารณูปโภค ของ อจปร.อร. จำนวน 2 หลัง (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อจปร.อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบประปาและสุขาภิบาลภายในอาคารพักนายทหารประทวน 64 ครอบครัว (ต่อ)								
	BLIND FLANGE								
	- Ø 4"	1	ชุด	863.00	863.00	106.00	106.00	969.00	
	FLEXIBLE CONNECTION								
	- Ø 2 1/2"	4	ชุด	1,880.00	7,520.00	500.00	2,000.00	9,520.00	
	- Ø 3"	4	ชุด	2,120.00	8,480.00	600.00	2,400.00	10,880.00	
	GATE VALVE								
	- Ø 2"	4	ตัว	4,310.00	17,240.00	400.00	1,600.00	18,840.00	
	- Ø 2 1/2"	12	ตัว	7,075.00	84,900.00	500.00	6,000.00	90,900.00	
	- Ø 3"	8	ตัว	13,695.00	109,560.00	600.00	4,800.00	114,360.00	
	- Ø 4"	8	ตัว	19,610.00	156,880.00	800.00	6,400.00	163,280.00	
	CHECK VALVE								
	- Ø 2 1/2"	10	ตัว	10,620.00	106,200.00	500.00	5,000.00	111,200.00	
	STRAINER								
	- Ø 3"	2	ชุด	10,965.00	21,930.00	600.00	1,200.00	23,130.00	
	รวม				513,573.00		29,506.00		
	รวมเงินหน้า							543,079.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานโครงการก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด 64 ครอบครัว พร้อมสาธารณูปโภค ของ อจปร.อร. จำนวน 2 หลัง (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อจปร.อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบประปาและสุขาภิบาลภายในอาคารพักนายทหารประทวน 64 ครอบครัว (ต่อ)								
	WATER PUMP								
	- ค่าแรงติดตั้ง WATER PUMP (P1,P2)	2	ชุด	-	-	5,000.00	10,000.00	10,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งระบบตู้ควบคุมการทำงาน WATER PUMP	1	ชุด	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งBooster Pump(จำนวน 4 เครื่อง/2เครื่องต่อ 1 ชุด)พร้อมถังอัดแรงดี	2	ชุด	-	-	5,000.00	10,000.00	10,000.00	
	พร้อมระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ								
	ท่อโสรค์ , ท่อน้ำทิ้ง , ท่ออากาศ ภายในอาคาร								
	PVC 8.5								
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อฯ	1	งาน	12,000.00	12,000.00	3,600.00	3,600.00	15,600.00	
	ท่อน้ำฝน								
	PVC 8.5								
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อฯ	1	งาน	4,200.00	4,200.00	1,300.00	1,300.00	5,500.00	
	รวม				16,200.00		29,900.00		
	รวมเงินหน้านี้							46,100.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานโครงการก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด 64 ครอบครัว พร้อมสาธารณูปโภค ของ อจปร.อร. จำนวน 2 หลัง (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อจปร.อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบดับเพลิงภายในอาคารพักนายทหารประทวน 64 ครอบครัว								
	BLACK STEEL PIPE								
	- Ø 2"	6	เมตร	283.00	1,698.00	95.00	570.00	2,268.00	
	- Ø 2 1/2"	60	เมตร	450.00	27,000.00	150.00	9,000.00	36,000.00	
	- Ø 4"	116	เมตร	833.00	96,628.00	280.00	32,480.00	129,108.00	
	- Ø 5"	6	เมตร	1,133.00	6,798.00	500.00	3,000.00	9,798.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	19,800.00	19,800.00	3,960.00	3,960.00	23,760.00	
	- อุปกรณ์รองรับท่อ	1	งาน	13,215.00	13,215.00	2,640.00	2,640.00	15,855.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	6,600.00	6,600.00	1,320.00	1,320.00	7,920.00	
	FLEXIBLE CONNECTION								
	- Ø 2"	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	400.00	400.00	1,900.00	
	- Ø 2 1/2"	1	ชุด	1,880.00	1,880.00	500.00	500.00	2,380.00	
	- Ø 4"	1	ชุด	3,120.00	3,120.00	800.00	800.00	3,920.00	
	- Ø 5"	1	ชุด	4,220.00	4,220.00	800.00	800.00	5,020.00	
	OS & Y GATE VALVE								
	- Ø 2"	1	ชุด	9,440.00	9,440.00	400.00	400.00	9,840.00	
	- Ø 2 1/2"	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	500.00	500.00	12,500.00	
	- Ø 3"	2	ชุด	14,400.00	28,800.00	650.00	1,300.00	30,100.00	
	- Ø 4"	3	ชุด	16,000.00	48,000.00	800.00	2,400.00	50,400.00	
	รวม				280,699.00		60,070.00		
	รวมเงินหน้านี้							340,769.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานโครงการก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด 64 ครอบครัว พร้อมสาธารณูปโภค ของ อจปร.อร. จำนวน 2 หลัง (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อจปร.อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบดับเพลิงภายในอาคารพักนายทหารประทวน 64 ครอบครัว (ต่อ)								
	GATE VALVE								
	- Ø 5"	1	ชุด	27,660.00	27,660.00	800.00	800.00	28,460.00	
	CHECK VALVE								
	- Ø 2"	1	ชุด	8,370.00	8,370.00	400.00	400.00	8,770.00	
	- Ø 3"	2	ชุด	12,840.00	25,680.00	600.00	1,200.00	26,880.00	
	- Ø 4"	2	ชุด	18,830.00	37,660.00	800.00	1,600.00	39,260.00	
	BALL VALVE								
	- Ø 1/2"	2	ชุด	2,410.00	4,820.00	200.00	400.00	5,220.00	
	- Ø 2 1/2"	1	ชุด	5,120.00	5,120.00	400.00	400.00	5,520.00	
	STRAINER								
	- Ø 2 1/2"	1	ชุด	5,550.00	5,550.00	500.00	500.00	6,050.00	
	- Ø 5"	1	ชุด	23,380.00	23,380.00	800.00	800.00	24,180.00	
	AIR VALVE								
	- Ø 1"	1	ชุด	3,680.00	3,680.00	390.00	390.00	4,070.00	
	PRESSURE RELIEF VALVE								
	- Ø 4"	1	ตัว	34,000.00	34,000.00	6,900.00	6,900.00	40,900.00	
	รวม				175,920.00		13,390.00		
	รวมเงินหน้านี้							189,310.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานโครงการก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด 64 ครอบครัว พร้อมสาธารณูปโภค ของ อจปร.อร. จำนวน 2 หลัง (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อจปร.อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบดับเพลิงภายในอาคารพักนายทหารประทวน 64 ครอบครัว (ต่อ)								
	PRESSURE GAUGE								
	- Ø 2 1/2"	1	ชุด	1,600.00	1,600.00	160.00	160.00	1,760.00	
	- Ø 4"	2	ชุด	2,000.00	4,000.00	200.00	400.00	4,400.00	
	- Ø 5"	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	240.00	240.00	2,640.00	
	ตู้ดับเพลิง FHC (DETAIL FIRE HOSE CABINET)								
	- ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง	10	ตู้	6,000.00	60,000.00	1,250.00	12,500.00	72,500.00	
	- AUTOMATIC RECESSED SWING HOSE REEL Ø 1" x 100 FT	10	ชุด	7,600.00	76,000.00	960.00	9,600.00	85,600.00	
	- HOSE REEL Ø 1"	10	ชุด	720.00	7,200.00	100.00	1,000.00	8,200.00	
	- Ø 2 1/2"CAST BRSS ANGLE HOSE VALVE	10	ชุด	7,600.00	76,000.00	560.00	5,600.00	81,600.00	
	- Ø 2 1/2" CAST BR ASS INSTANTANEOUS COUPLING	10	ชุด	1,360.00	13,600.00	170.00	1,700.00	15,300.00	
	- ABC DRY CHEMICAL FIRE EXTINGUISHER,CAP.10LBS. FIRE RATING								
	NOT LESTHAN 6 A : 10 B	10	ชุด	1,520.00	15,200.00	200.00	2,000.00	17,200.00	
	- PLASTIC JET / SPRAY NOZZLE Ø 1"	10	ชุด	1,440.00	14,400.00	150.00	1,500.00	15,900.00	
	- Ø 2 1 / 2" FIRE DEPARTMENT VALVE WITE QUICK COUPLN , CAP	10	ชุด	11,360.00	113,600.00	170.00	1,700.00	115,300.00	
	รวม				384,000.00		36,400.00		
	รวมเงินหน้านี้							420,400.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานโครงการก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด 64 ครอบครัว พร้อมสาธารณูปโภค ของ อจปร.อร. จำนวน 2 หลัง (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อจปร.อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบดับเพลิงภายในอาคารพักนายทหารประทวน 64 ครอบครัว (ต่อ)								
	- ค่าแรงติดตั้งปั้ม FIRE PUMP	1	ชุด	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งปั้ม JUCKEY PUMP	1	ชุด	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงแห้ง (ABC)	18	ถัง	-	-	200.00	3,600.00	3,600.00	
	รวม				-		58,600.00		
	รวมเงินหน้านี้							58,600.00	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายในอาคารอาคารพักประทวน 64 ครอบครัว	1	หลัง	2,894,820.00	2,894,820.00	-	-	2,894,820.00	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายในอาคารอาคารพักประทวน 64 ครอบครัว	2	หลัง	2,894,820.00	5,789,640.00	-	-	5,789,640.00	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายในอาคารอาคารพักประทวน 64 ครอบครัว จำนวน 2 หลัง							5,789,640.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานโครงการก่อสร้างอาคารพักนายนทหารประทวน ขนาด 64 ครอบครัว พร้อมสาธารณูปโภค ของ อจปร.อร. จำนวน 2 หลัง (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อจปร.อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร								
	- เสาไฟฟ้าแรงสูง คอร. ขนาด 12.00 ม.	8	ต้น	5,800.00	46,400.00	-	-	46,400.00	
	- เสาไฟฟ้าแรงต่ำ คอร. ขนาด 8.00 ม.	16	ต้น	2,100.00	33,600.00	-	-	33,600.00	
	- STUB CONCRETE 0.35x0.35x6.50 M. (เสาสดับ)	16	ต้น	4,100.00	65,600.00	-	-	65,600.00	
	- คอนรับสายลงหม้อแปลงไฟฟ้า (เหล็ก)	4	ชุด	2,975.00	11,900.00	-	-	11,900.00	
	- คอนสบัน คอร	22	ชุด	2,975.00	65,450.00	-	-	65,450.00	
	- คอนนั่งร้านหม้อแปลงไฟฟ้า คอร.	4	ชุด	2,200.00	8,800.00	-	-	8,800.00	
	- เหล็กหูช้างรับคานนั่งร้าน	8	ชุด	1,340.00	10,720.00	-	-	10,720.00	
	- เหล็กประกบไม้คอน. ขนาด 1 1/4" x 1/4" x 36"	28	ชุด	100.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	- DROP FUSE	6	ชุด	5,900.00	35,400.00	-	-	35,400.00	
	- FUSE LINK	6	ชุด	250.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- ฮอทไลท์แคลมป์	9	ชุด	255.00	2,295.00	-	-	2,295.00	
	- เบลแคลมป์	9	ชุด	320.00	2,880.00	-	-	2,880.00	
	- LIGHTNING ARRESTER (HV)	6	ชุด	4,200.00	25,200.00	-	-	25,200.00	
	- LINE POST INSULATOR	33	ชุด	720.00	23,760.00	-	-	23,760.00	
	- SUSPENSION INSULATOR	111	ชุด	480.00	53,280.00	-	-	53,280.00	
	รวม				389,585.00		-		
	รวมเงินหน้า							389,585.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานโครงการก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด 64 ครอบครัว พร้อมสาธารณูปโภค ของ อจปร.อร. จำนวน 2 หลัง (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อจปร.อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายนอก (ต่อ)								
	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสาย								
	- สายไฟฟ้า 4 Sq.mm. IEC-01	228	เมตร	18.00	4,104.00	-	-	4,104.00	
	- สายไฟฟ้า 6 Sq.mm. CV.0.6/1kV. XLPE	1,154	เมตร	59.00	68,086.00	-	-	68,086.00	
	- สายไฟฟ้า 150 Sq.mm. CV.0.6/1kV. XLPE	69	เมตร	1,063.00	73,347.00	-	-	73,347.00	
	- สายไฟฟ้า 240 Sq.mm. CV.0.6/1kV. XLPE	69	เมตร	1,745.00	120,405.00	-	-	120,405.00	
	- สายไฟฟ้า 300 Sq.mm. CV.0.6/1kV. XLPE	414	เมตร	2,167.00	897,138.00	-	-	897,138.00	
	- สายไฟฟ้า 50 Sq.mm. SAC 25 kV.	923	เมตร	136.00	125,528.00	-	-	125,528.00	
	- ท่อ Ø 3/4" IMC	38	ท่อน	375.00	14,250.00	-	-	14,250.00	
	- ท่อ Ø 4" IMC	4	ท่อน	2,802.00	11,208.00	-	-	11,208.00	
	- ท่อ Ø 40 mm HDPE	480	เมตร	34.00	16,320.00	-	-	16,320.00	
	- PREFORMED 50 Sq.mm.	27	ชุด	166.00	4,482.00	-	-	4,482.00	
	- SERVICE ENTRANCE Ø 4"	4	ชุด	449.00	1,796.00	-	-	1,796.00	
	- สายล่อฟ้า 25 Sq.mm. OHGW	245	เมตร	22.00	5,390.00	-	-	5,390.00	
	- OVER HEAD BAYONET 65X65X6X2250 mm.	3	ชุด	1,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- CORNER BAYONET 65X65X6X2150 mm.	4	ชุด	1,120.00	4,480.00	-	-	4,480.00	
	- DEAD END BAYONET 65X65X6X2250 mm.	2	ชุด	1,344.00	2,688.00	-	-	2,688.00	
	- สายยึดโยง (GUY WIRE)	6	ชุด	3,500.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
	รวม				1,373,222.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							1,373,222.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานโครงการก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด 64 ครอบครัว พร้อมสาธารณูปโภค ของ อจปร.อร. จำนวน 2 หลัง (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อจปร.อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานครุภัณฑ์ อาคารพักประทวน 64 ครอบครัว								
	- F 1 เตียงนอนสำหรับที่นอน ขนาด 6 ฟุต พร้อมที่นอน	64	เตียง	20,000.00	1,280,000.00	-	-	1,280,000.00	
	- F 2 ตู้ข้างเตียง	128	ตัว	3,600.00	460,800.00	-	-	460,800.00	
	- F 3 โต๊ะเครื่องแป้ง	64	ตัว	5,000.00	320,000.00	-	-	320,000.00	
	- F 4 ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อน	64	ตู้	16,500.00	1,056,000.00	-	-	1,056,000.00	
	- F 5 ตู้วางทีวี	128	ตัว	6,000.00	768,000.00	-	-	768,000.00	
	- F 6 โต๊ะอาหาร	64	ตัว	12,000.00	768,000.00	-	-	768,000.00	
	- F 7 เก้าอี้	256	ตัว	4,000.00	1,024,000.00	-	-	1,024,000.00	
	- F 8 โซฟา 2 ที่นั่ง	64	ตัว	12,500.00	800,000.00	-	-	800,000.00	
	- F 9 ตู้ลอยเหนือเคาน์เตอร์ครัว	64	ตู้	10,000.00	640,000.00	-	-	640,000.00	
	- F 10 โต๊ะกลาง	64	ตัว	4,800.00	307,200.00	-	-	307,200.00	
	รวม				7,424,000.00				
	รวมเงินหน้า							7,424,000.00	
	งานครุภัณฑ์ อาคารพักประทวน 64 ครอบครัว	1	หลัง	7,424,000.00	7,424,000.00	-	-	7,424,000.00	
	งานครุภัณฑ์ อาคารพักประทวน 64 ครอบครัว	2	หลัง	7,424,000.00	14,848,000.00	-	-	14,848,000.00	
	งานครุภัณฑ์ อาคารพักประทวน 64 ครอบครัว จำนวน 2 หลัง							14,848,000.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานโครงการก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด 64 ครอบครัว พร้อมสาธารณูปโภค ของ อจปร.อร. จำนวน 2 หลัง (ส่วนที่เหลือ)		
สถานที่	จังหวัดสมุทรปราการ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อจปร.อร.
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานครุภัณฑ์ประปา,สุขาภิบาลและดับเพลิง								
	งานเครื่องสูบน้ำ (WATER PUMP)								
	- Water Pump (P1,P2) Capacity 50 m ³ /hr. THD. 30 m.Motor 10 HP	2	ชุด	95,000.00	190,000.00	-	-	190,000.00	
	- ระบบควบคุมการทำงาน WATER PUMP	1	ชุด	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	
	- Booster Pump Capacity 20 m ³ /hr. THD. 30 m. Motor 5 HP								
	(จำนวน 4 เครื่อง/2 เครื่องต่อ 1 ชุด)พร้อมถังอัดแรงดัน พร้อมระบบควบคุม								
	แบบอัตโนมัติ	2	ชุด	185,000.00	370,000.00	-	-	370,000.00	
	งานครุภัณฑ์ประปา,สุขาภิบาลและดับเพลิง								
	งานเครื่องสูบน้ำดับเพลิง								
	- Fire Pump อัตราการสูบไม่น้อยกว่า 500gpm สูบส่งได้ไม่น้อยกว่า 80m								
	กำลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 50 HP พร้อมตู้ควบคุมการทำงาน FIRE PUMP	1	ชุด	500,000.00	500,000.00	-	-	500,000.00	
	- JUCKEY PUMP สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 7 ลบ.ม./ชม. ที่ TDH.85 ม.								
	ขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 5 HP ที่มีความเร็วรอบไม่เกิน 3,000								
	รอบ/นาที ระบบไฟฟ้า 380 V/3P/50 Hz พร้อมตู้ควบคุมการทำงาน	1	ชุด	105,000.00	105,000.00	-	-	105,000.00	
	- เครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงแห้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 15 ปอนด์								
	FIRE RATING ไม่น้อยกว่า 6A-20B (ABC)	18	ถัง	1,800.00	32,400.00	-	-	32,400.00	
	รวม				1,262,400.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							1,262,400.00	
	งานครุภัณฑ์ประปา,สุขาภิบาลและดับเพลิง	1	หลัง	1,262,400.00	1,262,400.00	-	-	1,262,400.00	
	งานครุภัณฑ์ประปา,สุขาภิบาลและดับเพลิง	2	หลัง	1,262,400.00	2,524,800.00	-	-	2,524,800.00	

