

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ งานจ้างปรับปรุงอาคาร กองบัญชาการ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๒,๖๑๓,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ประกอบด้วย ปรับปรุงชั้นบันไดด้านหน้า - หลัง รันถอน และติดตั้งผนัง ประตู - หน้าต่าง ฝ้าระแนง แฉกบังตา และก่อสร้างห้องปฏิบัติงาน พร้อมครุภัณฑ์ ประจำอาคาร

๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒,๖๑๓,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุง (แบบ ปร.๕ ก)

๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ ข)

๖.๔ แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุง (แบบ ปร.๖)

๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง อรุณสาห์ เชียงกุล

ร.ท.ทวีโชค แสงสุวรรณ

ร.ต.อนุศิษฐ์ ยอดเสาร์

แบบสรุปราคากลาง งานปรับปรุง

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคาร บก.กทบ.กร.

สถานที่ก่อสร้าง จ.สมุทรปราการ แบบเลขที่ 63-3-029

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กทบ.กร. แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 11 แผ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าปรับปรุง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคาร บก.กทบ.กร.	1,217,226.89			
2	งานระบบไฟฟ้า	236,490.00			
3	งานระบบปรับอากาศ	86,913.00			
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	1,540,629.89	1.3024	2,006,516.37	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5%			
	VAT	7%			
	รวมราคาปรับปรุง			2,006,516.37	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง อรอุสชาติ เชียงกุล ประธานกรรมการร.ท. ทวีโชค แสงสุวรรณ กรรมการร.ต. อนุศิษฐ์ ยอดเสาร์ กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคาร บก.กทบ.กร.

แบบเลขที่ 63-3-029

สถานที่ จ.สมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงอาคาร บก.กทบ.กร.								
	งานโครงสร้าง ค.ส.ล.								
	- พื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ หนา 5 ซม. รับน้ำหนักบรรทุกทุกได้ไม่น้อยกว่า 200 กก./ตร.ม.	150	ตร.ม.	260.00	39,000.00	25.00	3,750.00	42,750.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	80	ตร.ม.	200.00	16,000.00	133.00	10,640.00	26,640.00	
	- คอนกรีตทับหน้า	8	ลบ.ม.	2,363.00	18,904.00	485.00	3,880.00	22,784.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB 6 mm.	0.03	ตัน	17,066.00	511.98	4,100.00	123.00	634.98	
	RB 9 mm.	0.27	ตัน	16,233.00	4,382.91	4,100.00	1,107.00	5,489.91	
	DB 12 mm.	0.08	ตัน	15,800.00	1,264.00	3,300.00	264.00	1,528.00	
	- Wire Mesh ϕ 4 mm.@0.20m.	150	ตร.ม.	26.00	3,900.00	5.00	750.00	4,650.00	
	- Epoxy พร้อมเจาะรูเสียบเหล็ก	1	งาน	30,000.00	30,000.00	วัสดุ + แรงงาน		30,000.00	
	รวม				113,962.89		20,514.00		

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคาร บก.กทบ.กร.

แบบเลขที่ 63-3-029

สถานที่ จ.สมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวม				198,272.00		49,884.00		
	รวมเงินหน้านี้							248,156.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าระแนงไม้สังเคราะห์	150	ตร.ม.	750.00	112,500.00	วัสดุ + แรงงาน		112,500.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	150	ตร.ม.	305.00	45,750.00	75.00	11,250.00	57,000.00	
	งานผนัง								
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	86	ตร.ม.	-	-	40.00	3,440.00	3,440.00	
	- แผงบังตา(ชั้น 1)	1	ชุด	50,000.00	50,000.00	วัสดุ + แรงงาน		50,000.00	
	- แผงบังตา(ชั้น 3)	2	ชุด	20,000.00	40,000.00	วัสดุ + แรงงาน		40,000.00	
	- อิฐมวลเบา	128	ตร.ม.	250.00	32,000.00	56.00	7,168.00	39,168.00	
	- ฉาบปูน	256	ตร.ม.	90.00	23,040.00	82.00	20,992.00	44,032.00	
	- เสာเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล.	126	ม.	70.00	8,820.00	44.00	5,544.00	14,364.00	
	- Wallpaper	100	ตร.ม.	350.00	35,000.00	วัสดุ + แรงงาน		35,000.00	
	- บัวไม้สังเคราะห์	30	ม.	150.00	4,500.00	45.00	1,350.00	5,850.00	
	งานพื้น								
	- รื้อถอนพื้น	110	ตร.ม.	-	-	15.00	1,650.00	1,650.00	
	- พื้นขัดมัน	150	ตร.ม.	100.00	15,000.00	82.00	12,300.00	27,300.00	
	- กระเบื้องยางลายไม้ click lock	290	ตร.ม.	750.00	217,500.00	200.00	58,000.00	275,500.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคาร บก.กทบ.กร.

แบบเลขที่ 63-3-029

สถานที่ จ.สมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- สีอะครีลิค	256	ตร.ม.	65.00	16,640.00	30.00	7,680.00	24,320.00	
	รวม				92,180.00		17,800.00		
	รวมเงินหน้านี้							109,980.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงอาคาร บก.กทบ.กร.	แบบเลขที่	63-3-029
สถานที่	จ.สมุทรปราการ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กทบ.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	รวม				20,446.00		4,000.00		
	รวมเงินหน้า							24,446.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงอาคาร บก.กทบ.กร.	แบบเลขที่	63-3-029
สถานที่	จ.สมุทรปราการ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กทบ.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)	หมายเหตุ
				(ค่าก่อสร้าง)	
	- ค่าเช่ารถเครน	1	งาน	30,000.00	
	- เช่านั่งร้าน	1	งาน	40,000.00	
	- แผงป้องกันฝุ่น	1	งาน	8,000.00	
	รวมเงิน ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ			78,000.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงอาคาร บก.กทบ.กร.	แบบเลขที่	63-3-029
สถานที่	จ.สมุทรปราการ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กทบ.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ครุภัณฑ์ จัดซื้อ								
	ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
	- เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 18,000 BTU	4	ชุด	49,400.00	197,600.00		วัสดุ + แรงงาน	197,600.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 45,000 BTU	1	ชุด	76,800.00	76,800.00		วัสดุ + แรงงาน	76,800.00	
	รวมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ				274,400.00		-	274,400.00	
	ระบบคอมพิวเตอร์ NETWORK								
	- SINGLE COMPUTER (LAN) OUTLET	4	ชุด	300.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- CAT.6 CABLE	308	เมตร	18.00	5,544.00	-	-	5,544.00	
	- ท่อ Ø 15 mm. EMT.	101	ท่อน	76.00	7,676.00	-	-	7,676.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	- งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมระบบคอมพิวเตอร์ NETWORK				19,420.00		-	19,420.00	
	ครุภัณฑ์น้ำพุ								
	- น้ำพุท่นลอยสำเร็จรูป รายละเอียดตามแบบ	1	งาน	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	

