

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมอาคารผู้ป่วย ๑ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ
เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงกองทัพเรือ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๓,๖๗๔,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ประกอบด้วยซ่อมห้องพักรักษาผู้ป่วย ๑ ชั้น ๑ ห้องธุรการ ห้องโถง ห้องรับรอง ห้องพักรักษา VIP
ห้องเอนกประสงค์ และห้องน้ำ-ห้องส้วม พร้อมงานทาสี

๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓,๖๗๔,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานซ่อมแซม (แบบ ปร.๕ ก)

๖.๓ แบบสรุปราคาค่าครุภัณฑ์ (แบบ ปร.๕ ข)

๖.๔ แบบสรุปราคากลางงานซ่อมแซม (แบบ ปร.๖)

๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง อรุณสาห์ เชียงกุล

น.อ.หญิง ณีฐกานต์ เกษประทุม

ร.ต.อนุศิษฐ์ ยอดเสาร์

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างซ่อมแซมตึกผู้ป่วย 1 ชั้น 1 รพ.ทร.กรุงเทพ พร.	แบบเลขที่	กข.003/64
สถานที่	กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานซ่อมแซมห้องน้ำ-ส้วมหญิง (พื้นที่ส่วนที่3) ต่อ								
	-หล่อผนังอ่างน้ำพื้นบนกระเบื้องเซรามิคกันลื่น ขนาด20x20ซม.	2	ชุด	2,000.00	4,000.00	วัสดุ+แรงงาน		4,000.00	
	-โถชักโครกแบบนั่งราบมีหม้อน้ำในตัวพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	2	ชุด	4,200.00	8,400.00	450.00	900.00	9,300.00	
	-สายอ่อนชำระ	2	ชุด	420.00	840.00	70.00	140.00	980.00	
	-ฝักบัวสายอ่อนพร้อมปรับระดับขึ้น-ลงน้ำฝอย.	2	ชุด	1,281.00	2,562.00	70.00	140.00	2,702.00	
	-ที่ใส่กระดาษชำระ	2	ชุด	324.00	648.00	120.00	240.00	888.00	
	-รางระบายน้ำพร้อมฝารางสแตนเลส (304) ขึ้นรูปขนาดกว้าง15ซม. x2.50ซม.	2	ชุด	8,000.00	16,000.00	วัสดุ+แรงงาน		16,000.00	
	-ก๊อกร้าอ่างล้างหน้าชนิดเซรามิคवालัก้านโยก	5	ชุด	1,250.00	6,250.00	25.00	125.00	6,375.00	
	-ราวแขวนผ้าสแตนเลส ยาว60ซม.	2	ชุด	650.00	1,300.00	50.00	100.00	1,400.00	
	-ที่ใส่สบู่สแตนเลสติดผนัง	2	ชุด	350.00	700.00	50.00	100.00	800.00	
	-สายน้ำดีอ่างล้างหน้า	5	เส้น	145.00	725.00	50.00	250.00	975.00	
	-ราวจับสแตนเลส(304) ในห้องน้ำผู้สูงอายุ	20	ชุด	1,500.00	30,000.00	105.00	2,100.00	32,100.00	
	-ระบบประปาและท่อน้ำทิ้งพื้น	1	งาน	2,500.00	2,500.00	วัสดุ+แรงงาน		2,500.00	
	-ซ่อมแซมกระเบื้องผนังที่แตกร้าว(ขนาดและสีเหมือนของเดิม)	1	งาน	3,000.00	3,000.00	วัสดุ+แรงงาน		3,000.00	
	-ติดตั้งกล่องซ่อนไฟเหนืออ่างล้างหน้า	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	วัสดุ+แรงงาน		2,000.00	
	-ติดตั้งฝ้าเพดาน T-BAR โครงฝ้าเหล็กสีอบขาว แผ่นยิปซัมบอร์ด	35	ตร.ม.	335.00	11,725.00	52.00	1,820.00	13,545.00	
	หนา 9มม.ชนิดกันชื้น								
	-ประตูเลื่อนบานรางแขวนอลูมิเนียมสีธรรมชาติกระจกฝ้าติดตาย	4	ชุด	10,000.00	40,000.00	วัสดุ+แรงงาน		40,000.00	
	หนา 6มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบบานและมือจับ ขนาด 1.20x2.00ม.								
	-ประตูบานเลื่อนกรอบบานอลูมิเนียมสีอบขาวกระจกฝ้าหนา 6มม.	1	ชุด	9,000.00	9,000.00	วัสดุ+แรงงาน		9,000.00	
	ติดตายเต็มบานพร้อมอุปกรณ์มือจับครบชุด ขนาด 1.10x2.00ม.								
	-ทาสีรองพื้นและสีอะคริลิก	35	ตร.ม.	70.00	2,450.00	30.00	1,050.00	3,500.00	
	รวม				142,100.00		6,965.00		
	รวมเงินหน้านี้							149,065.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างซ่อมแซมตึกผู้ป่วย 1 ชั้น 1 รพ.ทร.กรุงเทพ พร.	แบบเลขที่	กงช.003/64
สถานที่	กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานซ่อมแซมห้องเอนกประสงค์ 3ห้อง (พื้นที่ส่วนที่6) ต่อ								
	-ซ่อมแซมประตูห้องน้ำพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์บานพับที่ชำรุด	3	ชุด	2,000.00	6,000.00	วัสดุ+แรงงาน		6,000.00	
	-ซ่อมแซมบานมุ้งลวดพร้อมบานเลื่อประตูที่ชำรุด	1	งาน	3,000.00	3,000.00	วัสดุ+แรงงาน		3,000.00	
	-ซ่อมแซมกระเบื้องพื้นห้องน้ำยาแนวและทำความสะอาดสุขภัณฑ์	1	งาน	2,000.00	2,000.00	วัสดุ+แรงงาน		2,000.00	
	-ซ่อมแซมท่อสุขาภิบาลเหนือฝ้าเพดาน	1	งาน	2,500.00	2,500.00	วัสดุ+แรงงาน		2,500.00	
	-ทาสีรองพื้นและสีอะคริลิกทับหน้าผนังและฝ้าเพดานภายใน	240	ตร.ม.	70.00	16,800.00	30.00	7,200.00	24,000.00	
11	งานซ่อมแซมห้องรับรอง (พื้นที่ส่วนที่7)								
	งานรื้อถอน								
	-รื้อถอนฟอร์นิเจอร์บิวท์อินที่ชำรุด	1	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
	-รื้อถอนฝ้าเพดานฉาบเรียบที่ชำรุด	25	ตร.ม.	-	-	25.00	625.00	625.00	
	-รื้อถอนโคมไฟแสงสว่าง,สวิทซ์,เต้ารับ,กล่องไฟหน้ากระจกที่ชำรุด	6	ชุด	-	-	30.00	180.00	180.00	
	-รื้อถอนรางน้ำและฝ้าฝ้าของเดิมออก	1	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
	-รื้อถอนโถชักโครกและอุปกรณ์ประกอบที่ชำรุด	1	งาน	-	-	100.00	100.00	100.00	
	-รื้อถอนสายฉีดชำระ,ฝักบัวสายอ่อนและก๊อกอ่างล้างหน้าที่ชำรุด	1	งาน	-	-	150.00	150.00	150.00	
	งานซ่อมทำ								
	-ซ่อมทำฝ้าเพดานฉาบเรียบแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9มม.ฉาบรอยต่อทาสี	25	ตร.ม.	305.00	7,625.00	75.00	1,875.00	9,500.00	
	-ติดตั้งพื้นไวนิลขนาด 6"x36"หนาไม่น้อยกว่า 3มม.	30	ตร.ม.	400.00	12,000.00	50.00	1,500.00	13,500.00	
	-กล่องซ่อนไฟเหนืออ่างล้างหน้า	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	วัสดุ+แรงงาน		2,000.00	
	-ประตูเลื่อนรางบานแขวนอลูมิเนียมสีธรรมชาติ หนา 1.75มม.ตอนล่างลูกฟูก	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	วัสดุ+แรงงาน		10,000.00	
	ตอนบนกระจกใสสีชาดำหนาไม่น้อยกว่า6มม.ขนาด1.20x2.00ม.พร้อมอุปกรณ์ประกอบ								
	-ประตูบานเลื่อนกรอบบานอลูมิเนียมสีบขาวกระจกฝ้าหนา 6มม.	1	ชุด	9,000.00	9,000.00	วัสดุ+แรงงาน		9,000.00	
	ติดตายเต็มบานพร้อมอุปกรณ์มือจับครบชุด ขนาด 1.10x2.00ม.								
	รวม				70,925.00		12,630.00		
	รวมเงินหน้านี้							83,555.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างซ่อมแซมตู้ผู้ป่วย 1 ชั้น 1 รพ.ทร.กรุงเทพ พร.	แบบเลขที่	กงช.003/64
สถานที่	กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบงานไฟฟ้า								
	ตู้โพลีคาร์บอเนตเตอร์ 3 เฟส 4 สาย MCCB 100 A 100 AF 10KA 36 ช่อง	1	ชุด	9,500.00	9,500.00	1,500.00	1,500.00	11,000.00	
	เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (Kilowatt hour meter) 3 phase 50 (100A)	1	เครื่อง	56,500.00	56,500.00	500.00	500.00	57,000.00	
	MCCB 3 P 100A 100 AF 10 KA	1	อัน	3,010.00	3,010.00	-	-	3,010.00	
	ลูกเซอร์กิต 1 P 32 A	17	อัน	100.00	1,700.00	-	-	1,700.00	
	ลูกเซอร์กิต 1 P 20 A	19	อัน	100.00	1,900.00	-	-	1,900.00	
	เบรกเกอร์สวิตช์ 2 P 30 A พร้อมกล่องภายนอกกันน้ำ ขนาด 4"x6"	10	ชุด	250.00	2,500.00	30.00	300.00	2,800.00	
	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว ปิด-เปิด 16 A 250 V	52	ชุด	60.00	3,120.00	80.00	4,160.00	7,280.00	
	เต้ารับไฟฟ้า แบบคู่ขากลม-แบน 16 A 250 V มีกราวด์ พร้อมฝา+บล็อก	51	ชุด	200.00	10,200.00	90.00	4,590.00	14,790.00	
	สายไฟฟ้า IEC-01 (THW) 1x1.5 sqmm.	350	เมตร	6.00	2,100.00	5.00	1,750.00	3,850.00	
	สายไฟฟ้า IEC-01 (THW) 1x2.5 sqmm.	1,100	เมตร	8.00	8,800.00	7.00	7,700.00	16,500.00	
	สายไฟฟ้า IEC-01 (THW) 1x4 sqmm.	1,100	เมตร	12.00	13,200.00	10.00	11,000.00	24,200.00	
	สายไฟฟ้า IEC-01 (THW) 1x16 sqmm.	30	เมตร	55.00	1,650.00	19.00	570.00	2,220.00	
	สายไฟฟ้า IEC-01 (THW) 1x50 sqmm.	121	เมตร	164.00	19,844.00	32.00	3,872.00	23,716.00	
	รางไฟฟ้า WIRE WAY ขนาด 4"x2"	53	เมตร	145.00	7,685.00	25.00	1,325.00	9,010.00	
	ท่อไฟฟ้า EMT ขนาด 1/2" เดินลอย	200	เมตร	25.00	5,000.00	22.00	4,400.00	9,400.00	
	ท่อไฟฟ้า EMT ขนาด 1/2" ฝังผนัง	135	เมตร	25.00	3,375.00	22.00	2,970.00	6,345.00	
	ท่อไฟฟ้า EMT ขนาด 3/4"	151	เมตร	37.00	5,587.00	24.00	3,624.00	9,211.00	
	ท่อไฟฟ้า EMT ขนาด 2"	18	เมตร	132.00	2,376.00	42.00	756.00	3,132.00	
	ท่ออ่อนเหล็ก (เฟล็กซ์) 1/2"	100	เมตร	7.00	700.00	5.00	500.00	1,200.00	
	โคมไฟฟ้าตะแกรงชนิดฝังฝ้าฟลูออเรสเซนต์มีรีเฟล็คสะท้อน T8 LED 2x18 W	32	ชุด	2,150.00	68,800.00	150.00	4,800.00	73,600.00	
	โคมไฟฟ้าตะแกรงชนิดฝังฝ้าฟลูออเรสเซนต์มีรีเฟล็คสะท้อน T8 LED 1x9 W	12	ชุด	1,135.00	13,620.00	115.00	1,380.00	15,000.00	
	รวม				241,167.00		55,697.00		
	รวมเงินหน้า							296,864.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างซ่อมแซมตึกผู้ป่วย 1 ชั้น 1 รพ.ทร.กรุงเทพ พร.	แบบเลขที่	กษ.003/64
สถานที่	กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	โคมไฟฟ้าเปลือยฟลูออเรสเซนต์แบบอกไก่บังแสงด้านบน T8 LED 1x9 W	12	ชุด	595.00	7,140.00	115.00	1,380.00	8,520.00	
	โคมไฟดาวไลท์ฝังฝ้าทรงกลม LED 18 W 200mmx15mm	32	ชุด	380.00	12,160.00	115.00	3,680.00	15,840.00	
	พัดลมดูดอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 12 นิ้ว	9	ชุด	1,450.00	13,050.00	400.00	3,600.00	16,650.00	
	พัดลมโคจร 360 องศา ขนาด 16 นิ้ว	12	ชุด	1,360.00	16,320.00	400.00	4,800.00	21,120.00	
	โคมไฟฟ้าฉุกเฉินอัตโนมัติ หลอด LED 9 W	4	ชุด	1,150.00	4,600.00	115.00	460.00	5,060.00	
	รายการอุปกรณ์ประกอบงานไฟฟ้า	1	งาน	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	ชุดมาสเตอร์ (NURSE CALL MASTERSTATION รุ่น 12 จุด (MTNC-12) และ	1	ชุด	12,500.00	12,500.00	1,500.00	1,500.00	14,000.00	
	ตู้ควบคุมจ่ายไฟ (CONTROL UNIT&POWER SUPPLY) รุ่น 12 จุด (PNC-12)								
	แผงสวิทช์เรียกหัวเตียง (BED HEADSTATION) BHNC-01	10	ชุด	14,000.00	140,000.00	250.00	2,500.00	142,500.00	
	สายกดเรียกพยาบาล	10	ชุด	800.00	8,000.00	250.00	2,500.00	10,500.00	
	สวิทช์เรียกฉุกเฉินในห้องน้ำ (EMERGENCY PULL STATION FOR TOILET) (EPNC-	6	ชุด	1,250.00	7,500.00	700.00	4,200.00	11,700.00	
	HUB ขยายสัญญาณ nurse call	2	ชุด	1,000.00	2,000.00	250.00	500.00	2,500.00	
	สายโทรศัพท์ TEL 6Cx0.65	250	เมตร	9.00	2,250.00	3.00	750.00	3,000.00	
	ท่อ UPVC ขนาด 20 mm สีขาว	51	เมตร	13.00	663.00	9.00	459.00	1,122.00	
	รายการอุปกรณ์ประกอบงานเสียงเรียกพยาบาล	1	งาน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	ระบบกล้องวงจรปิด								
	HDD. SEGATE SKE HAWK ขนาด 4TB	1	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	NVR POE 8 CH	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	สาย LAN CAT 5E	305	เมตร	7.00	2,135.00	-	-	2,135.00	
	ท่อ UPVC ขนาด 20 mm สีขาว	55	เมตร	13.00	715.00	-	-	715.00	
	รายการอุปกรณ์ประกอบงานกล้องวงจรปิด	1	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบกล้องวงจรปิด	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวม				249,033.00		31,329.00		
	รวมเงินหน้า							280,362.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างซ่อมแซมตึกผู้ป่วย 1 ชั้น 1 รพ.ท.ร.กรุงเทพ พร.	แบบเลขที่	กช.003/64
สถานที่	กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

คณะกรรมการกำหนด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU (ชนิดแขวนใต้ฝ้า)	9	เครื่อง	30,280.00	272,520.00	วัสดุ+แรงงาน		272,520.00	
	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU (ชนิดแขวนใต้ฝ้า)	1	เครื่อง	26,723.00	26,723.00	วัสดุ+แรงงาน		26,723.00	
	รวม				299,243.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							299,243.00	
	ครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำอุ่น								
	เครื่องทำน้ำอุ่น PANASONIC 3,500 W รุ่น DH-3 JL 2 TH	7	เครื่อง	2,750.00	19,250.00	วัสดุ+แรงงาน		19,250.00	
	รวม				19,250.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							19,250.00	
	ครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด								
	กล้อง HVISION IP POE FULL COLCR 2.0 MP	5	ตัว	2,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
	รวม				12,500.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							12,500.00	
	ครุภัณฑ์งานเฟอร์นิเจอร์								
	-SF-1 โซฟาปรับระดับเอนนอนเบาะหนัง กว้าง172xยาว80xสูง78ซม.	3	ชุด	5,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างซ่อมแซมตึกผู้ป่วย 1 ชั้น 1 รพ.ทร.กรุงเทพ พร.	แบบเลขที่	กชช.003/64
สถานที่	กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

คณะกรรมการกำหนด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	-SF-2 โขฟา 3 ที่นั่ง เบาะหนัง	1	ชุด	23,000.00	23,000.00	-	-	23,000.00	
	-SF-3 โขฟา 1 ที่นั่ง เบาะหนัง	2	ชุด	9,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	-BF-2 ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนขนาดโดยประมาณ 120x260xลึก50ซม.	3	ชุด	13,000.00	39,000.00	-	-	39,000.00	
	-BF-3 ตู้เตี้ย Side Board ใต้ทีวีขนาดโดยประมาณ110xลึก45xสูง75ซม.	3	ชุด	6,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	-BF-4 ตู้เตี้ยข้างตู้ Side Board ขนาดโดยประมาณ60xลึก45xสูง80ซม.	3	ชุด	5,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	-BF-5 ตู้ลอยเหนือตู้เย็น	3	ชุด	4,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	-BF-6 ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	-LF-1 ตู้เตี้ยลิ้นชักหัวเตียงขนาดโดยประมาณ 40xลึก40xสูง80ซม.	3	ชุด	5,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
	-LF-2 ตู้เตี้ยบานเปิดหัวเตียงขนาดโดยประมาณ 40xลึก40xสูง80ซม. มีลิ้อ	15	ชุด	5,500.00	82,500.00	-	-	82,500.00	
	-T-1 โต๊ะเตี้ยกลางTOP กระจกหนา 10มม.	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	-T-2 โต๊ะกลมรับประทานอาหารขนาด 60x60ซม. ขาเดี่ยว มีแฉก	3	ชุด	2,300.00	6,900.00	-	-	6,900.00	
	-T-3 โต๊ะประชุมขนาดโดยประมาณ 1.20x1.20xสูง80ซม.	2	ชุด	4,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	-C-1 เก้าอี้นั่งรับประทานอาหาร ขาเหล็กเบาะไม้	6	ตัว	950.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
	-C-2 เก้าอี้สำนักงาน มีเท้าแขน เบาะหนัง	6	ตัว	1,300.00	7,800.00	-	-	7,800.00	
	-BLF-1 เคาน์เตอร์ยาว	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	-BLF-2 เคาน์เตอร์ลอบอ่างล้างหน้า	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	-CT-1 ผ้าปูม่านเย็บจีบพร้อมรางแขวนเตียงผู้ป่วย	11	ชุด	12,000.00	132,000.00	-	-	132,000.00	
	-CT-2 ผ้าปูม่านเย็บจีบใช้ผ้ากันแสงยู่วีพร้อมรางแขวนระเบียงหลัง	10	ชุด	16,000.00	160,000.00	-	-	160,000.00	
	รวม				611,900.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							611,900.00	

