

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ งานซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานไร้คนขับ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ประกอบด้วยซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยาน ผุงบิน ๑๐๑ กองบิน ๑ กพร.กร. เป็นห้องทดลอง เครื่องยนต์ ห้องสำนักงานและคลังเก็บพัสดุ ซ่อมแซมประตูเลื่อนพร้อมรางประตูโรงเก็บอากาศยาน ติดตั้งระบบลดความชื้น ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ซ่อมปรับปรุงคลังเก็บสารไวไฟ พร้อมจัดหาเฟอร์นิเจอร์ประจำสำนักงาน

๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานซ่อมแซม (แบบ ปร.๕ ก)

๖.๓ แบบสรุปราคาค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ ข)

๖.๔ แบบสรุปราคากลางงานซ่อมแซม (แบบ ปร.๖)

๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง อรุณสาห์ เขียวกุล

ร.ท.พีรศุขม์ ศฤงคาร

ร.ต.อนุศิษฐ์ ยอดเสาร์

















## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานไร้คนขับ	แบบเลขที่	64-2-025
สถานที่	จว.ระยอง	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กบร.กร.

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน
	<b>งานซ่อมปรับปรุงคลังเก็บสารไวไฟ</b>							
	<b>งานพื้น ค.ส.ล.</b>							
	- แบบหล่อคอนกรีต	3	ตร.ม.	200.00	600.00	133.00	399.00	999.00
	- ตะปู	1	กก.	36.00	36.00	-	-	36.00
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	2	ลบ.ม.	2,187.00	4,374.00	391.00	782.00	5,156.00
	- เหล็ก DB 12 mm.	0.24	ตัน	21,540.00	5,169.60	3,300.00	792.00	5,961.60
	- ลวดผูกเหล็ก	7.2	กก	60.00	432.00	-	-	432.00
	<b>งานหลังคา</b>							
	- หลังคา Metal Sheet หนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม. ยึดด้วยระบบสกรู	42	ตร.ม.	315.00	13,230.00	70.00	2,940.00	16,170.00
	- FLASHING	7	ม.	265.00	1,855.00	50.00	350.00	2,205.00
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 8" พร้อมอุปกรณ์ยึด	19	ม.	120.00	2,280.00	45.00	855.00	3,135.00
	- เหล็กกล่อง 100x100x3.2 มม.	117	กก.	22.00	2,574.00	-	-	2,574.00
	- เหล็ก C-150X50X20X3.2 มม.	196	กก.	22.00	4,312.00	-	-	4,312.00
	- เหล็ก C-100X50X20X3.2 มม.	296	กก.	22.00	6,512.00	-	-	6,512.00
	- เหล็กกล่อง 38x38x1.6 มม.	90	กก.	22.00	1,980.00	-	-	1,980.00
	- PL-200x200x10 มม.	4	แผ่น	200.00	800.00	-	-	800.00
	- ค่าแรงประกอบ	699	กก.	-	-	10.00	6,990.00	6,990.00
	- งานทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน	56	ตร.ม.	150.00	8,400.00	วัสดุ + แรงงาน		8,400.00
	รวม				52,554.60		13,108.00	
	<b>รวมเงินหน้านี้</b>							<b>65,662.60</b>













## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร								
ชื่อโครงการ	งานซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานไร้คนขับ					แบบเลขที่	64-2-025		
สถานที่	จว.ระยอง		หน่วยงานเจ้าของโครงการ			กบร.กร.			

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร</b>								
	- โคมตะแกรงถักแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม ประสิทธิภาพการสะท้อนแสง 95%								
	ผิงผ้า 600 x 1200mm หลอด LED TUBE ขนาดไม่น้อยกว่า 18 วัตต์								
	จำนวน 2 หลอด Dayligh	57	ชุด	2,613.00	148,941.00	150.00	8,550.00	157,491.00	
	- โคมกันระเบิด แบบติดลอยกับเพดาน หลอด LED TUBE จำนวน 2 หลอด								
	ขนาดไม่น้อยกว่า 18 วัตต์ Ex.	3	ชุด	17,500.00	52,500.00	2,000.00	6,000.00	58,500.00	
	- โคมกันน้ำกันฝุ่น พร้อมครอบใส หลอด LED TUBE ขนาด ≥ 18 วัตต์								
	จำนวน 1 หลอด Dayligh ติดตั้งกับผิงหรือเพดาน	14	ชุด	1,397.00	19,558.00	115.00	1,610.00	21,168.00	
	- โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน หลอด LED TUBE ขนาด 2x9 วัตต์	8	ชุด	1,380.00	11,040.00	200.00	1,600.00	12,640.00	
	- โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินกันระเบิด หลอด LED TUBE ขนาด 2x3 วัตต์ Ex.	1	ชุด	29,500.00	29,500.00	2,000.00	2,000.00	31,500.00	
	- สวิตซ์ปิด-เปิด ทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	8	ชุด	60.00	480.00	80.00	640.00	1,120.00	
	- สวิตซ์ปิด-เปิด ทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC. Ex.	1	ชุด	1,600.00	1,600.00	350.00	350.00	1,950.00	
	- สวิตซ์ปิด-เปิด สองทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	8	ชุด	96.00	768.00	85.00	680.00	1,448.00	
	- สวิตซ์ปิด-เปิด ทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A.250V.AC.								
	สำหรับพัดลมดูดอากาศ	6	ชุด	60.00	360.00	80.00	480.00	840.00	
	- เต้ารับคู่แบบมีกราวด์ (2P+G) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	19	ชุด	200.00	3,800.00	90.00	1,710.00	5,510.00	
	- เต้ารับคู่แบบมีกราวด์ (2P+G) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC. Ex.	3	ชุด	8,500.00	25,500.00	500.00	1,500.00	27,000.00	
	- เต้ารับเดี่ยวแบบมีกราวด์(2P+G) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	14	ชุด	110.00	1,540.00	90.00	1,260.00	2,800.00	
	- WATER PROOF ISOLATOR (IP66) 2P 20A . 220 V.AC.	9	ชุด	688.00	6,192.00	200.00	1,800.00	7,992.00	
	รวม				301,779.00		28,180.00		
	รวมเงินหน้านี้							329,959.00	









