

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ งานจ้างปรับปรุงพื้นที่แนวเขื่อน ออจปร.อร. ริมคลอง ยายหลี (ระบบระบายน้ำ)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป : ประกอบด้วยการ รื้อถอนประตูระบายน้ำ บ่อรวบรวมน้ำ และท่อระบายน้ำ ก่อสร้างบ่อรวบรวมน้ำ วางท่อระบายน้ำ และติดตั้งประตูระบายน้ำ
- ๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔,๔๙๔,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่างานซ่อมแซม (แบบ ปร.๕ ก)
 - ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานซ่อมแซม (แบบ ปร.๖)
- ๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ น.อ.หญิง อรุณสาห์ เชียงกุล
 - ๗.๒ น.ท.สมศักดิ์ อุณานูยา
 - ๗.๓ น.ต.หญิง พัทยากร ดั่งอ่ำ

แบบสรุปราคากลาง งานปรับปรุง

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่แนวเขื่อน อจปร.อร.ริมเขื่อนคลองยายหลี่

สถานที่ก่อสร้าง จว.สมุทรปราการ แบบเลขที่ 63-4-011

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อร. แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 2 แผ่น

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR	ค่าปรับปรุง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานระบบระบายน้ำ	3,456,510.00			
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	3,456,510.00	1.3001	4,493,808.65	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5%			
	VAT	7%			
	รวมราคาปรับปรุง			4,493,808.65	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง อรอุสชาติ เชียงกุล ประธานกรรมการน.ท. สมศักดิ์ อนุญา กรรมการน.ต.หญิง พัทธยากร ดั่งอ่ำ กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงพื้นที่แนวเขื่อน อจปร.อร.ริมเขื่อนคลองยายหลี่	แบบเลขที่	63-4-011
สถานที่	จว.สมุทรปราการ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.
โดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบายน้ำ								
	- ดำเนินการรื้อถอนประตูระบายน้ำ บ่อรวบรวมน้ำ ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมปากท่อ ค.ส.ล. ของเดิม ทั้งหมด (ตามรายการประกอบแบบ)	1	งาน	37,500.00	37,500.00	วัสดุ+แรงงาน		37,500.00	
	- ก่อสร้างบ่อรวบรวมน้ำ ค.ส.ล. ขนาดไม่น้อยกว่า 2.0 x 2.0 เมตร	4	จุด	35,000.00	140,000.00	วัสดุ+แรงงาน		140,000.00	
	- ติดตั้งประตูระบายน้ำ แบบ SLUICE GATE ขนาด ๑ 1.0 เมตร ชนิด Stainless Steel พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แบบเฟืองทด	4	ชุด	395,000.00	1,580,000.00	วัสดุ+แรงงาน		1,580,000.00	
	- ติดตั้งประตูระบายน้ำ แบบ FLAP VALVE ขนาด ๑ 1.0 เมตร ชนิด Stainless Steel ติดตั้งบริเวณปลายท่อระบายน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	4	ชุด	170,000.00	680,000.00	วัสดุ+แรงงาน		680,000.00	
	- งานปากท่อ ค.ส.ล. รองรับ FLAP VALVE จำนวน 4 ชุด	1	งาน	130,000.00	130,000.00	วัสดุ+แรงงาน		130,000.00	
	- รางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ตามรายการประกอบแบบ)	98	ม.	1,800.00	176,400.00	วัสดุ+แรงงาน		176,400.00	
	- รางระบายน้ำดินชุดพร้อมตบแต่งด้านข้าง (ตามรายการประกอบแบบ)	52	ม.	610.00	31,720.00	วัสดุ+แรงงาน		31,720.00	
	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (มอก.)								
	- Ø 0.60 m. (ชั้น 3)	112	ท่อน	440.00	49,280.00	-	-	49,280.00.-	
	- Ø 0.80 m. (ชั้น 3)	63	ท่อน	690.00	43,470.00	-	-	43,470.00.-	
	- Ø 1.00 m. (ชั้น 2)	85	ท่อน	1,610.00	136,850.00	-	-	136,850.00.-	
	- ปากท่อลอด ค.ส.ล. นำน้ำเข้าบ่อฯ จำนวน 4 ชุด	1	งาน	46,500.00	46,500.00	วัสดุ+แรงงาน		46,500.00	
	รวม				3,051,720.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							3,051,720.00	

