

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสัญญาบัตร ๒ สำนักงานควบคุมบ้านพักส่วนกลาง วังนั้นทออุทยาน โดยวิธีคัดเลือก

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ประกอบด้วย ดำเนินการซ่อมแซมหลังคาอาคารสัญญาบัตร ๒ สน.คบก.วังนั้นทออุทยาน ตามบัญชีแบบและขอบเขตของงาน จำนวน ๑ แผ่น เจ็อนไขและข้อผูกพันในการก่อสร้าง จำนวน ๒ แผ่น แบบ ขย.ทร.หมายเลข ๖๖-๒-๑๑๑ จำนวน ๔ แผ่น พร้อมรายการประกอบแบบ จำนวน ๒ รายการ รวม ๒ แผ่น รวมทั้งสิ้น ๙ แผ่น

๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม (แบบ ปร.๕ (ก))

๖.๓ แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม (แบบ ปร.๖)

๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง อรุณสาห์ เชียงกุล

ประธานกรรมการ

น.ท.หญิง พัทยากร ดั่งงอ้า

กรรมการและเลขานุการ

ร.อ.โชติ ไบทอง

กรรมการ







## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	66-2-111
ชื่อโครงการ	จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสัญญาบัตร 2 สน.คบก.วังนันทอุทยาน		
สถานที่	จว.กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สก.ทร.

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสัญญาบัตร 2 สน.คบก.วังนันทอุทยาน (ต่อ)</b>								
	<b>งานซ่อมทำรางระบายน้ำหลังคา</b>								
	- ทำความสะอาดบริเวณรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	125	ตร.ม.	-	-	10.00	1,250.00	1,250.00	
	- ดำเนินการฉาบตกแต่งผนังราง และปรับระดับผิวพื้น	125	ตร.ม.	100.00	12,500.00	82.00	10,250.00	22,750.00	
	- ติดตั้งระบบกันซึมโพลียูเรเทน ชนิด Single Component Water base	125	ตร.ม.	380.00	47,500.00	100.00	12,500.00	60,000.00	
	<b>งานซ่อมทำระบบกันซึมชั้นหลังคา ค.ส.ล.</b>								
	- ทำความสะอาดและปรับผิวพื้น ค.ส.ล.	98	ตร.ม.	-	-	10.00	980.00	980.00	
	- ติดตั้งระบบกันซึมโพลียูเรเทน ชนิด Single Component Water base	98	ตร.ม.	380.00	37,240.00	100.00	9,800.00	47,040.00	
	<b>งานซ่อมทำฝ้าเพดาน (บริเวณระเบียงทางเดิน ชั้น 5)</b>								
	- ดำเนินการรื้อถอนฝ้าเพดานและโครงคร่าวๆ ของเดิม	97	ตร.ม.	-	-	35.00	3,395.00	3,395.00	
	- ติดตั้งฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดกรุแผ่นสะท้อนความร้อนหนา 6 มม. ขอบลาดตีขน								
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี	97	ตร.ม.	315.00	30,555.00	75.00	7,275.00	37,830.00	
	- งานทาสีน้ำพลาสติกอกลีลิด (ทาภายนอก)	282	ตร.ม.	70.00	19,740.00	34.00	9,588.00	29,328.00	
	- ติดตั้งงานระบบไฟฟ้าแสงสว่างหรือครุภัณฑ์ประจำอาคารกลับเข้าที่เดิม (หากมี)	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวม				152,535.00		55,038.00		
	รวมเงินหน้านี้							207,573.00	



