

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมโครงสร้างอาคารกราบพักทหาร กรม สท.ทร.

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ประกอบด้วยการรื้อถอนโครงสร้าง และพื้นที่ส่วนที่ชำรุดออกทั้งหมด ปรับปรุงโครงสร้างให้ใช้ราชการได้ ติดตั้งสุขภัณฑ์ และเดินท่อให้ใช้ราชการได้ ดำเนินการติดตั้งฝ้าห้องน้ำ และปูพื้นห้องน้ำตามแบบสถาปัตยกรรม รื้อถอนพร้อมติดตั้งดวงโคม ใหม่ทั้งหมด และทาสี

๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ พ.ย.๖๑ เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่างานซ่อมแซม (แบบ ปร.๕ ก)

๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานซ่อมแซม (แบบ ปร.๖)

๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง ประภาศรี ตั้งจิตรเจริญ

ร.อ.หญิง พัทยากร ดั่งอ่ำ

ร.ท.บัณฑิตย์ บุญพันธุ์

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม

กลุ่มงาน	งานอาคาร				
ชื่อโครงการ	งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารกราบพักทหาร กรม สท.ทร.				
สถานที่ก่อสร้าง	กรุงเทพฯ ฯ	แบบเลขที่	62-2-011		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานปรับปรุง	กรม สท.ทร.	แบบ ปร. 4 ที่แนบ	จำนวน	45 แผ่น	

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าซ่อมแซม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร	876,793.-			
2	งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร	106,605.-			
3	งานระบบประปาและสุขาภิบาล	828,598.-			
4	งานระบบดับเพลิงภายใน	106,089.-			
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	1,918,085.-	1.3036	2,500,416.-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%			
	VAT	7%			
	รวมราคาปรับปรุง			2,500,416.-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง ประภาศรี ตั้งจิตรเจริญ ประธานกรรมการ

ร.อ.หญิง พัทยากร ดั่งอ่ำ กรรมการ

ร.ท. บัณฑิตย์ บุญพันธ์ กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารรพช.กทท. กรม สท.ทร.

แบบเลขที่ 62-2-011

สถานที่ กรุงเทพฯ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรม สท.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร,ห้องน้ำ-ส้วม ชั้น 2-4								
	<u>งานห้องน้ำ-ส้วมที่1 (ชั้นที่2)</u>								
	<u>งานรื้อถอนของเดิม</u>								
	- รื้อถอนฝ้าเพดาน	98	ตร.ม.	-	-	25.-	2,450.-	2,450.-	
	- รื้อถอนผนังและพื้นกรงกระเบื้องของเดิม	137	ตร.ม.	-	-	50.-	6,850.-	6,850.-	
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ของเดิม	1	งาน	-	-	10,000.-	10,000.-	10,000.-	
	- งานรื้อถอนประตูของเดิม	1	งาน	-	-	4,700.-	4,700.-	4,700.-	
	<u>งานฝ้าเพดาน</u>								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้นหนา 9 มม. โครงคร่าว T-BAR เหล็กชุบสังกะสี	98	ตร.ม.	265.-	25,970.-	52.-	5,096.-	31,066.-	
	<u>งานผนังและฝ้า</u>								
	- ผนังกรงกระเบื้องเซรามิคขนาดไม่ต่ำกว่า 8"x8"	39	ตร.ม.	250.-	9,750.-	166.-	6,474.-	16,224.-	
	<u>งานฉาบพื้น</u>								
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิคขนาดไม่ต่ำกว่า 8"x8" ชนิดกันลื่น	98	ตร.ม.	250.-	24,500.-	158.-	15,484.-	39,984.-	
	รวม				60,220.-		51,054.-		
	รวมเงินหน้า							111,274	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารรพช.กทท. กรม สท.ท.

แบบเลขที่ 62-2-011

สถานที่ กรุงเทพฯ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรม สท.ท.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานห้องน้ำ-ส้วมที่2 (ชั้นที่2,3,4)								
	งานรีดลอนของเดิม								
	- รีดลอนฝ้าเพดาน	174	ตร.ม.	-	-	25.-	4,350.-	4,350.-	
	- รีดลอนผนังและพื้นกรูกระเบื้องของเดิม	264	ตร.ม.	-	-	50.-	13,200.-	13,200.-	
	- งานรีดลอนสุขภัณฑ์ของเดิม	1	งาน	-	-	19,000.-	19,000.-	19,000.-	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดชนิดหนาชั้นหนา 9 มม. โครงคร่าว T-BAR เหล็กชุบสังกะสี	174	ตร.ม.	265.-	46,110.-	52.-	9,048.-	55,158.-	
	งานผนังและฝ้า								
	- ผนังกรูกระเบื้องเซรามิคขนาดไม่ต่ำกว่า 8"x8"	90	ตร.ม.	250.-	22,500.-	166.-	14,940.-	37,440.-	
	งานฉิวพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิคขนาดไม่ต่ำกว่า 8"x8" ชนิดกันลื่น	174	ตร.ม.	250.-	43,500.-	158.-	27,492.-	70,992.-	
	งานทาสี								
	- งานทาสีอะคริลิค	174	ตร.ม.	70.-	12,180.-	30.-	5,220.-	17,400.-	
	รวม				124,290.-		93,250.-		
	รวมเงินหน้า							217,540	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารรพช.พัทลุง กรม สท.ทร.

แบบเลขที่ 62-2-011

สถานที่ กรุงเทพฯ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรม สท.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<u>งานห้องน้ำ-ส้วมที่3 (ชั้นที่ 3,4)</u>								
	<u>งานรีดลอนของเดิม</u>								
	- รีดลอนฝ้าเพดาน	104	ตร.ม.	-	-	25.-	2,600.-	2,600.-	
	- รีดลอนผนังและพื้นกรุกระเบื้องของเดิม	156	ตร.ม.	-	-	50.-	7,800.-	7,800.-	
	- งานรีดลอนสุขภัณฑ์ของเดิม	1	งาน	-	-	11,000.-	11,000.-	11,000.-	
	<u>งานฝ้าเพดาน</u>								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้นหนา 9 มม. โครงคร่าว T-BAR เหล็กชุบสังกะสี	104	ตร.ม.	265.-	27,560.-	52.-	5,408.-	32,968.-	
	<u>งานผนังและฝ้า</u>								
	- ผนังกรุกระเบื้องเซรามิคขนาดไม่ต่ำกว่า 8"x8"	52	ตร.ม.	250.-	13,000.-	166.-	8,632.-	21,632.-	
	<u>งานฉิวพื้น</u>								
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิคขนาดไม่ต่ำกว่า 8"x8" ชนิดกันลื่น	104	ตร.ม.	250.-	26,000.-	158.-	16,432.-	42,432.-	
	<u>งานทาสี</u>								
	- งานทาสีอะคริลิค	104	ตร.ม.	70.-	7,280.-	30.-	3,120.-	10,400.-	
	รวม				73,840.-		54,992.-		
	รวมเงินหน้านี้							128,832	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารรพช.กทท. กรม สท.ท.

แบบเลขที่ 62-2-011

สถานที่ กรุงเทพฯ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรม สท.ท.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมนั่งราบพร้อมหม้อน้ำ	8	ชุด	-	-	450.-	3,600.-	3,600.-	
	- โถส้วมนั่งยองพร้อมหม้อน้ำ	4	ชุด	-	-	450.-	1,800.-	1,800.-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักบนเคาน์เตอร์	6	ชุด	-	-	450.-	2,700.-	2,700.-	
	- โถปัสสาวะชาย	12	ชุด	-	-	450.-	5,400.-	5,400.-	
	- สายอ่อนชำระ	12	ชุด	-	-	70.-	840.-	840.-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	12	ชุด	-	-	120.-	2,400.-	2,400.-	
	- ขอบแขวนผ้าติดขอบบนบานประตู	20	ชุด	-	-	35.-	280.-	280.-	
	- ฝักบัวก้านแข็งพร้อมก๊อกเดี่ยวล้างพื้น	8	ชุด	2,497.-	19,976.-	195.-	1,560.-	21,536.-	
	- ที่ใส่สบู่	8	ชุด	-	-	120.-	960.-	960.-	
	- ก๊อกเดี่ยวติดผนัง	6	ชุด	-	-	25.-	300.-	300.-	
	- กระจกเงาขนาด 0.50x0.50 ม.ชนิดปรับกระจกได้	12	ชุด	-	-	70.-	840.-	840.-	
	- ราวแขวนผ้าสแตนเลสยาว 0.60 ม.	8	ชุด	-	-	70.-	560.-	560.-	
	- อ่างเซรามิคอเนกประสงค์ขนาด 24"	6	ชุด	-	-	450.-	2,700.-	2,700.-	
	- รุระบายน้ำทิ้งพื้นพร้อมตะแกรงกรองและที่ดักกลิ่น	24	ชุด	-	-	75.-	1,800.-	1,800.-	
	รวม				19,976.-		25,740.-		
	รวมเงินหน้า							45,716	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารกราบพิภทหาร กรม สท.ทร.	แบบเลขที่	62-2-011
สถานที่	กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม สท.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาภายใน								
	ระบบประปาชั้น 1								
	PVC 13.5								
	- Ø 1 1/2 "	4	เมตร	37.-	148.-	30.-	120.-	268.-	
	GSP								
	- Ø 4 "	7	เมตร	409.-	2,863.-	200.-	1,400.-	4,263.-	
	PE-LPS								
	- Ø 2 "	4	เมตร	58.-	232.-	75.-	300.-	532.-	
	- Ø 6 "	2	เมตร	163.-	326.-	250.-	500.-	826.-	
	อุปกรณ์ข้อต่อ GSP								
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Ø 4 "	2	อัน	527.-	1,053.-	-	-	1,053.-	
	- ข้อต่อยูเนียน Ø 4 "	8	อัน	700.-	5,600.-	-	-	5,600.-	
	อุปกรณ์ข้อต่อ PE-LPS								
	- ข้อต่อตรงเกลียวใน Ø 2 "	5	อัน	225.-	1,125.-	-	-	1,125.-	
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอก Ø 2 "	1	อัน	190.-	190.-	-	-	190.-	
	รวม				11,537.-		2,320.-		
	รวมเงินหน้านี้							13,857	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารกรบพิภพทหาร กรม สท.ทร.	แบบเลขที่	62-2-011
สถานที่	กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม สท.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาภายใน								
	ระบบประปาชั้น 1								
	อุปกรณ์ประกอบ (ชุดเครื่องสูบน้ำ)								
	- เครื่องสูบน้ำขึ้นถึงสูงชั้นดาดฟ้าชนิด END SUCTION CLOSE COUPLED	1	ชุด	179,000.-	179,000.-	-	-	179,000.-	
	PUMPS อัตราการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 65 ลบ.ม./ชม./เครื่อง ที่ความสูง(TDH) 22 เมตร								
	ขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า (TEFC) ขนาดไม่น้อยกว่า 5.5 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง								
	- Gate Valve Ø 2 "	2	ชุด	1,410.-	2,820.-	400.-	800.-	3,620.-	
	- Gate Valve Ø 4 "	2	ชุด	8,100.-	16,200.-	800.-	1,600.-	17,800.-	
	- Check Valve Ø 4 "	2	ชุด	9,415.-	18,830.-	800.-	1,600.-	20,430.-	
	- Modulating Float Valve Ø 2 "	1	ชุด	22,000.-	22,000.-	-	-	22,000.-	
	- Foot Valve Ø 6 "	1	ชุด	12,000.-	12,000.-	-	-	12,000.-	
	- Flexible Connector Ø 4 "	2	ชุด	3,120.-	6,240.-	800.-	1,600.-	7,840.-	
	- Flexible Connector Ø 6 "	2	ชุด	5,140.-	10,280.-	1,200.-	2,400.-	12,680.-	
	- Vacuum Gauge + อุปกรณ์ประกอบ	2	ชุด	1,270.-	2,540.-	-	-	2,540.-	
	- Pressure Gauge + อุปกรณ์ประกอบ	2	ชุด	1,400.-	2,800.-	-	-	2,800.-	
	รวม				272,710.-		8,000.-		
	รวมเงินหน้านี้							280,710	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารกราบพิภพทหาร กรม สท.ทร.	แบบเลขที่	62-2-011
สถานที่	กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม สท.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาภายใน								
	ระบบประปาชั้น 1								
	- อุปกรณ์ค่าแรง + น้ำยาประสานท่อ+เทปพันเกลียว+ตัดบรรจบ+ อื่นๆ	1	งาน	-	-	500.-	500.-	500.-	
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน								
	ระบบสุขาภิบาลชั้น 1								
	ท่อโสโครก								
	PVC 8.5								
	- Ø 5 "	8	เมตร	212.-	1,696.-	-	-	1,696.-	
	ท่อน้ำทิ้ง								
	PVC 8.5								
	- Ø 4 "	8	เมตร	140.-	1,120.-	120.-	960.-	2,080.-	
	ท่ออากาศ								
	PVC 8.5								
	- Ø 3 "	8	เมตร	87.-	696.-	75.-	600.-	1,296.-	
	- อุปกรณ์ค่าแรง + น้ำยาประสานท่อ+เทปพันเกลียว+ตัดบรรจบ+ อื่นๆ	1	งาน	-	-	500.-	500.-	500.-	
	รวม				3,512.-		2,560.-		
	รวมเงินหน้านี้							6,072	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารกราบพิภทหาร กรม สท.ทร.	แบบเลขที่	62-2-011
สถานที่	กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม สท.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาภายใน								
	ระบบประปาชั้น 2								
	- ตรวจสอบการรั่วซึมของท่อประปา ของเดิม หากมีการรั่วซึมให้								
	ดำเนินการซ่อมทำ	1	งาน	-	-	1,500.-	1,500.-	1,500.-	
	PVC 13.5								
	- Ø 2 "	8	เมตร	57.-	456.-	40.-	320.-	776.-	
	GSP								
	- Ø 4 "	4	เมตร	409.-	1,636.-	250.-	1,000.-	2,636.-	
	อุปกรณ์ข้อต่อ PVC (หนา)								
	- ข้อต่อยูเนียน Ø 1 1/2 "	2	อัน	95.-	190.-	-	-	190.-	
	- ข้อต่อยูเนียน Ø 2 "	2	อัน	107.-	214.-	-	-	214.-	
	อุปกรณ์ประกอบ PVC								
	GATE VALVE								
	- Ø 1 1/2 "	1	ชุด	1,095.-	1,095.-	300.-	300.-	1,395.-	
	- Ø 2 "	1	ชุด	1,740.-	1,740.-	400.-	400.-	2,140.-	
	- อุปกรณ์ค่าแรง + น้ำยาประสานท่อ+เทปพันเกลียว+ตัดบรรจบ+ อื่นๆ	1	งาน	-	-	500.-	500.-	500.-	
	รวม				5,331.-		4,020.-		
	รวมเงินหน้านี้							9,351	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารกราบพิภทหาร กรม สท.ทร.	แบบเลขที่	62-2-011
สถานที่	กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม สท.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน								
	ระบบสุขาภิบาลชั้น 2								
	- ดำเนินการร้อยถอนท่อ S,D,V + ร้อยถอน FD	1	งาน	-	-	10,000.-	10,000.-	10,000.-	
	ท่อโอสโครก								
	PVC 8.5								
	- Ø 2 "	6	เมตร	40.-	240.-	40.-	240.-	480.-	
	- Ø 3 "	4	เมตร	87.-	348.-	75.-	300.-	648.-	
	- Ø 4 "	84	เมตร	141.-	11,844.-	100.-	8,400.-	20,244.-	
	- Ø 5 "	8	เมตร	212.-	1,696.-	-	-	1,696.-	
	อุปกรณ์ข้อต่อ PVC (บาง)								
	- ข้อต่องอ 45 ° Ø 2 "	8	อัน	10.-	80.-	-	-	80.-	
	- ข้อต่องอ 45 ° Ø 3 "	2	อัน	28.-	56.-	-	-	56.-	
	- ข้อต่องอ 45 ° Ø 4 "	56	อัน	71.-	3,976.-	-	-	3,976.-	
	- ข้อต่องอ 90 ° Ø 3 "	1	อัน	35.-	35.-	-	-	35.-	
	- ข้อต่องอ 90 ° Ø 4 "	11	อัน	71.-	781.-	-	-	781.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Ø 2 "	4	อัน	16.-	64.-	-	-	64.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Ø 3 "	1	อัน	40.-	40.-	-	-	40.-	
	รวม				19,160.-		18,940.-		
	รวมเงินหน้านี้							38,100	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารกราบพิภทหาร กรม สท.ทร.	แบบเลขที่	62-2-011
สถานที่	กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม สท.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน								
	ระบบสุขาภิบาลชั้น 2								
	อุปกรณ์ข้อต่อ PVC (บาง)								
	- ข้อต่อ 3 ทาง Y Ø 3 "	1	อัน	84.-	84.-	-	-	84.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง Y Ø 4 "	2	อัน	161.-	322.-	-	-	322.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง TY Ø 4 "	27	อัน	175.-	4,725.-	-	-	4,725.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง Y ลด Ø 4 " x 3 "	1	อัน	165.-	165.-	-	-	165.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง TY ลด Ø 4 " x 2 "	4	อัน	150.-	600.-	-	-	600.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง TY ลด Ø 4 " x 3 "	2	อัน	180.-	360.-	-	-	360.-	
	- ข้อต่อตรงลด Ø 4 " x 3 "	1	อัน	48.-	48.-	-	-	48.-	
	- H ช่วงสั้น Ø 5 "	20	อัน	124.-	2,480.-	-	-	2,480.-	
	อุปกรณ์ประกอบ PVC								
	FLOOR DRAIN								
	- Ø 4 "	4	ตัว	400.-	1,600.-	-	-	1,600.-	
	P-TRAP								
	- Ø 2 1/2 "	4	ตัว	467.-	1,868.-	-	-	1,868.-	
	รวม				12,252.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							12,252	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารกราบพิภทหาร กรม สท.ทร.	แบบเลขที่	62-2-011
สถานที่	กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม สท.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน								
	ระบบสุขาภิบาลชั้น 2								
	อุปกรณ์ประกอบ PVC								
	CLEAN OUT								
	- Ø 3"	1	ตัว	220.-	220.-	150.-	150.-	370.-	
	- Ø 4"	9	ตัว	320.-	2,880.-	200.-	1,800.-	4,680.-	
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Ø 4"	1	ตัว	420.-	420.-	-	-	420.-	
	ท่อน้ำทิ้ง								
	PVC 8.5								
	- Ø 1 1/2 "	5	เมตร	25.-	125.-	30.-	150.-	275.-	
	- Ø 2 "	86	เมตร	40.-	3,440.-	40.-	3,440.-	6,880.-	
	- Ø 2 1/2 "	6	เมตร	63.-	378.-	50.-	300.-	678.-	
	- Ø 3 "	63	เมตร	87.-	5,481.-	75.-	4,725.-	10,206.-	
	- Ø 4 "	27	เมตร	141.-	3,807.-	100.-	2,700.-	6,507.-	
	รวม				16,751.-		13,265.-		
	รวมเงินหน้านี้							30,016	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารกราบพิภพทหาร กรม สท.ทร.	แบบเลขที่	62-2-011
สถานที่	กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม สท.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน								
	ระบบสุขาภิบาลชั้น 2								
	ท่ออากาศ								
	PVC 8.5								
	- Ø 1 1/2 "	52	เมตร	25.-	1,300.-	30.-	1,560.-	2,860.-	
	- Ø 2 "	145	เมตร	40.-	5,800.-	40.-	5,800.-	11,600.-	
	- Ø 2 1/2 "	3	เมตร	63.-	189.-	50.-	150.-	339.-	
	- Ø 3 "	4	เมตร	87.-	348.-	75.-	300.-	648.-	
	อุปกรณ์ข้อต่อ PVC (บาง)								
	- ข้อต่องอ 90 ° Ø 1 1/2 "	8	อัน	7.-	56.-	-	-	56.-	
	- ข้อต่องอ 90 ° Ø 2 "	42	อัน	12.-	504.-	-	-	504.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Ø 1 1/2 "	24	อัน	13.-	312.-	-	-	312.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Ø 2 "	68	อัน	16.-	1,088.-	-	-	1,088.-	
	- ข้อต่อตรงลด Ø 2 " x 1 1/2 "	13	อัน	12.-	156.-	-	-	156.-	
	- ข้อต่อตรงลด Ø 2 1/2 " x 2 "	2	อัน	18.-	36.-	-	-	36.-	
	- ข้อต่อตรงลด Ø 4 " x 2 "	20	อัน	40.-	800.-	-	-	800.-	
	- อุปกรณ์ค่าแรง + น้ำยาประสานท่อ+เทปพันเกลียว+ตัดบรรจบ+ อื่นๆ	1	งาน	-	-	5,000.-	5,000.-	5,000.-	
	รวม				10,589.-		12,810.-		
	รวมเงินหน้านี้							23,399	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารกราบพิภทหาร กรม สท.ทร.	แบบเลขที่	62-2-011
สถานที่	กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม สท.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน								
	ระบบสุขาภิบาลชั้น 3								
	- ดำเนินการรื้อถอนท่อ S,D,V + รื้อถอน FD	1	งาน	-	-	10,000.-	10,000.-	10,000.-	
	ท่อโสลโครก								
	PVC 8.5								
	- Ø 2 "	17	เมตร	40.-	680.-	40.-	680.-	1,360.-	
	- Ø 3 "	8	เมตร	87.-	696.-	75.-	600.-	1,296.-	
	- Ø 4 "	55	เมตร	141.-	7,755.-	100.-	5,500.-	13,255.-	
	- Ø 5 "	4	เมตร	212.-	848.-	-	-	848.-	
	อุปกรณ์ข้อต่อ PVC (บาง)								
	- ข้อต่องอ 45 ° Ø 2 "	6	อัน	10.-	60.-	-	-	60.-	
	- ข้อต่องอ 45 ° Ø 3 "	2	อัน	28.-	56.-	-	-	56.-	
	- ข้อต่องอ 45 ° Ø 4 "	38	อัน	71.-	2,698.-	-	-	2,698.-	
	- ข้อต่องอ 90 ° Ø 3 "	2	อัน	35.-	70.-	-	-	70.-	
	- ข้อต่องอ 90 ° Ø 4 "	7	อัน	71.-	497.-	-	-	497.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Ø 2 "	6	อัน	16.-	96.-	-	-	96.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Ø 3 "	1	อัน	40.-	40.-	-	-	40.-	
	รวม				13,496.-		16,780.-		
	รวมเงินหน้านี้							30,276	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารกราบพิภพทหาร กรม สท.ทร.	แบบเลขที่	62-2-011
สถานที่	กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม สท.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน								
	ระบบสุขาภิบาลชั้น 3								
	อุปกรณ์ประกอบ PVC								
	CLEAN OUT								
	- Ø 3"	2	ตัว	220.-	440.-	150.-	300.-	740.-	
	- Ø 4"	6	ตัว	320.-	1,920.-	200.-	1,200.-	3,120.-	
	ท่อน้ำทิ้ง								
	PVC 8.5								
	- Ø 1 1/2 "	5	เมตร	25.-	125.-	30.-	150.-	275.-	
	- Ø 2 "	66	เมตร	40.-	2,640.-	40.-	2,640.-	5,280.-	
	- Ø 2 1/2 "	13	เมตร	63.-	819.-	50.-	650.-	1,469.-	
	- Ø 3 "	32	เมตร	87.-	2,784.-	75.-	2,400.-	5,184.-	
	- Ø 4 "	20	เมตร	141.-	2,820.-	100.-	2,000.-	4,820.-	
	อุปกรณ์ข้อต่อ PVC (บาง)								
	- ข้อต่องอ 45 ° Ø 1 1/2 "	6	อัน	7.-	42.-	-	-	42.-	
	- ข้อต่องอ 45 ° Ø 2 "	69	อัน	10.-	690.-	-	-	690.-	
	- ข้อต่องอ 45 ° Ø 2 1/2 "	1	อัน	19.-	19.-	-	-	19.-	
	รวม				12,299.-		9,340.-		
	รวมเงินหน้านี้							21,639	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารกรรพภัททหาร กรม สท.ทร.		แบบเลขที่ 62-2-011
สถานที่	กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม สท.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน								
	ระบบสุขาภิบาลชั้น 3								
	- ข้อต่องอ 45 ° Ø 3 "	4	อัน	28.-	112.-	-	-	112.-	
	- ข้อต่องอ 45 ° Ø 4 "	20	อัน	71.-	1,420.-	-	-	1,420.-	
	- ข้อต่องอ 90 ° Ø 2 "	3	อัน	12.-	36.-	-	-	36.-	
	- ข้อต่องอ 90 ° Ø 2 1/2 "	2	อัน	19.-	38.-	-	-	38.-	
	- ข้อต่องอ 90 ° Ø 3 "	5	อัน	35.-	175.-	-	-	175.-	
	- ข้อต่องอ 90° Ø 4 "	4	อัน	71.-	284.-	-	-	284.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Ø 1 1/2 "	3	อัน	13.-	39.-	-	-	39.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Ø 2 "	8	อัน	16.-	128.-	-	-	128.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง Y Ø 2 "	4	อัน	34.-	136.-	-	-	136.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง Y Ø 2 1/2 "	5	อัน	64.-	320.-	-	-	320.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง Y Ø 3 "	11	อัน	84.-	924.-	-	-	924.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง TY Ø 2 "	18	อัน	34.-	612.-	-	-	612.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง TY Ø 4 "	4	อัน	175.-	700.-	-	-	700.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง Y ลด Ø 2 1/2 " x 2 "	5	อัน	75.-	375.-	-	-	375.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง Y ลด Ø 3 " x 2 "	6	อัน	105.-	630.-	-	-	630.-	
	รวม				5,929.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							5,929	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารกรรพภัททหาร กรม สท.ทร.	แบบเลขที่	62-2-011
สถานที่	กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม สท.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน								
	ระบบสุขาภิบาลชั้น 3								
	- ข้อต่อ 3 ทาง Y ลด Ø 4 " x 2 "	1	อัน	140.-	140.-	-	-	140.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง Y ลด Ø 4 " x 2 1/2 "	1	อัน	140.-	140.-	-	-	140.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง TY ลด Ø 2 " x 1 1/2 "	3	อัน	95.-	285.-	-	-	285.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง TY ลด Ø 2 1/2 " x 2 "	5	อัน	95.-	475.-	-	-	475.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง TY ลด Ø 3 " x 2 "	3	อัน	95.-	285.-	-	-	285.-	
	- ข้อต่อตรงลด Ø 3 " x 2 "	3	อัน	25.-	75.-	-	-	75.-	
	- ข้อต่อตรงลด Ø 4 " x 3 "	8	อัน	48.-	384.-	-	-	384.-	
	อุปกรณ์ประกอบ PVC								
	FLOOR DRAIN								
	- Ø 2 "	18	ตัว	250.-	4,500.-	-	-	4,500.-	
	- Ø 4 "	10	ตัว	400.-	4,000.-	-	-	4,000.-	
	P-TRAP								
	- Ø 2 "	18	ตัว	222.-	3,996.-	-	-	3,996.-	
	- Ø 3 "	10	ตัว	578.-	5,780.-	-	-	5,780.-	
	รวม				20,060.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							20,060	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารกราบพิภพทหาร กรม สท.ทร.	แบบเลขที่	62-2-011
สถานที่	กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม สท.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน								
	ระบบสุขาภิบาลชั้น 3								
	CLEAN OUT								
	- Ø 2 "	3	ตัว	160.-	480.-	100.-	300.-	780.-	
	- Ø 2 1/2 "	2	ตัว	180.-	360.-	125.-	250.-	610.-	
	- Ø 3 "	5	ตัว	220.-	1,100.-	150.-	750.-	1,850.-	
	ท่ออากาศ								
	PVC 8.5								
	- Ø 1 1/2 "	69	เมตร	25.-	1,725.-	30.-	2,070.-	3,795.-	
	- Ø 2 "	70	เมตร	40.-	2,800.-	40.-	2,800.-	5,600.-	
	- Ø 3 "	4	เมตร	87.-	348.-	75.-	300.-	648.-	
	อุปกรณ์ข้อต่อ PVC (บาง)								
	- ข้อต่องอ 90 ° Ø 1 1/2 "	3	อัน	7.-	21.-	-	-	21.-	
	- ข้อต่องอ 90 ° Ø 2 "	20	อัน	12.-	240.-	-	-	240.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Ø 1 1/2 "	19	อัน	13.-	247.-	-	-	247.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Ø 2 "	35	อัน	16.-	560.-	-	-	560.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T ลด Ø 2 " x 1 1/2 "	1	อัน	21.-	21.-	-	-	21.-	
	รวม				7,902.-		6,470.-		
	รวมเงินหน้านี้							14,372	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารกราบพิภทหาร กรม สท.ทร.	แบบเลขที่	62-2-011
สถานที่	กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม สท.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน								
	ระบบสุขาภิบาลชั้น 4								
	- ดำเนินการรื้อถอนท่อ S,D,V + รื้อถอน FD	1	งาน	-	-	10,000.-	10,000.-	10,000.-	
	ท่อโสลโครก								
	PVC 8.5								
	- Ø 2 "	17	เมตร	40.-	680.-	40.-	680.-	1,360.-	
	- Ø 3 "	8	เมตร	87.-	696.-	75.-	600.-	1,296.-	
	- Ø 4 "	55	เมตร	141.-	7,755.-	100.-	5,500.-	13,255.-	
	- Ø 5 "	4	เมตร	212.-	848.-	-	-	848.-	
	อุปกรณ์ข้อต่อ PVC (บาง)								
	- ข้อต่องอ 45 ° Ø 2 "	6	อัน	10.-	60.-	-	-	60.-	
	- ข้อต่องอ 45 ° Ø 3 "	2	อัน	28.-	56.-	-	-	56.-	
	- ข้อต่องอ 45 ° Ø 4 "	38	อัน	71.-	2,698.-	-	-	2,698.-	
	- ข้อต่องอ 90 ° Ø 3 "	2	อัน	35.-	70.-	-	-	70.-	
	- ข้อต่องอ 90 ° Ø 4 "	7	อัน	71.-	497.-	-	-	497.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Ø 2 "	6	อัน	16.-	96.-	-	-	96.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Ø 3 "	1	อัน	40.-	40.-	-	-	40.-	
	รวม				13,496.-		16,780.-		
	รวมเงินหน้านี้							30,276	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารกรบพิภพทหาร กรม สท.ทร.	แบบเลขที่	62-2-011
สถานที่	กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม สท.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน								
	ระบบสุขาภิบาลชั้น 4								
	อุปกรณ์ประกอบ PVC								
	CLEAN OUT								
	- Ø 3"	2	ตัว	220.-	440.-	150.-	300.-	740.-	
	- Ø 4"	6	ตัว	320.-	1,920.-	200.-	1,200.-	3,120.-	
	ท่อน้ำทิ้ง								
	PVC 8.5								
	- Ø 1 1/2 "	5	เมตร	25.-	125.-	30.-	150.-	275.-	
	- Ø 2 "	66	เมตร	40.-	2,640.-	40.-	2,640.-	5,280.-	
	- Ø 2 1/2 "	13	เมตร	63.-	819.-	50.-	650.-	1,469.-	
	- Ø 3 "	32	เมตร	87.-	2,784.-	75.-	2,400.-	5,184.-	
	- Ø 4 "	8	เมตร	141.-	1,128.-	100.-	800.-	1,928.-	
	อุปกรณ์ข้อต่อ PVC (บาง)								
	- ข้อต่องอ 45 ° Ø 1 1/2 "	6	อัน	7.-	42.-	-	-	42.-	
	- ข้อต่องอ 45 ° Ø 2 "	69	อัน	10.-	690.-	-	-	690.-	
	- ข้อต่องอ 45 ° Ø 2 1/2 "	1	อัน	19.-	19.-	-	-	19.-	
	รวม				10,607.-		8,140.-		
	รวมเงินหน้านี้							18,747	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารกรรพภัททหาร กรม สท.ทร.	แบบเลขที่	62-2-011
สถานที่	กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม สท.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน								
	ระบบสุขาภิบาลชั้น 4								
	- ข้อต่องอ 45 ° Ø 3 "	4	อัน	28.-	112.-	-	-	112.-	
	- ข้อต่องอ 45 ° Ø 4 "	20	อัน	71.-	1,420.-	-	-	1,420.-	
	- ข้อต่องอ 90 ° Ø 2 "	3	อัน	12.-	36.-	-	-	36.-	
	- ข้อต่องอ 90 ° Ø 2 1/2 "	2	อัน	19.-	38.-	-	-	38.-	
	- ข้อต่องอ 90 ° Ø 3 "	5	อัน	35.-	175.-	-	-	175.-	
	- ข้อต่องอ 90° Ø 4 "	4	อัน	71.-	284.-	-	-	284.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Ø 1 1/2 "	3	อัน	13.-	39.-	-	-	39.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Ø 2 "	8	อัน	16.-	128.-	-	-	128.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง Y Ø 2 "	4	อัน	34.-	136.-	-	-	136.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง Y Ø 2 1/2 "	5	อัน	64.-	320.-	-	-	320.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง Y Ø 3 "	11	อัน	84.-	924.-	-	-	924.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง TY Ø 2 "	18	อัน	34.-	612.-	-	-	612.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง TY Ø 4 "	4	อัน	175.-	700.-	-	-	700.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง Y ลด Ø 2 1/2 " x 2 "	5	อัน	75.-	375.-	-	-	375.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง Y ลด Ø 3 " x 2 "	6	อัน	105.-	630.-	-	-	630.-	
	รวม				5,929.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							5,929	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารกราบพิภทหาร กรม สท.ทร.	แบบเลขที่	62-2-011
สถานที่	กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม สท.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน								
	ระบบสุขาภิบาลชั้น 4								
	- ข้อต่อ 3 ทาง Y ลด Ø 4 " x 2 "	1	อัน	140.-	140.-	-	-	140.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง Y ลด Ø 4 " x 2 1/2 "	1	อัน	140.-	140.-	-	-	140.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง TY ลด Ø 2 " x 1 1/2 "	3	อัน	95.-	285.-	-	-	285.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง TY ลด Ø 2 1/2 " x 2 "	5	อัน	95.-	475.-	-	-	475.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง TY ลด Ø 3 " x 2 "	3	อัน	95.-	285.-	-	-	285.-	
	- ข้อต่อตรงลด Ø 3 " x 2 "	3	อัน	25.-	75.-	-	-	75.-	
	- ข้อต่อตรงลด Ø 4 " x 3 "	8	อัน	48.-	384.-	-	-	384.-	
	อุปกรณ์ประกอบ PVC								
	FLOOR DRAIN								
	- Ø 2 "	18	ตัว	250.-	4,500.-	-	-	4,500.-	
	- Ø 4 "	10	ตัว	400.-	4,000.-	-	-	4,000.-	
	P-TRAP								
	- Ø 2 "	18	ตัว	222.-	3,996.-	-	-	3,996.-	
	- Ø 3 "	10	ตัว	578.-	5,780.-	-	-	5,780.-	
	รวม				20,060.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							20,060	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารกราบพิภทหาร กรม สท.ทร.	แบบเลขที่	62-2-011
สถานที่	กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม สท.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน								
	ระบบสุขาภิบาลชั้น 4								
	CLEAN OUT								
	- Ø 2 "	3	ตัว	160.-	480.-	100.-	300.-	780.-	
	- Ø 2 1/2 "	2	ตัว	180.-	360.-	125.-	250.-	610.-	
	- Ø 3 "	5	ตัว	220.-	1,100.-	150.-	750.-	1,850.-	
	ท่ออากาศ								
	PVC 8.5								
	- Ø 1 1/2 "	69	เมตร	25.-	1,725.-	30.-	2,070.-	3,795.-	
	- Ø 2 "	75	เมตร	40.-	3,000.-	40.-	3,000.-	6,000.-	
	- Ø 3 "	4	เมตร	87.-	348.-	75.-	300.-	648.-	
	อุปกรณ์ข้อต่อ PVC (บาง)								
	- ข้อต่องอ 90 ° Ø 1 1/2 "	3	อัน	7.-	21.-	-	-	21.-	
	- ข้อต่องอ 90 ° Ø 2 "	20	อัน	12.-	240.-	-	-	240.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Ø 1 1/2 "	19	อัน	13.-	247.-	-	-	247.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Ø 2 "	35	อัน	16.-	560.-	-	-	560.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T ลด Ø 2 " x 1 1/2 "	1	อัน	21.-	21.-	-	-	21.-	
	รวม				8,102.-		6,670.-		
	รวมเงินหน้านี้							14,772	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารกราบพิภพทหาร กรม สท.ทร.	แบบเลขที่	62-2-011
สถานที่	กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม สท.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาภายใน								
	ระบบประปาชั้นหลังคา								
	อุปกรณ์ข้อต่อ GSP								
	- ข้อต่องอ 90 ° Ø 3 "	3	อัน	217.-	651.-	-	-	651.-	
	- ข้อต่องอ 90 ° Ø 4 "	4	อัน	382.-	1,529.-	-	-	1,529.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Ø 4 "	2	อัน	527.-	1,053.-	-	-	1,053.-	
	- ข้อต่อตรง Ø 3 "	9	อัน	144.-	1,300.-	-	-	1,300.-	
	- ข้อต่อยูเนียน Ø 4 "	2	อัน	700.-	1,400.-	-	-	1,400.-	
	- Ø 4 " x 2 1/2 " Redrcing	2	อัน	513.-	1,026.-	-	-	1,026.-	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	GLOBE VALVE								
	- Ø 3 "	2	ชุด	7,750.-	15,500.-	-	-	15,500.-	
	GATE VALVE								
	- Ø 2 "	8	ชุด	1,410.-	11,280.-	400.-	3,200.-	14,480.-	
	- Ø 2 1/2 "	2	ชุด	2,775.-	5,550.-	500.-	1,000.-	6,550.-	
	- Ø 4 "	2	ชุด	15,430.-	30,860.-	800.-	1,600.-	32,460.-	
	- อุปกรณ์ค่าแรง + น้ำยาประสานท่อ+เทปพันเกลียว+ตัดบรรจบ+ อื่นๆ	1	งาน	-	-	5,000.-	5,000.-	5,000.-	
	รวม				70,149.-		10,800.-		
	รวมเงินหน้านี้							80,949	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารกราบพิภทหาร กรม สท.ทร.	แบบเลขที่	62-2-011
สถานที่	กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม สท.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบดับเพลิงภายใน								
	ระบบดับเพลิงชั้น 3								
	SP								
	- Ø 4 "	8	เมตร	615.-	4,920.-	375.-	3,000.-	7,920.-	
	- อุปกรณ์ค่าแรง +ตัดบรรจุบ+ อื่นๆ	1	งาน	-	-	985.-	985.-	985.-	
	- ดำเนินการติดตั้งกระจกตู้ดับเพลิงใหม่ (FHC)	2	ชุด	1,500.-	3,000.-	-	-	3,000.-	
	- เครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้ง (ABC)	2	ชุด	1,900.-	3,800.-	200.-	400.-	4,200.-	
	ระบบดับเพลิงชั้น 4								
	SP								
	- Ø 2 1/2 "	5	เมตร	318.-	1,590.-	200.-	1,000.-	2,590.-	
	- Ø 4 "	8	เมตร	615.-	4,920.-	375.-	3,000.-	7,920.-	
	- อุปกรณ์ค่าแรง +ตัดบรรจุบ+ อื่นๆ	1	งาน	-	-	1,300.-	1,300.-	1,300.-	
	- ดำเนินการติดตั้งกระจกตู้ดับเพลิงใหม่ (FHC)	2	ชุด	1,500.-	3,000.-	-	-	3,000.-	
	- เครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้ง (ABC)	2	ชุด	1,900.-	3,800.-	200.-	400.-	4,200.-	
	รวม				25,030.-		10,085.-		
	รวมเงินหน้านี้							35,115	

