

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างอาคารพักนชายทหารสัญญาบัตร ๘๐ ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ และสาธารณูปโภค ของ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๑ หลัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๙๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ประกอบด้วย ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. สูง ๔ ชั้น ขนาดประมาณ ๒๕.๕๐ x ๘๕.๘๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง พื้นที่ภายใน ชั้นที่ ๑ - ๔ กั้นแบ่งเป็นที่พักอาศัย ชั้นละ ๒๐ ห้อง รวม ๘๐ ห้อง พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก
- ๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๙๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก))
 - ๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ (ข))
 - ๖.๔ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
- ๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง อรุณสาห์ เชียงกุล	ประธานกรรมการ
น.อ.อนวัช วรรณศรี	กรรมการ
น.ท.สมศักดิ์ อุณาอุยา	กรรมการ
น.ท.สายันต์ ทองแสน	กรรมการและเลขานุการ
ร.อ.ศุภกิจ โรจนบุตร	กรรมการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารพักนชายทหารสัญญาบัตร 80 ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ และสาธารณูปโภค ของ สพ.ท.จำนวน 1 หลัง

แบบเลขที่ 65-2-033

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สป.ท.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานก่อสร้างอาคารพักสัญญาบัตร 80 ครอบครัว สป.ท.								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานฐานรากและเสาตอม่อ								
	- งานขุดดินและถมคืน	1,009	ลบ.ม.	-	-	99.00	99,891.00	99,891.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	726	ตร.ม.	200.00	145,200.00	133.00	96,558.00	241,758.00	
	- ตะปู	181	กก.	47.00	8,507.00	-	-	8,507.00	
	งานเสาเข็มเจาะ								
	- เสาเข็มเจาะ BORED PILE Ø 0.50x12.00 m. REINF. 6-DB16 /w RB9 @0.20 spiral stirrup SAFE LOAD 50 TONS/PILE (DRY PROCESS)	195	ต้น	15,600.00	3,042,000.00	-	-	3,042,000.00	
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.50 m.	195	ต้น	-	-	500.00	97,500.00	97,500.00	
	- ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (SEISMIC INTEGRITY TEST)	195	ต้น	-	-	300.00	58,500.00	58,500.00	
	- ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม (DYNAMIC LOAD TEST)	4	ต้น	-	-	15,000.00	60,000.00	60,000.00	
	- งานเจาะสำรวจดิน	2	หลุม	-	-	15,000.00	30,000.00	30,000.00	
	รวม				3,195,707.00		442,449.00		
	รวมเงินหน้า							3,638,156.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารพักนชายทหารสัญญาบัตร 80 ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ และสาธารณูปโภค ของ สพ.ทร.จำนวน 1 หลัง

แบบเลขที่ 65-2-033

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สพ.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานโครงสร้างวิศวกรรม ชั้น 1								
	งานแบบหล่อคอนกรีต ชั้น 1								
	- แบบหล่อคอนกรีต	1,600	ตร.ม.	200.00	320,000.00	133.00	212,800.00	532,800.00	
	- ตะปู	400	กก.	47.00	18,800.00	-	-	18,800.00	
	งานคอนกรีต คาน,พื้น,เส้า ชั้น 1								
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	38	ลบ.ม.	2,149.00	81,662.00	398.00	15,124.00	96,786.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (f _c = 240 ksc.)	316	ลบ.ม.	2,269.00	717,004.00	391.00	123,556.00	840,560.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต คาน,พื้น,เส้า ชั้น 1								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ								
	RB 6 mm. (SR 24)	0.91	ตัน	33,177.00	30,191.07	4,100.00	3,731.00	33,922.07	
	RB 9 mm. (SR 24)	13.28	ตัน	31,931.00	424,043.68	4,100.00	54,448.00	478,491.68	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย								
	DB 12 mm. (SD 40)	3.24	ตัน	31,090.00	100,731.60	3,300.00	10,692.00	111,423.60	
	DB 16 mm. (SD 40)	2.13	ตัน	31,090.00	66,221.70	3,300.00	7,029.00	73,250.70	
	DB 20 mm. (SD 40)	12.41	ตัน	31,090.00	385,826.90	2,900.00	35,989.00	421,815.90	
	DB 25 mm. (SD 40)	16.80	ตัน	31,090.00	522,312.00	2,900.00	48,720.00	571,032.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,463	กก.	41.00	59,987.10	-	-	59,987.10	
	รวม				2,726,780.05		512,089.00		
	รวมเงินหน้า							3,238,869.05	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารพักนายนทหารสัญญาบัตร 80 ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ และสาธารณูปโภค ของ สพ.ท.จำนวน 1 หลัง

แบบเลขที่ 65-2-033

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สป.ท.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานโครงสร้างวิศวกรรม ชั้น 2								
	งานแบบหล่อคอนกรีต ชั้น 2								
	- แบบหล่อคอนกรีต	2,822	ตร.ม.	200.00	564,400.00	133.00	375,326.00	939,726.00	
	- ตะปู	705	กก.	47.00	33,135.00	-	-	33,135.00	
	งานคอนกรีต คาน,พื้น,เสา ชั้น 2								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (f _c = 240 ksc.)	269	ลบ.ม.	2,269.00	610,361.00	391.00	105,179.00	715,540.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต คาน,พื้น,เสา ชั้น 2								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ								
	RB 6 mm. (SR 24)	1.08	ตัน	33,177.00	35,831.16	4,100.00	4,428.00	40,259.16	
	RB 9 mm. (SR 24)	11.51	ตัน	31,931.00	367,525.81	4,100.00	47,191.00	414,716.81	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย								
	DB 12 mm. (SD 40)	2.05	ตัน	31,090.00	63,647.42	3,300.00	6,755.76	70,403.18	
	DB 16 mm. (SD 40)	1.69	ตัน	31,090.00	52,693.58	3,300.00	5,593.08	58,286.66	
	DB 20 mm. (SD 40)	14.17	ตัน	31,090.00	440,532.16	2,900.00	41,091.77	481,623.93	
	DB 25 mm. (SD 40)	12.69	ตัน	31,090.00	394,430.18	2,900.00	36,791.49	431,221.67	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,296	กก.	41.00	53,121.70	-	-	53,121.70	
	รวม				2,615,678.01		622,356.10		
	รวมเงินหน้า							3,238,034.11	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารพักนชายทหารสัญญาบัตร 80 ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ และสาธารณูปโภค ของ สพ.ท.จำนวน 1 หลัง

แบบเลขที่ 65-2-033

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สป.ท.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานโครงสร้างวิศวกรรม ชั้น 3								
	งานแบบหล่อคอนกรีต ชั้น 3								
	- แบบหล่อคอนกรีต	2,862	ตร.ม.	200.00	572,400.00	133.00	380,646.00	953,046.00	
	- ตะปู	715	กก.	47.00	33,605.00	-	-	33,605.00	
	งานคอนกรีต คาน,พื้น,เส้า ชั้น 3								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (f _c = 240 ksc.)	275	ลบ.ม.	2,269.00	623,975.00	391.00	107,525.00	731,500.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต คาน,พื้น,เส้า ชั้น 3								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ								
	RB 6 mm. (SR 24)	1.08	ตัน	33,177.00	35,824.42	4,100.00	4,427.17	40,251.59	
	RB 9 mm. (SR 24)	11.77	ตัน	31,931.00	375,935.03	4,100.00	48,270.76	424,205.78	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย								
	DB 12 mm. (SD 40)	2.05	ตัน	31,090.00	63,647.42	3,300.00	6,755.76	70,403.18	
	DB 16 mm. (SD 40)	2.09	ตัน	31,090.00	65,125.43	3,300.00	6,912.64	72,038.06	
	DB 20 mm. (SD 40)	13.10	ตัน	31,090.00	407,288.54	2,900.00	37,990.89	445,279.43	
	DB 25 mm. (SD 40)	12.00	ตัน	31,090.00	372,958.63	2,900.00	34,788.68	407,747.31	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,263	กก.	41.00	51,772.54	-	-	51,772.54	
	รวม				2,602,532.01		627,316.89		
	รวมเงินหน้า							3,229,848.90	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารพักนชายทหารสัญญาบัตร 80 ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ และสาธารณูปโภค ของ สพ.ท.จำนวน 1 หลัง

แบบเลขที่ 65-2-033

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สป.ท.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานโครงสร้างวิศวกรรม ชั้น 4								
	งานแบบหล่อคอนกรีต ชั้น 4								
	- แบบหล่อคอนกรีต	2,868	ตร.ม.	200.00	573,600.00	133.00	381,444.00	955,044.00	
	- ตะปู	717	กก.	47.00	33,699.00	-	-	33,699.00	
	งานคอนกรีต คาน,พื้น,เส้า ชั้น 4								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (f _c = 240 ksc.)	273	ลบ.ม.	2,269.00	619,437.00	391.00	106,743.00	726,180.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต คาน,พื้น,เส้า ชั้น 4								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ								
	RB 6 mm. (SR 24)	1.08	ตัน	33,177.00	35,824.42	4,100.00	4,427.17	40,251.59	
	RB 9 mm. (SR 24)	11.41	ตัน	31,931.00	364,353.21	4,100.00	46,783.63	411,136.84	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย								
	DB 12 mm. (SD 40)	2.05	ตัน	31,090.00	63,647.42	3,300.00	6,755.76	70,403.18	
	DB 16 mm. (SD 40)	3.70	ตัน	31,090.00	114,983.67	3,300.00	12,204.76	127,188.44	
	DB 20 mm. (SD 40)	10.05	ตัน	31,090.00	312,590.66	2,900.00	29,157.70	341,748.36	
	DB 25 mm. (SD 40)	11.62	ตัน	31,090.00	361,127.37	2,900.00	33,685.09	394,812.46	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,197	กก.	41.00	49,084.35	-	-	49,084.35	
	รวม				2,528,347.11		621,201.11		
	รวมเงินหน้า							3,149,548.22	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารพักนายนทหารสัญญาบัตร 80 ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ และสาธารณูปโภค ของ สพ.ท.จำนวน 1 หลัง

แบบเลขที่ 65-2-033

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สป.ท.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานโครงสร้างวิศวกรรม ชั้นดาดฟ้า								
	งานแบบหล่อคอนกรีต ชั้นดาดฟ้า								
	- แบบหล่อคอนกรีต	2,138	ตร.ม.	200.00	427,600.00	133.00	284,354.00	711,954.00	
	- ตะปู	534	กก.	47.00	25,098.00	-	-	25,098.00	
	งานคอนกรีต คาน,พื้น,เสา ชั้นดาดฟ้า								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (f'c = 240 ksc.)	244	ลบ.ม.	2,269.00	553,636.00	391.00	95,404.00	649,040.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต คาน,พื้น,เสา ชั้นดาดฟ้า								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ								
	RB 6 mm. (SR 24)	0.64	ตัน	33,177.00	21,353.90	4,100.00	2,638.91	23,992.81	
	RB 9 mm. (SR 24)	6.85	ตัน	31,931.00	218,737.82	4,100.00	28,086.34	246,824.16	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย								
	DB 12 mm. (SD 40)	7.97	ตัน	31,090.00	247,815.04	3,300.00	26,303.94	274,118.98	
	DB 16 mm. (SD 40)	5.91	ตัน	31,090.00	183,726.88	3,300.00	19,501.41	203,228.28	
	DB 20 mm. (SD 40)	5.01	ตัน	31,090.00	155,627.16	2,900.00	14,516.53	170,143.69	
	DB 25 mm. (SD 40)	2.09	ตัน	31,090.00	64,852.84	2,900.00	6,049.32	70,902.16	
	- ลวดผูกเหล็ก	854	กก.	41.00	35,013.23	-	-	35,013.23	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป WIRE MESH Ø 4 mm. @ 0.20 m.	222	ตร.ม.	47.00	10,434.00	5.00	1,110.00	11,544.00	
	รวม				1,943,894.87		477,964.44		
	รวมเงินหน้า							2,421,859.31	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารพักนายนทหารสัญญาบัตร 80 ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ และสาธารณูปโภค ของ สพ.ท.จำนวน 1 หลัง

แบบเลขที่ 65-2-033

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สป.ท.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็ก WF-400x200x66 kg/m	541	กก.	37.00	20,017.00	-	-	20,017.00	
	- เหล็ก RHS.-200x100x4.5 mm.	1,473	กก.	37.00	54,501.00	-	-	54,501.00	
	- เหล็ก RHS.-100x50x3.2 mm.	4,338	กก.	37.00	160,506.00	-	-	160,506.00	
	- เหล็ก RHS.-50x50x3.2 mm	745	กก.	37.00	27,565.00	-	-	27,565.00	
	- เหล็ก C-100x50x20x2.3 mm	8,107	กก.	37.00	299,959.00	-	-	299,959.00	
	- เหล็ก L-40x40x3 mm.	45	กก.	37.00	1,665.00	-	-	1,665.00	
	- เหล็ก RHS.-150x100x3.2 mm.	157	กก.	37.00	5,809.00	-	-	5,809.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก	15,406	กก.	-	-	12.00	184,872.00	184,872.00	
	- PL.-100x170x8 mm. & 2-M12 L=200 mm.	46	ชุด	220.00	10,120.00	-	-	10,120.00	
	- PL.-150x170x8 mm. & 4-M12 L=200 mm.	48	ชุด	400.00	19,200.00	-	-	19,200.00	
	- PL.-300x500x12 mm. & 4M20 (Gr.-8.8)	2	ชุด	1,030.00	2,060.00	-	-	2,060.00	
	- PL.-80x325x10 mm.	2	ชุด	110.00	220.00	-	-	220.00	
	- PL.-150x250x10 mm.	6	ชุด	150.00	900.00	-	-	900.00	
	- PL.-150x200x10 mm.	4	ชุด	295.00	1,180.00	-	-	1,180.00	
	- PL.-100x150x10 mm.	14	ชุด	60.00	840.00	-	-	840.00	
	- สีกันสนิมและสีน้ำมันทับหน้า	1,044	ตร.ม.	115.00	120,060.00	35.00	36,540.00	156,600.00	
	รวม				724,602.00		221,412.00		
	รวมเงินหน้า							946,014.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารพักนชายทหารสัญญาบัตร 80 ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ และสาธารณูปโภค ของ สพ.ท.จำนวน 1 หลัง

แบบเลขที่ 65-2-033

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สป.ท.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานหลังคา								
	- หลังคา Metal Sheet หนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม. ระบบเจาะแผ่น	1,204	ตร.ม.	430.00	517,720.00	70.00	84,280.00	602,000.00	
	- FLASHING	200	ม.	290.00	58,000.00	50.00	10,000.00	68,000.00	
	- ปีกนก ค.ส.ล.	28	ม.	200.00	5,600.00	40.00	1,120.00	6,720.00	
	- ฉนวนใยแก้วสีเชื่อมกันความร้อน 15 มม.	1,204	ตร.ม.	165.00	198,660.00	45.00	54,180.00	252,840.00	
	- ลวดตาข่ายเบอร์ 18 เคลือบสี	1,204	ตร.ม.	90.00	108,360.00	-	-	108,360.00	
F4	- หลังคา ค.ส.ล. ขัดมัน ติดตั้งระบบกันซึมโพลียูรีเทน	684	ตร.ม.	110.00	75,240.00	30.00	20,520.00	95,760.00	
	- เเชิงชายไม้สังเคราะห์ 8"	171	ม.	95.00	16,245.00	45.00	7,695.00	23,940.00	
	- หลังคาโพลีคาร์บอเนต	106	ตร.ม.	2,300.00	243,800.00	230.00	24,380.00	268,180.00	
	งานฝ้าเพดาน								
C1	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด 9 มม. ฉาบเรียบ โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี	3,104	ตร.ม.	305.00	946,720.00	75.00	232,800.00	1,179,520.00	
C2	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด 9 มม. ชนิดทึบขึ้น โครงคร่าว T-BAR	336	ตร.ม.	310.00	104,160.00	52.00	17,472.00	121,632.00	
C3	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ ขอบเรียบ หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	1,117	ตร.ม.	385.00	430,045.00	75.00	83,775.00	513,820.00	
C4	- ฝ้าเพดานห้องพื้น ค.ส.ล. แต่งผิวเรียบ	883	ตร.ม.	90.00	79,470.00	82.00	72,406.00	151,876.00	
	- บัวหยดน้ำ PVC สีขาว ขนาด 10x10 มม.	632	ม.	10.00	6,320.00	-	-	6,320.00	
	รวม				2,790,340.00		608,628.00		
	รวมเงินหน้า							3,398,968.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร 80 ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ และสาธารณูปโภค ของ สพ.ทร.จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	65-2-033
สถานที่	จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบไฟฟ้าภายใน								
	- CIRCULAR LED CEILING MOUNTED LUMINAIRE (SURFACE TYPE)								
	Dia~220 mm. ~20 W. LED CHIP (~1,400 lm), 6,500K	320	ชุด	600.00	192,000.00	115.00	36,800.00	228,800.00	
	- CIRCULAR LED CEILING MOUNTED LUMINAIRE (SURFACE TYPE)								
	Dia~180 mm.1x ~6 W. LED CHIP, 4,000K	80	ชุด	350.00	28,000.00	115.00	9,200.00	37,200.00	
	- U-SHARP CLEAR ACRYLIC DIFFUSER LUMINAIRE (SURFACE TYPE)								
	1x16~20 W.LED TUBE LAMP W300xL1200xT0.8mm	11	ชุด	960.00	10,560.00	115.00	1,265.00	11,825.00	
	- TAPER LUMINAIRE 2x~16-20 W. LED TUBE LAM (2,100 lm)	12	ชุด	1,310.00	15,720.00	150.00	1,800.00	17,520.00	
	- DOWNLIGHT LUMINAIRE (RERECESS TYPE)1x~9 W. LED BULB LAMP								
	(900 lm.) E27	816	ชุด	400.00	326,400.00	115.00	93,840.00	420,240.00	
	- CANOPY LUMINAIRE LED MODULE ~110 W. (~13,750 lm) IP66	1	ชุด	7,000.00	7,000.00	115.00	115.00	7,115.00	
	- 2 TURN LEFT EXIT SIGN, 6W. LED /w. 2 Hrs. BATTERY BACKUP	24	ชุด	2,600.00	62,400.00	200.00	4,800.00	67,200.00	
	- 9W. LED CEILING DOWNLIGHT EMERGENCY LIGHT	74	ชุด	1,150.00	85,100.00	115.00	8,510.00	93,610.00	
	- 2X9W. LED. EMERGENCY LIGHT /w. 2 Hrs. BATTERY BACKUP	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	200.00	200.00	1,400.00	
	- 16A. 250 V.AC. ONE WAY SWITCH NUMBER "X" /w. BOX	811	ชุด	60.00	48,660.00	80.00	64,880.00	113,540.00	
	- 16A. 250 V.AC. THREE WAY SWITCH NUMBER "X" /w. BOX	10	ชุด	96.00	960.00	85.00	850.00	1,810.00	
	- 16A. 250V.AC. DUPLEX RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYPE	728	ชุด	200.00	145,600.00	90.00	65,520.00	211,120.00	
	- 16A. 250V.AC. DUPLEX RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYPE Wp.	80	ชุด	450.00	36,000.00	115.00	9,200.00	45,200.00	
	รวม				959,600.00		296,980.00		
	รวมเงินหน้านี้							1,256,580.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร 80 ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ และสาธารณูปโภค ของ สพ.ทร.จำนวน 1 หลัง		
สถานที่	จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ทร.
			แบบเลขที่ 65-2-033

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ตู้ CU.01- CU.80								
	- ตู้ CONSUMER UNIT ชนิด 4+4 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER								
	63AT. 2P. MCB./63AT-30mA.RCBO2P.MCB 10kA.IC.at 240 V.AC.	80	ตู้	5,684.00	454,720.00	1,000.00	80,000.00	534,720.00	
	- BRANCH BREAKER 10AT. 1P. 6 kA.	80	ชุด	158.00	12,640.00	-	-	12,640.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6 kA.	240	ชุด	158.00	37,920.00	-	-	37,920.00	
	- BRANCH BREAKER 25AT. 1P. 6 kA.	160	ชุด	158.00	25,280.00	-	-	25,280.00	
	- BRANCH BREAKER 32AT. 1P. 6 kA.	80	ชุด	160.00	12,800.00	-	-	12,800.00	
	- 2P LOAD BREAK SWITCH	160	ชุด	1,700.00	272,000.00	100.00	16,000.00	288,000.00	
	- JUNCTION BOX (WH)	80	ชุด	70.00	5,600.00	60.00	4,800.00	10,400.00	
	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- 1.5 Sq.mm. IEC-01	23,701	เมตร	6.00	142,206.00	5.00	118,505.00	260,711.00	
	- 2.5 Sq.mm. IEC-01	22,615	เมตร	9.00	203,535.00	7.00	158,305.00	361,840.00	
	- 4 Sq.mm. IEC-01	11,942	เมตร	14.00	167,188.00	10.00	119,420.00	286,608.00	
	- 6 Sq.mm. IEC-01	94	เมตร	23.00	2,162.00	12.00	1,128.00	3,290.00	
	- 10 Sq.mm. IEC-01	4,325	เมตร	39.00	168,675.00	16.00	69,200.00	237,875.00	
	- 16 Sq.mm. IEC-01	374	เมตร	61.00	22,814.00	20.00	7,480.00	30,294.00	
	รวม				1,527,540.00		574,838.00		
	รวมเงินหน้านี้							2,102,378.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จ้างก่อสร้างอาคารพักนายนทหารสัญญาบัตร 80 ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ และสาธารณูปโภค ของ สพ.ทร.จำนวน 1 หลัง		แบบเลขที่ 65-2-033
สถานที่	จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สป.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบโทรทัศน์รวมแบบดิจิตอล								
	- สายอากาศรับสัญญาณแบบดิจิตอล	2	ชุด	6,450.00	12,900.00	-	-	12,900.00	
	- สายอากาศรับสัญญาณ FM	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- เสาสำหรับติดตั้งสายอากาศรับสัญญาณ	1	ชุด	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	- ชุดประมวลผลสัญญาณแบบดิจิตอล (Digital Signal Processor)	3	ชุด	45,900.00	137,700.00	-	-	137,700.00	
	- ชุดขยายสัญญาณแบบช่องเดียวแบบดิจิตอล	6	ชุด	7,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	
	- ชุดจ่ายไฟสำหรับชุดขยายสัญญาณช่องเดียว (Digital Signal Processor)	2	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสายอากาศรับสัญญาณ	3	ชุด	6,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ	7	ชุด	300.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
	- ชุดยึดอุปกรณ์สำหรับตู้แร็ค	2	ชุด	4,800.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
	- ตู้แร็ค 19 นิ้ว สำหรับเก็บอุปกรณ์	1	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	- Splitter 4 ทาง	5	ชุด	400.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	- Tap-Off 4 ทาง	16	ชุด	650.00	10,400.00	-	-	10,400.00	
	- TELEVISION OUTLET	80	ชุด	200.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	- RG-6	780	เมตร	13.00	10,140.00	-	-	10,140.00	
	- RG-11	70	เมตร	34.00	2,380.00	-	-	2,380.00	
	- ท่อ Ø 15 mm. EMT.	260	ท่อน	79.00	20,540.00	-	-	20,540.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งระบบโทรทัศน์รวมแบบดิจิตอล	1	งาน	-	-	46,000.00	46,000.00	46,000.00	
	รวม				367,060.00		46,000.00		
	รวมเงินหน้านี้							413,060.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จ้างก่อสร้างอาคารพักนายนทหารสัญญาบัตร 80 ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ และสาธารณูปโภค ของ สพ.ท.จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	65-2-033
สถานที่	จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ท.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาล								
	งานประปาภายใน								
	PVC 13.5								
	- Dia 1/2"	2,235	เมตร	13.00	29,055.00	30.00	67,050.00	96,105.00	
	- Dia 3/4"	308	เมตร	16.00	4,928.00	30.00	9,240.00	14,168.00	
	GSP								
	- Dia 3/4"	12	เมตร	96.00	1,152.00	35.00	420.00	1,572.00	
	- Dia 1"	412	เมตร	140.00	57,680.00	50.00	20,600.00	78,280.00	
	- Dia 1 1/2"	273	เมตร	176.00	48,048.00	80.00	21,840.00	69,888.00	
	- Dia 2"	354	เมตร	248.00	87,792.00	110.00	38,940.00	126,732.00	
	- Dia 2 1/2"	14	เมตร	305.00	4,270.00	135.00	1,890.00	6,160.00	
	- Dia 3"	209	เมตร	421.00	87,989.00	175.00	36,575.00	124,564.00	
	- Dia 4"	227	เมตร	579.00	131,433.00	250.00	56,750.00	188,183.00	
	- Dia 5"	5	เมตร	787.00	3,935.00	78.70	393.50	4,328.50	
	- Dia 6"	11	เมตร	934.00	10,274.00	400.00	4,400.00	14,674.00	
	- Fitting & Accessories+Support+Test+Printing+Cleaning+symbols	1	งาน	139,966.80	139,966.80	41,990.04	41,990.04	181,956.84	
	รวม				606,522.80		300,088.54		
	รวมเงินหน้า							906,611.34	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จ้างก่อสร้างอาคารพักนายนทหารสัญญาบัตร 80 ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ และสาธารณูปโภค ของ สพ.ท.จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	65-2-033
สถานที่	จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ท.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาล								
	งานประปาภายใน (อุปกรณ์ประกอบ)								
	ท่อ SLEEVE (SP)								
	- Dia 3"	7	เมตร	583.00	4,081.00	260.00	1,820.00	5,901.00	
	- Dia 5"	7	เมตร	1,133.00	7,931.00	113.30	793.10	8,724.10	
	- Fitting & Accessories+Support+Test+Printing+Cleaning+symbols	1	งาน	3,603.60	3,603.60	1,081.08	1,081.08	4,684.68	
	STOP VALVE								
	- Dia 1/2"	320	ชุด	250.00	80,000.00	50.00	16,000.00	96,000.00	
	HOSEE BIBB (ตามรายการประกอบแบบ)								
	- Dia 1/2"	160	ชุด	125.00	20,000.00	50.00	8,000.00	28,000.00	
	- Dia 1/2" (ปลายเกลียว)	80	ชุด	182.00	14,560.00	50.00	4,000.00	18,560.00	
	HOSEE BIBB พร้อมกัญแจล็ค (ตามรายการประกอบแบบ)								
	- Dia 1/2"	4	ชุด	252.00	1,008.00	50.00	200.00	1,208.00	
	- Dia 3/4"	2	ชุด	282.00	564.00	50.00	100.00	664.00	
	Water Hammer Arrestor								
	Dia. 1/2"	80	ชุด	950.00	76,000.00	95.00	7,600.00	83,600.00	
	รวม				207,747.60		39,594.18		
	รวมเงินหน้า							247,341.78	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จ้างก่อสร้างอาคารพักนายนทหารสัญญาบัตร 80 ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ และสาธารณูปโภค ของ สพ.ท.จำนวน 1 หลัง		
สถานที่	จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ท.
			แบบเลขที่ 65-2-033

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาล								
	งานประปาภายใน (อุปกรณ์ประกอบ)								
	GATE VALVE								
	- Dia 2"	10	ชุด	2,320.00	23,200.00	400.00	4,000.00	27,200.00	
	- Dia 3"	2	ชุด	7,235.00	14,470.00	600.00	1,200.00	15,670.00	
	- Dia 4"	3	ชุด	16,120.00	48,360.00	800.00	2,400.00	50,760.00	
	UNION								
	- Dia 2"	20	อัน	130.00	2,600.00	13.00	260.00	2,860.00	
	- Dia 3"	4	อัน	160.00	640.00	16.00	64.00	704.00	
	- Dia 4"	6	อัน	190.00	1,140.00	19.00	114.00	1,254.00	
	GLOBE VALVE								
	- Dia 3"	2	ชุด	10,310.00	20,620.00	600.00	1,200.00	21,820.00	
	WATER METER (ตามรายการประกอบแบบ)								
	- GATE VALVE Dia 3/4"	1	ชุด	620.00	620.00	150.00	150.00	770.00	
	- WATER METER Dia 1/2"	1	ชุด	900.00	900.00	100.00	100.00	1,000.00	
	- UNION Dia 3/4"	1	อัน	45.00	45.00		-	45.00	
	รวม				112,595.00		9,488.00		
	รวมเงินหน้า							122,083.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จ้างก่อสร้างอาคารพักนายนทหารสัญญาบัตร 80 ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ และสาธารณูปโภค ของ สพ.ท.จำนวน 1 หลัง		แบบเลขที่ 65-2-033
สถานที่	จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ท.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาล								
	งานสุขาภิบาลภายใน								
	ท่อโศโครก,ท่อน้ำทิ้ง,ท่ออากาศ								
	PVC 8.5								
	- Dia 1 1/2"	1,489	เมตร	26.00	38,714.00	30.00	44,670.00	83,384.00	
	- Dia 2"	1,997	เมตร	41.00	81,877.00	40.00	79,880.00	161,757.00	
	- Dia 2 1/2"	458	เมตร	65.00	29,770.00	50.00	22,900.00	52,670.00	
	- Dia 3"	380	เมตร	90.00	34,200.00	75.00	28,500.00	62,700.00	
	- Dia 4"	1,029	เมตร	146.00	150,234.00	100.00	102,900.00	253,134.00	
	- Dia 6"	209	เมตร	308.00	64,372.00	200.00	41,800.00	106,172.00	
	- Fitting & Accessories+Support+Test+Printing+Cleaning+symbols	1	งาน	119,750.10	119,750.10	35,925.03	35,925.03	155,675.13	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	CLEAN OUT								
	- Dia 2"	60	ตัว	105.00	6,300.00	10.50	630.00	6,930.00	
	- Dia 4"	60	ตัว	190.00	11,400.00	19.00	1,140.00	12,540.00	
	รวม				536,617.10		358,345.03		
	รวมเงินหน้า							894,962.13	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จ้างก่อสร้างอาคารพักนายนทหารสัญญาบัตร 80 ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ และสาธารณูปโภค ของ สพ.ท.จำนวน 1 หลัง		แบบเลขที่ 65-2-033
สถานที่	จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ท.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาล								
	งานสุขาภิบาลภายใน (อุปกรณ์ประกอบ)								
	FLOOR DRAIN								
	- Dia 2"	180	ตัว	455.00	81,900.00	45.50	8,190.00	90,090.00	
	- Dia 4"	141	ตัว	910.00	128,310.00	91.00	12,831.00	141,141.00	
	P-TRAP								
	- Dia 1 1/2"	180	ตัว	160.00	28,800.00	16.00	2,880.00	31,680.00	
	- Dia 3"	141	ตัว	593.00	83,613.00	59.30	8,361.30	91,974.30	
	VTR								
	- Dia 3"	6	ชุด	496.00	2,976.00	49.60	297.60	3,273.60	
	- Dia 4"	10	ชุด	952.00	9,520.00	95.20	952.00	10,472.00	
	- ตะแกรงกันแมลง (ชุดละ 2 ข้าง)	4	ชุด	500.00	2,000.00	50.00	200.00	2,200.00	
	- ดินชุดกลบคืบ (ประปา,สุขาภิบาล) ภายใน	392	ลบ.ม.	-	-	99.00	38,808.00	38,808.00	
	- ทราหยาบอัดแน่น (ประปา,สุขาภิบาล) ภายใน	261	ลบ.ม.	537.00	140,157.00	91.00	23,751.00	163,908.00	
	รวม				477,276.00		96,270.90		
	รวมเงินหน้า							573,546.90	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จ้างก่อสร้างอาคารพักนายนทหารสัญญาบัตร 80 ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ และสาธารณูปโภค ของ สพ.ทร.จำนวน 1 หลัง		แบบเลขที่ 65-2-033
สถานที่	จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาล								
	งานสุขาภิบาลภายใน								
	ท่อน้ำฝน								
	- Dia 4"	539	เมตร	146.00	78,694.00	100.00	53,900.00	132,594.00	
	- Dia 8"	169	เมตร	496.00	83,824.00	49.60	8,382.40	92,206.40	
	- Dia 10"	76	เมตร	718.00	54,568.00	71.80	5,456.80	60,024.80	
	- Fitting & Accessories+Support+Test+Printing+Cleaning+symbols	1	งาน	65,125.80	65,125.80	19,537.74	19,537.74	84,663.54	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	CLEAN OUT								
	- Dia 4"	10	ตัว	190.00	1,900.00	19.00	190.00	2,090.00	
	- Dia 8"	4	ตัว	930.00	3,720.00	93.00	372.00	4,092.00	
	- Dia 10"	2	ตัว	930.00	1,860.00	93.00	186.00	2,046.00	
	ROOF DRAIN								
	- Dia 4"	88	อัน	865.00	76,120.00	86.50	7,612.00	83,732.00	
	รวม				365,811.80		95,636.94		
	รวมเงินหน้า							461,448.74	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร 80 ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ และสาธารณูปโภค ของ สพ.ท.จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	65-2-033
สถานที่	จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สป.ท.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานดับเพลิงภายใน								
	ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ ประกอบด้วย								
	FHC (จำนวน 8 Set)(รายละเอียดตามแบบ)								
	- ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ขนาด 0.30x0.80x1.10 ม.(ต้องมีรูปร่างและ	8	ชุด	6,300.00	50,400.00	630.00	5,040.00	55,440.00	
	ขนาดเหมาะสมสำหรับการบรรจุ และอุปกรณ์ต่างๆตามที่กำหนดและ								
	สะดวกต่อการใช้งาน)เป็นตู้เหล็กพ่นสีแดง เหล็กประกอบตู้จะต้องมีความหนา								
	ไม่ต่ำกว่า 18 B.W.G.								
	(รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	- HOSE RACK UNIT WITH 1 1/2"x 100 FT.	8	ชุด	11,200.00	89,600.00	1,120.00	8,960.00	98,560.00	
	- ALUMINIUM ALLOY NOZZ JET/FOX/SPRAY	8	ชุด	2,200.00	17,600.00	220.00	1,760.00	19,360.00	
	- ANGLE VALVE ขนาด Dia 1 1/2"	8	ชุด	1,950.00	15,600.00	195.00	1,560.00	17,160.00	
	- Dia 2 1/2" FIRE DEPARTMENT VALVE WITH QUICK COUPLIN : CAP	8	ชุด	8,100.00	64,800.00	810.00	6,480.00	71,280.00	
	- เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ABC ขนาดความจุไม่น้อยกว่า	8	ถัง	1,600.00	12,800.00	160.00	1,280.00	14,080.00	
	10 ปอนด์ ความสามารถเทียบเท่า (FIRE RATING) 6A-20B UL/FM								
	รวม				250,800.00		25,080.00		
	รวมเงินหน้านี้							275,880.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารพักนายนทหารสัญญาบัตร 80 ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ และสาธารณูปโภค ของ สพ.ท.จำนวน 1 หลัง

แบบเลขที่ 65-2-037,65-3-012

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สป.ท.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานพื้นทางเดินรอบอาคาร (GS1)								
	- พื้นผิวซีเมนต์ขัดหยาบ	555	ตร.ม.	-	-	61.00	33,855.00	33,855.00	
	- ทราายปรับระดับบดอัดแน่น หนา 0.10 ม.	72	ลบ.ม.	537.00	38,664.00	91.00	6,552.00	45,216.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 ($f'c = 240$ ksc.)	58	ลบ.ม.	2,269.00	131,602.00	391.00	22,678.00	154,280.00	
	- เหล็กตะแกรง WIRE MESH \emptyset 4 mm. @ 0.20 m. #	555	ตร.ม.	47.00	26,085.00	5.00	2,775.00	28,860.00	
	- งานปรับระดับดินเดิม	555	ตร.ม.	-	-	20.00	11,100.00	11,100.00	
	งานพื้น ค.ส.ล. (GS2)								
	- พื้นผิวซีเมนต์ขัดหยาบ	35	ตร.ม.	-	-	61.00	2,135.00	2,135.00	
	- ทราายปรับระดับบดอัดแน่น หนา 0.10 ม.	4.0	ลบ.ม.	537.00	2,148.00	91.00	364.00	2,512.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 ($f'c = 240$ ksc.)	7	ลบ.ม.	2,269.00	15,883.00	391.00	2,737.00	18,620.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 mm. (SR 24)	0.50	ตัน	31,931.00	15,965.50	4,100.00	2,050.00	18,015.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	15	กก.	41.00	615.00	-	-	615.00	
	- งานปรับระดับดินเดิม	35	ตร.ม.	-	-	20.00	700.00	700.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	5	ตร.ม.	200.00	1,000.00	133.00	665.00	1,665.00	
	- ตะปู	1	กก.	47.00	47.00	-	-	47.00	
	รวม				232,009.50		85,611.00		
	รวมเงินหน้า							317,620.50	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารพักนายนทหารสัญญาบัตร 80 ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ และสาธารณูปโภค ของ สพ.ท.จำนวน 1 หลัง

แบบเลขที่ 65-2-037,65-3-012

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สป.ท.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานถนนและลานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ของเดิม (B)								
	พื้นที่ประมาณ 2,653.00 ตร.ม.								
	- พื้นลานของเดิมทำความสะอาด ในส่วนที่ชำรุดเป็นหลุม								
	ให้ใช้แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซ่อมทำให้ได้ระดับก่อนทำการ TACK COAT	2,653	ตร.ม.	-	-	5.00	13,265.00	13,265.00	
	- งาน TACK COAT	2,653	ตร.ม.	15.00	39,795.00	5.00	13,265.00	53,060.00	
	- งานผิวจราจรปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม.	2,653	ตร.ม.	320.00	848,960.00	50.00	132,650.00	981,610.00	
	งานถนนและลานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ก่อสร้างใหม่ (A)								
	พื้นที่ประมาณ 1,880.00 ตร.ม.								
	งานคัดลอกพื้นเดิม								
	- พื้นเดิมคัดลอกออก ลึกประมาณ 0.20 ม. พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น	2,337	ตร.ม.	-	-	25.00	58,425.00	58,425.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นดินเดิม (พื้นที่ 2,337 ตร.ม.)	5	จุด	-	-	200.00	1,000.00	1,000.00	
	งานชั้นรองพื้นทาง								
	- ชั้นรองพื้นทางดินลูกรัง หนา 0.20 ม.	700	ลบ.ม.	180.00	126,000.00	-	-	126,000.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นรองพื้นทาง	2,337	ตร.ม.	-	-	20.00	46,740.00	46,740.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นดินลูกรัง (พื้นที่ 2,337 ตร.ม.)	5	จุด	-	-	200.00	1,000.00	1,000.00	
	งานชั้นพื้นทาง								
	- ชั้นพื้นทางหินคลุก หนา 0.15 ม.	465	ลบ.ม.	360.00	167,400.00	-	-	167,400.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นพื้นทาง	1,880	ตร.ม.	-	-	20.00	37,600.00	37,600.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นหินคลุก (พื้นที่ 1,880 ตร.ม.)	5	จุด	-	-	200.00	1,000.00	1,000.00	
	งานพื้นผิวจราจร								
	- งาน PRIME COAT	1,880	ตร.ม.	30.00	56,400.00	5.00	9,400.00	65,800.00	
	- งานผิวจราจรปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม.	1,880	ตร.ม.	320.00	601,600.00	50.00	94,000.00	695,600.00	
	รวม				1,840,155.00		408,345.00		
	รวมเงินหน้า							2,248,500.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร								
ชื่อโครงการ	จ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร 80 ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ และสาธารณูปโภค ของ สพ.ทร.จำนวน 1 หลัง								
สถานที่	จว.ชลบุรี			หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ทร.	แบบเลขที่	65-5-020		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร								
	- เสาไฟฟ้าแรงสูง คอร. ขนาด 12.00 ม.	4	ต้น	5,800.00	23,200.00	-	-	23,200.00	
	- คอนสปีนรับสายแรงสูง คอร	12	ชุด	410.00	4,920.00	-	-	4,920.00	
	- คอนนั่งร้านหม้อแปลงไฟฟ้า คอร.	2	ชุด	2,200.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
	- คอนรับสายลงหม้อแปลงไฟฟ้า คอร.	2	ชุด	715.00	1,430.00	-	-	1,430.00	
	- เหล็กหูช้างรับคานนั่งร้าน	4	ชุด	1,340.00	5,360.00	-	-	5,360.00	
	- เหล็กประกบกับไม้คาน. ขนาด 1 1/4" x 1/4" x 36"	14	ชุด	100.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
	- ฮอทไลท์แคลมป์	6	ชุด	360.00	2,160.00	-	-	2,160.00	
	- เบลแคลมป์	6	ชุด	440.00	2,640.00	-	-	2,640.00	
	- DROP FUSE	3	ชุด	5,900.00	17,700.00	-	-	17,700.00	
	- FUSE LINK	3	ชุด	250.00	750.00	-	-	750.00	
	- LIGHTNING ARRESTER (HV)	3	ชุด	4,200.00	12,600.00	-	-	12,600.00	
	- PIN POST INSULATOR	9	ชุด	1,280.00	11,520.00	-	-	11,520.00	
	- SUSPENSION INSULATOR	36	ชุด	750.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
	- 630 KVA. 22KV./230-400 V.AC .3Ph.-4W.50Hz. OIL IMMERSE HERMETTICALLY SEALED TYPE ON PLATFORM (TRANSFORMER)	1	ชุด	432,000.00	432,000.00	-	-	432,000.00	
	- GROUND ROD LOW HIGH VOLTAGE	1	ชุด	5,600.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
						-			
	รวม				552,680.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							552,680.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จ้างก่อสร้างอาคารพักนชายทหารสัญญาบัตร 80 ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ และสาธารณูปโภค ของ สพ.ทร.จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	65-5-020
สถานที่	จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สป.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ตู้ DB								
	- ตู้ DISTRIBUTION และ CU.BUSBAR 250A. 3Ph-4W. FN/HG.								
	- 250 AT.3P.MCCB.18kA.IC. 1 ชุด								
	- 125 AT.3P.MCB.18kA.IC. 1 ชุด								
	- 100 AT.3P.MCB.18kA.IC. 1 ชุด								
	- 32 AT.3P.MCB.18kA.IC. 1 ชุด								
	- VOLT METER 0-500V. 1 ชุด	1	ชุด	75,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00	
	- VOLT SELECTOR SWITCH (VS) 1 ชุด								
	- AMP METER 0-250A. 1 ชุด								
	- AMP SELECTOR SWITCH (AS) 1 ชุด								
	- PILOT LAMP 3 ชุด								
	- 6A. FUSES 3 ชุด								
	- 250/5A. CURRENT TRANSFORMER 3 ชุด								
	- GROUNDING ROD	1	ชุด	2,200.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
	- 200A.600V.AC.3P.HEAVY DUTY OUTDOOR TYPE SAFETY SWITCH/w	1	ชุด	34,696.00	34,696.00	-	-	34,696.00	
	FUSIBLE								
	- GROUND SYSTEM (SAFETY SWITCH)	1	ชุด	2,200.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
	รวม				114,096.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							114,096.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร 80 ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ และสาธารณูปโภค ของ สพ.ทร.จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	65-4-009,65-4-010
สถานที่	จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานประปาภายนอก								
	HDPE PN 12.5 ,PE 100								
	- Dia 90 mm.	84	เมตร	228.00	19,152.00	120.00	10,080.00	29,232.00	
	- Dia 110 mm.	117	เมตร	338.00	39,546.00	150.00	17,550.00	57,096.00	
	ท่อ SLEEVE (SP)								
	- Dia 5"	7	เมตร	1,133.00	7,931.00	113.30	793.10	8,724.10	
	- Fitting & Accessories+Support+Test+Printing+Cleaning+symbols	1	งาน	19,988.70	19,988.70	5,996.61	5,996.61	25,985.31	
	ถังเก็บน้ำ (ตามรายการประกอบแบบ)								
	- ถังเก็บน้ำ ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง (สำเร็จรูป)	2	ถัง	149,000.00	298,000.00	14,900.00	29,800.00	327,800.00	
	ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม.								
	- ติดตั้งถังเก็บน้ำ 20 ลบ.ม.	2	งาน	-	-	30,000.00	60,000.00	60,000.00	
	- ถังเก็บน้ำ ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง (สำเร็จรูป)	2	ถัง	248,000.00	496,000.00	24,800.00	49,600.00	545,600.00	
	ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม.								
	- ฐาน ค.ส.ล. รองรับ ถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. (1 ฐาน 2 ถัง) พร้อมโรงคลุม แผงกันล้อยรอบ	1	งาน	317,997.00	317,997.00	31,799.70	31,799.70	349,796.70	
	ถังเก็บน้ำ พร้อมประตูทางเข้า (รายละเอียดตามแบบ)								
	รวม				1,198,614.70		205,619.41		
	รวมเงินหน้านี้							1,404,234.11	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร 80 ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ และสาธารณูปโภค ของ สพ.ทร.จำนวน 1 หลัง		
สถานที่	จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ทร.
		แบบเลขที่	65-4-009,65-4-010

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานประปาภายนอก								
	- ชุดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (ประกอบด้วย)	1	ชุด	450,000.00	450,000.00	45,000.00	45,000.00	495,000.00	
	1.ELECTRICAL FIRE PUMP,FP								
	เครื่องสูบน้ำชนิด HORIZONTAL SPLIT CASE CENTRIFUGAL PUMP								
	พร้อมหน้าแปลน								
	อัตราการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 500 GPM ที่ความสูง (TDH) 85 ม.								
	กำลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 44.76 กิโลวัตต์ (60 HP),~								
	2,900 RPM,~380 V., 3-Phsse, 50 Hz, พร้อมตู้ควบคุม								
	พร้อมอุปกรณ์ประกอบ								
	- โรงสูบน้ำขนาด 4.0 X 4.0 ม.(รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)	1	ชุด	389,110.00	389,110.00	38,911.00	38,911.00	428,021.00	
	รวม				839,110.00		83,911.00		
	รวมเงินหน้านี้							923,021.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร 80 ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ และสาธารณูปโภค ของ สพ.ทร.จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	65-4-009,65-4-010
สถานที่	จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานประปาภายนอก (อุปกรณ์ประกอบ)								
	WATER METER (ตามรายการประกอบแบบ)								
	- GATE VALVE Dia 3"	2	ชุด	7,235.00	14,470.00	600.00	1,200.00	15,670.00	
	- WATER METER Dia 2 1/2"	1	ชุด	14,700.00	14,700.00	600.00	600.00	15,300.00	
	- CHECK VALVE Dia 3"	1	ชุด	6,280.00	6,280.00	600.00	600.00	6,880.00	
	- STRAINER VALVE Dia 3"	1	ชุด	12,770.00	12,770.00	600.00	600.00	13,370.00	
	- UNION Dia 3"	4	อัน	190.00	760.00	19.00	76.00	836.00	
	- ฐาน ค.ส.ล.+อื่นๆ	1	งาน	4,117.50	4,117.50	411.75	411.75	4,529.25	
	บ่อ VALVE BOX 1 (ประกอบด้วย)(ตามรายการประกอบแบบ)								
	- บ่อวาล์ว ค.ส.ล.	1	บ่อ	3,450.00	3,450.00	345.00	345.00	3,795.00	
	- GATE VALVE Dia 3" (ปกติปิด 1 ชุด)	5	ชุด	7,235.00	36,175.00	600.00	3,000.00	39,175.00	
	- MODULATING FLOAT VALVE Dia 3"	2	ชุด	40,000.00	80,000.00	4,000.00	8,000.00	88,000.00	
	- FLEXIBLE CONNECTOR Dia 3"	3	ชุด	2,100.00	6,300.00	600.00	1,800.00	8,100.00	
	- BLIND FLANGE Dia 3"	1	ชุด	441.00	441.00	44.10	44.10	485.10	
	- อุปกรณ์ประกอบ+อื่นๆ	1	งาน	4,977.60	4,977.60	1,493.28	1,493.28	6,470.88	
	รวม				184,441.10		18,170.13		
	รวมเงินหน้านี้							202,611.23	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร 80 ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ และสาธารณูปโภค ของ สพ.ทร.จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	65-4-009,65-4-010
สถานที่	จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานประปาภายนอก (อุปกรณ์ประกอบ)								
	MODULATING FLOAT VALVE								
	- Dia 3"	2	ชุด	40,000.00	80,000.00	4,000.00	8,000.00	88,000.00	
	GATE VALVE								
	- Dia 6"	3	ชุด	35,095.00	105,285.00	1,200.00	3,600.00	108,885.00	
	อุปกรณ์ประกอบ TP 1,TP 2								
	- CHECK VALVE Ø 5"	2	ชุด	28,280.00	56,560.00	2,828.00	5,656.00	62,216.00	
	- GATE VALVE Ø 5"	4	ชุด	26,555.00	106,220.00	2,655.50	10,622.00	116,842.00	
	- STRAINER Ø 5"	2	ชุด	24,615.00	49,230.00	2,461.50	4,923.00	54,153.00	
	- FLEX & REDUCING Ø 5"x4"	4	ชุด	3,720.00	14,880.00	372.00	1,488.00	16,368.00	
	- PRESSURE GAUGE Ø 4"	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	150.00	300.00	2,700.00	
	อุปกรณ์ประกอบ BP1,BP2								
	- GATE VALVE Ø 2 1/2"	2	ชุด	5,260.00	10,520.00	500.00	1,000.00	11,520.00	
	- STRAINER Ø 2 1/2"	2	ชุด	9,675.00	19,350.00	500.00	1,000.00	20,350.00	
	- FLEX & REDUCING Ø 2 1/2"x2"	2	ชุด	1,780.00	3,560.00	178.00	356.00	3,916.00	
	รวม				448,005.00		36,945.00		
	รวมเงินหน้านี้							484,950.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร								
ชื่อโครงการ	จ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร 80 ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ และสาธารณูปโภค ของ สพ.ทร.จำนวน 1 หลัง					แบบเลขที่	65-4-009,65-4-010		
สถานที่	จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ			สพ.ทร.				

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานประปาภายนอก (อุปกรณ์ประกอบ)								
	อุปกรณ์ประกอบ ELECTRICAL FIRE PUMP,FP								
	- CHECK VALVE Ø 5"	1	ชุด	28,280.00	28,280.00	2,828.00	2,828.00	31,108.00	
	- GATE VALVE Ø 5"	2	ชุด	26,555.00	53,110.00	2,655.50	5,311.00	58,421.00	
	- STRAINER Ø 5"	1	ชุด	24,615.00	24,615.00	2,461.50	2,461.50	27,076.50	
	- FLEX & REDUCING Ø 5"x4"	2	ชุด	3,720.00	7,440.00	372.00	744.00	8,184.00	
	- PRESSURE GAUGE Ø 4"	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	150.00	150.00	1,350.00	
	- ป้ายเสาหลัก (รายละเอียดตามแบบ)	3	งาน	950.00	2,850.00	95.00	285.00	3,135.00	
	- ตัดบรรจบท่อเมนเดิม	1	งาน	500.00	500.00	50.00	50.00	550.00	
	- ดินชุดกลบคืน	80	ลบ.ม.	-	-	99.00	7,920.00	7,920.00	
	- ทราหยาบอัดแน่น	48	ลบ.ม.	537.00	25,776.00	91.00	4,368.00	30,144.00	
	รวม				143,771.00		24,117.50		
	รวมเงินหน้านี้							167,888.50	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร 80 ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ และสาธารณูปโภค ของ สพ.ทร.จำนวน 1 หลัง		
สถานที่	จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ทร.
		แบบเลขที่	65-4-009,65-4-010

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานสุขาภิบาลภายนอก								
	ท่อโศโครก,ท่อน้ำทิ้ง,ท่ออากาศ								
	PVC 8.5								
	- Dia 2 1/2"	189	เมตร	65.00	12,285.00	50.00	9,450.00	21,735.00	
	- Dia 3"	117	เมตร	90.00	10,530.00	75.00	8,775.00	19,305.00	
	- Dia 4"	113	เมตร	146.00	16,498.00	100.00	11,300.00	27,798.00	
	- Dia 6"	212	เมตร	308.00	65,296.00	200.00	42,400.00	107,696.00	
	- Fitting & Accessories+Support+Test+Printing+Cleaning+symbols	1	งาน	31,382.70	31,382.70	9,414.81	9,414.81	40,797.51	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	CLEAN OUT								
	- Dia 3"	20	ตัว	140.00	2,800.00	14.00	280.00	3,080.00	
	- Dia 4"	20	ตัว	190.00	3,800.00	19.00	380.00	4,180.00	
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Dia 6"	12	ตัว	1,200.00	14,400.00	120.00	1,440.00	15,840.00	
	FLEXIBLE CONNECTOR								
	- Dia 6"	24	ตัว	1,360.00	32,640.00	300.00	7,200.00	39,840.00	
	รวม				189,631.70		90,639.81		
	รวมเงินหน้านี้							280,271.51	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร								
ชื่อโครงการ	จ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร 80 ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ และสาธารณูปโภค ของ สพ.ทร.จำนวน 1 หลัง					แบบเลขที่	65-4-009,65-4-010		
สถานที่	จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ			สพ.ทร.				

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบายน้ำภายนอก								
	- ระบายน้ำของเดิมทำการขุดลอกใหม่ (ยาวประมาณ 70 เมตร)	1	งาน	6,500.00	6,500.00	650.00	650.00	7,150.00	
	- ระบายน้ำของใหม่ (รางดิน) (ตามรายการประกอบแบบ)	58	เมตร	180.00	10,440.00	18.00	1,044.00	11,484.00	
	รางระบายน้ำ (รายละเอียดตามแบบ)								
	- รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้างภายใน 0.25 ม. ฝา D2 หนา 0.07 ม.	312	เมตร	1,100.00	343,200.00	110.00	34,320.00	377,520.00	
	- รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้างภายใน 0.30 ม. ฝา D2 หนา 0.07 ม.	97	เมตร	1,210.00	117,370.00	121.00	11,737.00	129,107.00	
	SR-PE (SN 8)								
	- Dia 300 mm.	74	เมตร	3,500.00	259,000.00	350.00	25,900.00	284,900.00	
	ท่อ ค.ส.ล. ชั้น 2								
	- Dia 0.3 m.	10	ท่อน	330.00	3,300.00	33.00	330.00	3,630.00	
	- Dia 0.4 m.	47	ท่อน	380.00	17,860.00	38.00	1,786.00	19,646.00	
	- Dia 0.6 m.	13	ท่อน	570.00	7,410.00	57.00	741.00	8,151.00	
	- ท่อ ค.ส.ล. Dia 0.8 m. ชั้น 2 (ยาว 8 m. 2 แนวท่อ) พร้อมปากท่อตลอด ค.ส.ล	1	งาน	47,000.00	47,000.00	4,700.00	4,700.00	51,700.00	
	(รายละเอียดตามแบบ)								
	- บ่อพักขยะและตรวจระบาย (รายละเอียดตามแบบ)	2	บ่อ	18,000.00	36,000.00	1,800.00	3,600.00	39,600.00	
	รวม				848,080.00		84,808.00		
	รวมเงินหน้านี้							932,888.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร 80 ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ และสาธารณูปโภค ของ สพ.ทร.จำนวน 1 หลัง	แบบเลขที่	65-4-009,65-4-010
สถานที่	จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สพ.ทร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบายน้ำภายนอก								
	ท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3								
	- Dia 0.3 m.	187	ท่อน	230.00	43,010.00	23.00	4,301.00	47,311.00	
	- Dia 0.4 m.	16	ท่อน	310.00	4,960.00	31.00	496.00	5,456.00	
	- Dia 0.5 m.	252	ท่อน	370.00	93,240.00	37.00	9,324.00	102,564.00	
	บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ฝาปิด ค.ส.ล. เสริมเหล็ก								
	- MH 2	49	บ่อ	3,300.00	161,700.00	330.00	16,170.00	177,870.00	
	- MH 3	21	บ่อ	4,510.00	94,710.00	451.00	9,471.00	104,181.00	
	- MH 4	1	บ่อ	11,000.00	11,000.00	1,100.00	1,100.00	12,100.00	
	- MH 5	4	บ่อ	16,500.00	66,000.00	1,650.00	6,600.00	72,600.00	
	บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ฝาปิด ค.ส.ล. เสริมเหล็ก มีช่องรับน้ำด้านข้าง								
	- MH 4	30	บ่อ	12,100.00	363,000.00	1,210.00	36,300.00	399,300.00	
	- ดินซุดกลบคืน	1293	ลบ.ม.	-	-	99.00	128,007.00	128,007.00	
	- ทราฮยาบอัดแน่น	634	ลบ.ม.	537.00	340,458.00	91.00	57,694.00	398,152.00	
	- ปูนยาแนวท่อ	1	งาน	59,000.00	59,000.00	5,900.00	5,900.00	64,900.00	
	รวม				1,237,078.00		275,363.00		
	รวมเงินหน้านี้							1,512,441.00	

