

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมอาคารนายทหารสัญญาบัตร หมายเลข ๘๕ และซ่อมแซมอาคารประทวน หมายเลข ๘๑
สำนักงานควบคุมบ้านพักส่วนกลาง พุ่งมหาเมฆ โดยวิธีคัดเลือก

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๕,๒๐๑,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ประกอบด้วย ดำเนินการซ่อมแซมอาคารนายทหารสัญญาบัตร หมายเลข ๘๕ และซ่อมแซมอาคารประทวน หมายเลข ๘๑ สน.คบก.พุ่งมหาเมฆ โดยการซ่อมแซมเสา เปลี่ยนฝาตะแกรง ปรับปรุงแนวท่อน้ำฝน รอบนอกอาคาร ซ่อมแซมโครงสร้าง คานและพื้น ปรับปรุงพื้นชั้นดาดฟ้าพร้อมระบบกันซึม ทาสีภายนอกอาคารและอื่นๆ

๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕,๒๐๑,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก))

๖.๓ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง อรุณาสี เชียงกุล

ประธานกรรมการ

ว่าที่ น.ท.หญิง พัชยากร ตังอ่ำ

กรรมการและเลขานุการ

ร.ท.ชาญวิทย์ ยาม่วง

กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมอาคารนายทหารสัญญาบัตร หมายเลข 85 และอาคารพักประทวน หมายเลข 81 สน.คบก.ทุ่งมหาเมฆ

สถานที่ก่อสร้าง กรุงเทพฯ แบบเลขที่ 66-3-021

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานซ่อมแซม สก.ทร. แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 2 แผ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าซ่อมแซม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานซ่อมแซมอาคารนายทหารสัญญาบัตร หมายเลข 85	1,883,690.00			
2	งานซ่อมแซมอาคารนายทหารประทวน หมายเลข 81	1,601,250.00			
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	3,484,940.00	1.3019	4,537,043.39	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%			
	VAT	7%			
	รวมราคาซ่อมแซม			4,537,043.39	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง อรอุสาห์ เชียงกุล ประธานกรรมการน.ท.หญิง พัทธยากร ดั่งอำ กรรมการและเลขานุการร.ท. ชาญวิทย์ ยาม่วง กรรมการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	66-3-021
ชื่อโครงการ	งานซ่อมแซมอาคารนายทหารสัญญาบัตร หมายเลข 85 และอาคารพักประทวน หมายเลข 81 สน.คบก.พุ่มหามาเมฆ		
สถานที่	กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สก.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานซ่อมแซมอาคารนายทหารสัญญาบัตร หมายเลข 85								
	งานสำรวจความเสียหาย								
	- สำรวจความเสียหายก่อนการดำเนินการ	1	งาน	-	-	7,500.00	7,500.00	7,500.00	
	งานซ่อมเสาอาคาร								
	- สกัดผิวเสาให้เลยเหล็ก 2.5 ซม.	60	ตัน	-	-	650.00	39,000.00	39,000.00	
	- ชัดสนิมพร้อมทาน้ำยากันสนิม	60	ตัน	250.00	15,000.00	50.00	3,000.00	18,000.00	
	- ต่อทาบเหล็กเสริมที่สูญเสียและติดตั้งเหล็กปลอกใหม่ขนาดและระยะเท่าของเดิม	60	ตัน	1,500.00	90,000.00	250.00	15,000.00	105,000.00	
	- ติดตั้งก้อนสังกะสีตันละ 4 ก้อน	240	ก้อน	1,600.00	384,000.00	5.00	1,200.00	385,200.00	
	- คำนํ้าประสานคอนกรีตใหม่ - เก้า	60	ตัน	250.00	15,000.00	30.00	1,800.00	16,800.00	
	- เข้าแบบหล่อคอนกรีต	110	ตร.ม.	200.00	22,000.00	139.00	15,290.00	37,290.00	
	- เทคอนกรีตกำลังอัดสูง	60	ตัน	5,800.00	348,000.00	579.00	34,740.00	382,740.00	
	- จับเสียมเสา	60	ตัน	280.00	16,800.00	105.00	6,300.00	23,100.00	
	งานฝ้าตะแกรงบ่อพัก								
	- รั้วฝ้าตะแกรงเดิมพร้อมเปลี่ยนตะแกรงเหล็กชุบกาวัลไนซ์ ขนาด 0.75x0.75 ม.								
	ระหว่างอาคาร 58 , 87 , 91 ตามรายการสำรวจ	32	ชุด	2,000.00	64,000.00	550.00	17,600.00	81,600.00	
	- ตัดเปลี่ยนท่อนํ้าฝนเดิม PVC ขนาด ϕ 4" พร้อมอุปกรณ์	1	งาน	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	งานทาสี								
	- ชูตลอก โป๊วขัด พื้น ผนัง ที่แตกร้าว พร้อมทำความสะอาด	6,260	ตร.ม.	-	-	20.00	125,200.00	125,200.00	
	- งานทํานํ้ายารองพื้นปูนเก่าและทาสีอะคริลิก ภายนอกอาคารทั้งหมด	6,260	ตร.ม.	70.00	438,200.00	31.00	194,060.00	632,260.00	
	รวม				1,393,000.00		490,690.00		
	รวมเงินหน้านี้							1,883,690.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	66-3-021
ชื่อโครงการ	งานซ่อมแซมอาคารนายทหารสัญญาบัตร หมายเลข 85 และอาคารพักประทวน หมายเลข 81 สน.คบก.ทุ่งมหาเมฆ		
สถานที่	กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สก.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานซ่อมแซมอาคารนายทหารประทวน หมายเลข 81								
	งานสำรวจความเสียหาย								
	- สำรวจความเสียหายก่อนการดำเนินการ	1	งาน	-	-	7,500.00	7,500.00	7,500.00	
	งานซ่อมคาน พื้น และท้องพื้นชั้นดาดฟ้า								
	- สกัดผิวคาน พื้น และท้องพื้นชั้น 1,2,4 และ ดาดฟ้า	200	ตร.ม.	-	-	250.00	50,000.00	50,000.00	
	- สกัดผิวงานโครงสร้างอื่นๆ ตามการสำรวจ	50	ตร.ม.	-	-	250.00	12,500.00	12,500.00	
	- ชัดสนิมพร้อมทาน้ำยากันสนิม	250	ตร.ม.	150.00	37,500.00	50.00	12,500.00	50,000.00	
	- ต่อทาบเหล็กเสริมที่สูญเสียดัดตั้งเหล็กปลอกใหม่ขนาดและระยะเท่าของเดิม	250	ตร.ม.	400.00	100,000.00	120.00	30,000.00	130,000.00	
	- คำน้ายาประสานคอนกรีตใหม่ - เก่า	250	ตร.ม.	100.00	25,000.00	30.00	7,500.00	32,500.00	
	- เข้าแบบหล่อคอนกรีต	250	ตร.ม.	200.00	50,000.00	139.00	34,750.00	84,750.00	
	- เทคอนกรีตกำลังอัดสูง	250	ตร.ม.	680.00	170,000.00	579.00	144,750.00	314,750.00	
	- จับเสียม ฉาบปูน คาน	50	ตร.ม.	280.00	14,000.00	105.00	5,250.00	19,250.00	
	งานทาสี								
	- ทาน้ำยากันซึมพื้นดาดฟ้า	600	ตร.ม.	450.00	270,000.00	120.00	72,000.00	342,000.00	
	- ชูดลอก โป๊วขัด พื้น ผนัง ที่แตกร้าว พร้อมทำความสะอาด	4,500	ตร.ม.	-	-	20.00	90,000.00	90,000.00	
	- งานทาสีอาคารรองพื้นปูนเก่าและทาสีอะคริลิก ภายนอกอาคารทั้งหมด	4,500	ตร.ม.	70.00	315,000.00	34.00	153,000.00	468,000.00	
	รวม				981,500.00		619,750.00		
	รวมเงินหน้านี้							1,601,250.00	

