

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ.เขาน้ำยักษ์

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ประกอบด้วย การก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ.เขาน้ำยักษ์ จว.พังงา ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน บก. ขนาด ๑๓.๕๐x๔.๒๕ เมตร จำนวน ๑ หลัง อาคารประชุม ขนาด ๙.๐๐ x ๔.๒๕ เมตร จำนวน ๑ หลัง อาคารโรงเลี้ยง ขนาด ๑๓.๕๐x ๔.๒๕ เมตร จำนวน ๑ หลัง อาคารพักสัญญาบัตร ขนาด ๔.๕๐x๔.๒๕ เมตร จำนวน ๒ หลัง อาคารพักประหวอน ขนาด ๙.๐๐x๔.๒๕ เมตร จำนวน ๕ หลัง อาคารเก็บอาวุธและอิมภัณฑ์ ขนาด ๙.๐๐x๔.๒๕ เมตร จำนวน ๑ หลัง อาคารห้องน้ำ-ห้องส้วมรวม ขนาด ๙.๐๐x๔.๒๕ เมตร จำนวน ๒ หลัง อาคารเก็บเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๙.๐๐x๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง อาคารเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ขนาด ๔.๕๐x ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง อาคารรักษากรณี ขนาด ๔.๕๐x๔.๒๕ เมตร จำนวน ๑ หลัง อาคารปฏิบัติการสื่อสาร ขนาด ๔.๕๐x๔.๒๕ เมตร จำนวน ๑ หลัง เสาธงราชนาวีสูง ๑๑ เมตร เสาอากาศ SELF SUPPORT สูง ๓๐ เมตร ฐานติดตั้งถังเก็บน้ำงานภูมิทัศน์ ทางเดิน ถนน ค.ส.ล. และงานระบบไฟฟ้า-ประปาภายนอก พร้อมงานครุภัณฑ์ประจำอาคาร

๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ก.ค.๖๒ เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)

๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ข)

๖.๔ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.สมหมาย แสงกิจ

น.ท.สมศักดิ์ อุณาญา

ร.ท.ศุภกิจ โจรนาบุตร

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อาคารพักประทวน(หมายเลข 5)	5	หลัง						
	งานฐานรากและงานโครงสร้าง ค.ส.ล.								
	- ขุดดินและถมคืน	60	ลบ.ม.	-	-	99.-	5,940.-	5,940.-	
	- คอนกรีตหยาบ	1.6	ลบ.ม.	1,683.-	2,693.-	398.-	637.-	3,330.-	
	- แบบหล่อคอนกรีต	120	ตร.ม.	200.-	24,000.-	133.-	15,960.-	39,960.-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240ksc)	19.6	ลบ.ม.	1,823.-	35,731.-	391.-	7,664.-	43,394.-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB 9 mm.	0.6	ตัน	20,869.-	12,521.-	4,100.-	2,460.-	14,981.-	
	DB 12 mm.	0.65	ตัน	20,561.-	13,365.-	3,300.-	2,145.-	15,510.-	
	DB 16 mm.	0.6	ตัน	20,374.-	12,224.-	3,300.-	1,980.-	14,204.-	
	- ตะปู	30	กก.	43.-	1,290.-	-	-	1,290.-	
	- ลวดผูกเหล็ก	56	กก.	47.-	2,632.-	-	-	2,632.-	
	- SOLID PLANK หนา 0.05 ม. รับน้ำหนักบรรทุกทุกได้ไม่น้อยกว่า 200 kg./ม.	135	ตร.ม.	250.-	33,750.-	25.-	3,375.-	37,125.-	
	- WIRE MESH Ø 4 mm. @ 0.20m.	135	ตร.ม.	28.-	3,780.-	5.-	675.-	4,455.-	
	รวม				141,986.-		40,835.-		
	รวมเงินหน้านี้							182,821	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานมุงหลังคา								
	- หลังคาเหล็กกริดลอน เคลือบสีหนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม.	330	ตร.ม.	335.-	110,550.-	70.-	23,100.-	133,650.-	
	- ครอบสันจั่วเหล็กกริดลอนเคลือบสี	55	ม.	265.-	14,575.-	50.-	2,750.-	17,325.-	
	- ครอบสันเชิงชายเหล็กเคลือบสี	60	ม.	175.-	10,500.-	50.-	3,000.-	13,500.-	
	- เชิงชายและบันลุ่มแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด 23x300x2.4 ซม.	34	ม.	145.-	4,930.-	73.-	2,482.-	7,412.-	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์รุ่นเซาะร่อง 3" ขนาด60x120x0.4ซม. ตีชนชิด	135	ตร.ม.	330.-	44,550.-	75.-	10,125.-	54,675.-	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์รุ่นเซาะร่อง 3" ระบายอากาศ ขนาด60x120x0.4ซม.	223	ตร.ม.	335.-	74,705.-	75.-	16,725.-	91,430.-	
	ตีชนชิด โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	งานผนังและฝ้า								
	- ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์กว้าง 8" หนา 8 มม. ตีซ้อนเกล็ด โครงคร่าวเหล็กชุบ	313	ตร.ม.	700.-	219,100.-	วัสดุ + แรงงาน		219,100.-	
	สังกะสีภายนอก ส่วนภายในผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1.20x2.40 ม. ตีชนชิด								
	- ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด 1.20x2.40ม. ตีชนชิดกรู 2 ด้าน โครงคร่าวเหล็ก	45	ตร.ม.	620.-	27,900.-	วัสดุ + แรงงาน		27,900.-	
	ชุบสังกะสี								
	รวม				506,810.-		58,182.-		
	รวมเงินหน้า							564,992	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาหน้ายักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานผนังและฝ้า(ต่อ)								
	- ราวกันตกเหล็กกล่อง □ 38x38x1.6มม. ทาสี	45	ม.	450.-	20,250.-	วัสดุ + แรงงาน		20,250.-	
	งานผิวพื้น								
	- พื้นเทพูนทรายปรับระดับปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60ซม.	135	ตร.ม.	450.-	60,750.-	222.-	29,970.-	90,720.-	
	- ไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด 15x300x2.5ซม. ตีเว้นร่อง 1 ซม.	58	ตร.ม.	1,275.-	73,950.-	วัสดุ + แรงงาน		73,950.-	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ป1 พร้อมบานมุ้งลวดอลูมิเนียม	10	ชุด	8,000.-	80,000.-	วัสดุ + แรงงาน		80,000.-	
	- น1 พร้อมบานมุ้งลวดอลูมิเนียม	20	ชุด	6,500.-	130,000.-	วัสดุ + แรงงาน		130,000.-	
	งานทาสี								
	- งานทาสีอะครีลิคภายนอก	533	ตร.ม.	70.-	37,310.-	34.-	18,122.-	55,432.-	
	- งานทาสีอะครีลิคภายใน	550	ตร.ม.	70.-	38,500.-	30.-	16,500.-	55,000.-	
	รวม				440,760.-		64,592.-		
	รวมเงินหน้า							505,352	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบไฟฟ้าภายใน(บ้านพักนายทหารประทวน)								
	- CEILING TYPE LUMINAIRE 24W. LED LAMP	20	ชุด	2,100.-	42,000.-	165.-	3,300.-	45,300.-	
	- WATER PROOF LUMINAIRE 1x~8-10W. LED TUBE LAMP IP65	10	ชุด	1,000.-	10,000.-	115.-	1,150.-	11,150.-	
	- 2X9W. LED. EMERGENCY LIGHT /w. 2 Hrs. BATTERY BACKUP	10	ชุด	3,000.-	30,000.-	200.-	2,000.-	32,000.-	
	- 16A. 250 V.AC. ONE WAY SWITCH NUMBER "X" /w. BOX	30	ชุด	60.-	1,800.-	80.-	2,400.-	4,200.-	
	- 16A. 250V.AC. DUPLEX RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYPE	30	ชุด	200.-	6,000.-	90.-	2,700.-	8,700.-	
	- 16A. 250V.AC. SINGLE RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYPE	10	ชุด	110.-	1,100.-	90.-	900.-	2,000.-	
	- 16" CEILING FAN	20	ชุด	1,920.-	38,400.-	400.-	8,000.-	46,400.-	
	ตู้ CU.								
	- ตู้ CONSUMER UNIT ชนิด 6 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER								
	32AT. 2P. MCCB. 10 kA.IC	5	ตู้	2,618.-	13,090.-	800.-	4,000.-	17,090.-	
	- BRANCH BREAKER 10AT. 1P. 6 kA.	5	ชุด	158.-	790.-	-	-	790.-	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6 kA.	15	ชุด	158.-	2,370.-	-	-	2,370.-	
	- GROUNDING SYSTEM	5	ชุด	2,200.-	11,000.-	300.-	1,500.-	12,500.-	
	รวม				156,550.-		25,950.-		
	รวมเงินหน้านี้							182,500	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาภายใน								
	ท่อ PVC class 13.5								
	- ϕ 1/2 "	55	เมตร	13.-	715.-	30.-	1,650.-	2,365.-	
	อุปกรณ์เชื่อมต่อท่อ (PVC หนา)								
	- ข้อต่อ 90 ° ϕ 1/2 "	30	อัน	4.-	120.-	-	-	120.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T ϕ 1/2 "	10	อัน	5.-	50.-	-	-	50.-	
	- อุปกรณ์ยึดท่อ + อื่นๆ	1	งาน	-	-	500.-	500.-	500.-	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อฯ	1	งาน	-	-	500.-	500.-	500.-	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ								
	- BALL VALVE ϕ 1/2 "	5	ตัว	420.-	2,100.-	100.-	500.-	2,600.-	
	- HB. ϕ 1/2 "	10	ตัว	150.-	1,500.-	50.-	500.-	2,000.-	
	รวม				4,485.-		3,650.-		
	รวมเงินหน้านี้							8,135	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาภายใน(ต่อ)								
	+ เครื่องกรองน้ำดื่มอัตราการผลิตไม่น้อยกว่า 150 ลิตร/วัน ประกอบด้วย	5	ชุด	5,500.-	27,500.-	-	-	27,500.-	
	- ชุดกรองละเอียด 5 ไมครอน.								
	- ชุดกรองคาร์บอน								
	- ชุดกรองความกระด้าง								
	- เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวี								
	- บ่อवालว (VB)	5	บ่อ	1,500.-	7,500.-	วัสดุ+แรงงาน		7,500.-	
	GATE VALVE								
	- ๑ 1/2 "	5	ตัว	306.-	1,530.-	100.-	500.-	2,030.-	
	อุปกรณ์เชื่อมต่อท่อ (PVC หนา)								
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอกทองเหลือง ๒๐ x 1/2 "	10	อัน	72.-	720.-	-	-	720.-	
	รวม				37,250.-		500.-		
	รวมเงินหน้า							37,750	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบดับเพลิง								
	- ถังดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ABC ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์	5	ถัง	1,900.-	9,500.-	200.-	1,000.-	10,500.-	
	รวม				9,500.-		1,000.-		
	รวมเงินหน้า							10,500	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อาคารเก็บอาวุธ และอัมภ์ณ์ท์ (หมายเลข 6)								
	งานฐานรากและงานโครงสร้าง ค.ส.ล.								
	- ขุดดินและถมคืน	12	ลบ.ม.	-	-	99.-	1,188.-	1,188.-	
	- คอนกรีตหยาบ	0.32	ลบ.ม.	1,683.-	539.-	398.-	127.-	666.-	
	- แบบหล่อคอนกรีต	24	ตร.ม.	200.-	4,800.-	133.-	3,192.-	7,992.-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240ksc)	3.92	ลบ.ม.	1,823.-	7,146.-	391.-	1,533.-	8,679.-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB 9 mm.	0.12	ตัน	20,869.-	2,504.-	4,100.-	492.-	2,996.-	
	DB 12 mm.	0.13	ตัน	20,561.-	2,673.-	3,300.-	429.-	3,102.-	
	DB 16 mm.	0.12	ตัน	20,374.-	2,445.-	3,300.-	396.-	2,841.-	
	- ตะปู	6	กก.	43.-	258.-	-	-	258.-	
	- ลวดผูกเหล็ก	12	กก.	47.-	564.-	-	-	564.-	
	- SOLID PLANK หนา 0.05 ม. รับน้ำหนักบรรทุกทุกได้ไม่น้อยกว่า 200 kg./m.	27	ตร.ม.	250.-	6,750.-	25.-	675.-	7,425.-	
	- WIRE MESH Ø 4 mm. @ 0.20m.	27	ตร.ม.	28.-	756.-	5.-	135.-	891.-	
	รวม				28,435.-		8,167.-		
	รวมเงินหน้านี้							36,602	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฟ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฟ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- WF 150x150x7x10mm.(31.5kg./m.)	1,018	กก.	25.-	25,450.-	-	-	25,450.-	
	- □ 100x50x3.2mm.(7.01kg./m.)	265	กก.	25.-	6,625.-	-	-	6,625.-	
	- □ 75x75x3.2mm.(7.01kg./m.)	133	กก.	25.-	3,325.-	-	-	3,325.-	
	- [150x75x6.5x10mm.(18.6kg./m.)	176	กก.	25.-	4,400.-	-	-	4,400.-	
	- [125x50x20x2.3mm.(4.51kg./m.)	417	กก.	25.-	10,425.-	-	-	10,425.-	
	- L 50x50x4mm.(3.06kg./m.)	139	กก.	25.-	3,475.-	-	-	3,475.-	
	- PL 250x250x6mm.ยึดด้วย 4 DB16 Anchor Steel	6	ชุด	300.-	1,800.-	วัสดุ + แรงงาน		1,800.-	
	- ค่าแรงประกอบเหล็ก	2,148	กก.	-	-	12.-	25,776.-	25,776.-	
	- ชูบ HOT-DIP GALVANIZED	2,148	กก.	20.-	42,960.-	วัสดุ + แรงงาน		42,960.-	
	- สีรองพื้น PRIMER และสีน้ำมัน	96	ตร.ม.	150.-	14,400.-	73.-	7,008.-	21,408.-	
	รวม				112,860.-		32,784.-		
	รวมเงินหน้า							145,644	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานมุงหลังคา								
	- หลังคาเหล็กกริดลอน เคลือบสีหนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม.	66	ตร.ม.	335.-	22,110.-	70.-	4,620.-	26,730.-	
	- ครอบสันจั่วเหล็กกริดลอนเคลือบสี	11	ม.	265.-	2,915.-	50.-	550.-	3,465.-	
	- ครอบสันเชิงชายเหล็กเคลือบสี	12	ม.	175.-	2,100.-	50.-	600.-	2,700.-	
	- เชิงชายและบันลุ่มแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด 23x300x2.4 ซม.	34	ม.	145.-	4,930.-	73.-	2,482.-	7,412.-	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์รุ่นเซาะร่อง 3" ขนาด60x120x0.4ซม. ตีชนชิด โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	27	ตร.ม.	330.-	8,910.-	75.-	2,025.-	10,935.-	
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์รุ่นเซาะร่อง 3" ระบายอากาศ ขนาด60x120x0.4ซม. ตีชนชิด โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	44.5	ตร.ม.	335.-	14,908.-	75.-	3,338.-	18,245.-	
	งานผนังและฝ้า								
	- ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์กว้าง 8" หนา 8 มม. ตีซ้อนเกล็ด โครงคร่าวเหล็กชุบ สังกะสีภายนอก ส่วนภายในผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1.20x2.40 ม. ตีชนชิด	58	ตร.ม.	700.-	40,600.-	วัสดุ + แรงงาน		40,600.-	
	- ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด 1.20x2.40ม. ตีชนชิดกรู 2 ด้าน โครงคร่าวเหล็ก ชุบสังกะสี	9	ตร.ม.	620.-	5,580.-	วัสดุ + แรงงาน		5,580.-	
	รวม				102,053.-		13,615.-		
	รวมเงินหน้า							115,667	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบไฟฟ้าภายใน(อาคารเก็บอาวุธและอิมกัณฑ์)								
	- TAPER LUMINAIRE 1x~8-10W. LED TUBE LAMP	5	ชุด	650.-	3,250.-	115.-	575.-	3,825.-	
	- TAPER LUMINAIRE 2x~16-18W. LED TUBE LAMP	2	ชุด	1,310.-	2,620.-	150.-	300.-	2,920.-	
	- WATER PROOF LUMINAIRE 1x~8-10W. LED TUBE LAMP IP65	2	ชุด	1,000.-	2,000.-	115.-	230.-	2,230.-	
	- 2X9W. LED. EMERGENCY LIGHT /w. 2 Hrs. BATTERY BACKUP	2	ชุด	3,000.-	6,000.-	200.-	400.-	6,400.-	
	- 16A. 250 V.AC. ONE WAY SWITCH NUMBER "X" /w. BOX	6	ชุด	60.-	360.-	80.-	480.-	840.-	
	- 16A. 250V.AC. DUPLEX RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYPE	4	ชุด	200.-	800.-	90.-	360.-	1,160.-	
	- 16A. 250V.AC. SINGLE RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYPE	2	ชุด	110.-	220.-	90.-	180.-	400.-	
	ตู้ CU.								
	- ตู้ CONSUMER UNIT ชนิด 4 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER								
	32AT. 2P. MCCB. 10 kA.IC	1	ตู้	2,478.-	2,478.-	800.-	800.-	3,278.-	
	- BRANCH BREAKER 10AT. 1P. 6 kA.	1	ชุด	158.-	158.-	-	-	158.-	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6 kA.	2	ชุด	158.-	316.-	-	-	316.-	
	- GROUNDING SYSTEM	1	ชุด	2,200.-	2,200.-	300.-	300.-	2,500.-	
	รวม				20,402.-		3,625.-		
	รวมเงินหน้า							24,027	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักข์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- 1.5 Sq.mm. IEC-01	141	เมตร	6.-	846.-	5.-	705.-	1,551.-	
	- 2.5 Sq.mm. IEC-01	93	เมตร	8.-	744.-	7.-	651.-	1,395.-	
	- 4 Sq.mm. IEC-01	55	เมตร	12.-	660.-	10.-	550.-	1,210.-	
	- ท่อ Ø 15 mm. EMT.	32	ท่อน	76.-	2,432.-	66.-	2,112.-	4,544.-	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	5,000.-	5,000.-	-	-	5,000.-	
	รวม				9,682.-		4,018.-		
	รวมเงินหน้านี้							13,700	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาหน้ายักษ์		
สถานที่	จว. พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาภายใน(ต่อ)								
	- บ่อवालว (VB)	1	บ่อ	1,500.-	1,500.-	วัสดุ+แรงงาน		1,500.-	
	GATE VALVE								
	- ๑ 1/2 "	1	ตัว	306.-	306.-	100.-	100.-	406.-	
	อุปกรณ์ข้อต่อท่อ (PVC หนา)								
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอกทองเหลือง 20 x 1/2 "	2	อัน	72.-	144.-	-	-	144.-	
	รวม				1,950.-		100.-		
	รวมเงินหน้า							2,050	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เคาหน้ายักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบดับเพลิง								
	- ถังดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ABC ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์	1	ถัง	1,900.-	1,900.-	200.-	200.-	2,100.-	
	รวม				1,900.-		200.-		
	รวมเงินหน้า							2,100	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อาคารห้องน้ำ-ห้องส้วม(หมายเลข 7)	2	หลัง						
	<u>งานฐานรากและงานโครงสร้าง ค.ส.ล.</u>								
	- ขุดดินและถมคืน	24	ลบ.ม.	-	-	99.-	2,376.-	2,376.-	
	- คอนกรีตหยาบ	0.64	ลบ.ม.	1,683.-	1,077.-	398.-	255.-	1,332.-	
	- แบบหล่อคอนกรีต	102	ตร.ม.	200.-	20,400.-	133.-	13,566.-	33,966.-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240ksc)	16.48	ลบ.ม.	1,823.-	30,043.-	391.-	6,444.-	36,487.-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB 9 mm.	0.12	ตัน	20,869.-	2,504.-	4,100.-	492.-	2,996.-	
	DB 12 mm.	2.24	ตัน	20,561.-	46,057.-	3,300.-	7,392.-	53,449.-	
	DB 16 mm.	0.24	ตัน	20,374.-	4,890.-	3,300.-	792.-	5,682.-	
	- ตะปู	26	กก.	43.-	1,118.-	-	-	1,118.-	
	- ลวดผูกเหล็ก	78	กก.	47.-	3,666.-	-	-	3,666.-	
	รวม				109,755.-		31,316.-		
	รวมเงินหน้านี้							141,071	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาหน้ายักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- WF 194x150x6x9mm.(30.6kg./m.)	2,434	กก.	25.-	60,850.-	-	-	60,850.-	
	- □ 100x50x3.2mm.(7.01kg./m.)	796	กก.	25.-	19,900.-	-	-	19,900.-	
	- □ 75x75x3.2mm.(7.01kg./m.)	266	กก.	25.-	6,650.-	-	-	6,650.-	
	- [200x80x7.5x11mm.(24.6kg./m.)	466	กก.	25.-	11,650.-	-	-	11,650.-	
	- [125x50x20x2.3mm.(4.51kg./m.)	834	กก.	25.-	20,850.-	-	-	20,850.-	
	- L 50x50x4mm.(3.06kg./m.)	196	กก.	25.-	4,900.-	-	-	4,900.-	
	- PL 250x250x6mm.ยึดด้วย 4 DB16 Anchor Steel	12	ชุด	300.-	3,600.-	วัสดุ + แรงงาน		3,600.-	
	- ค่าแรงประกอบเหล็ก	4,992	กก.	-	-	12.-	59,904.-	59,904.-	
	- ชุบ HOT-DIP GALVANIZED	4,992	กก.	20.-	99,840.-	วัสดุ + แรงงาน		99,840.-	
	- สีรองพื้น PRIMER และสีน้ำมัน	206	ตร.ม.	150.-	30,900.-	73.-	15,038.-	45,938.-	
	รวม				259,140.-		74,942.-		
	รวมเงินหน้า							334,082	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานมุงหลังคา								
	- หลังคาเหล็กกริดลอน เคลือบสีหนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม.	132	ตร.ม.	335.-	44,220.-	70.-	9,240.-	53,460.-	
	- ครอบสันจั่วเหล็กกริดลอนเคลือบสี	22	ม.	265.-	5,830.-	50.-	1,100.-	6,930.-	
	- ครอบสันเชิงชายเหล็กเคลือบสี	24	ม.	175.-	4,200.-	50.-	1,200.-	5,400.-	
	- เชิงชายและบันลมแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด 23x300x2.4 ซม.	68	ม.	145.-	9,860.-	73.-	4,964.-	14,824.-	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์รุ่นเซาะร่อง 3" ขนาด60x120x0.4ซม. ตีชนชิด โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	54	ตร.ม.	330.-	17,820.-	75.-	4,050.-	21,870.-	
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์รุ่นเซาะร่อง 3" ระบายอากาศ ขนาด60x120x0.4ซม. ตีชนชิด โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	89	ตร.ม.	335.-	29,815.-	75.-	6,675.-	36,490.-	
	งานผนังและฝ้า								
	- ผนังก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	186	ตร.ม.	320.-	59,520.-	89.-	16,554.-	76,074.-	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	410	ตร.ม.	90.-	36,900.-	82.-	33,620.-	70,520.-	
	- ผนังก่ออิฐบล็อกช่องลม ขนาด 0.20x0.20 ม.	15	ตร.ม.	330.-	4,950.-	200.-	3,000.-	7,950.-	
	รวม				213,115.-		80,403.-		
	รวมเงินหน้า							293,518	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานผนังและฝ้า(ต่อ)								
	- ผนังกรุกระเบื้องเซรามิคขนาด 30x30 ซม.	54	ตร.ม.	300.-	16,200.-	166.-	8,964.-	25,164.-	
	- ราวกันตกเหล็กกล่อง ทาสี ขนาด [] 38x38x1.60 ม.	29	ม.	450.-	13,050.-	วัสดุ + แรงงาน		13,050.-	
	งานผิวพื้น								
	- พื้นเทพูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้องเซรามิคผิวด้าน ขนาด 30x30 ซม.	54	ตร.ม.	300.-	16,200.-	158.-	8,532.-	24,732.-	
	- ไม้พื้นไพบออร์ซีเมนต์ ขนาด 15x300x2.5 ซม. ตีเว้นร่อง 1 ซม.	23	ตร.ม.	1,275.-	29,325.-	วัสดุ + แรงงาน		29,325.-	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ป1	2	ชุด	7,000.-	14,000.-	วัสดุ + แรงงาน		14,000.-	
	- ป2	14	ชุด	5,000.-	70,000.-	วัสดุ + แรงงาน		70,000.-	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมนั่งราบพร้อมหม้อน้ำ	6	ชุด	5,200.-	31,200.-	450.-	2,700.-	33,900.-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	6	ชุด	3,490.-	20,940.-	450.-	2,700.-	23,640.-	
	- โถปัสสาวะชาย	6	ชุด	5,590.-	33,540.-	450.-	2,700.-	36,240.-	
	รวม				244,455.-		25,596.-		
	รวมเงินหน้า							270,051	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานสุขภัณฑ์(ต่อ)								
	- กระจกเงา ขนาด 0.60x0.90 ม.	6	ชุด	1,400.-	8,400.-	วัสดุ + แรงงาน		8,400.-	
	- สายอ่อนชำระ	6	ชุด	849.-	5,094.-	70.-	420.-	5,514.-	
	- ฝักบัวอาบน้ำก้านอ่อน	8	ชุด	1,281.-	10,248.-	70.-	560.-	10,808.-	
	- ที่ใส่สบู่	8	ชุด	302.-	2,416.-	120.-	960.-	3,376.-	
	งานทาสี								
	- งานทาสีอะครีลิคภายนอก	207	ตร.ม.	70.-	14,490.-	34.-	7,038.-	21,528.-	
	- งานทาสีอะครีลิคภายใน	125	ตร.ม.	70.-	8,750.-	30.-	3,750.-	12,500.-	
	รวม				49,398.-		12,728.-		
	รวมเงินหน้า							62,126	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบไฟฟ้าภายใน(ห้องน้ำ-ห้องส้วม)								
	- DOWNLIGHT LUMINAIRE 1x~12 W. LED BULB LAMP	14	ชุด	1,190.-	16,660.-	115.-	1,610.-	18,270.-	
	- TAPER LUMINAIRE 1x~16-18W. LED TUBE LAMP	4	ชุด	760.-	3,040.-	115.-	460.-	3,500.-	
	- WATER PROOF LUMINAIRE 1x~8-10W. LED TUBE LAMP IP65	4	ชุด	1,000.-	4,000.-	115.-	460.-	4,460.-	
	- WATER PROOF LUMINAIRE 1x~16-18W. LED TUBE LAMP IP65	4	ชุด	1,350.-	5,400.-	115.-	460.-	5,860.-	
	- 2X9W. LED. EMERGENCY LIGHT /w. 2 Hrs. BATTERY BACKUP	4	ชุด	3,000.-	12,000.-	200.-	800.-	12,800.-	
	- 16A. 250 V.AC. ONE WAY SWITCH NUMBER "X" /w. BOX	26	ชุด	60.-	1,560.-	80.-	2,080.-	3,640.-	
	- 16A. 250V.AC. DUPLEX RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYPE Wp.	6	ชุด	450.-	2,700.-	115.-	690.-	3,390.-	
	- 16A. 250V.AC. SINGLE RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYPE	4	ชุด	110.-	440.-	90.-	360.-	800.-	
	ตู้ CU.								
	- ตู้ CONSUMER UNIT ชนิด 4 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER								
	32AT. 2P. MCCB. 10 kA.IC	2	ตู้	2,478.-	4,956.-	800.-	1,600.-	6,556.-	
	- BRANCH BREAKER 10AT. 1P. 6 kA.	2	ชุด	158.-	316.-	-	-	316.-	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6 kA.	4	ชุด	158.-	632.-	-	-	632.-	
	- GROUNDING SYSTEM	2	ชุด	2,200.-	4,400.-	300.-	600.-	5,000.-	
	รวม				56,104.-		9,120.-		
	รวมเงินหน้านี้							65,224	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฟ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฟ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- 1.5 Sq.mm. IEC-01	614	เมตร	6.-	3,684.-	5.-	3,070.-	6,754.-	
	- 2.5 Sq.mm. IEC-01	138	เมตร	8.-	1,104.-	7.-	966.-	2,070.-	
	- 4 Sq.mm. IEC-01	56	เมตร	12.-	672.-	10.-	560.-	1,232.-	
	- ท่อ ø 15 mm. EMT.	92	ท่อน	76.-	6,992.-	66.-	6,072.-	13,064.-	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	14,000.-	14,000.-	-	-	14,000.-	
	รวม				26,452.-		10,668.-		
	รวมเงินหน้า							37,120	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาภายใน								
	ท่อ PVC class 13.5								
	- Ø 1/2 "	51	เมตร	13.-	663.-	30.-	1,530.-	2,193.-	
	- Ø 3/4 "	28	เมตร	16.-	448.-	30.-	840.-	1,288.-	
	- Ø 1 "	6	เมตร	25.-	150.-	30.-	180.-	330.-	
	- Ø 1 1/2 "	5	เมตร	43.-	215.-	30.-	150.-	365.-	
	อุปกรณ์เชื่อมต่อท่อ (PVC หนา)								
	- ข้อต่องอ 90 ° Ø 1/2 "	38	อัน	4.-	152.-	-	-	152.-	
	- ข้อต่องอ 90 ° Ø 3/4 "	8	อัน	5.-	40.-	-	-	40.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Ø 1/2 "	12	อัน	5.-	60.-	-	-	60.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Ø 3/4 "	10	อัน	7.-	70.-	-	-	70.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Ø 1 "	2	อัน	13.-	26.-	-	-	26.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T ลด Ø 3/4 " x 1/2 "	10	อัน	7.-	70.-	-	-	70.-	
	รวม				1,894.-		2,700.-		
	รวมเงินหน้านี้							4,594	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาภายใน(ต่อ)								
	อุปกรณ์เชื่อมต่อ (PVC หนา)								
	- ข้อต่อ 3 ทาง T ลด \varnothing 1 " x 1/2 "	6	อัน	16.-	96.-	-	-	96.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T ลด \varnothing 1 1/2 " x 3/4 "	2	อัน	29.-	58.-	-	-	58.-	
	- ข้อต่อตรง ลด \varnothing 3/4 " x 1/2 "	4	อัน	4.-	16.-	-	-	16.-	
	- ข้อต่อตรง ลด \varnothing 1 1/2 " x 1 "	2	อัน	12.-	24.-	-	-	24.-	
	- ข้อต่อตรง ลด \varnothing 1 " x 3/4 "	2	อัน	6.-	12.-	-	-	12.-	
	- ฝาครอบปิดปลายท่อ \varnothing 1/2 "	12	อัน	3.-	36.-	-	-	36.-	
	- ฝาครอบปิดปลายท่อ \varnothing 3/4 "	6	อัน	4.-	24.-	-	-	24.-	
	- อุปกรณ์ยึดท่อ + อื่นๆ	1	งาน	-	-	500.-	500.-	500.-	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อฯ	1	งาน	-	-	500.-	500.-	500.-	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ								
	- STOP VALVE \varnothing 1/2 "	18	อัน	250.-	4,500.-	50.-	900.-	5,400.-	
	รวม				4,766.-		1,900.-		
	รวมเงินหน้า							6,666	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน								
	ท่อโศโครก PVC CLASS 8.5								
	- Ø 2 "	6	เมตร	42.-	252.-	40.-	240.-	492.-	
	- Ø 2 1/2 "	6	เมตร	61.-	366.-	50.-	300.-	666.-	
	- Ø 4 "	21	เมตร	150.-	3,150.-	100.-	2,100.-	5,250.-	
	อุปกรณ์ข้อต่อท่อ (PVC บาง)								
	- ข้อต่องอ 45 ° Ø 2 1/2 "	6	อัน	19.-	114.-	-	-	114.-	
	- ข้อต่องอ 45 ° Ø 4 "	24	อัน	71.-	1,704.-	-	-	1,704.-	
	- ข้อต่องอ 90 ° Ø 2 "	6	อัน	12.-	72.-	-	-	72.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง Y Ø 4 "	4	อัน	161.-	644.-	-	-	644.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง Y ลด Ø 2 1/2 " x 2 "	6	อัน	75.-	450.-	-	-	450.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง Y ลด Ø 4 " x 2 1/2 "	2	อัน	43.-	86.-	-	-	86.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Y Ø 4 "	6	อัน	175.-	1,050.-	-	-	1,050.-	
	- H ช่วงสั้น Ø 5 "	6	อัน	124.-	744.-	-	-	744.-	
	รวม				8,632.-		2,640.-		
	รวมเงินหน้านี้							11,272	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน(ต่อ)								
	ท่อน้ำทิ้ง PVC CLASS 8.5								
	- Ø 1 1/2 "	6	เมตร	27.-	162.-	30.-	180.-	342.-	
	- Ø 2 "	3	เมตร	42.-	126.-	40.-	120.-	246.-	
	- Ø 2 1/2 "	7	เมตร	61.-	427.-	50.-	350.-	777.-	
	- Ø 3 "	18	เมตร	92.-	1,656.-	75.-	1,350.-	3,006.-	
	- Ø 4 "	23	เมตร	150.-	3,450.-	100.-	2,300.-	5,750.-	
	อุปกรณ์ข้อต่อท่อ (PVC บาง)								
	- ข้อต่องอ 45 ° Ø 1 1/2 "	12	อัน	5.-	60.-	-	-	60.-	
	- ข้อต่องอ 45 ° Ø 2 "	12	อัน	10.-	120.-	-	-	120.-	
	- ข้อต่องอ 45 ° Ø 2 1/2 "	4	อัน	19.-	76.-	-	-	76.-	
	- ข้อต่องอ 45 ° Ø 3 "	4	อัน	28.-	112.-	-	-	112.-	
	- ข้อต่องอ 45 ° Ø 4 "	22	อัน	71.-	1,562.-	-	-	1,562.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง Y Ø 4 "	4	อัน	161.-	644.-	-	-	644.-	
	รวม				8,395.-		4,300.-		
	รวมเงินหน้านี้							12,695	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน(ต่อ)								
	อุปกรณ์เชื่อมต่อท่อ (PVC บาง)								
	- ข้อต่อ 3 ทาง Y ลด $\varnothing 4 " \times 3 "$	2	อัน	165.-	330.-	-	-	330.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง TY $\varnothing 2 "$	6	อัน	34.-	204.-	-	-	204.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง TY $\varnothing 2 1/2 "$	6	อัน	72.-	432.-	-	-	432.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง TY $\varnothing 4 "$	6	อัน	175.-	1,050.-	-	-	1,050.-	
	- ข้อต่อตรง $\varnothing 3 "$	2	อัน	23.-	46.-	-	-	46.-	
	- ข้อต่อตรงลด $\varnothing 2 1/2 " \times 1 1/2 "$	6	อัน	16.-	96.-	-	-	96.-	
	- ข้อต่อตรง ลด $\varnothing 4 " \times 2 1/2 "$	2	อัน	43.-	86.-	-	-	86.-	
	อุปกรณ์ประกอบท่อน้ำทิ้ง								
	- CO $\varnothing 2 1/2 "$	2	ตัว	195.-	390.-	125.-	250.-	640.-	
	- CO $\varnothing 3 "$	2	ตัว	235.-	470.-	150.-	300.-	770.-	
	- CO $\varnothing 4 "$	2	ตัว	335.-	670.-	200.-	400.-	1,070.-	
	- FCO $\varnothing 4 "$	2	ตัว	520.-	1,040.-	-	-	1,040.-	
	- FD $\varnothing 2 "$	8	ตัว	265.-	2,120.-	-	-	2,120.-	
	รวม				6,934.-		950.-		
	รวมเงินหน้านี้							7,884	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน(ต่อ)								
	อุปกรณ์ประกอบท่อน้ำทิ้ง								
	- FD ø 4 "	6	ตัว	415.-	2,490.-	-	-	2,490.-	
	- P-TRAP ø 2 "	8	ตัว	237.-	1,896.-	-	-	1,896.-	
	- P-TRAP ø 4 "	6	ตัว	1,005.-	6,030.-	-	-	6,030.-	
	- FLEXIBLE CONNECTOR ø 4 "	10	ตัว	820.-	8,200.-	200.-	2,000.-	10,200.-	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิด ถังเกราะ-กรองไร้อากาศ ขนาดความจุ	2	ถัง	64,735.-	129,470.-	-	-	129,470.-	
	ไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม.								
	ฐานบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (จำนวน 2 บ่อ)								
	- งานขุดดิน	47.94	ลบ.ม.	-	-	99.-	4,746.-	4,746.-	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยม	18	ตัน	324.-	5,832.-	118.-	2,124.-	7,956.-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	4.90	ลบ.ม.	1,823.-	8,933.-	391.-	1,916.-	10,849.-	
	- ทรายหยาบ	13.58	ลบ.ม.	312.-	4,237.-	99.-	1,344.-	5,581.-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 mm.	0.18	ตัน	20,869.-	3,756.-	4,100.-	738.-	4,494.-	
	- แบบหล่อคอนกรีต	14	ตร.ม.	200.-	2,800.-	133.-	1,862.-	4,662.-	
	- ฝาเหล็กหล่อ ø 9 ม. แบบที่มีป้องกันกลิ่น	2	ฝา	2,350	4,700.-	-	-	4,700.-	
	รวม				178,344.-		14,730.-		
	รวมเงินหน้า							193,074	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน(ต่อ)								
	ฐานถังบำบัดน้ำเสีย บ่อซีม (จำนวน 4 บ่อ)								
	- งานขุดดิน	33.04	ลบ.ม.	-	-	99.-	3,271.-	3,271.-	
	- ทินเบอร์ 2	15.2	ลบ.ม.	312.-	4,742.-	99.-	1,505.-	6,247.-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	1.56	ลบ.ม.	1,823.-	2,844.-	391.-	610.-	3,454.-	
	- คอนกรีตหยาบ	0.96	ลบ.ม.	1,683.-	1,616.-	398.-	382.-	1,998.-	
	- ทราฮายาบ	1.04	ลบ.ม.	312.-	324.-	99.-	103.-	427.-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 mm.	0.28	ตัน	20,869.-	5,843.-	4,100.-	1,148.-	6,991.-	
	- แบบหล่อคอนกรีต	8.96	ตร.ม.	200.-	1,792.-	133.-	1,192.-	2,984.-	
	- วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป Ø 1.00 ม. เจาะรู Ø 5 มิลลิเมตร								
	โดยรอบทุกระยะ 0.10 ม.	20	วง	320.-	6,400.-	-	-	6,400.-	
	- ฝาเหล็กหล่อ Ø 9 ม. แบบที่มีป้องกันกลิ่น	4	ฝา	2,350	9,400.-	-	-	9,400.-	
	รวม				32,962.-		8,210.-		
	รวมเงินหน้า							41,172	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน(ต่อ)								
	ท่ออากาศ PVC CLASS 8.5								
	- \varnothing 1 1/2 "	47	เมตร	27.-	1,269.-	30.-	1,410.-	2,679.-	
	- \varnothing 2 "	19	เมตร	42.-	798.-	40.-	760.-	1,558.-	
	- \varnothing 3 "	8	เมตร	92.-	736.-	75.-	600.-	1,336.-	
	อุปกรณ์เชื่อมต่อท่อ (PVC บาง)								
	- ข้อต่องอ 90 ° \varnothing 2 "	12	อัน	12.-	144.-	-	-	144.-	
	- ข้อต่องอ 90 ° \varnothing 1 1/2 "	22	อัน	7.-	154.-	-	-	154.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T \varnothing 1 1/2 "	20	อัน	13.-	260.-	-	-	260.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T \varnothing 2 "	8	อัน	16.-	128.-	-	-	128.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T ลด \varnothing 4 " x 1 1/2 "	8	อัน	105.-	840.-	-	-	840.-	
	- ข้อต่อตรงลด \varnothing 2 " x 1 1/2 "	8	อัน	12.-	96.-	-	-	96.-	
	- อุปกรณ์ยึดท่อ + อื่นๆ (สุขาภิบาล)	1	งาน	-	-	3,000.-	3,000.-	3,000.-	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อฯ (สุขาภิบาล)	1	งาน	-	-	3,000.-	3,000.-	3,000.-	
	รวม				4,425.-		8,770.-		
	รวมเงินหน้านี้							13,195	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาหน้ายักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	อาคารเก็บเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(หมายเลข 8)								
	<u>งานโครงสร้าง ค.ส.ล.</u>								
	- ทราฮายาบ	2	ลบ.ม.	312.-	624.-	99.-	198.-	822.-	
	- แบบหล่อคอนกรีต	8	ตร.ม.	200.-	1,600.-	133.-	1,064.-	2,664.-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240ksc)	5.37	ลบ.ม.	1,823.-	9,790.-	391.-	2,100.-	11,889.-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB 9 mm.	0.01	ตัน	20,869.-	209.-	4,100.-	41.-	250.-	
	- ตะปู	2	กก.	43.-	86.-	-	-	86.-	
	- ลวดผูกเหล็ก	1	กก.	47.-	47.-	-	-	47.-	
	- WIRE MESH Ø 4 mm. @ 0.20m.	62	ตร.ม.	28.-	1,736.-	5.-	310.-	2,046.-	
	รวม				14,091.-		3,713.-		
	รวมเงินหน้า							17,804	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานมุงหลังคา								
	- หลังคาเหล็กรีดลอน เคลือบสีหนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม.	66	ตร.ม.	335.-	22,110.-	70.-	4,620.-	26,730.-	
	- ครอบสันจั่วเหล็กรีดลอนเคลือบสี	11	ม.	265.-	2,915.-	50.-	550.-	3,465.-	
	- ครอบสันเชิงชายเหล็กเคลือบสี	12	ม.	175.-	2,100.-	50.-	600.-	2,700.-	
	- เชิงชายและบันลุ่มแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด 23x300x2.4 ซม.	34	ม.	145.-	4,930.-	73.-	2,482.-	7,412.-	
	งานผนังและฝ้า								
	- ผนังลวดตาข่ายถักรูปขนมเปียกปูนช่องตา 1 1/2"x1 1/2" โครงคร่าวเหล็ก □ 1 1/2"x3" ทาสีกันสนิม ทาทับสีน้ำมัน	63	ตร.ม.	900.-	56,700.-	วัสดุ + แรงงาน		56,700.-	
	งานผิวพื้น								
	- พื้นเทพูนทรายปรับระดับ ผิวขัดมัน	27	ตร.ม.	100.-	2,700.-	82.-	2,214.-	4,914.-	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ป1	2	ชุด	7,500.-	15,000.-	วัสดุ + แรงงาน		15,000.-	
	รวม				106,455.-		10,466.-		
	รวมเงินหน้า							116,921	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบไฟฟ้าภายใน(อาคารเก็บเครื่องกำเนิดไฟฟ้า)								
	- TAPER LUMINAIRE 1x~16-18W. LED TUBE LAMP	2	ชุด	760.-	1,520.-	115.-	230.-	1,750.-	
	- 2X9W. LED. EMERGENCY LIGHT /w. 2 Hrs. BATTERY BACKUP	2	ชุด	3,000.-	6,000.-	200.-	400.-	6,400.-	
	- 16A. 250 V.AC. ONE WAY SWITCH NUMBER "X" /w. BOX	2	ชุด	60.-	120.-	80.-	160.-	280.-	
	- 16A. 250V.AC. DUPLEX RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYPE Wp.	2	ชุด	450.-	900.-	115.-	230.-	1,130.-	
	- 16A. 250V.AC. SINGLE RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYPE	2	ชุด	110.-	220.-	90.-	180.-	400.-	
	ตู้ CU.								
	- ตู้ CONSUMER UNIT ชนิด 4 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER								
	32AT. 2P. MCCB. 10 kA.IC	1	ตู้	2,478.-	2,478.-	800.-	800.-	3,278.-	
	- BRANCH BREAKER 10AT. 1P. 6 kA.	2	ชุด	158.-	316.-	-	-	316.-	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6 kA.	1	ชุด	158.-	158.-	-	-	158.-	
	- GROUNDING SYSTEM	1	ชุด	2,200.-	2,200.-	300.-	300.-	2,500.-	
	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- 1.5 Sq.mm. IEC-01	55	เมตร	6.-	330.-	5.-	275.-	605.-	
	- 2.5 Sq.mm. IEC-01	85	เมตร	8.-	680.-	7.-	595.-	1,275.-	
	- 4 Sq.mm. IEC-01	40	เมตร	12.-	480.-	10.-	400.-	880.-	
	- ท่อ ø 15 mm. EMT.	21	ท่อน	76.-	1,596.-	66.-	1,386.-	2,982.-	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	3,000.-	3,000.-	-	-	3,000.-	
	รวม				19,998.-		4,956.-		
	รวมเงินหน้า							24,954	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาภายใน								
	ท่อ PVC class 13.5								
	- Ø 1/2 "	7	เมตร	13.-	91.-	30.-	210.-	301.-	
	อุปกรณ์ข้อต่อท่อ (PVC หนา)								
	- ข้อต่องอ 90 ° Ø 1/2 "	4	อัน	4.-	16.-	-	-	16.-	
	- อุปกรณ์ยึดท่อ + อื่นๆ	1	งาน	-	-	50.-	50.-	50.-	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อฯ	1	งาน	-	-	50.-	50.-	50.-	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ								
	- HB. Ø 1/2 "	1	ตัว	150.-	150.-	50.-	50.-	200.-	
	งานระบบดับเพลิง								
	- ถังดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ABC ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์	1	ถัง	1,900.-	1,900.-	200.-	200.-	2,100.-	
	รวม				2,157.-		560.-		
	รวมเงินหน้านี้							2,717	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อาคารเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง(หมายเลข 9)								
	งานโครงสร้าง ค.ส.ล.								
	- ทราฮายาบ	1	ลบ.ม.	312.-	312.-	99.-	99.-	411.-	
	- แบบหล่อคอนกรีต	3	ตร.ม.	200.-	600.-	133.-	399.-	999.-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240ksc)	2.45	ลบ.ม.	1,823.-	4,466.-	391.-	958.-	5,424.-	
	- ตะปู	1	กก.	43.-	43.-	-	-	43.-	
	- WIRE MESH Ø 4 mm. @ 0.20m.	14	ตร.ม.	28.-	392.-	5.-	70.-	462.-	
	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- □ 100x50x3.2mm.(7.01kg./m.)	387	กก.	25.-	9,675.-	-	-	9,675.-	
	- □ 75x75x3.2mm.(7.01kg./m.)	133	กก.	25.-	3,325.-	-	-	3,325.-	
	- [75x45x15x2.3mm.(3.25kg./m.)	178	กก.	25.-	4,450.-	-	-	4,450.-	
	- L 50x50x4mm.(3.06kg./m.)	29	กก.	25.-	725.-	-	-	725.-	
	- PL 250x250x6mm.ยึดด้วย 4 DB16 Anchor Steel	6	ชุด	300.-	1,800.-	วัสดุ + แรงงาน		1,800.-	
	- ค่าแรงประกอบเหล็ก	727	กก.	-	-	12.-	8,724.-	8,724.-	
	- ชูบ HOT-DIP GALVANIZED	727	กก.	20.-	14,540.-	วัสดุ + แรงงาน		14,540.-	
	- สีรองพื้น PRIMER และสีน้ำมัน	44	ตร.ม.	150.-	6,600.-	73.-	3,212.-	9,812.-	
	รวม				46,928.-		13,462.-		
	รวมเงินหน้านี้							60,390	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานมุงหลังคา								
	- หลังคาเหล็กรีดลอน เคลือบสีหนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม.	39	ตร.ม.	335.-	13,065.-	70.-	2,730.-	15,795.-	
	- ครอบสันจั่วเหล็กรีดลอนเคลือบสี	6.5	ม.	265.-	1,723.-	50.-	325.-	2,048.-	
	- ครอบสันเชิงชายเหล็กเคลือบสี	12	ม.	175.-	2,100.-	50.-	600.-	2,700.-	
	- เชิงชายและบันลุ่มแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด 23x300x2.4 ซม.	25	ม.	145.-	3,625.-	73.-	1,825.-	5,450.-	
	งานผนังและฝ้า								
	- ผนังลวดตาข่ายถักรูปขนมเปียกปูนช่องตา 1 1/2"x1 1/2" โครงคร่าวเหล็ก □ 1 1/2"x3" ทาสีกันสนิม ทาทับสีน้ำมัน	36	ตร.ม.	900.-	32,400.-	วัสดุ + แรงงาน		32,400.-	
	งานผิวพื้น								
	- พื้นเทพูนทรายปรับระดับ ผิวขัดมันเรียบ	13.5	ตร.ม.	80.-	1,080.-	61.-	824.-	1,904.-	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ป1	2	ชุด	7,500.-	15,000.-	วัสดุ + แรงงาน		15,000.-	
	รวม				68,993.-		6,304.-		
	รวมเงินหน้า							75,296	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักซ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานทาสี								
	- งานทาสีกันสนิมทับสีน้ำมัน	40	ม.	150.-	6,000.-	วัสดุ + แรงงาน		6,000.-	
	รวม				6,000.-		0.-		
	รวมเงินหน้า							6,000	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เคาหน้ายักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายใน(อาคารเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง)								
	- WATER PROOF LUMINAIRE 1x~16-18W. LED TUBE LAMP IP65	2	ชุด	1,350.-	2,700.-	115.-	230.-	2,930.-	
	- 16A. 250 V.AC. ONE WAY SWITCH NUMBER "X" /w. BOX	1	ชุด	60.-	60.-	80.-	80.-	140.-	
	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- 1.5 Sq.mm. IEC-01	17	เมตร	6.-	102.-	5.-	85.-	187.-	
	- 2.5 Sq.mm. IEC-01	35	เมตร	8.-	280.-	7.-	245.-	525.-	
	- ท่อ ø 15 mm. EMT.	10	ท่อน	76.-	760.-	66.-	660.-	1,420.-	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	800.-	800.-	-	-	800.-	
	รวม				4,702.-		1,300.-		
	รวมเงินหน้า							6,002	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาภายใน								
	ท่อ PVC class 13.5								
	- \varnothing 1/2 "	4	เมตร	11.-	44.-	30.-	120.-	164.-	
	อุปกรณ์ข้อต่อท่อ (PVC หนา)								
	- ข้อต่อ 90 ° \varnothing 1/2 "	2	อัน	4.-	8.-	-	-	8.-	
	- อุปกรณ์ยึดท่อ + อื่นๆ	1	งาน	-	-	50.-	50.-	50.-	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อฯ	1	งาน	-	-	50.-	50.-	50.-	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ								
	- HB. \varnothing 1/2 "	1	ตัว	150.-	150.-	50.-	50.-	200.-	
	งานระบบดับเพลิง								
	- ถังดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ABC ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์	1	ถัง	1,900.-	1,900.-	200.-	200.-	2,100.-	
	รวม				2,102.-		470.-		
	รวมเงินหน้า							2,572	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ฐาน ค.ส.ล. วางถังเก็บน้ำ								
	งานฐานรากและงานโครงสร้าง ค.ส.ล.								
	- ขุดดินและถมคืน	47	ลบ.ม.	-	-	99.-	4,653.-	4,653.-	
	- คอนกรีตหยาบ	1.25	ลบ.ม.	1,683.-	2,104.-	398.-	498.-	2,601.-	
	- แบบหล่อคอนกรีต	223	ตร.ม.	200.-	44,600.-	133.-	29,659.-	74,259.-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240ksc)	37.65	ลบ.ม.	1,823.-	68,636.-	391.-	14,721.-	83,357.-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB 6 mm.	0.06	ตัน	22,134.-	1,328.-	4,100.-	246.-	1,574.-	
	RB 9 mm.	0.32	ตัน	20,869.-	6,678.-	4,100.-	1,312.-	7,990.-	
	DB 10 mm.	0.08	ตัน	20,561.-	1,645.-	3,300.-	264.-	1,909.-	
	DB 12 mm.	3.75	ตัน	20,561.-	77,104.-	3,300.-	12,375.-	89,479.-	
	DB 16 mm.	0.45	ตัน	20,374.-	9,168.-	3,300.-	1,485.-	10,653.-	
	DB 20 mm.	1.16	ตัน	20,374.-	23,634.-	2,900.-	3,364.-	26,998.-	
	- ตะปู	56	กก.	43.-	2,408.-	-	-	2,408.-	
	- ลวดผูกเหล็ก	175	กก.	47.-	8,225.-	-	-	8,225.-	
	รวม				245,530.-		68,577.-		
	รวมเงินหน้านี้							314,106	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เหาหน้ายักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานประปา								
	- ถังเก็บน้ำเสีจรูปไฟเบอร์กลาสเสริมแรงบนดินความจุไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม./ถัง	4	ถัง	194,205.-	776,820.-	-	-	776,820.-	
	ท่อ PVC CLASS 13.5								
	- ϕ 2 "	25	เมตร	63.-	1,575.-	40.-	1,000.-	2,575.-	
	อุปกรณ์ข้อต่อท่อ (PVC หนา)								
	- ข้อต่อ 3 ทาง T ϕ 2 "	8	อัน	40.-	320.-	-	-	320.-	
	- ท่อส้นฝาปิดหน้างาน เชื่อม ϕ 2 "	3	ชุด	224.-	672.-	-	-	672.-	
	- อุปกรณ์รองรับท่อ + อื่นๆ	1	งาน	1,500.-	1,500.-	วัสดุ+แรงงาน		1,500.-	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อฯ	1	งาน	500.-	500.-	วัสดุ+แรงงาน		500.-	
	GATE VALVE								
	ϕ 2 "	10	ตัว	1,716.-	17,160.-	400.-	4,000.-	21,160.-	
	รวม				798,547.-		5,000.-		
	รวมเงินหน้านี้							803,547	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	38-3-065
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เสาธงขนาด 11 ม.								
	<u>งานโครงสร้าง ค.ส.ล.</u>								
	- ขุดดินและถมคืน	6	ลบ.ม.	-	-	99.-	594.-	594.-	
	- ทราดยาบอัดแน่น	6	ลบ.ม.	312.-	1,872.-	99.-	594.-	2,466.-	
	- คอนกรีตยาบ	0.60	ลบ.ม.	1,683.-	1,010.-	398.-	398.-	1,408.-	
	- แบบหล่อคอนกรีต	16	ตร.ม.	200.-	3,200.-	133.-	2,128.-	5,328.-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240ksc)	7.51	ลบ.ม.	1,823.-	13,691.-	391.-	2,936.-	16,627.-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB 6 mm.	0.02	ตัน	22,134.-	443.-	4,100.-	82.-	525.-	
	RB 9 mm.	0.03	ตัน	20,869.-	626.-	4,100.-	123.-	749.-	
	DB 12 mm.	0.15	ตัน	20,561.-	3,084.-	3,300.-	495.-	3,579.-	
	DB 16 mm.	0.04	ตัน	20,374.-	815.-	3,300.-	132.-	947.-	
	- ตะปู	4	กก.	43.-	172.-	-	-	172.-	
	- ลวดผูกเหล็ก	8	กก.	47.-	376.-	-	-	376.-	
	- WIRE MESH Ø 4 mm. @0.20 ม.	26	ตร.ม.	28.-	728.-	5.-	130.-	858.-	
	รวม				26,016.-		7,612.-		
	รวมเงินหน้า							33,629	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	38-3-065
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานโครงเหล็กเสาธง								
	- ท่อเหล็ก Ø 5" x 4.5 มม.	1	ท่อน	2,255.-	2,255.-	-	-	2,255.-	
	- ท่อเหล็ก Ø 4" x 4.5 มม.	1	ท่อน	1,830.-	1,830.-	-	-	1,830.-	
	- ท่อเหล็ก Ø 3" x 4 มม.	1	ท่อน	1,445.-	1,445.-	-	-	1,445.-	
	- ท่อเหล็ก Ø 2" x 4 มม.	1	ท่อน	1,070.-	1,070.-	-	-	1,070.-	
	- ปลอกเหล็กหุ้มฐานเสา	1	อัน	3,000.-	3,000.-	-	-	3,000.-	
	- ปลอกเหล็กลดขนาดเสา 5" - 4"	1	อัน	1,800.-	1,800.-	-	-	1,800.-	
	- แผ่นเหล็กยึดเสา 4" - 3"	2	อัน	300.-	600.-	-	-	600.-	
	- ปลอกเหล็กหุ้มหัวท้ายเสากราฟ	1	ชุด	200.-	200.-	-	-	200.-	
	- ปลอกเหล็กหุ้มหัวท้ายเสาพรวน	1	ชุด	200.-	200.-	-	-	200.-	
	- แผ่นเหล็กยึดเสากราฟพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	200.-	200.-	-	-	200.-	
	'- แผ่นเหล็กยึดเสาพรวนพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	150.-	150.-	-	-	150.-	
	'- เชื่อมขัดตั้งเสากราฟและพรวน	1	ชุด	150.-	150.-	-	-	150.-	
	'- แกนพร้อมหัวเม็ดยึดเสา	3	ชุด	1,200.-	3,600.-	-	-	3,600.-	
	- หัวเสาไม้กลึง Ø 6"	1	อัน	1,500.-	1,500.-	-	-	1,500.-	
	- หัวเหล็กพร้อมรอก Ø 1"	7	ชุด	200.-	1,400.-	-	-	1,400.-	
	รวม				19,400.-		0.-		
	รวมเงินหน้า							19,400	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	38-3-065
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาหน้ายักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานโครงเหล็กเสาธง(ต่อ)								
	- ท่วงเหล็กรับสลิง Ø 1 1/2"	3	ชุด	20.-	60.-	-	-	60.-	
	- ลวดสลิง Ø 12 มม.	40	เมตร	60.-	2,400.-	-	-	2,400.-	
	- เกลี่ยวฟ่อนแรง ยาว 8"	3	ชุด	120.-	360.-	-	-	360.-	
	- แคลมป์บีจับสลิง	40	ชุด	20.-	800.-	-	-	800.-	
	- ท่วงเหล็ก Ø 12 มม. ยึดสลิง	3	ชุด	150.-	450.-	-	-	450.-	
	- สามง่ามทองแดงพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	600.-	600.-	-	-	600.-	
	- สายตัวนำทองแดงเปลือย Ø 16 มม.	15	เมตร	100.-	1,500.-	-	-	1,500.-	
	- แท่งทองแดง Ø 3/8" x 10 '	3	อัน	500.-	1,500.-	-	-	1,500.-	
	- เชือกใยสังเคราะห์	180	เมตร	40.-	7,200.-	-	-	7,200.-	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งเสาธง	1	งาน	-	-	16,500.-	16,500.-	16,500.-	
	- ชูบ HOT-DIP GALVANIZED	265	กก.	20.-	5,300.-	วัสดุ + แรงงาน		5,300.-	
	งานผิวพื้นและผนังฐานเสาธง								
	- พื้นกรวดล้าง	30	ตร.ม.	650.-	19,500.-	วัสดุ + แรงงาน		19,500.-	
	- ผนังหินล้างสีเทา , สีดำ	2.5	ตร.ม.	650.-	1,625.-	วัสดุ + แรงงาน		1,625.-	
	- ผนังหินล้างสีเทา , สีดำ	1.5	ตร.ม.	650.-	975.-	วัสดุ + แรงงาน		975.-	
	รวม				42,270.-		16,500.-		
	รวมเงินหน้านี้							58,770	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	38-3-065
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานทาสี								
	- สีรองพื้น PRIMER และสีน้ำมัน	7	ตร.ม.	150.-	1,050.-	73.-	511.-	1,561.-	
	รวม				1,050.-		511.-		
	รวมเงินหน้านี้							1,561	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061,62-5-018
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักซ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานภูมิทัศน์								
	งานลานคอนกรีต								
	- งานตากกลางตัดแต่งต้นไม้ และงานปรับสภาพพื้นที่	1	งาน	-	-	425,000.-	425,000.-	425,000.-	
	- ดินเดิมบดอัดแน่นตามสภาพพื้นที่เชิงเขา	541	ตร.ม.	-	-	50.-	27,050.-	27,050.-	
	- ทรายบดอัดแน่น	34	ลบ.ม.	312.-	10,608.-	99.-	3,366.-	13,974.-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240ksc)	86	ลบ.ม.	1,823.-	156,778.-	391.-	33,626.-	190,404.-	
	- WIRE MESH Ø 4 mm. @ 0.20 m.#	541	ตร.ม.	28.-	15,148.-	5.-	2,705.-	17,853.-	
	- DB 12 mm. ยาว 0.50 ม.	65	ชุด	15.-	975.-	วัสดุ + แรงงาน		975.-	
	- อุดรอยต่อด้วย MASTIC JOINT SEALER	19	ม.	50.-	950.-	วัสดุ + แรงงาน		950.-	
	- โฟมหนา 1 ซม.	38	ม.	15.-	570.-	วัสดุ + แรงงาน		570.-	
	รวม				185,029.-		491,747.-		
	รวมเงินหน้า							676,776	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061,62-5-018
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบไฟฟ้าภายนอก								
	- เสาค้ำไฟฟ้าแรงต่ำ คอ.ร. ขนาด 9.00 ม.	13	ต้น	4,500.-	58,500.-	-	-	58,500.-	
	- ตู้ STREET LIGHT CONTROL PANEL	1	ชุด	10,500.-	10,500.-	-	-	10,500.-	
	- GROUNDING SYSTEM	1	ชุด	2,200.-	2,200.-	-	-	2,200.-	
	- 100 A.3P. ATS.	2	ชุด	150,000.-	300,000.-	-	-	300,000.-	
	- UPS 2000VA.1P.	1	ชุด	13,000.-	13,000.-	-	-	13,000.-	
	- สายไฟฟ้า 10 Sq.mm. IEC-01	280	เมตร	35.-	9,800.-	-	-	9,800.-	
	- สายไฟฟ้า 16 Sq.mm. IEC-01	21	เมตร	55.-	1,155.-	-	-	1,155.-	
	- สายไฟฟ้า 25 Sq.mm. IEC-01	146	เมตร	86.-	12,556.-	-	-	12,556.-	
	- สายไฟฟ้า 50 Sq.mm. IEC-01	722	เมตร	164.-	118,408.-	-	-	118,408.-	
	- สายไฟฟ้า 3x6/6g Sq.mm. VCT-G	261	เมตร	102.-	26,622.-	-	-	26,622.-	
	- ท่อ ขนาด 20 mm. IMC	27	ท่อน	216.-	5,832.-	-	-	5,832.-	
	- ท่อ ขนาด 25 mm. IMC	3	ท่อน	291.-	873.-	-	-	873.-	
	- ท่อ ขนาด 40 mm. IMC	6	ท่อน	461.-	2,766.-	-	-	2,766.-	
	- ท่อ ขนาด 65 mm. HDPE	132	ท่อน	83.-	10,956.-	-	-	10,956.-	
	- PREFORMED 50 Sq.mm.	48	ชุด	166.-	7,968.-	-	-	7,968.-	
	- SECONDARY RACK 2 ลูกถ้วย	26	ชุด	200.-	5,200.-	-	-	5,200.-	
	- SECONDARY RACK 4 ลูกถ้วย	24	ชุด	400.-	9,600.-	-	-	9,600.-	
	รวม				595,936.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							595,936	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061,62-5-018	
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักซ์			
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์								
	Solar Cell 50 KW.								
	- PV.Module 370 w/ea.	136	ชุด	5,400.-	734,400.-	-	-	734,400.-	
	- Stuctural & Support	1	งาน	220,000.-	220,000.-	-	-	220,000.-	
	- Cable	1	งาน	80,000.-	80,000.-	-	-	80,000.-	
	- Control Panel AC.	1	ชุด	70,000.-	70,000.-	-	-	70,000.-	
	- Control Panel DC.	1	ชุด	70,000.-	70,000.-	-	-	70,000.-	
	- Inverter off-Grid HPS.50	1	ชุด	690,000.-	690,000.-	-	-	690,000.-	
	- ชุดแบตเตอรี่แบบ 65 KWH	1	งาน	2,900,000.-	2,900,000.-	-	-	2,900,000.-	
	- อาคารโรงคลุมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า	1	หลัง	82,720.-	82,720.-	-	-	82,720.-	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	80,000.-	80,000.-	-	-	80,000.-	
	- ค่าแรงระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า	1	งาน	-	-	400,000.-	400,000.-	400,000.-	
	รวม				4,927,120.-		400,000.-		
	รวมเงินหน้านี้							5,327,120	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061,62-5-018
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานประปาภายนอก								
	ท่อ HDPE PN 10 PE100								
	- 20 mm.	48	เมตร	16.-	768.-	30.-	1,440.-	2,208.-	
	- 25 mm.	23	เมตร	24.-	552.-	30.-	690.-	1,242.-	
	- 50 mm.	34	เมตร	54.-	1,836.-	50.-	1,700.-	3,536.-	
	- 63 mm.	150	เมตร	87.-	13,050.-	75.-	11,250.-	24,300.-	
	ท่อ GSP (Sleeve)								
	- \varnothing 1 1/2 "	4	เมตร	133.-	532.-	80.-	320.-	852.-	
	ข้อต่อ HDPE								
	- ข้อต่องอ 45 ° \varnothing 63 mm.	1	อัน	13.-	13.-	-	-	13.-	
	- ข้อต่องอ 90 ° \varnothing 20 mm.	4	อัน	15.-	60.-	-	-	60.-	
	- ข้อต่องอ 90 ° \varnothing 25 mm.	1	อัน	22.-	22.-	-	-	22.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T \varnothing 20 mm.	2	อัน	20.-	40.-	-	-	40.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T \varnothing 50 mm.	2	อัน	120.-	240.-	-	-	240.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T ลด \varnothing 25 x 20 mm.	2	อัน	28.-	56.-	-	-	56.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T ลด \varnothing 50 x 20 mm.	4	อัน	103.-	412.-	-	-	412.-	
	รวม				17,581.-		15,400.-		
	รวมเงินหน้า							32,981	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061,62-5-018
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานประปาภายนอก(ต่อ)								
	ข้อต่อ HDPE								
	- ข้อต่อ 3 ทาง T ลด \varnothing 63 x 20 mm.	3	อัน	195.-	585.-	-	-	585.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T ลด \varnothing 63 x 25 mm.	1	อัน	197.-	197.-	-	-	197.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T ลด \varnothing 63 x 50 mm.	2	อัน	207.-	414.-	-	-	414.-	
	- ข้อต่อตรง \varnothing 63 mm.	1	อัน	90.-	90.-	-	-	90.-	
	- ข้อต่อตรงลด \varnothing 25 x 20 mm.	2	อัน	16.-	32.-	-	-	32.-	
	- ข้อต่อตรงลด \varnothing 50 x 25 mm.	2	อัน	65.-	130.-	-	-	130.-	
	- END CAP \varnothing 63 mm.	1	อัน	242.-	242.-	-	-	242.-	
	- อุปกรณ์ยึดท่อ + อื่นๆ	1	งาน	1,064.-	1,064.-	319.-	319.-	1,383.-	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อฯ	1	งาน	532.-	532.-	160.-	160.-	691.-	
	ท่อ ค.ส.ล. (ชั้น 3)								
	- 0.8 ม.	9	เมตร	690.-	6,210.-	-	-	6,210.-	
	- ปูนยาแนว	1	งาน	500.-	500.-	วัสดุ + แรงงาน		500.-	
	- ดินซูด	69	ลบ.ม.	-	-	99.-	6,831.-	6,831.-	
	- ทราหยาบ	31	ลบ.ม.	208.-	6,448.-	91.-	2,821.-	9,269.-	
	รวม				16,443.-		10,131.-		
	รวมเงินหน้า							26,574	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061,62-5-018
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานประปาภายนอก(ต่อ)								
	- บ่อวาล์ว (VB)	6	บ่อ	1,500.-	9,000.-			9,000.-	
	GATE VALVE								
	- Ø 1/2 "	3	ตัว	341.-	1,023.-	100.-	300.-	1,323.-	
	- Ø 3/4 "	1	ตัว	480.-	480.-	150.-	150.-	630.-	
	- Ø 1 1/2 "	2	ตัว	1,411.-	2,822.-	300.-	600.-	3,422.-	
	STUB END								
	- Ø 1/2 "	3	ชุด	365.-	1,095.-	-	-	1,095.-	
	- Ø 3/4 "	1	ชุด	390.-	390.-	-	-	390.-	
	- Ø 1 1/2 "	2	ชุด	650.-	1,300.-	-	-	1,300.-	
	- งานสำรวจแหล่งน้ำบาดาลและเจาะสำรวจบ่อบาดาล	1	งาน	100,000.-	100,000.-			100,000.-	
	รายงานผลสำรวจแหล่งน้ำบาดาล								
	รวม				116,110.-		1,050.-		
	รวมเงินหน้า							117,160	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-3-039
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เชาหน้ายักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เสาอากาศ SELE SUPPURT TOWER 30.00 ม.								
	<u>งานเสาอากาศ</u>								
	- ขุดดินและถมคืน	135	ลบ.ม.	-	-	99.-	13,365.-	13,365.-	
	- ทราฮายาบ	3	ลบ.ม.	312.-	936.-	99.-	297.-	1,233.-	
	- คอนกรีตทราฮายาบ	2	ลบ.ม.	1,683.-	3,366.-	398.-	796.-	4,162.-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240ksc)	28	ลบ.ม.	1,823.-	51,044.-	391.-	10,948.-	61,992.-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB 9 mm.	0.24	ตัน	20,869.-	5,009.-	4,100.-	984.-	5,993.-	
	DB 16 mm.	1	ตัน	20,374.-	20,374.-	3,300.-	3,300.-	23,674.-	
	DB 20 mm.	0.98	ตัน	20,374.-	19,967.-	2,900.-	2,842.-	22,809.-	
	- แบบหล่อคอนกรีต	43	ตร.ม.	200.-	8,600.-	133.-	5,719.-	14,319.-	
	- ลวดผูกเหล็ก	67	กก.	47.-	3,149.-	-	-	3,149.-	
	- ตะปู	36	กก.	43.-	1,548.-	-	-	1,548.-	
	- WIRE MESH Ø 4 mm. @ 0.20 m.#	36	ตร.ม.	28.-	1,008.-	5.-	180.-	1,188.-	
	รวม				115,000.-		38,431.-		
	รวมเงินหน้านี้							153,431	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-3-039
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้างเสาอากาศเหล็ก								
	- L150x150x15 mm.	1,613	กก.	25.-	40,325.-	-	-	40,325.-	
	- L130x130x12 mm.	1,123	กก.	25.-	28,075.-	-	-	28,075.-	
	- L100x100x7mm.	257	กก.	25.-	6,425.-	-	-	6,425.-	
	- L75x75x6mm.	1,767	กก.	25.-	44,175.-	-	-	44,175.-	
	- L65x65x6mm.	1,045	กก.	25.-	26,125.-	-	-	26,125.-	
	- L50x50x6mm.	837	กก.	25.-	20,925.-	-	-	20,925.-	
	- ชั้นโดลิ้งเหล็กและชานพัก REST PLATFORM พร้อมราวป้องกันการตก โครงเหล็กชุบ HOT DIP ทาสี	1	งาน	200,000.-	200,000.-	วัสดุ + แรงงาน		200,000.-	
	- โครงสร้างเสาเหล็กชุบ HOT DIP GALVANIZED	1	งาน	140,000.-	140,000.-	วัสดุ + แรงงาน		140,000.-	
	- ทาสีรองพื้นที่ใช้งานกับเหล็กชุบสังกะสี และทาสีเสาอากาศเป็นชนิด ACRYLIC WATER BASED	266	ตร.ม.	150.-	39,900.-	73.-	19,418.-	59,318.-	
	- ค่าแรงประกอบโครงเหล็กเสาพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	-	-	135,000.-	135,000.-	135,000.-	
	รวม				545,950.-		154,418.-		
	รวมเงินหน้า							700,368	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-3-039
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบป้องกันฟ้าผ่า (SELF SUPPORT TOWER 30 M.)								
	- BLUNT END AIR TERMINAL	1	ชุด	1,360.-	1,360.-	-	-	1,360.-	
	- BARE COPPER CONDUCTOR Dia 9.5 mm.(70 Sq.mm.)	132	เมตร	213.-	28,116.-	-	-	28,116.-	
	- GROUND TEST BOX	1	ชุด	1,625.-	1,625.-	-	-	1,625.-	
	- GROUND INSPECTION PIT	1	ชุด	845.-	845.-	-	-	845.-	
	- COPPER CLAD STEEL GROUND ROAD Dai 5/8"	4	ชุด	780.-	3,120.-	-	-	3,120.-	
	- EXOTHERMIC WELDING	4	ชุด	200.-	800.-	-	-	800.-	
	- DOUBLE OBSTRUCTION LIGHT	1	ชุด	19,000.-	19,000.-	-	-	19,000.-	
	- CONTROL BOX DOUBLE OBSTRUCTION LIGHT (OUT DOOR)	1	ชุด	17,000.-	17,000.-	-	-	17,000.-	
	- 3x4/4g Sq.mm.	40	เมตร	128.-	5,120.-	-	-	5,120.-	
	- ท่อ Ø 25 mm. IMC	14	ท่อน	291.-	4,074.-	-	-	4,074.-	
	- ท่อ Ø 2" GSP	1	ท่อน	2,500.-	2,500.-	-	-	2,500.-	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	8,000.-	8,000.-	-	-	8,000.-	
	- ค่าแรงระบบป้องกันฟ้าผ่า	1	งาน	-	-	20,000.-	20,000.-	20,000.-	
	รวม				91,560.-		20,000.-		
	รวมเงินหน้า							111,560	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ครุภัณฑ์								
	อาคารสำนักงาน บก.(หมายเลข 1)								
	งานอาคาร								
	- โต๊ะทำงาน F1	13	ชุด	5,500.-	71,500.-	-	-	71,500.-	
	- เก้าอี้ทำงาน F2	13	ชุด	5,000.-	65,000.-	-	-	65,000.-	
	- ตู้เก็บเอกสารบานเปิดคู่ F3	6	ตู้	3,500.-	21,000.-	-	-	21,000.-	
	งานระบบไฟฟ้า								
	- เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 9,000 BTU	4	ชุด	15,300.-	61,200.-	วัสดุ + แรงงาน		61,200.-	
	- เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 BTU	2	ชุด	15,888.-	31,776.-	วัสดุ + แรงงาน		31,776.-	
	- โทรทัศน์ แบบ SMART TV ขนาด 40 นิ้ว	1	ชุด	13,084.-	13,084.-	-	-	13,084.-	
	อาคารประชุม(หมายเลข 2)								
	งานอาคาร								
	- โต๊ะทำงาน F1	1	ชุด	5,500.-	5,500.-	-	-	5,500.-	
	- เก้าอี้ทำงาน F2	14	ชุด	5,000.-	70,000.-	-	-	70,000.-	
	- โต๊ะประชุม F3	3	ชุด	7,500.-	22,500.-	-	-	22,500.-	
	- เตียงนอน F4	1	ชุด	8,900.-	8,900.-	-	-	8,900.-	
	รวม				370,460.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							370,460	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เคาหน้ายักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบไฟฟ้า								
	- เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 9,000 BTU	1	ชุด	15,300.-	15,300.-	วัสดุ + แรงงาน		15,300.-	
	- เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 BTU	2	ชุด	15,888.-	31,776.-	วัสดุ + แรงงาน		31,776.-	
	- โทรทัศน์ แบบ SMART TV ขนาด 55 นิ้ว	1	ชุด	18,317.-	18,317.-	-	-	18,317.-	
	อาคารโรงเลี้ยง(หมายเลข 3)								
	งานอาคาร								
	- โต๊ะอาหาร F1	4	ชุด	7,500.-	30,000.-	-	-	30,000.-	
	- เก้าอี้รับประทานอาหาร F2	16	ชุด	3,500.-	56,000.-	-	-	56,000.-	
	- Sink สแตนเลส ชนิด 2 หลุม รวมก๊อก พร้อมขาตั้งและชั้นวาง F3	1	ชุด	7,900.-	7,900.-	-	-	7,900.-	
	งานระบบไฟฟ้า								
	- โทรทัศน์ แบบ SMART TV ขนาด 40 นิ้ว	1	ชุด	13,084.-	13,084.-	-	-	13,084.-	
	รวม				172,377.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							172,377	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อาคารพักสัญญาบัตร(หมายเลข 4) จำนวน 2 หลัง								
	- เตียงนอน F1	2	ชุด	8,900.-	17,800.-	-	-	17,800.-	
	- ตู้เหล็กใส่เสื้อผ้า F2	2	ตู้	9,700.-	19,400.-	-	-	19,400.-	
	อาคารกองรักษาการณ์ (หมายเลข 4)								
	- โต๊ะทำงาน F1	1	ชุด	5,500.-	5,500.-	-	-	5,500.-	
	- เก้าอี้ทำงาน F2	1	ชุด	5,000.-	5,000.-	-	-	5,000.-	
	อาคารปฏิบัติการสื่อสาร (หมายเลข 4)								
	- เตียงนอน F1	1	ชุด	8,900.-	8,900.-	-	-	8,900.-	
	- ตู้เหล็กใส่เสื้อผ้า F2	1	ตู้	9,700.-	9,700.-	-	-	9,700.-	
	อาคารพักประทวน (หมายเลข 5) จำนวน 5 หลัง								
	- เตียงนอน 2 ชั้น F1	20	ชุด	18,500.-	370,000.-	-	-	370,000.-	
	- ตู้เหล็กใส่เสื้อผ้า F2	40	ตู้	9,700.-	388,000.-	-	-	388,000.-	
	รวม				824,300.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							824,300	

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน	งานอาคาร				
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เหาหน้ายักษ์				
สถานที่ก่อสร้าง จว.พังงา	แบบเลขที่	62-2-061, 38-3-065, 62-3-039, 62-5-018			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สอ.รฝ.	แบบ ปร. 4 ที่แนบ	จำนวน	123 แผ่น	

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	อาคารสำนักงาน บก.	741,694.-			
2	อาคารประชุม	545,059.-			
3	อาคารโรงเลี้ยง	791,923.-			
4	อาคารสัญญาบัตร จำนวน 2 หลัง	548,394.-			
5	อาคารรักษาการณ์	274,197.-			
6	อาคารปฏิบัติการสื่อสาร	263,391.-			
7	อาคารพักประทวน จำนวน 5 หลัง	2,306,530.-			
8	อาคารเก็บอาวุธ และอมภัณฑ์	487,132.-			
9	อาคารห้องน้ำ-ห้องส้วม จำนวน 2 หลัง	1,496,525.-			
10	อาคารเก็บเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	249,710.-			
11	อาคารเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง	150,260.-			
12	ฐาน ค.ส.ล. วางถังเก็บน้ำ	1,117,653.-			
13	เสาธงราชนาวิสูง 11 ม.	113,360.-			
14	งานภูมิทัศน์+ระบบไฟฟ้าภายนอก+ระบบประปาภายนอก	7,176,923.-			
15	งานเสาอากาศ	965,359.-			
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	17,228,111.-	1.2494	21,524,801.-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%			
	VAT	7%			
	รวมราคาก่อสร้าง			21,524,801.-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|---|---------------------|
| น.อ. สมหมาย แสงวงกิจ
(สมหมาย แสงวงกิจ) | ประธานกรรมการ |
| น.ท. สมศักดิ์ อนุญา
(สมศักดิ์ อนุญา) | กรรมการและเลขานุการ |
| ร.ท. ศุภกิจ โจนนาบุตร
(ศุภกิจ โจนนาบุตร) | กรรมการ |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061, 38-3-065, 62-3-039, 62-5-018
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เหาหน้ายักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)	หมายเหตุ
				(ค่าก่อสร้าง)	
1	ค่าขนส่งวัสดุ	1	งาน	324,000.-	
รวมเงิน ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ				324,000.-	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อาคารสำนักงาน บก.(หมายเลข 1)								
	งานฐานรากและงานโครงสร้าง ค.ส.ล.								
	- ขุดดินและถมคืน	16	ลบ.ม.	-	-	99.-	1,584.-	1,584.-	
	- คอนกรีตหยาบ	0.42	ลบ.ม.	1,683.-	707.-	398.-	167.-	874.-	
	- แบบหล่อคอนกรีต	32	ตร.ม.	200.-	6,400.-	133.-	4,256.-	10,656.-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240ksc)	5.53	ลบ.ม.	1,823.-	10,081.-	391.-	2,162.-	12,243.-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB 9 mm.	0.16	ตัน	20,869.-	3,339.-	4,100.-	656.-	3,995.-	
	DB 12 mm.	0.17	ตัน	20,561.-	3,495.-	3,300.-	561.-	4,056.-	
	DB 16 mm.	0.16	ตัน	20,374.-	3,260.-	3,300.-	528.-	3,788.-	
	- ตะปู	8	กก.	43.-	344.-	-	-	344.-	
	- ลวดผูกเหล็ก	15	กก.	47.-	705.-	-	-	705.-	
	- SOLID PLANK หนา 0.05 ม. รับน้ำหนักบรรทุกทุกได้ไม่น้อยกว่า 200 kg./ม.	41	ตร.ม.	250.-	10,250.-	25.-	1,025.-	11,275.-	
	- WIRE MESH Ø 4 mm. @ 0.20m.	41	ตร.ม.	28.-	1,148.-	5.-	205.-	1,353.-	
	รวม				39,729.-		11,144.-		
	รวมเงินหน้านี้							50,874	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานมุงหลังคา								
	- หลังคาเหล็กกริดลอน เคลือบสีหนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม.	93	ตร.ม.	335.-	31,155.-	70.-	6,510.-	37,665.-	
	- ครอบสันจั่วเหล็กกริดลอนเคลือบสี	15.5	ม.	265.-	4,108.-	50.-	775.-	4,883.-	
	- ครอบสันเชิงชายเหล็กเคลือบสี	12	ม.	175.-	2,100.-	50.-	600.-	2,700.-	
	- เชิงชายและบันลุ่มแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด 23x300x2.4 ซม.	43	ม.	145.-	6,235.-	73.-	3,139.-	9,374.-	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์รุ่นเซาะร่อง 3" ขนาด60x120x0.4ซม. ตีชนชิด	40.5	ตร.ม.	330.-	13,365.-	75.-	3,038.-	16,403.-	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์รุ่นเซาะร่อง 3" ระบายอากาศ ขนาด60x120x0.4ซม.	61	ตร.ม.	335.-	20,435.-	75.-	4,575.-	25,010.-	
	ตีชนชิด โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	งานผนังและฝ้า								
	- ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์กว้าง 8" หนา 8 มม. ตีซ้อนเกล็ด โครงคร่าวเหล็กชุบ	82	ตร.ม.	700.-	57,400.-	วัสดุ + แรงงาน		57,400.-	
	สังกะสีภายนอก ส่วนภายในผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1.20x2.40 ม. ตีชนชิด								
	- ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด 1.20x2.40ม. ตีชนชิดกรู 2 ด้าน โครงคร่าวเหล็ก	27	ตร.ม.	620.-	16,740.-	วัสดุ + แรงงาน		16,740.-	
	ชุบสังกะสี								
	รวม				151,538.-		18,637.-		
	รวมเงินหน้า							170,174	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานผนังและฝ้า(ต่อ)								
	- ราวกันตกเหล็กกล่อง □ 38x38x1.6มม. ทาสี	12	ม.	450.-	5,400.-	วัสดุ + แรงงาน		5,400.-	
	- บันไดเหล็กขึ้น-ลง อาคารด้านหน้าทาสี	3	ชุด	3,000.-	9,000.-	วัสดุ + แรงงาน		9,000.-	
	งานผิวพื้น								
	- พื้นเทพูนทรายปรับระดับปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60ซม.	40.5	ตร.ม.	450.-	18,225.-	222.-	8,991.-	27,216.-	
	- ไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด 15x300x2.5ซม. ตีเว้นร่อง 1 ซม.	17	ตร.ม.	1,275.-	21,675.-	วัสดุ + แรงงาน		21,675.-	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ป1 พร้อมบานมุ้งลวดอลูมิเนียม	1	ชุด	13,000.-	13,000.-	วัสดุ + แรงงาน		13,000.-	
	- ป2 พร้อมบานมุ้งลวดอลูมิเนียม	3	ชุด	8,000.-	24,000.-	วัสดุ + แรงงาน		24,000.-	
	- น1 พร้อมบานมุ้งลวดอลูมิเนียม	6	ชุด	6,500.-	39,000.-	วัสดุ + แรงงาน		39,000.-	
	งานทาสี								
	- งานทาสีอะครีลิคภายนอก	161	ตร.ม.	70.-	11,270.-	34.-	5,474.-	16,744.-	
	- งานทาสีอะครีลิคภายใน	175	ตร.ม.	70.-	12,250.-	30.-	5,250.-	17,500.-	
	รวม				153,820.-		19,715.-		
	รวมเงินหน้า							173,535	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบไฟฟ้าภายใน(อาคารสำนักงาน)								
	- TAPER LUMINAIRE 2x~16-20W. LED TUBE LAMP	6	ชุด	1,310.-	7,860.-	150.-	900.-	8,760.-	
	- WATER PROOF LUMINAIRE 1x~16-18W. LED TUBE LAMP IP65	2	ชุด	1,350.-	2,700.-	115.-	230.-	2,930.-	
	- 2X9W. LED. EMERGENCY LIGHT /w. 2 Hrs. BATTERY BACKUP	4	ชุด	3,000.-	12,000.-	200.-	800.-	12,800.-	
	- 16A. 250 V.AC. ONE WAY SWITCH NUMBER "X" /w. BOX	8	ชุด	60.-	480.-	80.-	640.-	1,120.-	
	- 16A. 250V.AC. DUPLEX RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYPE	19	ชุด	200.-	3,800.-	90.-	1,710.-	5,510.-	
	- 16A. 250V.AC. SINGLE RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYPE	4	ชุด	110.-	440.-	90.-	360.-	800.-	
	- 16" CEILING FAN	2	ชุด	1,920.-	3,840.-	400.-	800.-	4,640.-	
	- 16" WALL FAN	3	ชุด	2,560.-	7,680.-	400.-	1,200.-	8,880.-	
	ตู้ LC-1								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 30 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER 63/100AT./AF. 3P. MCCB. 18kA.I.C. at.416 V.AC.	1	ชุด	11,690.-	11,690.-	1,500.-	1,500.-	13,190.-	
	- BRANCH BREAKER 10AT. 1P. 6kA.	3	ชุด	158.-	474.-	-	-	474.-	
	- BRANCH BREAKER 16AT. 1P. 6kA.	4	ชุด	158.-	632.-	-	-	632.-	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA.	8	ชุด	158.-	1,264.-	-	-	1,264.-	
	- GROUNDING SYSTEM	1	ชุด	2,200.-	2,200.-	300.-	300.-	2,500.-	
	- DIGITAL RECEIVER	1	ชุด	1,500.-	1,500.-	วัสดุ + แรงงาน		1,500.-	
	- TELEVISION OUTLET	1	ชุด	200.-	200.-	90.-	90.-	290.-	
	- WATER PROOF JUNCTION BOX FOR AIR CONDITION	5	ชุด	90.-	450.-	60.-	300.-	750.-	
	รวม				57,210.-		8,830.-		
	รวมเงินหน้านี้							66,040	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- 1.5 Sq.mm. IEC-01	214	เมตร	6.-	1,284.-	5.-	1,070.-	2,354.-	
	- 2.5 Sq.mm. IEC-01	398	เมตร	8.-	3,184.-	7.-	2,786.-	5,970.-	
	- 4 Sq.mm. IEC-01	334	เมตร	12.-	4,008.-	10.-	3,340.-	7,348.-	
	- RG-6	53	เมตร	13.-	689.-	7.-	371.-	1,060.-	
	- RG-11	20	เมตร	34.-	680.-	10.-	200.-	880.-	
	- ท่อ Ø 15 mm. EMT.	122	ท่อน	76.-	9,272.-	66.-	8,052.-	17,324.-	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	16,000.-	16,000.-	-	-	16,000.-	
	ระบบปรับอากาศ (อาคารสำนักงาน 1)								
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 3/4" PVC.	5	ท่อน	46.-	230.-	100.-	500.-	730.-	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง	20	เมตร	35.-	700.-	14.-	280.-	980.-	
	- รางครอบท่อน้ำยา	20	เมตร	130.-	2,600.-	50.-	1,000.-	3,600.-	
	- สารทำความสะอาด	1	งาน	1,063.-	1,063.-	-	-	1,063.-	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	6,000.-	6,000.-	-	-	6,000.-	
	รวม				45,710.-		17,599.-		
	รวมเงินหน้า							63,309	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาภายใน								
	ท่อ PVC class 13.5								
	- Ø 1/2 "	18	เมตร	13.-	234.-	30.-	540.-	774.-	
	อุปกรณ์ข้อต่อท่อ (PVC หนา)								
	- ข้อต่อ 90 ° Ø 1/2 "	6	อัน	4.-	24.-	-	-	24.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Ø 1/2 "	2	อัน	5.-	10.-	-	-	10.-	
	- อุปกรณ์ยึดท่อ + อื่นๆ	1	งาน	-	-	100.-	100.-	100.-	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อฯ	1	งาน	-	-	100.-	100.-	100.-	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ								
	- BALL VALVE Ø 1/2 "	1	ตัว	420.-	420.-	100.-	100.-	520.-	
	- HB. Ø 1/2 "	2	ตัว	150.-	300.-	50.-	100.-	400.-	
	รวม				988.-		940.-		
	รวมเงินหน้านี้							1,928	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาภายใน(ต่อ)								
	+ เครื่องกรองน้ำดื่มอัตราผลิตไม่น้อยกว่า 150 ลิตร/วัน ประกอบด้วย	1	ชุด	5,500.-	5,500.-	-	-	5,500.-	
	- ชุดกรองละเอียด 5 ไมครอน.								
	- ชุดกรองคาร์บอน								
	- ชุดกรองความกระด้าง								
	- เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวี								
	- บ่อवालว (VB)	1	บ่อ	1,500.-	1,500.-	วัสดุ+แรงงาน		1,500.-	
	GATE VALVE								
	- Ø 1/2 "	1	ตัว	306.-	306.-	100.-	100.-	406.-	
	อุปกรณ์ข้อต่อท่อ (PVC หนา)								
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอกทองเหลืองØ 20 x 1/2 "	2	อัน	72.-	144.-	-	-	144.-	
	รวม				7,450.-		100.-		
	รวมเงินหน้า							7,550	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฟ. เขาน้ำยักซ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฟ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบดับเพลิง								
	- ถังดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ABC ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์	1	ถัง	1,900.-	1,900.-	200.-	200.-	2,100.-	
	รวม				1,900.-		200.-		
	รวมเงินหน้านี้							2,100	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อาคารประชุม(หมายเลข 2)								
	งานฐานรากและงานโครงสร้าง ค.ส.ล.								
	- ขุดดินและถมคืน	12	ลบ.ม.	-	-	99.-	1,188.-	1,188.-	
	- คอนกรีตหยาบ	0.32	ลบ.ม.	1,683.-	539.-	398.-	127.-	666.-	
	- แบบหล่อคอนกรีต	24	ตร.ม.	200.-	4,800.-	133.-	3,192.-	7,992.-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240ksc)	3.92	ลบ.ม.	1,823.-	7,146.-	391.-	1,533.-	8,679.-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB 9 mm.	0.12	ตัน	20,869.-	2,504.-	4,100.-	492.-	2,996.-	
	DB 12 mm.	0.13	ตัน	20,561.-	2,673.-	3,300.-	429.-	3,102.-	
	DB 16 mm.	0.12	ตัน	20,374.-	2,445.-	3,300.-	396.-	2,841.-	
	- ตะปู	6	กก.	43.-	258.-	-	-	258.-	
	- ลวดผูกเหล็ก	12	กก.	47.-	564.-	-	-	564.-	
	- SOLID PLANK หนา 0.05 ม. รับน้ำหนักบรรทุกทุกได้ไม่น้อยกว่า 200 kg./ม.	27	ตร.ม.	250.-	6,750.-	25.-	675.-	7,425.-	
	- WIRE MESH Ø 4 mm. @ 0.20m.	27	ตร.ม.	28.-	756.-	5.-	135.-	891.-	
	รวม				28,435.-		8,167.-		
	รวมเงินหน้านี้							36,602	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานมุงหลังคา								
	- หลังคาเหล็กกริดลอน เคลือบสีหนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม.	66	ตร.ม.	335.-	22,110.-	70.-	4,620.-	26,730.-	
	- ครอบสันจั่วเหล็กกริดลอนเคลือบสี	11	ม.	265.-	2,915.-	50.-	550.-	3,465.-	
	- ครอบสันเชิงชายเหล็กเคลือบสี	12	ม.	175.-	2,100.-	50.-	600.-	2,700.-	
	- เชิงชายและบันลุ่มแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด 23x300x2.4 ซม.	34	ม.	145.-	4,930.-	73.-	2,482.-	7,412.-	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์รุ่นเซาะร่อง 3" ขนาด60x120x0.4ซม. ตีชนชิด	27	ตร.ม.	330.-	8,910.-	75.-	2,025.-	10,935.-	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์รุ่นเซาะร่อง 3" ระบายอากาศ ขนาด60x120x0.4ซม.	44.5	ตร.ม.	335.-	14,908.-	75.-	3,338.-	18,245.-	
	ตีชนชิด โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	งานผนังและฝ้า								
	- ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์กว้าง 8" หนา 8 มม. ตีซ้อนเกล็ด โครงคร่าวเหล็กชุบ	60	ตร.ม.	700.-	42,000.-	วัสดุ + แรงงาน		42,000.-	
	สังกะสีภายนอก ส่วนภายในผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1.20x2.40 ม. ตีชนชิด								
	- ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด 1.20x2.40ม. ตีชนชิดกรู 2 ด้าน โครงคร่าวเหล็ก	9	ตร.ม.	620.-	5,580.-	วัสดุ + แรงงาน		5,580.-	
	ชุบสังกะสี								
	รวม				103,453.-		13,615.-		
	รวมเงินหน้า							117,067	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานผนังและฝ้า(ต่อ)								
	- ราวกันตกเหล็กกล่อง □ 38x38x1.6มม. ทาสี	9	ม.	450.-	4,050.-	วัสดุ + แรงงาน		4,050.-	
	งานผิวพื้น								
	- พื้นเทพูนทรายปรับระดับปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60ซม.	27	ตร.ม.	450.-	12,150.-	222.-	5,994.-	18,144.-	
	- ไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด 15x300x2.5ซม. ตีเว้นร่อง 1 ซม.	11.5	ตร.ม.	1,275.-	14,663.-	วัสดุ + แรงงาน		14,663.-	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ป1 พร้อมบานมุ้งลวดอลูมิเนียม	1	ชุด	13,000.-	13,000.-	วัสดุ + แรงงาน		13,000.-	
	- ป2 พร้อมบานมุ้งลวดอลูมิเนียม	1	ชุด	8,000.-	8,000.-	วัสดุ + แรงงาน		8,000.-	
	- น1 พร้อมบานมุ้งลวดอลูมิเนียม	4	ชุด	6,500.-	26,000.-	วัสดุ + แรงงาน		26,000.-	
	งานทาสี								
	- งานทาสีอะครีลิคภายนอก	123	ตร.ม.	70.-	8,610.-	34.-	4,182.-	12,792.-	
	- งานทาสีอะครีลิคภายใน	105	ตร.ม.	70.-	7,350.-	30.-	3,150.-	10,500.-	
	รวม				93,823.-		13,326.-		
	รวมเงินหน้า							107,149	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบไฟฟ้าภายใน(อาคารประชุม)								
	- DOWNLIGHT LUMINAIRE 1x~12 W. LED BULB LAMP	12	ชุด	1,190.-	14,280.-	115.-	1,380.-	15,660.-	
	- WATER PROOF LUMINAIRE 1x~8-10W. LED TUBE LAMP IP65	3	ชุด	1,000.-	3,000.-	115.-	345.-	3,345.-	
	- 2X9W. LED. EMERGENCY LIGHT /w. 2 Hrs. BATTERY BACKUP	2	ชุด	3,000.-	6,000.-	200.-	400.-	6,400.-	
	- 16A. 250 V.AC. ONE WAY SWITCH NUMBER "X" /w. BOX	6	ชุด	60.-	360.-	80.-	480.-	840.-	
	- 16A. 250V.AC. DUPLEX RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYPE	9	ชุด	200.-	1,800.-	90.-	810.-	2,610.-	
	- 16A. 250V.AC. SINGLE RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYPE	2	ชุด	110.-	220.-	90.-	180.-	400.-	
	- 16" CEILING FAN	3	ชุด	1,920.-	5,760.-	400.-	1,200.-	6,960.-	
	ตู้ CU.								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิด 18 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER								
	50/100AT./AF. 3P. MCCB. 18kA.I.C. at.416 V.AC.	1	ตู้	10,500.-	10,500.-	1,000.-	1,000.-	11,500.-	
	- BRANCH BREAKER 10AT. 1P. 6 kA.	1	ชุด	158.-	158.-	-	-	158.-	
	- BRANCH BREAKER 16AT. 1P. 6 kA.	3	ชุด	158.-	474.-	-	-	474.-	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6 kA.	3	ชุด	158.-	474.-	-	-	474.-	
	- GROUNDING SYSTEM	1	ชุด	2,200.-	2,200.-	300.-	300.-	2,500.-	
	- DIGITAL RECEIVER	1	ชุด	1,500.-	1,500.-	วัสดุ + แรงงาน		1,500.-	
	- TELEVISION OUTLET	1	ชุด	200.-	200.-	90.-	90.-	290.-	
	- WATER PROOF JUNCTION BOX FOR AIR CONDITION	3	ชุด	90.-	270.-	60.-	180.-	450.-	
	รวม				47,196.-		6,365.-		
	รวมเงินหน้านี้							53,561	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาหน้ายักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- 1.5 Sq.mm. IEC-01	183	เมตร	6.-	1,098.-	5.-	915.-	2,013.-	
	- 2.5 Sq.mm. IEC-01	254	เมตร	8.-	2,032.-	7.-	1,778.-	3,810.-	
	- 4 Sq.mm. IEC-01	225	เมตร	12.-	2,700.-	10.-	2,250.-	4,950.-	
	- RG-6	30	เมตร	13.-	390.-	7.-	210.-	600.-	
	- ท่อ Ø 15 mm. EMT.	80	ท่อน	76.-	6,080.-	66.-	5,280.-	11,360.-	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	11,000.-	11,000.-	-	-	11,000.-	
	ระบบปรับอากาศ (อาคารประชุม 2)								
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 3/4" PVC.	3	ท่อน	46.-	138.-	100.-	300.-	438.-	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง	12	เมตร	35.-	420.-	14.-	168.-	588.-	
	- รางครอบท่อน้ำยา	15	เมตร	130.-	1,950.-	50.-	750.-	2,700.-	
	- สารทำความสะอาด	1	งาน	688.-	688.-	-	-	688.-	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	1,000.-	1,000.-	-	-	1,000.-	
	รวม				27,496.-		11,651.-		
	รวมเงินหน้านี้							39,147	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาภายใน								
	ท่อ PVC class 13.5								
	- ϕ 1/2 "	14	เมตร	13.-	182.-	30.-	420.-	602.-	
	อุปกรณ์ข้อต่อท่อ (PVC หนา)								
	- ข้อต่อ 90 ° ϕ 1/2 "	3	อัน	4.-	12.-	-	-	12.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T ϕ 1/2 "	2	อัน	5.-	10.-	-	-	10.-	
	- อุปกรณ์ยึดท่อ + อื่นๆ	1	งาน	-	-	100.-	100.-	100.-	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อฯ	1	งาน	-	-	100.-	100.-	100.-	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ								
	- BALL VALVE ϕ 1/2 "	1	ตัว	420.-	420.-	100.-	100.-	520.-	
	- STOP VALVE ϕ 1/2 "	1	อัน	250.-	250.-	50.-	50.-	300.-	
	รวม				874.-		770.-		
	รวมเงินหน้านี้							1,644	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาภายใน(ต่อ)								
	+ เครื่องกรองน้ำดื่มอัตโนมัติผลิตไม่น้อยกว่า 150 ลิตร/วัน ประกอบด้วย	1	ชุด	5,500.-	5,500.-	-	-	5,500.-	
	- ชุดกรองละเอียด 5 ไมครอน.								
	- ชุดกรองคาร์บอน								
	- ชุดกรองความกระด้าง								
	- เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวี								
	- บ่อवालว (VB)	1	บ่อ	1,500.-	1,500.-	วัสดุ+แรงงาน		1,500.-	
	GATE VALVE								
	- Ø 1/2 "	1	ตัว	341.-	341.-	100.-	100.-	441.-	
	อุปกรณ์ข้อต่อท่อ (PVC หนา)								
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอกทองเหลืองØ 20 x 1/2 "	2	อัน	72.-	144.-	-	-	144.-	
	รวม				7,485.-		100.-		
	รวมเงินหน้านี้							7,585	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาภายใน(ต่อ)								
	ท่อน้ำทิ้ง PVC CLASS 8.5								
	- Ø 1 1/2 "	1	เมตร	27.-	27.-	30.-	30.-	57.-	
	- Ø 2 "	4	เมตร	42.-	168.-	40.-	160.-	328.-	
	- Ø 4 "	3	เมตร	150.-	450.-	100.-	300.-	750.-	
	อุปกรณ์ข้อต่อท่อ (PVC บาง)								
	- ข้อต่องอ 45 ° Ø 1 1/2 "	2	อัน	5.-	10.-	-	-	10.-	
	- ข้อต่องอ 45 ° Ø 2 "	3	อัน	10.-	30.-	-	-	30.-	
	- ข้อต่องอ 45 ° Ø 4 "	2	อัน	71.-	142.-	-	-	142.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Ø 1 1/2 "	1	อัน	13.-	13.-	-	-	13.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง Y ลด Ø 4 " 2 "	1	อัน	140.-	140.-	-	-	140.-	
	- ข้อต่อตรงลด Ø 2 " x 1 1/2 "	1	อัน	12.-	12.-	-	-	12.-	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ								
	- CO Ø 2 "	1	ตัว	175.-	175.-	100.-	100.-	275.-	
	- FCO Ø 4 "	1	ตัว	520.-	520.-	-	-	520.-	
	- FLEXIBLE CONNECTOR Ø 4 "	2	ตัว	820.-	1,640.-	200.-	400.-	2,040.-	
	รวม				3,327.-		990.-		
	รวมเงินหน้านี้							4,317	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061	
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เชาพนายักษ์			
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบดับเพลิง								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิด ถังกรอง-กรองไรเออากาศ ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 0.6 ลบ.ม.	1	ถัง	11,342.-	11,342.-	-	-	11,342.-	
	ฐานถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (จำนวน 1 บ่อ)								
	- งานขุดดิน	2.9	ลบ.ม.	-	-	99.-	288.-	288.-	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยม	4	ตัน	324.-	1,296.-	118.-	472.-	1,768.-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	0.51	ลบ.ม.	1,823.-	930.-	391.-	199.-	1,129.-	
	- ทรายหยาบ	0.90	ลบ.ม.	321.-	289.-	99.-	89.-	378.-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 mm.	0.03	ตัน	20,869.-	626.-	4,100.-	123.-	749.-	
	- แบบหล่อคอนกรีต	0.72	ตร.ม.	200.-	144.-	133.-	96.-	240.-	
	- ฝาเหล็กหล่อ Ø 9 ม. แบบที่มีป้องกันกลิ่น	1	ฝา	2,350	2,350.-	-	-	2,350	
	รวม				16,977.-		1,267.-		
	รวมเงินหน้า							18,244	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักซ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน								
	ฐานถังบำบัดน้ำเสีย บ่อซึม (จำนวน 1 บ่อ)								
	- งานขุดดิน	8.26	ลบ.ม.	-	-	99.-	818.-	818.-	
	- ทินเนอร์ 2	3.8	ลบ.ม.	312.-	1,186.-	99.-	376.-	1,562.-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	0.39	ลบ.ม.	1,823.-	711.-	391.-	152.-	863.-	
	- คอนกรีตหยาบ	0.24	ลบ.ม.	1,683.-	404.-	398.-	96.-	499.-	
	- ทรายหยาบ	0.26	ลบ.ม.	312.-	81.-	99.-	26.-	107.-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 mm.	0.07	ตัน	20,869.-	1,461.-	4,100.-	287.-	1,748.-	
	- แบบหล่อคอนกรีต	2.24	ตร.ม.	200.-	448.-	133.-	298.-	746.-	
	- วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป Ø 1.00 ม. เจาะรู Ø 5 มิลลิเมตร								
	โดยรอบทุกระยะ 0.10 ม.	5	วง	320.-	1,600.-	-	-	1,600.-	
	- ฝาเหล็กหล่อ Ø 9 ม. แบบที่มีป้องกันกลิ่น	1	ฝา	2,350	2,350.-	-	-	2,350.-	
	รวม				8,240.-		2,053.-		
	รวมเงินหน้า							10,293	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน(ต่อ)								
	ท่ออากาศ PVC CLASS 8.5								
	- $\varnothing 2''$	8	เมตร	42.-	336.-	30.-	240.-	576.-	
	อุปกรณ์เชื่อมต่อท่อ (PVC บาง)								
	- ข้อต่องอ 90 ° $\varnothing 2''$	2	อัน	7.-	14.-	-	-	14.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T $\varnothing 2''$	1	อัน	16.-	16.-	-	-	16.-	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ								
	- FLEXIBLE CONNECTOR $\varnothing 2''$	2	ตัว	350.-	700.-	100.-	200.-	900.-	
	- อุปกรณ์ยึดท่อ + อื่นๆ	1	งาน	-	-	100.-	100.-	100.-	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อฯ	1	งาน	-	-	100.-	100.-	100.-	
	รวม				1,066.-		640.-		
	รวมเงินหน้า							1,706	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อาคารโรงเลี้ยง (หมายเลข 3)								
	งานฐานรากและงานโครงสร้าง ค.ส.ล.								
	- ขุดดินและถมคืน	16	ลบ.ม.	-	-	99.-	1,584.-	1,584.-	
	- คอนกรีตหยาบ	0.42	ลบ.ม.	1,683.-	707.-	398.-	167.-	874.-	
	- แบบหล่อคอนกรีต	32	ตร.ม.	200.-	6,400.-	133.-	4,256.-	10,656.-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240ksc)	5.53	ลบ.ม.	1,823.-	10,081.-	391.-	2,162.-	12,243.-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB 9 mm.	0.16	ตัน	20,869.-	3,339.-	4,100.-	656.-	3,995.-	
	DB 12 mm.	0.17	ตัน	20,561.-	3,495.-	3,300.-	561.-	4,056.-	
	DB 16 mm.	0.16	ตัน	20,374.-	3,260.-	3,300.-	528.-	3,788.-	
	- ตะปู	8	กก.	43.-	344.-	-	-	344.-	
	- ลวดผูกเหล็ก	15	กก.	47.-	705.-	-	-	705.-	
	- SOLID PLANK หนา 0.05 ม. รับน้ำหนักบรรทุกทุกได้ไม่น้อยกว่า 200 kg./ม.	41	ตร.ม.	250.-	10,250.-	25.-	1,025.-	11,275.-	
	- WIRE MESH Ø 4 mm. @ 0.20m.	41	ตร.ม.	28.-	1,148.-	5.-	205.-	1,353.-	
	รวม				39,729.-		11,144.-		
	รวมเงินหน้านี้							50,874	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาหน้ายักษ์				
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้างเหล็กพรรณ								
	- WF 150x150x7x10mm.(31.5kg./m.)	1,456	กก.	25.-	36,400.-	-	-	36,400.-	
	- □ 100x50x3.2mm.(7.01kg./m.)	354	กก.	25.-	8,850.-	-	-	8,850.-	
	- □ 75x75x3.2mm.(7.01kg./m.)	177	กก.	25.-	4,425.-	-	-	4,425.-	
	- [150x75x6.5x10mm.(18.6kg./m.)	264	กก.	25.-	6,600.-	-	-	6,600.-	
	- [125x50x20x2.3mm.(4.51kg./m.)	588	กก.	25.-	14,700.-	-	-	14,700.-	
	- L 50x50x4mm.(3.06kg./m.)	208	กก.	25.-	5,200.-	-	-	5,200.-	
	- PL 250x250x6mm.ยึดด้วย 4 DB16 Anchor Steel	8	ชุด	300.-	2,400.-	วัสดุ + แรงงาน		2,400.-	
	- ค่าแรงประกอบเหล็ก	3,047	กก.	-	-	12.-	36,564.-	36,564.-	
	- ชุบ HOT-DIP GALVANIZED	3,047	กก.	20.-	60,940.-	วัสดุ + แรงงาน		60,940.-	
	- สีรองพื้น PRIMER และสีน้ำมัน	135	ตร.ม.	150.-	20,250.-	73.-	9,855.-	30,105.-	
	รวม				159,765.-		46,419.-		
	รวมเงินหน้า							206,184	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานมุงหลังคา								
	- หลังคาเหล็กกริดลอน เคลือบสีหนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม.	93	ตร.ม.	335.-	31,155.-	70.-	6,510.-	37,665.-	
	- ครอบสันจั่วเหล็กกริดลอนเคลือบสี	15.5	ม.	265.-	4,108.-	50.-	775.-	4,883.-	
	- ครอบสันเชิงชายเหล็กเคลือบสี	12	ม.	175.-	2,100.-	50.-	600.-	2,700.-	
	- เชิงชายและบันลุ่มแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด 23x300x2.4 ซม.	43	ม.	145.-	6,235.-	73.-	3,139.-	9,374.-	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์รุ่นเซาะร่อง 3" ขนาด60x120x0.4ซม. ตีชนชิด	40.5	ตร.ม.	330.-	13,365.-	75.-	3,038.-	16,403.-	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์รุ่นเซาะร่อง 3" ระบายอากาศ ขนาด60x120x0.4ซม.	61	ตร.ม.	335.-	20,435.-	75.-	4,575.-	25,010.-	
	ตีชนชิด โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	งานผนังและฝ้า								
	- ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์กว้าง 8" หนา 8 มม. ตีซ้อนเกล็ด โครงคร่าวเหล็กชุบ	70	ตร.ม.	700.-	49,000.-	วัสดุ + แรงงาน		49,000.-	
	สังกะสีภายนอก ส่วนภายในผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1.20x2.40 ม. ตีชนชิด								
	- ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด 1.20x2.40ม. ตีชนชิดกรู 2 ด้าน โครงคร่าวเหล็ก	18	ตร.ม.	620.-	11,160.-	วัสดุ + แรงงาน		11,160.-	
	ชุบสังกะสี								
	รวม				137,558.-		18,637.-		
	รวมเงินหน้า							156,194	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานผนังและฝ้า(ต่อ)								
	- ราวกันตกเหล็กกล่อง □ 38x38x1.6มม. ทาสี	12	ม.	450.-	5,400.-	วัสดุ + แรงงาน		5,400.-	
	งานผิวพื้น								
	- พื้นเทพูนทรายปรับระดับปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60ซม.	40.5	ตร.ม.	450.-	18,225.-	222.-	8,991.-	27,216.-	
	- ไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด 15x300x2.5ซม. ตีเว้นร่อง 1 ซม.	17	ตร.ม.	1,275.-	21,675.-	วัสดุ + แรงงาน		21,675.-	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ป1 พร้อมบานมุ้งลวดอลูมิเนียม	4	ชุด	13,000.-	52,000.-	วัสดุ + แรงงาน		52,000.-	
	- ป2 พร้อมบานมุ้งลวดอลูมิเนียม	2	ชุด	8,000.-	16,000.-	วัสดุ + แรงงาน		16,000.-	
	- น1 พร้อมบานมุ้งลวดอลูมิเนียม	6	ชุด	6,500.-	39,000.-	วัสดุ + แรงงาน		39,000.-	
	งานทาสี								
	- งานทาสีอะครีลิคภายนอก	161	ตร.ม.	70.-	11,270.-	34.-	5,474.-	16,744.-	
	- งานทาสีอะครีลิคภายใน	148	ตร.ม.	70.-	10,360.-	30.-	4,440.-	14,800.-	
	รวม				173,930.-		18,905.-		
	รวมเงินหน้า							192,835	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบไฟฟ้าภายใน(อาคารโรงเลี้ยง)								
	- TAPER LUMINAIRE 2x~16-20W. LED TUBE LAMP	5	ชุด	1,310.-	6,550.-	150.-	750.-	7,300.-	
	- WATER PROOF LUMINAIRE 1x~8-10W. LED TUBE LAMP IP65	3	ชุด	1,000.-	3,000.-	115.-	345.-	3,345.-	
	- 2X9W. LED. EMERGENCY LIGHT /w. 2 Hrs. BATTERY BACKUP	3	ชุด	3,000.-	9,000.-	200.-	600.-	9,600.-	
	- 16A. 250 V.AC. ONE WAY SWITCH NUMBER "X" /w. BOX	7	ชุด	60.-	420.-	80.-	560.-	980.-	
	- 16A. 250V.AC. DUPLEX RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYPE	10	ชุด	200.-	2,000.-	90.-	900.-	2,900.-	
	- 16A. 250V.AC. SINGLE RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYPE	3	ชุด	110.-	330.-	90.-	270.-	600.-	
	- 16" CEILING FAN	2	ชุด	1,920.-	3,840.-	400.-	800.-	4,640.-	
	- 16" WALL FAN	1	ชุด	2,560.-	2,560.-	400.-	400.-	2,960.-	
	ตู้ CU.								
	- ตู้ CONSUMER UNIT ชนิด 4 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER								
	32AT. 2P. MCCB. 10 kA.IC	1	ตู้	2,478.-	2,478.-	800.-	800.-	3,278.-	
	- BRANCH BREAKER 10AT. 1P. 6 kA.	1	ชุด	158.-	158.-	-	-	158.-	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6 kA.	2	ชุด	158.-	316.-	-	-	316.-	
	- GROUNDING SYSTEM	1	ชุด	2,200.-	2,200.-	300.-	300.-	2,500.-	
	- DIGITAL RECEIVER	1	ชุด	1,500.-	1,500.-	วัสดุ + แรงงาน		1,500.-	
	- TELEVISION OUTLET	1	ชุด	200.-	200.-	90.-	90.-	290.-	
	รวม				34,552.-		5,815.-		
	รวมเงินหน้า							40,367	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาภายใน								
	ท่อ PVC class 13.5								
	- Ø 1/2 "	2	เมตร	13.-	26.-	30.-	60.-	86.-	
	- Ø 3/4 "	5	เมตร	16.-	80.-	30.-	150.-	230.-	
	อุปกรณ์ข้อต่อท่อ (PVC หนา)								
	- ข้อต่องอ 90 ° Ø 1/2 "	4	อัน	4.-	16.-	-	-	16.-	
	- ข้อต่องอ 90 ° Ø 3/4 "	1	อัน	5.-	5.-	-	-	5.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Ø 1/2 "	1	อัน	5.-	5.-	-	-	5.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Ø 3/4 "	1	อัน	7.-	7.-	-	-	7.-	
	- ข้อต่อตรงลด Ø 3/4 " x 1/2 "	2	อัน	4.-	8.-	-	-	8.-	
	- ฝาครอบปิดปลายท่อ Ø 1/2 "	1	อัน	3.-	3.-	-	-	3.-	
	- อุปกรณ์ยึดท่อ + อื่นๆ	1	งาน	-	-	100.-	100.-	100.-	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อฯ	1	งาน	-	-	100.-	100.-	100.-	
	รวม				150.-		410.-		
	รวมเงินหน้า							560	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาภายใน(ต่อ)								
	อุปกรณ์ประกอบท่อ								
	- STOP VALVE \varnothing 1/2 "	1	อัน	250.-	250.-	50.-	50.-	300.-	
	- BALL VALVE \varnothing 1/2 "	1	ตัว	655.-	655.-	100.-	100.-	755.-	
	+ เครื่องกรองน้ำดื่มอัตราผลิตไม่น้อยกว่า 150 ลิตร/วัน ประกอบด้วย	1	ชุด	5,500.-	5,500.-	-	-	5,500.-	
	- ชุดกรองละเอียด 5 ไมครอน.								
	- ชุดกรองคาร์บอน								
	- ชุดกรองความกระด้าง								
	- เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวี								
	- บ่อवालว (VB)	1	บ่อ	1,500.-	1,500.-	วัสดุ+แรงงาน		1,500.-	
	GATE VALVE								
	- \varnothing 3/4 "	1	ตัว	407.-	407.-	150.-	150.-	557.-	
	อุปกรณ์ข้อต่อท่อ (PVC หนา)								
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอกทองเหลือง \varnothing 25 x 1/2 "	2	อัน	80.-	160.-	-	-	160.-	
	รวม				8,472.-		300.-		
	รวมเงินหน้า							8,772	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน								
	ท่อน้ำทิ้ง PVC CLASS 8.5								
	- Ø 2 "	4	เมตร	42.-	168.-	40.-	160.-	328.-	
	- Ø 4 "	7	เมตร	150.-	1,050.-	100.-	700.-	1,750.-	
	อุปกรณ์เชื่อมต่อท่อ (PVC บาง)								
	- ข้อต่องอ 45 ° Ø 2 "	4	อัน	10.-	40.-	-	-	40.-	
	- ข้อต่องอ 45 ° Ø 4 "	5	อัน	71.-	355.-	-	-	355.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Ø 2 "	1	อัน	16.-	16.-	-	-	16.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง Y Ø 4 "	1	อัน	161.-	161.-	-	-	161.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง TY Ø 4 "	1	อัน	175.-	175.-	-	-	175.-	
	- ข้อต่อตรงลด Ø 4 " x 2 "	1	อัน	40.-	40.-	-	-	40.-	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ								
	- CO Ø 2 "	1	ตัว	175.-	175.-	100.-	100.-	275.-	
	- FCO Ø 4 "	2	ตัว	520.-	1,040.-	-	-	1,040.-	
	- FLEXIBLE CONNECTOR Ø 4 "	7	ตัว	820.-	5,740.-	200.-	1,400.-	7,140.-	
	รวม				8,960.-		2,360.-		
	รวมเงินหน้านี้							11,320	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน(ต่อ)								
	ฐานถังบำบัดน้ำเสีย บ่อซึม (จำนวน 2 บ่อ)								
	- งานขุดดิน	16.52	ลบ.ม.	-	-	99.-	1,635.-	1,635.-	
	- ทินเบอร์ 2	7.6	ลบ.ม.	312.-	2,371.-	99.-	752.-	3,124.-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	0.78	ลบ.ม.	1,823.-	1,422.-	391.-	305.-	1,727.-	
	- คอนกรีตหยาบ	0.48	ลบ.ม.	1,683.-	808.-	398.-	191.-	999.-	
	- ทราดยหยาบ	0.52	ลบ.ม.	312.-	162.-	99.-	51.-	214.-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 mm.	0.14	ตัน	20,869.-	2,922.-	4,100.-	574.-	3,496.-	
	- แบบหล่อคอนกรีต	4.48	ตร.ม.	200.-	896.-	133.-	596.-	1,492.-	
	- วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป Ø 1.00 ม. เจาะรู Ø 5 มิลลิเมตร								
	โดยรอบทุกระยะ 0.10 ม.	10	วง	320.-	3,200.-	-	-	3,200.-	
	- ฝาเหล็กหล่อ Ø 9 ม. แบบที่มีป้องกันกลิ่น	2	ฝา	2,350	4,700.-	-	-	4,700	
	รวม				16,481.-		4,105.-		
	รวมเงินหน้า							20,586	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน(ต่อ)								
	ท่ออากาศ PVC CLASS 8.5								
	- Ø 2 "	17	เมตร	42.-	714.-	40.-	680.-	1,394.-	
	อุปกรณ์ข้อต่อท่อ (PVC บาง)								
	- ข้อต่องอ 90 ° Ø 2 "	3	อัน	12.-	36.-	-	-	36.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Ø 2 "	3	อัน	16.-	48.-	-	-	48.-	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ								
	- FLEXIBLE CONNECTOR Ø 2 "	4	ตัว	350.-	1,400.-	100.-	400.-	1,800.-	
	- อุปกรณ์ยึดท่อ + อื่นๆ	1	งาน	-	-	500.-	500.-	500.-	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อฯ	1	งาน	-	-	500.-	500.-	500.-	
	รวม				2,198.-		2,080.-		
	รวมเงินหน้านี้							4,278	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อาคารพักสัญญาบัตร(หมายเลข 4)	2	หลัง						
	งานฐานรากและงานโครงสร้าง ค.ส.ล.								
	- ขุดดินและถมคืน	16	ลบ.ม.	-	-	99.-	1,584.-	1,584.-	
	- คอนกรีตหยาบ	0.42	ลบ.ม.	1,683.-	707.-	398.-	167.-	874.-	
	- แบบหล่อคอนกรีต	32	ตร.ม.	200.-	6,400.-	133.-	4,256.-	10,656.-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240ksc)	4.82	ลบ.ม.	1,823.-	8,787.-	391.-	1,885.-	10,671.-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB 9 mm.	0.14	ตัน	20,869.-	2,922.-	4,100.-	574.-	3,496.-	
	DB 12 mm.	0.18	ตัน	20,561.-	3,701.-	3,300.-	594.-	4,295.-	
	DB 16 mm.	0.16	ตัน	20,374.-	3,260.-	3,300.-	528.-	3,788.-	
	- ตะปู	8	กก.	43.-	344.-	-	-	344.-	
	- ลวดผูกเหล็ก	16	กก.	47.-	752.-	-	-	752.-	
	- SOLID PLANK หนา 0.05 ม. รับน้ำหนักบรรทุกทุกได้ไม่น้อยกว่า 200 kg./ม.	28	ตร.ม.	250.-	7,000.-	25.-	700.-	7,700.-	
	- WIRE MESH Ø 4 mm. @ 0.20m.	28	ตร.ม.	28.-	784.-	5.-	140.-	924.-	
	รวม				34,656.-		10,428.-		
	รวมเงินหน้านี้							45,084	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- WF 150x150x7x10mm.(31.5kg./m.)	1,158	กก.	25.-	28,950.-	-	-	28,950.-	
	- □ 100x50x3.2mm.(7.01kg./m.)	354	กก.	25.-	8,850.-	-	-	8,850.-	
	- □ 75x75x3.2mm.(7.01kg./m.)	178	กก.	25.-	4,450.-	-	-	4,450.-	
	- [150x75x6.5x10mm.(18.6kg./m.)	176	กก.	25.-	4,400.-	-	-	4,400.-	
	- [125x50x20x2.3mm.(4.51kg./m.)	494	กก.	25.-	12,350.-	-	-	12,350.-	
	- L 50x50x4mm.(3.06kg./m.)	138	กก.	25.-	3,450.-	-	-	3,450.-	
	- PL 250x250x6mm.ยึดด้วย 4 DB16 Anchor Steel	8	ชุด	300.-	2,400.-	วัสดุ + แรงงาน		2,400.-	
	- ค่าแรงประกอบเหล็ก	2,498	กก.	-	-	12.-	29,976.-	29,976.-	
	- ชุบ HOT-DIP GALVANIZED	2,498	กก.	20.-	49,960.-	วัสดุ + แรงงาน		49,960.-	
	- สีรองพื้น PRIMER และสีน้ำมัน	112	ตร.ม.	150.-	16,800.-	73.-	8,176.-	24,976.-	
	รวม				131,610.-		38,152.-		
	รวมเงินหน้า							169,762	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานมุงหลังคา								
	- หลังคาเหล็กกริดลอน เคลือบสีหนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม.	78	ตร.ม.	335.-	26,130.-	70.-	5,460.-	31,590.-	
	- ครอบสันจั่วเหล็กกริดลอนเคลือบสี	13	ม.	265.-	3,445.-	50.-	650.-	4,095.-	
	- ครอบสันเชิงชายเหล็กเคลือบสี	24	ม.	175.-	4,200.-	50.-	1,200.-	5,400.-	
	- เชิงชายและบันลุ่มแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด 23x300x2.4 ซม.	50	ม.	145.-	7,250.-	73.-	3,650.-	10,900.-	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์รุ่นเซาะร่อง 3" ขนาด60x120x0.4ซม. ตีชนชิด โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	27	ตร.ม.	330.-	8,910.-	75.-	2,025.-	10,935.-	
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์รุ่นเซาะร่อง 3" ระบายอากาศ ขนาด60x120x0.4ซม. ตีชนชิด โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	56	ตร.ม.	335.-	18,760.-	75.-	4,200.-	22,960.-	
	งานผนังและฝ้า								
	- ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์กว้าง 8" หนา 8 มม. ตีซ้อนเกล็ด โครงคร่าวเหล็กชุบ สังกะสีภายนอก ส่วนภายในผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1.20x2.40 ม. ตีชนชิด	76	ตร.ม.	700.-	53,200.-	วัสดุ + แรงงาน		53,200.-	
	- ราวกันตกเหล็กกล่อง □ 38x38x1.6มม. ทาสี	12	ม.	450.-	5,400.-	วัสดุ + แรงงาน		5,400.-	
	รวม				127,295.-		17,185.-		
	รวมเงินหน้า							144,480	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานผิวพื้น								
	- พื้นเทพูนทรายปรับระดับปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60ซม.	27	ตร.ม.	450.-	12,150.-	222.-	5,994.-	18,144.-	
	- ไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด 15x300x2.5ซม. ตีเว้นร่อง 1 ซม.	12	ตร.ม.	1,275.-	15,300.-	วัสดุ + แรงงาน		15,300.-	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ป1 พร้อมบานมุ้งลวดอลูมิเนียม	2	ชุด	13,000.-	26,000.-	วัสดุ + แรงงาน		26,000.-	
	- น1 พร้อมบานมุ้งลวดอลูมิเนียม	4	ชุด	6,500.-	26,000.-	วัสดุ + แรงงาน		26,000.-	
	งานทาสี								
	- งานทาสีอะครีลิคภายนอก	138	ตร.ม.	70.-	9,660.-	34.-	4,692.-	14,352.-	
	- งานทาสีอะครีลิคภายใน	106	ตร.ม.	70.-	7,420.-	30.-	3,180.-	10,600.-	
	รวม				96,530.-		13,866.-		
	รวมเงินหน้านี้							110,396	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบไฟฟ้าภายใน(บ้านพักนายทหารสัญญาบัตร)								
	- CELING TYPE LUMINAIRE 24W. LED LAMP	4	ชุด	2,100.-	8,400.-	165.-	660.-	9,060.-	
	- WATER PROOF LUMINAIRE 1x~8-10W. LED TUBE LAMP IP65	2	ชุด	1,000.-	2,000.-	115.-	230.-	2,230.-	
	- 2X9W. LED. EMERGENCY LIGHT /w. 2 Hrs. BATTERY BACKUP	2	ชุด	3,000.-	6,000.-	200.-	400.-	6,400.-	
	- 16A. 250 V.AC. ONE WAY SWITCH NUMBER "X" /w. BOX	6	ชุด	60.-	360.-	80.-	480.-	840.-	
	- 16A. 250V.AC. DUPLEX RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYPE	8	ชุด	200.-	1,600.-	90.-	720.-	2,320.-	
	- 16A. 250V.AC. SINGLE RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYPE	2	ชุด	110.-	220.-	90.-	180.-	400.-	
	- 16" CEILING FAN	2	ชุด	1,920.-	3,840.-	400.-	800.-	4,640.-	
	ตู้ CU.								
	- ตู้ CONSUMER UNIT ชนิด 4 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER								
	32AT. 2P. MCCB. 10 kA.IC	2	ตู้	2,478.-	4,956.-	800.-	1,600.-	6,556.-	
	- BRANCH BREAKER 10AT. 1P. 6 kA.	2	ชุด	158.-	316.-	-	-	316.-	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6 kA.	4	ชุด	158.-	632.-	-	-	632.-	
	- GROUNDING SYSTEM	2	ชุด	2,200.-	4,400.-	300.-	600.-	5,000.-	
	รวม				32,724.-		5,670.-		
	รวมเงินหน้านี้							38,394	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาภายใน								
	ท่อ PVC class 13.5								
	- Ø 1/2 "	10	เมตร	13.-	130.-	30.-	300.-	430.-	
	อุปกรณ์ข้อต่อท่อ (PVC หนา)								
	- ข้อต่องอ 90 ° Ø 1/2 "	8	อัน	4.-	32.-	-	-	32.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Ø 1/2 "	2	อัน	5.-	10.-	-	-	10.-	
	- อุปกรณ์ยึดท่อ + อื่นๆ	1	งาน	-	-	200.-	200.-	200.-	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อฯ	1	งาน	-	-	200.-	200.-	200.-	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ								
	- BALL VALVE Ø 1/2 "	2	ตัว	420.-	840.-	100.-	200.-	1,040.-	
	- HB. Ø 1/2 "	2	ตัว	150.-	300.-	50.-	100.-	400.-	
	รวม				1,312.-		1,000.-		
	รวมเงินหน้า							2,312	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาภายใน(ต่อ)								
	+ เครื่องกรองน้ำดื่มอัตโนมัติผลิตไม่น้อยกว่า 150 ลิตร/วัน ประกอบด้วย	2	ชุด	5,500.-	11,000.-	-	-	11,000.-	
	- ชุดกรองละเอียด 5 ไมครอน.								
	- ชุดกรองคาร์บอน								
	- ชุดกรองความกระด้าง								
	- เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวี								
	- บ่อวาล์ว (VB)	2	บ่อ	1,500.-	3,000.-	วัสดุ+แรงงาน		3,000.-	
	GATE VALVE								
	- Ø 1/2 "	2	ตัว	306.-	612.-	100.-	200.-	812.-	
	อุปกรณ์ข้อต่อท่อ (PVC หนา)								
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอกทองเหลืองØ 20 x 1/2 "	4	อัน	72.-	288.-	-	-	288.-	
	รวม				14,900.-		200.-		
	รวมเงินหน้านี้							15,100	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อาคารรักษาการณ์(หมายเลข 4)								
	งานฐานรากและงานโครงสร้าง ค.ส.ล.								
	- ขุดดินและถมคืน	8	ลบ.ม.	-	-	99.-	792.-	792.-	
	- คอนกรีตหยาบ	0.21	ลบ.ม.	1,683.-	353.-	398.-	84.-	437.-	
	- แบบหล่อคอนกรีต	16	ตร.ม.	200.-	3,200.-	133.-	2,128.-	5,328.-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240ksc)	2.41	ลบ.ม.	1,823.-	4,393.-	391.-	942.-	5,336.-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB 9 mm.	0.07	ตัน	20,869.-	1,461.-	4,100.-	287.-	1,748.-	
	DB 12 mm.	0.09	ตัน	20,561.-	1,850.-	3,300.-	297.-	2,147.-	
	DB 16 mm.	0.08	ตัน	20,374.-	1,630.-	3,300.-	264.-	1,894.-	
	- ตะปู	4	กก.	43.-	172.-	-	-	172.-	
	- ลวดผูกเหล็ก	8	กก.	47.-	376.-	-	-	376.-	
	- SOLID PLANK หนา 0.05 ม. รับน้ำหนักบรรทุกทุกได้ไม่น้อยกว่า 200 kg./ม.	14	ตร.ม.	250.-	3,500.-	25.-	350.-	3,850.-	
	- WIRE MESH Ø 4 mm. @ 0.20m.	14	ตร.ม.	28.-	392.-	5.-	70.-	462.-	
	รวม				17,328.-		5,214.-		
	รวมเงินหน้านี้							22,542	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานมุงหลังคา								
	- หลังคาเหล็กกริดลอน เคลือบสีหนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม.	39	ตร.ม.	335.-	13,065.-	70.-	2,730.-	15,795.-	
	- ครอบสันจั่วเหล็กกริดลอนเคลือบสี	6.5	ม.	265.-	1,723.-	50.-	325.-	2,048.-	
	- ครอบสันเชิงชายเหล็กเคลือบสี	12	ม.	175.-	2,100.-	50.-	600.-	2,700.-	
	- เชิงชายและบันลมแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด 23x300x2.4 ซม.	25	ม.	145.-	3,625.-	73.-	1,825.-	5,450.-	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์รุ่นเซาะร่อง 3" ขนาด60x120x0.4ซม. ตีชนชิด โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	13.5	ตร.ม.	330.-	4,455.-	75.-	1,013.-	5,468.-	
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์รุ่นเซาะร่อง 3" ระบายอากาศ ขนาด60x120x0.4ซม. ตีชนชิด โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	28	ตร.ม.	335.-	9,380.-	75.-	2,100.-	11,480.-	
	งานผนังและฝ้า								
	- ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์กว้าง 8" หนา 8 มม. ตีซ้อนเกล็ด โครงคร่าวเหล็กชุบ สังกะสีภายนอก ส่วนภายในผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1.20x2.40 ม. ตีชนชิด	38	ตร.ม.	700.-	26,600.-	วัสดุ + แรงงาน		26,600.-	
	- ราวกันตกเหล็กกล่อง □ 38x38x1.6มม. ทาสี	6	ม.	450.-	2,700.-	วัสดุ + แรงงาน		2,700.-	
	รวม				63,648.-		8,593.-		
	รวมเงินหน้า							72,240	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบไฟฟ้าภายใน(อาคารรักษาการณ์)								
	- CELING TYPE LUMINAIRE 24W. LED LAMP	2	ชุด	2,100.-	4,200.-	165.-	330.-	4,530.-	
	- WATER PROOF LUMINAIRE 1x~8-10W. LED TUBE LAMP IP65	1	ชุด	1,000.-	1,000.-	115.-	115.-	1,115.-	
	- 2X9W. LED. EMERGENCY LIGHT /w. 2 Hrs. BATTERY BACKUP	1	ชุด	3,000.-	3,000.-	200.-	200.-	3,200.-	
	- 16A. 250 V.AC. ONE WAY SWITCH NUMBER "X" /w. BOX	3	ชุด	60.-	180.-	80.-	240.-	420.-	
	- 16A. 250V.AC. DUPLEX RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYPE	4	ชุด	200.-	800.-	90.-	360.-	1,160.-	
	- 16A. 250V.AC. SINGLE RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYPE	1	ชุด	110.-	110.-	90.-	90.-	200.-	
	- 16" CEILING FAN	1	ชุด	1,920.-	1,920.-	400.-	400.-	2,320.-	
	ตู้ CU.								
	- ตู้ CONSUMER UNIT ชนิด 4 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER								
	32AT. 2P. MCCB. 10 kA.IC	1	ตู้	2,478.-	2,478.-	800.-	800.-	3,278.-	
	- BRANCH BREAKER 10AT. 1P. 6 kA.	1	ชุด	158.-	158.-	-	-	158.-	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6 kA.	2	ชุด	158.-	316.-	-	-	316.-	
	- GROUNDING SYSTEM	1	ชุด	2,200.-	2,200.-	300.-	300.-	2,500.-	
	รวม				16,362.-		2,835.-		
	รวมเงินหน้านี้							19,197	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อาคารปฏิบัติการสื่อสาร(หมายเลข 4)								
	งานฐานรากและงานโครงสร้าง ค.ส.ล.								
	- ขุดดินและถมคืน	8	ลบ.ม.	-	-	99.-	792.-	792.-	
	- คอนกรีตหยาบ	0.21	ลบ.ม.	1,683.-	353.-	398.-	84.-	437.-	
	- แบบหล่อคอนกรีต	16	ตร.ม.	200.-	3,200.-	133.-	2,128.-	5,328.-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240ksc)	2.41	ลบ.ม.	1,823.-	4,393.-	391.-	942.-	5,336.-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB 9 mm.	0.07	ตัน	20,869.-	1,461.-	4,100.-	287.-	1,748.-	
	DB 12 mm.	0.09	ตัน	20,561.-	1,850.-	3,300.-	297.-	2,147.-	
	DB 16 mm.	0.08	ตัน	20,374.-	1,630.-	3,300.-	264.-	1,894.-	
	- ตะปู	4	กก.	43.-	172.-	-	-	172.-	
	- ลวดผูกเหล็ก	8	กก.	47.-	376.-	-	-	376.-	
	- SOLID PLANK หนา 0.05 ม. รับน้ำหนักบรรทุกทุกได้ไม่น้อยกว่า 200 kg./ม.	14	ตร.ม.	250.-	3,500.-	25.-	350.-	3,850.-	
	- WIRE MESH Ø 4 mm. @ 0.20m.	14	ตร.ม.	28.-	392.-	5.-	70.-	462.-	
	รวม				17,328.-		5,214.-		
	รวมเงินหน้านี้							22,542	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานมุงหลังคา								
	- หลังคาเหล็กกริดลอน เคลือบสีหนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม.	39	ตร.ม.	335.-	13,065.-	70.-	2,730.-	15,795.-	
	- ครอบสันจั่วเหล็กกริดลอนเคลือบสี	6.5	ม.	265.-	1,723.-	50.-	325.-	2,048.-	
	- ครอบสันเชิงชายเหล็กเคลือบสี	12	ม.	175.-	2,100.-	50.-	600.-	2,700.-	
	- เชิงชายและบันลุ่มแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด 23x300x2.4 ซม.	25	ม.	145.-	3,625.-	73.-	1,825.-	5,450.-	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์รุ่นเซาะร่อง 3" ขนาด60x120x0.4ซม. ตีชนชิด โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	13.5	ตร.ม.	330.-	4,455.-	75.-	1,013.-	5,468.-	
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์รุ่นเซาะร่อง 3" ระบายอากาศ ขนาด60x120x0.4ซม. ตีชนชิด โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	28	ตร.ม.	335.-	9,380.-	75.-	2,100.-	11,480.-	
	งานผนังและฝ้า								
	- ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์กว้าง 8" หนา 8 มม. ตีซ้อนเกล็ด โครงคร่าวเหล็กชุบ สังกะสีภายนอก ส่วนภายในผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1.20x2.40 ม. ตีชนชิด	38	ตร.ม.	700.-	26,600.-	วัสดุ + แรงงาน		26,600.-	
	- ราวกันตกเหล็กกล่อง □ 38x38x1.6 มม. ทาสี	6	ม.	450.-	2,700.-	วัสดุ + แรงงาน		2,700.-	
	รวม				63,648.-		8,593.-		
	รวมเงินหน้า							72,240	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<u>งานผิวพื้น</u>								
	- พื้นเทพูนทรายปรับระดับปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60ซม.	13.5	ตร.ม.	450.-	6,075.-	222.-	2,997.-	9,072.-	
	- ไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด 15x300x2.5ซม. ตีเว้นร่อง 1 ซม.	6	ตร.ม.	1,275.-	7,650.-	วัสดุ + แรงงาน		7,650.-	
	<u>งานประตู-หน้าต่าง</u>								
	- ป1 พร้อมบานมุ้งลวดอลูมิเนียม	1	ชุด	13,000.-	13,000.-	วัสดุ + แรงงาน		13,000.-	
	- น1 พร้อมบานมุ้งลวดอลูมิเนียม	2	ชุด	6,500.-	13,000.-	วัสดุ + แรงงาน		13,000.-	
	<u>งานทาสี</u>								
	- งานทาสีอะครีลิคภายนอก	69	ตร.ม.	70.-	4,830.-	34.-	2,346.-	7,176.-	
	- งานทาสีอะครีลิคภายใน	53	ตร.ม.	70.-	3,710.-	30.-	1,590.-	5,300.-	
	รวม				48,265.-		6,933.-		
	รวมเงินหน้านี้							55,198	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-2-061
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ. เขาน้ำยักษ์		
สถานที่	จว.พังงา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สอ.รฝ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบไฟฟ้าภายใน(อาคารปฏิบัติการสื่อสาร)								
	- CEILING TYPE LUMINAIRE 24W. LED LAMP	2	ชุด	2,100.-	4,200.-	165.-	330.-	4,530.-	
	- WATER PROOF LUMINAIRE 1x~8-10W. LED TUBE LAMP IP65	1	ชุด	1,000.-	1,000.-	115.-	115.-	1,115.-	
	- 2X9W. LED. EMERGENCY LIGHT /w. 2 Hrs. BATTERY BACKUP	1	ชุด	3,000.-	3,000.-	200.-	200.-	3,200.-	
	- 16A. 250 V.AC. ONE WAY SWITCH NUMBER "X" /w. BOX	3	ชุด	60.-	180.-	80.-	240.-	420.-	
	- 16A. 250V.AC. DUPLEX RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYPE	4	ชุด	200.-	800.-	90.-	360.-	1,160.-	
	- 16A. 250V.AC. SINGLE RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYPE	1	ชุด	110.-	110.-	90.-	90.-	200.-	
	- 16" CEILING FAN	1	ชุด	1,920.-	1,920.-	400.-	400.-	2,320.-	
	ตู้ CU.								
	- ตู้ CONSUMER UNIT ชนิด 4 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER								
	32AT. 2P. MCCB. 10 kA.IC	1	ตู้	2,478.-	2,478.-	800.-	800.-	3,278.-	
	- BRANCH BREAKER 10AT. 1P. 6 kA.	1	ชุด	158.-	158.-	-	-	158.-	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6 kA.	2	ชุด	158.-	316.-	-	-	316.-	
	- GROUNDING SYSTEM	1	ชุด	2,200.-	2,200.-	300.-	300.-	2,500.-	
	รวม				16,362.-		2,835.-		
	รวมเงินหน้านี้							19,197	

