



## แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม

กลุ่มงาน	งานอาคาร				
ชื่อโครงการ	งานซ่อมแซมอาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต				
สถานที่ก่อสร้าง	จ.ภูเก็ต	แบบเลขที่	63-2-072		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ทร.	แบบ ปร. 4 ที่แนบ	จำนวน	21 แผ่น	

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน ( บาท )	FACTOR F	ค่าซ่อมแซม ( บาท )	หมายเหตุ
1	งานซ่อมแซมอาคาร	2,392,728.00			
2	งานระบบไฟฟ้าภายใน	721,563.00			
3	งานระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย	157,489.00			
4	งานระบบไฟฟ้าภายนอก	78,805.00			
5	งานระบบปรับอากาศ	114,857.00			
6	งานระบบประปาภายนอกและภายใน	87,448.00			
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	3,552,890.00	1.3000	4,618,757.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5%			
	VAT	7%			
	รวมราคาปรับปรุง			4,618,757.00	

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ. \_\_\_\_\_ ประธานกรรมการ  
(พรชัย บันลือศรีสกุล)

น.ท. \_\_\_\_\_ กรรมการ  
(อนวัช วรรณศรี)

น.ท. \_\_\_\_\_ กรรมการและเลขานุการ  
(สมศักดิ์ อุณานูยา)



## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมแซมอาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต	แบบเลขที่	63-2-072
สถานที่	จ.ภูเก็ต	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<b>งานซ่อมปรับปรุงอาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพ</b>								
	<b>งานรื้อถอน</b>								
	- งานรื้อถอนวัสดุตามรายการ	1	งาน	-	-	45,000.00	45,000.00	45,000.00	
	<b>งานปรับปรุงพื้นที่สวนภายนอก</b>								
	- งานปรับพื้นผิวดินภายนอก	1,630	ตร.ม.	-	-	99.00	161,370.00	161,370.00	
	- ปลูกหญ้ามาเลเซีย	1,630	ตร.ม.	70.00	114,100.00	วัสดุ + แรงงาน		114,100.00	
	<b>งานพื้นที่ส่วนต่างๆ</b>								
	- ซ่อมโดยการฉาบปิดด้วยโพลีเมอร์โมดิฟายด์มอร์ตาร์และปรับระดับพื้น	136	ตร.ม.	1,350.00	183,600.00	วัสดุ + แรงงาน		183,600.00	
	- กั้นซิม รายละเอียดตามแบบ	136	ตร.ม.	550.00	74,800.00	วัสดุ + แรงงาน		74,800.00	
	- พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.	136	ตร.ม.	450.00	61,200.00	222.00	30,192.00	91,392.00	
	<b>งานปรับปรุงพื้นที่ชั้นล่างเก็บน้ำ</b>								
	- ฝ้าสมาร์ทบอร์ดทนชื้นหนา 4 มม. ขอบเรียบตีชนชนชิด ฉาบเรียบ	44	ตร.ม.	330.00	14,520.00	75.00	3,300.00	17,820.00	
	- ปรับพื้นที่เป็นห้องน้ำ	1	งาน	38,000.00	38,000.00	วัสดุ + แรงงาน		38,000.00	
	- ทำความสะอาดพื้นทรายล้าง	12	ตร.ม.	-	-	20.00	240.00	240.00	
	- ปรับผิวพื้น	67	ตร.ม.	80.00	5,360.00	61.00	4,087.00	9,447.00	
	- พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม.	67	ตร.ม.	450.00	30,150.00	222.00	14,874.00	45,024.00	
	รวม				521,730.00		259,063.00		
	รวมเงินหน้านี้							780,793.00	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมแซมประกาศการกัญชาภิเษกแหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต	แบบเลขที่	63-2-072
สถานที่	จ.ภูเก็ต	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<b>งานปรับปรุงพื้นที่ชั้นล่างเก็บน้ำ(ต่อ)</b>								
	- W1	3	ชุด	11,000.00	33,000.00	วัสดุ + แรงงาน		33,000.00	
	- W3	1	ชุด	3,600.00	3,600.00	วัสดุ + แรงงาน		3,600.00	
	- D1	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	วัสดุ + แรงงาน		15,000.00	
	- D2	4	ชุด	8,100.00	32,400.00	วัสดุ + แรงงาน		32,400.00	
	- CT1 ม่านปรับแสง ขนาด 2.60x2.00 ม.	3	ชุด	6,400.00	19,200.00	วัสดุ + แรงงาน		19,200.00	
	- เปลี่ยนฝาล้างเก็บน้ำ	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	วัสดุ + แรงงาน		6,000.00	
	<b>งานปรับปรุงพื้นที่ชั้นใต้ประกาศการ</b>								
C1	- ผ้าสเมาร์ทบอร์ดทนชื้น หนา 4 มม. ขอบเรียบตีขนชนชิด ฉาบเรียบ	66	ตร.ม.	330.00	21,780.00	75.00	4,950.00	26,730.00	
C2	- ผ้าเพดานห้องพื้นเดิม ชูตลอก แต่งผิว ทาทับด้วยสีรองพื้น	67	ตร.ม.	220.00	14,740.00	วัสดุ + แรงงาน		14,740.00	
	- ผนังเบา ผนังยิปซัมบอร์ด กรุ 2 ด้าน หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะ	4	ตร.ม.	580.00	2,320.00	130.00	520.00	2,840.00	
F1	- พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม.	16	ตร.ม.	450.00	7,200.00	222.00	3,552.00	10,752.00	
F2	- พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.40x0.40 ม.	77	ตร.ม.	350.00	26,950.00	184.00	14,168.00	41,118.00	
	- ขอบผนังหินแกรนิตสูง 0.20 ม.	80	ม.	300.00	24,000.00	175.00	14,000.00	38,000.00	
	- D2	4	ชุด	8,100.00	32,400.00	วัสดุ + แรงงาน		32,400.00	
	- D3	7	ชุด	7,200.00	50,400.00	วัสดุ + แรงงาน		50,400.00	
	- W1	3	ชุด	11,000.00	33,000.00	วัสดุ + แรงงาน		33,000.00	
	- W2	4	ชุด	4,500.00	18,000.00	วัสดุ + แรงงาน		18,000.00	
	รวม				339,990.00		37,190.00		
	รวมเงินหน้านี้							377,180.00	









## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมแซมอาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต	แบบเลขที่	63-2-072
สถานที่	จ.ภูเก็ต	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทร.

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<b>งานระบบไฟฟ้าภายใน</b>								
	- LED FLOOD ~50 W. (~100 lm./W) , NARROW BEAM, IP66	10	ชุด	10,060.00	100,600.00	150.00	1,500.00	102,100.00	
	- LED FLOOD ~250 W. (~100 lm./W) , NARROW BEAM, IP66	4	ชุด	8,480.00	33,920.00	300.00	1,200.00	35,120.00	
	- CANOPY LUMINAIRE, ~100 W. (~100 lm./W)	1	ชุด	6,790.00	6,790.00	300.00	300.00	7,090.00	
	- STEP LIGHT LUMINAIRE, ~7 W. (~100 lm./W) IP65	20	ชุด	2,000.00	40,000.00	165.00	3,300.00	43,300.00	
	- ACRYLIC DIFFUSER LUMINAIRE (RECESS TYPE)								
	2x~16-18 W. LED TUBE LAMP W300x1200xT0.8mm	9	ชุด	2,020.00	18,180.00	150.00	1,350.00	19,530.00	
	- C-SHAPE ACRYLIC DIFFUSER LUMINAIRE 1x~16-18 W.								
	(2,100 lm) LED TUBE LAMP L1200xT0.8mm	4	ชุด	1,140.00	4,560.00	115.00	460.00	5,020.00	
	- TAPER LUMINAIRE 2x~16-18 W. LED TUBE LAMP L1200xT0.8mm	3	ชุด	1,310.00	3,930.00	150.00	450.00	4,380.00	
	- WATER PROOF LUMINAIRE 2x~16-18W. LED TUBE LAMP								
	L1200xT0.8mm	2	ชุด	1,310.00	2,620.00	150.00	300.00	2,920.00	
	- DOWNLIGHT LUMINAIRE (RECESS TYPE) 1x~9 W. LED BULB LAMP	13	ชุด	1,000.00	13,000.00	115.00	1,495.00	14,495.00	
	- DOWNLIGHT LUMINAIRE (RECESS TYPE) 1x~14 W. (~100 lm./W)								
	LED SMD LAMP	71	ชุด	1,390.00	98,690.00	115.00	8,165.00	106,855.00	
	- DOWNLIGHT LUMINAIRE (SURFACE TYPE) 1x~10 W. (~100 lm./W)								
	LED COB LAMP	17	ชุด	1,130.00	19,210.00	115.00	1,955.00	21,165.00	
	- WALL LUMINAIRE ~10 W LED MODULE LAMP IP55	24	ชุด	1,060.00	25,440.00	165.00	3,960.00	29,400.00	
	รวม				366,940.00		24,435.00		
	<b>รวมเงินหน้า</b>							<b>391,375.00</b>	















## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมแซมประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต		
สถานที่	จ.ภูเก็ต	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทร.

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานประปาภายนอก</b>								
	PVC 13.5								
	- Ø 1/2 "	13	เมตร	12.00	156.00	30.00	390.00	546.00	
	- Ø 1 1/2 "	44	เมตร	39.00	1,716.00	30.00	1,320.00	3,036.00	
	<b>อุปกรณ์ข้อต่อ PVC ( หนา )</b>								
	- ข้อต่องอ 90 ° Ø 1/2 "	10	อัน	4.00	40.00	-	-	40.00	
	- ข้อต่องอ 90 ° Ø 1 1/2 "	1	อัน	18.00	18.00	-	-	18.00	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Ø 1/2 "	4	อัน	5.00	20.00	-	-	20.00	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T ลด Ø 1 1/2 "x 1/2 "	1	อัน	29.00	29.00	-	-	29.00	
	- ข้อต่อตรง Ø 1 1/2 "	9	อัน	12.00	108.00	-	-	108.00	
	- ฝาครอบปิดปลายท่อ Ø 1/2"	2	อัน	3.00	6.00	-	-	6.00	
	- UNION Ø 1/2 "	2	อัน	51.00	102.00	-	-	102.00	
	- UNION Ø 1 1/2"	2	อัน	95.00	190.00	-	-	190.00	
	<b>อุปกรณ์ประกอบ</b>								
	STOP VALVE								
	- Ø 1/2"	2	อัน	250.00	500.00	50.00	100.00	600.00	
	HOSEE BIBB								
	- Ø 1/2"	1	ชุด	240.00	240.00	50.00	50.00	290.00	
	GATE VALVE								
	- Ø 1/2"	1	ชุด	425.00	425.00	100.00	100.00	525.00	
	- Ø 1 1/2"	1	ชุด	1,205.00	1,205.00	300.00	300.00	1,505.00	
	รวม				4,755.00		2,260.00		
	<b>รวมเงินหน้านี้</b>							<b>7,015.00</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมแซมประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต		
สถานที่	จ.ภูเก็ต	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทร.

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<b>งานประปาภายนอก</b>								
	มาตรวัดน้ำประปา								
	- WATER METER Ø 1 1/2"	1	ชุด	4,425.00	4,425.00	300.00	300.00	4,725.00	
	- GATE VALVE Ø 1 1/2"	2	ชุด	1,205.00	2,410.00	300.00	600.00	3,010.00	
	- CHEEK VALVE Ø 1 1/2"	1	ชุด	1,206.00	1,206.00	300.00	300.00	1,506.00	
	- STRAINER Ø 1 1/2"	1	ชุด	1,985.00	1,985.00	-	-	1,985.00	
	- UNION Ø 1 1/2"	2	อัน	95.00	190.00	-	-	190.00	
	- SUPPORT ค.ส.ล.	1	งาน	1,500.00	1,500.00	วัสดุ+แรงงาน		1,500.00	
	- ตัดบรรจบท่อเมนเดิม	1	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	
	- ดินชุดกลับคืน	12	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,188.00	1,188.00	
	- ทราหยาบอัดแน่น	6	ลบ.ม.	672.00	4,032.00	91.00	546.00	4,578.00	
	<b>งานระบบสุขาภิบาลภายใน</b>								
	ท่อโศโครก								
	PVC 8.5								
	- Ø 4"	25	เมตร	150.00	3,750.00	100.00	2,500.00	6,250.00	
	<b>อุปกรณ์เชื่อมต่อ PVC ( บาง )</b>								
	- ข้อต่องอ 45 ° Ø 4"	2	อัน	71.00	142.00	-	-	142.00	
	- ข้อต่องอ 90 ° Ø 4"	2	อัน	71.00	142.00	-	-	142.00	
	- ข้อต่อ 3 ททาง TY Ø 4"	1	อัน	175.00	175.00	-	-	175.00	
	- ข้อต่อ 3 ททาง Y Ø 4"	2	อัน	161.00	322.00	-	-	322.00	
	รวม				20,779.00		5,434.00		
	<b>รวมเงินทั้งสิ้น</b>							<b>26,213.00</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมแซมประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต		
สถานที่	จ.ภูเก็ต	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทร.

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน								
	อุปกรณ์ข้อต่อ PVC ( บาง )								
	- ข้อต่อตรง Ø 4"	2	อัน	33.00	66.00	-	-	66.00	
	- ข้อต่อตรง H ช่วงสั้น Ø 5"	1	อัน	124.00	124.00	-	-	124.00	
	อุปกรณ์ประกอบ PVC								
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Ø 4"	2	ตัว	780.00	1,560.00	-	-	1,560.00	
	FLEXIBLE CONNECTER								
	- Ø 4"	3	ชุด	680.00	2,040.00	200.00	600.00	2,640.00	
	ชุดถังบำบัด								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดเกราะ - กรองไร้อากาศ	1	ถัง	21,320.00	21,320.00	-	-	21,320.00	
	ขนาดความจุ 0.8 ลบ.ม.								
	- ฐาน ค.ส.ล.+คอนกรีตรีดฝาลัง ฝาปิดเหล็กหล่อ Light Duty								
	พร้อมยางกันกลิ่น	1	ฐาน	5,211.00	5,211.00	วัสดุ+แรงงาน		5,211.00	
	บ่อซึม								
	- บ่อซึม (ตามรายการประกอบแบบ)	1	งาน	9,800.00	9,800.00	วัสดุ+แรงงาน		9,800.00	
	ท่อน้ำทิ้ง								
	PVC 8.5								
	- Ø 1 1/2"	2	เมตร	27.00	54.00	30.00	60.00	114.00	
	- Ø 2"	19	เมตร	42.00	798.00	40.00	760.00	1,558.00	
	รวม				40,973.00		1,420.00		
	รวมเงินหน้า							42,393.00	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมแซมประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต		
สถานที่	จ.ภูเก็ต	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทร.

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน								
	อุปกรณ์ข้อต่อ PVC ( บาง )(นำทิ้ง)								
	- ข้อต่ออง 45 ° Ø 1 1/2"	2	อัน	7.00	14.00	-	-	14.00	
	- ข้อต่ออง 45 ° Ø 2"	2	อัน	10.00	20.00	-	-	20.00	
	- ข้อต่ออง 90 ° Ø 2"	2	อัน	12.00	24.00	-	-	24.00	
	- ข้อต่อตรงลด Ø 2"x 1 1/2 "	1	อัน	12.00	12.00	-	-	12.00	
	- ข้อต่อ 3 ทาง Y Ø 2"	2	อัน	34.00	68.00	-	-	68.00	
	- ข้อต่อ 3 ทาง TY ลด Ø 4" x 2"	1	อัน	150.00	150.00	-	-	150.00	
	อุปกรณ์ประกอบ PVC								
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Ø 2"	1	อัน	380.00	380.00	-	-	380.00	
	FLEXIBLE CONNECTER								
	- Ø 2"	2	ชุด	350.00	700.00	200.00	400.00	1,100.00	
	SCUPER DRAIN								
	- Ø 2"	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	ท่ออากาศ								
	PVC 8.5								
	- Ø 1 1/2"	3	เมตร	27.00	81.00	30.00	90.00	171.00	
	- Ø 2"	5	เมตร	42.00	210.00	40.00	200.00	410.00	
	รวม				2,859.00		690.00		
	รวมเงินหน้านี้							3,549.00	





## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต

แบบเลขที่ 63-2-072

สถานที่ จ.ภูเก็ต

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (บาท )	หมายเหตุ
				( ค่าก่อสร้าง )	
	รวมเงิน ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ			20,000.00	



รวมค่าใช้จ่าย	20,000.00	
---------------	-----------	--





## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมประกาศการกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต แบบเลขที่ 63-2-072

สถานที่ จ.ภูเก็ต

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทร.

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<b>ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV SYSTEM)</b>								
	- Dome Camera IR Dome	13	ชุด	9,900.00	128,700.00	-	-	128,700.00	
	- NVR for Camera	1	ชุด	85,000.00	85,000.00	-	-	85,000.00	
	- HDD 6 TB	6	ชุด	9,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
	- Switch 24 Ports POE	1	ชุด	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	- Cabie Management (แบบมีฝาครอบ)	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- UPT CAT 6PATCH PANEL 24 Port	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- UPS 3000 VA/2700 W	1	ชุด	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	- Close Rack 15 U 60x80 cm.+PDU 6 Outlet+FAN 2x4"	1	ชุด	19,000.00	19,000.00	-	-	19,000.00	
	- Fix Shelf for Rack 80 cm. Deep 65 cm. (แบบยึด 4 ด้าน)	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- TV LED 40"	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- Wall Mount TV 40"	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- HDMI Cable 5 m.	1	ชุด	800.00	800.00	-	-	800.00	
	- CAT 6PATCH CORD 1 M.	12	ชุด	150.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	- CAT 6 cable	3	ชุด	18.00	54.00	-	-	54.00	
	- EMT 15 mm.	4	ชุด	76.00	304.00	-	-	304.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- งานติดตั้งและทดสอบระบบกล้องวงจรปิด	1	งาน	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	<b>รวม</b>				460,658.00		-		
	<b>รวมเงินหน้า</b>							460,658.00	