

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

เป็นเงิน ๖๙๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

๓ ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ดำเนินการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. สูง ๑๔ ชั้น จำนวน ๑ หลัง มีชั้นใต้ดิน ส่วนหลังคาเป็น ค.ส.ล. โดยชั้น ๑-๔ มีขนาด อาคารประมาณ ๒๔.๕๐ x๖๑.๒๐ ม. ชั้นที่ ๕-๑๔ มีขนาดอาคารประมาณ ๑๘.๐๐x๖๑.๒๐ ม. เป็นต้น

๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

เป็นเงิน ๖๙๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

๕ บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕ ก )

๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ (แบบ ปร. ๕ ข )

๕.๔ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร. ๖ )

๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.สมหมาย แสงวงกิจ

น.อ.จักรกฤษณ์ กุลศรีสมบัติ

น.อ.พรชัย บันลือศรีสกุล

น.ท.สมศักดิ์ อุณานูยา

ร.อ.หญิงพัทธยากร ด้วงอ่ำ







## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.	แบบเลขที่	รหัสโครงการ A1706 - PKWH
สถานที่	กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>อาคารผู้ป่วยใน</b>								
	งานระบบก๊าซทางการแพทย์ (ต่อ)								
	- เครื่องกำเนิดสุญญากาศ DUPLEX TYPE ปัมแต่ละตัวสามารถดูดอากาศได้ 240 ลบ.ม/ช.ม. ต่อ 1 ตัว ผลิตสุญญากาศได้ถึง 3 มิลลิบาร์								
	มอเตอร์ ..... กิโลวัตต์/ตัว พร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1	ชุด	1,400,000.-	1,400,000.-	80,000.-	80,000.-	1,480,000.-	
	- เครื่องผลิตอากาศหายใจ TRIPLEX TYPE ปัมแต่ละตัวสามารถผลิตอากาศได้ ไม่น้อยกว่า 900 ลิตร/นาที รวมสามารถผลิตอากาศได้ 2,700ลิตร/นาที								
	มอเตอร์ 7.5 กิโลวัตต์/ตัว พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง	1	ชุด	2,100,000.-	2,100,000.-	120,000.-	120,000.-	2,220,000.-	
	ท่อทองแดง								
	ASTM B - 88 type L								
	- $\phi$ 1/4"	115	ม.	136.-	15,640.-	30.-	3,450.-	19,090.-	
	- $\phi$ 1/2"	2,285	ม.	295.-	674,075.-	50.-	114,250.-	788,325.-	
	- $\phi$ 3/4"	255	ม.	476.-	121,380.-	80.-	20,400.-	141,780.-	
	- $\phi$ 1"	493	ม.	658.-	324,394.-	150.-	73,950.-	398,344.-	
	- $\phi$ 1 1/4"	371	ม.	928.-	344,288.-	200.-	74,200.-	418,488.-	
	- $\phi$ 1 1/2"	6	ม.	1,186.-	7,116.-	255.-	1,530.-	8,646.-	
	- $\phi$ 2"	6	ม.	1,772.-	10,632.-	380.-	2,280.-	12,912.-	
	- $\phi$ 2 1/2"	11	ม.	2,558.-	28,138.-	575.-	6,325.-	34,463.-	
	- $\phi$ 3"	68	ม.	3,356.-	228,208.-	650.-	44,200.-	272,408.-	
	รวม				5,253,871.-		540,585.-		
	รวมเงินหน้านี้							5,794,456	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิยะนเรศวร

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>อาคารผู้ป่วยใน</b>								
	งานระบบก๊าซทางการแพทย์ (ต่อ)								
	ท่อทองแดง (ต่อ)								
	ASTM B-819 type L								
	- $\phi$ 1/2"	4,482	ม.	328.-	1,470,096.-	50.-	224,100.-	1,694,196.-	
	- $\phi$ 3/4"	1455	ม.	529.-	769,695.-	80.-	116,400.-	886,095.-	
	- $\phi$ 1"	284	ม.	733.-	208,172.-	150.-	42,600.-	250,772.-	
	- $\phi$ 1 1/4"	22	ม.	1,034.-	22,748.-	200.-	4,400.-	27,148.-	
	- $\phi$ 1 1/2"	150	ม.	1,322.-	198,300.-	255.-	38,250.-	236,550.-	
	- ข้อต่อทองแดงอย่างหนาสำหรับเชื่อม	1	งาน	1,035,000.-	1,035,000.-	177,000.-	177,000.-	1,212,000.-	
	กล่องบรรจุหัวจ่าย ALUMINUM BED HEAD ประกอบ OUTLET								
	- กล่อง STEEL DUCT ครอบ ZONE VALVE & ALARM	17	ชุด	5,800.-	98,600.-	700.-	11,900.-	110,500.-	
	INSTALLATION MATERIAL								
	- PIPE SUPPORT, U BOLT, NUT & SCREW	1	งาน	349,123.-	349,123.-	45,000.-	45,000.-	394,123.-	
	- BRAZING ALLOY, GAS LPG., GAS N <sub>2</sub> , GAS O <sub>2</sub>	1	งาน	100,000.-	100,000.-	15,000.-	15,000.-	115,000.-	
	- PAINTING WASTE MATERIAL, MISC	1	งาน	220,000.-	220,000.-	23,000.-	23,000.-	243,000.-	
	- TRANSPORTATION & DRAWING	1	งาน	140,000.-	140,000.-	16,000.-	16,000.-	156,000.-	
	- TESTING & VERIFICATION	1	งาน	90,000.-	90,000.-	11,000.-	11,000.-	101,000.-	
	- ELECTRICAL SYSTEM สำหรับระบบสัญญาณเตือน	1	ชุด	22,000.-	22,000.-	9,500.-	9,500.-	31,500.-	
	- ELECTRICAL SYSTEM สำหรับงานห้องเครื่องระบบก๊าซ	1	ชุด	110,000.-	110,000.-	50,000.-	50,000.-	160,000.-	
	รวม				4,833,734.-		784,150.-		
	รวมเงินหน้า							5,617,884	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง								
	ระบบน้ำประปา (COLD WATER SYSTEM)								
	ท่อ PPR-80 (PIPE PPR-80)								
	- DIA 8"	15	ม.	2,169.-	32,535.-	330.-	4,950.-	37,485.-	
	- DIA 6"	230	ม.	1,554.-	357,420.-	250.-	57,500.-	414,920.-	
	- DIA 4"	50	ม.	834.-	41,700.-	150.-	7,500.-	49,200.-	
	- DIA 3"	30	ม.	562.-	16,860.-	120.-	3,600.-	20,460.-	
	- DIA 2 1/2"	105	ม.	402.-	42,210.-	100.-	10,500.-	52,710.-	
	- DIA 2"	385	ม.	287.-	110,495.-	75.-	28,875.-	139,370.-	
	- DIA 1 1/2"	215	ม.	180.-	38,700.-	50.-	10,750.-	49,450.-	
	- DIA 1"	410	ม.	76.-	31,160.-	30.-	12,300.-	43,460.-	
	- DIA 3/4"	1,045	ม.	46.-	48,070.-	30.-	31,350.-	79,420.-	
	- DIA 1/2"	3,295	ม.	35.-	115,325.-	30.-	98,850.-	214,175.-	
	ท่อ HDPE PN 10 (PIPE HDPE PN10)								
	- DIA 3"	70	ม.	165.-	11,550.-	120.-	8,400.-	19,950.-	
	- ข้อต่อ (FITTING)	1	งาน	423,013.-	423,013.-	126,904.-	126,904.-	549,916.-	
	- ที่แขวนและรองรับ (HANGER & SUPPORT)	1	งาน	169,205.-	169,205.-	50,762.-	50,762.-	219,967.-	
	- ทาสี (PAINTING)	1	งาน	84,603.-	84,603.-	25,381.-	25,381.-	109,983.-	
	- งานขุด - กลบ(EXCAVATION & BACK FILL)	1	งาน	-	-	50,000.-	50,000.-	50,000.-	
	รวม				1,522,845.-		527,621.-		
	รวมเงินหน้า							2,050,466	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง (ต่อ)								
	ระบบน้ำประปา (COLD WATER SYSTEM)								
	- ปั๊มน้ำประปา (COLD WATER PUMP)	3	ชุด	96,000.-	288,000.-	5,000.-	15,000.-	303,000.-	
	- ปั๊มเพิ่มแรงดัน ('BOOSTER PUMP)	1	ชุด	350,000.-	350,000.-	6,500.-	6,500.-	356,500.-	
	- แท่นคอนกรีต ('CONCRETE FOUNDATION)	1	ชุด	30,000.-	30,000.-	11,966.-	11,966.-	41,966.-	
	- อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน ('VIBRATION ISOLATOR)	1	ชุด	20,000.-	20,000.-	6,000.-	6,000.-	26,000.-	
	- ตู้คอนโทรล (CONTROL PANEL)	1	ชุด	150,000.-	150,000.-	45,000.-	45,000.-	195,000.-	
	มาตรวัดน้ำ (WATER METER)								
	- DIA 3"	1	ชุด	17,268.-	17,268.-	600.-	600.-	17,868.-	
	- DIA 2"	10	ชุด	11,036.-	110,360.-	400.-	4,000.-	114,360.-	
	- DIA 1 1/2"	1	ชุด	4,425.-	4,425.-	300.-	300.-	4,725.-	
	- DIA 1"	1	ชุด	1,850.-	1,850.-	200.-	200.-	2,050.-	
	- DIA 3/4"	1	ชุด	1,135.-	1,135.-	150.-	150.-	1,285.-	
	วาล์วลดแรงดัน (PRESSURE REDUCING VALVE)								
	- DIA 4"	1	ชุด	35,000.-	35,000.-	800.-	800.-	35,800.-	
	วาล์วระบายอากาศ (AUTOMATIC AIR VENT)								
	- DIA 3/4"	1	ชุด	3,000.-	3,000.-	150.-	150.-	3,150.-	
	วาล์วชนิดบอล (BALL VALVE)								
	- DIA 1"	4	ชุด	820.-	3,280.-	200.-	800.-	4,080.-	
	- DIA 3/4"	1	ชุด	600.-	600.-	150.-	150.-	750.-	
	รวม				1,014,918.-		91,616.-		
	รวมเงินหน้า							1,106,534	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ พร.	แบบเลขที่	รหัสโครงการ A1706 - PKWH
สถานที่	กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง (ต่อ)								
	ระบบน้ำประปา (COLD WATER SYSTEM)								
	วาล์วปีกผีเสื้อ (BUTTERFLY VALVE)								
	- DIA 8"	5	ชุด	6,415.-	32,075.-	1,600.-	8,000.-	40,075.-	
	- DIA 6"	7	ชุด	4,300.-	30,100.-	1,200.-	8,400.-	38,500.-	
	- DIA 4"	2	ชุด	2,480.-	4,960.-	800.-	1,600.-	6,560.-	
	วาล์วชนิดเกต (GATE VALVE)								
	- DIA 3"	3	ชุด	3,798.-	11,394.-	600.-	1,800.-	13,194.-	
	- DIA 2"	25	ชุด	1,410.-	35,250.-	400.-	10,000.-	45,250.-	
	- DIA 1 1/2"	25	ชุด	940.-	23,500.-	300.-	7,500.-	31,000.-	
	- DIA 1"	14	ชุด	500.-	7,000.-	200.-	2,800.-	9,800.-	
	- DIA 3/4"	150	ชุด	350.-	52,500.-	150.-	22,500.-	75,000.-	
	- DIA 1/2"	170	ชุด	260.-	44,200.-	100.-	17,000.-	61,200.-	
	วาล์วลูกลอย (FLOAT VALVE)								
	- DIA 3"	2	ชุด	8,000.-	16,000.-	600.-	1,200.-	17,200.-	
	ตัวกรองผง (STRAINER)								
	- DIA 8"	3	ชุด	17,000.-	51,000.-	1,600.-	4,800.-	55,800.-	
	- DIA 3"	1	ชุด	3,300.-	3,300.-	600.-	600.-	3,900.-	
	- ที่วัดระดับน้ำ (WATER GAUGE LEVEL)	1	ชุด	15,000.-	15,000.-	1,500.-	1,500.-	16,500.-	
	รวม				326,279.-		87,700.-		
	รวมเงินหน้า							413,979	





## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.	แบบเลขที่	รหัสโครงการ A1706 - PKWH
สถานที่	กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท ) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง (ต่อ)								
	ระบบระบายน้ำโสโครก,น้ำทิ้ง,อากาศและน้ำทิ้งห้องครัว (SOIL, WASTE, VENT AND KITCHEN WASTE SYSTEM) ต่อ								
	หัวเปิดทำความสะอาดที่ท่อ (CLEAN OUT)								
	- DIA 4"	22	ชุด	188.-	4,136.-	200.-	4,400.-	8,536.-	
	- DIA 3"	31	ชุด	144.-	4,464.-	150.-	4,650.-	9,114.-	
	- DIA 2"	6	ชุด	104.-	624.-	100.-	600.-	1,224.-	
	หัวเปิดทำความสะอาดที่พื้น ('FLOOR CLEAN OUT)								
	- DIA 4"	2	ชุด	520.-	1,040.-	400.-	800.-	1,840.-	
	- DIA 3"	3	ชุด	410.-	1,230.-	300.-	900.-	2,130.-	
	วาล์วปีกผีเสื้อ ('BUTTERFLY VALVE)								
	- DIA 4"	13	ชุด	2,480.-	32,240.-	800.-	10,400.-	42,640.-	
	วาล์วกันกลับชนิดบอล (BALL CHECK VALVE)								
	- DIA 4"	6	ชุด	13,220.-	79,320.-	80.-	480.-	79,800.-	
	- สวิตช์ลูกลอย (FLOAT SWITCH)	16	ชุด	3,600.-	57,600.-	200.-	3,200.-	60,800.-	
	ปั๊มสูบน้ำเสีย (SEWAGE PUMP)								
	- SWP-01, 02	2	ชุด	32,000.-	64,000.-	2,000.-	4,000.-	68,000.-	
	เครื่องเติมอากาศ (SUBMERSIBLE AERATOR)								
	- AT-01, 02, 03	3	ชุด	120,000.-	360,000.-	3,500.-	10,500.-	370,500.-	
	ปั๊มแช่ (SLUDGE PUMP)								
	- SLP-01, 02	2	ชุด	32,000.-	64,000.-	2,000.-	4,000.-	68,000.-	
	รวม				668,654.-		43,930.-		
	รวมเงินหน้า							712,584	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.	แบบเลขที่	รหัสโครงการ A1706 - PKWH
สถานที่	กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง (ต่อ)								
	ระบบระบายน้ำโสโครก,น้ำทิ้ง,อากาศและน้ำทิ้งห้องครัว (SOIL, WASTE, VENT AND KITCHEN WASTE SYSTEM) ต่อ								
	ปั๊มแชนซ์ (EFFLUENT PUMP)								
	- EF-01, 02	2	ชุด	32,000.-	64,000.-	2,000.-	4,000.-	68,000.-	
	- ท่อสแตนเลส (PIPE STAINLESS STEEL)	1	งาน	50,000.-	50,000.-	15,000.-	15,000.-	65,000.-	
	- ตู้คอนโทรล (CONTROL PANEL)	1	งาน	350,000.-	350,000.-	35,000.-	35,000.-	385,000.-	
	- งานไฟฟ้า (ELECTRICAL WORK)	1	งาน	300,000.-	300,000.-	50,000.-	50,000.-	350,000.-	
	ท่อน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศ พีวีซี 8.5 (CONDENSATE DRAIN PIPE PVC 8.5)								
	- DIA 4"	30	ชุด	140.-	4,200.-	144.-	4,320.-	8,520.-	
	- DIA 3"	110	ชุด	86.-	9,460.-	119.-	13,090.-	22,550.-	
	- DIA 2"	395	ชุด	40.-	15,800.-	72.-	28,440.-	44,240.-	
	- ข้อต่อ (FITTING)	1	งาน	14,870.-	14,870.-	4,461.-	4,461.-	19,331.-	
	- ที่แขวนและรองรับ (HANGER & SUPPORT)	1	งาน	5,948.-	5,948.-	1,781.-	1,781.-	7,729.-	
	- ทาสี (PAINTING)	1	งาน	2,974.-	2,974.-	892.-	892.-	3,866.-	
	ฉนวนหุ้มท่อ (PIPE INSULATION)								
	- DIA 4" หนา 1/2"	30	ม.	103.-	3,090.-	101.-	3,030.-	6,120.-	
	- DIA 3" หนา 1/2"	110	ม.	84.-	9,240.-	77.-	8,470.-	17,710.-	
	- DIA 2" หนา 1/2"	395	ม	52.-	20,540.-	51.-	20,145.-	40,685.-	
	- กาว	1	งาน	4,500.-	4,500.-	-	-	4,500.-	
	- โข่ STAINLESS, GUIDE PIPE	1	งาน	50,000.-	50,000.-	2,500.-	2,500.-	52,500.-	
	รวม				904,622.-		191,129.-		
	รวมเงินหน้า							1,095,751	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้าฯ พร.		แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH
สถานที่	กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง (ต่อ)								
	ระบบระบายน้ำฝน (RAIN WATE SYSTEM)								
	ท่อ พีวีซี 13.5 (PIPE PVC 13.5)								
	- DIA 6"	315	ม.	446.-	140,490.-	200.-	63,000.-	203,490.-	
	- DIA 4"	735	ม.	210.-	154,350.-	100.-	73,500.-	227,850.-	
	- DIA 3"	445	ม.	57.-	25,365.-	75.-	33,375.-	58,740.-	
	- ข้อต่อ (FITTING)	1	งาน	128,082.-	128,082.-	38,425.-	38,425.-	166,507.-	
	- ที่แขวนและรองรับ (HANGER & SUPPORT)	1	งาน	96,062.-	96,062.-	28,818.-	28,818.-	124,880.-	
	- ทาสี (PAINTING)	1	งาน	32,021.-	32,021.-	9,606.-	9,606.-	41,627.-	
	หัวรับน้ำฝนหลังคา (ROOF DRAIN)								
	- DIA 4"	4	ชุด	700.-	2,800.-	400.-	1,600.-	4,400.-	
	- DIA 3"	14	ชุด	690.-	9,660.-	300.-	4,200.-	13,860.-	
	หัวรับน้ำฝนที่พื้น (AREA DRAIN)								
	- DIA 2"	173	ชุด	640.-	110,720.-	200.-	34,600.-	145,320.-	
	ข้อต่ออ่อน (FLEXIBLE DRAIN)								
	- DIA 8"	2	ชุด	1,815.-	3,630.-	400.-	800.-	4,430.-	
	- DIA 6"	4	ชุด	1,360.-	5,440.-	300.-	1,200.-	6,640.-	
	- DIA 4"	1	ชุด	620.-	620.-	200.-	200.-	820.-	
					709,239.-		289,324.-		
	รวม								
	รวมเงินหน้า							998,563	



## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง (ต่อ)</b>								
	มาตรวัดน้ำ (WATER METER)								
	ท่อเหล็กดำชนิด SCH.40 เกรด เอ (BLACK STEEL PIPE SCH.40 SEAM GRADE A)								
	- DIA 8"	12	ม.	1,120.-	13,440.-	665.-	7,980.-	21,420.-	
	- DIA 6"	580	ม.	706.-	409,480.-	500.-	290,000.-	699,480.-	
	- DIA 4"	460	ม.	402.-	184,920.-	280.-	128,800.-	313,720.-	
	- DIA 3"	420	ม.	282.-	118,440.-	200.-	84,000.-	202,440.-	
	- DIA 2 1/2"	580	ม.	216.-	125,280.-	150.-	87,000.-	212,280.-	
	- DIA 2"	550	ม.	136.-	74,800.-	95.-	52,250.-	127,050.-	
	- DIA 1 1/2"	480	ม.	102.-	48,960.-	70.-	33,600.-	82,560.-	
	- DIA 1 1/4"	800	ม.	85.-	68,000.-	60.-	48,000.-	116,000.-	
	- DIA 1"	5,800	ม.	63.-	365,400.-	45.-	261,000.-	626,400.-	
	- ข้อต่อ (FITTING)	1	งาน	558,320.-	558,320.-	167,496.-	167,496.-	725,816.-	
	- ที่แขวนและรองรับ (HANGER & SUPPORT)	1	งาน	279,056.-	279,056.-	83,717.-	83,717.-	362,773.-	
	- ทาสี (PAINTING)	1	งาน	139,528.-	139,528.-	41,858.-	41,858.-	181,386.-	
	<b>ท่อเหล็กอาบสังกะสี คลาส มีเดียม (GALVANIZED STEEL PIPE CLASS MEDIUM)</b>								
	- DIA 2"	100	ม.	172.-	17,200.-	110.-	11,000.-	28,200.-	
	- DIA 1"	70	ม.	82.-	5,740.-	50.-	3,500.-	9,240.-	
	- ข้อต่อ (FITTING)	1	งาน	9,176.-	9,176.-	2,753.-	2,753.-	11,929.-	
	- ที่แขวนและรองรับ (HANGER & SUPPORT)	1	งาน	4,588.-	4,588.-	1,376.-	1,376.-	5,964.-	
	- ทาสี (PAINTING)	1	งาน	2,303.-	2,303.-	291.-	291.-	2,594.-	
	รวม				2,424,631.-		1,304,621.-		
	<b>รวมเงินหน้า</b>							<b>3,729,252</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.	แบบเลขที่	รหัสโครงการ A1706 - PKWH
สถานที่	กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง (ต่อ)</b>								
	- ตู้ดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET)	53	ชุด	50,000.-	2,650,000.-	2,000.-	106,000.-	2,756,000.-	
	<b>ถังดับเพลิง (PORTABLE FIRE EXTINGUISHER)</b>								
	- CO <sub>2</sub> 10ปอนด์	54	ชุด	4,500.-	243,000.-	200.-	10,800.-	253,800.-	
	- CO <sub>2</sub> 50ปอนด์ (MOBILE)	1	ชุด	14,000.-	14,000.-	200.-	200.-	14,200.-	
	- ABC 10ปอนด์	69	ชุด	940.-	64,860.-	200.-	13,800.-	78,660.-	
	- HALOTRON 10ปอนด์	18	ชุด	9,600.-	172,800.-	200.-	3,600.-	176,400.-	
	<b>หัวกระจายน้ำดับเพลิง (SPRINKLER HEAD)</b>								
	- ชนิดเดินลอย ( UPRIGHT )	46	ชุด	200.-	9,200.-	50.-	2,300.-	11,500.-	
	- ชนิดเดินในฝ้า ( PENDENT )	1,682	ชุด	230.-	386,860.-	75.-	126,150.-	513,010.-	
	<b>วาล์วชนิดเกตพร้อมสวิทช์แสดงสถานะ (GATE VALVE W/SUPERVISORY SWITCH)</b>								
	- DIA 8"	1	ชุด	51,800.-	51,800.-	1,600.-	1,600.-	53,400.-	
	- DIA 6"	3	ชุด	33,800.-	101,400.-	1,200.-	3,600.-	105,000.-	
	- DIA 4"	2	ชุด	23,800.-	47,600.-	800.-	1,600.-	49,200.-	
	- DIA 2"	2	ชุด	11,800.-	23,600.-	400.-	800.-	24,400.-	
	<b>รวม</b>				3,765,120.-		270,450.-		
	<b>รวมเงินหน้า</b>							4,035,570	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง (ต่อ)								
	วาล์วปีกผีเสื้อพร้อมสวิตช์แสดงสถานะ (BUTTERFLY VALVE W/SUPERVISORY SWITCH)								
	- DIA 8"	1	ชุด	30,000.-	30,000.-	1,600.-	1,600.-	31,600.-	
	- DIA 6"	11	ชุด	28,000.-	308,000.-	1,200.-	13,200.-	321,200.-	
	- DIA 4"	1	ชุด	14,000.-	14,000.-	800.-	800.-	14,800.-	
	- DIA 3"	2	ชุด	13,000.-	26,000.-	600.-	1,200.-	27,200.-	
	- DIA 2"	1	ชุด	10,000.-	10,000.-	400.-	400.-	10,400.-	
	วาล์วกันกลับ (CHECK VALVE)								
	- DIA 8"	1	ชุด	42,000.-	42,000.-	1,600.-	1,600.-	43,600.-	
	- DIA 6"	11	ชุด	23,600.-	259,600.-	1,200.-	13,200.-	272,800.-	
	- DIA 4"	2	ชุด	14,000.-	28,000.-	800.-	1,600.-	29,600.-	
	- DIA 3"	2	ชุด	11,000.-	22,000.-	600.-	1,200.-	23,200.-	
	- DIA 2"	1	ชุด	9,000.-	9,000.-	400.-	400.-	9,400.-	
	ตัวกรองผง (STRAINER)								
	- DIA 2"	1	ชุด	2,500.-	2,500.-	400.-	400.-	2,900.-	
	วาล์วระฆังน้ำ (ALARM VALVE)								
	- DIA 6"	1	ชุด	45,000.-	45,000.-	1,200.-	1,200.-	46,200.-	
	วาล์วระบายอากาศ (AUTOMATIC AIR VENT)								
	- DIA 3/4"	3	ชุด	3,000.-	9,000.-	150.-	450.-	9,450.-	
	รวม				805,100.-		37,250.-		
	รวมเงินหน้านี้							842,350	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.	แบบเลขที่	รหัสโครงการ A1706 - PKWH
สถานที่	กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง (ต่อ)								
	วาล์วชนิดบอล (BALL VALVE)								
	- DIA 2"	15	ชุด	2,000.-	30,000.-	400.-	6,000.-	36,000.-	
	- DIA 1"	15	ชุด	850.-	12,750.-	200.-	3,000.-	15,750.-	
	- DIA 3/4"	3	ชุด	750.-	2,250.-	150.-	450.-	2,700.-	
	ข้อต่อยืดหยุ่น (FLEXIBLE CONNECTION)								
	- DIA 8"	1	ชุด	16,000.-	16,000.-	400.-	400.-	16,400.-	
	- DIA 6"	1	ชุด	14,000.-	14,000.-	300.-	300.-	14,300.-	
	- DIA 2"	2	ชุด	3,000.-	6,000.-	100.-	200.-	6,200.-	
	วาล์วหัวกะโหลก (FOOT VALVE)								
	- DIA 2"	1	ชุด	6,500.-	6,500.-	400.-	400.-	6,900.-	
	- สวิตช์เช็คอัตราการไหล (FLOW SWITCH)	15	ชุด	4,800.-	72,000.-	200.-	3,000.-	75,000.-	
	- เกจ์วัดแรงดัน (PRESSURE GAUGE)	18	ชุด	1,600.-	28,800.-	200.-	3,600.-	32,400.-	
	หัวรับน้ำดับเพลิง (FIRE DEPARTMENT CONNECTION)								
	- DIA 4"x2 1/2"x2 1/2"	2	ชุด	14,000.-	28,000.-	1,000.-	2,000.-	30,000.-	
	ตาแมว ('SIGHT GLASS)								
	- DIA 1"	14	ชุด	1,200.-	16,800.-	200.-	2,800.-	19,600.-	
	ข้อต่อแบบยูเนียน (UNION ORIFIC)								
	- DIA 1"	14	ชุด	250.-	3,500.-	200.-	2,800.-	6,300.-	
	รวม				236,600.-		24,950.-		
	รวมเงินหน้านี้							261,550	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ พร.	แบบเลขที่	รหัสโครงการ	A1706 - PKWH
สถานที่	กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง (ต่อ)								
	- ป้อนน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP)	1	ชุด	1,900,000.-	1,900,000.-	15,000.-	15,000.-	1,915,000.-	
	- ป้อนรักษาแรงดัน (JOCKEY PUMP)	1	ชุด	95,000.-	95,000.-	5,000.-	5,000.-	100,000.-	
	- อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน (VIBRATION ISOLATOR)	1	งาน	8,500.-	8,500.-	1,200.-	1,200.-	9,700.-	
	- งานระบบไฟฟ้า (ELECTRICAL WORK)	1	งาน	328,000.-	328,000.-	50,000.-	50,000.-	378,000.-	
	- ท่อระบายไอเสีย (EXHAUST PIPE W/FLEXIBLE)	1	งาน	45,000.-	45,000.-	-	-	45,000.-	
	- ท่อเมน (PIPE HEADER)	1	งาน	30,000.-	30,000.-	10,000.-	10,000.-	40,000.-	
	- หัวกระจายน้ำสำรอง (SPARE SPRINKLER HEAD)	1	งาน	30,000.-	30,000.-	-	-	30,000.-	
	- แท่นคอนกรีต (CONCRETE FOUNDATION)	1	งาน	20,000.-	20,000.-	-	-	20,000.-	
	- งานทดสอบระบบ (TEST & COMMISSIONING)	1	งาน	300,000.-	300,000.-	-	-	300,000.-	
	- วัสดุป้องกันไฟลาม ( FIRE BARRIER )	1	งาน	400,000.-	400,000.-	-	-	400,000.-	
	รวม				3,156,500.-		81,200.-		
	<b>รวมเงินหน้านี้</b>							<b>3,237,700</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.	แบบเลขที่	รหัสโครงการ A1706 - PKWH
สถานที่	กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ</b>								
	<b>งานภูมิทัศน์ (LANDSCAPE)</b>								
	<b>งานต้นไม้ยืนต้น</b>								
	- ต้นทองกวาว ขนาดลำต้น 8 นิ้ว ความสูง 4.00 ม.	1	ต้น	20,625.-	20,625.-	2,500.-	2,500.-	23,125.-	
	- ต้นลีลาวดีดอกขาว ขนาดลำต้น 6 นิ้ว ความสูง 3.00 ม.	5	ต้น	11,875.-	59,375.-	1,500.-	7,500.-	66,875.-	
	- ต้นลีลาวดีดอกชมพู ขนาดลำต้น 6 นิ้ว ความสูง 3.00 ม.	2	ต้น	11,875.-	23,750.-	1,500.-	3,000.-	26,750.-	
	- ต้นลีลาวดีดอกเหลือง ขนาดลำต้น 6 นิ้ว ความสูง 3.00 ม.	2	ต้น	11,875.-	23,750.-	1,500.-	3,000.-	26,750.-	
	<b>งานต้นไม้พุ่ม - ต้นไม้คลุมดิน</b>								
	- ต้นไทรย้อยใบแหลม ความสูง 3.00 ม. ระยะปลูก 2.30 ม.	7	ต้น	1,875.-	13,125.-	438.-	3,066.-	16,191.-	
	- ต้นโมค ความสูง 1.00 ม. ระยะปลูก 0.30 ม.	120	ต้น	150.-	18,000.-	50.-	6,000.-	24,000.-	
	- ต้นคริสติน่า ความสูง 0.30 ม. ระยะปลูก 0.20 ม.	100	ต้น	15.-	1,500.-	7.-	700.-	2,200.-	
	- ต้นจิ้ง ความสูง 1.20 ม. ระยะปลูก 0.20 ม.	175	ต้น	313.-	54,775.-	38.-	6,650.-	61,425.-	
	- ต้นโกสน ความสูง 0.30 ม. ระยะปลูก 0.20 ม.	702	ต้น	25.-	17,550.-	7.-	4,914.-	22,464.-	
	- ต้นประทัดจีน ความสูง 0.30 ม. ระยะปลูก 0.20 ม.	364	ต้น	15.-	5,460.-	7.-	2,548.-	8,008.-	
	- ไทรเกาหลี ความสูง 2.00 ม. ระยะปลูก 0.40 ม.	3	ต้น	438.-	1,314.-	50.-	150.-	1,464.-	
	- หญ้านวนน้อย	436	ตร.ม.	48.-	20,928.-	38.-	16,568.-	37,496.-	
	รวม				260,152.-		56,596.-		
	<b>รวมเงินหน้านี้</b>							<b>316,748</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.	แบบเลขที่	รหัสโครงการ A1706 - PKWH
สถานที่	กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานภูมิทัศน์ (LANDSCAPE) ต่อ								
	งานวัสดุปลูกและอื่น ๆ								
	- ค้ายัน ไม้สนหรือไม้ยูคาลิปตัส	6	ชุด	375.-	2,250.-	188.-	1,128.-	3,378.-	
	- ค้ายันสลิง	15	ชุด	1,688.-	25,320.-	500.-	7,500.-	32,820.-	
	- ดินปลูก สำหรับไม้ยืนต้น	10	ลบ.ม.	850.-	8,500.-	375.-	3,750.-	12,250.-	
	- ดินปลูก สำหรับไม้พุ่ม-ไม้คลุมดิน	27	ลบ.ม.	850.-	22,950.-	375.-	10,125.-	33,075.-	
	- ดินปลูก สำหรับปลูกหญ้า	18	ลบ.ม.	850.-	15,300.-	375.-	6,750.-	22,050.-	
	- ทรายปรับระดับ สำหรับปลูกหญ้า	18	ลบ.ม.	688.-	12,384.-	375.-	6,750.-	19,134.-	
	- ทรายหยาบ สำหรับไม้คลุมดินและหญ้า	80	ลบ.ม.	688.-	55,040.-	375.-	30,000.-	85,040.-	
	- หินคัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง3cm.ปูหนา 0.10cm.(ชั้นระบาย)	52.80	ลบ.ม.	688.-	36,326.-	375.-	19,800.-	56,126.-	
	- ทรายหยาบ ปูหนา0.10cm. (ชั้นระบาย)	52.80	ลบ.ม.	688.-	36,326.-	375.-	19,800.-	56,126.-	
	- งานเทลิ้น 10 cm	436	ตร.ม.	313.-	136,468.-	375.-	163,500.-	299,968.-	
	- บล็อกปูพื้นสนามหญ้า SCG ขนาด 40x25x8 cm	436	ตร.ม.	563.-	245,468.-	100.-	43,600.-	289,068.-	
	- งานปรับพื้น TURF BLOCK 22 cm	436	ตร.ม.	-	-	475.-	207,100.-	207,100.-	
	- กระจกปูนเปียย สูง 60 cm	10	ชุด	563.-	5,630.-	150.-	1,500.-	7,130.-	
	- งานกระจก กรูหินแกรนิตสีดำ 1.2x1.2x0.8 ม	3	ชุด	21,736.-	65,208.-	6,038.-	18,114.-	83,322.-	
	- งานกระจก กรูหินแกรนิตสีดำ 1.0x1.0x0.8 ม	5	ชุด	18,259.-	91,295.-	5,072.-	25,360.-	116,655.-	
	- กระจกเบื้องแกรไนท์ (สีธรรมชาติ)	520	ตร.ม.	790.-	410,800.-	475.-	247,000.-	657,800.-	
	รวม				1,169,266.-		811,777.-		
	รวมเงินหน้านี้							1,981,043	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานภูมิทัศน์ (LANDSCAPE) ต่อ								
	งานวัสดุปลูกและอื่น ๆ (ต่อ)								
	- กระเบื้องแกรนิต (สีเทาเข้ม)	100	ตร.ม.	909.-	90,900.-	475.-	47,500.-	138,400.-	
	- ม้านั่งหินแกรนิต	12	ม.	4,375.-	52,500.-	688.-	8,256.-	60,756.-	
	- งานขึ้นรูปกระถาง	69	ม.	213.-	14,697.-	225.-	15,525.-	30,222.-	
	- งานกระจกเติมเปอร์ 10 mm อบสีเขียว ขอบกระถาง	28	ตร.ม.	5,348.-	149,744.-	1,528.-	42,784.-	192,528.-	
	งานระบบรดน้ำต้นไม้								
	- งานระบบรดน้ำต้นไม้ (Provisional Sum)	1	งาน	337,500.-	337,500.-	150,000.-	150,000.-	487,500.-	
	- งานระบบไฟส่องต้นไม้ใหญ่	1	งาน	95,500.-	95,500.-	47,500.-	47,500.-	143,000.-	
	งานภูมิทัศน์ (LANDSCAPE)								
	- ระบบรดน้ำต้นไม้	1	งาน	45,000.-	45,000.-	45,000.-	45,000.-	90,000.-	
	- ค่าดูแลบำรุงรักษาในระหว่าง การรับประกันผลงาน 12 เดือน	6	เดือน	56,250.-	337,500.-	31,250.-	187,500.-	525,000.-	
	- ค่าดูแลบำรุงรักษาหลังการรับประกันผลงาน (เสนอ Rate ต่อเดือน)	1	เดือน	45,000.-	45,000.-	105,000.-	105,000.-	150,000.-	
	รวม				1,168,341.-		649,065.-		
	รวมเงินหน้านี้							1,817,406	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<b>ถนน และลานจอดรถ</b>								
	- งานปรับพื้นที่	3,292	ตร.ม.	-	-	15.-	49,380.-	49,380.-	
	- งานบดอัดดินเดิม	3,292	ตร.ม.	-	-	20.-	65,840.-	65,840.-	
	- งานลูกรังบดอัดแน่น	658.40	ลบ.ม.	340.-	223,856.-	91.-	59,914.-	283,770.-	
	- ทราห์หายาบดอัดแน่น	164.60	ลบ.ม.	455.-	74,893.-	91.-	14,979.-	89,872.-	
	- คอนกรีตกำลัง 280 กก./ซม.2( Cylinder )	658.40	ลบ.ม.	2,261.80.-	1,489,169.-	306.-	201,470.-	1,690,640.-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SR24-RB9	23.044	ตัน	19,770.-	455,580.-	4,100.-	94,480.-	550,060.-	
	- Longitudinal Joint	30	ม.	120.-	3,600.-	60.-	1,800.-	5,400.-	
	- Contraction Joint	52	ม.	350.-	18,200.-	100.-	5,200.-	23,400.-	
	- Construction Joint	24	ม.	450.-	10,800.-	150.-	3,600.-	14,400.-	
	- งานค้ำหินหล่อนในที่	320	ม.	180.-	57,600.-	35.-	11,200.-	68,800.-	
	- งานค้ำหินหล่อสำเร็จ ขนาด ( 15 x 30 x 100 ซม.)	231	ม.	180.-	41,580.-	35.-	8,085.-	49,665.-	
	- งานตีเส้นจราจร	354	ม.	15.-	5,310.-	15.-	5,310.-	10,620.-	
	- งานลูกศรบังคับการจราจร	17	จุด	350.-	5,950.-	วัสดุ + แรงงาน		5,950.-	
	รวม				2,386,538.-		521,259.-		
	รวมเงินหน้า							2,907,797	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>ถนนรอบอาคาร</b>								
	- งานปรับพื้นที่	1,129	ตร.ม.	-	-	15.-	16,935.-	16,935.-	
	- งานบดอัดดินเดิม	1,129	ตร.ม.	-	-	20.-	22,580.-	22,580.-	
	- งานลูกรังบดอัดแน่น	225.80	ลบ.ม.	341.-	76,998.-	91.-	20,548.-	97,546.-	
	- ทราฮายาบดอัดแน่น	56.45	ลบ.ม.	455.-	25,685.-	91.-	5,137.-	30,822.-	
	- คอนกรีตกำลัง 280 กก. /ชม.2( Cylinder )	225.80	ลบ.ม.	2,261.80.-	510,714.-	306.-	69,095.-	579,809.-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SR24-RB9	7.903	ตัน	19,770.-	156,242.-	4,100.-	32,402.-	188,645.-	
	- Longitudinal Joint	30	ม.	120.-	3,600.-	60.-	1,800.-	5,400.-	
	- Contraction Joint	72	ม.	350.-	25,200.-	100.-	7,200.-	32,400.-	
	- Construction Joint	25	ม.	450.-	11,250.-	150.-	3,750.-	15,000.-	
	- งานตีเส้นจราจร	420	ม.	15.-	6,300.-	15.-	6,300.-	12,600.-	
	<b>งานระบายน้ำ</b>								
	- งานท่อระบายน้ำ Ø 0.40 ม.	76	ม.	595.-	45,220.-	350.-	26,600.-	71,820.-	
	- งานท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม.	257	ม.	950.-	244,150.-	480.-	123,360.-	367,510.-	
	- งานท่อระบายน้ำ Ø 0.80 ม.	10	ม.	1,250.-	12,500.-	550.-	5,500.-	18,000.-	
	- งานบ่อพักสำหรับท่อ 0.40 ม.	10	บ่อ	4,500.-	45,000.-	1,800.-	18,000.-	63,000.-	
	- งานบ่อพักสำหรับท่อ 0.60 ม.	28	บ่อ	6,500.-	182,000.-	2,500.-	70,000.-	252,000.-	
	- งานบ่อพักสำหรับท่อ 0.80 ม.	2	บ่อ	8,500.-	17,000.-	2,500.-	5,000.-	22,000.-	
	รวม				1,361,859.-		434,207.-		
	รวมเงินหน้านี้							1,796,066	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานอื่น ๆ								
	- งานย้ายระบบไฟฟ้าแรงสูง	1	งาน	2,230,000.-	2,230,000.-	วัสดุ +	แรงงาน	2,230,000.-	
	- งานรื้อถอนอาคารเดิมบางส่วนพร้อมซ่อมแซมอาคาร	1	งาน	670,000.-	670,000.-	วัสดุ +	แรงงาน	670,000.-	
	- งานระบบระบายน้ำเสียและน้ำฝนภายในบริเวณโดยรอบโครงการก่อสร้าง ฯ								
	เพื่อรองรับการเชื่อมต่อ	1	งาน	900,000.-	900,000.-	วัสดุ +	แรงงาน	900,000.-	
	- งานซ่อมแซมและปรับปรุงถนนทางเข้า - ออก อาคารด้านหน้าคลังเภสัช	1	งาน	1,330,000.-	1,330,000.-	วัสดุ +	แรงงาน	1,330,000.-	
	รวม				5,130,000.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							5,130,000	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.	แบบเลขที่	รหัสโครงการ A1706 - PKWH
สถานที่	กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท ) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<b>ครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ</b>								
	<b>ครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำชั้น 1</b>								
	- BF-101 เคาน์เตอร์ทำงานเจ้าหน้าที่	1	ชุด	95,870.-	95,870.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		95,870.-	
	- BF-254 เคาน์เตอร์ PANTRY	1	ชุด	80,370.-	80,370.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		80,370.-	
	- BF-102 เคาน์เตอร์ทำงานเจ้าหน้าที่	2	ชุด	56,590.-	113,180.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		113,180.-	
	<b>ครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำชั้น 2</b>								
	- BF-254 เคาน์เตอร์ PANTRY	1	ชุด	69,910.-	69,910.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		69,910.-	
	- BF-103 เคาน์เตอร์ทำงานเจ้าหน้าที่	1	ชุด	66,580.-	66,580.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		66,580.-	
	- BF-253 เคาน์เตอร์ PANTRY	1	ชุด	48,980.-	48,980.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		48,980.-	
	- BF-501 ชิงค์แอสตันเลสสำหรับล้างมือเจ้าหน้าที่ ชั้น 2	1	ชุด	37,100.-	37,100.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		37,100.-	
	<b>ครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำชั้น 3</b>								
	- BF-301 ตู้แขวนผนังห้องพักรักษาผู้ป่วย	20	ชุด	11,420.-	228,400.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		228,400.-	
	- HB-101 หัวเตียงผู้ป่วยทั่วไป , ผู้ป่วย 2 และ 4 เตียง	9	ชุด	26,370.-	237,330.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		237,330.-	
	- HB-101 หัวเตียงผู้ป่วยทั่วไป , ผู้ป่วย 2 และ 4 เตียง	2	ชุด	39,950.-	79,900.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		79,900.-	
	- BF-104 เคาน์เตอร์พยาบาล	1	ชุด	87,310.-	87,310.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		87,310.-	
	- BF-201 เคาน์เตอร์ล้างมือพยาบาล	1	ชุด	38,520.-	38,520.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		38,520.-	
	- BF-202 เคาน์เตอร์ล้างมือพยาบาล	1	ชุด	40,620.-	40,620.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		40,620.-	
	- HB-101 หัวเตียงผู้ป่วยทั่วไป , ผู้ป่วย 2 และ 4 เตียง	4	ชุด	31,670.-	126,680.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		126,680.-	
	รวม				1,350,750.-		0.-		
	<b>รวมเงินหน้านี้</b>							<b>1,350,750</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.	แบบเลขที่	รหัสโครงการ A1706 - PKWH
สถานที่	กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท ) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<b>ครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ (ต่อ)</b>								
	<b>ครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำชั้น 3 (ต่อ)</b>								
	- BF-301 ตู้แขวนผนังห้องพักผู้ป่วย	4	ชุด	11,420.-	45,680.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		45,680.-	
	- BF-213 เคาน์เตอร์ล้างมือพยาบาลพร้อมโต๊ะทำงาน	1	ชุด	180,810.-	180,810.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		180,810.-	
	- BF-210 เคาน์เตอร์ล้างมือพยาบาลพร้อมโต๊ะทำงาน	1	ชุด	80,370.-	80,370.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		80,370.-	
	- BF-108 เคาน์เตอร์ทำงานพยาบาล	1	ชุด	89,410.-	89,410.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		89,410.-	
	- BF-253 เคาน์เตอร์ PANTRY	1	ชุด	59,450.-	59,450.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		59,450.-	
	- BF-301 ตู้แขวนผนังห้องพักผู้ป่วย	2	ชุด	11,420.-	22,840.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		22,840.-	
	- HB-101 หัวเตียงผู้ป่วยทั่วไป , ผู้ป่วย 2 และ 4 เตียง	2	ชุด	31,500.-	63,000.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		63,000.-	
	- HB-101 หัวเตียงผู้ป่วยทั่วไป , ผู้ป่วย 2 และ 4 เตียง	8	ชุด	35,950.-	287,600.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		287,600.-	
	- BF-301 ตู้แขวนผนังห้องพักผู้ป่วย	8	ชุด	11,420.-	91,360.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		91,360.-	
	- BF-105 เคาน์เตอร์ทำงานพยาบาล	1	ชุด	66,580.-	66,580.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		66,580.-	
	- BF-106 เคาน์เตอร์ทำงานพยาบาล	1	ชุด	66,580.-	66,580.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		66,580.-	
	- BF-203 หัวเตียงผู้ป่วยทั่วไป , ผู้ป่วย 2 และ 4 เตียง	2	ชุด	55,170.-	110,340.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		110,340.-	
	<b>ครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำชั้น 4</b>								
	- BF-109 เคาน์เตอร์ทำงานพยาบาล	1	ชุด	294,840.-	294,840.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		294,840.-	
	- HB-102 หัวเตียงผู้ป่วยทั่วไป (แบบ +1.50 ม.)	12	ชุด	10,700.-	128,400.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		128,400.-	
	- BF-203 เคาน์เตอร์ล้างมือพยาบาล	1	ชุด	57,350.-	57,350.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		57,350.-	
	รวม				1,644,610.-		0.-		
	<b>รวมเงินหน้านี้</b>							<b>1,644,610</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.	แบบเลขที่	รหัสโครงการ A1706 - PKWH
สถานที่	กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท ) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<b>ครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ (ต่อ)</b>								
	<b>ครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำชั้น 4 (ต่อ)</b>								
	- BF-201 เคาน์เตอร์ล้างมือพยาบาล	1	ชุด	32,240.-	32,240.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		32,240.-	
	- BF-301 ตู้แขวนผนังห้องพักผู้ป่วย	2	ชุด	11,420.-	22,840.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		22,840.-	
	- HB-102 หัวเตียงผู้ป่วยทั่วไป (แบบ +1.50 ม.)	2	ชุด	17,550.-	35,100.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		35,100.-	
	- BF-401 ตู้เก็บเอกสารติดผนังห้องประชุมชั้น 4	2	ชุด	77,230.-	154,460.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		154,460.-	
	- BF-253 เคาน์เตอร์ PANTRY	1	ชุด	59,450.-	59,450.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		59,450.-	
	- BF-203 เคาน์เตอร์ล้างมือพยาบาล	1	ชุด	55,260.-	55,260.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		55,260.-	
	- BF-201 เคาน์เตอร์ทำงานพยาบาล	1	ชุด	32,240.-	32,240.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		32,240.-	
	- BF-110 เคาน์เตอร์ทำงานพยาบาล	1	ชุด	190,220.-	190,220.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		190,220.-	
	- HB-102 หัวเตียงผู้ป่วยทั่วไป (แบบ +1.50 ม.)	13	ชุด	9,040.-	117,520.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		117,520.-	
	- HB-102 หัวเตียงผู้ป่วยทั่วไป (แบบ +1.50 ม.)	3	ชุด	32,530.-	97,590.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		97,590.-	
	<b>ครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำชั้น 5</b>								
	- BF-303 โต๊ะเก็บของข้างเตียงห้องพักผู้ป่วย	12	ชุด	4,760.-	57,120.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		57,120.-	
	- BF-302 ตู้เก็บของห้องพักผู้ป่วยสามัญ 4 เตียง	3	ชุด	64,870.-	194,610.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		194,610.-	
	- BF-260 เคาน์เตอร์ PANTRY ห้องพักผู้ป่วย	3	ชุด	30,150.-	90,450.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		90,450.-	
	- HB-101 ตู้หัวเตียงผู้ป่วยทั่วไป , ผู้ป่วย 2 และ 4 เตียง	12	ชุด	24,350.-	292,200.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		292,200.-	
	- BF-260 เคาน์เตอร์ PANTRY ห้องพักผู้ป่วย	6	ชุด	30,150.-	180,900.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		180,900.-	
	รวม				1,612,200.-		0.-		
	<b>รวมเงินหน้านี้</b>							<b>1,612,200</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.	แบบเลขที่	รหัสโครงการ A1706 - PKWH
สถานที่	กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท ) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<b>ครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ (ต่อ)</b>								
	<b>ครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำชั้น 5 (ต่อ)</b>								
	- BF-304 ตู้เสื้อผ้าพร้อมกระจกเงาติดผนังห้องพักผู้ป่วย	6	ชุด	23,020.-	138,120.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		138,120.-	
	- HB-101 ตู้หัวเตียงผู้ป่วยทั่วไป , ผู้ป่วย 2 และ 4 เตียง	12	ชุด	19,260.-	231,120.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		231,120.-	
	- BF-303 โต๊ะเก็บของข้างเตียงห้องพักผู้ป่วย	12	ชุด	4,760.-	57,120.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		57,120.-	
	- BF-260 เคาน์เตอร์ PANTRY ห้องพักผู้ป่วย	6	ชุด	30,150.-	180,900.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		180,900.-	
	- BF-306 ตู้เสื้อผ้าพร้อมกระจกเงาติดผนังห้องพักผู้ป่วย	6	ชุด	22,830.-	136,980.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		136,980.-	
	- BF-303 โต๊ะเก็บของข้างเตียงห้องพักผู้ป่วย	6	ชุด	4,760.-	28,560.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		28,560.-	
	- HB-103 หัวเตียงผู้ป่วยทั่วไป , ผู้ป่วย 2 และ 4 เตียง	6	ชุด	38,520.-	231,120.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		231,120.-	
	- BF-308 ตู้ทีวีติดผนังห้องพักผู้ป่วย	6	ชุด	12,180.-	73,080.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		73,080.-	
	- BF-204 เคาน์เตอร์ล้างมือพยาบาล	1	ชุด	65,720.-	65,720.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		65,720.-	
	- BF-111 เคาน์เตอร์ทำงานพยาบาล	1	ชุด	122,500.-	122,500.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		122,500.-	
	- BF-211 เคาน์เตอร์ล้างมือพยาบาลพร้อมโต๊ะทำงาน	1	ชุด	107,570.-	107,570.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		107,570.-	
	- BF-203 เคาน์เตอร์ล้างมือพยาบาล	1	ชุด	59,450.-	59,450.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		59,450.-	
	- BF-212 เคาน์เตอร์ล้างมือพยาบาลพร้อมโต๊ะทำงาน	1	ชุด	113,850.-	113,850.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		113,850.-	
	- BF-108 เคาน์เตอร์ทำงานพยาบาล	1	ชุด	89,410.-	89,410.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		89,410.-	
	- BF-251 เคาน์เตอร์ PANTRY	1	ชุด	38,520.-	38,520.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		38,520.-	
	- BF-210 เคาน์เตอร์ล้างมือพยาบาลพร้อมโต๊ะทำงาน	1	ชุด	80,370.-	80,370.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		80,370.-	
	รวม				1,754,390.-		0.-		
	<b>รวมเงินหน้านี้</b>							<b>1,754,390</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.	แบบเลขที่	รหัสโครงการ A1706 - PKWH
สถานที่	กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท ) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<b>ครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ (ต่อ)</b>								
	<b>ครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำชั้น 6</b>								
	- BF-303 โต๊ะเก็บของข้างเตียงห้องพักผู้ป่วย	12	ชุด	4,760.-	57,120.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		57,120.-	
	- BF-302 ตู้เก็บของห้องพักผู้ป่วยสามัญ 4 เตียง	3	ชุด	64,870.-	194,610.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		194,610.-	
	- BF-260 เคาน์เตอร์ PANTRY ห้องพักผู้ป่วย	3	ชุด	30,150.-	90,450.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		90,450.-	
	- HB-101 ตู้หัวเตียงผู้ป่วยทั่วไป , ผู้ป่วย 2 และ 4 เตียง	12	ชุด	24,350.-	292,200.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		292,200.-	
	- BF-260 เคาน์เตอร์ PANTRY ห้องพักผู้ป่วย	6	ชุด	30,150.-	180,900.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		180,900.-	
	- BF-304 ตู้เสื้อผ้าพร้อมกระจกเงาติดผนังห้องพักผู้ป่วย	6	ชุด	23,020.-	138,120.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		138,120.-	
	- HB-101 ตู้หัวเตียงผู้ป่วยทั่วไป , ผู้ป่วย 2 และ 4 เตียง	12	ชุด	19,260.-	231,120.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		231,120.-	
	- BF-303 โต๊ะเก็บของข้างเตียงห้องพักผู้ป่วย	12	ชุด	4,760.-	57,120.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		57,120.-	
	- BF-260 เคาน์เตอร์ PANTRY ห้องพักผู้ป่วย	6	ชุด	30,150.-	180,900.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		180,900.-	
	- BF-306 ตู้เสื้อผ้าพร้อมกระจกเงาติดผนังห้องพักผู้ป่วย	6	ชุด	22,830.-	136,980.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		136,980.-	
	- BF-303 โต๊ะเก็บของข้างเตียงห้องพักผู้ป่วย	6	ชุด	4,760.-	28,560.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		28,560.-	
	- HB-103 หัวเตียงผู้ป่วยทั่วไป , ผู้ป่วย 2 และ 4 เตียง	6	ชุด	38,520.-	231,120.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		231,120.-	
	- BF-308 ตู้ทีวีติดผนังห้องพักผู้ป่วย	6	ชุด	12,180.-	73,080.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		73,080.-	
	- BF-204 เคาน์เตอร์ล้างมือพยาบาล	1	ชุด	65,720.-	65,720.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		65,720.-	
	- BF-111 เคาน์เตอร์ทำงานพยาบาล	1	ชุด	122,500.-	122,500.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		122,500.-	
	- BF-211 เคาน์เตอร์ล้างมือพยาบาลพร้อมโต๊ะทำงาน	1	ชุด	107,570.-	107,570.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		107,570.-	
	รวม				2,188,070.-		0.-		
	<b>รวมเงินหน้านี้</b>							<b>2,188,070</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.	แบบเลขที่	รหัสโครงการ A1706 - PKWH
สถานที่	กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท ) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<b>ครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ (ต่อ)</b>								
	<b>ครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำชั้น 6 (ต่อ)</b>								
	- BF-203 เคาน์เตอร์ล้างมือพยาบาล	1	ชุด	59,450.-	59,450.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		59,450.-	
	- BF-212 เคาน์เตอร์ล้างมือพยาบาลพร้อมโต๊ะทำงาน	1	ชุด	113,850.-	113,850.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		113,850.-	
	- BF-108 เคาน์เตอร์ทำงานพยาบาล	1	ชุด	89,410.-	89,410.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		89,410.-	
	- BF-251 เคาน์เตอร์ PANTRY	1	ชุด	38,520.-	38,520.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		38,520.-	
	- BF-210 เคาน์เตอร์ล้างมือพยาบาลพร้อมโต๊ะทำงาน	1	ชุด	80,370.-	80,370.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		80,370.-	
	<b>ครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำชั้น 7</b>								
	- BF-260 เคาน์เตอร์ PANTRY ห้องพักผู้ป่วย	5	ชุด	30,150.-	150,750.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		150,750.-	
	- BF-304 ตู้เสื้อผ้าพร้อมกระจกเงาติดผนังห้องพักผู้ป่วย	6	ชุด	23,060.-	138,360.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		138,360.-	
	- HB-101 หัวเตียงผู้ป่วยทั่วไป , ผู้ป่วย 2 และ 4 เตียง	12	ชุด	19,260.-	231,120.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		231,120.-	
	- BF-303 โต๊ะเก็บของข้างเตียงห้องพักผู้ป่วย	12	ชุด	4,760.-	57,120.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		57,120.-	
	- BF-260 เคาน์เตอร์ PANTRY ห้องพักผู้ป่วย	4	ชุด	35,380.-	141,520.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		141,520.-	
	- BF-302 ตู้เก็บของห้องพักผู้ป่วยสามัญ 4 เตียง	4	ชุด	62,770.-	251,080.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		251,080.-	
	- HB-101 หัวเตียงผู้ป่วยทั่วไป , ผู้ป่วย 2 และ 4 เตียง	16	ชุด	25,250.-	404,000.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		404,000.-	
	- BF-303 โต๊ะเก็บของข้างเตียงห้องพักผู้ป่วย	16	ชุด	4,760.-	76,160.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		76,160.-	
	- BF-203 เคาน์เตอร์ล้างมือพยาบาล	1	ชุด	59,450.-	59,450.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		59,450.-	
	- BF-212 เคาน์เตอร์ล้างมือพยาบาลพร้อมโต๊ะทำงาน	1	ชุด	113,850.-	113,850.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		113,850.-	
	รวม				2,005,010.-		0.-		
	<b>รวมเงินหน้านี้</b>							<b>2,005,010</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.	แบบเลขที่	รหัสโครงการ A1706 - PKWH
สถานที่	กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท ) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<b>ครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ (ต่อ)</b>								
	<b>ครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำชั้น 7 (ต่อ)</b>								
	- BF-108 เคาน์เตอร์ทำงานพยาบาล	1	ชุด	89,410.-	89,410.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		89,410.-	
	- BF-251 เคาน์เตอร์ PANTRY	1	ชุด	38,520.-	38,520.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		38,520.-	
	- BF-210 เคาน์เตอร์ล้างมือพยาบาลพร้อมโต๊ะทำงาน	1	ชุด	80,370.-	80,370.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		80,370.-	
	<b>ครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำชั้น 8</b>								
	- BF-260 เคาน์เตอร์ PANTRY ห้องพักผู้ป่วย	20	ชุด	30,150.-	603,000.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		603,000.-	
	- BF-304 ตู้เสื้อผ้าพร้อมกระจกเงาติดผนังห้องพักผู้ป่วย	20	ชุด	23,020.-	460,400.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		460,400.-	
	- HB-101 หัวเตียงผู้ป่วยทั่วไป , ผู้ป่วย 2 และ 4 เตียง	40	ชุด	19,260.-	770,400.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		770,400.-	
	- BF-303 โต๊ะเก็บของข้างเตียงห้องพักผู้ป่วย	40	ชุด	4,760.-	190,400.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		190,400.-	
	- BF-203 เคาน์เตอร์ล้างมือพยาบาล	1	ชุด	59,450.-	59,450.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		59,450.-	
	- BF-212 เคาน์เตอร์ล้างมือพยาบาลพร้อมโต๊ะทำงาน	1	ชุด	113,850.-	113,850.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		113,850.-	
	- BF-108 เคาน์เตอร์ทำงานพยาบาล	1	ชุด	89,410.-	89,410.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		89,410.-	
	- BF-251 เคาน์เตอร์ PANTRY	1	ชุด	38,520.-	38,520.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		38,520.-	
	- BF-210 เคาน์เตอร์ล้างมือพยาบาลพร้อมโต๊ะทำงาน	1	ชุด	80,370.-	80,370.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		80,370.-	
	รวม				2,614,100.-		0.-		
	<b>รวมเงินหน้านี้</b>							<b>2,614,100</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.	แบบเลขที่	รหัสโครงการ A1706 - PKWH
สถานที่	กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ (ต่อ)								
	ครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำชั้น 9								
	- BF-260 เคาน์เตอร์ PANTRY ห้องพักผู้ป่วย	20	ชุด	30,150.-	603,000.-	ค่าวัสดุ + แร่งงาน		603,000.-	
	- BF-306 ตู้เสื้อผ้าพร้อมกระจกเงาติดผนังห้องพักผู้ป่วย	18	ชุด	23,020.-	414,360.-	ค่าวัสดุ + แร่งงาน		414,360.-	
	- BF-307 ตู้เสื้อผ้าพร้อมกระจกเงาติดผนังห้องพักผู้ป่วย	2	ชุด	22,830.-	45,660.-	ค่าวัสดุ + แร่งงาน		45,660.-	
	- HB-101 หัวเตียงผู้ป่วยทั่วไป , ผู้ป่วย 2 และ 4 เตียง	4	ชุด	38,520.-	154,080.-	ค่าวัสดุ + แร่งงาน		154,080.-	
	- BF-303 โต๊ะเก็บของข้างเตียงห้องพักผู้ป่วย	20	ชุด	4,760.-	95,200.-	ค่าวัสดุ + แร่งงาน		95,200.-	
	- HB-104 หัวเตียงห้องผู้ป่วย VIP	16	ชุด	38,520.-	616,320.-	ค่าวัสดุ + แร่งงาน		616,320.-	
	- BF-308 ตู้ทีวีติดผนังห้องพักผู้ป่วย	20	ชุด	12,180.-	243,600.-	ค่าวัสดุ + แร่งงาน		243,600.-	
	- BF-203 เคาน์เตอร์ล้างมือพยาบาล	1	ชุด	59,450.-	59,450.-	ค่าวัสดุ + แร่งงาน		59,450.-	
	- BF-212 เคาน์เตอร์ล้างมือพยาบาลพร้อมโต๊ะทำงาน	1	ชุด	113,850.-	113,850.-	ค่าวัสดุ + แร่งงาน		113,850.-	
	- BF-108 เคาน์เตอร์ทำงานพยาบาล	1	ชุด	89,410.-	89,410.-	ค่าวัสดุ + แร่งงาน		89,410.-	
	- BF-251 เคาน์เตอร์ PANTRY	1	ชุด	38,520.-	38,520.-	ค่าวัสดุ + แร่งงาน		38,520.-	
	- BF-210 เคาน์เตอร์ล้างมือพยาบาลพร้อมโต๊ะทำงาน	1	ชุด	80,370.-	80,370.-	ค่าวัสดุ + แร่งงาน		80,370.-	
	รวม				2,553,820.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							2,553,820	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.	แบบเลขที่	รหัสโครงการ A1706 - PKWH
สถานที่	กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท ) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<b>ครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ (ต่อ)</b>								
	<b>ครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำชั้น 10</b>								
	- BF-308 ตู้ทีวีติดผนังห้องพักผู้ป่วย	20	ชุด	12,180.-	243,600.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		243,600.-	
	- BF-306 ตู้เสื้อผ้าพร้อมกระจกเงาติดผนังห้องพักผู้ป่วย	18	ชุด	23,020.-	414,360.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		414,360.-	
	- BF-307 ตู้เสื้อผ้าพร้อมกระจกเงาติดผนังห้องพักผู้ป่วย	2	ชุด	22,830.-	45,660.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		45,660.-	
	- BF-260 ตู้เสื้อผ้าพร้อมกระจกเงาติดผนังห้องพักผู้ป่วย	20	ชุด	30,150.-	603,000.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		603,000.-	
	- HB-104 หัวเตียงห้องผู้ป่วย VIP	10	ชุด	30,820.-	308,200.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		308,200.-	
	- BF-303 โต๊ะเก็บของข้างเตียงห้องพักผู้ป่วย	10	ชุด	4,760.-	47,600.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		47,600.-	
	- BF-203 เคาน์เตอร์ล้างมือพยาบาล	1	ชุด	59,450.-	59,450.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		59,450.-	
	- BF-212 เคาน์เตอร์ล้างมือพยาบาลพร้อมโต๊ะทำงาน	1	ชุด	113,850.-	113,850.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		113,850.-	
	- BF-108 เคาน์เตอร์ทำงานพยาบาล	1	ชุด	89,410.-	89,410.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		89,410.-	
	- BF-251 เคาน์เตอร์ PANTRY	1	ชุด	38,520.-	38,520.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		38,520.-	
	- BF-210 เคาน์เตอร์ล้างมือพยาบาลพร้อมโต๊ะทำงาน	1	ชุด	80,370.-	80,370.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		80,370.-	
	<b>ครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำชั้น 11</b>								
	- HB-101 หัวเตียงผู้ป่วยทั่วไป , ผู้ป่วย 2 และ 4 เตียง	8	ชุด	25,680.-	205,440.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		205,440.-	
	- BF-303 โต๊ะเก็บของข้างเตียงห้องพักผู้ป่วย	8	ชุด	4,760.-	38,080.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		38,080.-	
	- HB-104 หัวเตียงห้องผู้ป่วย VIP	8	ชุด	39,380.-	315,040.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		315,040.-	
	- BF-303 โต๊ะเก็บของข้างเตียงห้องพักผู้ป่วย	8	ชุด	4,760.-	38,080.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		38,080.-	
	รวม				2,640,660.-		0.-		
	<b>รวมเงินหน้านี้</b>							<b>2,640,660</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.	แบบเลขที่	รหัสโครงการ A1706 - PKWH
สถานที่	กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท ) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ (ต่อ)								
	ครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำชั้น 11 (ต่อ)								
	- BF-306 ตู้เสื้อผ้าพร้อมกระจกเงาติดผนังห้องพักผู้ป่วย	7	ชุด	23,020.-	161,140.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		161,140.-	
	- BF-307 ตู้เสื้อผ้าพร้อมกระจกเงาติดผนังห้องพักผู้ป่วย	1	ชุด	22,830.-	22,830.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		22,830.-	
	- BF-308 ตู้ทีวีติดผนังห้องพักผู้ป่วย	8	ชุด	12,180.-	97,440.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		97,440.-	
	- BF-260 เคาน์เตอร์ PANTRY ห้องพักผู้ป่วย	8	ชุด	30,150.-	241,200.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		241,200.-	
	- BF-206 เคาน์เตอร์ล้างมือแพทย์	4	ชุด	14,270.-	57,080.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		57,080.-	
	- BF-112 เคาน์เตอร์ทำงานพยาบาล	1	ชุด	92,070.-	92,070.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		92,070.-	
	- BF-113 เคาน์เตอร์ทำงานพยาบาล	1	ชุด	81,610.-	81,610.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		81,610.-	
	- HB-101 หัวเตียงผู้ป่วยทั่วไป , ผู้ป่วย 2 และ 4 เตียง	5	ชุด	23,110.-	115,550.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		115,550.-	
	- BF-309 ผนังบังตาพร้อมช่องวางของ โถงเคมีบำบัด	9	ชุด	5,710.-	51,390.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		51,390.-	
	- BF-203 เคาน์เตอร์ล้างมือพยาบาล	1	ชุด	59,450.-	59,450.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		59,450.-	
	- BF-212 เคาน์เตอร์ล้างมือพยาบาลพร้อมโต๊ะทำงาน	1	ชุด	113,850.-	113,850.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		113,850.-	
	- BF-108 เคาน์เตอร์ทำงานพยาบาล	1	ชุด	89,410.-	89,410.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		89,410.-	
	- BF-251 เคาน์เตอร์ PANTRY	1	ชุด	38,520.-	38,520.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		38,520.-	
	- BF-210 เคาน์เตอร์ล้างมือพยาบาลพร้อมโต๊ะทำงาน	1	ชุด	80,370.-	80,370.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		80,370.-	
	รวม				1,301,910.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							1,301,910	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.	แบบเลขที่	รหัสโครงการ A1706 - PKWH
สถานที่	กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท ) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<b>ครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ (ต่อ)</b>								
	<b>ครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำชั้น 12</b>								
	- BF-255 เคาน์เตอร์ PANTRY	3	ชุด	111,760.-	335,280.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		335,280.-	
	- BF-311 ตู้ที่วีดิทัศน์ห้องพักแพทย์ชั้น 12	9	ชุด	16,960.-	152,640.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		152,640.-	
	- BF-305 ตู้เสื้อผ้าห้องพักแพทย์ชั้น 12	9	ชุด	27,200.-	244,800.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		244,800.-	
	- BF-310 โต๊ะทำงานห้องแพทย์ชั้น 12	9	ชุด	37,100.-	333,900.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		333,900.-	
	- BF-256 เคาน์เตอร์ PANTRY	9	ชุด	65,530.-	589,770.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		589,770.-	
	<b>ครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำชั้น 13</b>								
	- BF-403 เคาน์เตอร์ PANTRY ห้องเตรียมอาหาร	5	ชุด	82,180.-	410,900.-	ค่าวัสดุ + แรงงาน		410,900.-	
	รวม				2,067,290.-		0.-		
	<b>รวมเงินหน้า</b>							<b>2,067,290</b>	



**แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา**  
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.	แบบเลขที่	รหัสโครงการ A1706 - PKWH
สถานที่	กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวมหน่วยละ (บาท)	ค่าใช้จ่ายรวม (บาท )	หมายเหตุ
				( ค่าก่อสร้าง )	( ค่าก่อสร้าง )	
	<b>ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี</b>					
	ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เครื่องจักรกลพิเศษในการก่อสร้าง					
<b>1</b>	<b>TOWER CRANE ขนาด Boom = 50 ม. ส่วน Tower สูง 70 ม. จำนวน 1 ชุด</b>					
	- เสาค้ำรับฐานราก - เสาค้ำเจาะ (ระบบแห้ง) ขนาด Ø 0.35 ม.	1	ฐาน	123,435.-	123,435.-	
	- ฐานราก ขนาด 4.50 x 4.50 x 0.90 ม.	1	ฐาน	143,198.-	143,198.-	
	- ค่าเช่ารถเทรลเลอร์ ขนย้ายชิ้นส่วน Tower Crane 9x2 = รวม 18 เที่ยว	18	เที่ยว	10,000.-	180,000.-	
	- ค่าเช่ารถเครน 25 ตัน ยกขึ้น-ลง รวม 6 วัน	6	เที่ยว	9,000.-	54,000.-	
	- ค่าเช่ารถ MOBILE CRANE 50 TON 1 คัน สำหรับติดตั้งและรื้อถอน TOWER CRANE	4	วัน	20,000.-	80,000.-	
	- ค่าเช่าอุปกรณ์และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณในการยึด TOWER CRANE เพื่อต่อยกเพิ่มความสูง	2	วัน	30,239.-	60,479.-	
	- ค่าแรงในการยึดและต่อเพิ่มความสูง TOWER CRANE	2	ครั้ง	10,000.-	20,000.-	
	- ค่าแรงติดตั้ง รื้อถอน เซตรบบ TOWER CRANE	6	ครั้ง	15,000.-	90,000.-	
	- ค่าเช่ารายเดือน พร้อมพนักงานควบคุม	12	เดือน	150,000.-	1,800,000.-	
<b>2</b>	<b>Passenger Hoist Type Twin Cage จำนวน 2 ชุด</b>					
	- เสาค้ำรับฐานราก - เสาค้ำเจาะ (ระบบแห้ง) ขนาด Ø 0.35 ม.	2	ชุด	46,190.-	92,380.-	
	- ฐานราก ขนาด 2.00 x 2.00 x 0.50 ม.	2	ฐาน	26,470.-	52,940.-	
	- ค่าเช่ารายเดือน พร้อมพนักงานควบคุม ( หักระยะเวลา 50 %)	12	เดือน	94,000.-	1,128,000.-	
	- ค่าขนย้ายเข้า - ออก	4	เดือน	14,000.-	56,000.-	
	- ค่าแรงติดตั้ง รื้อถอน เซตรบบ Passenger Hoist	10	วัน	9,000.-	90,000.-	
	- ค่าแรง และอุปกรณ์ในการยึดและต่อเพิ่มความสูง Passenger Hoist	14	วัน	20,000.-	280,000.-	
	- ค่าติดตั้งสะพานทางเชื่อมชั่วคราว	12	ครั้ง	1,500.-	18,000.-	
	<b>รวมเงิน ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ</b>				<b>4,268,432.-</b>	

**แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา**  
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.	แบบเลขที่	รหัสโครงการ A1706 - PKWH
สถานที่	กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวมหน่วยละ (บาท)	ค่าใช้จ่ายรวม (บาท )	หมายเหตุ
				( ค่าก่อสร้าง )	( ค่าก่อสร้าง )	
	ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เครื่องจักรกลพิเศษในการก่อสร้าง (ต่อ)					
4	งานจัดทำนั่งร้านพิเศษเพื่อความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง					
	- ค่าเช่านั่งร้าน ระยะเวลา 5 เดือน (คิดระยะเวลาให้ < 40%)	140	วัน	9,358.-	1,310,120.-	
	- ค่าเช่า และติดตั้ง รั้วชั่วคราวรอบพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมประตูผ้าใบ ( ความสูง 2.00 ม.)	243	ม.	685.-	166,455.-	
	- ผ้าใบกันฝุ่น โดยรอบอาคาร สูง 60 เมตร	9,600	ตร.ม.	280.-	2,688,000.-	
5	งานระบบค้ำยันป้องกันดินพัง ฐานรากอาคาร , ถังเก็บน้ำใต้ดิน และ ถังบำบัดน้ำเสีย	1	งาน	6,758,700.-	6,758,700.-	
6	ค่าใช้จ่าย กรณีไม่ให้ก่อสร้างบ้านพักคนงาน ณ สถานที่ก่อสร้าง (ค่าเดินทางของคนงานก่อสร้าง)	12	เดือน	300,000.-	3,600,000.-	
7	ค่าใช้จ่ายมาตรการความปลอดภัย ป้าย, สัญลักษณ์ และค่าจ้างบุคลากรความปลอดภัยวิชาชีพ	1	งาน	570,603.-	570,603.-	
8	ค่าติดต่อประสานงานการไฟฟ้านครหลวง	1	งาน	30,000.-	30,000.-	
รวมเงิน ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ					15,123,878.-	

## แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

สถานที่ก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร

แบบเลขรหัสโครงการ A1706 - PKWH

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

พร. แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 156 แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน ( บาท )	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง ( บาท )	หมายเหตุ
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง	109,526,577.27.-			
2	งานสถาปัตยกรรม	146,948,791.50.-			
3	งานตกแต่งภายในอาคาร	19,583,080.00.-			
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	87,343,198.00.-			
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	46,770,398.96.-			
6	งานระบบแก๊สทางการแพทย์	17,000,000.00.-			
7	งานระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย	23,537,143.25.-			
8	งานภูมิสถาปัตยกรรมภายนอกและงานถนน	13,949,059.75.-			
9	งานครุภัณฑ์ BUILT - IN	21,732,810.00.-			
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	486,391,058.73.-	1.1698	568,980,260.50.-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%			
	VAT	7%			
	รวมราคาก่อสร้าง			568,980,260.50.-	

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.	สมหมาย แสงกิจ	ประธานกรรมการ
น.อ.	จักรกฤษณ์ กุลศรีสมบัติ	กรรมการ
น.อ.	พรชัย บันลือศรีสกุล	กรรมการ
น.ท.	สมศักดิ์ อุณาอุยา	กรรมการ
ร.อ.หญิง	พัทธยากร ตังอ่ำ	กรรมการและเลขานุการ

## แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.

สถานที่ก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง พร. แบบ ปจ. 4 ที่แนบ จำนวน 50 แผ่น

คำนวณราคาากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน ( บาท )	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง ( บาท )	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์ป้าย	3,078,400.-			
2	งานครุภัณฑ์ม่าน	8,131,945.-			
3	งานครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ	28,229,280.-			
4	งานครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและ UPS	14,287,000.-			
5	งานครุภัณฑ์ระบบสวิตต์ควบคุม	21,252,200.-			
6	งานครุภัณฑ์ลิฟท์	20,000,000.-			
	ราคารวม ค่าครุภัณฑ์	94,978,825.-	1.07	101,627,343	
รวมราคา ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ				<b>101,627,343.-</b>	

## คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

น.อ. สมหมาย แสงวงกิจ ประธานกรรมการ

น.อ. จักรกฤษณ์ กุลศรีสมบัติ กรรมการ

น.อ. พรชัย บันลือศรีสกุล กรรมการ

น.ท. สมศักดิ์ อุทยานยา กรรมการ

ร.อ.หญิง พัทยากร ตวงอ่ำ กรรมการและเลขานุการ

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.	แบบเลขที่	รหัสโครงการ A1706 - PKWH
สถานที่	กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานวิศวกรรมโครงสร้าง</b>								
	<b>งานเสาเข็ม</b>								
	- เสาเข็มเจาะเปี้ยก ศก. 1.00 m. ยาวไม่น้อยกว่า 60.00 m.								
	รับน้ำหนัก 570 ตัน / ต้น	4	ต้น	209,439.-	837,756.-	62,831.-	251,324.-	1,089,080.-	
	- เสาเข็มเจาะเปี้ยก ศก. 1.20 m. ยาวไม่น้อยกว่า 60.00 m.								
	รับน้ำหนัก 760 ตัน / ต้น	11	ต้น	298,516.-	3,283,676.-	89,554.-	985,094.-	4,268,770.-	
	- เสาเข็มเจาะเปี้ยก ศก. 1.50 m. ยาวไม่น้อยกว่า 60.00 m.								
	รับน้ำหนัก 1,050 ตัน / ต้น	34	ต้น	493,997.-	16,795,898.-	148,199.-	5,038,766.-	21,834,664.-	
	- เสาเข็มเจาะ - แห้ง ศก. 0.35 m. ยาวไม่น้อยกว่า 21.00 m.								
	รับน้ำหนัก 30 ตัน / ต้น	8	ต้น	14,000.-	112,000.-	3,500.-	28,000.-	140,000.-	
	- ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะด้วยวิธีทำ Seismic Test	57	ต้น	-	-	450.-	25,650.-	25,650.-	
	- งานทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มด้วยวิธี Dynamic load test ( เสาเข็มเจาะเปี้ยก ศก. 1.50 ม. )	5	ต้น	-	-	55,000.-	275,000.-	275,000.-	
	- งานตัดหัวเสาเข็มเจาะเปี้ยก ศก. 1.00 m.	4	ต้น	-	-	1,100.-	4,400.-	4,400.-	
	- งานตัดหัวเสาเข็มเจาะเปี้ยก ศก. 1.20 m.	11	ต้น	-	-	1,250.-	13,750.-	13,750.-	
	- งานตัดหัวเสาเข็มเจาะเปี้ยก ศก. 1.50 m.	34	ต้น	-	-	1,550.-	52,700.-	52,700.-	
	- งานตัดหัวเสาเข็มเจาะเปี้ยก ศก. 0.35 m.	8	ต้น	-	-	350.-	2,800.-	2,800.-	
	รวม				21,029,330.-		6,677,484.-		
	รวมเงินหน้านี้							27,706,814	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร								
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.	แบบเลขที่	รหัสโครงการ A1706 - PKWH						
สถานที่	กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.						

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานฐานรากอาคาร</b>								
	- งานขุดดินและกลบคืน ( ขุดลึกเกิน 1.50 ม.)	2,449	ลบ.ม.	-	-	148.-	362,452.-	362,452.-	
	- งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	29	ลบ.ม.	455.-	13,195.-	91.-	2,639.-	15,834.-	
	- คอนกรีตหยาบ	24	ลบ.ม.	2,124.-	50,976.-	398.-	9,552.-	60,528.-	
	- คอนกรีตกำลัง 280 กก./ชม.2 ( Cylinder )	1,401	ลบ.ม.	2,262.-	3,169,062.-	485.-	679,485.-	3,848,547.-	
	- งานแบบหล่อ	979	ตร.ม.	200.-	195,800.-	115.-	112,585.-	308,385.-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเสริม SD50-DB12	1.210	ตัน	19,500.-	23,595.-	3,300.-	3,993.-	27,588.-	
	เหล็กเสริม SD50-DB16	0.351	ตัน	19,300.-	6,774.-	3,300.-	1,158.-	7,933.-	
	เหล็กเสริม SD50-DB20	10.729	ตัน	19,300.-	207,070.-	2,900.-	31,114.-	238,184.-	
	เหล็กเสริม SD50-DB25	83.409	ตัน	19,300.-	1,609,794.-	2,900.-	241,886.-	1,851,680.-	
	เหล็กเสริม SD50-DB28	23.040	ตัน	19,300.-	444,672.-	2,900.-	66,816.-	511,488.-	
	- ตะปู	302	กก.	21.-	6,342.-	-	-	6,342.-	
	- ลวดผูกเหล็ก	3,563	กก.	24.-	85,512.-	-	-	85,512.-	
	<b>งานถึงเก็บน้ำใต้ดิน</b>								
	- งานขุดดินและกลบคืน ( ขุดลึกเกิน 1.50 ม.)	534	ลบ.ม.	-	-	148.-	79,032.-	79,032.-	
	- งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	19	ลบ.ม.	455.-	8,645.-	91.-	1,729.-	10,374.-	
	- คอนกรีตหยาบ	16	ลบ.ม.	2,124.-	33,984.-	398.-	6,368.-	40,352.-	
	- คอนกรีตกำลัง 400 กก./ชม.2 ผสมน้ำยากันซึม ( Cylinder )	172	ลบ.ม.	2,933.-	504,476.-	485.-	83,420.-	587,896.-	
	- งานแบบหล่อ	754	ตร.ม.	200.-	150,800.-	115.-	86,710.-	237,510.-	
	รวม				6,510,697.-		1,768,940.-		
	<b>รวมเงินหน้านี้</b>							<b>8,279,636</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร								
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.	แบบเลขที่	รหัสโครงการ A1706 - PKWH						
สถานที่	กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.						

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานถังเก็บน้ำใต้ดิน (ต่อ)								
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเสริม SR24-RB9	0.382	ตัน	19,770.-	7,552.-	4,100.-	1,566.-	9,118.-	
	เหล็กเสริม SD50-DB12	16.998	ตัน	19,500.-	331,461.-	3,300.-	56,093.-	387,554.-	
	เหล็กเสริม SD50-DB25	5.752	ตัน	19,300.-	111,014.-	2,900.-	16,681.-	127,694.-	
	- ตะปู	233	กก.	21.-	4,893.-	-	-	4,893.-	
	- ลวดผูกเหล็ก	694	กก.	24.-	16,656.-	-	-	16,656.-	
	- Waterstop 8 "	81		190.-	15,390.-	28.-	2,268.-	17,658.-	
	- ระบบกันซึมใต้ดิน พื้น และผนังภายนอกที่สัมผัสกับดินโดยตรงระบบ	376		250.-	94,000.-	100.-	37,600.-	131,600.-	
	- ระบบกันซึมใต้ดิน พื้น และผนังภายในที่สัมผัสกับดินโดยตรงระบบ	649		150.-	97,350.-	50.-	32,450.-	129,800.-	
	งานผนังคอนกรีตลิฟท์ และบันไดหนีไฟ								
	- คอนกรีตกำลัง 400 กก./ชม.2 ( Cylinder )	709	ลบ.ม.	2,933.-	2,079,497.-	485.-	343,865.-	2,423,362.-	
	- คอนกรีตกำลัง 350 กก./ชม.2 ( Cylinder )	755	ลบ.ม.	2,416.-	1,824,080.-	485.-	366,175.-	2,190,255.-	
	- งานแบบหล่อ	10,415	ตร.ม.	200.-	2,083,000.-	115.-	1,197,725.-	3,280,725.-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเสริม SD50-DB12	111.686	ตัน	19,500.-	2,177,877.-	3,300.-	368,564.-	2,546,441.-	
	เหล็กเสริม SD50-DB16	50.244	ตัน	19,300.-	969,709.-	3,300.-	165,805.-	1,135,514.-	
	เหล็กเสริม SD50-DB20	74.073	ตัน	19,300.-	1,429,609.-	2,900.-	214,812.-	1,644,421.-	
	เหล็กเสริม SD50-DB25	70.506	ตัน	19,300.-	1,360,766.-	2,900.-	204,467.-	1,565,233.-	
	รวม				12,602,854.-		3,008,072.-		
	รวมเงินหน้านี้							15,610,925	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.	แบบเลขที่	รหัสโครงการ A1706 - PKWH
สถานที่	กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานผนังคอนกรีตลิฟท์ และบันไดหนีไฟ (ต่อ)								
	- ตะปู	3,209	กก.	21.-	67,389.-	-	-	67,389.-	
	- ลวดผูกเหล็ก	9,196	กก.	24.-	220,704.-	-	-	220,704.-	
	- Waterstop 8 "	106		190.-	20,140.-	28.-	2,968.-	23,108.-	
	- ระบบกันซึมใต้ดิน พื้น และผนังภายนอกที่สัมผัสกับดินโดยตรงระบบ	201		250.-	50,250.-	100.-	20,100.-	70,350.-	
	- ระบบกันซึมใต้ดิน พื้น และผนังภายในที่สัมผัสกับดินโดยตรงระบบ	283		150.-	42,450.-	50.-	14,150.-	56,600.-	
	งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- คอนกรีตกำลัง 400 กก./ชม.2 ( Cylinder )	362	ลบ.ม.	2,933.-	1,061,746.-	485.-	175,570.-	1,237,316.-	
	- คอนกรีตกำลัง 350 กก./ชม.2 ( Cylinder )	381	ลบ.ม.	2,416.-	920,496.-	485.-	184,785.-	1,105,281.-	
	- งานแบบหล่อ	4,630	ตร.ม.	200.-	926,000.-	115.-	532,450.-	1,458,450.-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเสริม SR24-RB9	43.455	ตัน	19,770.-	859,105.-	4,100.-	178,166.-	1,037,271.-	
	เหล็กเสริม SD50-DB16	1.613	ตัน	19,300.-	31,131.-	3,300.-	5,323.-	36,454.-	
	เหล็กเสริม SD50-DB20	16.677	ตัน	19,300.-	321,866.-	2,900.-	48,363.-	370,229.-	
	เหล็กเสริม SD50-DB25	93.975	ตัน	19,300.-	1,813,718.-	2,900.-	272,528.-	2,086,245.-	
	เหล็กเสริม SD50-DB28	82.225	ตัน	19,300.-	1,586,943.-	2,900.-	238,453.-	1,825,395.-	
	- ตะปู	1,427	กก.	21.-	29,967.-	-	-	29,967.-	
	- ลวดผูกเหล็ก	7,139	กก.	24.-	171,336.-	-	-	171,336.-	
	รวม				8,123,240.-		1,672,855.-		
	รวมเงินหน้านี้							9,796,095	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร								
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.	แบบเลขที่	รหัสโครงการ A1706 - PKWH						
สถานที่	กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.						

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานคานคอนกรีตเสริมเหล็ก</b>								
	- คอนกรีตกำลัง 240 กก./ชม.2 ( Cylinder )	169	ลบ.ม.	2,193.-	370,617.-	485.-	81,965.-	452,582.-	
	- งานแบบหล่อ	1,253	ตร.ม.	200.-	250,600.-	115.-	144,095.-	394,695.-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเสริม SR24-RB9	5.706	ตัน	19,770.-	112,808.-	4,100.-	23,395.-	136,202.-	
	เหล็กเสริม SD50-DB12	3.082	ตัน	19,500.-	60,099.-	3,300.-	10,171.-	70,270.-	
	เหล็กเสริม SD50-DB16	8.744	ตัน	19,300.-	168,759.-	3,300.-	28,855.-	197,614.-	
	เหล็กเสริม SD50-DB20	5.178	ตัน	19,300.-	99,935.-	2,900.-	15,016.-	114,952.-	
	เหล็กเสริม SD50-DB25	8.185	ตัน	19,300.-	157,971.-	2,900.-	23,737.-	181,707.-	
	- ตะปู	386	กก.	21.-	8,106.-	-	-	8,106.-	
	- ลวดผูกเหล็ก	927	กก.	24.-	22,248.-	-	-	22,248.-	
	<b>งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก</b>								
	- คอนกรีตกำลัง 240 กก./ชม.2 ( Cylinder ) ผสมนํ้ายากันซึม	169	ลบ.ม.	2,313.-	390,897.-	485.-	81,965.-	472,862.-	
	- คอนกรีตกำลัง 240 กก./ชม.2 ( Cylinder )	204	ลบ.ม.	2,193.-	447,372.-	485.-	98,940.-	546,312.-	
	- งานแบบหล่อ	2,123	ตร.ม.	200.-	424,600.-	115.-	244,145.-	668,745.-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเสริม SR24-RB9	1.382	ตัน	19,770.-	27,322.-	4,100.-	5,666.-	32,988.-	
	เหล็กเสริม SD50-DB12	33.164	ตัน	19,500.-	646,698.-	3,300.-	109,441.-	756,139.-	
	- ตะปู	654	กก.	21.-	13,734.-	-	-	13,734.-	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,037	กก.	24.-	24,888.-	-	-	24,888.-	
	รวม				3,226,654.-		867,391.-		
	<b>รวมเงินหน้านี้</b>							<b>4,094,044</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร								
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.	แบบเลขที่	รหัสโครงการ A1706 - PKWH						
สถานที่	กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.						

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานพื้นคอนกรีต Post - Tension</b>								
	- คอนกรีตกำลัง 350 กก./ซม.2 ( Cylinder )ผสมนำยากันซึม	677	ลบ.ม.	2,571.-	1,740,567.-	485.-	328,345.-	2,068,912.-	
	- คอนกรีตกำลัง 350 กก./ซม.2 ( Cylinder )	4,923	ลบ.ม.	2,417.-	11,898,891.-	485.-	2,387,655.-	14,286,546.-	
	- งานแบบหล่อ	24,125	ตร.ม.	200.-	4,825,000.-	115.-	2,774,375.-	7,599,375.-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเสริม SD50-DB12	260.711	ตัน	19,500.-	5,083,865.-	3,300.-	860,346.-	5,944,211.-	
	- ตะปู	6,755	กก.	21.-	141,855.-	-	-	141,855.-	
	- ลวดผูกเหล็ก	7,822	กก.	24.-	187,728.-	-	-	187,728.-	
	- ค่าก่อสร้างพื้นระบบลวดแรงดึง ( Post - Tension )	17,696	ตร.ม.	420.-	7,432,320.-	-	-	7,432,320.-	
	<b>งานบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก</b>								
	- คอนกรีตกำลัง 240 กก./ซม.2 ( Cylinder )	302	ลบ.ม.	2,193.-	662,286.-	485.-	146,470.-	808,756.-	
	- งานแบบหล่อ	1,840	ตร.ม.	200.-	368,000.-	115.-	211,600.-	579,600.-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเสริม SR24-RB9	2.688	ตัน	19,770.-	53,142.-	4,100.-	11,021.-	64,163.-	
	เหล็กเสริม SD50-DB12	20.268	ตัน	19,500.-	395,226.-	3,300.-	66,884.-	462,110.-	
	เหล็กเสริม SD50-DB16	2.416	ตัน	19,300.-	46,629.-	3,300.-	7,973.-	54,602.-	
	- ตะปู	516	กก.	21.-	10,836.-	-	-	10,836.-	
	- ลวดผูกเหล็ก	761	กก.	24.-	18,264.-	-	-	18,264.-	
	รวม				32,864,608.-		6,794,669.-		
	<b>รวมเงินหน้า</b>							<b>39,659,277</b>	



## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.	แบบเลขที่	รหัสโครงการ A1706 - PKWH
สถานที่	กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>ถังเก็บน้ำบนหลังคา</b>								
	- คอนกรีตกำลัง 350 กก./ชม.2 ( Cylinder )ผสมนํายากันซึม	76	ลบ.ม.	2,571.-	195,396.-	485.-	36,860.-	232,256.-	
	- งานแบบหล่อ	343	ตร.ม.	200.-	68,600.-	115.-	39,445.-	108,045.-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเสริม SR24-RB9	0.054	ตัน	19,770.-	1,068.-	4,100.-	221.-	1,289.-	
	เหล็กเสริม SD50-DB12	3.748	ตัน	19,500.-	73,086.-	3,300.-	12,368.-	85,454.-	
	- ตะปู	97	กก.	21.-	2,037.-	-	-	2,037.-	
	- ลวดผูกเหล็ก	114	กก.	24.-	2,736.-	-	-	2,736.-	
	- ระบบกันซึมใต้ดิน พื้น และผนังภายใน	295	ตร.ม.	150.-	44,250.-	50.-	14,750.-	59,000.-	
	<b>งานเหล็กรูปพรรณ</b>								
	- SC 1 Buil up 100 x 400 x 4.5 mm.	3850	กก.	22.80.-	87,780.-	12.-	46,200.-	133,980.-	
	- SC 2 Buil up 200 x 400 x 4.5 mm.	4,620	กก.	22.80.-	105,336.-	12.-	55,440.-	160,776.-	
	- SB 1 WF 200 x 400 x ( 49.90 Kg./m.)	8,250	กก.	22.80.-	188,100.-	12.-	99,000.-	287,100.-	
	- SB 2 Tube 200 x 100 x 4.5 mm.	14,300	กก.	22.80.-	326,040.-	12.-	171,600.-	497,640.-	
	- SB 3 WF 250 x 175 x ( 44.10 Kg./m.)	4,730	กก.	22.80.-	107,844.-	12.-	56,760.-	164,604.-	
	- SB 4 Chanel 200 x 90 x 8 x 13.50 mm. ( 30.30 Kg./m. )	7,150	กก.	18.33.-	131,060.-	12.-	85,800.-	216,860.-	
	- งานทาสีกันสนิม	1,350	ตร.ม.	37.-	49,950.-	30.-	40,500.-	90,450.-	
	รวม				1,383,282.-		658,945.-		
	<b>รวมเงินหน้านี้</b>							<b>2,042,227</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานตกแต่งพื้น</b>								
	- เทปูนปรับระดับ ทำผิวขัดมันเรียบ	1,005	ตร.ม.	76.-	76,380.-	82.-	82,410.-	158,790.-	
	- เทปูนปรับระดับ ทำผิวขัดมันเรียบก่อนปูกระเบื้องยาง และ ปูพรม F8 , F9	1,106	ตร.ม.	76.-	84,056.-	82.-	90,692.-	174,748.-	
	- งาน Self leveling ปรับระดับก่อนปูกระเบื้องยาง	9,568	ตร.ม.	180.-	1,722,240.-	50.-	478,400.-	2,200,640.-	
	- คสล. ทำผิวขัดเรียบ ทำระบบกันซึม	1,050	ตร.ม.	196.-	205,800.-	132.-	138,600.-	344,400.-	
	- คสล. ทำผิวขัดเรียบ ทำระบบกันซึม MEMBRANE เทคอนกรีตทับหน้า หนา 5	671	ตร.ม.	470.-	315,370.-	180.-	120,780.-	436,150.-	
	- กระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวมัน ชนิดตัดขอบสี่เหลี่ยมลายหินอ่อน ขนาด 0.60x0.60 ม.	68	ตร.ม.	952.-	64,736.-	222.-	15,096.-	79,832.-	
	- บอร์ดเคอร์กระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวมัน ชนิดตัดขอบ สีดำ ตัดขนาด 0.10x0.60 ม.	281	ตร.ม.	952.-	267,512.-	222.-	62,382.-	329,894.-	
	- กระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวมัน ชนิดตัดขอบ สีขาว ขนาด 0.60x0.60 ม.	2,143	ตร.ม.	952.-	2,040,136.-	222.-	475,746.-	2,515,882.-	
	- กระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวมัน ชนิดตัดขอบ สีครีม ขนาด 0.60x0.60 ม.	253	ตร.ม.	952.-	240,856.-	222.-	56,166.-	297,022.-	
	- กระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวมัน ชนิดตัดขอบ สีดำ ขนาด 0.60x0.60 ม.	77	ตร.ม.	952.-	73,304.-	222.-	17,094.-	90,398.-	
	- กระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60x0.60 ม.	898	ตร.ม.	836.-	750,728.-	222.-	199,356.-	950,084.-	
	- กระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60x0.60 ม.	553	ตร.ม.	836.-	462,308.-	222.-	122,766.-	585,074.-	
	- กระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60x0.60 ม.	335	ตร.ม.	836.-	280,060.-	222.-	74,370.-	354,430.-	
	- เทปูนปรับระดับ ทำผิวขัดเรียบ ปูกระเบื้องยางแบบม้วน ANTI BACTERIA สีครีม กว้างไม่น้อยกว่า 1.80 ม. หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.	7,207	ตร.ม.	985.-	7,098,895.-	100.-	720,700.-	7,819,595.-	
	- เทปูนปรับระดับ ทำผิวขัดเรียบ ปูกระเบื้องยางแบบม้วน ANTI BACTERIA สีเทา ชนิด HOMOGENEOUS LINOLEUM กว้างไม่น้อยกว่า 1.80 ม. หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.	1,341	ตร.ม.	985.-	1,320,885.-	100.-	134,100.-	1,454,985.-	
	<b>รวม</b>				15,003,266.-		2,788,658.-		
	<b>รวมเงินหน้านี้</b>							<b>17,791,924</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานตกแต่งพื้น (ต่อ)</b>								
	- เทปูนปรับระดับ ทำผิวขัดเรียบ ปูกระเบื้องยางแบบม้วน ANTI BACTERIA สีขาว								
	ชนิด HOMOGENEOUS LINOLEUM กว้างไม่น้อยกว่า 1.80 ม.								
	หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.	360	ตร.ม.	985.-	354,600.-	100.-	36,000.-	390,600.-	
	- เทปูนปรับระดับ ทำผิวขัดเรียบ ปูกระเบื้องยางแบบม้วน ANTI BACTERIA สีเทาดำ								
	ชนิด HOMOGENEOUS LINOLEUM กว้างไม่น้อยกว่า 1.80 ม.								
	หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.	533	ตร.ม.	985.-	525,005.-	100.-	53,300.-	578,305.-	
	- เทปูนปรับระดับ ทำผิวขัดเรียบ ปูกระเบื้องยางแบบม้วน ANTI BACTERIA								
	ลายไม้ ชนิด HOMOGENEOUS LINOLEUM กว้างไม่น้อยกว่า 1.80 ม.								
	หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.	127	ตร.ม.	985.-	125,095.-	100.-	12,700.-	137,795.-	
	- เทปูนปรับระดับ ทำผิวขัดเรียบ ปูพรมม้วน (WALL TO WALL)								
	ชนิด LOOP PILE หรือ CUT PILE	375	ตร.ม.	480.-	180,000.-	80.-	30,000.-	210,000.-	
	- เทปูนปรับระดับ ทำผิวขัดเรียบ ปูพรมม้วน (WALL TO WALL)								
	ชนิด LOOP PILE หรือ CUT PILE	408	ตร.ม.	480.-	195,840.-	80.-	32,640.-	228,480.-	
	- เทปูนปรับระดับ ทำผิวขัดเรียบ ปูพรมม้วน (WALL TO WALL) ชนิด LOOP PILE								
	หนาบริเวณพื้นยกกระดานปูด้วยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 20 มม.								
	กรุผนังโครงเหล็กตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง	176	ตร.ม.	480.-	84,480.-	80.-	14,080.-	98,560.-	
	- เทปูนปรับระดับทำผิวขัดเรียบ พรมชนิดแผ่น ขนาด 0.50 x 0.50 ม. โทนสีเทา-ดำ	147	ตร.ม.	650.-	95,550.-	80.-	11,760.-	107,310.-	
	- พื้นเวทีปูแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 20 มม. ปูทับด้วยแผ่นพื้นไม้สลัดชั้น								
	- (ENGINEERED FLOOR) ชนิด 2-LAYERS ขนาด 3/4" x 90 x 1200 มม.								
	เป็นไม้พื้นรางลิ้น (รายละเอียดโครงสร้างรับพื้น ดูแบบวิศวกรรมโยธา)	40	ตร.ม.	5,500.-	220,000.-	1,500.-	60,000.-	280,000.-	
	<b>รวม</b>				1,780,570.-		250,480.-		
	<b>รวมเงินหน้านี้</b>							<b>2,031,050</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานตกแต่งผนัง								
	- แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต ใ้กกลางชนิดทนไฟ ความหนารวมไม่น้อยกว่า 4 มม. โครงคร่าวเหล็ก ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	2,256	ตร.ม.	1,650.-	3,722,400.-	1,900.-	4,286,400.-	8,008,800.-	
	- อิฐมอญครึ่งแผ่น ฉาบปูนเรียบ ความหนารวมไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	4,404	ตร.ม.	248.-	1,092,192.-	89.-	391,956.-	1,484,148.-	
	- อิฐมอญครึ่งแผ่น ฉาบปูนเรียบ ความหนารวมไม่น้อยกว่า 0.20 ม.	303	ตร.ม.	495.-	149,985.-	167.-	50,601.-	200,586.-	
	- คอนกรีตเสริมเหล็ก ฉาบปูนเรียบ	4,689	ตร.ม.	67.-	314,163.-	100.-	468,900.-	783,063.-	
	- คอนกรีตเสริมเหล็ก เปลือยผิว แต่งผิวเรียบ ทำระบบกันซึม	188	ตร.ม.	217.-	40,796.-	150.-	28,200.-	68,996.-	
	- แผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. แบบขอบลาด ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	26	ตร.ม.	350.-	9,100.-	100.-	2,600.-	11,700.-	
	- คอนกรีตมวลเบาสำเร็จรูป ความหนา 7.5 ซม. ความกว้างแผ่นประมาณ 60 ซม. ความสูงตามแบบกำหนด ฉาบด้วยปูนฉาบคอนกรีตมวลเบา ความหนารวมปูนฉาบไม่น้อยกว่า 10 ซม. ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	14,428	ตร.ม.	520.-	7,502,560.-	140.-	2,019,920.-	9,522,480.-	
	- คอนกรีตมวลเบาสำเร็จรูป ความหนา 12.5 ซม. ความกว้างแผ่นประมาณ 60 ซม. ความสูงตามแบบกำหนด ฉาบด้วยปูนฉาบคอนกรีตมวลเบา ความหนารวมปูนฉาบไม่น้อยกว่า 15 ซม. ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	4,336	ตร.ม.	650.-	2,818,400.-	140.-	607,040.-	3,425,440.-	
	- ผนังโครงสร้างสำเร็จรูป (PRECAST CONCRETE หนา 0.10 ม.)	6,328	ตร.ม.	2,050.-	12,972,400.-	480.-	3,037,440.-	16,009,840.-	
	- แผงระแนงกันแดด Litewood Frameline รุ่น 50 x 150 x 0.70 mm @150mm. + Support	232	ตร.ม.	4,250.-	986,000.-	-	-	986,000.-	
	- เสาคอนกรีตค้ำหลัง ค.ส.ล. ผนังก่ออิฐ ครึ่งแผ่น ขนาด 7.5x10 ซม.	4,084.80	ตร.ม.	70.-	285,936.-	44.-	179,731.-	465,667.-	
	- เสาคอนกรีตค้ำหลัง ค.ส.ล. ผนังก่ออิฐผนัง เต็มแผ่น ขนาด 20 x 10 ซม.	123.60	ตร.ม.	115.-	14,214.-	78.-	9,641.-	23,855.-	
	รวม				29,908,146.-		11,082,429.-		
	รวมเงินหน้านี้							40,990,575	



## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท ) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานฝ้าเพดาน (ต่อ)								
	- ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. แบบขอบลาด ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีอะครีลิค ชนิดทาภายใน (ระบุสีภายหลัง)ระบบโครงเคร่าฝ้าเพดานฉาบเรียบ								
	เหล็กชุบสังกะสี ความหนาเหล็กไม่น้อยกว่า 0.50 มม. ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	622	ตร.ม.	325.-	202,150.-	75.-	46,650.-	248,800.-	
	- ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. แบบขอบลาด ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีอะครีลิค ชนิดทาภายใน ชนิด ANTI BACTERIA (ระบุสีภายหลัง)ระบบโครงเคร่าฝ้าเพดาน ฉาบเรียบ เหล็กชุบสังกะสี ความหนาเหล็กไม่น้อยกว่า 0.50 มม.	10,179	ตร.ม.	325.-	3,308,175.-	75.-	763,425.-	4,071,600.-	
	- ยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. แบบขอบลาด ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี อะครีลิคชนิดทาภายใน (ระบุสีภายหลัง) ระบบโครงเคร่าฝ้าเพดานฉาบเรียบ								
	เหล็กชุบสังกะสี ความหนาเหล็กไม่น้อยกว่า 0.50 มม. ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	9	ตร.ม.	325.-	2,925.-	75.-	675.-	3,600.-	
	- ยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. แบบขอบลาด ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีอะครีลิค ชนิดทาภายใน ชนิด ANTI BACTERIA (ระบุสีภายหลัง) ระบบโครงเคร่าฝ้าเพดาน ฉาบเรียบ เหล็กชุบสังกะสี ความหนาเหล็กไม่น้อยกว่า 0.50 มม.	1,067	ตร.ม.	325.-	346,775.-	75.-	80,025.-	426,800.-	
	- ยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. ขนาด 0.60x1.20 ม. ระบบโครงเคร่าที่ - บาร์ ทาสีอะครีลิคชนิดทาภายใน ชนิด ANTI BACTERIA (ระบุสีภายหลัง)								
	วางสลักับแผ่นฝ้าอะคูสติค ชนิดขอบบังใบเล็ก ขนาด593x1194 มม. หนา 16 มม. ระบบโครงเคร่าที่ -บาร์ เหล็กชุบสังกะสี ความหนาเหล็กไม่น้อยกว่า 0.70 มม.								
	หน้ากว้างโครงไม่น้อยกว่า 14 มม. ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	1,300	ตร.ม.	260.-	338,000.-	52.-	67,600.-	405,600.-	
	รวม				4,198,025.-		958,375.-		
	รวมเงินหน้านี้							5,156,400	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานฝ้าเพดาน (ต่อ)</b>								
	- ฝ้าอคูสติคสำเร็จรูป (Acou Panel) ปิดทับบนโครงภายในไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัด 6 มม. รายละเอียดตามแบบ ระบุรุ่นและสีของแผ่นฝ้าอคูสติคภายหลัง	83	ตร.ม.	620.-	51,460.-	150.-	12,450.-	63,910.-	
	- ฝ้าเพดานกรุไม้อัด 6 มม. ปิดผิวลามิเนทหลายไม้ (เลือกภายหลัง)เซาะร่อง 4 มม. ตามแบบภายในร่อง ทำสีเดียวกับลามิเนทโครงภายในไม้เนื้อแข็ง	348	ตร.ม.	1,250.-	435,000.-	วัสดุ +	แรงงาน	435,000.-	
	- แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 4 มม. ตีเว้นร่อง กว้าง 5 มม. ยานแนวรอยต่อ ด้วยโพลียูรีเทน โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	747	ตร.ม.	400.-	298,800.-	วัสดุ +	แรงงาน	298,800.-	
	- Drop ฝ้า C2 สูง 0.20 ม.	255	ม.	325.-	82,875.-	วัสดุ +	แรงงาน	82,875.-	
	- Drop ฝ้า C2 สูง 0.15 ม. + รางซ่อนไฟ	351	ม.	325.-	114,075.-	วัสดุ +	แรงงาน	114,075.-	
	- Drop ฝ้า C2a สูง 0.25 ม.	33	ม.	325.-	10,725.-	วัสดุ +	แรงงาน	10,725.-	
	- Drop ฝ้า C2a สูง 0.30 ม.	118	ม.	325.-	38,350.-	วัสดุ +	แรงงาน	38,350.-	
	- Drop ฝ้า C2a สูง 0.40 ม.	47	ม.	325.-	15,275.-	วัสดุ +	แรงงาน	15,275.-	
	- Drop ฝ้า C6 สูง 0.20 ม.	18	ม.	325.-	5,850.-	วัสดุ +	แรงงาน	5,850.-	
	- Drop ฝ้า C6 สูง 0.15 ม. + รางซ่อนไฟ	33	ม.	325.-	10,725.-	วัสดุ +	แรงงาน	10,725.-	
	- Drop ฝ้า C7 สูง 0.30 ม.	114	ม.	325.-	37,050.-	วัสดุ +	แรงงาน	37,050.-	
	<b>งานประตู</b>								
	- A - 01*ประตูบานเปิด-เดี่ยว (บานสวิง) กรอบบานอลูมิเนียม ลูกฟักกระจก Tempered ใส หนา 6 มม.ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	2	ชุด	10,400.-	20,800.-	1,040.-	2,080.-	22,880.-	
	- A - 01 ประตูบานเปิด-เดี่ยว (บานสวิง) กรอบบานอลูมิเนียม ลูกฟักกระจก Tempered ใส หนา 6 มม. ขนาด 0.80 x 2.20 ม.	9	ชุด	11,440.-	102,960.-	1,140.-	10,260.-	113,220.-	
	รวม				1,223,945.-		24,790.-		
	<b>รวมเงินหน้านี้</b>							<b>1,248,735</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานประตู (ต่อ)								
	- A - 02 ประตูบานเปิด-เดี่ยว (บานสวิง) กรอบบานอลูมิเนียม ลูกฟักกระจก Tempered ใส หนา 6 มม. ขนาด 0.90 x 2.20 ม.	31	ชุด	12,870.-	398,970.-	1,280.-	39,680.-	438,650.-	
	- A - 03 ประตูบานเปิด-คู่ (บานสวิง) กรอบบานอลูมิเนียม ลูกฟักกระจก Tempered ใส หนา 6 มม. ขนาด 2 x ( 0.90 x 2.20 ม.)	32	ชุด	25,740.-	823,680.-	2,570.-	82,240.-	905,920.-	
	- A - 03a ประตูบานเปิด-คู่ (บานสวิง) กรอบบานอลูมิเนียม ลูกฟักกระจก Tempered ใส หนา 6 มม. ขนาด 2 x ( 0.90 x 2.20 ม.)	2	ชุด	25,740.-	51,480.-	2,570.-	5,140.-	56,620.-	
	- A - 03b ประตูบานเปิด-คู่ (บานสวิง) กรอบบานอลูมิเนียม ลูกฟักกระจก Tempered ใส หนา 6 มม. ขนาด 2 x ( 0.90 x 2.40 ม.)	2	ชุด	28,000.-	56,000.-	2,800.-	5,600.-	61,600.-	
	- A - 04 ประตูบานเปิด-คู่ (บานสวิง) กรอบบานอลูมิเนียม ลูกฟักกระจก Tempered ใส หนา 8 มม. ขนาด 2 x ( 0.90 x 2.20 ม.)	20	ชุด	27,700.-	554,000.-	2,770.-	55,400.-	609,400.-	
	- A - 05 ประตูบานเลื่อน-เดี่ยว กรอบบานอลูมิเนียม ลูกฟักกระจก Tempered ใส หนา 8 มม. ขนาด ( 1.25 x 2.20 ม.)	14	ชุด	22,000.-	308,000.-	2,200.-	30,800.-	338,800.-	
	- A - 06 ประตูบานเลื่อน-เดี่ยวกรอบบานอลูมิเนียม ลูกฟักกระจก Tempered ใส หนา 8 มม. ขนาด ( 1.65 x 2.20 ม.)	2	ชุด	32,000.-	64,000.-	3,200.-	6,400.-	70,400.-	
	- A - 07 ประตูบานเลื่อน-เดี่ยว กรอบบานอลูมิเนียม ลูกฟักกระจก Tempered ใส หนา 8 มม. ขนาด (1.55 x 2.20 ม.)								
	อุปกรณ์เปิด - ปิด อัตโนมัติ	4	ชุด	81,000.-	324,000.-	8,100.-	32,400.-	356,400.-	
	รวม				2,580,130.-		257,660.-		
	รวมเงินหน้านี้							2,837,790	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานประตู (ต่อ)								
	- A - 08 ประตูบานเลื่อน-เดี่ยว กรอบบานอลูมิเนียม ลูกฟักกระจก Tempered สี หนา 8 มม. + ช่องแสง กระจก-ติดตาย ด้านข้าง ขนาด ( 3.00 x 2.20 ม.) อุปกรณ์เปิด - ปิด อัตโนมัติ	18	ชุด	110,000.-	1,980,000.-	11,000.-	198,000.-	2,178,000.-	
	- A - 09 ประตูบานเลื่อน-เดี่ยว กรอบบานอลูมิเนียม ลูกฟักกระจก Tempered สี หนา 8 มม. + ช่องแสงกระจก-ติดตาย ด้านข้าง ขนาด ( 2.40 x 2.20 ม.)	5	ชุด	48,000.-	240,000.-	4,800.-	24,000.-	264,000.-	
	- A - 010 ประตูบานเลื่อน-เดี่ยว กรอบบานอลูมิเนียม ลูกฟักกระจกTempered สี หนา 8 มม.+ ช่องแสงกระจก - ติดตาย ด้านข้าง, บน ขนาด ( 1.70 x 2.20 ม.)+( 0.85 x 2.20 ม.)+( 2.55 x 0.55 ม.)	172	ชุด	22,600.-	3,887,200.-	2,260.-	388,720.-	4,275,920.-	
	- D - 01a ประตูบาน-เปิด เดี่ยว บานไม้อัดยางทนชื้น ผิวกรุลามิเนท ขนาด 0.50 x 2.00 ม.	1	ชุด	5,500.-	5,500.-	550.-	550.-	6,050.-	
	- D - 02a ประตูบาน-เปิด คู่ บานไม้อัดยางทนชื้น ผิวกรุลามิเนท ขนาด 2 x ( 0.55 x 2.00 ม.)	79	ชุด	9,700.-	766,300.-	970.-	76,630.-	842,930.-	
	- M - 01 ประตูบาน-เปิด เดี่ยว บานเหล็กทนไฟ ทำสีสำเร็จรูปจากโรงงาน ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	13	ชุด	29,930.-	389,090.-	2,990.-	38,870.-	427,960.-	
	- M - 02 ประตูบาน-เปิด เดี่ยว บานเหล็กทนไฟ ทำสีสำเร็จรูปจากโรงงาน ขนาด 0.90 x 2.20 ม.	17	ชุด	30,850.-	524,450.-	3,080.-	52,360.-	576,810.-	
	- M - 03 ประตูบาน-เปิด คู่ บานเหล็กทนไฟ ทำสีสำเร็จรูปจากโรงงาน ขนาด 2 x ( 0.90 x 2.20 ม.)	13	ชุด	71,540.-	930,020.-	7,154.-	93,002.-	1,023,022.-	
	รวม				8,722,560.-		872,132.-		
	รวมเงินหน้านี้							9,594,692	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานประตู (ต่อ)								
	- M - 04 ประตูบาน-เปิด เดี่ยว บานเหล็ก ทำสีสำเร็จรูปจากโรงงาน								
	ขนาด 0.80 x 2.20 ม.	14	ชุด	21,930.-	307,020.-	2,193.-	30,702.-	337,722.-	
	- M - 05 ประตูบาน-เปิด คู่ บานเหล็ก ทำสีสำเร็จรูปจากโรงงาน								
	ขนาด 2 x ( 0.75 x 2.00 ม.)	3	ชุด	21,400.-	64,200.-	2,140.-	6,420.-	70,620.-	
	- M - 06 ประตูบาน-เปิด คู่ บานเหล็ก ทำสีสำเร็จรูปจากโรงงาน								
	ขนาด 2 x ( 1.00 x 2.00 ม.)	14	ชุด	22,320.-	312,480.-	2,230.-	31,220.-	343,700.-	
	- M - 07 ประตูบาน-เปิด เดี่ยว บานเหล็ก ทำสีสำเร็จรูปจากโรงงาน								
	ขนาด 0.90 x 0.90 ม.	8	ชุด	5,500.-	44,000.-	550.-	4,400.-	48,400.-	
	- M - 08 ประตูบาน-เปิด เดี่ยว บานเหล็ก ทำสีสำเร็จรูปจากโรงงาน								
	ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	1	ชุด	13,275.-	13,275.-	1,327.-	1,327.-	14,602.-	
	- M - 09 ประตูบาน-เปิด คู่ บานเหล็กทนไฟ ทำสีสำเร็จรูปจากโรงงาน								
	อุปกรณ์เปิด-ปิด ชนิดแม่เหล็ก ขนาด 2 x ( 1.25 x 2.20 ม.)	4	ชุด	58,120.-	232,480.-	5,812.-	23,248.-	255,728.-	
	- M - 10 ประตูบาน-เปิด คู่ บานเหล็กทนไฟ ทำสีสำเร็จรูปจากโรงงาน								
	อุปกรณ์เปิด-ปิด ชนิดแม่เหล็ก ขนาด 2 x ( 1.85 x 2.20 ม.)	2	ชุด	75,000.-	150,000.-	7,500.-	15,000.-	165,000.-	
	- P - 01a ประตูบาน-เปิด เดี่ยว บานไม้อัดยาง ฝิวกรุลามิเนท + ช่องมองกระจก								
	ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	3	ชุด	9,100.-	27,300.-	วัสดุ + แรงงาน		27,300.-	
	- P - 01c ประตูบาน-เปิด เดี่ยว บานไม้อัดยาง ฝิวกรุลามิเนท + ช่องมองกระจก								
	ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	5	ชุด	9,500.-	47,500.-	วัสดุ + แรงงาน		47,500.-	
	รวม				1,198,255.-		112,317.-		
	รวมเงินหน้านี้							1,310,572	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท ) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานประตู (ต่อ)								
	- P - 01e ประตูบาน-เปิด เดี่ยว บานไม้อัดยาง ผิวกรุลามิเนท + เกล็ดไม้ระบายอากาศ ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	40	ชุด	8,500.-	340,000.-	วัสดุ +	แรงงาน	340,000.-	
	- P - 02a ประตูบาน-เปิด เดี่ยว บานไม้อัดยาง ผิวกรุลามิเนท ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	4	ชุด	9,000.-	36,000.-	วัสดุ +	แรงงาน	36,000.-	
	- P - 02c ประตูบาน-เปิด เดี่ยว บานไม้อัดยาง ผิวกรุลามิเนท + ช่องมองกระจก ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	16	ชุด	10,500.-	168,000.-	วัสดุ +	แรงงาน	168,000.-	
	- P - 03c ประตูบาน-เปิด เดี่ยว บานไม้อัดยาง ผิวกรุลามิเนท + ช่องมองกระจก ขนาด 0.80 x 2.20 ม.	59	ชุด	11,000.-	649,000.-	วัสดุ +	แรงงาน	649,000.-	
	- P - 03e ประตูบาน-เปิด เดี่ยว บานไม้อัดยางทนชื้น ผิวกรุลามิเนท + เกล็ดไม้ระบายอากาศ ขนาด 0.80 x 2.20 ม.	27	ชุด	9,000.-	243,000.-	วัสดุ +	แรงงาน	243,000.-	
	- P - 04c ประตูบาน-เปิด เดี่ยว บานไม้อัดยาง ผิวกรุลามิเนท + ช่องมองกระจก ขนาด 0.90 x 2.20 ม.	29	ชุด	11,300.-	327,700.-	วัสดุ +	แรงงาน	327,700.-	
	- P - 04e ประตูบาน-เปิด เดี่ยว บานไม้อัดยางทนชื้น ผิวกรุลามิเนท + เกล็ดไม้ระบายอากาศ ขนาด 0.90 x 2.20 ม.	116	ชุด	10,900.-	1,264,400.-	วัสดุ +	แรงงาน	1,264,400.-	
	- P - 05c ประตูบาน-เปิด คู่ บานไม้อัดยาง ผิวกรุลามิเนท ขนาด 2 x ( 0.70 x 2.20 ม.)	126	ชุด	16,900.-	2,129,400.-	วัสดุ +	แรงงาน	2,129,400.-	
	- P - 06a ประตูบาน-เปิด คู่ บานไม้อัดยาง ผิวกรุลามิเนท ขนาด 2 x ( 0.90 x 2.80 ม.)	4	ชุด	87,700.-	350,800.-	วัสดุ +	แรงงาน	350,800.-	
	รวม				5,508,300.-			0.-	
	รวมเงินหน้านี้							5,508,300	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท ) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานประตู่ (ต่อ)								
	- P - 07a ประตูบาน-เปิด เดี่ยว บานไม้อัดยาง ฝิวกรุลามิเนท ขนาด 0.90 x 2.80 ม.	1	ชุด	13,900.-	13,900.-	วัสดุ +	แรงงาน	13,900.-	
	- P - 08a ประตูบาน-เปิด คู่ บานไม้อัดยาง ฝิวกรุลามิเนท ขนาด 2 x ( 0.75 x 2.20 ม.)	2	ชุด	16,500.-	33,000.-	วัสดุ +	แรงงาน	33,000.-	
	- P - 08c ประตูบาน-เปิด คู่ บานไม้อัดยาง ฝิวกรุลามิเนท + ช่องมองกระจก ขนาด 2 x ( 0.75 x 2.20 ม.)	14	ชุด	18,150.-	254,100.-	วัสดุ +	แรงงาน	254,100.-	
	- P - 10e ประตูบาน-เลื่อน เดี่ยว บานไม้อัดยางทนชื้น ฝิวกรุลามิเนท + เกล็ดไม้ระบายอากาศ ขนาด 1.25 x 2.20 ม.	2	ชุด	15,480.-	30,960.-	วัสดุ +	แรงงาน	30,960.-	
	- P - 11 ประตูบาน-เปิด เดี่ยว บานไม้อัดยางทนชื้น ฝิวกรุลามิเนท + เกล็ดไม้ระบายอากาศ ขนาด 0.70 x 2.00 ม.	2	ชุด	7,585.-	15,170.-	วัสดุ +	แรงงาน	15,170.-	
	- P - 13c ประตูบาน-เปิด คู่ บานไม้อัดยาง ฝิวกรุลามิเนท + ช่องมองกระจก ขนาด 2 x ( 1.10 x 2.20 ม.)	1	ชุด	27,600.-	27,600.-	วัสดุ +	แรงงาน	27,600.-	
	- P - 14c ประตูบาน-เลื่อน เดี่ยว บานไม้อัดยาง ฝิวกรุลามิเนท + เกล็ดไม้ระบายอากาศ ขนาด 0.95 x 2.00 ม.	2	ชุด	10,500.-	21,000.-	วัสดุ +	แรงงาน	21,000.-	
	- P - 15a ประตูบาน-เลื่อน เดี่ยว บานไม้อัดยาง ฝิวกรุลามิเนท ขนาด 1.05 x 2.00 ม.	2	ชุด	12,600.-	25,200.-	วัสดุ +	แรงงาน	25,200.-	
	- P - 16c ประตูบาน-เลื่อน เดี่ยว บานไม้อัดยางทนชื้น ฝิวกรุลามิเนท + ช่องมองกระจก ขนาด 1.55 x 2.20 ม.	1	ชุด	20,500.-	20,500.-	วัสดุ +	แรงงาน	20,500.-	
	รวม				441,430.-			0.-	
	รวมเงินหน้านี้							441,430	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานประตู (ต่อ)</b>								
	- R - 01 ประตูเหล็กบานม้วน / ใบประตูลอนเดี่ยว (รุ่นใบใหญ่) ความหนา 0.5 มม. เปิด - ปิด ระบบมือดึง ขนาด 2.30 x 2.30 ม.	1	ชุด	12,000.-	12,000.-	วัสดุ +	แรงงาน	12,000.-	
	- R - 02 ประตูเหล็กบานม้วน / ใบประตูลอนเดี่ยว (รุ่นใบใหญ่) ความหนา 0.7 มม. เปิด - ปิด ด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า / รอกโซ่ ขนาด 2.40 x 2.30 ม.	2	ชุด	27,500.-	55,000.-	วัสดุ +	แรงงาน	55,000.-	
	- R - 03 ประตูเหล็กบานม้วน / ใบประตูลอนเดี่ยว (รุ่นใบใหญ่) ความหนา 0.7 มม. เปิด - ปิด ด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า / รอกโซ่ ขนาด 2.60 x 2.30 ม.	1	ชุด	35,000.-	35,000.-	วัสดุ +	แรงงาน	35,000.-	
	<b>งานหน้าต่าง - ภายใน (ต่อ)</b>								
	- W - 1 หน้าต่างช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (PD. COATED) ขนาด 1.30 x 0.80 ม.	2	ชุด	4,435.-	8,870.-	641.-	1,282.-	10,152.-	
	- W - 1x หน้าต่างช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (PD. COATED) ขนาด 0.50 x 0.50 ม.	2	ชุด	1,066.-	2,132.-	213.-	426.-	2,558.-	
	- W - 2 หน้าต่างช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (PD. COATED) ขนาด 3.00 x 0.60 ม.	2	ชุด	8,293.-	16,586.-	1,260.-	2,520.-	19,106.-	
	- W - 3 หน้าต่างบานเลื่อน + ช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) ขนาด 3.90 x 1.10 ม.	1	ชุด	22,297.-	22,297.-	4,487.-	4,487.-	26,784.-	
	- W - 3a หน้าต่างบานเลื่อน + ช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) ขนาด 4.55 x 1.10 ม.	1	ชุด	27,141.-	27,141.-	5,729.-	5,729.-	32,870.-	
	- W - 3b หน้าต่างบานเลื่อน + ช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) ขนาด 5.00 x 1.10 ม.	1	ชุด	28,430.-	28,430.-	5,891.-	5,891.-	34,321.-	
	รวม				207,456.-		20,335.-		
	<b>รวมเงินหน้านี้</b>							<b>227,791</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานหน้าต่าง - ภายใน (ต่อ)								
	- W - 3c หน้าต่างบานเลื่อน + ช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) ขนาด 6.25 x 1.10 ม.	1	ชุด	37,381.-	37,381.-	8,259.-	8,259.-	45,640.-	
	- W - 3d หน้าต่างบานเลื่อน + ช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) ขนาด 7.20 x 1.10 ม.	1	ชุด	41,445.-	41,445.-	8,698.-	8,698.-	50,143.-	
	- W - 3e หน้าต่างบานเลื่อน + ช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) ขนาด 8.50 x 1.10 ม.	1	ชุด	48,853.-	48,853.-	10,194.-	10,194.-	59,047.-	
	- W - 4 หน้าต่างช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) ขนาด 3.45 x 1.90 ม.	1	ชุด	24,706.-	24,706.-	3,597.-	3,597.-	28,303.-	
	- W - 4a หน้าต่างช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) ขนาด 4.70 x 1.90 ม.	1	ชุด	32,945.-	32,945.-	4,800.-	4,800.-	37,745.-	
	- W - 4b หน้าต่างช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) ขนาด 8.10 x 1.90 ม.	1	ชุด	55,747.-	55,747.-	8,134.-	8,134.-	63,881.-	
	- W - 4c หน้าต่างช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) ขนาด 10.60 x 1.90 ม.	1	ชุด	73,628.-	73,628.-	10,764.-	10,764.-	84,392.-	
	- W - 5 หน้าต่างช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) ขนาด 3.60 x 1.90 ม. + 1.80 x 2.25 ม.	1	ชุด	76,665.-	76,665.-	13,805.-	13,805.-	90,470.-	
	- W - 6 หน้าต่างช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) ขนาด 4.20 x 1.90 ม. + 2.10 x 2.25 ม.	1	ชุด	85,306.-	85,306.-	16,105.-	16,105.-	101,411.-	
	รวม				476,676.-		84,356.-		
	รวมเงินหน้านี้							561,032	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานหน้าต่าง - ภายนอก								
	- 1 หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 ช่อง + ช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) กระจกลามิเนท หนา 11.52 มม. ขนาด ( 4.30 x 4.15 ม.)	4	ชุด	124,915.-	499,660.-	12,491.-	49,964.-	549,624.-	
	- 1a หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 ช่อง + ช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) กระจกลามิเนท หนา 11.52 มม. ขนาด ( 4.30 x 3.15 ม.)	9	ชุด	94,815.-	853,335.-	9,481.-	85,329.-	938,664.-	
	- 2 หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 ช่อง + ช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) กระจกลามิเนท หนา 11.52 มม. ขนาด ( 3.60 x 4.15 ม.)	4	ชุด	104,580.-	418,320.-	10,458.-	41,832.-	460,152.-	
	- 2a หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 ช่อง + ช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) กระจกลามิเนท หนา 11.52 มม. ขนาด ( 3.60 x 3.15 ม.)	7	ชุด	79,380.-	555,660.-	7,938.-	55,566.-	611,226.-	
	- 2b หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 ช่อง + ช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) กระจกลามิเนท หนา 11.52 มม. ขนาด ( 3.60 x 4.15 ม.)	1	ชุด	104,548.-	104,548.-	10,454.-	10,454.-	115,002.-	
	- 2c หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 ช่อง + ช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) กระจกลามิเนท หนา 11.52 มม. ขนาด ( 3.60 x 3.15 ม.)	1	ชุด	79,380.-	79,380.-	7,938.-	7,938.-	87,318.-	
	- 3 หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 ช่อง + ช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) กระจกลามิเนท หนา 13.52 มม. ขนาด ( 2.60 x 4.15 ม.)	4	ชุด	75,530.-	302,120.-	7,553.-	30,212.-	332,332.-	
	- 3a หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 ช่อง + ช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) กระจกลามิเนท หนา 13.52 มม. ขนาด ( 2.60 x 3.15 ม.)	14	ชุด	57,330.-	802,620.-	5,733.-	80,262.-	882,882.-	
	- 3b หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 ช่อง + ช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) กระจกลามิเนท หนา 13.52 มม. ขนาด ( 2.60 x 3.15 ม.)	1	ชุด	57,330.-	57,330.-	5,733.-	5,733.-	63,063.-	
	รวม				3,672,973.-		367,290.-		
	รวมเงินหน้านี้							4,040,263	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท ) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานหน้าต่าง - ภายนอก (ต่อ)								
	- 3c หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 ช่อง + ช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) กระจกลามิเนท หนา 13.52 มม. ขนาด ( 2.60 x 4.15 ม.)	1	ชุด	75,530.-	75,530.-	7,553.-	7,553.-	83,083.-	
	- 4 หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 ช่อง + ช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) กระจกลามิเนท หนา 13.52 มม. ขนาด ( 2.50 x 4.15 ม.)	10	ชุด	72,625.-	726,250.-	7,262.-	72,620.-	798,870.-	
	- 4a หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 ช่อง + ช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) กระจกลามิเนท หนา 13.52 มม. ขนาด ( 2.50 x 3.15 ม.)	16	ชุด	55,125.-	882,000.-	5,512.-	88,192.-	970,192.-	
	- 4b หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 ช่อง + ช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) กระจกลามิเนท หนา 13.52 มม. ขนาด ( 2.50 x 3.15 ม.)	1	ชุด	55,125.-	55,125.-	5,512.-	5,512.-	60,637.-	
	- 5 หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 ช่อง + ช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) กระจกลามิเนท หนา 15.52 มม. ขนาด ( 4.05 x 5.90 ม.)	6	ชุด	191,160.-	1,146,960.-	19,116.-	114,696.-	1,261,656.-	
	- 5a หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 ช่อง + ช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) กระจกลามิเนท หนา15.52 มม. ขนาด(6.80 x 3.75 ม.)	1	ชุด	204,000.-	204,000.-	20,400.-	20,400.-	224,400.-	
	- 5b หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 ช่อง + ช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) กระจกลามิเนท หนา15.52 มม. ขนาด ( 6.30 x 6.80 ม.)	1	ชุด	342,700.-	342,700.-	34,270.-	34,270.-	376,970.-	
	- 6 หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 ช่อง + ช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) กระจกลามิเนท หนา 11.52 มม. ขนาด ( 8.00 x 2.15 ม.)	3	ชุด	103,200.-	309,600.-	10,340.-	31,020.-	340,620.-	
	- 6a หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 ช่อง + ช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) กระจกลามิเนท หนา 11.52 มม. ขนาด ( 7.85 x 2.15 ม.)	1	ชุด	101,264.-	101,264.-	10,126.-	10,126.-	111,390.-	
	รวม				3,843,429.-		384,389.-		
	รวมเงินหน้านี้							4,227,818	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท ) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานหน้าต่าง - ภายนอก (ต่อ)								
	- 6b หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 ช่อง + ช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) กระจกลามิเนท หนา 11.52 มม. ขนาด ( 2.90 x 2.15 ม.)	1	ชุด	37,410.-	37,410.-	3,741.-	3,741.-	41,151.-	
	- 6c หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 ช่อง + ช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) กระจกลามิเนท หนา 11.52 มม. ขนาด (10.90 x 2.15 ม.)	1	ชุด	140,610.-	140,610.-	14,061.-	14,061.-	154,671.-	
	- 6d หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 ช่อง + ช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) กระจกลามิเนท หนา 11.52 มม. ขนาด ( 7.85 x 2.15 ม.)	1	ชุด	101,265.-	101,265.-	10,126.-	10,126.-	111,391.-	
	- 7 หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 ช่อง + ช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) กระจกลามิเนท หนา 11.52 มม. ขนาด ( 3.50 x 4.10 ม.)	6	ชุด	100,450.-	602,700.-	10,045.-	60,270.-	662,970.-	
	- 8 หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 ช่อง + ช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) กระจกลามิเนท หนา 11.52 มม. ขนาด ( 6.025 x 2.15 ม.)	2	ชุด	77,722.-	155,444.-	7,772.-	15,544.-	170,988.-	
	- 8a หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 ช่อง + ช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) กระจกลามิเนท หนา 11.52 มม. ขนาด(12.925 x 2.15 ม.)	2	ชุด	166,732.-	333,464.-	16,673.-	33,346.-	366,810.-	
	- 9 หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 ช่อง + ช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) กระจกลามิเนท หนา 11.52 มม. ขนาด ( 6.025 x 2.15 ม.)	2	ชุด	77,722.-	155,444.-	7,772.-	15,544.-	170,988.-	
	- 9a หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 ช่อง + ช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) กระจกลามิเนท หนา 11.52 มม. ขนาด ( 8.00 x 2.15 ม.)	2	ชุด	103,200.-	206,400.-	10,320.-	20,640.-	227,040.-	
	- 10 หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 ช่อง + ช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) กระจกลามิเนท หนา 11.52 มม. ขนาด ( 8.00 x 2.15 ม.)	3	ชุด	103,200.-	309,600.-	10,320.-	30,960.-	340,560.-	
	รวม				2,042,337.-		204,232.-		
	รวมเงินหน้านี้							2,246,569	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท ) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานหน้าต่าง - ภายนอก (ต่อ)								
	- 10a หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 ช่อง + ช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) กระจกลามิเนท หนา 11.52 มม. ขนาด ( 7.75 x 2.15 ม.)	3	ชุด	99,975.-	299,925.-	9,997.-	29,991.-	329,916.-	
	- 10b หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 ช่อง + ช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) กระจกลามิเนท หนา 11.52 มม. ขนาด ( 7.75 x 2.15 ม.)	3	ชุด	99,975.-	299,925.-	9,997.-	29,991.-	329,916.-	
	- 11 หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 ช่อง + ช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) กระจกลามิเนท หนา 11.52 มม. ขนาด ( 2.70 x 6.05 ม.)	1	ชุด	114,345.-	114,345.-	11,434.-	11,434.-	125,779.-	
	- 11a หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 ช่อง + ช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) กระจกลามิเนท หนา 11.52 มม. ขนาด ( 2.70 x 4.15 ม.)	2	ชุด	78,435.-	156,870.-	7,843.-	15,686.-	172,556.-	
	- 11b หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 ช่อง + ช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) กระจกลามิเนท หนา 11.52 มม. ขนาด ( 2.70 x 3.65 ม.)	1	ชุด	68,985.-	68,985.-	6,898.-	6,898.-	75,883.-	
	- 11c หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 ช่อง + ช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) กระจกลามิเนท หนา 11.52 มม. ขนาด ( 2.70 x 3.15 ม.)	7	ชุด	59,535.-	416,745.-	5,953.-	41,671.-	458,416.-	
	- 11d หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 ช่อง + ช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) กระจกลามิเนท หนา 11.52 มม. ขนาด ( 2.70 x 3.382 ม.)	3	ชุด	63,920.-	191,760.-	6,392.-	19,176.-	210,936.-	
	- 11e หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 ช่อง + ช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) กระจกลามิเนท หนา 11.52 มม. ขนาด ( 2.70 x 5.736 ม.)	1	ชุด	108,410.-	108,410.-	10,841.-	10,841.-	119,251.-	
	- 12 หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 ช่อง + ช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) กระจกลามิเนท หนา 11.52 มม. ขนาด ( 3.50 x 4.275 ม.)	2	ชุด	104,737.-	209,474.-	10,473.-	20,946.-	230,420.-	
	รวม				1,866,439.-		186,634.-		
	รวมเงินหน้านี้							2,053,073	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท ) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานหน้าต่าง - ภายนอก (ต่อ)								
	- 12a หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 ช่อง + ช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) กระจกลามิเนท หนา 11.52 มม. ขนาด ( 3.50 x 3.00 ม.)	1	ชุด	73,500.-	73,500.-	7,350.-	7,350.-	80,850.-	
	- 12b หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 ช่อง + ช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) กระจกลามิเนท หนา 11.52 มม. ขนาด ( 3.50 x 3.00 ม.)	1	ชุด	73,500.-	73,500.-	7,350.-	7,350.-	80,850.-	
	- 12c หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 ช่อง + ช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) กระจกลามิเนท หนา 11.52 มม. ขนาด ( 3.50 x 3.00 ม.)	1	ชุด	73,500.-	73,500.-	7,350.-	7,350.-	80,850.-	
	- 12d หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 ช่อง + ช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) กระจกลามิเนท หนา 11.52 มม. ขนาด ( 3.50 x 3.25 ม.)	1	ชุด	79,625.-	79,625.-	7,962.-	7,962.-	87,587.-	
	- 12e หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 ช่อง + ช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) กระจกลามิเนท หนา 11.52 มม. ขนาด ( 3.50 x 3.50 ม.)	7	ชุด	85,750.-	600,250.-	8,575.-	60,025.-	660,275.-	
	- 12f หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 ช่อง + ช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) กระจกลามิเนท หนา 13.52 มม. ขนาด ( 3.50 x 3.80 ม.)	2	ชุด	93,100.-	186,200.-	9,310.-	18,620.-	204,820.-	
	- 12g หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 ช่อง + ช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) กระจกลามิเนท หนา 11.52 มม. ขนาด ( 3.50 x 5.85 ม.)	1	ชุด	143,325.-	143,325.-	14,332.-	14,332.-	157,657.-	
	- 13 หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 ช่อง + ช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) กระจกลามิเนท หนา 11.52 มม. ขนาด ( 1.00 x 4.50 ม.)	7	ชุด	31,500.-	220,500.-	3,150.-	22,050.-	242,550.-	
	- 13a หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 ช่อง + ช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) กระจกลามิเนท หนา 11.52 มม. ขนาด ( 1.00 x 3.50 ม.)	16	ชุด	24,500.-	392,000.-	2,450.-	39,200.-	431,200.-	
	รวม				1,842,400.-		184,239.-		
	รวมเงินหน้านี้							2,026,639	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานหน้าต่าง - ภายนอก (ต่อ)								
	- 13b หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 ช่อง + ช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี COATED) กระจกลามิเนท หนา 11.52 มม. ขนาด ( 1.00 x 7.55 ม.)	4	ชุด	52,800.-	211,200.-	8,254.-	33,016.-	244,216.-	
	- 14 หน้าต่างช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) กระจกลามิเนท หนา 11.52 มม. ขนาด ( 2.70 x 3.15 ม.)	8	ชุด	59,535.-	476,280.-	5,953.-	47,624.-	523,904.-	
	- 14a หน้าต่างช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) กระจกลามิเนท หนา 11.52 มม. ขนาด ( 2.70 x 4.15 ม.)	1	ชุด	78,435.-	78,435.-	7,843.-	7,843.-	86,278.-	
	- 14b หน้าต่างช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) กระจกลามิเนท หนา 11.52 มม. ขนาด ( 2.70 x 2.65 ม.)	1	ชุด	53,660.-	53,660.-	5,366.-	5,366.-	59,026.-	
	- 14c หน้าต่างช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) กระจกลามิเนท หนา 11.52 มม. ขนาด ( 2.60 x 2.65 ม.)	3	ชุด	41,340.-	124,020.-	4,134.-	12,402.-	136,422.-	
	- 14d หน้าต่างช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) กระจกลามิเนท หนา 11.52 มม. ขนาด ( 2.60 x 2.65 ม.)	1	ชุด	51,675.-	51,675.-	5,167.-	5,167.-	56,842.-	
	- 15 หน้าต่างช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) กระจกลามิเนท หนา 11.52 มม. ขนาด ( 2.65 x 4.55 ม.)	12	ชุด	96,456.-	1,157,472.-	9,645.-	115,740.-	1,273,212.-	
	- 16 หน้าต่างช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) กระจกลามิเนท หนา 11.52 มม. ขนาด (3.35 x 1.90 ม.) + (0.75 x 2.40 ม.)	1	ชุด	79,720.-	79,720.-	7,972.-	7,972.-	87,692.-	
	+ (0.75 x 2.40 ม.)								
	- 17 หน้าต่างช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) กระจกลามิเนท หนา 11.52 มม. ขนาด ( 3.85 x 1.90 ม.) + (1.30 x 2.40 ม.)	1	ชุด	108,440.-	108,440.-	10,844.-	10,844.-	119,284.-	
	+ (1.30 x 2.40 ม.)								
	รวม				2,340,902.-		245,974.-		
	รวมเงินทั้งสิ้น							2,586,876	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานหน้าต่าง - ภายนอก (ต่อ)								
	- 17a หน้าต่างช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) กระจกลามิเนท หนา 11.52 มม. ขนาด ( 13.80 x 3.30 ม.)+(2.66x1.00)	1	ชุด	385,600.-	385,600.-	38,560.-	38,560.-	424,160.-	
	- 18 หน้าต่างช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) กระจกลามิเนท หนา 11.52 มม. ขนาด ( 4.30 x 2.65 ม.)	1	ชุด	79,765.-	79,765.-	7,976.-	7,976.-	87,741.-	
	- 19 หน้าต่างช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) กระจกลามิเนท หนา 11.52 มม. ขนาด ( 3.60 x 2.65 ม.)	1	ชุด	67,410.-	67,410.-	6,741.-	6,741.-	74,151.-	
	- 20 หน้าต่างช่องแสงติดตาย กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสี (POWDER COATED) กระจกลามิเนท หนา 11.52 มม. ขนาด ( 1.225 x 2.15 ม.)	4	ชุด	12,000.-	48,000.-	1,200.-	4,800.-	52,800.-	
	- AL 1 เกล็ดอลูมิเนียมระบานอากาศชนิดกันน้ำย่น ขนาด ( 1.60 x 0.40 ม.)	2	ชุด	3,900.-	7,800.-	390.-	780.-	8,580.-	
	- AL 2 เกล็ดอลูมิเนียมระบานอากาศชนิดกันน้ำย่น ขนาด ( 2.60 x 0.40 ม.)	1	ชุด	6,240.-	6,240.-	624.-	624.-	6,864.-	
	- AL 3 เกล็ดอลูมิเนียมระบานอากาศชนิดกันน้ำย่น ขนาด ( 2.75 x 0.40 ม.)	1	ชุด	6,600.-	6,600.-	660.-	660.-	7,260.-	
	- AL 4 เกล็ดอลูมิเนียมระบานอากาศชนิดกันน้ำย่น ขนาด ( 2.70 x 0.40 ม.)	1	ชุด	6,480.-	6,480.-	648.-	648.-	7,128.-	
	- AL 5 เกล็ดอลูมิเนียมระบานอากาศชนิดกันน้ำย่น ขนาด ( 1.00 x 0.90 ม.)	2	ชุด	5,400.-	10,800.-	540.-	1,080.-	11,880.-	
	- AL 6 เกล็ดอลูมิเนียมระบานอากาศชนิดกันน้ำย่น ขนาด ( 2.00 x 3.30 ม.)	1	ชุด	39,600.-	39,600.-	3,960.-	3,960.-	43,560.-	
	- AL 7 เกล็ดอลูมิเนียมระบานอากาศชนิดกันน้ำย่น ขนาด ( 2.15 x 0.40 ม.)+ ( 2.15 x 2.40 ม.)	1	ชุด	46,260.-	46,260.-	4,626.-	4,626.-	50,886.-	
	- AL 8 เกล็ดอลูมิเนียมระบานอากาศชนิดกันน้ำย่น ขนาด ( 2.10 x 2.10 ม.) + ( 1.90 x 4.15 ม.)	1	ชุด	73,770.-	73,770.-	7,377.-	7,377.-	81,147.-	
	รวม				778,325.-		77,832.-		
	รวมเงินหน้านี้							856,157	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานหลังคา</b>								
	- AC แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท ใ้กลางชนิดทนไฟ ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 4 มม. โครงคร่าวเหล็ก ตามมาตรฐานผู้ผลิต	397	ตร.ม.	1,650.-	655,050.-	1,900.-	754,300.-	1,409,350.-	
	<b>งานสุขภัณฑ์</b>								
	- โถส้วมนั่งราบชักโครก	174	ชุด	5,105.-	888,270.-	450.-	78,300.-	966,570.-	
	- ชุดปลั๊กวาล์วโถส้วม	174	ชุด	3,850.-	669,900.-	-	-	669,900.-	
	สายฉีดชำระ+Stop valve	174	ชุด	914.-	158,949.-	70.-	12,180.-	171,129.-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักบนเคาน์เตอร์	173	ชุด	3,340.-	577,820.-	450.-	77,850.-	655,670.-	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า	173	ชุด	5,957.-	1,030,561.-	-	-	1,030,561.-	
	- สายน้ำดี+Stop valve	173	ชุด	375.-	64,910.-	35.-	6,055.-	70,965.-	
	- ชุดท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	173	ชุด	756.-	130,788.-	-	-	130,788.-	
	- สะตืออ่างล้างหน้า	173	ชุด	224.-	38,752.-	-	-	38,752.-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	27	ชุด	645.-	17,415.-	450.-	12,150.-	29,565.-	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า-ชนิดก้านปิด	27	ชุด	3,087.-	83,349.-	-	-	83,349.-	
	- สายน้ำดี+Stop valve	27	ชุด	375.-	10,130.-	35.-	945.-	11,075.-	
	- ชุดท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	27	ชุด	693.-	18,711.-	-	-	18,711.-	
	- สะตืออ่างล้างหน้า	16	ชุด	224.-	3,584.-	-	-	3,584.-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์ (รวม Auto Flush Valve )	14	ชุด	13,360.-	187,040.-	450.-	6,300.-	193,340.-	
	- ชุดฝักบัวแบบก้านแข็ง	119	ชุด	1,530.-	182,070.-	170.-	20,230.-	202,300.-	
	- ก๊อกผสมฝักบัว	119	ชุด	2,282.-	271,558.-	-	-	271,558.-	
	รวม				4,988,857.-		968,310.-		
	รวมเงินหน้านี้							5,957,167	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานสุขภัณฑ์ (ต่อ)								
	- ราวแขวนผ้าพับปรับระดับยาว 58 ซม.	119	ชุด	1,389.-	165,291.-	70.-	8,330.-	173,621.-	
	- ที่วางสบู่	121	ชุด	247.-	29,887.-	70.-	8,470.-	38,357.-	
	- ราวแขวนผ้า	119	ชุด	929.-	110,551.-	70.-	8,330.-	118,881.-	
	- ชั้นวางของ	6	ชุด	1,120.-	6,720.-	70.-	420.-	7,140.-	
	- ม่านกันอาบน้ำ	119	ชุด	250.-	29,750.-	70.-	8,330.-	38,080.-	
	- ราวจับสแตนเลส ( สำหรับผู้พิการ )								
	- ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้าขนาด74x70x80 ซม. ผิวHairline	3	ชุด	10,535.-	31,605.-	105.-	315.-	31,920.-	
	- ราวจับรูปตัวแอลขนาด 70 x 60 ซม.	3	ชุด	3,566.-	10,698.-	70.-	210.-	10,908.-	
	- ราวทรงตัวสำหรับโถปัสสาวะชาย ขนาด 40x60x55 ผิว Haurline	6	ชุด	7,704.-	46,221.-	70.-	420.-	46,641.-	
	- ราวจับทรงตัว ยาว 60 ซม.	5	ชุด	2,149.-	10,745.-	70.-	350.-	11,095.-	
	- ก๊อกเดี่ยวติดผนัง	24	ชุด	534.-	12,816.-	25.-	600.-	13,416.-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	52	ชุด	247.-	12,844.-	70.-	3,640.-	16,484.-	
	- ชุดกระจกเงา								
	- กระจกเงา ขนาด 0.60x0.80 ม.	4	ชุด	1,280.-	5,120.-	วัสดุ + แรงงาน		5,120.-	
	- กระจกเงา สูง 1.30 ม.	46	ม.	3,470.-	159,620.-	วัสดุ + แรงงาน		159,620.-	
	- เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า								
	- เคาน์เตอร์ ขนาด กว้าง 0.60 ม.	31	ม.	3,250.-	100,750.-	วัสดุ + แรงงาน		100,750.-	
	- เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60x1.00 ม.	15	ชุด	3,250.-	48,750.-	วัสดุ + แรงงาน		48,750.-	
	- เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60.80. ม.	2	ชุด	2,600.-	5,200.-	วัสดุ + แรงงาน		5,200.-	
	รวม				786,568.-		39,415.-		
	รวมเงินหน้านี้							825,983	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท ) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานสุขภัณฑ์ (ต่อ)								
	- แทนวางของหลังโถ								
	- Top แกรนิต หนา 2 ซม. กว้าง 0.15 ม.	47	ม.	800.-	37,600.-	400.-	18,800.-	56,400.-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	24	ชุด	15,900.-	381,600.-	750.-	18,000.-	399,600.-	
	- ชุดอ่างล้างภาชนะ พร้อมชุดท่อน้ำทิ้ง	6	ชุด	3,900.-	23,400.-	300.-	1,800.-	25,200.-	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างภาชนะ	6	ชุด	1,154.-	6,924.-	วัสดุ + แรงงาน		6,924.-	
	- สายน้ำดี+Stop valve	6	ชุด	375.-	2,250.-	วัสดุ + แรงงาน		2,250.-	
	- เครื่องลมร้อนเป่า มือ	4	ชุด	3,500.-	14,000.-	200.-	800.-	14,800.-	
	- ตะแกรงดักกลิ้น	180	ชุด	322.-	57,960.-	70.-	12,600.-	70,560.-	
	- อ่างเอนกประสงค์ - ล้างมือแพทย์								
	- โถสุขภัณฑ์เอนกประสงค์ C3300 (S1)	8	ชุด	11,500.-	92,000.-	450.-	3,600.-	95,600.-	
	- Flush Valve สำหรับโถสุขภัณฑ์ 16 ลิตร CT455NS (S1)	8	ชุด	3,675.-	29,400.-	วัสดุ + แรงงาน		29,400.-	
	- อ่างล้างหน้า C014 (S2)	44	ชุด	945.-	41,580.-	450.-	19,800.-	61,380.-	
	- ขาอ่าง C420 (S2)	44	ชุด	885.-	38,940.-	วัสดุ + แรงงาน		38,940.-	
	- ก๊อกล้างมือ CT169(HM) (S2)	44	ชุด	987.-	43,428.-	วัสดุ + แรงงาน		43,428.-	
	- Stop valve CT179(HM) (S2)	44	ชุด	203.-	8,932.-	35.-	1,540.-	10,472.-	
	- สะตืออ่าง CT670V(HM) (S2)	44	ชุด	210.-	9,240.-	วัสดุ + แรงงาน		9,240.-	
	- สายน้ำดี Z412#CR (S2)	44	ชุด	280.-	12,320.-	วัสดุ + แรงงาน		12,320.-	
	- ที่ใส่สบู่เหลว PM727 (S2)	44	ชุด	584.-	25,696.-	55.-	2,420.-	28,116.-	
	รวม				825,270.-		79,360.-		
	รวมเงินหน้านี้							904,630	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานตกแต่งบันได และทางลาด								
	บันได ST 1 (ชั้น G -ดาดฟ้า)								
	- ลูกตั้ง-ลูกนอน	545	ม.	428.-	233,260.-	158.-	86,110.-	319,370.-	
	- พื้นชานพัก	71	ตร.ม.	428.-	30,388.-	184.-	13,064.-	43,452.-	
	- จมูกบันได	554	ม.	220.-	121,880.-	40.-	22,160.-	144,040.-	
	- บัวเชิงผนังภายในบันได	505	ม.	280.-	141,400.-	50.-	25,250.-	166,650.-	
	- รวบบันได	403	ม.	3,200.-	1,289,600.-	วัสดุ + แรงงาน		1,289,600.-	
	- ฉาบแต่งข้างบันได + ท้องพื้นบันได + ทาสี	488	ตร.ม.	101.-	49,288.-	128.-	62,464.-	111,752.-	
	บันได ST 2 (ชั้น G -ดาดฟ้า)								
	- ลูกตั้ง-ลูกนอน	486	ม.	428.-	208,008.-	158.-	76,788.-	284,796.-	
	- พื้นชานพัก	48	ตร.ม.	428.-	20,544.-	184.-	8,832.-	29,376.-	
	- จมูกบันได	486	ม.	220.-	106,920.-	40.-	19,440.-	126,360.-	
	- บัวเชิงผนังภายในบันได	333	ม.	280.-	93,240.-	50.-	16,650.-	109,890.-	
	- รวบบันได	122	ม.	3,200.-	390,400.-	วัสดุ + แรงงาน		390,400.-	
	- ฉาบแต่งข้างบันได + ท้องพื้นบันได + ทาสี	310	ตร.ม.	101.-	31,310.-	128.-	39,680.-	70,990.-	
	บันได ST 3 (ชั้น 14)								
	- ลูกตั้ง-ลูกนอน	8	ม.	428.-	3,424.-	158.-	1,264.-	4,688.-	
	- จมูกบันได	8	ม.	220.-	1,760.-	40.-	320.-	2,080.-	
	- บัวเชิงผนังภายในบันได	5	ม.	280.-	1,400.-	50.-	250.-	1,650.-	
	- รวบบันได	5	ม.	3,200.-	16,000.-	วัสดุ + แรงงาน		16,000.-	
	รวม				2,738,822.-		372,272.-		
	รวมเงินหน้านี้							3,111,094	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานทาสี								
	- FN 0 ทาสีรองพื้น ชนิดทาภายใน (ระบุสีภายหลัง)	235	ตร.ม.	17.-	3,995.-	10.-	2,350.-	6,345.-	
	- FN 1 ทาสีอะคริลิค ชนิดทาภายนอก (ระบุสีภายหลัง)	6,515	ตร.ม.	61.-	397,415.-	31.-	201,965.-	599,380.-	
	- FN 2 ทาสีอะคริลิค ชนิดทาภายใน (ระบุสีภายหลัง)	3,429	ตร.ม.	34.-	116,586.-	28.-	96,012.-	212,598.-	
	- FN 2a ทาสีอะคริลิค ชนิดทาภายใน ANTI BACTERIA (ระบุสีภายหลัง)	23,847	ตร.ม.	61.-	1,454,667.-	28.-	667,716.-	2,122,383.-	
	- FN 3 ทาสีน้ำมัน ผนังฉาบปูนเรียบ (ระบุสีภายหลัง)	718	ตร.ม.	89.-	63,902.-	38.-	27,284.-	91,186.-	
	- ทาสีอะคริลิค ฝ้าเพดานชนิดทาภายใน (ระบุสีภายหลัง)	1,194	ตร.ม.	34.-	40,596.-	28.-	33,432.-	74,028.-	
	- ทาสีอะคริลิค ฝ้าเพดานชนิดทาภายใน ANTI BACTERIA (ระบุสีภายหลัง)	11,246	ตร.ม.	61.-	686,006.-	28.-	314,888.-	1,000,894.-	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- ราวระเบียง กระจก Temper8+8mm กันตก ดาดฟ้า	59	ม.	14,500.-	855,500.-	4,350.-	256,650.-	1,112,150.-	
	- ราวเหล็ก กันตก ระเบียง	453	ม.	2,850.-	1,291,050.-	855.-	387,315.-	1,678,365.-	
	- RC Curb 0.10x0.10 m.(ห้อง MED GAS,ห้องไฟฟ้า,โถงลิฟท์ดับเพลิง)	35	ม.	180.-	6,300.-	54.-	1,890.-	8,190.-	
	- RC Curb 0.10x0.20 m. (ชั้น 14 )	93	ม.	280.-	26,040.-	84.-	7,812.-	33,852.-	
	- Gutter ฝ้า กว้าง 0.30x0.03 m. (ชั้นหลังคา)	175	ม.	65.-	11,375.-	20.-	3,413.-	14,788.-	
	ราวจับกันกระแทกผนัง 2 ชั้น ภายในอาคาร								
	- Handrail	890	ม.	3,800.-	3,382,000.-	380.-	338,200.-	3,720,200.-	
	- Wall Guard	227	ม.	2,300.-	522,100.-	380.-	86,260.-	608,360.-	
	- Corner Guard (สำหรับมุมฉาก)	31	ชุด	1,450.-	44,950.-	380.-	11,780.-	56,730.-	
					8,902,482.-		2,436,967.-		
	รวมเงินหน้านี้							11,339,449	



## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานตกแต่งภายใน								
	INTERIOR ห้อง HB-101								
	งานตกแต่งผนัง								
	- งานผนังกรุไม้เตรียมพื้นผิว	8.10	ตร.ม.	530.-	4,293.-	400.-	3,240.-	7,533.-	
	- งานกรุ Finishing แผ่นลามิเนต	8.10	ตร.ม.	2,000.-	16,200.-	1,070.-	8,667.-	24,867.-	
	- งานติดตั้งบัวพื้นอลูมิเนียม	15	เมตร	650.-	9,750.-	160.-	2,400.-	12,150.-	
	รวม				30,243.-		14,307.-		
	รวมเงินหน้านี้							44,550	
	- งาน INTERIOR ห้อง HB-101	1	ห้อง	44,550.-	44,550.-	-	-	44,550.-	
	- งาน INTERIOR ห้อง HB-101	54	ห้อง	44,550.-	2,405,700.-	-	-	2,405,700.-	
	รวมเงินงาน INTERIOR ห้อง HB-101 จำนวน 54 ห้อง							2,405,700	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานตกแต่งภายใน (ต่อ)								
	INTERIOR ห้อง HB -103								
	งานตกแต่งผนัง								
	- งานผนังกรุไม้เตรียมพื้นผิว	16.80	ตร.ม.	530.-	8,904.-	400.-	6,720.-	15,624.-	
	- งานกรู Finishing แผ่นลามิเนต	16.80	ตร.ม.	2,000.-	33,600.-	1,070.-	17,976.-	51,576.-	
	- งานติดตั้งบัวพื้นลูมิเนียม	23	เมตร	650.-	14,950.-	160.-	3,680.-	18,630.-	
	รวม				57,454.-		28,376.-		
	รวมเงินหน้านี้							85,830	
	- งาน INTERIOR ห้อง HB -103	1	ห้อง	85,830.-	85,830.-	-	-	85,830.-	
	- งาน INTERIOR ห้อง HB -103	8	ห้อง	85,830.-	686,640.-	-	-	686,640.-	
	รวมเงินงาน INTERIOR ห้อง HB - 103 จำนวน 8 ห้อง							686,640	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.	แบบเลขที่	รหัสโครงการ A1706 - PKWH
สถานที่	กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานตกแต่งภายใน (ต่อ)								
	INTERIOR ห้อง HB-104								
	งานตกแต่งผนัง								
	- งานผนังกรุไม้เตรียมพื้นผิว	16.80	ตร.ม.	530.-	8,904.-	400.-	6,720.-	15,624.-	
	- งานกรุ Finishing แผ่นลามิเนต	16.80	ตร.ม.	2,000.-	33,600.-	1,070.-	17,976.-	51,576.-	
	- งานติดตั้งบัวพื้นอลูมิเนียม	23	เมตร	650.-	14,950.-	160.-	3,680.-	18,630.-	
	รวม				57,454.-		28,376.-		
	รวมเงินหน้านี้							85,830	
	- งาน INTERIOR ห้อง HB -104	1	ห้อง	85,830.-	85,830.-	-	-	85,830.-	
	- งาน INTERIOR ห้อง HB -104	32	ห้อง	85,830.-	2,746,560.-	-	-	2,746,560.-	
	รวมเงินงาน INTERIOR ห้อง HB - 103 จำนวน 32 ห้อง							2,746,560	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานตกแต่งภายใน (ต่อ)								
	INTERIOR ห้องกิจกรรมฟื้นฟู ชั้น 12								
	งานผนัง								
	- งานผนังกรุไม้เตรียมพื้นผิว	105	ตร.ม.	770.-	80,850.-	510.-	53,550.-	134,400.-	
	- งานกรู Finishing แผ่นซับเสียง	105	ตร.ม.	1,530.-	160,650.-	470.-	49,350.-	210,000.-	
	- งาน Stainless V cut ซ่อนไฟ	55.20	ม.	3,550.-	195,960.-	1,250.-	69,000.-	264,960.-	
	INTERIOR โถงทางเดิน ชั้น 13, ซุ้มประตูห้องผู้ป่วยกลับบ้าน								
	งานผนัง								
	- งานผนังกรุไม้เตรียมพื้นผิว	198	ตร.ม.	770.-	152,460.-	510.-	100,980.-	253,440.-	
	- งานกรู Finishing stone หิน	42	ตร.ม.	3,950.-	165,900.-	2,000.-	84,000.-	249,900.-	
	- งานกรู Finishing กระเบื้องลายหินอ่อน 1.20 x0.60 cm.	64	ตร.ม.	3,060.-	195,840.-	1,140.-	72,960.-	268,800.-	
	- งานกรู Finishing กระจก	18	ตร.ม.	2,120.-	38,160.-	600.-	10,800.-	48,960.-	
	- Stainless Steel พับฝังไฟขนาด 15x15x35 cm.(ไม่รวมไฟ)	18	ชุด	1,530.-	27,540.-	1,000.-	18,000.-	45,540.-	
	- Lighting Wall Type	18	ชุด	2,590.-	46,620.-	1,070.-	19,260.-	65,880.-	
	รวม				1,063,980.-		477,900.-		
	รวมเงินหน้า							1,541,880	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.	แบบเลขที่	รหัสโครงการ A1706 - PKWH
สถานที่	กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานตกแต่งภายใน (ต่อ)								
	INTERIOR ห้องพักรอญาติ								
	งานผนัง								
	- งานผนังกรุไม้เตรียมพื้นผิว	278	ตร.ม.	770.-	214,060.-	510.-	141,780.-	355,840.-	
	- งานกรุ Finishing แผ่นซับเสียง	278	ตร.ม.	1,530.-	425,340.-	470.-	130,660.-	556,000.-	
	- งานกรุ Finishing กระเบื้องลายหินอ่อน 1.20 x0.60 cm.	42	ตร.ม.	3,060.-	128,520.-	500.-	21,000.-	149,520.-	
	- Stainless Steel พับฝังไฟขนาด 15x15x35 cm.(ไม่รวมไฟ)	5	ชุด	1,530.-	7,650.-	1,000.-	5,000.-	12,650.-	
	- Lighting Wall Type	5	ชุด	2,590.-	12,950.-	1,070.-	5,350.-	18,300.-	
	รวม				788,520.-		303,790.-		
	รวมเงินหน้านี้							1,092,310	
	- งาน INTERIOR ห้องพักรอญาติ	1	งาน	1,092,310.-	1,092,310.-	-	-	1,092,310.-	
	- งาน INTERIOR ห้องพักรอญาติ	10	งาน	1,092,310.-	10,923,100.-	-	-	10,923,100.-	
	รวมเงินงาน INTERIOR ห้องพักรอญาติ จำนวน 10 งาน							10,923,100	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	INTERIOR ห้องประชุม ชั้น 13								
	งานผนัง								
	- งานผนังกรุไม้เตรียมพื้นผิว	390	ตร.ม.	770.-	300,300.-	510.-	198,900.-	499,200.-	
	- งานกรุ Finishing แผ่นซีบเสียง	390	ตร.ม.	1,530.-	596,700.-	470.-	183,300.-	780,000.-	
	รวม				897,000.-		382,200.-		
	รวมเงินหน้านี้							1,279,200	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้าฯ พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>ระบบไฟฟ้าแรงสูงเข้าอาคาร (Main Incoming &amp; HV Routing)</b>								
	- สายไฟฟ้าแรงสูง XLPE 12/20 (24 kV)								
	- 70 Sq.mm.	336	ม.	434.-	145,824.-	110.-	36,960.-	182,784.-	
	- 185 Sq.mm.	165	ม.	847.-	139,755.-	210.-	34,650.-	174,405.-	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด RSC (RSC Conduit)								
	- Dia 5"	90	ม.	1,448.-	130,320.-	115.-	10,350.-	140,670.-	
	- HV Cable Terminator								
	- 70 Sq.mm.	12	ชุด	3,500.-	42,000.-	1,200.-	14,400.-	56,400.-	
	- 185 Sq.mm.	6	ชุด	3,700.-	22,200.-	1,500.-	9,000.-	31,200.-	
	- Drop Out Fuse	9	ชุด	4,200.-	37,800.-	500.-	4,500.-	42,300.-	
	- Lightning Arrestor	6	ชุด	3,800.-	22,800.-	500.-	3,000.-	25,800.-	
	- 14 M. Concrete Pole w/Accessories	5	ชุด	28,000.-	140,000.-	5,000.-	25,000.-	165,000.-	
	- Pipe Rack	1	ชุด	40,000.-	40,000.-	10,000.-	10,000.-	50,000.-	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1	เหมา	120,000.-	120,000.-	30,000.-	30,000.-	150,000.-	
	- ค่าทดสอบสายแรงสูง (Hi Pot Test)	15	ชุด	-	-	6,000.-	90,000.-	90,000.-	
	<b>สวิตช์เกียร์แรงสูง (HV Switchgear)</b>								
	- HV Switchgear (2In, 2Out) R M6 24kV 630A, (CB200A) w/ Accessories	1	ชุด	945,000.-	945,000.-	30,000.-	30,000.-	975,000.-	
	- ค่าเข้าหัว Termination Kit 70 Sq.mm. แบบ Plug In	12	ชุด	-	-	2,000.-	24,000.-	24,000.-	
	- Concrete Foundation	1	เหมา	20,000.-	20,000.-	8,000.-	8,000.-	28,000.-	
	รวม				1,805,699.-		329,860.-		
	รวมเงินหน้านี้							2,135,559	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)</b>								
	- Dry Type Cast Resin Transformer 1,250/1,750 KVA. 3PH. 24kv. 416/240V. 50Hz w/Enclosure, Lightning Arrester	2	ชุด	1,350,000.-	2,700,000.-	30,000.-	60,000.-	2,760,000.-	
	- Concrete Foundation	1	เหมา	25,000.-	25,000.-	10,000.-	10,000.-	35,000.-	
	<b>แผงเมนไฟฟ้าปกติ (Main Distribution Board)</b>								
	- MDB-1 & MDB-2								
	- ACB Draw-Out Type 3P 2,500A = 2 ชุด								
	- TIE ACB Draw - Out Type 3P 2,500A = 1 ชุด								
	- ACB Fixed Type 3P 1,000A = 3 ชุด								
	- MCCB 3P 800AT/800AF = 3 ชุด								
	- MCCB 3P 630AT/630AF = 2 ชุด								
	- MCCB 3P 300AT/400AF = 4 ชุด								
	- MCCB 3P 125AT/250AF = 2 ชุด	1	ชุด	2,477,000.-	2,477,000.-	50,000.-	50,000.-	2,527,000.-	
	- MCCB 3P 125AT/160AF = 2 ชุด								
	- MCCB 3P 60AT/100AF = 1 ชุด								
	- Digital Meter (For Main) = 2 ชุด								
	- Digital Meter (For Feeder) = 2 ชุด								
	- Surge Arrester = 2 ชุด								
	- อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering) = 1 งาน								
	- ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/Busbar & Acc.)= 1 งาน								
	<b>รวม</b>				5,202,000.-		120,000.-		
	<b>รวมเงินหน้านี้</b>							<b>5,322,000</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	แผงเมนไฟฟ้าปกติ (Main Distribution Board) ต่อ								
	- CAP-1, CAP-2								
	- Power Factor Control 6 Step = 1 ชุด								
	- Magnetic For Capacitor 50 kVAR = 6 ชุด								
	- Capacitor 50 kVAR = 6 ชุด	2	ชุด	446,000.-	892,000.-	10,000.-	20,000.-	912,000.-	
	- HRC Fuse 3P 125A = 6 ชุด								
	- ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/Busbar & Acc.)= 1 งาน								
	- Busbar Connectors, MDB to TR.								
	- Copper Busbar								
	- Busbar Support	2	ชุด	182,600.-	365,200.-	30,000.-	60,000.-	425,200.-	
	- Accessories								
	- Busbar Connectors, MDB to Busduct 800A								
	- Copper Busbar								
	- Busbar Support	2	ชุด	24,200.-	48,400.-	5,000.-	10,000.-	58,400.-	
	- Accessories								
	- Concrete Foundation	1	งาน	40,000.-	40,000.-	15,000.-	15,000.-	55,000.-	
	รวม				1,345,600.-		105,000.-		
	รวมเงินหน้านี้							1,450,600	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.	แบบเลขที่	รหัสโครงการ A1706 - PKWH
สถานที่	กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>แผงเมนไฟฟ้าฉุกเฉิน (Essential Main Distribution Board)</b>								
	- EMDB								
	- ATS 3P 1000A w/Control = 1 ชุด								
	- MCCB 3 P 800AT/800AF = 1 ชุด								
	- MCCB 3 P 200AT/250AF = 1 ชุด								
	- MCCB 3 P 150AT/160AF = 1 ชุด								
	- MCCB 3 P 100AT/100AF = 4 ชุด								
	- MCCB 3 P 40AT/100AF = 5 ชุด	1	ชุด	1,102,500.-	1,102,500.-	25,000.-	25,000.-	1,127,500.-	
	- MCCB 3 P 30AT/100AF = 1 ชุด								
	- Digital Meter (For Main) = 1 ชุด								
	- Digital Meter (For Feeder) = 2 ชุด								
	- อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering) = 1 งาน								
	- ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/Busbar & Acc.)= 1 งาน								
	รวม				1,102,500.-		25,000.-		
	รวมเงินหน้านี้							1,127,500	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท ) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	แผงเมนไฟฟ้าฉุกเฉิน (Essential Main Distribution Board) ต่อ								
	- EMDBLS								
	- ATS 3P 800A = 1 ชุด								
	- ACB Fixed Type 3P 1,000 A = 2 ชุด								
	- MCCB 3 P 150AT/160AF = 2 ชุด								
	- MCCB 3 P 80AT/100AF = 1 ชุด								
	- MCCB 3 P 30AT/100AF = 1 ชุด	1	ชุด	989,500.-	989,500.-	25,000.-	25,000.-	1,014,500.-	
	- MCCB 3 P 20AT/100AF = 1 ชุด								
	- Digital Meter (For Main) = 1 ชุด								
	- อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering) = 1 งาน								
	- ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/Busbar & Acc.)= 1 งาน								
	- DB IN-UPS								
	- ACB Fixed Type 3P 1,000 A = 1 ชุด								
	- MCCB 3 P 630AT/630AF = 4 ชุด								
	- MCCB 3 P 125AT/160AF = 1 ชุด								
	- Digital Meter (For Feeder) = 5 ชุด	1	ชุด	714,000.-	714,000.-	15,000.-	15,000.-	729,000.-	
	- Surge Arrester = 1 ชุด								
	- อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering) = 1 งาน								
	- ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/Busbar & Acc.)= 1 งาน								
	รวม				1,703,500.-		40,000.-		
	รวมเงินหน้านี้							1,743,500	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	แผงเมนไฟฟ้าฉุกเฉิน (Essential Main Distribution Board) ต่อ								
	- DB OUT-UPS								
	- ACB Fixed Type 3P 1,000 A = 2 ชุด								
	- MCCB 3 P 630AT/630AF = 2 ชุด								
	- MCCB 3 P 125AT/160AF = 7 ชุด								
	- MCCB 3 P 100AT/100AF = 7 ชุด								
	- MCCB 3 P 80AT/100AF = 1 ชุด	1	ชุด	842,000.-	842,000.-	20,000.-	20,000.-	862,000.-	
	- MCCB 3 P 50AT/100AF = 4 ชุด								
	- Digital Meter (For Feeder) = 2 ชุด								
	- Surge Arrester = 1 ชุด								
	- อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering) = 1 งาน								
	- ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/Busbar & Acc.)= 1 งาน								
	- Busbar Connectors,E MDB to Busduct 800A								
	- Copper Busbar								
	- Busbar Support	1	ชุด	24,200.-	24,200.-	5,000.-	5,000.-	29,200.-	
	- Accessories								
	- oncrete Foundation	1	งาน	40,000.-	40,000.-	15,000.-	15,000.-	55,000.-	
	รวม				906,200.-		40,000.-		
	รวมเงินหน้า							946,200	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	แผงเมนไฟฟ้าประจำชั้น (Distribution Board)								
	DB-LS								
	- MCCB 3 P 40AT/100AF = 3 ชุด								
	- MCCB 3 P 30AT/100AF = 2 ชุด	1	ชุด	33,000.-	33,000.-	4,500.-	4,500.-	37,500.-	
	-ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/Busbar & Acc.)= 1 งาน								
	DB-1								
	- MCCB 3 P 70AT/100AF = 1 ชุด								
	- MCCB 3 P 50AT/100AF = 1 ชุด	1	ชุด	35,000.-	35,000.-	4,500.-	4,500.-	39,500.-	
	- MCCB 3 P 30AT/100AF = 4 ชุด								
	-ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/Busbar & Acc.)= 1 งาน								
	DB-2								
	- MCCB 3 P 70AT/100AF = 1 ชุด								
	- MCCB 3 P 50AT/100AF = 1 ชุด	1	ชุด	35,000.-	35,000.-	4,500.-	4,500.-	39,500.-	
	- MCCB 3 P 30AT/100AF = 4 ชุด								
	-ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/Busbar & Acc.)= 1 งาน								
	DB-3								
	- MCCB 3 P 50AT/100AF = 1 ชุด								
	- MCCB 3 P 40AT/100AF = 1 ชุด	1	ชุด	35,000.-	35,000.-	4,500.-	4,500.-	39,500.-	
	- MCCB 3 P 30AT/100AF = 4 ชุด								
	-ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/Busbar & Acc.)= 1 งาน								
	รวม				138,000.-		18,000.-		
	รวมเงินหน้านี้							156,000	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท ) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	แผงเมนไฟฟ้าประจำชั้น (Distribution Board) ต่อ								
	DB-4								
	- MCCB 3 P 50AT/100AF = 1 ชุด	1	ชุด	35,000.-	35,000.-	4,500.-	4,500.-	39,500.-	
	- MCCB 3 P 40AT/100AF = 2 ชุด								
	- MCCB 3 P 30AT/100AF = 3 ชุด								
	-ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/Busbar & Acc.)= 1 งาน								
	DB-5								
	- MCCB 3 P 60AT/100AF = 1 ชุด	1	ชุด	35,000.-	35,000.-	4,500.-	4,500.-	39,500.-	
	- MCCB 3 P 50AT/100AF = 1 ชุด								
	- MCCB 3 P 40AT/100AF = 1 ชุด								
	- MCCB 3 P 30AT/100AF = 3 ชุด								
	-ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/Busbar & Acc.)= 1 งาน								
	DB-6								
	- MCCB 3 P 60AT/100AF = 1 ชุด	1	ชุด	35,000.-	35,000.-	4,500.-	4,500.-	39,500.-	
	- MCCB 3 P 50AT/100AF = 1 ชุด								
	- MCCB 3 P 40AT/100AF = 1 ชุด								
	- MCCB 3 P 30AT/100AF = 3 ชุด								
	-ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/Busbar & Acc.)= 1 งาน								
	รวม				105,000.-		13,500.-		
	รวมเงินหน้านี้							118,500	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้าฯ พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	แผงเมนไฟฟ้าประจำชั้น (Distribution Board) ต่อ								
	DB-7								
	- MCCB 3 P 70AT/100AF = 1 ชุด								
	- MCCB 3 P 50AT/100AF = 1 ชุด								
	- MCCB 3 P 40AT/100AF = 1 ชุด	1	ชุด	35,000.-	35,000.-	4,500.-	4,500.-	39,500.-	
	- MCCB 3 P 30AT/100AF = 3 ชุด								
	-ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/Busbar & Acc.)= 1 งาน								
	DB-8								
	- MCCB 3 P 70AT/100AF = 2 ชุด								
	- MCCB 3 P 40AT/100AF = 2 ชุด	1	ชุด	35,000.-	35,000.-	4,500.-	4,500.-	39,500.-	
	- MCCB 3 P 30AT/100AF = 2 ชุด								
	-ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/Busbar & Acc.)= 1 งาน								
	DB-9								
	- MCCB 3 P 70AT/100AF = 2 ชุด								
	- MCCB 3 P 40AT/100AF = 2 ชุด	1	ชุด	35,000.-	35,000.-	4,500.-	4,500.-	39,500.-	
	- MCCB 3 P 30AT/100AF = 2 ชุด								
	-ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/Busbar & Acc.)= 1 งาน								
	รวม				105,000.-		13,500.-		
	รวมเงินหน้า							118,500	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	แผงเมนไฟฟ้าประจำชั้น (Distribution Board) ต่อ								
	DB-10								
	- MCCB 3 P 70AT/100AF = 1 ชุด								
	- MCCB 3 P 50AT/100AF = 1 ชุด								
	- MCCB 3 P 40AT/100AF = 1 ชุด	1	ชุด	35,000.-	35,000.-	4,500.-	4,500.-	39,500.-	
	- MCCB 3 P 30AT/100AF = 3 ชุด								
	-ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/Busbar & Acc.)= 1 งาน								
	DB-11								
	- MCCB 3 P 70AT/100AF = 1 ชุด								
	- MCCB 3 P 50AT/100AF = 1 ชุด								
	- MCCB 3 P 40AT/100AF = 1 ชุด	1	ชุด	35,000.-	35,000.-	4,500.-	4,500.-	39,500.-	
	- MCCB 3 P 30AT/100AF = 3 ชุด								
	-ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/Busbar & Acc.)= 1 งาน								
	DB-12								
	- MCCB 3 P 70AT/100AF = 1 ชุด								
	- MCCB 3 P 50AT/100AF = 1 ชุด								
	- MCCB 3 P 40AT/100AF = 1 ชุด	1	ชุด	35,000.-	35,000.-	4,500.-	4,500.-	39,500.-	
	- MCCB 3 P 30AT/100AF = 3 ชุด								
	-ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/Busbar & Acc.)= 1 งาน								
	รวม				105,000.-		13,500.-		
	รวมเงินหน้านี้							118,500	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	แผงเมนไฟฟ้าประจำชั้น (Distribution Board) ต่อ								
	DB-13								
	- MCCB 3 P 50AT/100AF = 2 ชุด								
	- MCCB 3 P 40AT/100AF = 1 ชุด	1	ชุด	35,000.-	35,000.-	4,500.-	4,500.-	39,500.-	
	- MCCB 3 P 30AT/100AF = 3 ชุด								
	-ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/Busbar & Acc.)= 1 งาน								
	EDBL-1								
	- MCCB 3 P 150AT/160AF = 1 ชุด								
	- MCCB 3 P 50AT/100AF = 2 ชุด								
	- MCCB 3 P 16AT/100AF = 2 ชุด	1	ชุด	98,000.-	98,000.-	5,000.-	5,000.-	103,000.-	
	-DigitalL Meter = 1 ชุด								
	-Surge Protection = 1 ชุด								
	-ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/Busbar & Acc.)= 1 งาน								
	EDBL-2								
	- MCCB 3 P 150AT/160AF = 1 ชุด								
	- MCCB 3 P 50AT/100AF = 2 ชุด								
	- MCCB 3 P 16AT/100AF = 2 ชุด	1	ชุด	98,000.-	98,000.-	5,000.-	5,000.-	103,000.-	
	-DigitalL Meter = 1 ชุด								
	-Surge Protection = 1 ชุด								
	-ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/Busbar & Acc.)= 1 งาน								
	รวม				231,000.-		14,500.-		
	รวมเงินหน้านี้							245,500	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>แผงเมนไฟฟ้าประจำชั้น (Distribution Board) ต่อ</b>								
	EDBL-3								
	- MCCB 3 P 80AT/100AF = 1 ชุด								
	- MCCB 3 P 50AT/100AF = 1 ชุด								
	- MCCB 3 P 16AT/100AF = 1 ชุด	1	ชุด	98,000.-	98,000.-	5,000.-	5,000.-	103,000.-	
	-DigitalL Meter = 1 ชุด								
	-Surge Protection = 1 ชุด								
	-ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/Busbar & Acc.)= 1 งาน								
	<b>แผงสวิทช์ย่อย และ เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Panelboard &amp; CB)</b>								
	Main Lugs, Panel Board (3 $\Phi$ , 4 Wires)								
	-100A 18CCT	3	ชุด	4,000.-	12,000.-	1,500.-	4,500.-	16,500.-	
	-100A 24CCT	2	ชุด	4,500.-	9,000.-	1,500.-	3,000.-	12,000.-	
	-100A 30CCT	27	ชุด	5,200.-	140,400.-	1,500.-	40,500.-	180,900.-	
	-100A 36CCT	13	ชุด	5,600.-	72,800.-	1,500.-	19,500.-	92,300.-	
	-100A 42CCT	13	ชุด	6,600.-	85,800.-	1,500.-	19,500.-	105,300.-	
	-250A 48CCT	2	ชุด	8,000.-	16,000.-	1,500.-	3,000.-	19,000.-	
	<b>รวม</b>				<b>434,000.-</b>		<b>95,000.-</b>		
	<b>รวมเงินหน้านี้</b>							<b>529,000</b>	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ พร.	แบบเลขที่	รหัสโครงการ A1706 - PKWH
สถานที่	กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>แผงสวิทช์ย่อย และ เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Panelboard &amp; CB) ต่อ</b>								
	Main CB, Panel Board (3Æ, 4 Wires)								
	-100A 18CCT	7	ชุด	5,700.-	39,900.-	1,500.-	10,500.-	50,400.-	
	-100A 24CCT	3	ชุด	6,200.-	18,600.-	1,500.-	4,500.-	23,100.-	
	-100A 30CCT	4	ชุด	6,700.-	26,800.-	1,500.-	6,000.-	32,800.-	
	-100A 36CCT	2	ชุด	7,400.-	14,800.-	1,500.-	3,000.-	17,800.-	
	-100A 42CCT	7	ชุด	8,000.-	56,000.-	1,500.-	10,500.-	66,500.-	
	-250A 42CCT	7	ชุด	11,500.-	80,500.-	1,500.-	10,500.-	91,000.-	
	Main CB								
	CB, IC ≥ 15 KA								
	- MCCB 3P 40A	3	ชุด	2,050.-	6,150.-	100.-	300.-	6,450.-	
	- MCCB 3P 50A	5	ชุด	2,050.-	10,250.-	100.-	500.-	10,750.-	
	- MCCB 3P 60A	1	ชุด	2,700.-	2,700.-	100.-	100.-	2,800.-	
	- MCCB 3P 80A	1	ชุด	2,750.-	2,750.-	100.-	100.-	2,850.-	
	CB, IC ≥ 25 KA								
	- MCCB 3P 125AT/160AF	5	ชุด	7,250.-	36,250.-	200.-	1,000.-	37,250.-	
	- MCCB 3P 150AT/250AF	2	ชุด	7,250.-	14,500.-	200.-	400.-	14,900.-	
	รวม				309,200.-		47,400.-		
	รวมเงินหน้านี้							356,600	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.	แบบเลขที่	รหัสโครงการ A1706 - PKWH
สถานที่	กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	แผงสวิทช์ย่อย และ เซอร์กิตเบรคเกอร์ (Panelboard & CB) ต่อ								
	CB, IC $\geq$ 30 KA								
	- MCCB 3P 30A	3	ชุด	3,850.-	11,550.-	100.-	300.-	11,850.-	
	- MCCB 3P 40A	1	ชุด	3,850.-	3,850.-	100.-	100.-	3,950.-	
	- MCCB 3P 50A	4	ชุด	3,850.-	15,400.-	100.-	400.-	15,800.-	
	- MCCB 3P 80A	3	ชุด	4,000.-	12,000.-	100.-	300.-	12,300.-	
	- MCCB 3P 100A	2	ชุด	4,050.-	8,100.-	100.-	200.-	8,300.-	
	Branch CB								
	CB (Miniature), IC $\geq$ 10 KA								
	-1P 16A	635	ชุด	180.-	114,300.-	10.-	6,350.-	120,650.-	
	-1P 20A	771	ชุด	180.-	138,780.-	10.-	7,710.-	146,490.-	
	-1P 30A	2	ชุด	180.-	360.-	10.-	20.-	380.-	
	-1P 50A	24	ชุด	408.-	9,792.-	10.-	240.-	10,032.-	
	-3P 16A	2	ชุด	1,405.-	2,810.-	25.-	50.-	2,860.-	
	-3P 20A	94	ชุด	1,405.-	132,070.-	25.-	2,350.-	134,420.-	
	-3P 30A	2	ชุด	1,405.-	2,810.-	25.-	50.-	2,860.-	
	-3P 40A	1	ชุด	1,703.-	1,703.-	25.-	25.-	1,728.-	
	-3P 50A	3	ชุด	1,735.-	5,205.-	25.-	75.-	5,280.-	
	-3P 60A	5	ชุด	1,735.-	8,675.-	25.-	125.-	8,800.-	
	รวม				467,405.-		18,295.-		
	รวมเงินหน้านี้							485,700	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้าฯ พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<b>แผงสวิตช์ย่อย และ เซอร์กิตเบรคเกอร์ (Panelboard &amp; CB) ต่อ</b>								
	Earth Leakage Circuit Breaker								
	-1P 20A. (30mA),IC ≥ 10 KA	161	ชุด	2,050.-	330,050.-	25.-	4,025.-	334,075.-	
	Consumer Unit with Main 2P 50A								
	- 10 CCT	1	ชุด	2,500.-	2,500.-	500.-	500.-	3,000.-	
	- 18 CCT	1	ชุด	3,000.-	3,000.-	500.-	500.-	3,500.-	
	CB Box								
	-CB Box 3P 20A	2	ชุด	3,500.-	7,000.-	200.-	400.-	7,400.-	
	-CB Box 3P 30A	2	ชุด	3,500.-	7,000.-	200.-	400.-	7,400.-	
	-CB Box 3P 50A	2	ชุด	3,500.-	7,000.-	200.-	400.-	7,400.-	
	-CB Box 3P 200A	1	ชุด	8,560.-	8,560.-	500.-	500.-	9,060.-	
	<b>แผงเมนไฟฟ้าสำหรับห้องฉุกเฉิน (Isolation Power System Panel)</b>								
	-Isolation Panel ขนาด 6.3KVA 1 Phase ประกอบด้วย								
	-หม้อแปลง 1 ชุด								
	- Miniature Circuit Breaker 1P 20A 12 ชุด	19	ชุด	225,000.-	4,275,000.-	7,500.-	142,500.-	4,417,500.-	
	-Isolation Monitoring Device 1 ชุด								
	-ตู้ประกอบสำเร็จรูป 1 ตู้								
	รวม				4,640,110.-		149,225.-		
	รวมเงินหน้า							4,789,335	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>รางจ่ายระบบไฟฟ้า (Busduct)</b>								
	AL Busduct, Feeder								
	- 800A	129	ม.	10,650.-	1,373,850.-	800.-	103,200.-	1,477,050.-	
	AL Busduct, Plug-In								
	- 800A	92	ม.	14,350.-	1,320,200.-	800.-	73,600.-	1,393,800.-	
	Plug-In Unit								
	- 3P CB 100AT/160AF, IC $\geq$ 25KA	2	ชุด	29,550.-	59,100.-	500.-	1,000.-	60,100.-	
	- 3P CB 125AT/160AF, IC $\geq$ 25KA	3	ชุด	29,550.-	88,650.-	500.-	1,500.-	90,150.-	
	- 3P CB 40AT/100AF, IC $\geq$ 36KA	1	ชุด	20,650.-	20,650.-	500.-	500.-	21,150.-	
	- 3P CB 50AT/100AF, IC $\geq$ 36KA	17	ชุด	20,650.-	351,050.-	500.-	8,500.-	359,550.-	
	- 3P CB 80AT/100AF, IC $\geq$ 36KA	3	ชุด	20,650.-	61,950.-	500.-	1,500.-	63,450.-	
	- 3P CB 125AT/160AF, IC $\geq$ 36KA	4	ชุด	29,550.-	118,200.-	500.-	2,000.-	120,200.-	
	- 3P CB 150AT/250AF, IC $\geq$ 36KA	3	ชุด	29,550.-	88,650.-	500.-	1,500.-	90,150.-	
	AL Elbow								
	- 800A	18	ชุด	24,625.-	443,250.-	800.-	14,400.-	457,650.-	
	AL Flanged - End								
	- 800A	3	ชุด	11,820.-	35,460.-	1,000.-	3,000.-	38,460.-	
	End Closure								
	- 800A	3	ชุด	3,940.-	11,820.-	300.-	900.-	12,720.-	
	- Hanger, Supports & Accessories	1	เหมา	88,000.-	88,000.-	21,000.-	21,000.-	109,000.-	
	รวม				4,060,830.-		232,600.-		
	รวมเงินหน้านี้							4,293,430	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้าฯ พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
	สายไฟฟ้าชนิด IEC01								
	- 2.5 Sq.mm.	235,000	ม.	8.-	1,880,000.-	7.-	1,645,000.-	3,525,000.-	
	- 4 Sq.mm.	148,600	ม.	12.-	1,783,200.-	10.-	1,486,000.-	3,269,200.-	
	- 6 Sq.mm.	2,600	ม.	20.-	52,000.-	12.-	31,200.-	83,200.-	
	- 10 Sq.mm.	2,300	ม.	35.-	80,500.-	16.-	36,800.-	117,300.-	
	- 16 Sq.mm.	2,600	ม.	55.-	143,000.-	20.-	52,000.-	195,000.-	
	- 25 Sq.mm.	980	ม.	86.-	84,280.-	25.-	24,500.-	108,780.-	
	- 35 Sq.mm.	500	ม.	114.-	57,000.-	30.-	15,000.-	72,000.-	
	- 50 Sq.mm.	56	ม.	163.-	9,128.-	40.-	2,240.-	11,368.-	
	- 70 Sq.mm.	1,452	ม.	233.-	338,316.-	45.-	65,340.-	403,656.-	
	- 95 Sq.mm.	52	ม.	321.-	16,692.-	55.-	2,860.-	19,552.-	
	- 240 Sq.mm.	224	ม.	810.-	181,440.-	100.-	22,400.-	203,840.-	
	สายไฟฟ้าชนิด NYY, 750V. 70°C								
	- 2 C/G - 4 Sq.mm.	450	ม.	69.-	31,050.-	18.-	8,100.-	39,150.-	
	สายไฟฟ้าชนิด XLPE (CV)								
	- 10 Sq.mm.	300	ม.	38.-	11,400.-	20.-	6,000.-	17,400.-	
	- 16 Sq.mm.	330	ม.	57.-	18,810.-	25.-	8,250.-	27,060.-	
	- 35 Sq.mm.	912	ม.	119.-	108,528.-	40.-	36,480.-	145,008.-	
	- 50 Sq.mm.	1,220	ม.	164.-	200,080.-	45.-	54,900.-	254,980.-	
	รวม				4,995,424.-		3,497,070.-		
	รวมเงินหน้านี้							8,492,494	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.	แบบเลขที่	รหัสโครงการ A1706 - PKWH
สถานที่	กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สายไฟฟ้า (Cable & Wire) ต่อ								
	สายไฟฟ้าชนิด XLPE (CV) ต่อ								
	- 70 Sq.mm.	440	ม.	230.-	101,200.-	50.-	22,000.-	123,200.-	
	- 95 Sq.mm.	257	ม.	318.-	81,726.-	55.-	14,135.-	95,861.-	
	- 185 Sq.mm.	2,484	ม.	617.-	1,532,628.-	85.-	211,140.-	1,743,768.-	
	สายไฟฟ้าชนิด FRC (CWZ)								
	- 4 Sq.mm.	23,700	ม.	34.-	805,800.-	14.-	331,800.-	1,137,600.-	
	- 6 Sq.mm.	500	ม.	44.-	22,000.-	16.-	8,000.-	30,000.-	
	- 10 Sq.mm.	1,700	ม.	69.-	117,300.-	25.-	42,500.-	159,800.-	
	- 16 Sq.mm.	1,900	ม.	96.-	182,400.-	30.-	57,000.-	239,400.-	
	- 25 Sq.mm.	472	ม.	143.-	67,496.-	35.-	16,520.-	84,016.-	
	- 50 Sq.mm.	620	ม.	272.-	168,640.-	55.-	34,100.-	202,740.-	
	- 70 Sq.mm.	1,040	ม.	341.-	354,640.-	60.-	62,400.-	417,040.-	
	- 120 Sq.mm.	45	ม.	645.-	29,025.-	75.-	3,375.-	32,400.-	
	- 185 Sq.mm.	1,490	ม.	973.-	1,449,770.-	90.-	134,100.-	1,583,870.-	
	- 240 Sq.mm.	295	ม.	1,344.-	396,480.-	105.-	30,975.-	427,455.-	
	- 300 Sq.mm.	180	ม.	1,612.-	290,160.-	120.-	21,600.-	311,760.-	
	- ACCESSOREIS	1	งาน	550,000.-	550,000.-	210,000.-	210,000.-	760,000.-	
	รวม				6,149,265.-		1,199,645.-		
	รวมเงินหน้านี้							7,348,910	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รางเดินสายไฟฟ้า (Rackway)								
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- Dia 1/2"	96,500	ม.	25.-	2,412,500.-	22.-	2,123,000.-	4,535,500.-	
	- Dia 3/4"	15,800	ม.	37.-	584,600.-	24.-	379,200.-	963,800.-	
	- Dia 1"	400	ม.	52.-	20,800.-	28.-	11,200.-	32,000.-	
	- Dia 1 1/4"	360	ม.	91.-	32,760.-	32.-	11,520.-	44,280.-	
	- Dia 1 1/2"	450	ม.	106.-	47,700.-	38.-	17,100.-	64,800.-	
	- Dia 2"	575	ม.	132.-	75,900.-	42.-	24,150.-	100,050.-	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)								
	- Dia 1/2"	220	ม.	54.-	11,880.-	26.-	5,720.-	17,600.-	
	- Dia 1 1/4"	7,930	ม.	125.-	991,250.-	38.-	301,340.-	1,292,590.-	
	- Dia 1 1/2"	856	ม.	154.-	131,824.-	42.-	35,952.-	167,776.-	
	- Dia 2"	99	ม.	210.-	20,790.-	48.-	4,752.-	25,542.-	
	- Dia 2 1/2"	257	ม.	343.-	88,151.-	55.-	14,135.-	102,286.-	
	- Dia 3"	597	ม.	425.-	253,725.-	65.-	38,805.-	292,530.-	
	- Dia 3 1/2"	260	ม.	488.-	126,880.-	75.-	19,500.-	146,380.-	
	- Dia 4"	56	ม.	561.-	31,416.-	85.-	4,760.-	36,176.-	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด RSC (RSC Conduit)								
	- Dia 4"	33	ม.	1,567.-	51,711.-	105.-	3,465.-	55,176.-	
	- Dia 5"	105	ม.	1,664.-	174,720.-	115.-	12,075.-	186,795.-	
	รวม				5,056,607.-		3,006,674.-		
	รวมเงินหน้านี้							8,063,281	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	รางเดินสายไฟฟ้า (Rackway) ต่อ								
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด HDPE PN6								
	- Dia 1 1/2"	280	ม.	46.-	12,880.-	22.-	6,160.-	19,040.-	
	ท่ออ่อน (Flexible Conduit )								
	- Dia 1/2"	6,400	ม.	14.-	89,600.-	11.-	70,400.-	160,000.-	
	- Dia 1 1/2" (R/T)	150	ม.	225.-	33,750.-	38.-	5,700.-	39,450.-	
	- Dia 2" (R/T)	47	ม.	280.-	13,160.-	42.-	1,974.-	15,134.-	
	- Dia 2 1/2" (R/T)	10	ม.	560.-	5,600.-	45.-	450.-	6,050.-	
	-Accessories	1	งาน	756,000.-	756,000.-	100,000.-	100,000.-	856,000.-	
	สวิทช์และเต้ารับ (Switich & outlet)								
	สวิทช์ (Switch) พร้อมฝาครอบพลาสติก								
	- Single Pole Switch 1 Gang	402	ชุด	48.-	19,296.-	80.-	32,160.-	51,456.-	
	- Single Pole Switch 2 Gang	373	ชุด	78.-	29,094.-	90.-	33,570.-	62,664.-	
	- Single Pole Switch 3 Gang	84	ชุด	108.-	9,072.-	100.-	8,400.-	17,472.-	
	- Single Pole Switch 4 Gang	25	ชุด	182.-	4,550.-	115.-	2,875.-	7,425.-	
	- Single Pole Switch 5 Gang	6	ชุด	229.-	1,374.-	125.-	750.-	2,124.-	
	- Single Pole Switch 6 Gang	8	ชุด	243.-	1,944.-	135.-	1,080.-	3,024.-	
	- Two Way Switch 1 Gang	2	ชุด	74.-	148.-	85.-	170.-	318.-	
	- Single Pole Switch w/Lamp 1 Gang	293	ชุด	154.-	45,122.-	90.-	26,370.-	71,492.-	
	รวม				1,021,590.-		290,059.-		
	รวมเงินหน้านี้							1,311,649	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้าฯ พร.	แบบเลขที่	รหัสโครงการ A1706 - PKWH
สถานที่	กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>สวิทช์และเต้ารับ (Switich &amp; outlet) ต่อ</b>								
	เต้ารับไฟฟ้า (Outlet) พร้อมฝาครอบพลาสติก								
	- Single Outlet	277	ชุด	98.-	27,146.-	90.-	24,930.-	52,076.-	
	- Duplex Outlet	891	ชุด	148.-	131,868.-	90.-	80,190.-	212,058.-	
	- Duplex Outlet (UPS)	760	ชุด	186.-	141,360.-	90.-	68,400.-	209,760.-	
	- Duplex Outlet (Emergency)	100	ชุด	186.-	18,600.-	90.-	9,000.-	27,600.-	
	- Duplex Outlet (Isolated)	432	ชุด	186.-	80,352.-	90.-	38,880.-	119,232.-	
	- Duplex Outlet(WP)	4	ชุด	410.-	1,640.-	115.-	460.-	2,100.-	
	- Duplex Outlet (Pop-Up)	26	ชุด	2,100.-	54,600.-	265.-	6,890.-	61,490.-	
	Accessories	1	งาน	50,000.-	50,000.-	20,000.-	20,000.-	70,000.-	
	<b>ระบบควบคุมระยะไกล (2 Wire Remote System)</b>								
	- Relay Panel LP-1	1	ชุด	55,000.-	55,000.-	5,000.-	5,000.-	60,000.-	
	- Relay Panel LP-2	1	ชุด	22,000.-	22,000.-	3,000.-	3,000.-	25,000.-	
	- Relay Panel LP-3	1	ชุด	22,000.-	22,000.-	3,000.-	3,000.-	25,000.-	
	- Relay Panel LP-4	1	ชุด	22,000.-	22,000.-	3,000.-	3,000.-	25,000.-	
	- Relay Panel LP-5	1	ชุด	34,000.-	34,000.-	3,500.-	3,500.-	37,500.-	
	- Relay Panel LP-6	1	ชุด	22,000.-	22,000.-	3,000.-	3,000.-	25,000.-	
	- Relay Panel LP-7	1	ชุด	22,000.-	22,000.-	3,000.-	3,000.-	25,000.-	
	- Relay Panel LP-8	1	ชุด	22,000.-	22,000.-	3,000.-	3,000.-	25,000.-	
	รวม				726,566.-		275,250.-		
	รวมเงินหน้าสี							1,001,816	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบควบคุมระยะไกล (2 Wire Remote System) ต่อ								
	- Relay Panel LP-9	1	ชุด	34,000.-	34,000.-	3,500.-	3,500.-	37,500.-	
	- Relay Panel LP-10	1	ชุด	22,000.-	22,000.-	3,000.-	3,000.-	25,000.-	
	- Relay Panel LP-11	1	ชุด	22,000.-	22,000.-	3,000.-	3,000.-	25,000.-	
	- Relay Panel LP-12	1	ชุด	73,000.-	73,000.-	8,000.-	8,000.-	81,000.-	
	- Relay Panel LP-13	1	ชุด	118,000.-	118,000.-	10,000.-	10,000.-	128,000.-	
	- Relay Panel EP-1	1	ชุด	76,000.-	76,000.-	8,000.-	8,000.-	84,000.-	
	- Relay Panel EP-2	1	ชุด	41,000.-	41,000.-	3,500.-	3,500.-	44,500.-	
	- Relay Panel EP-3	1	ชุด	22,000.-	22,000.-	3,000.-	3,000.-	25,000.-	
	- Relay Panel EP-4	1	ชุด	34,000.-	34,000.-	3,500.-	3,500.-	37,500.-	
	- Relay Panel EP-5	1	ชุด	41,000.-	41,000.-	3,500.-	3,500.-	44,500.-	
	- Relay Panel EP-6	1	ชุด	41,000.-	41,000.-	3,500.-	3,500.-	44,500.-	
	- Relay Panel EP-7	1	ชุด	54,000.-	54,000.-	5,000.-	5,000.-	59,000.-	
	- Relay Panel EP-8	1	ชุด	41,000.-	41,000.-	3,500.-	3,500.-	44,500.-	
	- Relay Panel EP-9	1	ชุด	41,000.-	41,000.-	3,500.-	3,500.-	44,500.-	
	- Relay Panel EP-10	1	ชุด	54,000.-	54,000.-	5,000.-	5,000.-	59,000.-	
	- Relay Panel EP-11	1	ชุด	22,000.-	22,000.-	3,000.-	3,000.-	25,000.-	
	- Relay Panel EP-12	1	ชุด	73,000.-	73,000.-	8,000.-	8,000.-	81,000.-	
	- Relay Panel EP-13	1	ชุด	80,000.-	80,000.-	8,000.-	8,000.-	88,000.-	
	รวม				889,000.-		88,500.-		
	รวมเงินหน้านี้							977,500	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.	แบบเลขที่	รหัสโครงการ A1706 - PKWH
สถานที่	กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<b>ระบบควบคุมระยะไกล (2 Wire Remote System) ต่อ</b>								
	- PC Interface Unit	1	ชุด	32,500.-	32,500.-	1,500.-	1,500.-	34,000.-	
	- Power Supply Unit	1	ชุด	13,000.-	13,000.-	1,000.-	1,000.-	14,000.-	
	- Desktop Computer Set (With Windows Licence)	1	ชุด	40,000.-	40,000.-	3,000.-	3,000.-	43,000.-	
	- Software (2 Network)	1	ชุด	39,000.-	39,000.-	3,000.-	3,000.-	42,000.-	
	- UPS 1,000 VA	1	ชุด	5,000.-	5,000.-	500.-	500.-	5,500.-	
	- Panel & Accessories	1	ชุด	2,200.-	2,200.-	2,500.-	2,500.-	4,700.-	
	- ค่าเขียนโปรแกรมสั่งงานผ่านคอมพิวเตอร์	1	งาน	-	-	15,000.-	15,000.-	15,000.-	
	- ค่า Setup ระบบ	1	งาน	-	-	20,000.-	20,000.-	20,000.-	
	- BACnet Driver, Ethernet & Engineering Work	1	ชุด	80,000.-	80,000.-	20,000.-	20,000.-	100,000.-	
	- Control Wiring	1	งาน	100,000.-	100,000.-	50,000.-	50,000.-	150,000.-	
	<b>โคมไฟฟ้า (Luminaire)</b>								
	- Type F1	1,094	ชุด	1,850.-	2,023,900.-	150.-	164,100.-	2,188,000.-	
	- Type F2	100	ชุด	2,650.-	265,000.-	200.-	20,000.-	285,000.-	
	- Type F3	248	ชุด	2,450.-	607,600.-	150.-	37,200.-	644,800.-	
	- Type F4	54	ชุด	2,170.-	117,180.-	170.-	9,180.-	126,360.-	
	- Type F4 (ห้องผู้ป่วยติดเชื้อ ชั้น 3)	65	ชุด	3,500.-	227,500.-	170.-	11,050.-	238,550.-	
	- Type RD01	993	ชุด	1,170.-	1,161,810.-	115.-	114,195.-	1,276,005.-	
	- Type RD02	1,151	ชุด	500.-	575,500.-	115.-	132,365.-	707,865.-	
	รวม				5,290,190.-		604,590.-		
	รวมเงินหน้านี้							5,894,780	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	โคมไฟฟ้า (Luminaire) ต่อ								
	- Type RD03	100	ชุด	2,160.-	216,000.-	165.-	16,500.-	232,500.-	
	- Type RA01	30	ชุด	3,150.-	94,500.-	115.-	3,450.-	97,950.-	
	- Type Track Light	3	ชุด	14,400.-	43,200.-	500.-	1,500.-	44,700.-	
	- Type High Bay	28	ชุด	6,100.-	170,800.-	650.-	18,200.-	189,000.-	
	- Type FL1	5	ชุด	6,500.-	32,500.-	300.-	1,500.-	34,000.-	
	- Type H	12	ชุด	2,000.-	24,000.-	165.-	1,980.-	25,980.-	
	- Type Street Light with Concrete Foundation	31	ชุด	22,000.-	682,000.-	4,000.-	124,000.-	806,000.-	
	- Type Led 6w. On Ground Lighting	26	ชุด	2,250.-	58,500.-	165.-	4,290.-	62,790.-	
	- Type OB Obstruction Light	8	ชุด	13,000.-	104,000.-	500.-	4,000.-	108,000.-	
	- Type Bare Type 1x9W. Led	15	ชุด	432.-	6,480.-	115.-	1,725.-	8,205.-	
	- Type Bare Type 1x18W. Led	75	ชุด	495.-	37,125.-	115.-	8,625.-	45,750.-	
	- Type Bare Type 2x18W. Led	96	ชุด	855.-	82,080.-	150.-	14,400.-	96,480.-	
	- Led Strep Light	752	ม.	405.-	304,560.-	115.-	86,480.-	391,040.-	
	- ราง Aluminum U-Channel	752	ม.	54.-	40,608.-	-	-	40,608.-	
	- Swtiching Power Supply	1	เหมา	58,000.-	58,000.-	6,000.-	6,000.-	64,000.-	
	- Exit Sign (1หน้า)	124	ชุด	2,375.-	294,500.-	115.-	14,260.-	308,760.-	
	- Exit Sign (2หน้า)	86	ชุด	2,375.-	204,250.-	115.-	9,890.-	214,140.-	
	- Emergency Light	277	ชุด	2,470.-	684,190.-	115.-	31,855.-	716,045.-	
	- Accessories	1	งาน	55,000.-	55,000.-	25,000.-	25,000.-	80,000.-	
	รวม				3,192,293.-		373,655.-		
	รวมเงินหน้า							3,565,948	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบป้องกันฟ้าผ่า และระบบต่อลงดิน (Lightninig Protection & Grounding System)								
	- Ground Rod	36	ชุด	1,200.-	43,200.-	150.-	5,400.-	48,600.-	
	- Air Terminal	25	ชุด	1,500.-	37,500.-	150.-	3,750.-	41,250.-	
	สายไฟฟ้า ชนิด IEC01								
	- 70 Sq.mm.	612	ม.	233.-	142,596.-	45.-	27,540.-	170,136.-	
	สายทองแดงเปลือย (Bare Copper Wire)								
	- 70 Sq.mm.	1,380	ม.	230.-	317,400.-	45.-	62,100.-	379,500.-	
	- 120 Sq.mm.	185	ม.	406.-	75,110.-	60.-	11,100.-	86,210.-	
	- Aluminium Tape 25มม.x3มม.	540	ม.	350.-	189,000.-	50.-	27,000.-	216,000.-	
	- Test Box	4	ชุด	2,000.-	8,000.-	300.-	1,200.-	9,200.-	
	- Concrete Pit	9	ชุด	1,800.-	16,200.-	300.-	2,700.-	18,900.-	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด PVC (PVC Conduit)								
	- Dia 3/4"	1,800	ม.	20.-	36,000.-	23.-	41,400.-	77,400.-	
	- Dia 1 1/4"	185	ม.	31.-	5,735.-	27.-	4,995.-	10,730.-	
	- Fitting , Hanger & Support	1	งาน	8,000.-	8,000.-	4,000.-	4,000.-	12,000.-	
	- Exothermic Weld	1	งาน	55,000.-	55,000.-	20,000.-	20,000.-	75,000.-	
	รวม				933,741.-		211,185.-		
	รวมเงินหน้า							1,144,926	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)</b>								
	- Fire Alarm Control Panel CPU 2 Loop & Power Supply Unit	1	ชุด	477,000.-	477,000.-	30,000.-	30,000.-	507,000.-	
	- Amplifier For Speaker	1	ชุด	224,000.-	224,000.-	15,000.-	15,000.-	239,000.-	
	- Computer Graphic With Fire Key USB Software	1	ชุด	357,000.-	357,000.-	30,000.-	30,000.-	387,000.-	
	- Printer	1	ชุด	15,000.-	15,000.-	1,000.-	1,000.-	16,000.-	
	- Graphic Annunciator System	1	ชุด	178,000.-	178,000.-	5,000.-	5,000.-	183,000.-	
	- Fire Alarm Terminal Box	14	ชุด	6,500.-	91,000.-	3,000.-	42,000.-	133,000.-	
	- Isolating Module	6	ชุด	2,900.-	17,400.-	150.-	900.-	18,300.-	
	- Monitor Module For Detector	101	ชุด	3,700.-	373,700.-	150.-	15,150.-	388,850.-	
	- Control Module For Speaker	17	ชุด	3,550.-	60,350.-	150.-	2,550.-	62,900.-	
	- Control Module For Strobe	17	ชุด	3,550.-	60,350.-	150.-	2,550.-	62,900.-	
	- Input Module For FS,SS	14	ชุด	4,100.-	57,400.-	150.-	2,100.-	59,500.-	
	- Control Module For FCU	13	ชุด	3,300.-	42,900.-	150.-	1,950.-	44,850.-	
	- Control Module For OAU	49	ชุด	3,300.-	161,700.-	150.-	7,350.-	169,050.-	
	- Control Module For AHU	8	ชุด	3,300.-	26,400.-	150.-	1,200.-	27,600.-	
	- Control Module For EX.	44	ชุด	3,300.-	145,200.-	150.-	6,600.-	151,800.-	
	- Control Module For Lift	5	ชุด	3,300.-	16,500.-	150.-	750.-	17,250.-	
	- Control Module For PF	1	ชุด	3,300.-	3,300.-	150.-	150.-	3,450.-	
	- Control Module For Acc.	1	ชุด	3,300.-	3,300.-	150.-	150.-	3,450.-	
	- Control Module For BAS	1	ชุด	3,300.-	3,300.-	150.-	150.-	3,450.-	
	- Input Module For Telephone	4	ชุด	3,550.-	14,200.-	150.-	600.-	14,800.-	
	รวม				2,328,000.-		165,150.-		
	<b>รวมเงินหน้านี้</b>							<b>2,493,150</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) ต่อ								
	- Smoke Detector	653	ชุด	1,180.-	770,540.-	120.-	78,360.-	848,900.-	
	- Heat Detector (Rate of Rise)	215	ชุด	850.-	182,750.-	120.-	25,800.-	208,550.-	
	- Heat Detector (Fixed Temp)	2	ชุด	550.-	1,100.-	120.-	240.-	1,340.-	
	- Manual Station	76	ชุด	1,170.-	88,920.-	120.-	9,120.-	98,040.-	
	- Speaker w/Strobe Light	159	ชุด	2,780.-	442,020.-	150.-	23,850.-	465,870.-	
	- Fire Man Telephone Jack	57	ชุด	390.-	22,230.-	120.-	6,840.-	29,070.-	
	- Portable (Plug-in) Telephone	1	ชุด	3,750.-	3,750.-	150.-	150.-	3,900.-	
	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
	- FRC 2.5 Sq.mm.	10,300	ม.	28.-	288,400.-	12.-	123,600.-	412,000.-	
	- IEC01 1.5 Sq.mm.	27,000	ม.	6.-	162,000.-	5.-	135,000.-	297,000.-	
	- TIEV 0.65 มม. 2 Pairs	1,300	ม.	9.-	11,700.-	6.-	7,800.-	19,500.-	
	- Twisted Pair W/Shield 18AWG	300	ม.	30.-	9,000.-	6.-	1,800.-	10,800.-	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- Dia 1/2"	13,800	ม.	25.-	345,000.-	22.-	303,600.-	648,600.-	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)								
	- Dia 1"	1,050	ม.	97.-	101,850.-	32.-	33,600.-	135,450.-	
	ท่ออ่อน (Flexible Conduit)								
	- Dia 1/2"	1,400	ม.	14.-	19,600.-	11.-	15,400.-	35,000.-	
	- Commistioning Test	1	งาน	-	-	50,000.-	50,000.-	50,000.-	
	- Accessories	1	งาน	180,000.-	180,000.-	95,000.-	95,000.-	275,000.-	
	รวม				2,628,860.-		910,160.-		
	รวมเงินหน้านี้							3,539,020	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<b>ระบบโทรศัพท์ (Telephone System)</b>								
	- แผงกระจายสายรวม (MDF)	1	ชุด	70,000.-	70,000.-	15,000.-	15,000.-	85,000.-	
	- เต้ารับโทรศัพท์ (Telephone Outlet) RJ45Type	252	ชุด	298.-	75,096.-	90.-	22,680.-	97,776.-	
	- Patch Panel 24 Port	15	ชุด	3,500.-	52,500.-	500.-	7,500.-	60,000.-	
	<b>แผงรวมสาย (Telephone Terminal Cabinet)</b>								
	- 10 Pairs	1	ชุด	1,050.-	1,050.-	500.-	500.-	1,550.-	
	- 30 Pairs	10	ชุด	1,250.-	12,500.-	500.-	5,000.-	17,500.-	
	- 50 Pairs	2	ชุด	1,700.-	3,400.-	500.-	1,000.-	4,400.-	
	<b>สายโทรศัพท์ (Cable &amp; Wire)</b>								
	- UTP Cat.6 4 Pairs	8,800	ม.	15.-	132,000.-	6.-	52,800.-	184,800.-	
	- TPEV 0.65 มม. 30 Pairs	550	ม.	155.-	85,250.-	30.-	16,500.-	101,750.-	
	- TPEV 0.65 มม. 50 Pairs	60	ม.	250.-	15,000.-	38.-	2,280.-	17,280.-	
	<b>ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)</b>								
	- Dia 1/2"	2,200	ม.	25.-	55,000.-	22.-	48,400.-	103,400.-	
	- Dia 1"	66	ม.	52.-	3,432.-	28.-	1,848.-	5,280.-	
	- Dia 1 1/2"	12	ม.	106.-	1,272.-	38.-	456.-	1,728.-	
	- Fitting, Hanger & Support	1	งาน	30,000.-	30,000.-	15,000.-	15,000.-	45,000.-	
	รวม				536,500.-		188,964.-		
	รวมเงินหน้านี้							725,464	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท ) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<b>ระบบโทรศัพท์ (Telephone System) ต่อ</b>								
	กล่องเดินสายไฟฟ้า (Wireway)								
	- 100 มม. x 50 มม.	220	ม.	250.-	55,000.-	35.-	7,700.-	62,700.-	
	- 100 มม. x 100 มม.	380	ม.	300.-	114,000.-	45.-	17,100.-	131,100.-	
	- 200 มม. x 100 มม.	56	ม.	420.-	23,520.-	60.-	3,360.-	26,880.-	
	- Fitting, Hanger & Support	1	งาน	125,000.-	125,000.-	25,000.-	25,000.-	150,000.-	
	<b>ระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Network System)</b>								
	- เต้ารับข้อมูล (RJ45 Cat6 Modular Jack)	315	ชุด	298.-	93,870.-	90.-	28,350.-	122,220.-	
	- ตู้ Rack 9U (ตู้เปล่า)	13	ชุด	8,500.-	110,500.-	2,000.-	26,000.-	136,500.-	
	- ตู้ Rack 6U (ตู้เปล่า)	5	ชุด	6,000.-	30,000.-	1,500.-	7,500.-	37,500.-	
	- UTP Cat.6 4 Pairs	13,200	ม.	15.-	198,000.-	6.-	79,200.-	277,200.-	
	<b>ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)</b>								
	- Dia 1/2"	3,200	ม.	25.-	80,000.-	22.-	70,400.-	150,400.-	
	- Fitting, Hanger & Support	1	งาน	25,000.-	25,000.-	15,000.-	15,000.-	40,000.-	
	กล่องเดินสายไฟฟ้า (Wireway)								
	- 100 มม. x 50 มม.	250	ม.	250.-	62,500.-	35.-	8,750.-	71,250.-	
	- 100 มม. x 100 มม.	380	ม.	300.-	114,000.-	45.-	17,100.-	131,100.-	
	- 200 มม. x 100 มม.	56	ม.	420.-	23,520.-	60.-	3,360.-	26,880.-	
	- Fitting, Hanger & Support	1	งาน	125,000.-	125,000.-	25,000.-	25,000.-	150,000.-	
	รวม				1,179,910.-		333,820.-		
	<b>รวมเงินหน้านี้</b>							<b>1,513,730</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม (Matv System)								
	- Digital HD Antenna	1	ชุด	8,250.-	8,250.-	2,500.-	2,500.-	10,750.-	
	- Chennel Amplifier, High Gain	5	ชุด	6,800.-	34,000.-	500.-	2,500.-	36,500.-	
	- Power Supply For Channel Amp.	1	ชุด	9,750.-	9,750.-	500.-	500.-	10,250.-	
	- F Bridge	4	ชุด	290.-	1,160.-	100.-	400.-	1,560.-	
	- Line Amplifier	5	ชุด	13,800.-	69,000.-	500.-	2,500.-	71,500.-	
	- 19" Mounting Frame	1	ชุด	4,650.-	4,650.-	1,500.-	1,500.-	6,150.-	
	- 2-Way Splitter	2	ชุด	260.-	520.-	140.-	280.-	800.-	
	- 3-Way Splitter	4	ชุด	290.-	1,160.-	140.-	560.-	1,720.-	
	- 4-Way Splitter	14	ชุด	390.-	5,460.-	140.-	1,960.-	7,420.-	
	- 4-Way Tap-off	60	ชุด	635.-	38,100.-	140.-	8,400.-	46,500.-	
	- F-Connector For RG-6,RG-11	1	ชุด	9,850.-	9,850.-	-	-	9,850.-	
	- MATV Cabinet With Accessories	1	ชุด	14,350.-	14,350.-	5,000.-	5,000.-	19,350.-	
	- Splitter Box	13	ชุด	5,500.-	71,500.-	1,500.-	19,500.-	91,000.-	
	- System Setup	1	ชุด	-	-	30,000.-	30,000.-	30,000.-	
	- TV Outlet	249	ชุด	190.-	47,310.-	90.-	22,410.-	69,720.-	
	สายนำสัญญาณ (Coaxial Cable)								
	- Coaxial Cable RG6	9,850	ม.	12.-	118,200.-	6.-	59,100.-	177,300.-	
	- Coaxial Cable RG11	150	ม.	24.-	3,600.-	10.-	1,500.-	5,100.-	
	รวม				436,860.-		158,610.-		
	รวมเงินหน้านี้							595,470	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม (Matv System) ต่อ								
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- Dia 1/2"	9,800	ม.	25.-	245,000.-	22.-	215,600.-	460,600.-	
	- Dia 3/4"	150	ม.	37.-	5,550.-	24.-	3,600.-	9,150.-	
	- Accessories	1	งาน	80,000.-	80,000.-	40,000.-	40,000.-	120,000.-	
	ระบบเรียกพยาบาล (Nurse Call System)								
	- Master Station 20 Call w/Power Supply	8	ชุด	61,965.-	495,720.-	3,000.-	24,000.-	519,720.-	
	- Master Station 40 Call w/Power Supply	7	ชุด	81,515.-	570,605.-	3,000.-	21,000.-	591,605.-	
	- Substation Surface Mount	164	ชุด	2,890.-	473,960.-	500.-	82,000.-	555,960.-	
	- Corridor Light Single Bed	100	ชุด	1,190.-	119,000.-	150.-	15,000.-	134,000.-	
	- Corridor Light w/Nameplate 2 Name	58	ชุด	4,590.-	266,220.-	150.-	8,700.-	274,920.-	
	- Corridor Light w/Nameplate 4 Name	12	ชุด	6,460.-	77,520.-	150.-	1,800.-	79,320.-	
	- Corridor Light w/Buzzer	70	ชุด	2,805.-	196,350.-	150.-	10,500.-	206,850.-	
	- Reset Button	96	ชุด	765.-	73,440.-	150.-	14,400.-	87,840.-	
	- Bedside Pillow Call Cord	96	ชุด	3,570.-	342,720.-	500.-	48,000.-	390,720.-	
	- Wall Jack with Hanger	96	ชุด	1,955.-	187,680.-	150.-	14,400.-	202,080.-	
	- Wall Jack with Reset and Call Cord	164	ชุด	2,295.-	376,380.-	300.-	49,200.-	425,580.-	
	- Bathroom Pull Cord	210	ชุด	3,400.-	714,000.-	150.-	31,500.-	745,500.-	
	สายโทรศัพท์ (Cable & Wire)								
	- TIEV 0.65 มม. 4 Pairs	12,000	ม.	9.-	108,000.-	6.-	72,000.-	180,000.-	
	รวม				4,332,145.-		651,700.-		
	รวมเงินหน้านี้							4,983,845	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท ) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบเรียกพยาบาล (Nurse Call System) ต่อ								
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- Dia 1/2"	5,050	ม.	25.-	126,250.-	22.-	111,100.-	237,350.-	
	- Dia 3/4"	750	ม.	37.-	27,750.-	24.-	18,000.-	45,750.-	
	- Accessories	1	งาน	80,000.-	80,000.-	35,000.-	35,000.-	115,000.-	
	ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System)								
	- Server Rack with Accessories	1	ชุด	39,100.-	39,100.-	5,000.-	5,000.-	44,100.-	
	- High Performance Workstation	1	ชุด	51,750.-	51,750.-	3,000.-	3,000.-	54,750.-	
	- 32" Led TV with HDMI Cable & Wall Bracket	1	ชุด	21,735.-	21,735.-	1,000.-	1,000.-	22,735.-	
	- Core Switch	1	ชุด	45,770.-	45,770.-	1,000.-	1,000.-	46,770.-	
	- Network Switch, PoE Support	4	ชุด	33,925.-	135,700.-	500.-	2,000.-	137,700.-	
	- Wall Rack with Accessories	15	ชุด	12,535.-	188,025.-	1,500.-	22,500.-	210,525.-	
	- 22" Led Monitor with HDMI Cable	2	ชุด	13,800.-	27,600.-	500.-	1,000.-	28,600.-	
	- CCTV Management Software Support : 96 Camera	1	ชุด	337,800.-	337,800.-	30,000.-	30,000.-	367,800.-	
	- Server Recorder, 12TB. With Window License	1	ชุด	251,850.-	251,850.-	5,000.-	5,000.-	256,850.-	
	- Color Camera Fixed Type Outdoor (IP)	5	ชุด	16,800.-	84,000.-	500.-	2,500.-	86,500.-	
	- Dome Color Camera Fixed Type Indoor (IP)	15	ชุด	11,800.-	177,000.-	300.-	4,500.-	181,500.-	
	- Dome Color Camera Fixed Type Indoor (IP) for Lift	5	ชุด	13,500.-	67,500.-	300.-	1,500.-	69,000.-	
	- UTP Patch Cord	11	ชุด	105.-	1,155.-	-	-	1,155.-	
	- Cat 6 Connector with Boot	50	ชุด	20.-	1,000.-	-	-	1,000.-	
	รวม				1,663,985.-		243,100.-		
	รวมเงินหน้านี้							1,907,085	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System) ต่อ</b>								
	- UTP Cat 6 4Pairs	6,500	ม.	15.-	97,500.-	6.-	39,000.-	136,500.-	
	<b>ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)</b>								
	- Dia 1/2"	3,360	ม.	25.-	84,000.-	22.-	73,920.-	157,920.-	
	- Dia 3/4"	66	ม.	37.-	2,442.-	24.-	1,584.-	4,026.-	
	<b>ท่ออ่อน (Flexible Conduit)</b>								
	- Dia 1/2"	150	ม.	14.-	2,100.-	11.-	1,650.-	3,750.-	
	<b>กล่องเดินสายไฟฟ้า (Wireway)</b>								
	- 100 มม. x 100 มม.	80	ม.	300.-	24,000.-	45.-	3,600.-	27,600.-	
	- Fitting, Hanger & Support	1	งาน	12,000.-	12,000.-	3,000.-	3,000.-	15,000.-	
	Accessories	1	งาน	55,000.-	55,000.-	15,000.-	15,000.-	70,000.-	
	<b>ระบบเสียงเรียกประกาศ (Public Address System)</b>								
	- AM/FM Tuner	1	ชุด	18,350.-	18,350.-	500.-	500.-	18,850.-	
	- DVD Player	1	ชุด	6,800.-	6,800.-	500.-	500.-	7,300.-	
	- CD Player 5 Disc	1	ชุด	26,800.-	26,800.-	500.-	500.-	27,300.-	
	- Voice Alarm Control 6 Zone w/Emergency Message Recorder	1	ชุด	82,400.-	82,400.-	5,000.-	5,000.-	87,400.-	
	- Call Station 6 Zones	2	ชุด	15,800.-	31,600.-	1,200.-	2,400.-	34,000.-	
	- Power Amplifier 2x400w.	1	ชุด	58,500.-	58,500.-	1,200.-	1,200.-	59,700.-	
	- Keypad 6 Zones	2	ชุด	11,200.-	22,400.-	500.-	1,000.-	23,400.-	
	- Ceiling Loudspeaker 6 w. (Tap@1.5W)	205	ชุด	780.-	159,900.-	120.-	24,600.-	184,500.-	
	- Automatic Calendar Music Programmer	1	ชุด	45,150.-	45,150.-	1,200.-	1,200.-	46,350.-	
	รวม				728,942.-		174,654.-		
	<b>รวมเงินหน้านี้</b>							<b>903,596</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท ) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบเสียงเรียกประกาศ (Public Address System) ต่อ								
	- Sound Monitor Panel	2	ชุด	17,550.-	35,100.-	1,000.-	2,000.-	37,100.-	
	- Volume Control 12 W.	64	ชุด	1,365.-	87,360.-	120.-	7,680.-	95,040.-	
	- Sound Terminal Box with Volume Control	16	ชุด	8,250.-	132,000.-	500.-	8,000.-	140,000.-	
	- Router 6 Zones	2	ชุด	48,450.-	96,900.-	1,200.-	2,400.-	99,300.-	
	- Standard Rack 19"	1	ชุด	27,600.-	27,600.-	2,500.-	2,500.-	30,100.-	
	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
	- VSF 2C-2.5 มม2	7,100	ม.	15.-	106,500.-	8.-	56,800.-	163,300.-	
	- VCT 2C-4 มม2	1,100	ม.	55.-	60,500.-	13.-	14,300.-	74,800.-	
	- FRC (CWZ) 4 มม	305	ม.	34.-	10,370.-	14.-	4,270.-	14,640.-	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit), IMC Conduit								
	- EMT Dia 1/2"	4,390	ม.	25.-	109,750.-	22.-	96,580.-	206,330.-	
	- IMC Dia 3/4"	165	ม.	37.-	6,105.-	28.-	4,620.-	10,725.-	
	- Fitting, Hanger & Support	1	งาน	25,000.-	25,000.-	15,000.-	15,000.-	40,000.-	
	ท่ออ่อน (Flexible Conduit)								
	- Dia 1/2"	360	ม.	14.-	5,040.-	11.-	3,960.-	9,000.-	
	กล่องเดินสายไฟฟ้า (Wireway)								
	-100 มม. x 100 มม.	80	ม.	300.-	24,000.-	45.-	3,600.-	27,600.-	
	- Fitting, Hanger & Support	1	งาน	12,000.-	12,000.-	3,000.-	3,000.-	15,000.-	
	- Commissioning Test	1	งาน	-	-	35,000.-	35,000.-	35,000.-	
	- Accessories	1	งาน	80,000.-	80,000.-	20,000.-	20,000.-	100,000.-	
	รวม				818,225.-		279,710.-		
	รวมเงินหน้านี้							1,097,935	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control System)								
	Software								
	- Software, Security only, up to 1000 I/O Points	1	ชุด	62,270.-	62,270.-	5,000.-	5,000.-	67,270.-	
	- Workstation PC	1	ชุด	55,000.-	55,000.-	1,000.-	1,000.-	56,000.-	
	- Dot Matrix Printer A4 Size	1	ชุด	13,500.-	13,500.-	300.-	300.-	13,800.-	
	- EtherFast 10/100 TX Auto Sensing 8 Port	1	ชุด	2,700.-	2,700.-	300.-	300.-	3,000.-	
	- UPS Backup 800VA 480W	1	ชุด	5,000.-	5,000.-	300.-	300.-	5,300.-	
	Field Controller								
	- Net Controller II 32MB, 32 I/O, No Infinet Nodes	1	ชุด	94,880.-	94,880.-	4,000.-	4,000.-	98,880.-	
	- 8 Digital Inputs (For F/A)	1	ชุด	12,100.-	12,100.-	800.-	800.-	12,900.-	
	- Power Supply 24 VDC 3A With Battery 24VDC 7A	1	ชุด	5,500.-	5,500.-	500.-	500.-	6,000.-	
	- Access Control Module	7	ชุด	15,250.-	106,750.-	300.-	2,100.-	108,850.-	
	- 20 Channel - selectable Inputs	6	ชุด	16,150.-	96,900.-	300.-	1,800.-	98,700.-	
	- 20 Channel - selectable Outputs	6	ชุด	35,600.-	213,600.-	300.-	1,800.-	215,400.-	
	- Enclosure for Controller with Accessories	1	เหมา	97,500.-	97,500.-	3,500.-	3,500.-	101,000.-	
	Field Device								
	- Finger Print + Mifare Card (For DMC)	7	ชุด	70,700.-	494,900.-	1,500.-	10,500.-	505,400.-	
	- Magnetic Door Lock 600 Lbs With Bracket ZL. (For DMC)	8	ชุด	3,440.-	27,520.-	500.-	4,000.-	31,520.-	
	- Magnetic Contact Colour White (For DMC)	8	ชุด	130.-	1,040.-	250.-	2,000.-	3,040.-	
	รวม				1,289,160.-		37,900.-		
	รวมเงินหน้านี้							1,327,060	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control System) ต่อ								
	Field Device (ต่อ)								
	- Buzzer (For DMC)	7	ชุด	150.-	1,050.-	120.-	840.-	1,890.-	
	- Exit Push Button (For DMC)	7	ชุด	460.-	3,220.-	120.-	840.-	4,060.-	
	- Emergency Door Release Colour White (For DMC)	7	ชุด	920.-	6,440.-	120.-	840.-	7,280.-	
	- Magnetic Door Switch (For DM, DMH)	38	ชุด	460.-	17,480.-	120.-	4,560.-	22,040.-	
	- Strobe light - Red (For DM, DMH)	38	ชุด	560.-	21,280.-	120.-	4,560.-	25,840.-	
	- Tubular keyswitch , shunt On/Off 2 Terminals (For DM,DMH)	38	ชุด	1,420.-	53,960.-	120.-	4,560.-	58,520.-	
	- Buzzer (For DMC)	38	ชุด	150.-	5,700.-	120.-	4,560.-	10,260.-	
	- Magnetic Door Holder single Floor Monted ( Single Door) (For DMH)	9	ชุด	6,240.-	56,160.-	500.-	4,500.-	60,660.-	
	- Power Supply 12 VDC 3A With Battery 12 VDC 7A (For DMC)	7	ชุด	4,200.-	29,400.-	500.-	3,500.-	32,900.-	
	- Power Supply 12 VDC 3A With Battery 12 VDC 7A (For DMC)	4	ชุด	4,200.-	16,800.-	500.-	2,000.-	18,800.-	
	- Power Supply 12 VDC 6A With Battery 12 VDC 7A (For DMC)	2	ชุด	4,700.-	9,400.-	500.-	1,000.-	10,400.-	
	- Power Supply 24 VDC 3A With Battery 24 VDC 7A (For DM, DMH)	5	ชุด	5,500.-	27,500.-	500.-	2,500.-	30,000.-	
	- Contactless Smart Card 2K	200	ชุด	150.-	30,000.-	-	-	30,000.-	
	สายไฟฟ้า ( Cable & wire)								
	- Twisted Pair w/Shield 18 AWG.3P	40	ม.	85.-	3,400.-	15.-	600.-	4,000.-	
	- Twisted Pair w/Shield 18 AWG.1P	360	ม.	30.-	10,800.-	6.-	2,160.-	12,960.-	
	- UTP Cat.6 4 Pairs	350	ม.	15.-	5,250.-	6.-	2,100.-	7,350.-	
	- IEC01 2.5 Sq.mm.	720	ม.	8.-	5,760.-	7.-	5,040.-	10,800.-	
	- IEC01 1.5 Sq.mm.	14,390	ม.	6.-	86,340.-	5.-	71,950.-	158,290.-	
	รวม				389,940.-		116,110.-		
	รวมเงินหน้านี้							506,050	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control System) ต่อ</b>								
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- Dia 1/2"	3,400	ม.	25.-	85,000.-	22.-	74,800.-	159,800.-	
	กล่องเดินสายไฟฟ้า (Wireway)								
	- 100 มม. x 100 มม.	80	ม.	300.-	24,000.-	45.-	3,600.-	27,600.-	
	- Fitting, Hanger & Support	1	งาน	12,000.-	12,000.-	3,000.-	3,000.-	15,000.-	
	Accessories	1	งาน	120,000.-	120,000.-	65,000.-	65,000.-	185,000.-	
	<b>ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System)</b>								
	Software for Central Workstation								
	- Ax Supervisor for BAS Include Web Browser BACnet/IP Protoc	1	ชุด	240,000.-	240,000.-	15,000.-	15,000.-	255,000.-	
	BAS Central Control Workstation								
	- File Server	1	ชุด	80,000.-	80,000.-	3,000.-	3,000.-	83,000.-	
	- PC Workstation	1	ชุด	45,000.-	45,000.-	2,000.-	2,000.-	47,000.-	
	- Dot Matrix Printer, paper size A4	1	ชุด	9,500.-	9,500.-	500.-	500.-	10,000.-	
	- Laser color Printer A4	1	ชุด	9,500.-	9,500.-	500.-	500.-	10,000.-	
	- Ethernet Switch Hub for Control Room (Manage switch)	1	ชุด	55,000.-	55,000.-	1,000.-	1,000.-	56,000.-	
	- Ethernet Switch Hub for floor	3	ชุด	23,000.-	69,000.-	500.-	1,500.-	70,500.-	
	- UPS 3kVA	1	ชุด	50,000.-	50,000.-	500.-	500.-	50,500.-	
	รวม				799,000.-		170,400.-		
	<b>รวมเงินหน้านี้</b>							<b>969,400</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System) ต่อ								
	Field Controllers (IP-DDC)								
	- Easy IO/30 IP DDC	52	ชุด	28,000.-	1,456,000.-	500.-	26,000.-	1,482,000.-	
	- Enclosure with Accessories for Field Controllers	13	ชุด	29,200.-	379,600.-	2,500.-	32,500.-	412,100.-	
	Field Sensors								
	- Humidity Sensor	21	ชุด	3,800.-	79,800.-	300.-	6,300.-	86,100.-	
	- Air Temp Sensor	37	ชุด	1,000.-	37,000.-	150.-	5,550.-	42,550.-	
	- Air Diff Pressure Switch	62	ชุด	1,400.-	86,800.-	150.-	9,300.-	96,100.-	
	- Diff pressure trans	21	ชุด	3,800.-	79,800.-	300.-	6,300.-	86,100.-	
	- Water Level Switch	1	ชุด	3,300.-	3,300.-	300.-	300.-	3,600.-	
	- Oil Level Switch	1	ชุด	15,000.-	15,000.-	300.-	300.-	15,300.-	
	- Ultrasonic Level Sensor	3	ชุด	28,000.-	84,000.-	1,500.-	4,500.-	88,500.-	
	Area Controller								
	- Mini PC Network Area Controller 10/100 Ethernet Port, BAC								
	net MS/TP, BACnet IP	1	ชุด	280,000.-	280,000.-	15,000.-	15,000.-	295,000.-	
	- Modbus Gateway	3	ชุด	24,000.-	72,000.-	500.-	1,500.-	73,500.-	
	- Graphic	1	ชุด	30,000.-	30,000.-	1,500.-	1,500.-	31,500.-	
	- Commissioning & Training	1	เหมา	-	-	50,000.-	50,000.-	50,000.-	
	รวม				2,603,300.-		159,050.-		
	รวมเงินหน้านี้							2,762,350	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System) ต่อ</b>								
	สายไฟฟ้า ( Cable & wire)								
	- Twisted Pair w/Shield 18 AWG.1P	3,050	ม.	30.-	91,500.-	6.-	18,300.-	109,800.-	
	- IEC01 1.5 มม <sup>2</sup>	69,500	ม.	6.-	417,000.-	5.-	347,500.-	764,500.-	
	- UTP Cat 6 4Pairs	350	ม.	15.-	5,250.-	6.-	2,100.-	7,350.-	
	- Fiber Optic 6 Core	180	ม.	43.-	7,740.-	14.-	2,520.-	10,260.-	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- Dia 1/2"	5,150	ม.	25.-	128,750.-	22.-	113,300.-	242,050.-	
	- Dia 3/4"	180	ม.	37.-	6,660.-	24.-	4,320.-	10,980.-	
	กล่องเดินสายไฟฟ้า (Wireway)								
	- 100 มม.x 100 มม.	975	ม.	300.-	292,500.-	45.-	43,875.-	336,375.-	
	- Fitting, Hanger & Support	1	งาน	80,000.-	80,000.-	10,000.-	10,000.-	90,000.-	
	-Accessories	1	งาน	150,000.-	150,000.-	60,000.-	60,000.-	210,000.-	
	<b>ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System)</b>								
	- ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System)	1	งาน	400,000.-	400,000.-	100,000.-	100,000.-	500,000.-	
	รวม				1,579,400.-		701,915.-		
	รวมเงินหน้านี้							2,281,315	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ</b>								
	เครื่องผลิตน้ำเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ (AIR COOLED WATER CHILLER)								
	- CH-1, CAP, 200TONS	1	ชุด	-	-	50,000.-	50,000.-	50,000.-	
	- CH-2, CAP, 200TONS	1	ชุด	-	-	50,000.-	50,000.-	50,000.-	
	- CH-3, CAP, 200TONS	1	ชุด	-	-	50,000.-	50,000.-	50,000.-	
	- CH-4, CAP, 200TONS	1	ชุด	-	-	50,000.-	50,000.-	50,000.-	
	- อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือน(VIBRATION ISOLATOR)	1	งาน	80,000.-	80,000.-	20,000.-	20,000.-	100,000.-	
	- แท่นคอนกรีต(CONCRETE FOUNDATION)	1	งาน	100,000.-	100,000.-	60,000.-	60,000.-	160,000.-	
	- ระบบควบคุมอัตโนมัติ(CHILLER PLANT MANAGER)	1	งาน	800,000.-	800,000.-	200,000.-	200,000.-	1,000,000.-	
	- H-BEAM สำหรับซ่อมบำรุง	1	งาน	35,000.-	35,000.-	5,000.-	5,000.-	40,000.-	
	<b>ปั๊มน้ำเย็น (CHILLED WATER PUMP)</b>								
	- CH-1, 480 GPM. TDH90FT	1	ชุด	135,000.-	135,000.-	5,000.-	5,000.-	140,000.-	
	- CH-2, 480 GPM. TDH90FT	1	ชุด	135,000.-	135,000.-	5,000.-	5,000.-	140,000.-	
	- CH-3, 480 GPM. TDH90FT	1	ชุด	135,000.-	135,000.-	5,000.-	5,000.-	140,000.-	
	- CH-4, 480 GPM. TDH90FT	1	ชุด	135,000.-	135,000.-	5,000.-	5,000.-	140,000.-	
	- อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือน (VIBRATION ISOLATOR)	1	งาน	32,000.-	32,000.-	8,000.-	8,000.-	40,000.-	
	- ทีแขวนและรองรับ (HANGER & SUPPORT)	1	งาน	12,000.-	12,000.-	8,000.-	8,000.-	20,000.-	
	- แท่นคอนกรีต (CONCRETE FOUNDATION)	1	งาน	60,000.-	60,000.-	20,000.-	20,000.-	80,000.-	
	- หุ้มฉนวนปั๊ม (INSULATION FOR PUMP)	1	งาน	60,000.-	60,000.-	20,000.-	20,000.-	80,000.-	
	รวม				1,719,000.-		561,000.-		
	<b>รวมเงินทั้งสิ้น</b>							<b>2,280,000</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)</b>								
	<b>ระบบบำบัดน้ำ (WATER TREATMENT SYSTEM)</b>								
	- CHEMICAL FEEDER TANK	1	ชุด	50,000.-	50,000.-	3,500.-	3,500.-	53,500.-	
	- CHEMICAL SUPPLY	1	งาน	30,000.-	30,000.-	-	-	30,000.-	
	- แท็งก์น้ำขยายตัวพร้อมฉนวน ( Closed Type Expansion Tank W /								
	Insulation ) CAP.300LITRS	2	ชุด	135,000.-	270,000.-	5,000.-	10,000.-	280,000.-	
	- แท่นคอนกรีต(CONCRETE FOUNDATION)	1	งาน	10,000.-	10,000.-	4,000.-	4,000.-	14,000.-	
	<b>เครื่องส่งลมเย็น (AIR HANDLING &amp; FAN COIL UNIT)</b>								
	- F - 1 / 1 CAP 42,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 1 / 2 CAP 42,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 1 / 3 CAP 42,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 1 / 4 CAP 36,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 1 / 5 CAP 36,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 1 / 6 CAP 36,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 1 / 7 CAP 48,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 1 / 8 CAP 48,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 1 / 9 CAP 36,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 1 / 10 CAP 36,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 1 / 11 TO 20 CAP 60,000 BTUH	10	ชุด	-	-	2,500.-	25,000.-	25,000.-	
	<b>รวม</b>				360,000.-		62,500.-		
	<b>รวมเงินหน้านี้</b>							422,500	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)</b>								
	เครื่องส่งลมเย็น (AIR HANDLING & FAN COIL UNIT) ต่อ								
	- F - 1 / 21 - 22 CAP 12,000 BTUH	2	ชุด	-	-	2,000.-	4,000.-	4,000.-	
	- OAU - 1 / 1 TO 3 CAP 72,000 BTUH	3	ชุด	-	-	3,500.-	10,500.-	10,500.-	
	- OAU - 1 / 4 , 5 CAP 96,000 BTUH	2	ชุด	-	-	3,500.-	7,000.-	7,000.-	
	- F - 2 / 1 TO 8 CAP 60,000 BTUH	8	ชุด	-	-	2,500.-	20,000.-	20,000.-	
	- F - 2 / 9 CAP 24,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 2 / 10 , 11 CAP 18,000 BTUH	2	ชุด	-	-	2,000.-	4,000.-	4,000.-	
	- F - 2 / 12 , 14 CAP 24,000 BTUH	2	ชุด	-	-	2,000.-	4,000.-	4,000.-	
	- F - 2 / 13 , 15 CAP 36,000 BTUH	2	ชุด	-	-	2,000.-	4,000.-	4,000.-	
	- F - 2 / 16 , 17 CAP 18,000 BTUH	2	ชุด	-	-	2,000.-	4,000.-	4,000.-	
	- F - 2 / 18 , 19 CAP 36,000 BTUH	2	ชุด	-	-	2,000.-	4,000.-	4,000.-	
	- F - 2 / 20 CAP 24,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 2 / 21 CAP 42,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 2 / 22 CAP 12,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 2 / 23 CAP 9,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 2 / 24 , 25 CAP 24,000 BTUH	2	ชุด	-	-	2,000.-	4,000.-	4,000.-	
	- F - 2 / 26 TO 28 CAP 60,000 BTUH	3	ชุด	-	-	2,500.-	7,500.-	7,500.-	
	- F - 2 / 29 TO 30 CAP 48,000 BTUH	3	ชุด	-	-	2,000.-	6,000.-	6,000.-	
	รวม				0.-		89,000.-		
	รวมเงินหน้านี้							89,000	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)</b>								
	เครื่องส่งลมเย็น (AIR HANDLING & FAN COIL UNIT) ต่อ								
	- F - 2 / 32 , 33 CAP 24,000 BTUH	2	ชุด	-	-	2,000.-	4,000.-	4,000.-	
	- OAU - 2 / 1 TO 3 CAP 60,000 BTUH	3	ชุด	-	-	3,500.-	10,500.-	10,500.-	
	- OAU - 2 / 4 CAP 30,000 BTUH	1	ชุด	-	-	3,500.-	3,500.-	3,500.-	
	- OAU - 2 / 5 CAP 60,000 BTUH	1	ชุด	-	-	3,500.-	3,500.-	3,500.-	
	- OAU - 2 / 6 CAP 84,000 BTUH	1	ชุด	-	-	3,500.-	3,500.-	3,500.-	
	- F - 3 / 1 CAP 18,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 3 / 2 CAP 12,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 3 / 3 CAP 9,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 3 / 4 , 5 CAP 36,000 BTUH	2	ชุด	-	-	2,000.-	4,000.-	4,000.-	
	- F - 3 / 6 CAP 9,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 3 / 7 , 8 CAP 18,000 BTUH (ผู้ป่วยติดเตียง)	2	ชุด	-	-	10,000.-	20,000.-	20,000.-	
	- F - 3 / 9 TO 11 CAP 12,000 BTUH	3	ชุด	-	-	2,000.-	6,000.-	6,000.-	
	- F - 3 / 12 CAP 18,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 3 / 13 TO 17 CAP 12,000 BTUH	5	ชุด	-	-	2,000.-	10,000.-	10,000.-	
	- F - 3 / 18 , 19 CAP 36,000 BTUH	2	ชุด	-	-	2,000.-	4,000.-	4,000.-	
	- F - 3 / 20 CAP 24,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 3 / 21 , 22 CAP 18,000 BTUH	2	ชุด	-	-	2,000.-	4,000.-	4,000.-	
	รวม				0.-		85,000.-		
	รวมเงินหน้านี้							85,000	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)</b>								
	เครื่องส่งลมเย็น (AIR HANDLING & FAN COIL UNIT) ต่อ								
	- F - 3 / 23 CAP 24,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 3 / 24 , 25 CAP 48,000 BTUH	2	ชุด	-	-	2,000.-	4,000.-	4,000.-	
	- F - 3 / 26 CAP 9,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 3 / 27 , 28 CAP 18,000 BTUH (ผู้ป่วยติดเขื่อ)	2	ชุด	-	-	10,000.-	20,000.-	20,000.-	
	- F - 3 / 29 TO 36 CAP 12,000 BTUH	8	ชุด	-	-	2,000.-	16,000.-	16,000.-	
	- F - 3 / 37 , 38 CAP 36,000 BTUH	2	ชุด	-	-	2,000.-	4,000.-	4,000.-	
	- OAU - 3 / 1 CAP 48,000 BTUH	1	ชุด	-	-	3,500.-	3,500.-	3,500.-	
	- OAU - 3 / 2 CAP 108,000 BTUH	1	ชุด	-	-	3,500.-	3,500.-	3,500.-	
	- OAU - 3 / 3 CAP 90,000 BTUH	1	ชุด	-	-	3,500.-	3,500.-	3,500.-	
	- OAU - 3 / 4 CAP 72,000 BTUH	1	ชุด	-	-	3,500.-	3,500.-	3,500.-	
	- OAU - 3 / 5 CAP 102,000 BTUH	1	ชุด	-	-	3,500.-	3,500.-	3,500.-	
	- OAU - 3 / 6 CAP 90,000 BTUH	1	ชุด	-	-	3,500.-	3,500.-	3,500.-	
	- F - 4 / 1 CAP 18,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 4 / 2 CAP 12,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 4 / 3 CAP 9,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 4 / 4 , 5 CAP 36,000 BTUH	2	ชุด	-	-	2,000.-	4,000.-	4,000.-	
	- F - 4 / 6 TO 8 CAP 60,000 BTUH	3	ชุด	-	-	2,500.-	7,500.-	7,500.-	
	รวม				0.-		86,500.-		
	รวมเงินหน้านี้							86,500	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)</b>								
	เครื่องส่งลมเย็น (AIR HANDLING & FAN COIL UNIT) ต่อ								
	- F - 4 / 9 CAP 9,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 4 / 10 CAP 18,000 BTUH (ผู้ป่วยติดเตียง)	1	ชุด	-	-	10,000.-	10,000.-	10,000.-	
	- F - 4 / 11 CAP 24,000 BTUH (ผู้ป่วยติดเตียง)	1	ชุด	-	-	10,000.-	10,000.-	10,000.-	
	- F - 4 / 12 , 13 CAP 30,000 BTUH	2	ชุด	-	-	2,000.-	4,000.-	4,000.-	
	- F - 4 / 14 CAP 36,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 4 / 15 , 16 CAP 60,000 BTUH	2	ชุด	-	-	2,500.-	5,000.-	5,000.-	
	- F - 4 / 17 CAP 48,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 4 / 18 CAP 60,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,500.-	2,500.-	2,500.-	
	- F - 4 / 19 CAP 9,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 4 / 20 TO 22 CAP 18,000 BTUH (ผู้ป่วยติดเตียง)	3	ชุด	-	-	10,000.-	30,000.-	30,000.-	
	- OAU - 4 / 1 CAP 48,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- OAU - 4 / 2 CAP 96,000 BTUH	1	ชุด	-	-	3,500.-	3,500.-	3,500.-	
	- OAU - 4 / 3 CAP 90,000 BTUH	1	ชุด	-	-	3,500.-	3,500.-	3,500.-	
	- OAU - 4 / 4 CAP 108,000 BTUH	1	ชุด	-	-	3,500.-	3,500.-	3,500.-	
	- OAU - 4 / 5 , 6 CAP 66,000 BTUH	2	ชุด	-	-	3,500.-	7,000.-	7,000.-	
	- F - 5 / 1 CAP 42,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 5 / 2 CAP 12,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	รวม				0.-		93,000.-		
	รวมเงินหน้านี้							93,000	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)</b>								
	เครื่องส่งลมเย็น (AIR HANDLING & FAN COIL UNIT) ต่อ								
	- F - 5 / 3 CAP 18,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 5 / 4 CAP 12,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 5 / 5 CAP 9,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 5 / 6 CAP 12,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 5 / 7 CAP 18,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 4 BR / 1 CAP 42,000 BTUH	3	ชุด	-	-	2,000.-	6,000.-	6,000.-	
	- F - 2 BR / 1 CAP 18,000 BTUH	6	ชุด	-	-	2,000.-	12,000.-	12,000.-	
	- F - 1 / 1 CAP 18,000 BTUH (ผู้ป่วยติดเตียง)	6	ชุด	-	-	10,000.-	60,000.-	60,000.-	
	- OAU - 5 / 1 CAP 48,000 BTUH	1	ชุด	-	-	3,500.-	3,500.-	3,500.-	
	- OAU - 5 / 2 , 3 CAP 72,000 BTUH	2	ชุด	-	-	3,500.-	7,000.-	7,000.-	
	- OAU - 5 / 4 TO 8 CAP 48,000 BTUH	5	ชุด	-	-	3,500.-	17,500.-	17,500.-	
	- F - 6 / 1 CAP 42,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 6 / 2 CAP 12,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 6 / 3 CAP 18,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 6 / 4 CAP 12,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 6 / 5 CAP 9,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 6 / 6 CAP 12,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	รวม				0.-		128,000.-		
	รวมเงินหน้านี้							128,000	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)</b>								
	เครื่องส่งลมเย็น (AIR HANDLING & FAN COIL UNIT) ต่อ								
	- F - 6 / 7 CAP 18,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 4 BR / 1 CAP 42,000 BTUH	3	ชุด	-	-	2,000.-	6,000.-	6,000.-	
	- F - 2 BR / 1 CAP 18,000 BTUH	6	ชุด	-	-	2,000.-	12,000.-	12,000.-	
	- F - 1 / 1 CAP 18,000 BTUH (ผู้ป่วยติดเตียง)	6	ชุด	-	-	10,000.-	60,000.-	60,000.-	
	- OAU - 6 / 1 CAP 48,000 BTUH	1	ชุด	-	-	3,500.-	3,500.-	3,500.-	
	- OAU - 6 / 2 , 3 CAP 72,000 BTUH	2	ชุด	-	-	3,500.-	7,000.-	7,000.-	
	- OAU - 6 / 4 TO 8 CAP 48,000 BTUH	5	ชุด	-	-	3,500.-	17,500.-	17,500.-	
	- F - 7 / 1 CAP 42,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 7 / 2 CAP 12,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 7 / 3 CAP 18,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 7 / 4 CAP 12,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 7 / 5 CAP 9,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 7 / 6 CAP 12,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 7 / 7 TO 12 CAP 30,000 BTUH	6	ชุด	-	-	2,000.-	12,000.-	12,000.-	
	- F - 4BR / 1 CAP 42,000 BTUH	4	ชุด	-	-	2,000.-	8,000.-	8,000.-	
	- F - S2BR / 1 CAP 18,000 BTUH	6	ชุด	-	-	2,000.-	12,000.-	12,000.-	
	- OAU - 7 / 1 CAP 60,000 BTUH	1	ชุด	-	-	3,500.-	3,500.-	3,500.-	
	รวม				0.-		155,500.-		
	รวมเงินหน้านี้							155,500	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)</b>								
	เครื่องส่งลมเย็น (AIR HANDLING & FAN COIL UNIT) ต่อ								
	- OAU - 7 / 2 CAP 102,000 BTUH	1	ชุด	-	-	3,500.-	3,500.-	3,500.-	
	- OAU - 7 / 3 CAP 72,000 BTUH	1	ชุด	-	-	3,500.-	3,500.-	3,500.-	
	- OAU - 7 / 4 CAP 84,000 BTUH	1	ชุด	-	-	3,500.-	3,500.-	3,500.-	
	- F - 8 / 1 CAP 42,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 8 / 2 CAP 12,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 8 / 3 CAP 18,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 8 / 4 CAP 12,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 8 / 5 CAP 9,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 8 / 6 CAP 12,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - VIP / 1 CAP 18,000 BTUH	20	ชุด	-	-	2,000.-	40,000.-	40,000.-	
	- OAU - 8 / 1 CAP 60,000 BTUH	1	ชุด	-	-	3,500.-	3,500.-	3,500.-	
	- OAU - 8 / 2 , 3 CAP 90,000 BTUH	2	ชุด	-	-	3,500.-	7,000.-	7,000.-	
	- OAU - 8 / 4 CAP 108,000 BTUH	1	ชุด	-	-	3,500.-	3,500.-	3,500.-	
	- F - 9 / 1 CAP 42,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 9 / 2 CAP 12,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 9 / 3 CAP 18,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 9 / 4 CAP 12,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	รวม				0.-		84,500.-		
	รวมเงินหน้านี้							84,500	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)</b>								
	เครื่องส่งลมเย็น (AIR HANDLING & FAN COIL UNIT) ต่อ								
	- F - 9 / 5 CAP 9,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 9 / 6 CAP 12,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - VIP / 1 CAP 18,000 BTUH	20	ชุด	-	-	2,000.-	40,000.-	40,000.-	
	- OAU - 9 / 1 CAP 60,000 BTUH	1	ชุด	-	-	3,500.-	3,500.-	3,500.-	
	- OAU - 9 / 2 , 3 CAP 90,000 BTUH	2	ชุด	-	-	3,500.-	7,000.-	7,000.-	
	- OAU - 9 / 4 CAP 108,000 BTUH	1	ชุด	-	-	3,500.-	3,500.-	3,500.-	
	- F - 10 / 1 CAP 42,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 10 / 2 CAP 12,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 10 / 3 CAP 18,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 10 / 4 CAP 12,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 10 / 5 CAP 9,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 10 / 6 CAP 12,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - WVIP / 1 CAP 18,000 BTUH	10	ชุด	-	-	2,000.-	20,000.-	20,000.-	
	- F - WVIP / 2 CAP 18,000 BTUH	10	ชุด	-	-	2,000.-	20,000.-	20,000.-	
	- OAU - 10 / 1 CAP 60,000 BTUH	1	ชุด	-	-	3,500.-	3,500.-	3,500.-	
	- OAU - 10 / 2 , 3 CAP 90,000 BTUH	2	ชุด	-	-	3,500.-	7,000.-	7,000.-	
	- OAU - 10 / 4 CAP 108,000 BTUH	1	ชุด	-	-	3,500.-	3,500.-	3,500.-	
	รวม					0.-	124,000.-		
	รวมเงินหน้านี้							124,000	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)								
	เครื่องส่งลมเย็น (AIR HANDLING & FAN COIL UNIT) ต่อ								
	- F - 11 / 1      CAP 42,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 11 / 2      CAP 12,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 11 / 3      CAP 18,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 11 / 4      CAP 12,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 11 / 5      CAP 9,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 11 / 6      CAP 12,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 110 / 7 , 8    CAP 84,000 BTUH	2	ชุด	-	-	2,000.-	4,000.-	4,000.-	
	- F - 11 / 9    TO 14    CAP 12,000 BTUH	6	ชุด	-	-	2,000.-	12,000.-	12,000.-	
	- F - 4BR / 1      CAP 18,000 BTUH	2	ชุด	-	-	2,000.-	4,000.-	4,000.-	
	- F - 1BR / 1      CAP 18,000 BTUH	6	ชุด	-	-	2,000.-	12,000.-	12,000.-	
	- F - P / 1      CAP 18,000 BTUH	2	ชุด	-	-	2,000.-	4,000.-	4,000.-	
	- OAU - 11 / 1      CAP 48,000 BTUH	1	ชุด	-	-	3,500.-	3,500.-	3,500.-	
	- OAU - 11 / 2 , 3    CAP 78,000 BTUH	2	ชุด	-	-	3,500.-	7,000.-	7,000.-	
	- OAU - 11 / 4      CAP 84,000 BTUH	1	ชุด	-	-	3,500.-	3,500.-	3,500.-	
	- F - 12 / 1    TO 3      CAP 48,000 BTUH	3	ชุด	-	-	2,000.-	6,000.-	6,000.-	
	- F - 12 / 4    TO 7      CAP 36,000 BTUH	4	ชุด	-	-	2,000.-	8,000.-	8,000.-	
	- F - 12 / 8      CAP 30,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	รวม						78,000.-		
	รวมเงินหน้านี้							78,000.-	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)</b>								
	เครื่องส่งลมเย็น (AIR HANDLING & FAN COIL UNIT) ต่อ								
	- F - 12 / 9 CAP 24,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- F - 12 / 10 CAP 60,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,500.-	2,500.-	2,500.-	
	- F - 12 / 11 , 12 CAP 48,000 BTUH	2	ชุด	-	-	2,000.-	4,000.-	4,000.-	
	- F - D / 1 CAP 18,000 BTUH	8	ชุด	-	-	2,000.-	16,000.-	16,000.-	
	- F - D / 2 CAP 18,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- OAU - 12 / 1 CAP 72,000 BTUH	1	ชุด	-	-	3,500.-	3,500.-	3,500.-	
	- OAU - 12 / 2 , 3 CAP 60,000 BTUH	2	ชุด	-	-	3,500.-	7,000.-	7,000.-	
	- F - 13 / 1 , 2 , 3 CAP 18,000 BTUH	3	ชุด	-	-	2,000.-	6,000.-	6,000.-	
	- A - ME - 1 CAP 144,000 BTUH	1	ชุด	-	-	5,000.-	5,000.-	5,000.-	
	- A - ME - 2 TO 4 CAP 120,000 BTUH	3	ชุด	-	-	5,000.-	15,000.-	15,000.-	
	- A - ME - 5 CAP 144,000 BTUH	1	ชุด	-	-	5,000.-	5,000.-	5,000.-	
	- A - ME - 6 CAP 228,000 BTUH	1	ชุด	-	-	5,000.-	5,000.-	5,000.-	
	- F - ME / 1 , 2 CAP 30,000 BTUH	2	ชุด	-	-	2,000.-	4,000.-	4,000.-	
	- F - ME / 3 CAP 12,000 BTUH	1	ชุด	-	-	2,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- OAU - ME / 1 CAP 108,000 BTUH	1	ชุด	-	-	3,500.-	3,500.-	3,500.-	
	- OAU - ME / 2 CAP 72,000 BTUH	1	ชุด	-	-	3,500.-	3,500.-	3,500.-	
	- OAU - ME / 3 CAP 24,000 BTUH	1	ชุด	-	-	3,500.-	3,500.-	3,500.-	
	รวม						89,500.-		
	รวมเงินหน้านี้							89,500.-	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)</b>								
	เครื่องส่งลมเย็น (AIR HANDLING & FAN COIL UNIT) ต่อ								
	- OAU - ME / 4 CAP 60,000 BTUH	1	ชุด	-	-	3,500.-	3,500.-	3,500.-	
	- F - 14 / 1 TO 3 CAP 48,000 BTUH	3	ชุด	-	-	2,000.-	6,000.-	6,000.-	
	- F - 14 / 4 TO 8 CAP 24,000 BTUH	5	ชุด	-	-	2,000.-	10,000.-	10,000.-	
	- F - 14 / 9 TO 11 CAP 30,000 BTUH	3	ชุด	-	-	2,000.-	6,000.-	6,000.-	
	- ที่แขวนและรองรับ (HANGER & SUPPORT)	1	งาน	866,000.-	866,000.-	259,800.-	259,800.-	1,125,800.-	
	- ป้อนน้ำทิ้งสำหรับเครื่องส่งลมเย็น (DRAIN PUMP)	63	ชุด	3,750.-	236,250.-	300.-	18,900.-	255,150.-	
	<b>พัดลมระบายอากาศ (VENTILATION FAN)</b>								
	- EF - 1 / 1 CAP75 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 1 / 2 CAP900 CFM, CFS	1	ชุด	-	-	1,000.-	1,000.-	1,000.-	
	- EF - 1 / 3 CAP1,900 CFM, CFS	1	ชุด	-	-	1,000.-	1,000.-	1,000.-	
	- EF - 1 / 4 , 5 CAP1,200 CFM, CFS	2	ชุด	-	-	1,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- EF - 1 / 6 , 7 CAP300 CFM, CS	2	ชุด	-	-	800.-	1,600.-	1,600.-	
	- EF - 1 / 8 CAP100 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 1 / 9 CAP50 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 1 / 10 , 11 CAP50 CFM, CM	2	ชุด	-	-	800.-	1,600.-	1,600.-	
	- EF - 1 / 12 , 13 CAP100 CFM, CM	2	ชุด	-	-	800.-	1,600.-	1,600.-	
	- EF - 1 / 14 , 17 CAP25 CFM, CM	2	ชุด	-	-	800.-	1,600.-	1,600.-	
	รวม				1,102,250.-		317,000.-		
	รวมเงินหน้านี้							1,419,250	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)</b>								
	พัดลมระบายอากาศ (VENTILATION FAN) ต่อ								
	- EF - 1 / 15 , 16 CAP75 CFM, CM	2	ชุด	-	-	800.-	1,600.-	1,600.-	
	- EF - 2 / 1 CAP75 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 2 / 2 CAP 1,700 CFM, CFS	1	ชุด	-	-	1,000.-	1,000.-	1,000.-	
	- EF - 2 / 3 CAP 2,100 CFM, CFS	1	ชุด	-	-	1,000.-	1,000.-	1,000.-	
	- EF - 2 / 4 CAP 600 CFM, CS	1	ชุด	-	-	1,000.-	1,000.-	1,000.-	
	- EF - 2 / 5 TO 9 CAP 50 CFM, CM	5	ชุด	-	-	800.-	4,000.-	4,000.-	
	- EF - 2 / 10 CAP325 CFM, CCBS	1	ชุด	-	-	1,000.-	1,000.-	1,000.-	
	- EF - 2 / 11 CAP50 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 2 / 12 CAP25 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 2 / 13 CAP50 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 2 / 14 CAP150 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 2 / 15 , 16 CAP800 CFM, CFS	2	ชุด	-	-	1,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- EF - 2 / 17 TO 19 CAP25 CFM, CM	3	ชุด	-	-	800.-	2,400.-	2,400.-	
	- EF - 2 / 20 CAP100 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 2 / 21 TO 24 CAP50 CFM, CM	4	ชุด	-	-	800.-	3,200.-	3,200.-	
	- EF - 2 / 25 CAP75 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 3 / 1 CAP75 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	รวม				0.-		23,600.-		
	รวมเงินหน้านี้							23,600	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)</b>								
	พัดลมระบายอากาศ (VENTILATION FAN) ต่อ								
	- EF - 3 / 2 TO 5 CAP50 CFM, CM	4	ชุด	-	-	800.-	3,200.-	3,200.-	
	- EF - 3 / 6 TO 8 CAP25 CFM, CM	3	ชุด	-	-	800.-	2,400.-	2,400.-	
	- EF - 3 / 9 TO 11 CAP100 CFM, CM	3	ชุด	-	-	800.-	2,400.-	2,400.-	
	- EF - 3 / 12 CAP25 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 3 / 13 CAP200 CFM, CS	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 3 / 14 CAP300 CFM, CCBS	1	ชุด	-	-	1,000.-	1,000.-	1,000.-	
	- EF - 3 / 15 , 16 CAP705 CFM, CCBS	2	ชุด	-	-	1,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- EF - 3 / 17 TO 20 CAP25 CFM, CM	4	ชุด	-	-	800.-	3,200.-	3,200.-	
	- EF - 3 / 21 CAP75 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 3 / 22 TO 29 CAP25 CFM, CM	8	ชุด	-	-	800.-	6,400.-	6,400.-	
	- EF - 3 / 30 CAP200 CFM, CS	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 3 / 31 CAP300 CFM, CCBS	1	ชุด	-	-	1,000.-	1,000.-	1,000.-	
	- EF - 3 / 32 , 33 CAP705 CFM, CCBS	2	ชุด	-	-	1,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- EF - 3 / 34 TO 37 CAP25 CFM, CM	4	ชุด	-	-	800.-	3,200.-	3,200.-	
	- EF - 3 / 38 CAP50 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 3 / 39 TO 50 CAP25 CFM, CM	12	ชุด	-	-	800.-	9,600.-	9,600.-	
	- EF - 3 / 51 TO 54 CAP100 CFM, CM	4	ชุด	-	-	800.-	3,200.-	3,200.-	
	รวม				0.-		43,600.-		
	รวมเงินหน้านี้							43,600	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)</b>								
	พัดลมระบายอากาศ (VENTILATION FAN) ต่อ								
	- EF - 4 / 1 CAP75 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 4 / 2 TO 6 CAP50 CFM, CM	5	ชุด	-	-	800.-	4,000.-	4,000.-	
	- EF - 4 / 7 TO 9 CAP25 CFM, CM	3	ชุด	-	-	800.-	2,400.-	2,400.-	
	- EF - 4 / 10 TO 12 CAP100 CFM, CM	3	ชุด	-	-	800.-	2,400.-	2,400.-	
	- EF - 4 / 13 TO 17 CAP25 CFM, CM	5	ชุด	-	-	800.-	4,000.-	4,000.-	
	- EF - 4 / 18 CAP125 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 4 / 19 , 20 CAP705 CFM, CCBS	2	ชุด	-	-	1,000.-	2,000.-	2,000.-	
	- EF - 4 / 21 TO 24 CAP25 CFM, CM	4	ชุด	-	-	800.-	3,200.-	3,200.-	
	- EF - 4 / 25 CAP100 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 4 / 26 , 27 , 31 CAP705 CFM, CCBS	3	ชุด	-	-	1,000.-	3,000.-	3,000.-	
	- EF - 4 / 28 TO 30 CAP50 CFM, CM	3	ชุด	-	-	800.-	2,400.-	2,400.-	
	- EF - 5 / 1 CAP75 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 5 / 2 , 3 CAP25 CFM, CM	2	ชุด	-	-	800.-	1,600.-	1,600.-	
	- EF - 5 / 4 CAP75 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 5 / 5 CAP25 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 5 / 6 TO 8 CAP50 CFM, CM	3	ชุด	-	-	800.-	2,400.-	2,400.-	
	- EF - 5 / 9 CAP100 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	รวม				0.-		33,000.-		
	รวมเงินหน้านี้							33,000	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)</b>								
	พัดลมระบายอากาศ (VENTILATION FAN) ต่อ								
	- EF - 5 / 10 , 11 CAP25 CFM, CM	2	ชุด	-	-	800.-	1,600.-	1,600.-	
	- EF - 5 / 12 CAP50 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 5 / 13 TO 15 CAP25 CFM, CM	3	ชุด	-	-	800.-	2,400.-	2,400.-	
	- EF - 5 / 16 CAP50 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 5 / 17 CAP500 CFM, CS	1	ชุด	-	-	1,000.-	1,000.-	1,000.-	
	- EF - 5 / 18 CAP250 CFM, CS	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 5 / 19 CAP705 CFM, CCBS	1	ชุด	-	-	1,000.-	1,000.-	1,000.-	
	- EF - 4BR / 1 CAP100 CFM, CM	3	ชุด	-	-	800.-	2,400.-	2,400.-	
	- EF - 2BR / 1 CAP75 CFM, CM	6	ชุด	-	-	800.-	4,800.-	4,800.-	
	- EF - 1 / 1 CAP705 CFM, CCBS	6	ชุด	-	-	1,000.-	6,000.-	6,000.-	
	- EF - 6 / 1 CAP75 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 6 / 2 , 3 CAP25 CFM, CM	2	ชุด	-	-	800.-	1,600.-	1,600.-	
	- EF - 6 / 4 CAP75 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 6 / 5 CAP25 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 6 / 6 TO 8 CAP50 CFM, CM	3	ชุด	-	-	800.-	2,400.-	2,400.-	
	- EF - 6 / 9 CAP100 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 6 / 10 , 11 CAP25 CFM, CM	2	ชุด	-	-	800.-	1,600.-	1,600.-	
	รวม				0.-		30,400.-		
	รวมเงินหน้านี้							30,400	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)</b>								
	พัดลมระบายอากาศ (VENTILATION FAN) ต่อ								
	- EF - 6 / 12 CAP50 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 6 / 13 TO 15 CAP25 CFM, CM	3	ชุด	-	-	800.-	2,400.-	2,400.-	
	- EF - 6 / 16 CAP50 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 6 / 17 CAP500 CFM, CS	1	ชุด	-	-	1,000.-	1,000.-	1,000.-	
	- EF - 6 / 18 CAP250 CFM, CS	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 6 / 19 CAP705 CFM, CCBS	1	ชุด	-	-	1,000.-	1,000.-	1,000.-	
	- EF - 4BR / 1 CAP100 CFM, CM	3	ชุด	-	-	800.-	2,400.-	2,400.-	
	- EF - 2BR / 1 CAP75 CFM, CM	6	ชุด	-	-	800.-	4,800.-	4,800.-	
	- EF - 1 / 1 CAP705 CFM, CCBS	6	ชุด	-	-	1,000.-	6,000.-	6,000.-	
	- EF - 7 / 1 CAP75 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 7 / 2 , 3 CAP25 CFM, CM	2	ชุด	-	-	800.-	1,600.-	1,600.-	
	- EF - 7 / 4 CAP50 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 7 / 5 CAP25 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 7 / 6 TO 8 CAP50 CFM, CM	3	ชุด	-	-	800.-	2,400.-	2,400.-	
	- EF - 7 / 9 CAP100 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 7 / 10 , 11 CAP25 CFM, CM	2	ชุด	-	-	800.-	1,600.-	1,600.-	
	- EF - 7 / 12 , 13 CAP50 CFM, CM	2	ชุด	-	-	800.-	1,600.-	1,600.-	
	รวม				0.-		30,400.-		
	รวมเงินหน้านี้							30,400	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)</b>								
	พัดลมระบายอากาศ (VENTILATION FAN) ต่อ								
	- EF - 7 / 14 CAP500 CFM, CS	1	ชุด	-	-	1,000.-	1,000.-	1,000.-	
	- EF - 7 / 15 CAP250 CFM, CS	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 7 / 16 TO 18 CAP100 CFM, CM	3	ชุด	-	-	800.-	2,400.-	2,400.-	
	- EF - 4BR / 1 CAP100 CFM, CM	4	ชุด	-	-	800.-	3,200.-	3,200.-	
	- EF - 2BR / 1 CAP75 CFM, CM	6	ชุด	-	-	800.-	4,800.-	4,800.-	
	- EF - 8 / 1 CAP75 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 8 / 2 , 3 CAP25 CFM, CM	2	ชุด	-	-	800.-	1,600.-	1,600.-	
	- EF - 8 / 4 CAP50 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 8 / 5 CAP25 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 8 / 6 TO 8 CAP50 CFM, CM	3	ชุด	-	-	800.-	2,400.-	2,400.-	
	- EF - 8 / 9 CAP100 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 8 / 10 , 11 CAP25 CFM, CM	2	ชุด	-	-	800.-	1,600.-	1,600.-	
	- EF - 8 / 12 , 13 CAP50 CFM, CM	2	ชุด	-	-	800.-	1,600.-	1,600.-	
	- EF - 8 / 14 CAP500 CFM, CS	1	ชุด	-	-	1,000.-	1,000.-	1,000.-	
	- EF - 8 / 15 CAP250 CFM, CS	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - VIP / 1 CAP75 CFM, CM	20	ชุด	-	-	800.-	16,000.-	16,000.-	
	- EF - 9 / 1 CAP75 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	รวม				0.-		41,200.-		
	รวมเงินหน้านี้							41,200	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)</b>								
	พัดลมระบายอากาศ (VENTILATION FAN) ต่อ								
	- EF - 9 / 2 , 3 CAP25 CFM, CM	2	ชุด	-	-	800.-	1,600.-	1,600.-	
	- EF - 9 / 4 CAP50 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 9 / 5 CAP25 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 9 / 6 TO 8 CAP50 CFM, CM	3	ชุด	-	-	800.-	2,400.-	2,400.-	
	- EF - 9 / 9 CAP100 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 9 / 10 , 11 CAP25 CFM, CM	2	ชุด	-	-	800.-	1,600.-	1,600.-	
	- EF - 9 / 12 , 13 CAP50 CFM, CM	2	ชุด	-	-	800.-	1,600.-	1,600.-	
	- EF - 9 / 14 CAP500 CFM, CS	1	ชุด	-	-	1,000.-	1,000.-	1,000.-	
	- EF - 9 / 15 CAP250 CFM, CS	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - VIP / 1 CAP50 CFM, CM	20	ชุด	-	-	800.-	16,000.-	16,000.-	
	- EF - 10 / 1 CAP75 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 10 / 2 , 3 CAP25 CFM, CM	2	ชุด	-	-	800.-	1,600.-	1,600.-	
	- EF - 10 / 4 CAP50 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 10 / 5 CAP25 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 10 / 6 TO 8 CAP50 CFM, CM	3	ชุด	-	-	800.-	2,400.-	2,400.-	
	- EF - 10 / 9 CAP100 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 10 / 10 , 11 CAP25 CFM, CM	2	ชุด	-	-	800.-	1,600.-	1,600.-	
	รวม				0.-		36,200.-		
	รวมเงินหน้านี้							36,200	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)</b>								
	พัดลมระบายอากาศ (VENTILATION FAN) ต่อ								
	- EF - 10 / 12 , 13 CAP50 CFM, CM	2	ชุด	-	-	800.-	1,600.-	1,600.-	
	- EF - 10 / 14 CAP500 CFM, CS	1	ชุด	-	-	1,000.-	1,000.-	1,000.-	
	- EF - 10 / 15 CAP250 CFM, CS	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - V VIP / 1 CAP75 CFM, CM	10	ชุด	-	-	800.-	8,000.-	8,000.-	
	- EF - VVIP / 2 CAP75 CFM, CM	10	ชุด	-	-	800.-	8,000.-	8,000.-	
	- EF - 11 / 1 CAP75 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 11 / 2 , 3 CAP25 CFM, CM	2	ชุด	-	-	800.-	1,600.-	1,600.-	
	- EF - 11 / 4 CAP50 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 11 / 5 CAP25 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 11 / 6 TO 8 CAP50 CFM, CM	3	ชุด	-	-	800.-	2,400.-	2,400.-	
	- EF - 11 / 9 CAP100 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 11 / 10 , 11 CAP25 CFM, CM	2	ชุด	-	-	800.-	1,600.-	1,600.-	
	- EF - 11 / 12 , 13 CAP50 CFM, CM	2	ชุด	-	-	800.-	1,600.-	1,600.-	
	- EF - 11 / 14 CAP500 CFM, CS	1	ชุด	-	-	1,000.-	1,000.-	1,000.-	
	- EF - 11 / 15 CAP100 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 11 / 16 CAP50 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 11 / 17 TO 22 CAP25 CFM, CM	6	ชุด	-	-	800.-	4,800.-	4,800.-	
	รวม				0.-		37,200.-		
	รวมเงินหน้านี้							37,200	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)</b>								
	พัดลมระบายอากาศ (VENTILATION FAN) ต่อ								
	- EF - 4BR / 1 CAP50 CFM, CM	2	ชุด	-	-	800.-	1,600.-	1,600.-	
	- EF - P / 1 CAP75 CFM, CM	2	ชุด	-	-	800.-	1,600.-	1,600.-	
	- EF - VIP / 1 CAP50 CFM, CM	6	ชุด	-	-	800.-	4,800.-	4,800.-	
	- EF - 12 / 1 CAP75 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 12 / 2 CAP350 CFM, CM	1	ชุด	-	-	1,000.-	1,000.-	1,000.-	
	- EF - 12 / 3 CAP600 CFM, CM	1	ชุด	-	-	1,000.-	1,000.-	1,000.-	
	- EF - 12 / 4 TO 8 CAP100 CFM, CM	5	ชุด	-	-	800.-	4,000.-	4,000.-	
	- EF - 12 / 9 CAP50 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 12 / 10 CAP75 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 12 / 11 CAP50 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 12 / 12 CAP100 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - D2 / 1 CAP50 CFM, CM	8	ชุด	-	-	800.-	6,400.-	6,400.-	
	- EF - 13 / 1 CAP50 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 13 / 2 CAP75 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 13 / 3 CAP400 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 13 / 4 CAP600 CFM, CM	1	ชุด	-	-	1,000.-	1,000.-	1,000.-	
	- EF - 13 / 5 TO 10 CAP50 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	รวม				0.-		28,600.-		
	รวมเงินหน้านี้							28,600	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)</b>								
	พัดลมระบายอากาศ (VENTILATION FAN) ต่อ								
	- EF - 13 / 11 , 12 CAP100 CFM, CM	6	ชุด	-	-	800.-	4,800.-	4,800.-	
	- EF - 13 / 13 CAP50 CFM, CM	2	ชุด	-	-	800.-	1,600.-	1,600.-	
	- EF - ME / 1 CAP75 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - ME / 2 CAP75 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- SMF - ME / 1 CAP50 CFM, CM	1	ชุด	-	-	800.-	800.-	800.-	
	- EF - 14 / 1 CAP3,500 CFM, CBS	1	ชุด	-	-	5,000.-	5,000.-	5,000.-	
	- EF - 14 / 2 CAP700 CFM, CS	1	ชุด	-	-	1,000.-	1,000.-	1,000.-	
	- PE - 14 / 2 CAP650 CFM, CBS	1	ชุด	-	-	1,000.-	1,000.-	1,000.-	
	- PE - 14 / 1 CAP19,200 CFM, FBS	1	ชุด	-	-	10,000.-	10,000.-	10,000.-	
	- ที่แขวนและรองรับ (HANGER & SUPPORT)	1	งาน	500,000.-	500,000.-	150,000.-	150,000.-	650,000.-	
	<b>ท่อพร้อมฉนวน (PIPING W/INSULATION)</b>								
	ท่อเหล็กดำชนิด SCH.40 มาตฐาน (ASTMA) (BLACK STEEL PIPE SCH.40 (ASTMA-53)								
	- DIA 1"	3,556	ม.	63.-	224,028.-	45.-	160,020.-	384,048.-	
	- DIA 1 1/2"	3,526	ม.	102.-	359,652.-	70.-	246,820.-	606,472.-	
	- DIA 2"	892	ม.	136.-	121,312.-	95.-	84,740.-	206,052.-	
	- DIA 2 1/2"	382	ม.	216.-	82,512.-	150.-	57,300.-	139,812.-	
	- DIA 3"	212	ม.	282.-	59,784.-	200.-	42,400.-	102,184.-	
	รวม				1,347,288.-		767,080.-		
	<b>รวมเงินหน้านี้</b>							<b>2,114,368</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)</b>								
	ท่อพร้อมฉนวน (PIPING W/INSULATION) ต่อ								
	ท่อเหล็กดำชนิด SCH.40 มาตรฐาน (ASTMA) (BLACK STEEL PIPE SCH.40 (ASTMA-53) ต่อ								
	- DIA 4"	140	ม.	402.-	56,280.-	280.-	39,200.-	95,480.-	
	- DIA 6"	110	ม.	706.-	77,660.-	500.-	55,000.-	132,660.-	
	- DIA 8"	276	ม.	1,120.-	309,120.-	660.-	182,160.-	491,280.-	
	- DIA 12"	6	ม.	2,233.-	13,398.-	1,000.-	6,000.-	19,398.-	
	- ข้อต่อ (FITTING)	1	งาน	651,873.-	651,873.-	195,561.-	195,561.-	847,434.-	
	- ที่แขวนและรองรับ (HANGER & SUPPORT) + งานทำความสะอาด / ทาสีท่อ	1	งาน	391,123.-	391,123.-	117,436.-	117,436.-	508,559.-	
	ท่อพีวีซี ชนิด 8.5(PVC PIPE CLASS 8.5)								
	- DIA 1"	1,448	ม.	16.-	23,168.-	25.-	36,200.-	59,368.-	
	- DIA 1 1/2"	880	ม.	25.-	22,000.-	25.-	22,000.-	44,000.-	
	- DIA 2"	536	ม.	40.-	21,440.-	25.-	13,400.-	34,840.-	
	- DIA 3"	180	ม.	86.-	15,480.-	33.-	5,940.-	21,420.-	
	- DIA 4"	80	ม.	140.-	11,200.-	54.-	4,320.-	15,520.-	
	- ข้อต่อ (FITTING)	1	งาน	46,644.-	46,644.-	13,993.-	13,993.-	60,637.-	
	- ที่แขวนและรองรับ (HANGER & SUPPORT) + งานทำความสะอาด / ทาสีท่อ	1	งาน	37,315.-	37,315.-	11,195.-	11,195.-	48,510.-	
	- ท่อน้ำเติม (MAKE UP WATER PIPE)	1	งาน	10,000.-	10,000.-	3,000.-	3,000.-	13,000.-	
	รวม				1,686,701.-		705,405.-		
	รวมเงินหน้านี้							2,392,106	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)</b>								
	ฉนวนยาง (CLOSED CELL FOAM INSULATION)								
	- DIA 1 " THICK 1 1/4"	3,556	ม.	89.-	316,484.-	16.-	56,896.-	373,380.-	
	- DIA 1 1/2 " THICK 1 1/2"	3,526	ม.	180.-	634,680.-	20.-	70,520.-	705,200.-	
	- DIA 2 " THICK 1 1/2"	892	ม.	214.-	190,888.-	32.-	28,544.-	219,432.-	
	- DIA 2 1/2 " THICK 1 1/2"	382	ม.	251.-	95,882.-	40.-	15,280.-	111,162.-	
	- DIA 3 " THICK 1 1/2"	212	ม.	283.-	59,996.-	48.-	10,176.-	70,172.-	
	- DIA 4 " THICK 2"	140	ม.	438.-	61,320.-	64.-	8,960.-	70,280.-	
	- DIA 6 " THICK 2"	110	ม.	573.-	63,030.-	96.-	10,560.-	73,590.-	
	- DIA 8 " THICK 2"	276	ม.	657.-	181,332.-	128.-	35,328.-	216,660.-	
	- DIA 12 " THICK 2"	6	ม.	930.-	5,580.-	192.-	1,152.-	6,732.-	
	- DIA 1 " THICK 1/2"	1,448	ม.	30.-	43,440.-	16.-	23,168.-	66,608.-	
	- DIA 1 1/2 " THICK 1/2"	880	ม.	37.-	32,560.-	20.-	17,600.-	50,160.-	
	- DIA 2 " THICK 1/2"	536	ม.	52.-	27,872.-	32.-	17,152.-	45,024.-	
	- DIA 3 " THICK 1/2"	180	ม.	84.-	15,120.-	48.-	8,640.-	23,760.-	
	- DIA 4 " THICK 1/2"	80	ม.	103.-	8,240.-	64.-	5,120.-	13,360.-	
	- กาว (ADHESIVE)	1	งาน	65,000.-	65,000.-	13,000.-	13,000.-	78,000.-	
	- ปลอกหุ้มท่ออะลูมิเนียม (ALUMINIUM JACKET)	1	งาน	80,000.-	80,000.-	50,000.-	50,000.-	130,000.-	
	<b>รวม</b>				<b>1,881,424.-</b>		<b>372,096.-</b>		
	<b>รวมเงินหน้านี้</b>							<b>2,253,520</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)								
	วาล์วและอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด (VALVE & ACCESSORIES)								
	วาล์วปีกผีเสื้อ (BUTTERFLY VALVE)								
	- DIA 2 1/2"	4	ชุด	1,360.-	5,440.-	380.-	1,520.-	6,960.-	
	- DIA 3"	23	ชุด	1,638.-	37,674.-	457.-	10,511.-	48,185.-	
	- DIA 4"	26	ชุด	3,927.-	102,102.-	528.-	13,728.-	115,830.-	
	- DIA 6"	16	ชุด	5,750.-	92,000.-	682.-	10,912.-	102,912.-	
	- DIA 8"	4	ชุด	6,353.-	25,412.-	1,012.-	4,048.-	29,460.-	
	วาล์วปีกผีเสื้อรวมหัวขับ (MOTORIZE BUTTERFLY VALVE)								
	- DIA 6"	4	ชุด	26,250.-	105,000.-	682.-	2,728.-	107,728.-	
	วาล์วชนิดเกต (GATE VALVE)								
	- DIA 1"	496	ชุด	310.-	153,760.-	154.-	76,384.-	230,144.-	
	- DIA 1 1/2"	348	ชุด	600.-	208,800.-	226.-	78,648.-	287,448.-	
	- DIA 2"	37	ชุด	914.-	33,818.-	303.-	11,211.-	45,029.-	
	วาล์วชนิดบอล (BALL VALVE)								
	- DIA 1/2"	72	ชุด	260.-	18,720.-	77.-	5,544.-	24,264.-	
	- DIA 1"	9	ชุด	390.-	3,510.-	154.-	1,386.-	4,896.-	
	- DIA 2"	10	ชุด	1,192.-	11,920.-	303.-	3,030.-	14,950.-	
	รวม				798,156.-		219,650.-		
	รวมเงินหน้านี้							1,017,806	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)								
	วาล์วและอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด (VALVE & ACCESSORIES) ต่อ								
	ข้อต่อยืดหยุ่น (FLEXIBLE CONNECTION)								
	- DIA 1"	4	ชุด	861.-	3,444.-	50.-	200.-	3,644.-	
	- DIA 1 1/2"	134	ชุด	1,470.-	196,980.-	75.-	10,050.-	207,030.-	
	- DIA 2"	6	ชุด	2,330.-	13,980.-	100.-	600.-	14,580.-	
	- DIA 6"	16	ชุด	3,680.-	58,880.-	300.-	4,800.-	63,680.-	
	วาล์วปรับสมดุลย์ (BALANCING VALVE)								
	- DIA 1"	247	ชุด	1,775.-	438,425.-	154.-	38,038.-	476,463.-	
	- DIA 1 1/2"	143	ชุด	2,783.-	397,969.-	226.-	32,318.-	430,287.-	
	- DIA 2"	3	ชุด	3,465.-	10,395.-	303.-	909.-	11,304.-	
	- DIA 2 1/2"	1	ชุด	7,004.-	7,004.-	380.-	380.-	7,384.-	
	- DIA 4"	13	ชุด	11,645.-	151,385.-	528.-	6,864.-	158,249.-	
	ตัวกรองผง (STRAINER)								
	- DIA 1"	247	ชุด	494.-	122,018.-	154.-	38,038.-	160,056.-	
	- DIA 1 1/2"	143	ชุด	998.-	142,714.-	226.-	32,318.-	175,032.-	
	- DIA 2"	4	ชุด	1,764.-	7,056.-	303.-	1,212.-	8,268.-	
	- DIA 6"	4	ชุด	7,917.-	31,668.-	682.-	2,728.-	34,396.-	
	รวม				1,581,918.-		168,455.-		
	รวมเงินหน้านี้							1,750,373	





## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)</b>								
	<b>งานท่อลม (DUCT WORK)</b>								
	ท่อส่งลมเย็นและลมกลับ (SUPPLY & RETURN AIR DUCT)								
	- ฉนวนหุ้มท่อลม ( PID.)	110,000	ตร.ฟ.	35.-	3,850,000.-	14.-	1,540,000.-	5,390,000.-	
	- ที่แขวนและรองรับ (HANGER & SUPPORT)	1	งาน	770,000.-	770,000.-	231,000.-	231,000.-	1,001,000.-	
	- เบ็ดเตล็ด ('ACCESSORIES)	1	งาน	385,000.-	385,000.-	115,500.-	115,500.-	500,500.-	
	ท่อเติมอากาศและระบายอากาศ ('FRESH AIR & EXHAUST AIR DUCT)								
	แผ่นสังกะสี ('GALVANIZED STEEL SHEET)								
	- NO.26	39,300	ตร.ฟ.	17.-	668,100.-	18.-	707,400.-	1,375,500.-	
	- NO.24	15,700	ตร.ฟ.	20.-	314,000.-	24.-	376,800.-	690,800.-	
	- NO.22	700	ตร.ฟ.	26.-	18,200.-	25.-	17,500.-	35,700.-	
	- ข้อต่อ ('FITTING)	1	งาน	500,150.-	500,150.-	150,045.-	150,045.-	650,195.-	
	- ที่แขวนและรองรับ (HANGER & SUPPORT)	1	งาน	300,000.-	300,000.-	90,000.-	90,000.-	390,000.-	
	ท่อลมอัดอากาศและท่อลมดูดควัน(PRESSURIZED&SMOKE EXHAUST DUCT)								
	แผ่นสังกะสี ('GALVANIZED STEEL SHEET)								
	- NO.26	1,200	ตร.ฟ.	17.-	20,400.-	18.-	21,600.-	42,000.-	
	- NO.20	1,200	ตร.ฟ.	30.-	36,000.-	28.-	33,600.-	69,600.-	
	- ข้อต่อ ('FITTING)	1	งาน	28,200.-	28,200.-	8,460.-	8,460.-	36,660.-	
	- ที่แขวนและรองรับ (HANGER & SUPPORT)	1	งาน	16,920.-	16,920.-	5,000.-	5,000.-	21,920.-	
	- เคลือบสีทนไฟ (FIRERATEDUCT)	2,400	ตร.ฟ.	70.-	168,000.-	20.-	48,000.-	216,000.-	
	รวม				7,074,970.-		3,344,905.-		
	รวมเงินหน้านี้							10,419,875	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)								
	งานท่อลม (DUCT WORK) ต่อ								
	หัวจ่ายแบบสี่ทางรวมตัวปรับลม (SQUAR CEILING DIFFSER W/VD)								
	- SIZE 6"x6"	31	ชุด	341.-	10,571.-	100.-	3,100.-	13,671.-	
	- SIZE 10"x10"	121	ชุด	504.-	60,984.-	100.-	12,100.-	73,084.-	
	- SIZE 12"x12"	178	ชุด	624.-	111,072.-	100.-	17,800.-	128,872.-	
	- SIZE 14"x14"	76	ชุด	779.-	59,204.-	100.-	7,600.-	66,804.-	
	หัวจ่ายลมรวมฟิลเตอร์ (SUPPLY AIR GRILLE W/HEPA FILTER)								
	- SIZE 48"x24"	21	ชุด	20,000.-	420,000.-	1,000.-	21,000.-	441,000.-	
	หัวจ่ายลมแบบเป่าข้างรวมตัวปรับลม (SUPPLY AIR REGISTER W/VD)								
	- SIZE 40"x6"	94	ชุด	1,248.-	117,312.-	200.-	18,800.-	136,112.-	
	- SIZE 40"x14"	6	ชุด	2,375.-	14,250.-	300.-	1,800.-	16,050.-	
	- SIZE 40"x30"	3	ชุด	4,800.-	14,400.-	500.-	1,500.-	15,900.-	
	- SIZE 152"x6"	2	ชุด	3,700.-	7,400.-	400.-	800.-	8,200.-	
	หัวจ่ายลมแบบสลีต (LINEAR SLOT DIFFUSER)								
	- SIZE 1x3/4"x0.5M	2	ชุด	316.-	632.-	100.-	200.-	832.-	
	- SIZE 1x3/4"x1.0M	4	ชุด	560.-	2,240.-	100.-	400.-	2,640.-	
	- SIZE 2x3/4"x1.0M	18	ชุด	800.-	14,400.-	100.-	1,800.-	16,200.-	
	- SIZE 2x3/4"x1.5M	30	ชุด	1,160.-	34,800.-	100.-	3,000.-	37,800.-	
	รวม				867,265.-		89,900.-		
	รวมเงินหน้านี้							957,165	



## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)								
	งานท่อลม (DUCT WORK) ต่อ								
	หัวจ่ายลมบริสุทธิ์รวมมุ้งลด (FRESH AIR GRILLE W/INS)								
	- SIZE 8"x8"	2	ชุด	215.-	430.-	100.-	200.-	630.-	
	- SIZE 24"x12"	12	ชุด	684.-	8,208.-	100.-	1,200.-	9,408.-	
	- SIZE 40"x12"	13	ชุด	1,077.-	14,001.-	100.-	1,300.-	15,301.-	
	- SIZE 44"x16"	1	ชุด	1,485.-	1,485.-	100.-	100.-	1,585.-	
	- SIZE 80"x12"	1	ชุด	1,920.-	1,920.-	200.-	200.-	2,120.-	
	- SIZE 144"x12"	13	ชุด	3,456.-	44,928.-	300.-	3,900.-	48,828.-	
	หัวจ่ายลมอัดอากาศรวมตัวปรับลม (PRESSURIZE AIR GRILLE W/VD)								
	- SIZE 18"x12"	26	ชุด	927.-	24,102.-	100.-	2,600.-	26,702.-	
	- SIZE 24"x24"	13	ชุด	2,162.-	28,106.-	200.-	2,600.-	30,706.-	
	หัวจ่ายลมระบายอากาศรวมตัวปรับลม ( EXHAUST AIR GRILLE W/VD)								
	- SIZE 6"x6"	55	ชุด	276.-	15,180.-	100.-	5,500.-	20,680.-	
	- SIZE 12"x12"	6	ชุด	540.-	3,240.-	100.-	600.-	3,840.-	
	- SIZE 16"x16"	2	ชุด	835.-	1,670.-	100.-	200.-	1,870.-	
	- SIZE 24"x24"	2	ชุด	1,896.-	3,792.-	100.-	200.-	3,992.-	
	- SIZE 30"x30"	1	ชุด	3,150.-	3,150.-	300.-	300.-	3,450.-	
	- SIZE 32"x24"	2	ชุด	2,468.-	4,936.-	300.-	600.-	5,536.-	
	รวม				155,148.-		19,500.-		
	รวมเงินหน้านี้							174,648.-	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)</b>								
	<b>งานท่อลม (DUCT WORK) ต่อ</b>								
	<b>หัวจ่ายลมระบายอากาศรวมมุ้งลวด ( EXHAUST AIR GRILLE W/INS)</b>								
	- SIZE 10"x10"	1	ชุด	291.-	291.-	100.-	100.-	391.-	
	- SIZE 12"x12"	4	ชุด	387.-	1,548.-	100.-	400.-	1,948.-	
	- SIZE 24"x12"	8	ชุด	684.-	5,472.-	100.-	800.-	6,272.-	
	- SIZE 24"x24"	1	ชุด	1,235.-	1,235.-	100.-	100.-	1,335.-	
	- SIZE 36"x12"	1	ชุด	979.-	979.-	100.-	100.-	1,079.-	
	- SIZE 40"x12"	2	ชุด	1,077.-	2,154.-	100.-	200.-	2,354.-	
	- SIZE 40"x16"	1	ชุด	1,360.-	1,360.-	100.-	100.-	1,460.-	
	- SIZE 48"x12"	5	ชุด	1,275.-	6,375.-	100.-	500.-	6,875.-	
	- SIZE 56"x8"	3	ชุด	896.-	2,688.-	100.-	300.-	2,988.-	
	- SIZE 80"x12"	2	ชุด	1,920.-	3,840.-	100.-	200.-	4,040.-	
	- SIZE 144"x12"	1	ชุด	3,456.-	3,456.-	300.-	300.-	3,756.-	
	<b>ข้อต่อท่อลมยืดหยุ่น (FLEXIBLE DUCT)</b>								
	- DIA 6 " (BAR DUCT)	260	ม.	70.-	18,200.-	30.-	7,800.-	26,000.-	
	- DIA 6 " W/INSULATION	60	ม	211.-	12,660.-	50.-	3,000.-	15,660.-	
	- DIA 8 " W/INSULATION	160	ม	278.-	44,480.-	60.-	9,600.-	54,080.-	
	- DIA 10 " W/INSULATION	320	ม	342.-	109,440.-	70.-	22,400.-	131,840.-	
	- DIA 12 " W/INSULATION	340	ม	370.-	125,800.-	80.-	27,200.-	153,000.-	
	- DIA 14 " W/INSULATION	40	ม	434.-	17,360.-	100.-	4,000.-	21,360.-	
	<b>รวม</b>				<b>357,338.-</b>		<b>77,100.-</b>		
	<b>รวมเงินหน้านี้</b>							<b>434,438</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)								
	งานท่อลม (DUCT WORK) ต่อ								
	ตัวปรับลมพร้อมหัวขับ (VOLUME DAMPER W/MOTORIZED)								
	- SIZE 16"x8"	63	ชุด	6,200.-	390,600.-	500.-	31,500.-	422,100.-	
	ตัวปรับลม (VOLUME DAMPER)								
	- SIZE 6"x6"	99	ชุด	828.-	81,972.-	300.-	29,700.-	111,672.-	
	- SIZE 8"x6"	12	ชุด	850.-	10,200.-	300.-	3,600.-	13,800.-	
	- SIZE 8"x8"	126	ชุด	870.-	109,620.-	300.-	37,800.-	147,420.-	
	- SIZE 10"x8"	7	ชุด	890.-	6,230.-	300.-	2,100.-	8,330.-	
	- SIZE 12"x6"	2	ชุด	890.-	1,780.-	300.-	600.-	2,380.-	
	- SIZE 12"x8"	12	ชุด	910.-	10,920.-	300.-	3,600.-	14,520.-	
	- SIZE 12"x10"	9	ชุด	932.-	8,388.-	300.-	2,700.-	11,088.-	
	- SIZE 12"x12"	3	ชุด	1,142.-	3,426.-	300.-	900.-	4,326.-	
	- SIZE 14"x10"	2	ชุด	953.-	1,906.-	300.-	600.-	2,506.-	
	- SIZE 16"x10"	10	ชุด	972.-	9,720.-	300.-	3,000.-	12,720.-	
	- SIZE 20"x10"	12	ชุด	1,014.-	12,168.-	300.-	3,600.-	15,768.-	
	- SIZE 24"x6"	8	ชุด	1,013.-	8,104.-	300.-	2,400.-	10,504.-	
	- SIZE 32"x10"	21	ชุด	1,664.-	34,944.-	300.-	6,300.-	41,244.-	
	รวม				689,978.-		128,400.-		
	รวมเงินหน้านี้							818,378	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)								
	งานท่อลม (DUCT WORK) ต่อ								
	GRAVITY DAMPER								
	- SIZE 6"x6"	281	ชุด	300.-	84,300.-	200.-	56,200.-	140,500.-	
	- SIZE 12"x10"	41	ชุด	432.-	17,712.-	200.-	8,200.-	25,912.-	
	- SIZE 12"x12"	2	ชุด	624.-	1,248.-	200.-	400.-	1,648.-	
	- SIZE 14"x8"	1	ชุด	404.-	404.-	200.-	200.-	604.-	
	- SIZE 16"x8"	33	ชุด	461.-	15,213.-	200.-	6,600.-	21,813.-	
	- SIZE 16"x10"	7	ชุด	576.-	4,032.-	200.-	1,400.-	5,432.-	
	- SIZE 20"x10"	5	ชุด	720.-	3,600.-	200.-	1,000.-	4,600.-	
	- SIZE 24"x8"	1	ชุด	692.-	692.-	200.-	200.-	892.-	
	FIRE DAMPER								
	- SIZE 6"x6"	1	ชุด	1,088.-	1,088.-	300.-	300.-	1,388.-	
	- SIZE 16"x8"	1	ชุด	1,212.-	1,212.-	300.-	300.-	1,512.-	
	- SIZE 18"x12"	13	ชุด	1,495.-	19,435.-	300.-	3,900.-	23,335.-	
	ตัวลดเสียงในท่อลม (DUCT SILENCER)								
	- SIZE 48"x12"	1	ชุด	30,000.-	30,000.-	3,000.-	3,000.-	33,000.-	
	รวม				178,936.-		81,700.-		
	รวมเงินหน้านี้							260,636	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)</b>								
	<b>งานท่อลม (DUCT WORK) ต่อ</b>								
	แผ่นกรองรวมกรอบ(FILTER W/FRAME)								
	- PRE FILTER	87	ชุด	800.-	69,600.-	200.-	17,400.-	87,000.-	
	- MEDIUM FILTER	87	ชุด	3,500.-	304,500.-	200.-	17,400.-	321,900.-	
	- HEPA FILTER	21	ชุด	15,000.-	315,000.-	200.-	4,200.-	319,200.-	
	- กล่องลมกลับ ('RETURN AIR CHAMBER)	298	ชุด	3,000.-	894,000.-	1,000.-	298,000.-	1,192,000.-	
	- ถาดน้ำทิ้งพร้อมฉนวน (DRAIN PAN W/INSULATION)	4	ชุด	20,000.-	80,000.-	5,000.-	20,000.-	100,000.-	
	<b>งานระบบไฟฟ้า (ELECTRICAL WORK)</b>								
	<b>ตู้ควบคุมไฟฟ้า (PANEL BOARD)</b>								
	- ACS WB-1	1	ชุด	390,000.-	390,000.-	5,000.-	5,000.-	395,000.-	
	- ACS WB-2	1	ชุด	390,000.-	390,000.-	5,000.-	5,000.-	395,000.-	
	- ACS WB-3	1	ชุด	760,000.-	760,000.-	5,000.-	5,000.-	765,000.-	
	- MOTORIZED PANEL	1	ชุด	100,000.-	100,000.-	1,500.-	1,500.-	101,500.-	
	- STARTER FOR FCU (BOX STARTER)	300	ชุด	10,000.-	3,000,000.-	1,000.-	300,000.-	3,300,000.-	
	- STARTER FOR OAU	66	ชุด	15,000.-	990,000.-	1,500.-	99,000.-	1,089,000.-	
	- STARTER FOR AHU	6	ชุด	60,000.-	360,000.-	3,500.-	21,000.-	381,000.-	
	- STARTER FOR FAN	58	ชุด	10,000.-	580,000.-	1,000.-	58,000.-	638,000.-	
	- STARTER FOR PF	1	ชุด	60,000.-	60,000.-	3,500.-	3,500.-	63,500.-	
	- STARTER FOR SMF	1	ชุด	50,000.-	50,000.-	3,000.-	3,000.-	53,000.-	
	- STARTER FOR FCU (ห้องผู้ป่วยติดเตียง)	21	ชุด	25,000.-	525,000.-	1,500.-	31,500.-	556,500.-	
	รวม				8,868,100.-		889,500.-		
	<b>รวมเงินหน้านี้</b>							<b>9,757,600</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)								
	งานท่อลม (DUCT WORK) ต่อ								
	สายไฟฟ้า (CABLE)								
	ชนิด IEC01								
	- SIZE 1.5 SQ.MM.	6,200	ม	6.-	37,200.-	5.-	31,000.-	68,200.-	
	- SIZE 2.5 SQ.MM.	5,400	ม	8.-	43,200.-	7.-	37,800.-	81,000.-	
	- SIZE 4 SQ.MM.	2,200	ม	13.-	28,600.-	10.-	22,000.-	50,600.-	
	- SIZE 6 SQ.MM.	800	ม	21.-	16,800.-	12.-	9,600.-	26,400.-	
	ชนิด XLPE								
	- SIZE 70 SQ.MM.	300	ม	230.-	69,000.-	50.-	15,000.-	84,000.-	
	- SIZE 185 SQ.MM.	900	ม	617.-	555,300.-	85.-	76,500.-	631,800.-	
	เบ็ดเตล็ด (ACCESSORIES)	1	งาน	40,475.-	40,475.-	8,000.-	8,000.-	48,475.-	
	ท่อร้อยสายไฟ (CONDUIT)								
	ชนิด IMC								
	- DIA 1/2"	1,200	ม	57.-	68,400.-	26.-	31,200.-	99,600.-	
	- DIA 3/4"	220	ม	75.-	16,500.-	28.-	6,160.-	22,660.-	
	- DIA 1 1/4"	80	ม	130.-	10,400.-	38.-	3,040.-	13,440.-	
	- DIA 3"	216	ม	425.-	91,800.-	65.-	14,040.-	105,840.-	
	เบ็ดเตล็ด (ACCESSORIES)	1	งาน	25,000.-	25,000.-	8,000.-	8,000.-	33,000.-	
	รวม				1,002,675.-		262,340.-		
	รวมเงินหน้านี้							1,265,015	



## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.	แบบเลขที่	รหัสโครงการ A1706 - PKWH
สถานที่	กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>ครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ</b>								
	หมวดงานป้าย - ภายในอาคาร ( ค่าวัสดุ + ค่าแรงติดตั้ง )								
	<b>Building 01 - Information Sign ชั้น 1</b>								
	- BN Building Name Sign โลโก้สแตนเลสกัดกรวด	1	ชุด	106,000.-	106,000.-	-	-	106,000.-	
	- SS Stair Sign ตัวอักษรโดนัท ความสูงรวม 600 mm.	1	ชุด	5,000.-	5,000.-	-	-	5,000.-	
	- TL Toilet Sign	1	ชุด	2,800.-	2,800.-	-	-	2,800.-	
	- FNL Floor Number lift Sign (Size: 670 x 1,681 mm.)	1	ชุด	27,000.-	27,000.-	-	-	27,000.-	
	- LN Lift Sign (Size: 315 x 1,085 mm.)	2	ชุด	3,600.-	7,200.-	-	-	7,200.-	
	- ST Staff Room Name Sign (Size: 225 x 550 mm.)	9	ชุด	2,400.-	21,600.-	-	-	21,600.-	
	- BN 01 Building Name Sign สังกะสี หนา 1.2 mm. ยกขอบ 100 mm. ด้านหน้าปิด								
	อคริลิก ติดสติ๊กเกอร์ 3M, ออกไฟด้านหน้า (รวมค่าติดตั้ง และค่าคอนโดล	2	ชุด	681,300.-	1,362,600.-	-	-	1,362,600.-	
	<b>Building 01 - Information Sign ชั้น 2</b>								
	- SS Stair Sign ตัวอักษรโดนัท ความสูงรวม 600 mm.	1	ชุด	5,000.-	5,000.-	-	-	5,000.-	
	- TL Toilet Sign	1	ชุด	2,800.-	2,800.-	-	-	2,800.-	
	- FNL Floor Number lift Sign (Size: 670 x 1,681 mm.)	1	ชุด	27,000.-	27,000.-	-	-	27,000.-	
	- LN Lift Sign (Size: 315 x 1,085 mm.)	2	ชุด	3,600.-	7,200.-	-	-	7,200.-	
	- ST Staff Room Name Sign (Size: 225 x 550 mm.)	18	ชุด	2,400.-	43,200.-	-	-	43,200.-	
	รวม				1,617,400.-		0.-		
	<b>รวมเงินหน้า</b>							<b>1,617,400</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>ครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ</b>								
	<b>Building 01 - Information Sign ชั้น 3</b>								
	- SS Stair Sign ตัวอักษรโดนัท ความสูงรวม 600 mm.	1	ชุด	5,000.-	5,000.-	-	-	5,000.-	
	- TL Toilet Sign	1	ชุด	2,800.-	2,800.-	-	-	2,800.-	
	- DS Direction Sign(Size: 435x2,000mm)รวมขาที่ยึดป้ายลงมา40-50cm	1	ชุด	26,400.-	26,400.-	-	-	26,400.-	
	- NS2 Nurse Counter เค้านเตอร์พยาบาล (Size: 375 x 2,850,mm)	1	ชุด	31,000.-	31,000.-	-	-	31,000.-	
	- FNL Floor Number lift Sign (Size: 670 x 1,681 mm.)	1	ชุด	27,000.-	27,000.-	-	-	27,000.-	
	- LN Lift Sign (Size: 315 x 1,085 mm.)	2	ชุด	3,600.-	7,200.-	-	-	7,200.-	
	- NS Name Sign (Size: 550 x 225mm)	6	ชุด	3,000.-	18,000.-	-	-	18,000.-	
	- ST Staff Room Name Sign (Size: 225 x 550 mm.)	12	ชุด	2,400.-	28,800.-	-	-	28,800.-	
	<b>Building 01 - Information Sign ชั้น 4</b>								
	- SS Stair Sign ตัวอักษรโดนัท ความสูงรวม 600 mm.	1	ชุด	5,000.-	5,000.-	-	-	5,000.-	
	- TL Toilet Sign	1	ชุด	2,800.-	2,800.-	-	-	2,800.-	
	- DS Direction Sign(Size: 435x2,000mm)รวมขาที่ยึดป้ายลงมา40-50cm	1	ชุด	26,400.-	26,400.-	-	-	26,400.-	
	- NS2 Nurse Counter เค้านเตอร์พยาบาล (Size: 375 x 2,850,mm)	1	ชุด	31,000.-	31,000.-	-	-	31,000.-	
	- FNL Floor Number lift Sign (Size: 670 x 1,681 mm.)	1	ชุด	27,000.-	27,000.-	-	-	27,000.-	
	- LN Lift Sign (Size: 315 x 1,085 mm.)	2	ชุด	3,600.-	7,200.-	-	-	7,200.-	
	- NS Name Sign (Size: 550 x 225mm)	4	ชุด	3,000.-	12,000.-	-	-	12,000.-	
	- ST Staff Room Name Sign (Size: 225 x 550 mm.)	15	ชุด	2,400.-	36,000.-	-	-	36,000.-	
	รวม				293,600.-		0.-		
	<b>รวมเงินหน้า</b>							<b>293,600</b>	











## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.	แบบเลขที่	รหัสโครงการ A1706 - PKWH
สถานที่	กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>ครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ</b>								
	งานม่านพรางแสง ชั้นที่ 1								
	- BL-01 ม่านม้วนระบบโซ่ดึง พร้อมผ้า Sunscreen ECO 1-3%	1	ชุด	5,783.-	5,783.-	-	-	5,783.-	
	- BL-01 ม่านม้วนระบบโซ่ดึง พร้อมผ้า Sunscreen ECO 1-3%	2	ชุด	14,185.-	28,370.-	-	-	28,370.-	
	งานม่านพรางแสง ชั้นที่ 3								
	- BL-01 ม่านม้วนระบบโซ่ดึง พร้อมผ้า Sunscreen ECO 1-3%	1	ชุด	495,000.-	495,000.-	-	-	495,000.-	
	- BL-02 ม่านรอบเตียง พร้อมผ้า TANA TEX USA .ผ้ามาตรฐานกันไฟ	5	ชุด	10,805.-	54,025.-	-	-	54,025.-	
	- BL-02 ม่านรอบเตียง พร้อมผ้า TANA TEX USA .ผ้ามาตรฐานกันไฟ	1	ชุด	9,609.-	9,609.-	-	-	9,609.-	
	- BL-02 ม่านรอบเตียง พร้อมผ้า TANA TEX USA .ผ้ามาตรฐานกันไฟ	3	ชุด	7,207.-	21,621.-	-	-	21,621.-	
	- BL-02 ม่านรอบเตียง พร้อมผ้า TANA TEX USA .ผ้ามาตรฐานกันไฟ	1	ชุด	8,109.-	8,109.-	-	-	8,109.-	
	- BL-02 ม่านรอบเตียง พร้อมผ้า TANA TEX USA .ผ้ามาตรฐานกันไฟ	4	ชุด	10,207.-	40,828.-	-	-	40,828.-	
	- BL-02 ม่านรอบเตียง พร้อมผ้า TANA TEX USA .ผ้ามาตรฐานกันไฟ	4	ชุด	11,109.-	44,436.-	-	-	44,436.-	
	งานม่านพรางแสง ชั้นที่ 4								
	- BL-01 ม่านม้วนระบบโซ่ดึง พร้อมผ้า Sunscreen ECO 1-3%	1	ชุด	489,000.-	489,000.-	-	-	489,000.-	
	- BL-02 ม่านรอบเตียง พร้อมผ้า TANA TEX USA .ผ้ามาตรฐานกันไฟ	8	ชุด	17,707.-	141,656.-	-	-	141,656.-	
	- BL-02 ม่านรอบเตียง พร้อมผ้า TANA TEX USA .ผ้ามาตรฐานกันไฟ	1	ชุด	9,305.-	9,305.-	-	-	9,305.-	
	- BL-02 ม่านรอบเตียง พร้อมผ้า TANA TEX USA .ผ้ามาตรฐานกันไฟ	3	ชุด	16,500.-	49,500.-	-	-	49,500.-	
	- BL-02 ม่านรอบเตียง พร้อมผ้า TANA TEX USA .ผ้ามาตรฐานกันไฟ	10	ชุด	17,707.-	177,070.-	-	-	177,070.-	
	- BL-02 ม่านรอบเตียง พร้อมผ้า TANA TEX USA .ผ้ามาตรฐานกันไฟ	1	ชุด	10,207.-	10,207.-	-	-	10,207.-	
	- BL-02 ม่านรอบเตียง พร้อมผ้า TANA TEX USA .ผ้ามาตรฐานกันไฟ	3	ชุด	9,609.-	28,827.-	-	-	28,827.-	
	- BL-02 ม่านรอบเตียง พร้อมผ้า TANA TEX USA .ผ้ามาตรฐานกันไฟ	1	ชุด	9,000.-	9,000.-	-	-	9,000.-	
	รวม				1,622,346.-		0.-		



## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.	แบบเลขที่	รหัสโครงการ A1706 - PKWH
สถานที่	กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	รวม				2,207,744.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							2,207,744	
	<b>ครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ</b>								
	งานม่านพรางแสง ชั้นที่ 8								
	- BL-01 ม่านม้วนระบบโซ่ดึง พร้อมผ้า Sunscreen ECO 1-3%	1	ชุด	256,000.-	256,000.-	-	-	256,000.-	
	- BL-01 ม่านม้วนระบบโซ่ดึง พร้อมผ้า Sunscreen ECO 1-3%	1	ชุด	34,968.-	34,968.-	-	-	34,968.-	
	- BL-02 ม่านรอบเตียง พร้อมผ้า TANA TEX USA .ผ้ามาตรฐานกันไฟ	16	ชุด	11,403.-	182,448.-	-	-	182,448.-	
	- BL-02 ม่านรอบเตียง พร้อมผ้า TANA TEX USA .ผ้ามาตรฐานกันไฟ	4	ชุด	12,305.-	49,220.-	-	-	49,220.-	
	งานม่านพรางแสง ชั้นที่ 9								
	- BL-01 ม่านม้วนระบบโซ่ดึง พร้อมผ้า Sunscreen ECO 1-3%	1	ชุด	256,000.-	256,000.-	-	-	256,000.-	
	- BL-01 ม่านม้วนระบบโซ่ดึง พร้อมผ้า Sunscreen ECO 1-3%	1	ชุด	34,968.-	34,968.-	-	-	34,968.-	
	- BL-02 ม่านรอบเตียง พร้อมผ้า TANA TEX USA .ผ้ามาตรฐานกันไฟ	16	ชุด	11,403.-	182,448.-	-	-	182,448.-	
	- BL-02 ม่านรอบเตียง พร้อมผ้า TANA TEX USA .ผ้ามาตรฐานกันไฟ	4	ชุด	12,305.-	49,220.-	-	-	49,220.-	
	งานม่านพรางแสง ชั้นที่ 10								
	- BL-01 ม่านม้วนระบบโซ่ดึง พร้อมผ้า Sunscreen ECO 1-3%	1	ชุด	256,000.-	256,000.-	-	-	256,000.-	
	- BL-01 ม่านม้วนระบบโซ่ดึง พร้อมผ้า Sunscreen ECO 1-3%	1	ชุด	34,968.-	34,968.-	-	-	34,968.-	
	- BL-02 ม่านรอบเตียง พร้อมผ้า TANA TEX USA .ผ้ามาตรฐานกันไฟ	6	ชุด	11,403.-	68,418.-	-	-	68,418.-	
	- BL-02 ม่านรอบเตียง พร้อมผ้า TANA TEX USA .ผ้ามาตรฐานกันไฟ	4	ชุด	12,305.-	49,220.-	-	-	49,220.-	
	รวม				1,453,878.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							1,453,878	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.	แบบเลขที่	รหัสโครงการ A1706 - PKWH
สถานที่	กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>ครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ</b>								
	งานม่านพรางแสง ชั้นที่ 11								
	- BL-01 ม่านม้วนระบบโซ่ดึง พร้อมผ้า Sunscreen ECO 1-3%	1	ชุด	256,000.-	256,000.-	-	-	256,000.-	
	- BL-01 ม่านม้วนระบบโซ่ดึง พร้อมผ้า Sunscreen ECO 1-3%	1	ชุด	34,968.-	34,968.-	-	-	34,968.-	
	- BL-02 ม่านรอบเตียง พร้อมผ้า TANA TEX USA ผ้ามาตรฐานกันไฟ	8	ชุด	15,903.-	127,224.-	-	-	127,224.-	
	- BL-02 ม่านรอบเตียง พร้อมผ้า TANA TEX USA ผ้ามาตรฐานกันไฟ	8	ชุด	11,403.-	91,224.-	-	-	91,224.-	
	- BL-02 ม่านรอบเตียง พร้อมผ้า TANA TEX USA ผ้ามาตรฐานกันไฟ	2	ชุด	13,653.-	27,306.-	-	-	27,306.-	
	- BL-02 ม่านรอบเตียง พร้อมผ้า TANA TEX USA ผ้ามาตรฐานกันไฟ	3	ชุด	16,500.-	49,500.-	-	-	49,500.-	
	- BL-02 ม่านรอบเตียง พร้อมผ้า TANA TEX USA ผ้ามาตรฐานกันไฟ	7	ชุด	8,707.-	60,949.-	-	-	60,949.-	
	- BL-02 ม่านรอบเตียง พร้อมผ้า TANA TEX USA ผ้ามาตรฐานกันไฟ	2	ชุด	12,305.-	24,610.-	-	-	24,610.-	
	งานม่านพรางแสง ชั้นที่ 12								
	- BL-01A ม่านม้วนระบบไฟฟ้า พร้อมผ้าSunscreen ECO 1-3% สวิทช์	12	ชุด	47,861.-	574,332.-	-	-	574,332.-	
	- BL-01 ม่านม้วนระบบโซ่ดึง พร้อมผ้า Sunscreen ECO 1-3%	1	ชุด	113,000.-	113,000.-	-	-	113,000.-	
	- BL-03 ม่านห้องน้ำ	9	ชุด	4,381.-	39,429.-	-	-	39,429.-	
	- BF-402 ตู้หนังสือติดผนังโถงพักคอย ชั้น12	1	ชุด	19,566.-	19,566.-	-	-	19,566.-	
	- BL-01 ม่านม้วนระบบโซ่ดึง พร้อมผ้า Sunscreen ECO 1-3%	1	ชุด	415,000.-	415,000.-	-	-	415,000.-	
	งานม่านพรางแสง ชั้นที่ 13								
	- BL-01A ม่านม้วนระบบไฟฟ้าพร้อมผ้า Sunscreen ECO 1-3% สวิทช์	12	ชุด	46,932.-	563,184.-	-	-	563,184.-	
	- BL-01 ม่านม้วนระบบโซ่ดึง พร้อมผ้า Sunscreen ECO 1-3%	1	ชุด	99,685.-	99,685.-	-	-	99,685.-	
	- BL-01 ม่านม้วนระบบโซ่ดึง พร้อมผ้า Sunscreen ECO 1-3%	1	ชุด	352,000.-	352,000.-	-	-	352,000.-	
	รวม				2,847,977.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							2,847,977	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)</b>								
	เครื่องผลิตน้ำเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ (AIR COOLED WATER CHILLER)								
	- CH-1, CAP, 200TONS	1	ชุด	2,880,000.-	2,880,000.-	-	-	2,880,000.-	
	- CH-2, CAP, 200TONS	1	ชุด	2,880,000.-	2,880,000.-	-	-	2,880,000.-	
	- CH-3, CAP, 200TONS	1	ชุด	2,880,000.-	2,880,000.-	-	-	2,880,000.-	
	- CH-4, CAP, 200TONS	1	ชุด	2,880,000.-	2,880,000.-	-	-	2,880,000.-	
	เครื่องส่งลมเย็น (AIR HANDLING & FAN COIL UNIT)								
	- F - 1 / 1 CAP 42,000 BTUH	1	ชุด	12,225.-	12,225.-	-	-	12,225.-	
	- F - 1 / 2 CAP 42,000 BTUH	1	ชุด	12,225.-	12,225.-	-	-	12,225.-	
	- F - 1 / 3 CAP 42,000 BTUH	1	ชุด	12,225.-	12,225.-	-	-	12,225.-	
	- F - 1 / 4 CAP 36,000 BTUH	1	ชุด	10,500.-	10,500.-	-	-	10,500.-	
	- F - 1 / 5 CAP 36,000 BTUH	1	ชุด	10,500.-	10,500.-	-	-	10,500.-	
	- F - 1 / 6 CAP 36,000 BTUH	1	ชุด	10,500.-	10,500.-	-	-	10,500.-	
	- F - 1 / 7 CAP 48,000 BTUH	1	ชุด	13,575.-	13,575.-	-	-	13,575.-	
	- F - 1 / 8 CAP 48,000 BTUH	1	ชุด	13,575.-	13,575.-	-	-	13,575.-	
	- F - 1 / 9 CAP 36,000 BTUH	1	ชุด	10,500.-	10,500.-	-	-	10,500.-	
	- F - 1 / 10 CAP 36,000 BTUH	1	ชุด	10,500.-	10,500.-	-	-	10,500.-	
	- F - 1 / 11 TO 20 CAP 60,000 BTUH	10	ชุด	15,300.-	153,000.-	-	-	153,000.-	
	รวม				11,789,325.-		0.-		
	รวมเงินหน้า							11,789,325	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)</b>								
	เครื่องส่งลมเย็น (AIR HANDLING & FAN COIL UNIT) ต่อ								
	- F - 1 / 21 - 22 CAP 12,000 BTUH	2	ชุด	5,550.-	11,100.-	-	-	11,100.-	
	- OAU - 1 / 1 TO 3 CAP 72,000 BTUH	3	ชุด	80,100.-	240,300.-	-	-	240,300.-	
	- OAU - 1 / 4 , 5 CAP 96,000 BTUH	2	ชุด	80,100.-	160,200.-	-	-	160,200.-	
	- F - 2 / 1 TO 8 CAP 60,000 BTUH	8	ชุด	15,300.-	122,400.-	-	-	122,400.-	
	- F - 2 / 9 CAP 24,000 BTUH	1	ชุด	7,500.-	7,500.-	-	-	7,500.-	
	- F - 2 / 10 , 11 CAP 18,000 BTUH	2	ชุด	6,150.-	12,300.-	-	-	12,300.-	
	- F - 2 / 12 , 14 CAP 24,000 BTUH	2	ชุด	7,500.-	15,000.-	-	-	15,000.-	
	- F - 2 / 13 , 15 CAP 36,000 BTUH	2	ชุด	10,650.-	21,300.-	-	-	21,300.-	
	- F - 2 / 16 , 17 CAP 18,000 BTUH	2	ชุด	6,150.-	12,300.-	-	-	12,300.-	
	- F - 2 / 18 , 19 CAP 36,000 BTUH	2	ชุด	10,650.-	21,300.-	-	-	21,300.-	
	- F - 2 / 20 CAP 24,000 BTUH	1	ชุด	7,500.-	7,500.-	-	-	7,500.-	
	- F - 2 / 21 CAP 42,000 BTUH	1	ชุด	12,225.-	12,225.-	-	-	12,225.-	
	- F - 2 / 22 CAP 12,000 BTUH	1	ชุด	5,550.-	5,550.-	-	-	5,550.-	
	- F - 2 / 23 CAP 9,000 BTUH	1	ชุด	5,550.-	5,550.-	-	-	5,550.-	
	- F - 2 / 24 , 25 CAP 24,000 BTUH	2	ชุด	7,500.-	15,000.-	-	-	15,000.-	
	- F - 2 / 26 TO 28 CAP 60,000 BTUH	3	ชุด	15,300.-	45,900.-	-	-	45,900.-	
	- F - 2 / 29 TO 30 CAP 48,000 BTUH	3	ชุด	13,575.-	40,725.-	-	-	40,725.-	
	รวม				756,150.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							756,150	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิยะนเรศวร

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)</b>								
	เครื่องส่งลมเย็น (AIR HANDLING & FAN COIL UNIT) ต่อ								
	- F - 2 / 32 , 33 CAP 24,000 BTUH	2	ชุด	7,500.-	15,000.-	-	-	15,000.-	
	- OAU - 2 / 1 TO 3 CAP 60,000 BTUH	3	ชุด	74,850.-	224,550.-	-	-	224,550.-	
	- OAU - 2 / 4 CAP 30,000 BTUH	1	ชุด	70,950.-	70,950.-	-	-	70,950.-	
	- OAU - 2 / 5 CAP 60,000 BTUH	1	ชุด	74,850.-	74,850.-	-	-	74,850.-	
	- OAU - 2 / 6 CAP 84,000 BTUH	1	ชุด	80,100.-	80,100.-	-	-	80,100.-	
	- F - 3 / 1 CAP 18,000 BTUH	1	ชุด	6,150.-	6,150.-	-	-	6,150.-	
	- F - 3 / 2 CAP 12,000 BTUH	1	ชุด	5,550.-	5,550.-	-	-	5,550.-	
	- F - 3 / 3 CAP 9,000 BTUH	1	ชุด	5,550.-	5,550.-	-	-	5,550.-	
	- F - 3 / 4 , 5 CAP 36,000 BTUH	2	ชุด	10,650.-	21,300.-	-	-	21,300.-	
	- F - 3 / 6 CAP 9,000 BTUH	1	ชุด	5,550.-	5,550.-	-	-	5,550.-	
	- F - 3 / 7 , 8 CAP 18,000 BTUH (ผู้ป่วยติดเตียง)	2	ชุด	250,000.-	500,000.-	-	-	500,000.-	
	- F - 3 / 9 TO 11 CAP 12,000 BTUH	3	ชุด	5,550.-	16,650.-	-	-	16,650.-	
	- F - 3 / 12 CAP 18,000 BTUH	1	ชุด	6,150.-	6,150.-	-	-	6,150.-	
	- F - 3 / 13 TO 17 CAP 12,000 BTUH	5	ชุด	5,550.-	27,750.-	-	-	27,750.-	
	- F - 3 / 18 , 19 CAP 36,000 BTUH	2	ชุด	10,650.-	21,300.-	-	-	21,300.-	
	- F - 3 / 20 CAP 24,000 BTUH	1	ชุด	7,500.-	7,500.-	-	-	7,500.-	
	- F - 3 / 21 , 22 CAP 18,000 BTUH	2	ชุด	6,150.-	12,300.-	-	-	12,300.-	
	รวม				1,101,200.-		0.-		
	รวมเงินหน้า							1,101,200	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)</b>								
	เครื่องส่งลมเย็น (AIR HANDLING & FAN COIL UNIT) ต่อ								
	- F - 3 / 23 CAP 24,000 BTUH	1	ชุด	7,500.-	7,500.-	-	-	7,500.-	
	- F - 3 / 24 , 25 CAP 48,000 BTUH	2	ชุด	13,575.-	27,150.-	-	-	27,150.-	
	- F - 3 / 26 CAP 9,000 BTUH	1	ชุด	5,550.-	5,550.-	-	-	5,550.-	
	- F - 3 / 27 , 28 CAP 18,000 BTUH (ผู้ป่วยติดเตียง)	2	ชุด	250,000.-	500,000.-	-	-	500,000.-	
	- F - 3 / 29 TO 36 CAP 12,000 BTUH	8	ชุด	5,550.-	44,400.-	-	-	44,400.-	
	- F - 3 / 37 , 38 CAP 36,000 BTUH	2	ชุด	10,650.-	21,300.-	-	-	21,300.-	
	- OAU - 3 / 1 CAP 48,000 BTUH	1	ชุด	74,625.-	74,625.-	-	-	74,625.-	
	- OAU - 3 / 2 CAP 108,000 BTUH	1	ชุด	86,400.-	86,400.-	-	-	86,400.-	
	- OAU - 3 / 3 CAP 90,000 BTUH	1	ชุด	86,400.-	86,400.-	-	-	86,400.-	
	- OAU - 3 / 4 CAP 72,000 BTUH	1	ชุด	80,100.-	80,100.-	-	-	80,100.-	
	- OAU - 3 / 5 CAP 102,000 BTUH	1	ชุด	86,400.-	86,400.-	-	-	86,400.-	
	- OAU - 3 / 6 CAP 90,000 BTUH	1	ชุด	86,400.-	86,400.-	-	-	86,400.-	
	- F - 4 / 1 CAP 18,000 BTUH	1	ชุด	6,150.-	6,150.-	-	-	6,150.-	
	- F - 4 / 2 CAP 12,000 BTUH	1	ชุด	5,550.-	5,550.-	-	-	5,550.-	
	- F - 4 / 3 CAP 9,000 BTUH	1	ชุด	5,550.-	5,550.-	-	-	5,550.-	
	- F - 4 / 4 , 5 CAP 36,000 BTUH	2	ชุด	10,650.-	21,300.-	-	-	21,300.-	
	- F - 4 / 6 TO 8 CAP 60,000 BTUH	3	ชุด	15,300.-	45,900.-	-	-	45,900.-	
	รวม				1,190,675.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							1,190,675	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)</b>								
	เครื่องส่งลมเย็น (AIR HANDLING & FAN COIL UNIT) ต่อ								
	- F - 4 / 9 CAP 9,000 BTUH	1	ชุด	5,550.-	5,550.-	-	-	5,550.-	
	- F - 4 / 10 CAP 18,000 BTUH (ผู้ป่วยติดเตียง)	1	ชุด	250,000.-	250,000.-	-	-	250,000.-	
	- F - 4 / 11 CAP 24,000 BTUH (ผู้ป่วยติดเตียง)	1	ชุด	280,000.-	280,000.-	-	-	280,000.-	
	- F - 4 / 12 , 13 CAP 30,000 BTUH	2	ชุด	9,825.-	19,650.-	-	-	19,650.-	
	- F - 4 / 14 CAP 36,000 BTUH	1	ชุด	10,625.-	10,625.-	-	-	10,625.-	
	- F - 4 / 15 , 16 CAP 60,000 BTUH	2	ชุด	15,300.-	30,600.-	-	-	30,600.-	
	- F - 4 / 17 CAP 48,000 BTUH	1	ชุด	13,575.-	13,575.-	-	-	13,575.-	
	- F - 4 / 18 CAP 60,000 BTUH	1	ชุด	15,300.-	15,300.-	-	-	15,300.-	
	- F - 4 / 19 CAP 9,000 BTUH	1	ชุด	5,550.-	5,550.-	-	-	5,550.-	
	- F - 4 / 20 TO 22 CAP 18,000 BTUH (ผู้ป่วยติดเตียง)	3	ชุด	250,000.-	750,000.-	-	-	750,000.-	
	- OAU - 4 / 1 CAP 48,000 BTUH	1	ชุด	13,575.-	13,575.-	-	-	13,575.-	
	- OAU - 4 / 2 CAP 96,000 BTUH	1	ชุด	86,400.-	86,400.-	-	-	86,400.-	
	- OAU - 4 / 3 CAP 90,000 BTUH	1	ชุด	86,400.-	86,400.-	-	-	86,400.-	
	- OAU - 4 / 4 CAP 108,000 BTUH	1	ชุด	86,400.-	86,400.-	-	-	86,400.-	
	- OAU - 4 / 5 , 6 CAP 66,000 BTUH	2	ชุด	80,100.-	160,200.-	-	-	160,200.-	
	- F - 5 / 1 CAP 42,000 BTUH	1	ชุด	12,225.-	12,225.-	-	-	12,225.-	
	- F - 5 / 2 CAP 12,000 BTUH	1	ชุด	5,550.-	5,550.-	-	-	5,550.-	
	รวม				1,831,600.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							1,831,600	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)</b>								
	เครื่องส่งลมเย็น (AIR HANDLING & FAN COIL UNIT) ต่อ								
	- F - 5 / 3 CAP 18,000 BTUH	1	ชุด	6,150.-	6,150.-	-	-	6,150.-	
	- F - 5 / 4 CAP 12,000 BTUH	1	ชุด	5,550.-	5,550.-	-	-	5,550.-	
	- F - 5 / 5 CAP 9,000 BTUH	1	ชุด	5,550.-	5,550.-	-	-	5,550.-	
	- F - 5 / 6 CAP 12,000 BTUH	1	ชุด	5,550.-	5,550.-	-	-	5,550.-	
	- F - 5 / 7 CAP 18,000 BTUH	1	ชุด	6,150.-	6,150.-	-	-	6,150.-	
	- F - 4 BR / 1 CAP 42,000 BTUH	3	ชุด	12,225.-	36,675.-	-	-	36,675.-	
	- F - 2 BR / 1 CAP 18,000 BTUH	6	ชุด	6,150.-	36,900.-	-	-	36,900.-	
	- F - 1 / 1 CAP 18,000 BTUH (ผู้ป่วยติดเตียง)	6	ชุด	250,000.-	1,500,000.-	-	-	1,500,000.-	
	- OAU - 5 / 1 CAP 48,000 BTUH	1	ชุด	74,625.-	74,625.-	-	-	74,625.-	
	- OAU - 5 / 2 , 3 CAP 72,000 BTUH	2	ชุด	80,100.-	160,200.-	-	-	160,200.-	
	- OAU - 5 / 4 TO 8 CAP 48,000 BTUH	5	ชุด	74,625.-	373,125.-	-	-	373,125.-	
	- F - 6 / 1 CAP 42,000 BTUH	1	ชุด	12,225.-	12,225.-	-	-	12,225.-	
	- F - 6 / 2 CAP 12,000 BTUH	1	ชุด	5,550.-	5,550.-	-	-	5,550.-	
	- F - 6 / 3 CAP 18,000 BTUH	1	ชุด	6,150.-	6,150.-	-	-	6,150.-	
	- F - 6 / 4 CAP 12,000 BTUH	1	ชุด	5,550.-	5,550.-	-	-	5,550.-	
	- F - 6 / 5 CAP 9,000 BTUH	1	ชุด	5,550.-	5,550.-	-	-	5,550.-	
	- F - 6 / 6 CAP 12,000 BTUH	1	ชุด	5,550.-	5,550.-	-	-	5,550.-	
	รวม				2,251,050.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							2,251,050	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)</b>								
	เครื่องส่งลมเย็น (AIR HANDLING & FAN COIL UNIT) ต่อ								
	- F - 6 / 7 CAP 18,000 BTUH	1	ชุด	6,150.-	6,150.-	-	-	6,150.-	
	- F - 4 BR / 1 CAP 42,000 BTUH	3	ชุด	12,225.-	36,675.-	-	-	36,675.-	
	- F - 2 BR / 1 CAP 18,000 BTUH	6	ชุด	6,150.-	36,900.-	-	-	36,900.-	
	- F - 1 / 1 CAP 18,000 BTUH (ผู้ป่วยติดเตียง)	6	ชุด	250,000.-	1,500,000.-	-	-	1,500,000.-	
	- OAU - 6 / 1 CAP 48,000 BTUH	1	ชุด	74,625.-	74,625.-	-	-	74,625.-	
	- OAU - 6 / 2 , 3 CAP 72,000 BTUH	2	ชุด	80,100.-	160,200.-	-	-	160,200.-	
	- OAU - 6 / 4 TO 8 CAP 48,000 BTUH	5	ชุด	74,625.-	373,125.-	-	-	373,125.-	
	- F - 7 / 1 CAP 42,000 BTUH	1	ชุด	12,225.-	12,225.-	-	-	12,225.-	
	- F - 7 / 2 CAP 12,000 BTUH	1	ชุด	5,550.-	5,550.-	-	-	5,550.-	
	- F - 7 / 3 CAP 18,000 BTUH	1	ชุด	6,150.-	6,150.-	-	-	6,150.-	
	- F - 7 / 4 CAP 12,000 BTUH	1	ชุด	5,550.-	5,550.-	-	-	5,550.-	
	- F - 7 / 5 CAP 9,000 BTUH	1	ชุด	5,550.-	5,550.-	-	-	5,550.-	
	- F - 7 / 6 CAP 12,000 BTUH	1	ชุด	5,550.-	5,550.-	-	-	5,550.-	
	- F - 7 / 7 TO 12 CAP 30,000 BTUH	6	ชุด	9,825.-	58,950.-	-	-	58,950.-	
	- F - 4BR / 1 CAP 42,000 BTUH	4	ชุด	12,225.-	48,900.-	-	-	48,900.-	
	- F - S2BR / 1 CAP 18,000 BTUH	6	ชุด	6,150.-	36,900.-	-	-	36,900.-	
	- OAU - 7 / 1 CAP 60,000 BTUH	1	ชุด	74,850.-	74,850.-	-	-	74,850.-	
	รวม				2,447,850.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							2,447,850	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)</b>								
	เครื่องส่งลมเย็น (AIR HANDLING & FAN COIL UNIT) ต่อ								
	- OAU - 7 / 2 CAP 102,000 BTUH	1	ชุด	86,400.-	86,400.-	-	-	86,400.-	
	- OAU - 7 / 3 CAP 72,000 BTUH	1	ชุด	80,100.-	80,100.-	-	-	80,100.-	
	- OAU - 7 / 4 CAP 84,000 BTUH	1	ชุด	80,100.-	80,100.-	-	-	80,100.-	
	- F - 8 / 1 CAP 42,000 BTUH	1	ชุด	12,225.-	12,225.-	-	-	12,225.-	
	- F - 8 / 2 CAP 12,000 BTUH	1	ชุด	5,550.-	5,550.-	-	-	5,550.-	
	- F - 8 / 3 CAP 18,000 BTUH	1	ชุด	6,150.-	6,150.-	-	-	6,150.-	
	- F - 8 / 4 CAP 12,000 BTUH	1	ชุด	5,550.-	5,550.-	-	-	5,550.-	
	- F - 8 / 5 CAP 9,000 BTUH	1	ชุด	5,550.-	5,550.-	-	-	5,550.-	
	- F - 8 / 6 CAP 12,000 BTUH	1	ชุด	5,550.-	5,550.-	-	-	5,550.-	
	- F - VIP / 1 CAP 18,000 BTUH	20	ชุด	6,150.-	123,000.-	-	-	123,000.-	
	- OAU - 8 / 1 CAP 60,000 BTUH	1	ชุด	74,850.-	74,850.-	-	-	74,850.-	
	- OAU - 8 / 2 , 3 CAP 90,000 BTUH	2	ชุด	86,400.-	172,800.-	-	-	172,800.-	
	- OAU - 8 / 4 CAP 108,000 BTUH	1	ชุด	86,400.-	86,400.-	-	-	86,400.-	
	- F - 9 / 1 CAP 42,000 BTUH	1	ชุด	12,225.-	12,225.-	-	-	12,225.-	
	- F - 9 / 2 CAP 12,000 BTUH	1	ชุด	5,550.-	5,550.-	-	-	5,550.-	
	- F - 9 / 3 CAP 18,000 BTUH	1	ชุด	6,150.-	6,150.-	-	-	6,150.-	
	- F - 9 / 4 CAP 12,000 BTUH	1	ชุด	5,550.-	5,550.-	-	-	5,550.-	
	รวม				773,700.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							773,700	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)</b>								
	เครื่องส่งลมเย็น (AIR HANDLING & FAN COIL UNIT) ต่อ								
	- F - 9 / 5 CAP 9,000 BTUH	1	ชุด	5,550.-	5,550.-	-	-	5,550.-	
	- F - 9 / 6 CAP 12,000 BTUH	1	ชุด	5,550.-	5,550.-	-	-	5,550.-	
	- F - VIP / 1 CAP 18,000 BTUH	20	ชุด	6,150.-	123,000.-	-	-	123,000.-	
	- OAU - 9 / 1 CAP 60,000 BTUH	1	ชุด	74,850.-	74,850.-	-	-	74,850.-	
	- OAU - 9 / 2 , 3 CAP 90,000 BTUH	2	ชุด	86,400.-	172,800.-	-	-	172,800.-	
	- OAU - 9 / 4 CAP 108,000 BTUH	1	ชุด	86,400.-	86,400.-	-	-	86,400.-	
	- F - 10 / 1 CAP 42,000 BTUH	1	ชุด	12,225.-	12,225.-	-	-	12,225.-	
	- F - 10 / 2 CAP 12,000 BTUH	1	ชุด	5,550.-	5,550.-	-	-	5,550.-	
	- F - 10 / 3 CAP 18,000 BTUH	1	ชุด	6,150.-	6,150.-	-	-	6,150.-	
	- F - 10 / 4 CAP 12,000 BTUH	1	ชุด	5,550.-	5,550.-	-	-	5,550.-	
	- F - 10 / 5 CAP 9,000 BTUH	1	ชุด	5,550.-	5,550.-	-	-	5,550.-	
	- F - 10 / 6 CAP 12,000 BTUH	1	ชุด	5,550.-	5,550.-	-	-	5,550.-	
	- F - VVIP / 1 CAP 18,000 BTUH	10	ชุด	6,150.-	61,500.-	-	-	61,500.-	
	- F - VVIP / 2 CAP 18,000 BTUH	10	ชุด	6,150.-	61,500.-	-	-	61,500.-	
	- OAU - 10 / 1 CAP 60,000 BTUH	1	ชุด	74,850.-	74,850.-	-	-	74,850.-	
	- OAU - 10 / 2 , 3 CAP 90,000 BTUH	2	ชุด	86,400.-	172,800.-	-	-	172,800.-	
	- OAU - 10 / 4 CAP 108,000 BTUH	1	ชุด	86,400.-	86,400.-	-	-	86,400.-	
	รวม				965,775.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							965,775	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)</b>								
	เครื่องส่งลมเย็น (AIR HANDLING & FAN COIL UNIT) ต่อ								
	- F - 11 / 1 CAP 42,000 BTUH	1	ชุด	6,150.-	6,150.-	-	-	6,150.-	
	- F - 11 / 2 CAP 12,000 BTUH	1	ชุด	5,550.-	5,550.-	-	-	5,550.-	
	- F - 11 / 3 CAP 18,000 BTUH	1	ชุด	6,150.-	6,150.-	-	-	6,150.-	
	- F - 11 / 4 CAP 12,000 BTUH	1	ชุด	5,550.-	5,550.-	-	-	5,550.-	
	- F - 11 / 5 CAP 9,000 BTUH	1	ชุด	5,550.-	5,550.-	-	-	5,550.-	
	- F - 11 / 6 CAP 12,000 BTUH	1	ชุด	5,550.-	5,550.-	-	-	5,550.-	
	- F - 110 / 7 , 8 CAP 84,000 BTUH	2	ชุด	26,625.-	53,250.-	-	-	53,250.-	
	- F - 11 / 9 TO 14 CAP 12,000 BTUH	6	ชุด	5,550.-	33,300.-	-	-	33,300.-	
	- F - 4BR / 1 CAP 18,000 BTUH	2	ชุด	6,150.-	12,300.-	-	-	12,300.-	
	- F - 1BR / 1 CAP 18,000 BTUH	6	ชุด	6,150.-	36,900.-	-	-	36,900.-	
	- F - P / 1 CAP 18,000 BTUH	2	ชุด	6,150.-	12,300.-	-	-	12,300.-	
	- OAU - 11 / 1 CAP 48,000 BTUH	1	ชุด	74,625.-	74,625.-	-	-	74,625.-	
	- OAU - 11 / 2 , 3 CAP 78,000 BTUH	2	ชุด	80,100.-	160,200.-	-	-	160,200.-	
	- OAU - 11 / 4 CAP 84,000 BTUH	1	ชุด	80,100.-	80,100.-	-	-	80,100.-	
	- F - 12 / 1 TO 3 CAP 48,000 BTUH	3	ชุด	13,575.-	40,725.-	-	-	40,725.-	
	- F - 12 / 4 TO 7 CAP 36,000 BTUH	4	ชุด	10,650.-	42,600.-	-	-	42,600.-	
	- F - 12 / 8 CAP 30,000 BTUH	1	ชุด	9,825.-	9,825.-	-	-	9,825.-	
	รวม				590,625.-				
	รวมเงินหน้านี้							590,625.-	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)</b>								
	เครื่องส่งลมเย็น (AIR HANDLING & FAN COIL UNIT) ต่อ								
	- F - 12 / 9 CAP 24,000 BTUH	1	ชุด	7,500.-	7,500.-	-	-	7,500.-	
	- F - 12 / 10 CAP 60,000 BTUH	1	ชุด	15,300.-	15,300.-	-	-	15,300.-	
	- F - 12 / 11 , 12 CAP 48,000 BTUH	2	ชุด	13,575.-	27,150.-	-	-	27,150.-	
	- F - D / 1 CAP 18,000 BTUH	8	ชุด	6,150.-	49,200.-	-	-	49,200.-	
	- F - D / 2 CAP 18,000 BTUH	1	ชุด	6,150.-	6,150.-	-	-	6,150.-	
	- OAU - 12 / 1 CAP 72,000 BTUH	1	ชุด	80,100.-	80,100.-	-	-	80,100.-	
	- OAU - 12 / 2 , 3 CAP 60,000 BTUH	2	ชุด	74,850.-	149,700.-	-	-	149,700.-	
	- F - 13 / 1 , 2 , 3 CAP 18,000 BTUH	3	ชุด	6,150.-	18,450.-	-	-	18,450.-	
	- A - ME - 1 CAP 144,000 BTUH	1	ชุด	135,000.-	135,000.-	-	-	135,000.-	
	- A - ME - 2 TO 4 CAP 120,000 BTUH	3	ชุด	118,000.-	354,000.-	-	-	354,000.-	
	- A - ME - 5 CAP 144,000 BTUH	1	ชุด	135,000.-	135,000.-	-	-	135,000.-	
	- A - ME - 6 CAP 228,000 BTUH	1	ชุด	215,000.-	215,000.-	-	-	215,000.-	
	- F - ME / 1 , 2 CAP 30,000 BTUH	2	ชุด	9,825.-	19,650.-	-	-	19,650.-	
	- F - ME / 3 CAP 12,000 BTUH	1	ชุด	5,550.-	5,550.-	-	-	5,550.-	
	- OAU - ME / 1 CAP 108,000 BTUH	1	ชุด	86,400.-	86,400.-	-	-	86,400.-	
	- OAU - ME / 2 CAP 72,000 BTUH	1	ชุด	80,100.-	80,100.-	-	-	80,100.-	
	- OAU - ME / 3 CAP 24,000 BTUH	1	ชุด	60,000.-	60,000.-	-	-	60,000.-	
	รวม				1,444,250.-				
	รวมเงินหน้านี้							1,444,250.-	



## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)</b>								
	พัดลมระบายอากาศ (VENTILATION FAN) ต่อ								
	- EF - 1 / 15 , 16 CAP75 CFM, CM	2	ชุด	5,141.-	10,282.-	-	-	10,282.-	
	- EF - 2 / 1 CAP75 CFM, CM	1	ชุด	6,426.-	6,426.-	-	-	6,426.-	
	- EF - 2 / 2 CAP 1,700 CFM, CFS	1	ชุด	23,793.-	23,793.-	-	-	23,793.-	
	- EF - 2 / 3 CAP 2,100 CFM, CFS	1	ชุด	23,793.-	23,793.-	-	-	23,793.-	
	- EF - 2 / 4 CAP 600 CFM, CS	1	ชุด	10,227.-	10,227.-	-	-	10,227.-	
	- EF - 2 / 5 TO 9 CAP 50 CFM, CM	5	ชุด	3,220.-	16,100.-	-	-	16,100.-	
	- EF - 2 / 10 CAP325 CFM, CCBS	1	ชุด	24,689.-	24,689.-	-	-	24,689.-	
	- EF - 2 / 11 CAP50 CFM, CM	1	ชุด	3,220.-	3,220.-	-	-	3,220.-	
	- EF - 2 / 12 CAP25 CFM, CM	1	ชุด	2,793.-	2,793.-	-	-	2,793.-	
	- EF - 2 / 13 CAP50 CFM, CM	1	ชุด	3,220.-	3,220.-	-	-	3,220.-	
	- EF - 2 / 14 CAP150 CFM, CM	1	ชุด	6,426.-	6,426.-	-	-	6,426.-	
	- EF - 2 / 15 , 16 CAP800 CFM, CFS	2	ชุด	16,800.-	33,600.-	-	-	33,600.-	
	- EF - 2 / 17 TO 19 CAP25 CFM, CM	3	ชุด	2,793.-	8,379.-	-	-	8,379.-	
	- EF - 2 / 20 CAP100 CFM, CM	1	ชุด	4,767.-	4,767.-	-	-	4,767.-	
	- EF - 2 / 21 TO 24 CAP50 CFM, CM	4	ชุด	3,220.-	12,880.-	-	-	12,880.-	
	- EF - 2 / 25 CAP75 CFM, CM	1	ชุด	3,640.-	3,640.-	-	-	3,640.-	
	- EF - 3 / 1 CAP75 CFM, CM	1	ชุด	4,767.-	4,767.-	-	-	4,767.-	
	รวม				199,002.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							199,002	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)</b>								
	พัดลมระบายอากาศ (VENTILATION FAN) ต่อ								
	- EF - 3 / 2 TO 5 CAP50 CFM, CM	4	ชุด	4,767.-	19,068.-	-	-	19,068.-	
	- EF - 3 / 6 TO 8 CAP25 CFM, CM	3	ชุด	4,767.-	14,301.-	-	-	14,301.-	
	- EF - 3 / 9 TO 11 CAP100 CFM, CM	3	ชุด	6,426.-	19,278.-	-	-	19,278.-	
	- EF - 3 / 12 CAP25 CFM, CM	1	ชุด	4,767.-	4,767.-	-	-	4,767.-	
	- EF - 3 / 13 CAP200 CFM, CS	1	ชุด	5,684.-	5,684.-	-	-	5,684.-	
	- EF - 3 / 14 CAP300 CFM, CCBS	1	ชุด	24,689.-	24,689.-	-	-	24,689.-	
	- EF - 3 / 15 , 16 CAP705 CFM, CCBS	2	ชุด	24,689.-	49,378.-	-	-	49,378.-	
	- EF - 3 / 17 TO 20 CAP25 CFM, CM	4	ชุด	4,767.-	19,068.-	-	-	19,068.-	
	- EF - 3 / 21 CAP75 CFM, CM	1	ชุด	4,767.-	4,767.-	-	-	4,767.-	
	- EF - 3 / 22 TO 29 CAP25 CFM, CM	8	ชุด	4,767.-	38,136.-	-	-	38,136.-	
	- EF - 3 / 30 CAP200 CFM, CS	1	ชุด	5,684.-	5,684.-	-	-	5,684.-	
	- EF - 3 / 31 CAP300 CFM, CCBS	1	ชุด	24,689.-	24,689.-	-	-	24,689.-	
	- EF - 3 / 32 , 33 CAP705 CFM, CCBS	2	ชุด	24,689.-	49,378.-	-	-	49,378.-	
	- EF - 3 / 34 TO 37 CAP25 CFM, CM	4	ชุด	4,767.-	19,068.-	-	-	19,068.-	
	- EF - 3 / 38 CAP50 CFM, CM	1	ชุด	4,767.-	4,767.-	-	-	4,767.-	
	- EF - 3 / 39 TO 50 CAP25 CFM, CM	12	ชุด	4,767.-	57,204.-	-	-	57,204.-	
	- EF - 3 / 51 TO 54 CAP100 CFM, CM	4	ชุด	6,426.-	25,704.-	-	-	25,704.-	
	รวม				385,630.-		0.-		
	รวมเงินหน้า							385,630	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)</b>								
	พัดลมระบายอากาศ (VENTILATION FAN) ต่อ								
	- EF - 4 / 1 CAP75 CFM, CM	1	ชุด	4,767.-	4,767.-	-	-	4,767.-	
	- EF - 4 / 2 TO 6 CAP50 CFM, CM	5	ชุด	4,767.-	23,835.-	-	-	23,835.-	
	- EF - 4 / 7 TO 9 CAP25 CFM, CM	3	ชุด	4,767.-	14,301.-	-	-	14,301.-	
	- EF - 4 / 10 TO 12 CAP100 CFM, CM	3	ชุด	6,426.-	19,278.-	-	-	19,278.-	
	- EF - 4 / 13 TO 17 CAP25 CFM, CM	5	ชุด	4,767.-	23,835.-	-	-	23,835.-	
	- EF - 4 / 18 CAP125 CFM, CM	1	ชุด	6,426.-	6,426.-	-	-	6,426.-	
	- EF - 4 / 19 , 20 CAP705 CFM, CCBS	2	ชุด	24,689.-	49,378.-	-	-	49,378.-	
	- EF - 4 / 21 TO 24 CAP25 CFM, CM	4	ชุด	4,767.-	19,068.-	-	-	19,068.-	
	- EF - 4 / 25 CAP100 CFM, CM	1	ชุด	4,767.-	4,767.-	-	-	4,767.-	
	- EF - 4 / 26 , 27 , 31 CAP705 CFM, CCBS	3	ชุด	24,689.-	74,067.-	-	-	74,067.-	
	- EF - 4 / 28 TO 30 CAP50 CFM, CM	3	ชุด	4,767.-	14,301.-	-	-	14,301.-	
	- EF - 5 / 1 CAP75 CFM, CM	1	ชุด	4,767.-	4,767.-	-	-	4,767.-	
	- EF - 5 / 2 , 3 CAP25 CFM, CM	2	ชุด	4,767.-	9,534.-	-	-	9,534.-	
	- EF - 5 / 4 CAP75 CFM, CM	1	ชุด	4,767.-	4,767.-	-	-	4,767.-	
	- EF - 5 / 5 CAP25 CFM, CM	1	ชุด	4,767.-	4,767.-	-	-	4,767.-	
	- EF - 5 / 6 TO 8 CAP50 CFM, CM	3	ชุด	4,767.-	14,301.-	-	-	14,301.-	
	- EF - 5 / 9 CAP100 CFM, CM	1	ชุด	6,426.-	6,426.-	-	-	6,426.-	
	รวม				298,585.-		0.-		
	รวมเงินหน้า							298,585	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)</b>								
	พัดลมระบายอากาศ (VENTILATION FAN) ต่อ								
	- EF - 5 / 10 , 11 CAP25 CFM, CM	2	ชุด	4,767.-	9,534.-	-	-	9,534.-	
	- EF - 5 / 12 CAP50 CFM, CM	1	ชุด	4,767.-	4,767.-	-	-	4,767.-	
	- EF - 5 / 13 TO 15 CAP25 CFM, CM	3	ชุด	4,767.-	14,301.-	-	-	14,301.-	
	- EF - 5 / 16 CAP50 CFM, CM	1	ชุด	4,767.-	4,767.-	-	-	4,767.-	
	- EF - 5 / 17 CAP500 CFM, CS	1	ชุด	10,227.-	10,227.-	-	-	10,227.-	
	- EF - 5 / 18 CAP250 CFM, CS	1	ชุด	5,684.-	5,684.-	-	-	5,684.-	
	- EF - 5 / 19 CAP705 CFM, CCBS	1	ชุด	24,689.-	24,689.-	-	-	24,689.-	
	- EF - 4BR / 1 CAP100 CFM, CM	3	ชุด	6,426.-	19,278.-	-	-	19,278.-	
	- EF - 2BR / 1 CAP75 CFM, CM	6	ชุด	4,767.-	28,602.-	-	-	28,602.-	
	- EF - 1 / 1 CAP705 CFM, CCBS	6	ชุด	24,689.-	148,134.-	-	-	148,134.-	
	- EF - 6 / 1 CAP75 CFM, CM	1	ชุด	4,767.-	4,767.-	-	-	4,767.-	
	- EF - 6 / 2 , 3 CAP25 CFM, CM	2	ชุด	4,767.-	9,534.-	-	-	9,534.-	
	- EF - 6 / 4 CAP75 CFM, CM	1	ชุด	4,767.-	4,767.-	-	-	4,767.-	
	- EF - 6 / 5 CAP25 CFM, CM	1	ชุด	4,767.-	4,767.-	-	-	4,767.-	
	- EF - 6 / 6 TO 8 CAP50 CFM, CM	3	ชุด	4,767.-	14,301.-	-	-	14,301.-	
	- EF - 6 / 9 CAP100 CFM, CM	1	ชุด	6,426.-	6,426.-	-	-	6,426.-	
	- EF - 6 / 10 , 11 CAP25 CFM, CM	2	ชุด	4,767.-	9,534.-	-	-	9,534.-	
	รวม				324,079.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							324,079	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)</b>								
	พัดลมระบายอากาศ (VENTILATION FAN) ต่อ								
	- EF - 6 / 12 CAP50 CFM, CM	1	ชุด	4,767.-	4,767.-	-	-	4,767.-	
	- EF - 6 / 13 TO 15 CAP25 CFM, CM	3	ชุด	4,767.-	14,301.-	-	-	14,301.-	
	- EF - 6 / 16 CAP50 CFM, CM	1	ชุด	4,767.-	4,767.-	-	-	4,767.-	
	- EF - 6 / 17 CAP500 CFM, CS	1	ชุด	10,227.-	10,227.-	-	-	10,227.-	
	- EF - 6 / 18 CAP250 CFM, CS	1	ชุด	5,684.-	5,684.-	-	-	5,684.-	
	- EF - 6 / 19 CAP705 CFM, CCBS	1	ชุด	24,689.-	24,689.-	-	-	24,689.-	
	- EF - 4BR / 1 CAP100 CFM, CM	3	ชุด	6,426.-	19,278.-	-	-	19,278.-	
	- EF - 2BR / 1 CAP75 CFM, CM	6	ชุด	4,767.-	28,602.-	-	-	28,602.-	
	- EF - 1 / 1 CAP705 CFM, CCBS	6	ชุด	24,689.-	148,134.-	-	-	148,134.-	
	- EF - 7 / 1 CAP75 CFM, CM	1	ชุด	4,767.-	4,767.-	-	-	4,767.-	
	- EF - 7 / 2 , 3 CAP25 CFM, CM	2	ชุด	4,767.-	9,534.-	-	-	9,534.-	
	- EF - 7 / 4 CAP50 CFM, CM	1	ชุด	4,767.-	4,767.-	-	-	4,767.-	
	- EF - 7 / 5 CAP25 CFM, CM	1	ชุด	4,767.-	4,767.-	-	-	4,767.-	
	- EF - 7 / 6 TO 8 CAP50 CFM, CM	3	ชุด	4,767.-	14,301.-	-	-	14,301.-	
	- EF - 7 / 9 CAP100 CFM, CM	1	ชุด	6,426.-	6,426.-	-	-	6,426.-	
	- EF - 7 / 10 , 11 CAP25 CFM, CM	2	ชุด	4,767.-	9,534.-	-	-	9,534.-	
	- EF - 7 / 12 , 13 CAP50 CFM, CM	2	ชุด	4,767.-	9,534.-	-	-	9,534.-	
	รวม				324,079.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							324,079	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)</b>								
	พัดลมระบายอากาศ (VENTILATION FAN) ต่อ								
	- EF - 7 / 14 CAP500 CFM, CS	1	ชุด	10,227.-	10,227.-	-	-	10,227.-	
	- EF - 7 / 15 CAP250 CFM, CS	1	ชุด	5,684.-	5,684.-	-	-	5,684.-	
	- EF - 7 / 16 TO 18 CAP100 CFM, CM	3	ชุด	6,426.-	19,278.-	-	-	19,278.-	
	- EF - 4BR / 1 CAP100 CFM, CM	4	ชุด	6,426.-	25,704.-	-	-	25,704.-	
	- EF - 2BR / 1 CAP75 CFM, CM	6	ชุด	4,767.-	28,602.-	-	-	28,602.-	
	- EF - 8 / 1 CAP75 CFM, CM	1	ชุด	4,767.-	4,767.-	-	-	4,767.-	
	- EF - 8 / 2 , 3 CAP25 CFM, CM	2	ชุด	4,767.-	9,534.-	-	-	9,534.-	
	- EF - 8 / 4 CAP50 CFM, CM	1	ชุด	4,767.-	4,767.-	-	-	4,767.-	
	- EF - 8 / 5 CAP25 CFM, CM	1	ชุด	4,767.-	4,767.-	-	-	4,767.-	
	- EF - 8 / 6 TO 8 CAP50 CFM, CM	3	ชุด	4,767.-	14,301.-	-	-	14,301.-	
	- EF - 8 / 9 CAP100 CFM, CM	1	ชุด	6,426.-	6,426.-	-	-	6,426.-	
	- EF - 8 / 10 , 11 CAP25 CFM, CM	2	ชุด	4,767.-	9,534.-	-	-	9,534.-	
	- EF - 8 / 12 , 13 CAP50 CFM, CM	2	ชุด	4,767.-	9,534.-	-	-	9,534.-	
	- EF - 8 / 14 CAP500 CFM, CS	1	ชุด	10,227.-	10,227.-	-	-	10,227.-	
	- EF - 8 / 15 CAP250 CFM, CS	1	ชุด	5,684.-	5,684.-	-	-	5,684.-	
	- EF - VIP / 1 CAP75 CFM, CM	20	ชุด	4,767.-	95,340.-	-	-	95,340.-	
	- EF - 9 / 1 CAP75 CFM, CM	1	ชุด	4,767.-	4,767.-	-	-	4,767.-	
	รวม				269,143.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							269,143	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)</b>								
	พัดลมระบายอากาศ (VENTILATION FAN) ต่อ								
	- EF - 9 / 2 , 3 CAP25 CFM, CM	2	ชุด	4,767.-	9,534.-	-	-	9,534.-	
	- EF - 9 / 4 CAP50 CFM, CM	1	ชุด	4,767.-	4,767.-	-	-	4,767.-	
	- EF - 9 / 5 CAP25 CFM, CM	1	ชุด	4,767.-	4,767.-	-	-	4,767.-	
	- EF - 9 / 6 TO 8 CAP50 CFM, CM	3	ชุด	4,767.-	14,301.-	-	-	14,301.-	
	- EF - 9 / 9 CAP100 CFM, CM	1	ชุด	6,426.-	6,426.-	-	-	6,426.-	
	- EF - 9 / 10 , 11 CAP25 CFM, CM	2	ชุด	4,767.-	9,534.-	-	-	9,534.-	
	- EF - 9 / 12 , 13 CAP50 CFM, CM	2	ชุด	4,767.-	9,534.-	-	-	9,534.-	
	- EF - 9 / 14 CAP500 CFM, CS	1	ชุด	10,227.-	10,227.-	-	-	10,227.-	
	- EF - 9 / 15 CAP250 CFM, CS	1	ชุด	5,684.-	5,684.-	-	-	5,684.-	
	- EF - VIP / 1 CAP50 CFM, CM	20	ชุด	4,767.-	95,340.-	-	-	95,340.-	
	- EF - 10 / 1 CAP75 CFM, CM	1	ชุด	4,767.-	4,767.-	-	-	4,767.-	
	- EF - 10 / 2 , 3 CAP25 CFM, CM	2	ชุด	4,767.-	9,534.-	-	-	9,534.-	
	- EF - 10 / 4 CAP50 CFM, CM	1	ชุด	4,767.-	4,767.-	-	-	4,767.-	
	- EF - 10 / 5 CAP25 CFM, CM	1	ชุด	4,767.-	4,767.-	-	-	4,767.-	
	- EF - 10 / 6 TO 8 CAP50 CFM, CM	3	ชุด	4,767.-	14,301.-	-	-	14,301.-	
	- EF - 10 / 9 CAP100 CFM, CM	1	ชุด	6,426.-	6,426.-	-	-	6,426.-	
	- EF - 10 / 10 , 11 CAP25 CFM, CM	2	ชุด	4,767.-	9,534.-	-	-	9,534.-	
	รวม				224,210.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							224,210	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)</b>								
	พัดลมระบายอากาศ (VENTILATION FAN) ต่อ								
	- EF - 10 / 12 , 13 CAP50 CFM, CM	2	ชุด	4,767.-	9,534.-	-	-	9,534.-	
	- EF - 10 / 14 CAP500 CFM, CS	1	ชุด	10,227.-	10,227.-	-	-	10,227.-	
	- EF - 10 / 15 CAP250 CFM, CS	1	ชุด	5,684.-	5,684.-	-	-	5,684.-	
	- EF - V VIP / 1 CAP75 CFM, CM	10	ชุด	4,767.-	47,670.-	-	-	47,670.-	
	- EF - VVIP / 2 CAP75 CFM, CM	10	ชุด	4,767.-	47,670.-	-	-	47,670.-	
	- EF - 11 / 1 CAP75 CFM, CM	1	ชุด	4,767.-	4,767.-	-	-	4,767.-	
	- EF - 11 / 2 , 3 CAP25 CFM, CM	2	ชุด	4,767.-	9,534.-	-	-	9,534.-	
	- EF - 11 / 4 CAP50 CFM, CM	1	ชุด	4,767.-	4,767.-	-	-	4,767.-	
	- EF - 11 / 5 CAP25 CFM, CM	1	ชุด	4,767.-	4,767.-	-	-	4,767.-	
	- EF - 11 / 6 TO 8 CAP50 CFM, CM	3	ชุด	4,767.-	14,301.-	-	-	14,301.-	
	- EF - 11 / 9 CAP100 CFM, CM	1	ชุด	6,426.-	6,426.-	-	-	6,426.-	
	- EF - 11 / 10 , 11 CAP25 CFM, CM	2	ชุด	4,767.-	9,534.-	-	-	9,534.-	
	- EF - 11 / 12 , 13 CAP50 CFM, CM	2	ชุด	4,767.-	9,534.-	-	-	9,534.-	
	- EF - 11 / 14 CAP500 CFM, CS	1	ชุด	10,227.-	10,227.-	-	-	10,227.-	
	- EF - 11 / 15 CAP100 CFM, CM	1	ชุด	6,426.-	6,426.-	-	-	6,426.-	
	- EF - 11 / 16 CAP50 CFM, CM	1	ชุด	4,767.-	4,767.-	-	-	4,767.-	
	- EF - 11 / 17 TO 22 CAP25 CFM, CM	6	ชุด	4,767.-	28,602.-	-	-	28,602.-	
	รวม				234,437.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							234,437	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)</b>								
	พัดลมระบายอากาศ (VENTILATION FAN) ต่อ								
	- EF - 4BR / 1 CAP50 CFM, CM	2	ชุด	4,767.-	9,534.-	-	-	9,534.-	
	- EF - P / 1 CAP75 CFM, CM	2	ชุด	4,767.-	9,534.-	-	-	9,534.-	
	- EF - VIP / 1 CAP50 CFM, CM	6	ชุด	4,767.-	28,602.-	-	-	28,602.-	
	- EF - 12 / 1 CAP75 CFM, CM	1	ชุด	4,767.-	4,767.-	-	-	4,767.-	
	- EF - 12 / 2 CAP350 CFM, CM	1	ชุด	9,534.-	9,534.-	-	-	9,534.-	
	- EF - 12 / 3 CAP600 CFM, CM	1	ชุด	10,227.-	10,227.-	-	-	10,227.-	
	- EF - 12 / 4 TO 8 CAP100 CFM, CM	5	ชุด	6,426.-	32,130.-	-	-	32,130.-	
	- EF - 12 / 9 CAP50 CFM, CM	1	ชุด	4,767.-	4,767.-	-	-	4,767.-	
	- EF - 12 / 10 CAP75 CFM, CM	1	ชุด	4,767.-	4,767.-	-	-	4,767.-	
	- EF - 12 / 11 CAP50 CFM, CM	1	ชุด	4,767.-	4,767.-	-	-	4,767.-	
	- EF - 12 / 12 CAP100 CFM, CM	1	ชุด	6,426.-	6,426.-	-	-	6,426.-	
	- EF - D2 / 1 CAP50 CFM, CM	8	ชุด	4,767.-	38,136.-	-	-	38,136.-	
	- EF - 13 / 1 CAP50 CFM, CM	1	ชุด	4,767.-	4,767.-	-	-	4,767.-	
	- EF - 13 / 2 CAP75 CFM, CM	1	ชุด	4,767.-	4,767.-	-	-	4,767.-	
	- EF - 13 / 3 CAP400 CFM, CM	1	ชุด	7,322.-	7,322.-	-	-	7,322.-	
	- EF - 13 / 4 CAP600 CFM, CM	1	ชุด	10,227.-	10,227.-	-	-	10,227.-	
	- EF - 13 / 5 TO 10 CAP50 CFM, CM	1	ชุด	4,767.-	4,767.-	-	-	4,767.-	
	รวม				195,041.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							195,041	



## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร			
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.		แบบเลขที่	รหัสโครงการ A1706 - PKWH
สถานที่	กรุงเทพมหานคร		หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator Set)</b>								
	- Generator 800 kVA	1	ชุด	4,500,000.-	4,500,000.-	100,000.-	100,000.-	4,600,000.-	
	- Generator Control Panel								
	- ACB Fixed Type 3P 1,400AT/1,600AF = 1 ชุด								
	- ACB Fixed Type 3P 1,000AT/1,000AF = 1 ชุด								
	- MCCB 3P 800AT/800AF = 1 ชุด	1	ชุด	432,000.-	432,000.-	15,000.-	15,000.-	447,000.-	
	- Digital Meter (For Main) = 1 ชุด								
	- อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering) = 1 ชุด								
	- ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ(Cubicle w/Busbar & Acc.) = 1 งาน								
	- Air Inlet/Outlet Sound Attenuator	1	เหมา	320,000.-	320,000.-	30,000.-	30,000.-	350,000.-	
	- Sound Proff Wall	180	ตร.ม.	1,650.-	297,000.-	350.-	63,000.-	360,000.-	
	- Day Tank & Accessories	1	ชุด	80,000.-	80,000.-	20,000.-	20,000.-	100,000.-	
	- Concrete Foundation	1	เหมา	25,000.-	25,000.-	10,000.-	10,000.-	35,000.-	
	<b>ระบบเครื่องจ่ายไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS)</b>								
	- UPS 300 kVA., 0.99PF. Battery 15 Minutes Back Up Times								
	w/System Monitoring Battery	2	ชุด	4,150,000.-	8,300,000.-	30,000.-	60,000.-	8,360,000.-	
	- Concrete Foundation	1	เหมา	25,000.-	25,000.-	10,000.-	10,000.-	35,000.-	
	รวม				13,979,000.-		308,000.-		
	รวมเงินหน้า							14,287,000	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.	แบบเลขที่	รหัสโครงการ A1706 - PKWH
สถานที่	กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานโสตทัศนูปกรณ์</b>								
	งานโสตทัศนูปกรณ์ ชั้นที่ 2								
	<b>ระบบเสียง</b>								
	- ไมโครโฟนประชุมแบบดิจิตอล	11	ชุด	15,300.-	168,300.-	-	-	168,300.-	
	- เครื่องควบคุมและจ่ายไฟไมโครโฟนประชุม	1	ชุด	60,000.-	60,000.-	-	-	60,000.-	
	- ลำโพงแบบติดเพดาน	7	ชุด	5,000.-	35,000.-	-	-	35,000.-	
	- เครื่องขยายเสียงแบบดิจิตอล ขนาด 120 วัตต์	1	ชุด	23,550.-	23,550.-	-	-	23,550.-	
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ 15U	1	ชุด	15,000.-	15,000.-	-	-	15,000.-	
	- ค่าแรงติดตั้งและทดสอบ	1	งาน	-	-	35,000.-	35,000.-	35,000.-	
	<b>ระบบภาพ</b>								
	- จอรับภาพแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 113" (Ratio 16:10, 152 x 243 ซม.)	1	ชุด	67,000.-	67,000.-	-	-	67,000.-	
	- เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ขนาด 4,000 Ansi Lumen, WXGA	1	ชุด	58,000.-	58,000.-	-	-	58,000.-	
	- ขาแขวนเครื่องโปรเจคเตอร์	1	ชุด	3,000.-	3,000.-	-	-	3,000.-	
	- แผงรับสัญญาณภาพ HDMI, VGA	1	ชุด	4,800.-	4,800.-	-	-	4,800.-	
	- ค่าแรงติดตั้งและทดสอบ	1	งาน	-	-	35,000.-	35,000.-	35,000.-	
	งานโสตทัศนูปกรณ์ (ห้องประชุม 1-2 จำนวน 2 ห้อง) ชั้นที่ 4								
	<b>ระบบเสียง จำนวน 2 ห้อง</b>								
	- ชุดประชุมทางไกลแบบ Soft Codec พร้อมไมค์บนโต๊ะประชุม	2	ชุด	140,000.-	280,000.-	-	-	280,000.-	
	- ไมค์เสริมบนโต๊ะประชุม	2	ชุด	47,000.-	94,000.-	-	-	94,000.-	
	- ลำโพงแบบ 2 ทาง ขนาด 4"	4	ชุด	7,000.-	28,000.-	-	-	28,000.-	
	- ค่าแรงติดตั้งและทดสอบ	2	งาน	-	-	20,000.-	40,000.-	40,000.-	
	รวม				836,650.-		110,000.-		
	<b>รวมเงินหน้า</b>							<b>946,650</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.	แบบเลขที่	รหัสโครงการ A1706 - PKWH
สถานที่	กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานโสตทัศนูปกรณ์</b>								
	งานโสตทัศนูปกรณ์ (ห้องประชุม 1-2 จำนวน 2 ห้อง) ชั้นที่ 4 (ต่อ)								
	<b>ระบบภาพ จำนวน 2 ห้อง</b>								
	- จอ 60" LED TV พร้อมขายึด	2	ชุด	55,000.-	110,000.-	-	-	110,000.-	
	- กล้อง PAN / TILT / ZOOM 12X FULL HD	2	ชุด	52,000.-	104,000.-	-	-	104,000.-	
	- สายสัญญาณภาพ HDMI 15 เมตร	2	ชุด	6,500.-	13,000.-	-	-	13,000.-	
	- ค่าแรงติดตั้งและทดสอบ	2	งาน	-	-	20,000.-	40,000.-	40,000.-	
	งานโสตทัศนูปกรณ์ (ห้องการเรียน-การสอน จำนวนรวม 3 ห้อง) ชั้นที่ 7								
	<b>ระบบเสียง</b>								
	- ไมโครโฟนไร้สายดิจิตอลแบบมือถือ	3	ชุด	14,700.-	44,100.-	-	-	44,100.-	
	- ไมโครโฟนไร้สายดิจิตอลแบบติดปกเสื้อ	3	ชุด	15,700.-	47,100.-	-	-	47,100.-	
	- ลำโพงแบบติดเพดาน	18	ชุด	5,000.-	90,000.-	-	-	90,000.-	
	- เครื่องขยายเสียงลำโพงเพดาน ขนาด 300 วัตต์	2	ชุด	33,600.-	67,200.-	-	-	67,200.-	
	- เครื่องปรับแต่งเสียงแบบดิจิตอล	1	ชุด	131,000.-	131,000.-	-	-	131,000.-	
	- เครื่องบันทึกเสียง	3	ชุด	28,900.-	86,700.-	-	-	86,700.-	
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ 27U	1	ชุด	20,000.-	20,000.-	-	-	20,000.-	
	- ค่าแรงติดตั้งและทดสอบ	1	งาน	-	-	100,000.-	100,000.-	100,000.-	
	<b>ระบบภาพ</b>								
	- จอรับภาพแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 113" (Ratio 16:10, 152 x 243 ซม.)	3	ชุด	67,000.-	201,000.-	-	-	201,000.-	
	- เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ขนาด 4,000 Ansi Lumen, WXGA	3	ชุด	58,000.-	174,000.-	-	-	174,000.-	
	รวม				1,088,100.-		140,000.-		
	<b>รวมเงินหน้า</b>							<b>1,228,100</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.	แบบเลขที่	รหัสโครงการ A1706 - PKWH
สถานที่	กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานโสตทัศนูปกรณ์</b>								
	งานโสตทัศนูปกรณ์ (ห้องการเรียน-การสอน จำนวนรวม 3 ห้อง) ชั้นที่ 7 (ต่อ)								
	<b>ระบบภาพ (ต่อ)</b>								
	- ขาแขวนเครื่องโปรเจคเตอร์	3	ชุด	3,000.-	9,000.-	-	-	9,000.-	
	- เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ขนาด 3,300 Ansi Lumen แบบ Interactive	2	ชุด	149,000.-	298,000.-	-	-	298,000.-	
	- จอรับภาพแบบ Fixed ขนาด 100 นิ้ว	2	ชุด	90,000.-	180,000.-	-	-	180,000.-	
	- ชุดแปลงสัญญาณภาพ HDMI, VGA เป็น LAN แบบ Plate	5	ชุด	21,100.-	105,500.-	-	-	105,500.-	
	- ชุดแปลงสัญญาณภาพ LAN เป็น HDMI แบบกล่อง	5	ชุด	23,500.-	117,500.-	-	-	117,500.-	
	- เครื่องสลับสัญญาณภาพ HDMI ขนาด 8 x 8	1	ชุด	187,600.-	187,600.-	-	-	187,600.-	
	- ชุดรับ-ส่งสัญญาณ HDMI ผ่าน HD Base - T	5	ชุด	14,500.-	72,500.-	-	-	72,500.-	
	- เครื่องถอดรหัสสัญญาณเสียง	3	ชุด	21,100.-	63,300.-	-	-	63,300.-	
	- เครื่องถ่ายภาพวัตถุ 3 มิติ ( VISUALIZER )	3	ชุด	55,000.-	165,000.-	-	-	165,000.-	
	- ค่าแรงติดตั้งและทดสอบ	1	งาน	-	-	100,000.-	100,000.-	100,000.-	
	<b>ระบบควบคุม</b>								
	- จอระบบสัมผัส พร้อมโปรแกรมควบคุมระบบ	3	ชุด	46,800.-	140,400.-	-	-	140,400.-	
	- เครื่องแปลงสัญญาณ IP เป็นสัญญาณควบคุม RS232	6	ชุด	14,300.-	85,800.-	-	-	85,800.-	
	- เครื่องแปลงสัญญาณ IP เป็นสัญญาณควบคุม Relay	3	ชุด	14,300.-	42,900.-	-	-	42,900.-	
	- เครื่องแปลงสัญญาณ IP เป็นสัญญาณควบคุม IR	3	ชุด	14,300.-	42,900.-	-	-	42,900.-	
	- ชุดควบคุมมอเตอร์	3	ชุด	13,000.-	39,000.-	-	-	39,000.-	
	- สวิตช์ฮับ ขนาด 24 Port พร้อม Poe 16 Port	1	ชุด	38,000.-	38,000.-	-	-	38,000.-	
	- ค่าแรงติดตั้งโปรแกรม และทดสอบระบบ	1	งาน	-	-	50,000.-	50,000.-	50,000.-	
	<b>รวม</b>				1,587,400.-		150,000.-		
	<b>รวมเงินหน้า</b>							<b>1,737,400</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.	แบบเลขที่	รหัสโครงการ A1706 - PKWH
สถานที่	กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานโสตทัศนูปกรณ์</b>								
	งานโสตทัศนูปกรณ์ (ห้องประชุม) ชั้นที่ 12								
	<b>ระบบเสียง</b>								
	- ไมโครโฟนประชุมแบบดิจิตอล	17	ชุด	15,300.-	260,100.-	-	-	260,100.-	
	- เครื่องควบคุมและจ่ายไฟไมโครโฟนประชุม	1	ชุด	60,000.-	60,000.-	-	-	60,000.-	
	- ไมโครโฟนไร้สายดิจิตอลแบบมือถือ	1	ชุด	14,700.-	14,700.-	-	-	14,700.-	
	- ลำโพงแบบ 2 ทาง ขนาด 8 นิ้ว	2	ชุด	20,800.-	41,600.-	-	-	41,600.-	
	- เครื่องขยายเสียงพร้อม DSP ขนาด 400 วัตต์ 2 ช่อง	1	ชุด	28,000.-	28,000.-	-	-	28,000.-	
	- ลำโพงแบบติดเพดาน	7	ชุด	5,000.-	35,000.-	-	-	35,000.-	
	- เครื่องขยายเสียงลำโพงเพดาน ขนาด 300 วัตต์	1	ชุด	33,600.-	33,600.-	-	-	33,600.-	
	- เครื่องปรับแต่งเสียงแบบดิจิตอล	1	ชุด	131,000.-	131,000.-	-	-	131,000.-	
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ 27U	1	ชุด	20,000.-	20,000.-	-	-	20,000.-	
	- ค่าแรงติดตั้งและทดสอบ	1	งาน	-	-	50,000.-	50,000.-	50,000.-	
	<b>ระบบภาพ</b>								
	- จอรับภาพแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 137 นิ้ว (Ratio 16 : 10, 184 x 295 ซม.)	1	ชุด	73,000.-	73,000.-	-	-	73,000.-	
	- เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ขนาด 5,000 Ansi Lumen, WXGA	1	ชุด	91,000.-	91,000.-	-	-	91,000.-	
	- ขาแขวนเครื่องโปรเจคเตอร์	1	ชุด	3,000.-	3,000.-	-	-	3,000.-	
	- ชุดแปลงสัญญาณภาพ HDMI, VGA เป็น LAN แบบ Plate	2	ชุด	21,100.-	42,200.-	-	-	42,200.-	
	- ชุดแปลงสัญญาณภาพ LAN เป็น HDMI แบบกล่อง	2	ชุด	23,500.-	47,000.-	-	-	47,000.-	
	- ค่าแรงติดตั้งและทดสอบ	1	งาน	-	-	50,000.-	50,000.-	50,000.-	
	รวม				880,200.-		100,000.-		
	<b>รวมเงินหน้า</b>							<b>980,200</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.	แบบเลขที่	รหัสโครงการ A1706 - PKWH
สถานที่	กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานโสตทัศนูปกรณ์</b>								
	งานโสตทัศนูปกรณ์ (ห้องประชุม) ชั้นที่ 12 (ต่อ)								
	<b>ระบบควบคุม</b>								
	- จอระบบสัมผัสไร้สาย พร้อมโปรแกรมควบคุมระบบ	1	ชุด	20,000.-	20,000.-	-	-	20,000.-	
	- เครื่องแปลงสัญญาณ IP เป็นสัญญาณควบคุม RS232	1	ชุด	14,300.-	14,300.-	-	-	14,300.-	
	- เครื่องแปลงสัญญาณ IP เป็นสัญญาณควบคุม Relay	1	ชุด	14,300.-	14,300.-	-	-	14,300.-	
	- ชุดควบคุมมอเตอร์	1	ชุด	13,000.-	13,000.-	-	-	13,000.-	
	- สวิตช์ฮับ ขนาด 8 Port พร้อม Poe 4 Port	1	ชุด	8,000.-	8,000.-	-	-	8,000.-	
	- เครื่องรับสัญญาณ WiFi	1	ชุด	6,990.-	6,990.-	-	-	6,990.-	
	- ค่าแรงติดตั้งโปรแกรม และทดสอบระบบ	1	งาน	-	-	15,000.-	15,000.-	15,000.-	
	<b>งานโสตทัศนูปกรณ์ (ห้องการแพทย์ทางไกล Telemedicine) ชั้นที่ 12</b>								
	<b>ระบบเสียง</b>								
	- ไมโครโฟนประชุมแบบดิจิตอล	17	ชุด	15,300.-	260,100.-	-	-	260,100.-	
	- เครื่องควบคุมและจ่ายไฟไมโครโฟนประชุม	1	ชุด	60,000.-	60,000.-	-	-	60,000.-	
	- ไมโครโฟนไร้สายดิจิตอลแบบมือถือ	1	ชุด	14,700.-	14,700.-	-	-	14,700.-	
	- ลำโพงแบบ 2 ทาง ขนาด 8 นิ้ว	2	ชุด	20,800.-	41,600.-	-	-	41,600.-	
	- เครื่องขยายเสียงพร้อม DSP ขนาด 400 วัตต์ 2 ช่อง	1	ชุด	28,000.-	28,000.-	-	-	28,000.-	
	- ลำโพงแบบติดเพดาน	7	ชุด	5,000.-	35,000.-	-	-	35,000.-	
	- เครื่องขยายเสียงลำโพงเพดาน ขนาด 300 วัตต์	1	ชุด	33,600.-	33,600.-	-	-	33,600.-	
	รวม				549,590.-		15,000.-		
	<b>รวมเงินหน้า</b>							<b>564,590</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานโสตทัศนูปกรณ์</b>								
	งานโสตทัศนูปกรณ์ (ห้องการแพทย์ทางไกล Telemedicine) ชั้นที่ 12 (ต่อ)								
	ระบบเสียง (ต่อ)								
	- เครื่องปรับแต่งเสียงแบบดิจิทัล	1	ชุด	131,000.-	131,000.-	-	-	131,000.-	
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ 27U	1	ชุด	20,000.-	20,000.-	-	-	20,000.-	
	- ค่าแรงติดตั้งและทดสอบ	1	งาน	-	-	50,000.-	50,000.-	50,000.-	
	<b>ระบบภาพ</b>								
	- จอ LED ขนาด 84 นิ้ว Full HD	2	ชุด	377,000.-	754,000.-	-	-	754,000.-	
	- ขายึดจอ LED	2	ชุด	8,000.-	16,000.-	-	-	16,000.-	
	- ชุดแปลงสัญญาณภาพ HDMI, VGA เป็น LAN แบบ Plate	2	ชุด	21,100.-	42,200.-	-	-	42,200.-	
	- ชุดแปลงสัญญาณภาพ LAN เป็น HDMI แบบกล่อง	2	ชุด	23,500.-	47,000.-	-	-	47,000.-	
	- เครื่องสลับสัญญาณภาพ HDMI ขนาด 8 x 8	1	ชุด	187,600.-	187,600.-	-	-	187,600.-	
	- ชุดรับ-ส่งสัญญาณ HDMI ผ่าน HD Base - T	5	ชุด	14,500.-	72,500.-	-	-	72,500.-	
	- กล่อง PAN / TILT / ZOOM 12X FULL HD	3	ชุด	52,000.-	156,000.-	-	-	156,000.-	
	- รีโมทควบคุมกล่อง PAN / TILT / ZOOM	1	ชุด	40,000.-	40,000.-	-	-	40,000.-	
	- เครื่องบันทึกสัญญาณภาพและเสียง	1	ชุด	150,000.-	150,000.-	-	-	150,000.-	
	- ระบบประชุมทางไกล VDO Conferencing	1	ชุด	375,000.-	375,000.-	-	-	375,000.-	
	- ค่าแรงติดตั้งและทดสอบระบบ	1	งาน	-	-	90,000.-	90,000.-	90,000.-	
	<b>รวม</b>				1,991,300.-		140,000.-		
	<b>รวมเงินหน้า</b>							<b>2,131,300</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.	แบบเลขที่	รหัสโครงการ A1706 - PKWH
สถานที่	กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานติดตั้งศูนย์บริการ</b>								
	งานติดตั้งศูนย์บริการ (ห้องการแพทย์ทางไกล Telemedicine) ชั้นที่ 12 (ต่อ)								
	<b>ระบบควบคุม</b>								
	- จอระบบสัมผัสไร้สาย พร้อมโปรแกรมควบคุมระบบ	1	ชุด	20,000.-	20,000.-	-	-	20,000.-	
	- เครื่องแปลงสัญญาณ IP เป็นสัญญาณควบคุม RS232	5	ชุด	14,300.-	71,500.-	-	-	71,500.-	
	- เครื่องแปลงสัญญาณ IP เป็นสัญญาณควบคุม RS485	1	ชุด	14,200.-	14,200.-	-	-	14,200.-	
	- สวิตช์ฮับ ขนาด 16 Port พร้อม Poe 8 Port	1	ชุด	18,000.-	18,000.-	-	-	18,000.-	
	- เครื่องรับสัญญาณ WiFi	1	ชุด	6,990.-	6,990.-	-	-	6,990.-	
	- ค่าแรงติดตั้งโปรแกรม และทดสอบระบบ	1	งาน	-	-	25,000.-	25,000.-	25,000.-	
	งานติดตั้งศูนย์บริการ (ห้องประชุม 1-2 จำนวน 2 ห้อง) ชั้นที่ 13								
	<b>ระบบเสียง จำนวน 2 ห้อง</b>								
	- ชุดประชุมทางไกล Soft Coded พร้อมไมค์บนโต๊ะประชุม	2	ชุด	140,000.-	280,000.-	-	-	280,000.-	
	- ไมโครโฟนเสริมบนโต๊ะประชุม	2	ชุด	47,000.-	94,000.-	-	-	94,000.-	
	- ลำโพงแบบ 2 ทาง ขนาด 4 นิ้ว	2	ชุด	7,000.-	14,000.-	-	-	14,000.-	
	- ค่าแรงติดตั้งและทดสอบ	2	งาน	-	-	20,000.-	40,000.-	40,000.-	
	<b>ระบบภาพ จำนวน 2 ห้อง</b>								
	- จอ 60 นิ้ว LED TV พร้อมขายึด	2	ชุด	55,000.-	110,000.-	-	-	110,000.-	
	- กล้อง PAN / TILT / ZOOM 12X FULL HD	2	ชุด	52,000.-	104,000.-	-	-	104,000.-	
	- สายสัญญาณภาพ HDMI 15 เมตร	2	ชุด	6,500.-	13,000.-	-	-	13,000.-	
	- ค่าแรงติดตั้งและทดสอบ	2	งาน	-	-	20,000.-	40,000.-	40,000.-	
	<b>รวม</b>				745,690.-		105,000.-		
	<b>รวมเงินหน้า</b>							850,690	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.	แบบเลขที่	รหัสโครงการ A1706 - PKWH
สถานที่	กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานโสตทัศนูปกรณ์</b>								
	งานโสตทัศนูปกรณ์ (ห้องประชุม 53 ที่นั่ง) จำนวนรวม 3 ห้อง ชั้นที่ 13								
	<b>ระบบเสียง</b>								
	- เครื่องควบคุมระบบไมโครโฟนชุดประชุม	3	ชุด	45,790.-	137,370.-	-	-	137,370.-	
	- ไมโครโฟนชุดประชุมแบบไร้สาย ( ประธานที่ประชุม )	3	ชุด	18,490.-	55,470.-	-	-	55,470.-	
	- ไมโครโฟนชุดประชุมแบบไร้สาย ( ผู้เข้าร่วมประชุม )	66	ชุด	17,440.-	1,151,040.-	-	-	1,151,040.-	
	- ก้านไมโครโฟน	70	ชุด	4,140.-	289,800.-	-	-	289,800.-	
	- แบตเตอรี่	72	ชุด	4,740.-	341,280.-	-	-	341,280.-	
	- เครื่องขยายแบตเตอรี่ ( ขาจนแบตเตอรี่ได้ครั้งละ 8 ก้อน )	9	ชุด	44,680.-	402,120.-	-	-	402,120.-	
	- ตัวรับสัญญาณไมโครโฟนไร้สาย	18	ชุด	22,750.-	409,500.-	-	-	409,500.-	
	- ตัวกระจายสัญญาณ	9	ชุด	6,550.-	58,950.-	-	-	58,950.-	
	- ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ	3	ชุด	32,200.-	96,600.-	-	-	96,600.-	
	- ไมโครโฟนไร้สายแบบเกี่ยวหู	3	ชุด	43,500.-	130,500.-	-	-	130,500.-	
	- ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ	6	ชุด	5,900.-	35,400.-	-	-	35,400.-	
	- เครื่องปรับแต่งเสียงแบบดิจิทัล	1	ชุด	131,000.-	131,000.-	-	-	131,000.-	
	- เครื่องผสมสัญญาณเสียง ขนาด 16 Input	3	ชุด	20,000.-	60,000.-	-	-	60,000.-	
	- ลำโพงแบบติดเพดาน	18	ชุด	5,000.-	90,000.-	-	-	90,000.-	
	- เครื่องขยายเสียงลำโพงเพดาน ขนาด 300 วัตต์	2	ชุด	33,600.-	67,200.-	-	-	67,200.-	
	- ลำโพงคอลัมน์แบบ Digital Steerable Array	2	ชุด	480,000.-	960,000.-	-	-	960,000.-	
	รวม				4,416,230.-		0.-		
	<b>รวมเงินหน้า</b>							<b>4,416,230</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.	แบบเลขที่	รหัสโครงการ A1706 - PKWH
สถานที่	กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานติดตั้งคณูปกรณ์</b>								
	งานติดตั้งคณูปกรณ์ (ห้องประชุม 53 ที่นั่ง) จำนวนรวม 3 ห้อง ชั้นที่ 13 (ต่อ)								
	<b>ระบบเสียง (ต่อ)</b>								
	- ลำโพงเสียงต่ำ พร้อมภาคขยายเสียงในตัว	2	ชุด	74,000.-	148,000.-	-	-	148,000.-	
	- ลำโพงมอนิเตอร์แบนเวท	2	ชุด	41,000.-	82,000.-	-	-	82,000.-	
	- ลำโพงมอนิเตอร์ห้องควบคุม	2	ชุด	14,200.-	28,400.-	-	-	28,400.-	
	- หูฟังมอนิเตอร์ห้องควบคุม	3	ชุด	3,000.-	9,000.-	-	-	9,000.-	
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ 40U	1	ชุด	30,000.-	30,000.-	-	-	30,000.-	
	- ค่าแรงติดตั้งและทดสอบระบบ	1	งาน	-	-	180,000.-	180,000.-	180,000.-	
	<b>ระบบภาพ</b>								
	- จอรับภาพแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 164 นิ้ว (Ratio 16 : 10, 220 x 353 ซม.)	3	ชุด	77,000.-	231,000.-	-	-	231,000.-	
	- เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ขนาด 7,000 Ansi Lumen, WXGA	3	ชุด	260,000.-	780,000.-	-	-	780,000.-	
	- จอรับภาพแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 222 นิ้ว (Ratio 16 : 10, 298 x 478 ซม.)	1	ชุด	214,000.-	214,000.-	-	-	214,000.-	
	- เครื่องฉายโปรเจคเตอร์แบบเลเซอร์ ขนาด 9,400 Ansi Lumen, WXGA	1	ชุด	520,000.-	520,000.-	-	-	520,000.-	
	- ลิฟต์ยกเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 2 เมตร, 25 กิโลกรัม	4	ชุด	30,000.-	120,000.-	-	-	120,000.-	
	- ชุดแปลงสัญญาณภาพ HDMI, VGA เป็น LAN แบบ Plate	4	ชุด	21,100.-	84,400.-	-	-	84,400.-	
	- ชุดแปลงสัญญาณภาพ LAN เป็น HDMI แบบกล่อง	4	ชุด	23,500.-	94,000.-	-	-	94,000.-	
	- เครื่องสลับสัญญาณภาพ HDMI ขนาด 8 x 8	1	ชุด	187,600.-	187,600.-	-	-	187,600.-	
	- ชุดรับ-ส่งสัญญาณ HDMI ผ่าน HD Base - T	7	ชุด	14,500.-	101,500.-	-	-	101,500.-	
	<b>รวม</b>				2,629,900.-		180,000.-		
	<b>รวมเงินหน้า</b>							<b>2,809,900</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.	แบบเลขที่	รหัสโครงการ A1706 - PKWH
สถานที่	กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานติดตั้งคณูปกรณ์</b>								
	งานติดตั้งคณูปกรณ์ (ห้องประชุม 53 ที่นั่ง) จำนวนรวม 3 ห้อง ชั้นที่ 13 (ต่อ)								
	<b>ระบบภาพ (ต่อ)</b>								
	- กล้อง PAN / TILT / ZOOM 12X FULL HD	3	ชุด	52,000.-	156,000.-	-	-	156,000.-	
	- รีโมทควบคุมกล้อง PAN / TILT / ZOOM	1	ชุด	40,000.-	40,000.-	-	-	40,000.-	
	- เครื่องบันทึกสัญญาณภาพและเสียง	1	ชุด	150,000.-	150,000.-	-	-	150,000.-	
	- จอมอนิเตอร์ห้องควบคุม ขนาด 19 นิ้ว	3	ชุด	5,000.-	15,000.-	-	-	15,000.-	
	- ค่าแรงติดตั้งและทดสอบระบบ	1	งาน	-	-	180,000.-	180,000.-	180,000.-	
	<b>ระบบควบคุม</b>								
	- จอระบบสัมผัสไร้สาย พร้อมโปรแกรมควบคุมระบบ	3	ชุด	20,000.-	60,000.-	-	-	60,000.-	
	- คอมพิวเตอร์ แบบ All-in-one Toych Screen พร้อมโปรแกรม Windows	1	ชุด	50,000.-	50,000.-	-	-	50,000.-	
	- เครื่องแปลงสัญญาณ IP เป็นสัญญาณควบคุม RS232	6	ชุด	14,300.-	85,800.-	-	-	85,800.-	
	- เครื่องแปลงสัญญาณ IP เป็นสัญญาณควบคุม Relay	4	ชุด	14,300.-	57,200.-	-	-	57,200.-	
	- เครื่องแปลงสัญญาณ IP เป็นสัญญาณควบคุม IR	1	ชุด	14,300.-	14,300.-	-	-	14,300.-	
	- เครื่องแปลงสัญญาณ IP เป็นสัญญาณควบคุม RS485	1	ชุด	14,200.-	14,200.-	-	-	14,200.-	
	- ชุดควบคุมมอเตอร์	4	ชุด	13,000.-	52,000.-	-	-	52,000.-	
	- สวิตช์ฮับ ขนาด 8 Port พร้อม Poe 4 Port	1	ชุด	38,000.-	38,000.-	-	-	38,000.-	
	- เครื่องรับสัญญาณ WiFi	4	ชุด	6,990.-	27,960.-	-	-	27,960.-	
	- ค่าแรงติดตั้งโปรแกรม และทดสอบระบบ	1	งาน	-	-	50,000.-	50,000.-	50,000.-	
	<b>รวม</b>				760,460.-		230,000.-		
	<b>รวมเงินหน้า</b>							<b>990,460</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.	แบบเลขที่	รหัสโครงการ A1706 - PKWH
สถานที่	กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานโสตทัศนูปกรณ์</b>								
	งานโสตทัศนูปกรณ์ (ห้องบรรยาย 112 ที่นั่ง AUDITORIUM) ชั้นที่ 13								
	<b>ระบบเสียง</b>								
	- ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ	4	ชุด	32,200.-	128,800.-	-	-	128,800.-	
	- ไมโครโฟนไร้สายแบบเกี่ยวหู	2	ชุด	43,500.-	87,000.-	-	-	87,000.-	
	- ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ	4	ชุด	5,900.-	23,600.-	-	-	23,600.-	
	- ไมโครโฟนโพเดียม พร้อมฐาน	1	ชุด	16,300.-	16,300.-	-	-	16,300.-	
	- ลำโพงคอลัมน์แบบ Digital Steerable Array	2	ชุด	480,000.-	960,000.-	-	-	960,000.-	
	- ลำโพงเสียงต่ำ พร้อมภาคขยายเสียงในตัว	2	ชุด	74,000.-	148,000.-	-	-	148,000.-	
	- ลำโพงมอนิเตอร์บนเวที	2	ชุด	41,000.-	82,000.-	-	-	82,000.-	
	- ลำโพงแบบ 2 ทาง ขนาด 10 นิ้ว	1	ชุด	28,200.-	28,200.-	-	-	28,200.-	
	- ลำโพงแบบ 2 ทาง ขนาด 6 นิ้ว	12	ชุด	13,300.-	159,600.-	-	-	159,600.-	
	- เครื่องขยายเสียง ขนาด 300 วัตต์	4	ชุด	33,600.-	134,400.-	-	-	134,400.-	
	- เครื่องปรับแต่งเสียงแบบดิจิตอล	1	ชุด	131,000.-	131,000.-	-	-	131,000.-	
	- เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล ขนาด 32 ช่อง	1	ชุด	105,000.-	105,000.-	-	-	105,000.-	
	- เครื่องถอดรหัสสัญญาณเสียง	1	ชุด	50,000.-	50,000.-	-	-	50,000.-	
	- ลำโพงมอนิเตอร์ห้องควบคุม	2	ชุด	14,200.-	28,400.-	-	-	28,400.-	
	- ขาดังไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ	5	ชุด	800.-	4,000.-	-	-	4,000.-	
	- ขาดังไมโครโฟนแบบตั้งพื้น	5	ชุด	1,500.-	7,500.-	-	-	7,500.-	
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ 40U	1	ชุด	30,000.-	30,000.-	-	-	30,000.-	
	- ค่าแรงติดตั้งและทดสอบระบบ	1	งาน	-	-	180,000.-	180,000.-	180,000.-	
	<b>รวม</b>				2,123,800.-		180,000.-		
	<b>รวมเงินหน้า</b>							<b>2,303,800</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานติดตั้งอุปกรณ์</b>								
	งานติดตั้งอุปกรณ์ (ห้องบรรยาย 112 ที่นั่ง AUDITORIUM) ชั้นที่ 13 (ต่อ)								
	<b>ระบบภาพ</b>								
	- จอรับภาพแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 243 นิ้ว (Ratio 16 : 9, 302 x 537 ซม.)	1	ชุด	547,000.-	547,000.-	-	-	547,000.-	
	- เครื่องฉายโปรเจคเตอร์แบบเลเซอร์ ขนาด 9,400 Ansi Lumen, WXGA	1	ชุด	520,000.-	520,000.-	-	-	520,000.-	
	- เลนส์สำหรับเครื่องฉายโปรเจคเตอร์	1	ชุด	81,900.-	81,900.-	-	-	81,900.-	
	- ขาแขวนเครื่องฉายโปรเจคเตอร์	1	ชุด	3,000.-	3,000.-	-	-	3,000.-	
	- ชุดแปลงสัญญาณภาพ HDMI, VGA เป็น LAN แบบ Plate	2	ชุด	21,100.-	42,200.-	-	-	42,200.-	
	- ชุดแปลงสัญญาณภาพ LAN เป็น HDMI แบบกล่อง	2	ชุด	23,500.-	47,000.-	-	-	47,000.-	
	- เครื่องสลับสัญญาณภาพ HDMI ขนาด 8 x 8	1	ชุด	187,600.-	187,600.-	-	-	187,600.-	
	- ชุดรับ-ส่งสัญญาณ HDMI ผ่าน HD Base - T	3	ชุด	14,500.-	43,500.-	-	-	43,500.-	
	- กล่อง PAN / TILT / ZOOM 12X FULL HD	1	ชุด	130,000.-	130,000.-	-	-	130,000.-	
	- รีโมทควบคุมกล่อง PAN / TILT / ZOOM	1	ชุด	40,000.-	40,000.-	-	-	40,000.-	
	- เครื่องบันทึกสัญญาณภาพและเสียง	1	ชุด	150,000.-	150,000.-	-	-	150,000.-	
	- จอมอนิเตอร์ห้องควบคุม ขนาด 19 นิ้ว	2	ชุด	5,000.-	10,000.-	-	-	10,000.-	
	- เครื่องเล่นแผ่นบลูเลย์	1	ชุด	5,000.-	5,000.-	-	-	5,000.-	
	- เครื่องถ่ายภาพวัตถุ 3 มิติ ( Visualizer )	1	ชุด	55,000.-	55,000.-	-	-	55,000.-	
	- ค่าแรงติดตั้งและทดสอบระบบ	1	งาน	-	-	180,000.-	180,000.-	180,000.-	
	<b>รวม</b>				1,862,200.-		180,000.-		
	<b>รวมเงินหน้านี้</b>							<b>2,042,200</b>	



## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.

แบบเลขที่ รหัสโครงการ A1706 - PKWH

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>อาคารผู้ป่วยใน</b>								
	<b>งานระบบลิฟต์</b>								
	ลิฟต์โดยสาร ( PASSENGER ELEVATOR )								
	- 1-PL-01								
	- Capacity 1000 kgs.	1	ชุด	3,210,000.-	3,210,000.-	-	-	3,210,000.-	
	- Speed 120 m/mim								
	- Opened 13 Floor								
	ลิฟต์โดยสาร ( PASSENGER ELEVATOR )								
	- 1-PL-02								
	- Capacity 1000 kgs.	1	ชุด	3,210,000.-	3,210,000.-	-	-	3,210,000.-	
	- Speed 120 m/mim								
	- Opened 13 Floor								
	Remote Supervisry								
	- 2-Car Group	1	ชุด	250,000.-	250,000.-	-	-	250,000.-	
	รวม				6,670,000.-				
	รวมเงินหน้านี้							6,670,000	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิยะเกล้า พร.	แบบเลขที่	รหัสโครงการ A1706 - PKWH
สถานที่	กรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	อาคารผู้ป่วยใน								
	งานระบบลิฟต์ (ต่อ)								
	ลิฟต์บริการผู้ป่วย (BED ELEVATOR)								
	- 1-BL-01								
	- Capacity 1600 kgs.	1	ชุด	3,870,000.-	3,870,000.-	-	-	3,870,000.-	
	- Speed 90 m/mim								
	- Opened 13 Floor								
	ลิฟต์บริการผู้ป่วย (BED ELEVATOR)								
	- 1-BL-02								
	- Capacity 1600 kgs.	1	ชุด	3,870,000.-	3,870,000.-	-	-	3,870,000.-	
	- Speed 90 m/mim								
	- Opened 13 Floor								
	Remote Supervisry								
	- 2-Car Group	1	ชุด	250,000.-	250,000.-	-	-	250,000.-	
	รวม				7,990,000.-				
	รวมเงินหน้านี้							7,990,000	

