

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมโรงประกอบอาหาร สสท.ทร. /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สสท.ทร. /

๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐.-บาท /

๓ ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ดำเนินการซ่อมกระเบื้องลอนคู่ผนังหลังคาแผ่นเหล็กชั้นรูป(METAL SHEET) ทาสีผนังภายนอก-ภายในทั้งหมด ซ่อมรางระบายน้ำ บูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ติดตั้งดวงโคมใหม่  
ดำเนินการซ่อมโรงเก็บแก๊สตามแบบ

๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มิ.ย.๒๕๖๑ เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐.-บาท /

๕ บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕ ก )

๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร. ๖ )

๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิงนิภาวรรณ เนตรโรจน์ /

น.ท.วีรพัฒน์ ฤดี /

ว่าที่ร.อ.พัฒพงษ์ แฉ่งละม้าย /



## รูปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งานซ่อมแซมโรงประกอบอาหาร สสท.ทร

ชื่อโครงการ/งานซ่อมแซมโรงประกอบอาหาร สสท.ทร

สถานที่ก่อสร้าง โรงประกอบอาหาร สสท.ทร

แบบเลขที่ กงช.031/61

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ สสท.ทร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานซ่อมแซมโรงประกอบอาหาร สสท.ทร	460,000.00	1.3074	601,404.00	
2	กลุ่มงาน/ครุภัณฑ์				
3					
4					
	เงินไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย				
	เงินประกันผลงานหัก %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	VAT 7 %				
			รวมราคาซ่อมทำ	601,404.00	
			พิเศษ	600,000.00	

น.อ.หญิง นิภาวรรณ เนตรโรจน์ ประธานกรรมการ

น.ท. วีรพัฒน์ ฤดี กรรมการ

ว่าที่ ร.อ. พัฒพงษ์ แฉ่งละม้าย กรรมการและเลขานุการ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/ งานซ่อมแซมโรงประกอบอาหาร สสท.ทร

ชื่อโครงการ/งานซ่อมแซมโรงประกอบอาหาร สสท.ทร

สถานที่ก่อสร้าง โรงประกอบอาหาร สสท.ทร      แบบเลขที่ กงช.031/61

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ สสท.ทร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      วันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<b>งานซ่อมอาคารโรงประกอบอาหาร สสท.ทร</b>								
1	รี้อกระเบื้องลอนคู่	250	ตรม	0.00	0.00	25.00	6,250.00	6,250.00	
2	รี้อเตาและปล่องไฟของเดิม	1	งาน	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
3	ซ่อมเสาอาคาร	2	ตัน	1,500.00	3,000.00	300.00	600.00	3,600.00	
4	มุงหลังคาแผ่นเหล็กขึ้นรูปรีดลอน (METAL SHEET)			-		-		0.00	
	ความหนาแน่นชั้นเคลือบไม่น้อยกว่า 0.47 มม.(METAL SHEET AZ 150	250	ตร.ม.	250.00	62,500.00	70.00	17,500.00	80,000.00	
5	ครอบสันหลังคาแผ่นเหล็กขึ้นรูปรีดลอน RIDGE CAPPING FLASHING	22	ม	190.00	4,180.00	70.00	1,540.00	5,720.00	
	ติดตั้ง BARGE CAPPING FLASHING	24	ม.	160.-	3840.00	50.00	1200.00	5,040.00	
6	งานทาสีภายนอกและภายใน	300	ตรม	20.00	6,000.00	15.00	4,500.00	10,500.00	
7	ทาสีภายนอกและภายใน	500	ตรม	70.00	35,000.00	34.00	17,000.00	52,000.00	
8	ติดตั้งฝารางระบายน้ำ	65	ม.	600.00	39,000.00	50.00	3,250.00	42,250.00	
9	ซ่อมรางระบายน้ำพร้อมติดเหล็กฉาก	65	ม.	50.00	3,250.00	30.00	1,950.00	5,200.00	
10	รี้อพื้นกระเบื้องเดิมพร้อมปูกระเบื้องแกรนิตโต้ผิวหยาบ	110	ตรม	450.00	49,500.00	150.00	16,500.00	66,000.00	
11	ซ่อมกระจกบานเกล็ดหน้าต่าง	1	งาน	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	
12	ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ	2	ชุด	4,000.00	8,000.00	500.00	1,000.00	9,000.00	
13	ติดตั้ง HOOD ดูดอากาศบริเวณที่ปรุงอาหาร	2	ชุด	13,000.00	26,000.00	1,000.00	2,000.00	28,000.00	
14	ติดตั้งดวงโคมฟลูออโรเลสเซนซ์ขนาด 2x36 W หลอด LED	12	ชุด	2,200.00	26,400.00	300.00	3,600.00	30,000.00	
15	ซ่อมหน้าต่างและเกล็ดระบายอากาศ	1	งาน	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	
	<b>รวมเงินแผ่นดินที่ 1</b>							354,560.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/ งานซ่อมแซมโรงประกอบอาหาร สสท.ทร

ชื่อโครงการ/งานซ่อมแซมโรงประกอบอาหาร สสท.ทร

สถานที่ก่อสร้าง โรงประกอบอาหาร สสท.ทร      แบบเลขที่ กงช.031/61

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ สสท.ทร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      วันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
16	ติดตั้งดวงโคมฟลูออโรเลสเซนส์ขนาด 1x36 W หลอด LED	5	ชุด	1,500.00	7,500.00	300.00	1,500.00	9,000.00	
17	ติดตั้งสวิทช์+ปลั๊กพร้อมเดินสายไฟฟ้า+เมนเบรกเกอร์	1	งาน	15,000.00	15,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00	
18	ถังดักไขมัน	1	งาน	30,000.00	30,000.00	5,000.00	5,000.00	35,000.00	
	งานซ่อมโรงเก็บแก๊ส							0.00	
19	รื้อกระบะเบื้องลอนคู่	50	ตรม	0.00	0.00	25.00	1,250.00	1,250.00	
20	มุงหลังคาแผ่นเหล็กขึ้นรูปรีดลอน (METAL SHEET)			-		-		0.00	
	ความหนาแน่นชั้นเคลือบไม่น้อยกว่า 0.47 มม.(METAL SHEET AZ 150	50	ตร.ม.	250.00	12,500.00	70.00	3,500.00	16,000.00	
21	ครอบสันหลังคาแผ่นเหล็กขึ้นรูปรีดลอน RIDGE CAPPING FLASHING	10	ม	190.00	1,900.00	50.00	500.00	2,400.00	
22	ติดตั้ง BARGE CAPPING FLASHING	10	ม.	160.00	1600.00	50.00	500.00	2,100.00	
23	ติดตั้งดวงโคมครอบแก้วขนาด 100 W หลอด LED	1	ชุด	600.00	600.00	300.00	300.00	900.00	
24	ทาสีภายนอกและภายใน	70	ตรม	70.00	4,900.00	34.00	2,380.00	7,280.00	
25	ติดตั้งท่อแก๊สพร้อม เกดวาล์ว +เพสเซอร์เกต	1	งาน	10,800.00	10,800.00	2,710.00	2,710.00	13,510.00	
	รวมเงินแผ่นที่ 2							105,440.00	
	รวมเงินแผ่นที่ 1+2							460,000.00	