

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองเรือดำน้ำ ในพื้นที่กองเรือยุทธการ

ตามประกาศ กรมช่างโยธาทหารเรือ

ลงวันที่ เมษายน ๒๕๖๔

กรมช่างโยธาทหารเรือ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองเรือดำน้ำ ในพื้นที่กองเรือยุทธการ ณ พื้นที่ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
 - (๒) หลักประกันสัญญา
 - (๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
- ๑.๕ สูตรการปรับราคา
- ๑.๖ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๘ หลักเกณฑ์และแนวทางการบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างของกองทัพเรือ ในกรณีที่ได้รับจ้างทำงานล่าช้า
- ๑.๙ แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
..... ฯลฯ.....

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรม ฅ วัน ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างอาคารที่มีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่มีความสูงไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี (นับจากวันรับมอบงานงวดสุดท้ายจนถึงวันเสนอราคา) ในสัญญาเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ออกให้ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยนายทะเบียน สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทฯ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔.๒) สำเนาหนังสือรับรองตราประทับ ที่รับรองโดยนายทะเบียน สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทฯ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีเงื่อนไขกำหนดให้ลงนาม และประทับตรา)

(๔.๓) กรณีบริษัทจำกัด ต้องยื่น สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ. ๕) ซึ่งรับรองโดยนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทฯ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔.๔) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

หรือ สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้ โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๖๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กรม ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่กรม ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ที่งาน เว้นแต่ กรม จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกรม

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๑๔,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ยื่นข้อเสนอนำเข้าเช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารส่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้กรมตรวจสอบความถูกต้องในวันที่..... ระหว่าง

เวลา น. ถึง น.

กรณีที่ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรม จะพิจารณาจากราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กรมกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ กรมสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรม

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอดีขึ้นข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง กรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออื่นยื่นข้อเสนอดีขึ้นและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรม

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา กรม อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

อนึ่ง การพิจารณาผลตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาฯ ให้พิจารณาจากเอกสารสำเนา ใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม SMEs เท่านั้น

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มิได้ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างจาก ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับกรม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา

เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้กรรมสิทธิ์ไว้ในขณะที่ทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือตราพื้ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพื้ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพื้ที่นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรมจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ขังแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และจะจ่ายเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง โดยเมื่อส่งมอบงานจะจ่ายในอัตราร้อยละตามที่กำหนดในแต่ละงวดของค่าจ้างพร้อมให้หักคืนทางราชการทุกงวดในอัตราร้อยละ ๑๕ และผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานและขอเบิกเงินค่าจ้างข้ามงวดได้ หากงานไม่ต่อเนื่องกันและกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๙๖ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒ (ศูนย์จุดสอง) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานงานทั่วไป

- ส่งหนังสือขออนุญาตเข้าดำเนินการก่อสร้าง

- ก่อสร้างสำนักงาน ,สำนักงานผู้ควบคุมงาน ,ห้องประชุม ,โรงงาน ,โรงเก็บของชั่วคราว

และเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกในการควบคุมงานและการตรวจงานก่อสร้าง ตามเงื่อนไขและข้อผูกพัน

- จัดทำป้ายและพื้นที่เพื่อจัดแสดงตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์/เอกสารแนะนำสินค้าที่จะนำมาใช้ในงานก่อสร้าง

- รื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้างทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔ (ศูนย์จุดสี่) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครั้ว หลังที่ ๑ และ ๒

- ปรับพื้นที่และถมดิน

- ปักผังอาคาร กำหนดแนวถนน และกำหนดคาระดับทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕ (หนึ่งจุดห้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครัว หลังที่ ๑

- ส่งผลเจาะสำรวจดินให้ทางราชการพิจารณา

- เสาค้ำอาคารทั้งหมดพร้อมทดสอบ Dynamic Load Test และ Seismic Test พร้อมส่งผลให้ทางราชการพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕ (หนึ่งจุดห้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครัว หลังที่ ๒

- ส่งผลเจาะสำรวจดินให้ทางราชการพิจารณา

- เสาค้ำอาคารทั้งหมดพร้อมทดสอบ Dynamic Load Test และ Seismic Test พร้อมส่งผลให้ทางราชการพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗ (ศูนย์จุดเจ็ด) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครัว หลังที่ ๑

- ชุดหลุม เทคอนกรีตฐานรากทั้งหมด

- เทคอนกรีตต่อม่อทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗ (ศูนย์จุดเจ็ด) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครัว หลังที่ ๒

- ชุดหลุม เทคอนกรีตฐานรากทั้งหมด

- เทคอนกรีตต่อม่อทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗ (ศูนย์จุดเจ็ด) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครัว หลังที่ ๑

- เทคอนกรีตคานชั้นล่างทั้งหมด

- ดำเนินการราดน้ำยากำจัดปลวก

- เทคอนกรีตพื้นชั้นล่าง ส่วนที่เป็นพื้นหล่อในที่ทั้งหมด (ยกเว้น RAMP)

- วางพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้นล่างทั้งหมด

- เทคอนกรีตเสารับคานชั้น ๒ ทั้งหมด

- ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝัง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗ (ศูนย์จุดเจ็ด) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครัว หลังที่ ๒

- เทคอนกรีตคานชั้นล่างทั้งหมด

- ดำเนินการราดน้ำยากำจัดปลวก

- เทคอนกรีตพื้นชั้นล่าง ส่วนที่เป็นพื้นหล่อในที่ทั้งหมด (ยกเว้น RAMP)

- วางพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้นล่างทั้งหมด
 - เทคอนกรีตเสารับคานชั้น ๒ ทั้งหมด
 - ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝิ่ง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗ (ศูนย์จุดเจ็ด) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครัว หลังที่ ๑

- เทคอนกรีตคานชั้น ๒ ทั้งหมด
 - เทคอนกรีตพื้นชั้น ๒ ส่วนที่เป็นพื้นหล่อในที่ทั้งหมด
 - วางพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้น ๒ ทั้งหมด
 - เทคอนกรีตเสารับคานชั้น ๓ ทั้งหมด
 - เทคอนกรีตบันไดชั้นชั้น ๒ ให้ได้ร้อยละ ๕๐ ของทั้งหมด
 - ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝิ่ง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗ (ศูนย์จุดเจ็ด) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครัว หลังที่ ๒

- เทคอนกรีตคานชั้น ๒ ทั้งหมด
 - เทคอนกรีตพื้นชั้น ๒ ส่วนที่เป็นพื้นหล่อในที่ทั้งหมด
 - วางพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้น ๒ ทั้งหมด
 - เทคอนกรีตเสารับคานชั้น ๓ ทั้งหมด
 - เทคอนกรีตบันไดชั้นชั้น ๒ ให้ได้ร้อยละ ๕๐ ของทั้งหมด
 - ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝิ่ง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘ (ศูนย์จุดแปด) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครัว หลังที่ ๑

- เทคอนกรีตคานชั้น ๓ ทั้งหมด
 - เทคอนกรีตพื้นชั้น ๓ ส่วนที่เป็นพื้นหล่อในที่ทั้งหมด
 - วางพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้น ๓ ทั้งหมด
 - เทคอนกรีตเสารับคานชั้น ๔ ทั้งหมด
 - เทคอนกรีตบันไดชั้นชั้น ๓ ให้ได้ร้อยละ ๕๐ ของทั้งหมด
 - ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝิ่ง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘ (ศูนย์จุดแปด) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครัว หลังที่ ๒

- เทศคอนกรีตคานชั้น ๓ ทั้งหมด
 - เทศคอนกรีตพื้นชั้น ๓ ส่วนที่เป็นพื้นหล่อในที่ทั้งหมด
 - วางพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทศคอนกรีตทับหน้าชั้น ๓ ทั้งหมด
 - เทศคอนกรีตเสารับคานชั้น ๔ ทั้งหมด
 - เทศคอนกรีตบันไดชั้นชั้น ๓ ให้ได้ร้อยละ ๕๐ ของทั้งหมด
 - ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝิ่ง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘ (ศูนย์จุดแปด) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครั้ว หลังที่ ๑

- เทศคอนกรีตคานชั้น ๔ ทั้งหมด
 - เทศคอนกรีตพื้นชั้น ๔ ส่วนที่เป็นพื้นหล่อในที่ทั้งหมด
 - วางพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทศคอนกรีตทับหน้าชั้น ๔ ทั้งหมด
 - เทศคอนกรีตเสารับคานชั้น ๕ ทั้งหมด
 - เทศคอนกรีตบันไดชั้นชั้น ๔ ให้ได้ร้อยละ ๕๐ ของทั้งหมด
 - ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝิ่ง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘ (ศูนย์จุดแปด) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครั้ว หลังที่ ๒

- เทศคอนกรีตคานชั้น ๔ ทั้งหมด
 - เทศคอนกรีตพื้นชั้น ๔ ส่วนที่เป็นพื้นหล่อในที่ทั้งหมด
 - วางพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทศคอนกรีตทับหน้าชั้น ๔ ทั้งหมด
 - เทศคอนกรีตเสารับคานชั้น ๕ ทั้งหมด
 - เทศคอนกรีตบันไดชั้นชั้น ๔ ให้ได้ร้อยละ ๕๐ ของทั้งหมด
 - ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝิ่ง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘ (ศูนย์จุดแปด) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครั้ว หลังที่ ๑

- เทศคอนกรีตคานชั้น ๕ ทั้งหมด
- เทศคอนกรีตพื้นชั้น ๕ ส่วนที่เป็นพื้นหล่อในที่ทั้งหมด
- วางพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทศคอนกรีตทับหน้าชั้น ๕ ทั้งหมด
- เทศคอนกรีตเสารับคานหลังคาทั้งหมด
- เทศคอนกรีตบันไดชั้นชั้น ๕ ให้ได้ร้อยละ ๕๐ ของทั้งหมด
- ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝิ่ง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘ (ศูนย์จุดแปด) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครั้ว หลังที่ ๒

- เทศคอนกรีตคานชั้น ๕ ทั้งหมด
- เทศคอนกรีตพื้นชั้น ๕ ส่วนที่เป็นพื้นหล่อในที่ทั้งหมด
- วางพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทศคอนกรีตทับหน้าชั้น ๕ ทั้งหมด
- เทศคอนกรีตเสารับคานหลังคาทั้งหมด
- เทศคอนกรีตบันไดชั้นชั้น ๕ ให้ได้ร้อยละ ๕๐ ของทั้งหมด
- ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝิ่ง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘ (ศูนย์จุดแปด) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครั้ว หลังที่ ๑

- เทศคอนกรีตคานหลังคาทั้งหมด
- เทศคอนกรีตพื้นหลังคาและรางน้ำ ค.ส.ล.ทั้งหมด
- เทศคอนกรีตเสา คาน บันไดและพื้น ค.ส.ล.ส่วนที่เหลือทั้งหมด
- ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝิ่ง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘ (ศูนย์จุดแปด) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครั้ว หลังที่ ๒

- เทศคอนกรีตคานหลังคาทั้งหมด
- เทศคอนกรีตพื้นหลังคาและรางน้ำ ค.ส.ล.ทั้งหมด
- เทศคอนกรีตเสา คาน บันไดและพื้น ค.ส.ล.ส่วนที่เหลือทั้งหมด
- ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝิ่ง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘ (ศูนย์จุดแปด) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครั้ว หลังที่ ๑

- ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก แปเหล็ก พร้อมทาสีกันสนิมและทาสีทับหน้าทั้งหมด
- มุงหลังคาแผ่นเหล็กกรีดลอนทั้งหมด
- ก่อผนังอิฐพร้อมติดตั้งวงกบเหล็กชั้นล่าง ชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด
- หล่อคานเตอร์ ค.ส.ล. อ่างล้างจานชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด
- ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝิ่ง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘ (ศูนย์จุดแปด) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครัว หลังที่ ๒

- ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก แปเหล็ก พร้อมทาสีกันสนิมและทาสีทับหน้าทั้งหมด
- มุงหลังคาแผ่นเหล็กกรีดลอนทั้งหมด
- ก่อผนังอิฐพร้อมติดตั้งวงกบเหล็กชั้นล่าง ชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด
- หล่อเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. อ่างล้างจานชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด
- ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝิ่ง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙ (ศูนย์จุดเก้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครัว หลังที่ ๑

- ก่อผนังอิฐพร้อมติดตั้งวงกบเหล็กชั้น ๔ , ๕ และชั้นดาดฟ้าทั้งหมด
- หล่อเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. อ่างล้างจานชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด
- ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝิ่ง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙ (ศูนย์จุดเก้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครัว หลังที่ ๒

- ก่อผนังอิฐพร้อมติดตั้งวงกบเหล็กชั้น ๔ , ๕ และชั้นดาดฟ้าทั้งหมด
- หล่อเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. อ่างล้างจานชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด
- ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝิ่ง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙ (ศูนย์จุดเก้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครัว หลังที่ ๑

- ฉาบปูนผนังภายในทั้งหมด
- แต่งรอยต่อท้องพื้นสำเร็จรูปภายในทั้งหมด
- กรูกระเบื้องผนังภายในห้องชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด
- ติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดานชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด
- เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าภายในห้องน้ำชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙ (ศูนย์จุดเก้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครัว หลังที่ ๒

- ฉาบปูนผนังภายในทั้งหมด
- แต่งรอยต่อท้องพื้นสำเร็จรูปภายในทั้งหมด
- กรูกระเบื้องผนังภายในห้องชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด
- ติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดานชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด

- เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าภายในห้องน้ำชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙ (ศูนย์จุดเก้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครัว หลังที่ ๑

- กรุกระเบื้องผนังภายในห้องชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด

- ติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดานชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด

- เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าภายในห้องน้ำชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด

- ทำผิวพื้นขัดมันภายในห้องชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด

- ปูกระเบื้องพื้นภายในและปูแผ่นหินแกรนิตเคาน์เตอร์ภายในห้องชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙ (ศูนย์จุดเก้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครัว หลังที่ ๒

- กรุกระเบื้องผนังภายในห้องชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด

- ติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดานชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด

- เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าภายในห้องน้ำชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด

- ทำผิวพื้นขัดมันภายในห้องชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด

- ปูกระเบื้องพื้นภายในและปูแผ่นหินแกรนิตเคาน์เตอร์ภายในห้องชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙ (ศูนย์จุดเก้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครัว หลังที่ ๑

- ทำผิวพื้นขัดมันภายในห้องชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด

- ปูกระเบื้องพื้นภายในห้องชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด

- ปูแผ่นหินแกรนิตเคาน์เตอร์อ่างล้างจานชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด

- ฉาบปูนผนังภายนอกทั้งหมด

- ติดแผ่นฝ้าเพดานภายในทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙ (ศูนย์จุดเก้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครัว หลังที่ ๒

- ทำผิวพื้นขัดมันภายในห้องชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด

- ปูกระเบื้องพื้นภายในห้องชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด

- ปูแผ่นหินแกรนิตเคาน์เตอร์อ่างล้างจานชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด

- ฉาบปูนผนังภายนอกทั้งหมด

- ติดแผ่นฝ้าเพดานภายในทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙ (ศูนย์จุดเก้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครัว หลังที่ ๑

- ปูกระเบื้องพื้นระเบียงทั้งหมด
- ทำผิวพื้นชั้นล่างทั้งหมด
- ติดตั้งบานประตูทั้งหมด
- ติดตั้งวงกบและบานอลูมิเนียมทั้งหมด (ยกเว้นงานกระจก)
- ทาสีรองพื้นทั้งหมด
- ทำระบบกันซึมหลังคาทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙ (ศูนย์จุดเก้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครัว หลังที่ ๒

- ปูกระเบื้องพื้นระเบียงทั้งหมด
- ทำผิวพื้นชั้นล่างทั้งหมด
- ติดตั้งบานประตูทั้งหมด
- ติดตั้งวงกบและบานอลูมิเนียมทั้งหมด (ยกเว้นงานกระจก)
- ทาสีรองพื้นทั้งหมด
- ทำระบบกันซึมหลังคาทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ (หนึ่ง) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครัว หลังที่ ๑

- ติดตั้ง wireway พร้อมเดินสายไฟฟ้าพร้อมสายของงานระบบต่างๆทั้งหมด
- ติดตั้งคอมไฟ ปลั๊ก สวิตช์ และอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าทั้งหมด
- งานไฟฟ้าภายในอาคารทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ (หนึ่ง) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครัว หลังที่ ๒

- ติดตั้ง wireway พร้อมเดินสายไฟฟ้าพร้อมสายของงานระบบต่างๆทั้งหมด
- ติดตั้งคอมไฟ ปลั๊ก สวิตช์ และอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าทั้งหมด
- งานไฟฟ้าภายในอาคารทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ (หนึ่ง) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครัว หลังที่ ๑

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำทั้งหมด
- ติดตั้งถังน้ำและถังบำบัดน้ำเสียทั้งหมด
- ติดตั้งงานระบบท่อดับเพลิงทั้งหมด
- งานระบบประปา/สุขาภิบาลภายในอาคารทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ (หนึ่ง) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครั้ว หลังที่ ๒

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำทั้งหมด
- ติดตั้งถังน้ำและถังบำบัดน้ำเสียทั้งหมด
- ติดตั้งงานระบบท่อดับเพลิงทั้งหมด
- งานระบบประปา/สุขาภิบาลภายในอาคารทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ (หนึ่ง) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครั้ว หลังที่ ๑

- ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบทั้งหมด
- ติดตั้งอ่างล้างจานสแตนเลส พร้อมก๊อกล้างจานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ (หนึ่ง) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครั้ว หลังที่ ๒

- ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบทั้งหมด
- ติดตั้งอ่างล้างจานสแตนเลส พร้อมก๊อกล้างจานทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ (หนึ่ง) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครั้ว หลังที่ ๑

- ติดตั้งกระจก บานมุ้งลวดพร้อมอุปกรณ์ประตูหน้าต่างทั้งหมด
- ปูพื้นกระเบื้องยาง พร้อมติดบัวเชิงผนังทั้งหมด
- ทาสีทับหน้าทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ (หนึ่ง) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครั้ว หลังที่ ๒

- ติดตั้งกระจก บานมุ้งลวดพร้อมอุปกรณ์ประตูหน้าต่างทั้งหมด
- ปูพื้นกระเบื้องยาง พร้อมติดบัวเชิงผนังทั้งหมด
- ทาสีทับหน้าทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ **๒.๕ (สองจุดห้า)** ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครั้ว หลังที่ ๑

- ติดตั้งครุภัณฑ์อาคารทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ **๒.๕ (สองจุดห้า)** ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครั้ว หลังที่ ๒

- ติดตั้งครุภัณฑ์อาคารทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ **๑.๒ (หนึ่งจุดสอง)** ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครั้ว หลังที่ ๑ และ หลังที่ ๒

- งานระบบไฟฟ้าภายนอกทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ **๑.๒ (หนึ่งจุดสอง)** ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครั้ว หลังที่ ๑ และ หลังที่ ๒

- งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายนอกทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ **๑.๒ (หนึ่งจุดสอง)** ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครั้ว หลังที่ ๑ และ หลังที่ ๒

- งานถนนและลาน ค.ส.ล.ทั้งหมด

- ส่งผลทดสอบความหนาแน่นของวัสดุชั้นดินเดิมและชั้นพื้นทางให้ทางราชการพิจารณา

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ **๐.๒ (ศูนย์จุดสอง)** ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักประทวน ๖๔ ครอบครั้ว หลังที่ ๑ และ หลังที่ ๒

- เชื่อมต่อพร้อมทดสอบระบบไฟฟ้า/ประปา/สุขาภิบาล

- ส่งเอกสารรับรองการใช้สีจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย

- ส่งเอกสารรับประกันการกำจัดปลวกและเอกสารคู่มือ/ใบรับประกันอุปกรณ์งานระบบต่างๆ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ **๐.๓ (ศูนย์จุดสาม)** ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครั้ว อาคาร A และ B

- ปรับพื้นที่และถมดิน

- ปักผังอาคาร กำหนดแนวถนน และกำหนดค้ำระดับทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๖๓ (ศูนย์จุดหกสาม) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครัว อาคาร A

- ส่งผลเจาะสำรวจดินให้ทางราชการพิจารณา

- เสริมอาคารทั้งหมดพร้อมทดสอบ Dynamic Load Test และ Seismic Test พร้อมส่งผลให้ทางราชการพิจารณา

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๖๓ (ศูนย์จุดหกสาม) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครัว อาคาร B

- ส่งผลเจาะสำรวจดินให้ทางราชการพิจารณา

- เสริมอาคารทั้งหมดพร้อมทดสอบ Dynamic Load Test และ Seismic Test พร้อมส่งผลให้ทางราชการพิจารณา

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙ (ศูนย์จุดเก้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครัว อาคาร A

- ขุดหลุม เทคอนกรีตฐานรากทั้งหมด

- เทคอนกรีตต่อม่อทั้งหมด

- เทคอนกรีตคานชั้นล่างทั้งหมด

- ดำเนินการราดน้ำยากำจัดปลวก

- เทคอนกรีตพื้นชั้นล่าง ส่วนที่เป็นพื้นหล่อในที่ทั้งหมด (ยกเว้น RAMP)

- วางพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้นล่างทั้งหมด

- เทคอนกรีตเสารับคานชั้น ๒ ทั้งหมด

- ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝิ่ง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙ (ศูนย์จุดเก้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครัว อาคาร B

- ขุดหลุม เทคอนกรีตฐานรากทั้งหมด

- เทคอนกรีตต่อม่อทั้งหมด

- เทคอนกรีตคานชั้นล่างทั้งหมด

- ดำเนินการราดน้ำยากำจัดปลวก

- เทคอนกรีตพื้นชั้นล่าง ส่วนที่เป็นพื้นหล่อในที่ทั้งหมด (ยกเว้น RAMP)

- วางพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้นล่างทั้งหมด

- เทคอนกรีตเสารับคานชั้น ๒ ทั้งหมด

- ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝิ่ง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙ (ศูนย์จุดเก้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครัว อาคาร A

- เทคอนกรีตคานชั้น ๒ ทั้งหมด
- เทคอนกรีตพื้นชั้น ๒ ส่วนที่เป็นพื้นหล่อในที่ทั้งหมด
- วางพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้น ๒ ทั้งหมด
- เทคอนกรีตเสารับคานชั้น ๓ ทั้งหมด
- เทคอนกรีตบันไดขึ้นชั้น ๒ ให้ได้ร้อยละ ๕๐ ของทั้งหมด
- ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝิ่ง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙ (ศูนย์จุดเก้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครัว อาคาร B

- เทคอนกรีตคานชั้น ๒ ทั้งหมด
- เทคอนกรีตพื้นชั้น ๒ ส่วนที่เป็นพื้นหล่อในที่ทั้งหมด
- วางพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้น ๒ ทั้งหมด
- เทคอนกรีตเสารับคานชั้น ๓ ทั้งหมด
- เทคอนกรีตบันไดขึ้นชั้น ๒ ให้ได้ร้อยละ ๕๐ ของทั้งหมด
- ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝิ่ง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙ (ศูนย์จุดเก้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครัว อาคาร A

- เทคอนกรีตคานชั้น ๓ ทั้งหมด
- เทคอนกรีตพื้นชั้น ๓ ส่วนที่เป็นพื้นหล่อในที่ทั้งหมด
- วางพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้น ๓ ทั้งหมด
- เทคอนกรีตเสารับคานชั้น ๔ ทั้งหมด
- เทคอนกรีตบันไดขึ้นชั้น ๓ ให้ได้ร้อยละ ๕๐ ของทั้งหมด
- ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝิ่ง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙ (ศูนย์จุดเก้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครัว อาคาร B

- เทคอนกรีตคานชั้น ๓ ทั้งหมด
- เทคอนกรีตพื้นชั้น ๓ ส่วนที่เป็นพื้นหล่อในที่ทั้งหมด
- วางพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้น ๓ ทั้งหมด
- เทคอนกรีตเสารับคานชั้น ๔ ทั้งหมด
- เทคอนกรีตบันไดขึ้นชั้น ๓ ให้ได้ร้อยละ ๕๐ ของทั้งหมด

- ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝั่ง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙๕ วัน นับถึัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙ (ศูนย์จุดเก้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครั้ว อาคาร A

- เทศอนกริตคานชั้น ๔ ทั้งหมด

- เทศอนกริตพื้นชั้น ๔ ส่วนที่เป็นพื้นหล่อในที่ทั้งหมด

- วางพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทศอนกริตทับหน้าชั้น ๔ ทั้งหมด

- เทศอนกริตเสารับคานชั้น ๕ ทั้งหมด

- เทศอนกริตบันไดชั้นชั้น ๔ ให้ได้ร้อยละ ๕๐ ของทั้งหมด

- ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝั่ง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒๕ วัน นับถึัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ (หนึ่ง) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครั้ว อาคาร B

- เทศอนกริตคานชั้น ๔ ทั้งหมด

- เทศอนกริตพื้นชั้น ๔ ส่วนที่เป็นพื้นหล่อในที่ทั้งหมด

- วางพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทศอนกริตทับหน้าชั้น ๔ ทั้งหมด

- เทศอนกริตเสารับคานชั้น ๕ ทั้งหมด

- เทศอนกริตบันไดชั้นชั้น ๔ ให้ได้ร้อยละ ๕๐ ของทั้งหมด

- ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝั่ง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒๕ วัน นับถึัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ (หนึ่ง) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครั้ว อาคาร A

- เทศอนกริตคานชั้น ๕ ทั้งหมด

- เทศอนกริตพื้นชั้น ๕ ส่วนที่เป็นพื้นหล่อในที่ทั้งหมด

- วางพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทศอนกริตทับหน้าชั้น ๕ ทั้งหมด

- เทศอนกริตเสารับคานหลังคาทั้งหมด

- เทศอนกริตบันไดชั้นชั้น ๕ ให้ได้ร้อยละ ๕๐ ของทั้งหมด

- ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝั่ง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕๕ วัน นับถึัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ (หนึ่ง) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครั้ว อาคาร B

- เทศอนกริตคานชั้น ๕ ทั้งหมด

- เทศอนกริตพื้นชั้น ๕ ส่วนที่เป็นพื้นหล่อในที่ทั้งหมด

- วางพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้น ๕ ทั้งหมด
 - เทคอนกรีตเสารับคานหลังคาทั้งหมด
 - เทคอนกรีตบันไดขึ้นชั้น ๕ ให้ได้ร้อยละ ๕๐ ของทั้งหมด
 - ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝิ่ง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ (หนึ่ง) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครั้ว อาคาร A

- เทคอนกรีตคานหลังคาทั้งหมด
 - เทคอนกรีตพื้นหลังคาและรางน้ำ ค.ส.ล.ทั้งหมด
 - เทคอนกรีตเสาคาน บันไดและพื้น ค.ส.ล.ส่วนที่เหลือทั้งหมด
 - ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝิ่ง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ (หนึ่ง) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครั้ว อาคาร B

- เทคอนกรีตคานหลังคาทั้งหมด
 - เทคอนกรีตพื้นหลังคาและรางน้ำ ค.ส.ล.ทั้งหมด
 - เทคอนกรีตเสาคาน บันไดและพื้น ค.ส.ล.ส่วนที่เหลือทั้งหมด
 - ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝิ่ง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ (หนึ่ง) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครั้ว อาคาร A

- ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก แปเหล็ก พร้อมทาสีกันสนิมและทาสีทับหน้าทั้งหมด
- มุงหลังคาแผ่นเหล็กกริดลอนทั้งหมด
- ก่อผนังอิฐพร้อมติดตั้งวงกบเหล็กชั้นล่าง ชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด
- หล่อเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. อ่างล้างจานชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด
- ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝิ่ง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒ (หนึ่งจุดสอง) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครั้ว อาคาร B

- ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก แปเหล็ก พร้อมทาสีกันสนิมและทาสีทับหน้าทั้งหมด
- มุงหลังคาแผ่นเหล็กกริดลอนทั้งหมด
- ก่อผนังอิฐพร้อมติดตั้งวงกบเหล็กชั้นล่าง ชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด
- หล่อเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. อ่างล้างจานชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด

- ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝิ่ง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒ (หนึ่งจุดสอง) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครั้ว อาคาร A

- ก่อผนังอิฐพร้อมติดตั้งวงกบเหล็กชั้น ๔ , ๕ และชั้นดาดฟ้าทั้งหมด

- หล่อเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. อ่างล้างจานชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด

- ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝิ่ง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒ (หนึ่งจุดสอง) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครั้ว อาคาร B

- ก่อผนังอิฐพร้อมติดตั้งวงกบเหล็กชั้น ๔ , ๕ และชั้นดาดฟ้าทั้งหมด

- หล่อเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. อ่างล้างจานชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด

- ติดตั้งท่อประปา, ท่อน้ำทิ้งและท่อร้อยสายไฟ หรือฝิ่ง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒ (หนึ่งจุดสอง) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครั้ว อาคาร A

- ฉาบปูนผนังภายในทั้งหมด

- แต่งรอยต่อห้องพื้นสำเร็จรูปภายในทั้งหมด

- กรูกระเบื้องผนังภายในห้องชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด

- ติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดานชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด

- เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าภายในห้องน้ำชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒ (หนึ่งจุดสอง) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครั้ว อาคาร B

- ฉาบปูนผนังภายในทั้งหมด

- แต่งรอยต่อห้องพื้นสำเร็จรูปภายในทั้งหมด

- กรูกระเบื้องผนังภายในห้องชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด

- ติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดานชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด

- เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าภายในห้องน้ำชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒ (หนึ่งจุดสอง) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครั้ว อาคาร A

- กรูกระเบื้องผนังภายในห้องชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด

- ติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดานชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด
- เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าภายในห้องน้ำชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด
- ทำผิวพื้นขัดมันภายในห้องชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด
- ปูกระเบื้องพื้นภายในและปูแผ่นหินแกรนิตเคาน์เตอร์ภายในห้องชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒ (หนึ่งจุดสอง) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครั้ว อาคาร B

- กรุกระเบื้องผนังภายในห้องชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด
- ติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดานชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด
- เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าภายในห้องน้ำชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด
- ทำผิวพื้นขัดมันภายในห้องชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด
- ปูกระเบื้องพื้นภายในและปูแผ่นหินแกรนิตเคาน์เตอร์ภายในห้องชั้น ๒ และ ๓ ทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒ (หนึ่งจุดสอง) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครั้ว อาคาร A

- ทำผิวพื้นขัดมันภายในห้องชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด
- ปูกระเบื้องพื้นภายในห้องชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด
- ปูแผ่นหินแกรนิตเคาน์เตอร์อ่างล้างจานชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด
- ฉาบปูนผนังภายนอกทั้งหมด
- ติดแผ่นฝ้าเพดานภายในทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒ (หนึ่งจุดสอง) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครั้ว อาคาร B

- ทำผิวพื้นขัดมันภายในห้องชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด
- ปูกระเบื้องพื้นภายในห้องชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด
- ปูแผ่นหินแกรนิตเคาน์เตอร์อ่างล้างจานชั้น ๔ และ ๕ ทั้งหมด
- ฉาบปูนผนังภายนอกทั้งหมด
- ติดแผ่นฝ้าเพดานภายในทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒ (หนึ่งจุดสอง) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครั้ว อาคาร A

- ปูกระเบื้องพื้นระเบียงทั้งหมด
- ทำผิวพื้นชั้นล่างทั้งหมด

- ติดตั้งบานประตูทั้งหมด
- ติดตั้งวงกบและบานอลูมิเนียมทั้งหมด (ยกเว้นงานกระจก)
- ทาสีรองพื้นทั้งหมด
- ทำระบบกันซึมหลังคาทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕ (หนึ่งจุดห้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครัว อาคาร B

- ปูกระเบื้องพื้นระเบียงทั้งหมด
- ทำผิวพื้นชั้นล่างทั้งหมด
- ติดตั้งบานประตูทั้งหมด
- ติดตั้งวงกบและบานอลูมิเนียมทั้งหมด (ยกเว้นงานกระจก)
- ทาสีรองพื้นทั้งหมด
- ทำระบบกันซึมหลังคาทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕ (หนึ่งจุดห้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครัว อาคาร A

- ติดตั้ง wireway พร้อมเดินสายไฟฟ้าพร้อมสายของงานระบบต่างๆทั้งหมด
- ติดตั้งคอมไฟ ปลั๊ก สวิตช์ และอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าทั้งหมด
- งานไฟฟ้าภายในอาคารทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๙๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕ (หนึ่งจุดห้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครัว อาคาร B

- ติดตั้ง wireway พร้อมเดินสายไฟฟ้าพร้อมสายของงานระบบต่างๆทั้งหมด
- ติดตั้งคอมไฟ ปลั๊ก สวิตช์ และอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าทั้งหมด
- งานไฟฟ้าภายในอาคารทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๙๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕ (หนึ่งจุดห้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครัว อาคาร A

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำทั้งหมด
- ติดตั้งถังน้ำและถังบำบัดน้ำเสียทั้งหมด
- ติดตั้งงานระบบท่อดับเพลิงทั้งหมด
- งานระบบประปา/สุขาภิบาลภายในอาคารทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕ (หนึ่งจุดห้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครัว อาคาร B

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำทั้งหมด
- ติดตั้งถังน้ำและถังบำบัดน้ำเสียทั้งหมด
- ติดตั้งงานระบบท่อดับเพลิงทั้งหมด
- งานระบบประปา/สุขาภิบาลภายในอาคารทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๑๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕ (หนึ่งจุดห้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครัว อาคาร A

- ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบทั้งหมด
- ติดตั้งอ่างล้างจานสแตนเลส พร้อมก๊อกล้างจานทั้งหมด
- ติดตั้งกระจก บานมุ้งลวดพร้อมอุปกรณ์ประตูหน้าต่างทั้งหมด
- ปูพื้นกระเบื้องยาง พร้อมติดบัวเชิงผนังทั้งหมด
- ทาสีทับหน้าทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๓๕ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕ (หนึ่งจุดห้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครัว อาคาร B

- ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบทั้งหมด
- ติดตั้งอ่างล้างจานสแตนเลส พร้อมก๊อกล้างจานทั้งหมด
- ติดตั้งกระจก บานมุ้งลวดพร้อมอุปกรณ์ประตูหน้าต่างทั้งหมด
- ปูพื้นกระเบื้องยาง พร้อมติดบัวเชิงผนังทั้งหมด
- ทาสีทับหน้าทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๓๕ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕ (สองจุดห้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครัว อาคาร A และอาคาร B

- ติดตั้งครุภัณฑ์อาคารทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๕๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ (หนึ่ง) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักสัญญาบัตร ๓๒ ครอบครัว อาคาร A และอาคาร B

- งานระบบไฟฟ้าภายนอกทั้งหมด
- งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายนอกทั้งหมด
- งานถนนและลาน ค.ส.ล.ทั้งหมด
- ส่งผลทดสอบความหนาแน่นของวัสดุชั้นดินเดิมและชั้นพื้นทางให้ทางราชการพิจารณา

- เชื่อมต่อพร้อมทดสอบระบบไฟฟ้า/ประปา/สุขาภิบาล
 - ส่งเอกสารรับรองการใช้สีจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย
 - ส่งเอกสารรับประกันการกำจัดปลวกและเอกสารคู่มือ/ใบรับประกันอุปกรณ์งานระบบต่างๆ
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๗๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๘๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ **๐.๒ (ศูนย์จุดสอง)** ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักนายทหารสัญญาบัตร ขนาด ๑๖ ครอบครัว (SOQ)

- รื้อถอนสิ่งกีดขวาง และปรับถมพื้นที่ส่วนที่จะก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จไม่ต่ำกว่า 90%

- ทำการปักผังบริเวณ แสดงตำแหน่งก่อสร้างอาคาร และกำหนดค่าระดับทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๘๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ **๐.๓๔ (ศูนย์จุดสามสี่)** ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักนายทหารสัญญาบัตร ขนาด ๑๖ ครอบครัว (SOQ)

- ส่งผลเจาะสำรวจดินให้ทางราชการพิจารณา

- เสาค้ำอาคารทั้งหมดพร้อมทดสอบ Dynamic Load Test และ Seismic Test พร้อมส่งผลให้ทางราชการพิจารณา

ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๘๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ **๑ (หนึ่ง)** ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักนายทหารสัญญาบัตร ขนาด ๑๖ ครอบครัว (SOQ)

- ขุดหลุมเทคอนกรีตฐานราก และตอม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานกำจัดปลวกทั้งหมดแล้วเสร็จ

- เทคอนกรีตคานรับพื้นสำเร็จชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- วางพื้นสำเร็จที่ชั้นที่ ๑ พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าแล้วเสร็จ

- เทคอนกรีตเสารับพื้นชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

- ผัง SLEEVE พร้อมวางท่อระบบประปา-สุขาภิบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๘๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ **๑ (หนึ่ง)** ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักนายทหารสัญญาบัตร ขนาด ๑๖ ครอบครัว (SOQ)

- เทคอนกรีตคานรับพื้นสำเร็จชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- วางพื้นสำเร็จที่ชั้นที่ ๒ พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าแล้วเสร็จ

- เทคอนกรีตเสารับโครงหลังคาแล้วเสร็จ

- ผัง SLEEVE พร้อมวางท่อระบบประปา-สุขาภิบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๘๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ **๑ (หนึ่ง)** ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักนายทหารสัญญาบัตร ขนาด ๑๖ ครอบครัว (SOQ)

- เทคอนกรีตพื้นหล่อในที่ชั้นที่ ๑ และ ๒ แล้วเสร็จ

-เทคอนกรีตบันไดทั้งหมดแล้วเสร็จ

-ฝัง SLEEVE พร้อมวางท่อระบบประปา-สุขาภิบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วเสร็จ

-เทคอนกรีตคานรับโครงหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ (หนึ่ง) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักนายทหารสัญญาบัตร ขนาด ๑๖ ครอบครัว (SOQ)

-โครงหลังคาเหล็กทั้งหมดแล้วเสร็จ

-ติดตั้งวัสดุผนังหลังคา ปิดลอนกระเบื้อง เเชิงชาย และอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕ (หนึ่งจุดห้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักนายทหารสัญญาบัตร ขนาด ๑๖ ครอบครัว (SOQ)

-ก่อผนังพร้อมทาสีภายในชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จไม่ต่ำกว่า ๘๐%

-ฉาบผิวผนังภายในชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ พร้อมทาสีรองพื้น แล้วเสร็จไม่ต่ำกว่า ๘๐%

-ฝัง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕ (หนึ่งจุดห้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักนายทหารสัญญาบัตร ขนาด ๑๖ ครอบครัว (SOQ)

-ติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดานภายในชั้นที่ ๑ พร้อมร้อยท่อสายไฟแล้วเสร็จไม่ต่ำกว่า ๙๐%

-ติดตั้งฝ้าเพดานภายในชั้นที่ ๑ พร้อมทาสีรองพื้น แล้วเสร็จไม่ต่ำกว่า ๙๐%

-ฝัง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วเสร็จ

-ฉาบปูนผนังภายนอกชั้นที่ ๑ พร้อมทาสีรองพื้น แล้วเสร็จไม่ต่ำกว่า ๙๐%

-ฝัง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕ (หนึ่งจุดห้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักนายทหารสัญญาบัตร ขนาด ๑๖ ครอบครัว (SOQ)

-ติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดานภายในชั้นที่ ๒ พร้อมร้อยท่อสายไฟ แล้วเสร็จไม่ต่ำกว่า ๙๐%

-ติดตั้งฝ้าเพดานภายในชั้นที่ ๒ พร้อมทาสีรองพื้น แล้วเสร็จไม่ต่ำกว่า ๙๐%

-ฝัง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วเสร็จ

-ฉาบปูนผนังภายนอกชั้นที่ ๒ พร้อมทาสีรองพื้น แล้วเสร็จไม่ต่ำกว่า ๙๐%

-ฝัง SLEEVE ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕ (หนึ่งจุดห้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักนายทหารสัญญาบัตร ขนาด ๑๖ ครอบครัว (SOQ)

-ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จไม่ต่ำกว่า ๙๐%

-ทาสีทับหน้าผนังชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จไม่ต่ำกว่า ๙๐%

-ทาสีทับหน้าฝ้าเพดานภายในชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จไม่ต่ำกว่า ๙๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๙๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ **๑.๕ (หนึ่งจุดห้า)** ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักนายทหารสัญญาบัตร ขนาด ๑๖ ครอบครัว (SOQ)

-ติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดานภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จไม่ต่ำกว่า ๙๐%

-ติดตั้งฝ้าเพดานภายนอก พร้อมทาสีทั้งหมดแล้วเสร็จไม่ต่ำกว่า ๙๐%

-ทาสีทับหน้าผนังภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จไม่ต่ำกว่า ๙๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๙๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ **๑.๕ (หนึ่งจุดห้า)** ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักนายทหารสัญญาบัตร ขนาด ๑๖ ครอบครัว (SOQ)

-ติดตั้งวัสดุพื้น ชั้นที่ ๑ และ ๒ แล้วเสร็จไม่ต่ำกว่า ๙๐%

-งานกรุผนังห้องน้ำชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ เสร็จไม่ต่ำกว่า ๙๐%

-ติดตั้งวัสดุพื้นห้องน้ำชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ เสร็จไม่ต่ำกว่า ๙๐%

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๙๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ **๑.๕ (หนึ่งจุดห้า)** ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักนายทหารสัญญาบัตร ขนาด ๑๖ ครอบครัว (SOQ)

-สุขภัณฑ์ห้องน้ำทั้งหมดแล้วเสร็จ

-ติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

-ราวบันไดทั้งหมดแล้วเสร็จ

-งานราวกันตกแล้วเสร็จ

-ติดตั้งวัสดุพื้นบันไดทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๙๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ **๑ (หนึ่ง)** ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักนายทหารสัญญาบัตร ขนาด ๑๖ ครอบครัว (SOQ)

-งานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๙๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ **๑ (หนึ่ง)** ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักนายทหารสัญญาบัตร ขนาด ๑๖ ครอบครัว (SOQ)

-งานถังเก็บน้ำ คสล. ถังบำบัดน้ำเสีย และถังดักไขมันพร้อมเชื่อมต่อกับตัวอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

-ติดตั้งเครื่องปั้มน้ำทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อ

-ติดตั้งระบบประปา-สุขาภิบาลทั้งหมดแล้วเสร็จ

-ติดตั้งครุภัณฑ์ปรับอากาศ พร้อมงานระบบที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ

-ติดตั้งครุภัณฑ์ไฟฟ้า พร้อมงานระบบที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๙๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑ (หนึ่ง) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

อาคารพักนายนทหารสัญญาบัตร ขนาด ๑๖ ครอบครัว (SOQ)

-งานลานจอดรถพร้อมตีเส้นจราจร แล้วเสร็จ

-งานโรงจอดรถ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

-งานภูมิสถาปัตยกรรม พร้อมปูพื้นทางเท้าทั้งหมดแล้วเสร็จ

-งานประปา-สุขาภิบาลภายนอก พร้อมวางระบบท่อประปาแล้วเสร็จ

-งานไฟฟ้าภายนอกแล้วเสร็จ

-เชื่อมต่องานประปา กับไฟฟ้าภายนอกเข้ากับโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จ

-ส่งแบบก่อสร้าง (AS-BUILT DRAWING) ทุกระบบให้กับเจ้าหน้าที่ทางราชการ

-ส่งมอบหนังสือรับรองการใช้สี, หนังสือรับประกันคุณภาพวัสดุ และหนังสือรับประกันระบบ กำจัดปลวก จากผู้แทน
จำหน่ายหรือผู้ติดตั้งตามที่กำหนดให้กับทางราชการ

-ทดสอบการทำงานของส่วนประกอบอาคาร และระบบต่าง ๆ ของอาคารได้แก่ ระบบประปา-สุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า
และระบบอื่น ๆ ทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕ (ศูนย์จุดห้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้ว

เสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากกรม จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับ
เป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๖ ของราคางานจ้าง

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อ
ตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อย
กว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตรามากเกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด

แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดั่งระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่กรมก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้า

๑๒. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๒.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ กรมได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๒.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจ่งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๑๒.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ที่จ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้าง เป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๒.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรม คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๒.๖ กรม อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรมไม่ได้

(๑) กรมไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรม หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรมได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๔. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก สถาบันการศึกษาที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่ละจะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

- ๑๔.๑ ช่างเชื่อมไฟฟ้า
- ๑๔.๒ ช่างเชื่อมแก๊ส
- ๑๔.๓ ช่างติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
- ๑๔.๔ ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
- ๑๔.๕ ช่างไม้(ก่อสร้าง)
- ๑๔.๖ ช่างท่อและสุขภัณฑ์
- ๑๔.๗ ช่างก่ออิฐ
- ๑๔.๘ ช่างฉาบปูน
- ๑๔.๙ ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต

๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๖. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

กรม สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับกรม ไว้ชั่วคราว

กรมช่างโยธาทหารเรือ

เมษายน ๒๕๖๔