

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง	
ชื่อโครงการ/	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดตราด
แบบเลขที่	62-2-112,62-3-052,62-5-050,63-4-004,59-2-103,59-2-104,62-4-017,62-5-034,62-6-009,35-2-062,62-2-107,43-2-108,58-2-043,40-2-078
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กรม ร.2 พล.นย.
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	มีจำนวน 128 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน. ร. 6 กรม ร. 2 พล.นย.	61,644,893.-	
2	ครุภัณฑ์	6,820,407.-	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	185,000.-	
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ		68,650,300.-	
สรุปราคา(พิเศษ)		68,650,000.-	
ราคา (หกสิบแปดล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.	สมหมาย แสงวงกิจ	ประธานกรรมการ
น.ท.	สมศักดิ์ อุณาอุยา	กรรมการและเลขานุการ
น.ต.	ธีรทัต กงทอง	กรรมการ
น.ต.	ขวัญชัย จันทร์ทอง	กรรมการ
ร.ท.	ศุภกิจ โรจนบุตร	กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดตราด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรม ร.2 พล.นย. แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 113 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร บก.พัน. ร. 6 ฯ	5,993,036.-			
2	งานระบบไฟฟ้าภายในและระบบอื่น ๆ อาคาร บก.พัน. ฯ	1,686,725.-			
3	งานระบบประปาภายใน อาคาร บก.พัน. ฯ	700,955.-			
4	งานอาคาร ร้อย บก.พัน ฯ	12,670,054.-			
5	งานระบบไฟฟ้าภายในและระบบโทรศัพท์ ร้อย บก.พัน ฯ	2,143,258.-			
6	งานระบบประปาภายใน ร้อย บก.พัน ฯ	2,508,780.-			
7	งานโรงครัว ฯ	1,661,323.-			
8	งานระบบไฟฟ้าภายในและระบบโทรศัพท์ โรงครัว ฯ	966,850.-			
9	งานระบบประปาภายใน โรงครัว ฯ	144,899.-			
10	งานโรงเลี้ยง 500 คน	5,654,014.-			
11	งานระบบไฟฟ้าภายในและระบบโทรศัพท์ โรงเลี้ยง ฯ	459,716.-			
12	งานระบบประปาภายใน โรงเลี้ยง ฯ	718,925.-			
13	งานเสาธงราชนาวี สูง 16.00 ม.	493,136.-			
14	งานภูมิทัศน์ ถนน ลาน ค.ส.ล. และรั้ว	8,559,778.-			
15	งานระบบไฟฟ้าภายนอก	2,755,648.-			
16	งานระบบประปาภายนอก	3,964,186.-			
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	51,081,284.-	1.2068	61,644,893.-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%			
	VAT	7%			
	รวมราคาก่อสร้าง			61,644,893.-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ. สมหมาย แสวงกิจ ประธานกรรมการ

น.ท. สมศักดิ์ อุณานุยา กรรมการและเลขานุการ

น.ต. ซีรทัต กงทอง กรรมการ

น.ต. ขวัญชัย จันทร์ทอง กรรมการ

ร.ท. ศุภกิจ โจรนบุตร กรรมการ

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดตราด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรม ร.2 พล.นย. แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 13 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน (บาท)	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์ประจำอาคาร บก.พัน. ๓	1,227,625.-			
2	ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ อาคาร บก.พัน. ๓	604,573.-			
3	ครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ NETWORK อาคาร บก.พัน. ๓	141,326.-			
4	ครุภัณฑ์ระบบประปา อาคาร บก.พัน. ๓	200,340.-			
5	ครุภัณฑ์ประจำอาคาร ร้อย. บก. พัน. ๓	1,836,110.-			
6	ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ อาคาร ร้อย. บก. พัน. ๓	224,858.-			
7	ครุภัณฑ์ระบบประปา อาคาร ร้อย. บก. พัน. ๓	594,550.-			
8	ครุภัณฑ์เครื่องกลประจำอาคารโรงครัว	126,000.-			
9	ครุภัณฑ์ประจำอาคารโรงเลี้ยง 500 คน	380,000.-			
10	ครุภัณฑ์ประปาอาคารโรงเลี้ยง 500 คน	340,005.-			
11	ครุภัณฑ์ระบบประปาภายนอก	698,825.-			
	ราคารวม ค่าครุภัณฑ์	6,374,212.-	1.07	6,820,407	
	รวมราคา ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ			6,820,407.-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- น.อ. สมหมาย แสงวงกิจ ประธานกรรมการ
- น.ท. สมศักดิ์ อุณานุยา กรรมการและเลขานุการ
- น.ต. ชีร์ทนต์ กงทอง กรรมการ
- น.ต. ขวัญชัย จันทร์ทอง กรรมการ
- ร.ท. ศุภกิจ โจรนบุตร กรรมการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	59-2-103
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	อาคาร บก.พิน. ฯ								
	งานฐานรากและเสาตอม่อ								
	- งานขุดดินและถมคืน	39	ลบ.ม.	-	-	99.-	3,861.-	3,861.-	
	- คอนกรีตหยาบ	2	ลบ.ม.	1,920.-	3,840.-	398.-	796.-	4,636.-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc)	13	ลบ.ม.	2,028.-	26,364.-	485.-	6,305.-	32,669.-	
	- แบบหล่อคอนกรีต	82	ตร.ม.	200.-	16,400.-	133.-	10,906.-	27,306.-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB 6 mm. (SR 24)	0.105	ตัน	21,346.-	2,241.-	4,100.-	431.-	2,672.-	
	RB 9 mm. (SR 24)	0.085	ตัน	20,354.-	1,730.-	4,100.-	349.-	2,079.-	
	DB 12 มม. (SD40)	0.16	ตัน	17,048.-	2,728.-	3,300.-	528.-	3,256.-	
	DB 16 mm. (SD 40)	1.725	ตัน	16,828.-	29,028.-	3,300.-	5,693.-	34,721.-	
	- ตะปู	21	กก.	42.-	882.-	-	-	882.-	
	- ลวดผูกเหล็ก	63	กก.	53.-	3,339.-	-	-	3,339.-	
	- เสาค้ำคอนกรีตอัดแรง □ 0.26 x 0.26 x 9.00 ม.	39	ตัน	3,400.-	132,600.-	650.-	25,350.-	157,950.-	
	- DYNAMIC LOAD TEST	1	ตัน	25,000.-	25,000.-	วัสดุ+ แรงงาน		25,000.-	
	- ค่าสกัดหัวเสาคอนกรีตอัดแรง □ 0.26 x 0.26	39	ตัน	-	-	250.-	9,750.-	9,750.-	
	รวม				244,152.-		63,968.-		
	รวมเงินหน้า							308,120	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	59-2-103
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc)	98	ลบ.ม.	2,028.-	198,744.-	485.-	47,530.-	246,274.-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB 6 mm. (SR 24)	1.1	ตัน	21,346.-	23,481.-	4,100.-	4,510.-	27,991.-	
	RB 9 mm. (SR 24)	2.8	ตัน	20,354.-	56,991.-	4,100.-	11,480.-	68,471.-	
	DB 12 mm. (SD 40)	2.7	ตัน	17,048.-	46,030.-	3,300.-	8,910.-	54,940.-	
	DB 16 mm. (SD 40)	2.5	ตัน	16,828.-	42,070.-	3,300.-	8,250.-	50,320.-	
	DB 20 mm. (SD 40)	3.3	ตัน	16,885.-	55,721.-	2,900.-	9,570.-	65,291.-	
	DB 25 mm. (SD 40)	1.6	ตัน	16,961.-	27,138.-	2,900.-	4,640.-	31,778.-	
	- แบบหล่อคอนกรีต	1,094	ตร.ม.	200.-	218,800.-	133.-	145,502.-	364,302.-	
	- ตะปู	420	กก.	42.-	17,640.-	-	-	17,640.-	
	- ลวดผูกเหล็ก	241	กก.	53.-	12,773.-	-	-	12,773.-	
	- พื้นสำเร็จชนิด HOLLOW CORE หนา 10 ซม. รับน้ำหนัก								
	300 Kg/ม ²	422	ตร.ม.	380.-	160,360.-	35.-	14,770.-	175,130.-	
	- พื้นสำเร็จชนิด HOLLOW CORE หนา 10 ซม. รับน้ำหนัก								
	400 Kg/ม ²	148	ตร.ม.	500.-	74,000.-	35.-	5,180.-	79,180.-	
	- WIRE MESH ϕ 4 มม. @ 0.20 ม. #	570	ตร.ม.	47.-	26,790.-	5.-	2,850.-	29,640.-	
	- คอนกรีตโครงสร้างทับหน้า (240 ksc)	30	ลบ.ม.	2,028.-	60,840.-	485.-	14,550.-	75,390.-	
	- ราวน้ำยากันปลวก	750	ตร.ม.	55.-	41,250.-	วัสดุ + แรงงาน		41,250.-	
	รวม				1,062,627.-		277,742.-		
	รวมเงินหน้า							1,340,369	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	59-2-103
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<u>งานโครงหลังคา</u>								
	- เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. (5.50 กก./ม.)	2,442	กก.	20.-	48,840.-	-	-	48,840.-	
	- เหล็ก □ 150 x 50 x 3.2 มม. (9.63 กก./ม.)	1,098	กก.	20.-	21,960.-	-	-	21,960.-	
	- เหล็ก □ 100 x 50 x 3.2 มม. (8.26 กก./ม.)	1,388	กก.	20.-	27,760.-	-	-	27,760.-	
	- เหล็ก □ 50 x 50 x 3.2 มม. (4.50 กก./ม.)	864	กก.	20.-	17,280.-	-	-	17,280.-	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 200 x 150 x 6 มม.+ 4 φ ANCHOR BOLT	12	ชุด	200.-	2,400.-	-	-	2,400.-	
	- EXPANSION BOLT Ø 12	24	ชุด	40.-	960.-	-	-	960.-	
	- เหล็ก L 45 x 45 x 5 มม. (4.38 กก./ม.)	53	กก.	20.-	1,060.-	-	-	1,060.-	
	- แผ่นเหล็ก FB. 50 x 3	22	กก.	20.-	440.-	-	-	440.-	
	- ไม้เชิงชายสังเคราะห์ และไม้ปิดลอนสังเคราะห์ ขนาด 1"x 8"	95	ม.	180.-	17,100.-	73.-	6,935.-	24,035.-	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	5,867	กก.	-	-	10.-	58,670.-	58,670.-	
	- ทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน	280	ตร.ม.	150.-	42,000.-	วัสดุ + แรงงาน		42,000.-	
	<u>งานมุงหลังคา</u>								
	- แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนา 0.47 ม.	495	ตร.ม.	370.-	183,150.-	70.-	34,650.-	217,800.-	
	- ครอบสันหลังคา	60	ม.	265.-	15,900.-	วัสดุ + แรงงาน		15,900.-	
	- ฉนวนกันความร้อน	500	ตร.ม.	150.-	75,000.-	วัสดุ + แรงงาน		75,000.-	
	รวม				453,850.-		100,255.-		
	รวมเงินหน้า							554,105	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด		แบบเลขที่ 59-2-103
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ฉาบเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	610	ตร.ม.	305.-	186,050.-	75.-	45,750.-	231,800.-	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	50	ตร.ม.	335.-	16,750.-	75.-	3,750.-	20,500.-	
	- ฝ้าฉาบแต่งท้องพื้นเรียบ	108	ตร.ม.	90.-	9,720.-	82.-	8,856.-	18,576.-	
	- ฝ้าชายคาไม้สังเคราะห์หนา 8 มม.กว้าง 3" ลงมุมสำเร็จรูปตีขีด								
	โครงคร่าวเหล็ก ขนาด 1" x 2" @ 0.60 ม.	140	ตร.ม.	550.-	77,000.-	วัสดุ + แรงงาน		77,000.-	
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลฉาบ	795	ตร.ม.	285.-	226,575.-	89.-	70,755.-	297,330.-	
	- ผนังก่ออิฐมวลฉาบเต็มแผ่น	55	ตร.ม.	570.-	31,350.-	167.-	9,185.-	40,535.-	
	- ผนังฉาบปูนเรียบเซาะร่อง กว้าง 1 ซม.@ 0.25 ม.	90	ตร.ม.	90.-	8,100.-	113.-	10,170.-	18,270.-	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	1,470	ตร.ม.	90.-	132,300.-	82.-	120,540.-	252,840.-	
	- ผนังกรุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12" x 12"	175	ตร.ม.	300.-	52,500.-	166.-	29,050.-	81,550.-	
	- ผนังซีเมนต์บอร์ดหนา 10 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	22	ตร.ม.	800.-	17,600.-	วัสดุ + แรงงาน		17,600.-	
	รวม				757,945.-		298,056.-		
	รวมเงินหน้า							1,056,001	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	59-2-103
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานฉาบผิว								
	- พื้น ค.ส.ล.ปูแผ่นหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 12" x 12"	610	ตร.ม.	570.-	347,700.-	183.-	111,630.-	459,330.-	
	- บัวเชิงผนังหินขัดสำเร็จรูป สีขาว	1,250	ม.	120.-	150,000.-	55.-	68,750.-	218,750.-	
	- บัวเชิงผนังหินขัดสำเร็จรูป สีเทา	70	ม.	120.-	8,400.-	55.-	3,850.-	12,250.-	
	- พื้น ค.ส.ล.ผสมน้ำยากันซึม ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12"								
	ยาแนวสีเดียวกับกระเบื้อง	50	ตร.ม.	300.-	15,000.-	158.-	7,900.-	22,900.-	
	- พื้นทรายล้างสีเทา เซาะร่อง กว้าง 1 ซม.	20	ตร.ม.	550.-	11,000.-	99.-	1,980.-	12,980.-	
	- พื้น ค.ส.ล.ทำผิวขัดหยาบ	210	ตร.ม.	80.-	16,800.-	61.-	12,810.-	29,610.-	
	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	- ป 1 วงกบอลูมิเนียม ขนาด 2.05 x 3.6 ม.กระจกใสหนา 6 มม.	1	ชุด	28,700.-	28,700.-	วัสดุ + แรงงาน		28,700.-	
	- ป 2 วงกบอลูมิเนียม ขนาด 2.05 x 2.8 ม.กระจกใสหนา 6 มม.	1	ชุด	22,500.-	22,500.-	วัสดุ + แรงงาน		22,500.-	
	- ป 3 วงกบอลูมิเนียม ขนาด 2.05 x 1.9 ม.กระจกใสหนา 6 มม.	1	ชุด	18,000.-	18,000.-	วัสดุ + แรงงาน		18,000.-	
	- ป 4 วงกบไม้เนื้อแข็ง บานไม้อัดยาง ขนาด 0.90 x 2.00 ม.								
	เจาะช่องแสง 0.30 x 0.60 ม.ติดกระจกใส หนา 6 มม.	10	ชุด	5,800.-	58,000.-	วัสดุ + แรงงาน		58,000.-	
	- ป 5 วงกบไม้เนื้อแข็ง บานไม้อัดยาง ขนาด 0.80 x 2.00 ม.								
	เกล็ดระบายอากาศไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.50 x 1.70 ม.	2	ชุด	5,500.-	11,000.-	วัสดุ + แรงงาน		11,000.-	
	- ป 6 วงกบไม้เนื้อแข็ง บานไม้อัดยาง ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	4	ชุด	4,400.-	17,600.-	วัสดุ + แรงงาน		17,600.-	
	- ป 7 วงกบไม้เนื้อแข็ง บานไม้อัดยาง ขนาด 0.80 x 2.00 ม.								
	เกล็ดระบายอากาศไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.20 x 1.70 ม.	5	ชุด	6,300.-	31,500.-	วัสดุ + แรงงาน		31,500.-	
	รวม				736,200.-		206,920.-		
	รวมเงินหน้า							943,120	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร						
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด					แบบเลขที่	59-2-103
สถานที่	จังหวัดตราด			หน่วยงานเจ้าของโครงการ			กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานประตู่ - หน้าต่าง (ต่อ)								
	- ป 8 วงกบไม้เนื้อแข็ง บานแผ่นพลาสติก ขนาด 0.60 x 1.80 ม.	7	ชุด	5,000.-	35,000.-	วัสดุ +	แรงงาน	35,000.-	
	- ป 9 วงกบอลูมิเนียม ขนาด 2.70 x 2.80 ม.กระจกใส 6 มม.	1		45,000.-	45,000.-	วัสดุ +	แรงงาน	45,000.-	
	- ประตูห้องคลังอาวุธวงกบเหล็ก 2" x 4" กรอบบานเหล็ก 2" x 4"								
	ลูกกรงเหล็ก Ø 6 หุน ตามรูปแบบ	1	ชุด	18,000.-	18,000.-	วัสดุ +	แรงงาน	18,000.-	
	- น1 วงกบอลูมิเนียมขนาด 1.10 x 1.75 ม.กระจกใสหนา 6 มม.	40	ชุด	13,000.-	520,000.-	วัสดุ +	แรงงาน	520,000.-	
	- น2 วงกบอลูมิเนียมขนาด 0.50 x 1.75 ม.กระจกฝ้าหนา 6 มม.	6	ชุด	10,000.-	60,000.-	วัสดุ +	แรงงาน	60,000.-	
	- น3 วงกบอลูมิเนียมขนาด 0.50 x 0.70 ม.กระจกฝ้าหนา 6 มม.	1	ชุด	4,000.-	4,000.-	วัสดุ +	แรงงาน	4,000.-	
	- น4 วงกบอลูมิเนียมขนาด 0.50 x 1.30 ม.กระจกฝ้าหนา 6 มม.	4	ชุด	7,000.-	28,000.-	วัสดุ +	แรงงาน	28,000.-	
	- น5 วงกบอลูมิเนียมขนาด 1.20 x 3.20 ม.กระจกใสหนา 6 มม.	1	ชุด	11,000.-	11,000.-	วัสดุ +	แรงงาน	11,000.-	
	- น6 วงกบอลูมิเนียมขนาด 1.20 x 1.60 ม.กระจกใสหนา 6 มม.	4	ชุด	8,000.-	32,000.-	วัสดุ +	แรงงาน	32,000.-	
	- น7 วงกบอลูมิเนียมขนาด 1.10 x 2.10 ม.กระจกใสหนา 6 มม.บานกระจกล่าง	2	ชุด	12,000.-	24,000.-	วัสดุ +	แรงงาน	24,000.-	
	- น8 วงกบอลูมิเนียมขนาด 1.20 x 1.50 ม.กระจกใสหนา 6 มม.	6	ชุด	12,000.-	72,000.-	วัสดุ +	แรงงาน	72,000.-	
	- น9 วงกบอลูมิเนียมขนาด 0.65 x 1.60 ม.กระจกใสหนา 6 มม.	6	ชุด	6,000.-	36,000.-	วัสดุ +	แรงงาน	36,000.-	
	- น10 วงกบอลูมิเนียมขนาด 0.60 x 1.00 ม.เกล็ดอลูมิเนียมติดตาย	1	ชุด	4,000.-	4,000.-	วัสดุ +	แรงงาน	4,000.-	
	- กรอบไม้ระแนงสังเคราะห์ โครงไม้เนื้อแข็งทาสีน้ำมัน	20	ชุด	2,000.-	40,000.-	วัสดุ +	แรงงาน	40,000.-	
	- งานเคาน์เตอร์ ขนาด 0.50 x 4.00 ม.กรุลามิเนตสีเทาดำ หนา 4 มม.	1	ชุด	26,000.-	26,000.-	วัสดุ +	แรงงาน	26,000.-	
					955,000.-			0.-	
	รวม								
	รวมเงินหน้า							955,000	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	59-2-103
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมนั่งราบชนิดมีหม้อน้ำ	8	ชุด	5,200.-	41,600.-	450.-	3,600.-	45,200.-	
	- สายอ่อนชำระ	8	ชุด	849.-	6,792.-	70.-	560.-	7,352.-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระสแตนเลส	8	ชุด	324.-	2,592.-	120.-	960.-	3,552.-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	7	ชุด	4,000.-	28,000.-	450.-	3,150.-	31,150.-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1	ชุด	3,190.-	3,190.-	450.-	450.-	3,640.-	
	- อ่างซักล้าง ค.ส.ล.กรูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12" x 12"	3	ชุด	2,000.-	6,000.-	วัสดุ + แรงงาน		6,000.-	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.กรูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12" x 12"	6.2	ม.	2,500.-	15,500.-	วัสดุ + แรงงาน		15,500.-	
	- กระจกเงา ขนาด 0.60 x 1.10 ม.เปลือย	1	ชุด	1,600.-	1,600.-	วัสดุ + แรงงาน		1,600.-	
	- กระจกเงา ขนาด 0.60 x 1.70 ม.เปลือย	3	ชุด	2,500.-	7,500.-	วัสดุ + แรงงาน		7,500.-	
	- กระจกเงา ขนาด 1.00 x 1.10 ม.เปลือย	1	ชุด	2,700.-	2,700.-	วัสดุ + แรงงาน		2,700.-	
	- โถปัสสาวะชาย	8	ชุด	5,590.-	44,720.-	450.-	3,600.-	48,320.-	
	- ขอบแขวนผ้าติดขอบประตู	8	ชุด	140.-	1,120.-	35.-	280.-	1,400.-	
	- ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน	3	ชุด	1,281.-	3,843.-	70.-	210.-	4,053.-	
	- ที่วางสบู่เซรามิก	3	ชุด	302.-	906.-	120.-	360.-	1,266.-	
	- ราวแขวนผ้าสแตนเลส ขนาด 0.60 ม.	3	ชุด	743.-	2,229.-	70.-	210.-	2,439.-	
	- ก๊อคน้ำสำหรับอ่างล้างภาชนะ	3	ชุด	500.-	1,500.-	25.-	75.-	1,575.-	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.กรูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12" x 12" ห้องเตรียมอาหาร								
	ขนาด 0.60 x 1.70 ม. พร้อม Sink Stainless ชนิด 1 หลุม	1	ชุด	10,000.-	10,000.-	วัสดุ + แรงงาน		10,000.-	
	รวม				179,792.-		13,455.-		
	รวมเงินหน้า							193,247	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	59-2-103
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระเบียบ - ราวบันได								
	- ราวบันไดเหล็ก กลม ๑ 3" พร้อมทาสี	12	ม.	500.-	6,000.-	วัสดุ + แรงงาน		6,000.-	
	- จมูกบันได PVC.	38	ม.	105.-	3,990.-	40.-	1,520.-	5,510.-	
	งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำอะคิลิค ภายนอก - ภายใน	2,170	ตร.ม.	65.-	141,050.-	30.-	65,100.-	206,150.-	
	- งานทาสีน้ำมัน	90	ตร.ม.	70.-	6,300.-	38.-	3,420.-	9,720.-	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- บันไดลิง STEEL PIPE ชุบ GALVANIZE ขนาด ๑								
	1 1/2" x 2.3 มม. ยาว 3.00 ม.	1	ชุด	4,500.-	4,500.-	วัสดุ + แรงงาน		4,500.-	
	- ฝาปิด STAINLESS 1.2 มม.ขนาด 0.99 x 0.925 ม.	1	ฝา	6,500.-	6,500.-	วัสดุ + แรงงาน		6,500.-	
	- ช่องระบายน้ำทิ้ง	14	ชุด	500.-	7,000.-	วัสดุ + แรงงาน		7,000.-	
	- งานระบบกันซึมหลังคา	30	ตร.ม.	350.-	10,500.-	วัสดุ + แรงงาน		10,500.-	
	- ม่านปรับแสงแนวตั้ง ชนิดไฟเบอร์ ขนาด 1.90 x 1.20 ม.	40	ชุด	4,500.-	180,000.-	-	-	180,000.-	
	- ม่านปรับแสงแนวตั้ง ชนิดไฟเบอร์ ขนาด 1.20 x 1.60 ม.	6	ชุด	1,950.-	11,700.-	-	-	11,700.-	
	- ม่านปรับแสงแนวตั้ง ชนิดไฟเบอร์ ขนาด 0.80 x 1.60 ม.	6	ชุด	1,850.-	11,100.-	-	-	11,100.-	
	- ป้ายชื่ออาคารสเตนเลสพ่นสีตัวอักษรสูง 30 ซม.	1	ชุด	20,000.-	20,000.-	วัสดุ + แรงงาน		20,000.-	
	- ป้ายแผ่นอะคริลิคสีเทาเข้มเซาะร่องเป็นตัวหนังสือสีขาว ขนาด 15x40 ซม.	20	ชุด	800.-	16,000.-	วัสดุ + แรงงาน		16,000.-	
					424,640.-		70,040.-		
	รวมเงินหน้านี้							494,680	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	59-2-103
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานเบ็ดเตล็ด (ต่อ)								
	ราวระเบียง ชั้น 2								
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 60 x 60 x 2.3 มม.	1,050	กก.	21.-	22,050.-	-	-	22,050.-	
	- เหล็กฉาก (L) ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว หนา 3 มม.	310	กก.	21.-	6,510.-	-	-	6,510.-	
	- เหล็ก PL ขนาด 75 x 75 x 5 มม. + BOLT 2 - ϕ 1/4 '	102	ชุด	80.-	8,160.-	-	-	8,160.-	
	- เหล็ก PL ขนาดกว้าง 1 นิ้ว หนา 3 มม.	165	กก.	21.-	3,465.-	-	-	3,465.-	
	- M 6 SUS BOLT & DOME NUT + SELF DRILLING SCREW	624	ชุด	40.-	24,960.-	-	-	24,960.-	
	- ALUM EXPANDED MESH ขนาดช่อง 30 x 17 มม. หนา 2 มม.	60	ตร.ม.	700.-	42,000.-	-	-	42,000.-	
	- ทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน	75	ตร.ม.	150.-	11,250.-	วัสดุ + แรงงาน		11,250.-	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้ง	1	งาน	-	-	30,000.-	30,000.-	30,000.-	
	รวม				118,395.-		30,000.-		
	รวมเงินหน้า							148,395	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-5-034,62-6-009
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด		
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบไฟฟ้าภายใน อาคาร บก.พัน. ๑ (ต่อ)								
	- โคม DOWN LIGHT แบบฝังฝ้า ตัวสะท้อนแสงอะลูมิเนียม หลอด LED BULD ขนาด 7 วัตต์ ขั้ว E 27 (15 mm.)	31	ชุด	500.-	15,500.-	115.-	3,565.-	19,065.-	
	- โคม DOWN LIGHT แบบฝังฝ้า ตัวสะท้อนแสงอะลูมิเนียม หลอด LED BULD ขนาด 9 วัตต์ ขั้ว E 27 (20mm.)	34	ชุด	600.-	20,400.-	115.-	3,910.-	24,310.-	
	- โคม DOWN LIGHT แบบฝังฝ้า (สีเหลี่ยม)ตัวสะท้อนแสงอะลูมิเนียม หลอด LED BULD ขนาด 9 วัตต์ ขั้ว E 27 (20mm.)	12	ชุด	800.-	9,600.-	115.-	1,380.-	10,980.-	
	- โคมติดผนังภายนอก หลอด LED BULD ขนาด 7 วัตต์ ขั้ว E 27	17	ชุด	1,500.-	25,500.-	165.-	2,805.-	28,305.-	
	- โคมไฟฟ้าแสงสว่างจุดเดิน หลอด LED TUBE ขนาด 2x9 วัตต์	6	ชุด	3,000.-	18,000.-	200.-	1,200.-	19,200.-	
	- สวิตช์ปิด-เปิด ทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	47	ชุด	60.-	2,820.-	80.-	3,760.-	6,580.-	
	- สวิตช์ปิด-เปิด ทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A.250V.AC.พร้อมหน้ากากกันน้ำ	6	ชุด	350.-	2,100.-	110.-	660.-	2,760.-	
	- สวิตช์ปิด-เปิด สองทาง(สวิตช์บันได) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	6	ชุด	96.-	576.-	85.-	510.-	1,086.-	
	- สวิตช์ปิด-เปิด ทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A.250V.AC.								
	สำหรับพัดลมดูดอากาศ แบบมีไฟ	14	ชุด	160.-	2,240.-	80.-	1,120.-	3,360.-	
	- สวิตช์ปิด-เปิด ทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A.250V.AC.								
	สำหรับพัดลมดูดอากาศ แบบมีไฟ (พร้อมหน้ากากกันน้ำ)	4	ชุด	510.-	2,040.-	110.-	440.-	2,480.-	
	- เต้ารับแบบมีกราวด์ (2P+G) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	91	ชุด	200.-	18,200.-	90.-	8,190.-	26,390.-	
	- เต้ารับแบบไม่มีกราวด์ ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	6	ชุด	100.-	600.-	90.-	540.-	1,140.-	
	รวม				117,576.-		28,080.-		
	รวมเงินหน้านี้							145,656	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-5-034,62-6-009
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด		
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบไฟฟ้าภายใน อาคาร บก.พัน. ๑ (ต่อ)								
	- 500W. 240V.AC. DIMMER SWITCH w/10A. MAIN SWITCH	3	ชุด	680.-	2,040.-	90.-	270.-	2,310.-	
	- WATER PROOF ISOLATOR (IP66) 2P 20A . 220 V.AC.	13	ชุด	592.-	7,696.-	200.-	2,600.-	10,296.-	
	- WATER PROOF ISOLATOR (IP66) 3P 20A. 220 V.AC.	4	ชุด	688.-	2,752.-	200.-	800.-	3,552.-	
	ตู้ MDB.								
	- ตู้ MAIN DISTRIBUTION BOARD T - 2.00 mm.EG INDOOR TYPE								
	200A. 380/220 V.AC.3๑4W. FN-GH CU.BUSBAR 1								
	- 175AT 3P. IC ≥25kA. At 416 V.AC. 1 ชุด								
	- 50AT 3P. IC ≥18kA. At 416 V.AC. 2 ชุด								
	- 40AT 3P. IC ≥18kA. At 416 V.AC. 2 ชุด								
	- 30AT 3P. IC ≥18kA. At 416 V.AC. 2 ชุด	1	ชุด	100,980.-	100,980.-	12,000.-	12,000.-	112,980.-	
	- 3x6A. FUSES 1 ชุด								
	- 3x125 A. FUSES 1 ชุด								
	- PILOT LAMP 3 ชุด								
	- 200/5A. CURRENT TRANSFORMER 3 ชุด								
	- DIGITAL METERING (DM) 1 ชุด								
	- SURGE ARRESTER CLASS I+II 50kA/Ph (3Ph+N) 1 ชุด								
	- GROUNDING ROD พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	2,200.-	2,200.-	800.-	800.-	3,000.-	
	รวม				115,668.-		16,470.-		
	รวมเงินหน้านี้							132,138	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-5-034,62-6-009
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด		
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบไฟฟ้าภายใน อาคาร บก.พัน. ๑ (ต่อ)								
	ตู้ LP- 1								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 30 ช่อง พร้อม MAIN								
	CIRCUIT BREAKER 40 AT. 3P. CB. IC \geq 15 kA. at. 416 V.AC.	1	ชุด	11,550.-	11,550.-	1,500.-	1,500.-	13,050.-	
	- BRANCH BREAKER 16 AT. 6 kA. 1P.	12	ชุด	158.-	1,896.-	-	-	1,896.-	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 1P.	18	ชุด	158.-	2,844.-	-	-	2,844.-	
	ตู้ LP- 2								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 18 ช่อง พร้อม MAIN								
	CIRCUIT BREAKER 40 AT. 3P. CB. IC \geq 15 kA. at. 416 V.AC.	1	ชุด	10,500.-	10,500.-	1,000.-	1,000.-	11,500.-	
	- BRANCH BREAKER 16 AT. 6 kA. 1P.	8	ชุด	158.-	1,264.-	-	-	1,264.-	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 1P.	10	ชุด	158.-	1,580.-	-	-	1,580.-	
	ตู้ LP- 3								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 18 ช่อง พร้อม MAIN								
	CIRCUIT BREAKER 50 AT. 3P. CB. IC \geq 15 kA. at. 416 V.AC.	1	ชุด	10,500.-	10,500.-	1,000.-	1,000.-	11,500.-	
	- BRANCH BREAKER 16 AT. 6 kA. 1P.	17	ชุด	158.-	2,686.-	-	-	2,686.-	
	- BRANCH BREAKER 25 AT. 6 kA. 1P.	1	ชุด	158.-	158.-	-	-	158.-	
	รวม				42,978.-		3,500.-		
	รวมเงินหน้านี้							46,478	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	62-5-034,62-6-009
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด		
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบไฟฟ้าภายใน อาคาร บก.พัน. ๑ (ต่อ)								
	ตู้ LP- 4								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 18 ช่อง พร้อม MAIN								
	CIRCUIT BREAKER 50 AT. 3P. CB. IC \geq 15 kA. at. 416 V.AC.	1	ชุด	10,500.-	10,500.-	1,000.-	1,000.-	11,500.-	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 1P.	17	ชุด	158.-	2,686.-	-	-	2,686.-	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 3P.	4	ชุด	1,659.-	6,636.-	-	-	6,636.-	
	ตู้ MCCB.								
	- 30AT.2P.6kA.MCCB-2/1 w./BOX	2	ชุด	2,590.-	5,180.-	200.-	400.-	5,580.-	
	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- 1.5 Sq.mm. THW.	2,225	เมตร	5.-	11,125.-	5.-	11,125.-	22,250.-	
	- 2.5 Sq.mm. THW.	1,587	เมตร	8.-	12,696.-	7.-	11,109.-	23,805.-	
	- 4 Sq.mm. THW.	3,315	เมตร	12.-	39,780.-	10.-	33,150.-	72,930.-	
	- 6 Sq.mm. THW.	56	เมตร	20.-	1,120.-	12.-	672.-	1,792.-	
	- 10 Sq.mm. THW.	116	เมตร	35.-	4,060.-	16.-	1,856.-	5,916.-	
	- 16 Sq.mm. THW.	262	เมตร	55.-	14,410.-	20.-	5,240.-	19,650.-	
	- ท่อ ขนาด \varnothing 1/2" EMT	785	ท่อน	76.-	59,660.-	66.-	51,810.-	111,470.-	
	- ท่อ ขนาด \varnothing 1/2" IMC	120	ท่อน	162.-	19,440.-	78.-	9,360.-	28,800.-	
	- ท่อ ขนาด \varnothing 3/4" IMC	33	ท่อน	216.-	7,128.-	84.-	2,772.-	9,900.-	
	- ท่อ ขนาด \varnothing 1 1/4" IMC	26	ท่อน	375.-	9,750.-	114.-	2,964.-	12,714.-	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่นๆ	1	งาน	72,000.-	72,000.-	-	-	72,000.-	
	รวม				276,171.-		131,458.-		
	รวมเงินหน้านี้							407,629	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่ 62-5-034,62-6-009	
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พ้น.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด		
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบโทรศัพท์ภายใน								
	- 40 PAIRS TELEPHONE CABINET/w.SURGE ARRESTERS & TERMINAL	1	ชุด	3,800.-	3,800.-	500.-	500.-	4,300.-	
	- 20 PAIRS TELEPHONE CABINET/w.SURGE ARRESTERS & TERMINAL	1	ชุด	2,000.-	2,000.-	500.-	500.-	2,500.-	
	- TELEPHONE OUTLET	33	ชุด	180.-	5,940.-	90.-	2,970.-	8,910.-	
	- 20 PRS. 0.65mm.TPEV.	14	เมตร	94.-	1,316.-	24.-	336.-	1,652.-	
	- 4CxØ0.65mm. TIVE	920	เมตร	10.-	9,200.-	6.-	5,520.-	14,720.-	
	- ท่อ ขนาด Ø 1/2" EMT.	102	ท่อน	78.-	7,956.-	66.-	6,732.-	14,688.-	
	- WIRE WAY 50x50x0.8 mm. (ใช้รวมกับคอมพิวเตอร์)	60	เมตร	297.-	17,820.-	30.-	1,800.-	19,620.-	
	- GROUNDING SYSTEM	1	ชุด	1,000.-	1,000.-	200.-	200.-	1,200.-	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่นๆ	1	งาน	7,000.-	7,000.-	-	-	7,000.-	
	รวม				56,032.-		18,558.-		
	รวมเงินหน้า							74,590	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 62-5-034,62-6-009

ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด

สถานที่ จังหวัดตราด หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบปรับอากาศ อาคาร บก.พัน.๑								
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 1/4"	5	เมตร	84.-	420.-	25.-	125.-	545.-	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 3/8"	21	เมตร	105.-	2,205.-	30.-	630.-	2,835.-	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 1/2"	5	เมตร	167.-	835.-	50.-	250.-	1,085.-	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 5/8"	5	เมตร	239.-	1,195.-	65.-	325.-	1,520.-	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 3/4"	17	เมตร	295.-	5,015.-	80.-	1,360.-	6,375.-	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำยาทองแดง	30	เมตร	65.-	1,950.-	16.-	480.-	2,430.-	
	- ท่อน้ำทิง ขนาด Ø 3/4" PVC.	14	ท่อน	46.-	644.-	100.-	1,400.-	2,044.-	
	- ท่อน้ำทิง ขนาด Ø 1" PVC.	12	ท่อน	60.-	720.-	100.-	1,200.-	1,920.-	
	- ท่อน้ำทิง ขนาด Ø 1 1/4" PVC.	6	ท่อน	75.-	450.-	100.-	600.-	1,050.-	
	- ท่อ PVC. 4"	10	เมตร	141.-	1,410.-	54.-	540.-	1,950.-	
	- ท่อ PVC. 4"	10	เมตร	141.-	1,410.-	54.-	540.-	1,950.-	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิง	27	เมตร	35.-	945.-	14.-	378.-	1,323.-	
	- รางครอบท่อน้ำยา	32	เมตร	130.-	4,160.-	50.-	1,600.-	5,760.-	
	- สารทำความสะอาด	1	งาน	8,146.-	8,146.-	-	-	8,146.-	
	- พัดลมดูดอากาศผนัง 6 นิ้ว	1	ชุด	900.-	900.-	350.-	350.-	1,250.-	
	- พัดลมดูดอากาศผนัง 8 นิ้ว	1	ชุด	1,000.-	1,000.-	400.-	400.-	1,400.-	
	- พัดลมดูดอากาศ 50 CFM.	4	ชุด	2,640.-	10,560.-	650.-	2,600.-	13,160.-	
	รวม				41,965.-		12,778.-		
	รวมเงินหน้านี้							54,743	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	62-4-017
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน อาคาร บก.พัน. ๓								
	PVC 13.5								
	- Ø 1/2"	98	เมตร	11.-	1,078.-	30.-	2,940.-	4,018.-	
	- Ø 3/4"	45	เมตร	14.-	630.-	30.-	1,350.-	1,980.-	
	- Ø 1"	9	เมตร	22.-	198.-	30.-	270.-	468.-	
	- Ø 1 1/4"	9	เมตร	28.-	252.-	30.-	270.-	522.-	
	- Ø 1 1/2"	13	เมตร	37.-	481.-	30.-	390.-	871.-	
	- Ø 2"	21	เมตร	60.-	1,260.-	40.-	840.-	2,100.-	
	HDPE PE100,PN10								
	- Ø 25 mm.	27	เมตร	21.-	567.-	30.-	810.-	1,377.-	
	- Ø 32 mm.	29	เมตร	24.-	696.-	30.-	870.-	1,566.-	
	- Ø 63 mm.	28	เมตร	86.-	2,408.-	75.-	2,100.-	4,508.-	
	GSP								
	- Ø 2"	36	เมตร	171.-	6,156.-	110.-	3,960.-	10,116.-	
	- Ø 2 1/2"	4	เมตร	211.-	844.-	135.-	540.-	1,384.-	
	อุปกรณ์เชื่อมต่อ PVC (หนา)								
	- ข้อต่องอ 90 ° Ø 1/2"	47	อัน	4.-	188.-	-	-	188.-	
	- ข้อต่องอ 90 ° Ø 3/4"	15	อัน	5.-	75.-	-	-	75.-	
	- ข้อต่องอ 90° Ø 2"	3	อัน	28.-	84.-	-	-	84.-	
	- ข้อต่องอ 90° ลด Ø 1" x 1/2"	1	อัน	10.-	10.-	-	-	10.-	
	รวม				14,927.-		14,340.-		
	รวมเงินหน้า							29,267	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	62-4-017
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	รวมเงินหน้านี้							1,092	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน อาคาร บก.พัน. ๑ (ต่อ)								
	- ข้อต่อยูเนียน Ø 1 1/4"	2	อัน	95.-	190.-	-	-	190.-	
	- STOP VALVE Ø 1/2"	24	อัน	250.-	6,000.-	50.-	1,200.-	7,200.-	
	อุปกรณ์ข้อต่อ HDPE (สวมอัด)								
	- ข้อต่อตรง Ø 25 x 25 mm.	4	อัน	68.-	272.-	-	-	272.-	
	- ข้อต่อตรง Ø 32 x 32 mm.	5	อัน	95.-	475.-	-	-	475.-	
	- ข้อต่อตรง Ø 63 x 63 mm.	3	อัน	320.-	960.-	-	-	960.-	
	- ข้อต่อตรงลด Ø 32 x 25 mm.	2	อัน	80.-	160.-	-	-	160.-	
	- ข้อต่อตรงลด Ø 50 x 32 mm.	1	อัน	180.-	180.-	-	-	180.-	
	- ข้อต่อตรงลด Ø 63 x 50 mm.	1	อัน	280.-	280.-	-	-	280.-	
	- ข้อต่องอ 90° Ø 32 x 32 mm.	2	อัน	100.-	200.-	-	-	200.-	
	- ข้อต่องอ 90° Ø 63 x 63 mm.	4	อัน	340.-	1,360.-	-	-	1,360.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Ø 32 x 32 x 32 mm.	1	อัน	165.-	165.-	-	-	165.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Ø 63 x 63 x 63 mm.	1	อัน	480.-	480.-	-	-	480.-	
	อุปกรณ์ข้อต่อ GSP								
	- ข้อต่องอ 90° Ø 2"	3	อัน	114.-	342.-	-	-	342.-	
	- ข้อต่องอ 90 ° Ø 2 1/2"	2	อัน	249.-	498.-	-	-	498.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Ø 1 1/4"	3	อัน	63.-	189.-	-	-	189.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Ø 2"	2	อัน	116.-	232.-	-	-	232.-	
	- ข้อต่อตรงลด Ø 2 1/2" x 1 1/4"	2	อัน	113.-	226.-	-	-	226.-	
	- FLANGE Ø 2 "	1	อัน	154.-	154.-	-	-	154.-	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	62-4-017
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	รวม				12,363.-		1,200.-		
	รวมเงินหน้านี้							13,563	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน อาคาร บก.พัน. ๖ (ต่อ)								
	อุปกรณ์ประกอบ PVC								
	HOSEE BIBB								
	- Ø 1/2"	4	อัน	240.-	960.-	50.-	200.-	1,160.-	
	- Ø 3/4"	4	อัน	234.-	936.-	-	-	936.-	
	GATE VALVE								
	- Ø 1/2"	2	ชุด	590.-	1,180.-	100.-	200.-	1,380.-	
	- Ø 1"	2	ชุด	1,145.-	2,290.-	200.-	400.-	2,690.-	
	- Ø 1 1/4"	1	ชุด	1,760.-	1,760.-	250.-	250.-	2,010.-	
	อุปกรณ์ประกอบ GSP								
	GATE VALVE								
	- Ø 2"	4	ชุด	7,850.-	31,400.-	400.-	1,600.-	33,000.-	
	CHECK VALVE								
	- Ø 2"	1	ชุด	6,980.-	6,980.-	400.-	400.-	7,380.-	
	MODULATING FLOAT VALVE								
	- Ø 2"	1	ชุด	22,000.-	22,000.-	400.-	400.-	22,400.-	
	รวม				67,506.-		3,450.-		

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	62-4-017
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	รวม				89,212.-		55,106.-		
	รวมเงินหน้านี้							144,318	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน อาคาร บก.พัน. ๑ (ต่อ)								
	ถังดับเพลิง								
	- เครื่องมือดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง (ABC) ขนาดความจุของสารเคมี	4	ถัง	1,700.-	6,800.-	200.-	800.-	7,600.-	
	ที่ใช้ในการดับเพลิงไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์ ความสามารถเทียบเท่า								
	(FIRE RATING) ไม่น้อยกว่า 6A-20B								
	ท่อโกลโครก								
	PVC 8.5								
	- Ø 2"	24	เมตร	39.-	936.-	40.-	960.-	1,896.-	
	- Ø 2 1/2"	8	เมตร	61.-	488.-	50.-	400.-	888.-	
	- Ø 4"	55	เมตร	138.-	7,590.-	100.-	5,500.-	13,090.-	
	อุปกรณ์ข้อต่อ PVC (บาง)								
	- ข้อต่ออง 45 ° Ø 2"	16	อัน	10.-	160.-	-	-	160.-	
	- ข้อต่ออง 45 ° Ø 4"	22	อัน	71.-	1,562.-	-	-	1,562.-	
	- ข้อต่ออง 90 ° Ø 2"	3	อัน	12.-	36.-	-	-	36.-	
	- ข้อต่ออง 90 ° Ø 2 1/2"	2	อัน	19.-	38.-	-	-	38.-	
	- ข้อต่ออง 90 ° Ø 4"	6	อัน	71.-	426.-	-	-	426.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง Y Ø 2"	1	อัน	34.-	34.-	-	-	34.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง Y Ø 4"	1	อัน	175.-	175.-	-	-	175.-	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	62-4-017
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	- ข้อต่อ 3 ทาง Y Ø 2 1/2"	2	อัน	64.-	127.-	-	-	127.-	
	รวม				18,372.-		7,660.-		
	รวมเงินหน้านี้							26,032	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน อาคาร บก.พัน. ๑ (ต่อ)								
	ท่อโกลโครก (ต่อ)								
	อุปกรณ์ข้อต่อ PVC (บาง)								
	- ข้อต่อ 3 ทาง Y ลด Ø 2 1/2" x 2"	1	อัน	75.-	75.-	-	-	75.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง Y ลด Ø 4" x 2"	1	อัน	140.-	140.-	-	-	140.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง Y ลด Ø 4" x 2 1/2"	1	อัน	160.-	160.-	-	-	160.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง Y ลด Ø 6" x 4"	1	อัน	547.-	547.-	-	-	547.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง TY Ø 2"	8	อัน	34.-	272.-	-	-	272.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง TY Ø 4"	12	อัน	175.-	2,100.-	-	-	2,100.-	
	- ข้อต่อตรงลด Ø 2 1/2" x 2"	2	อัน	18.-	36.-	-	-	36.-	
	- ข้อต่อตรงลด Ø 4" x 2 1/2"	1	อัน	43.-	43.-	-	-	43.-	
	- ข้อต่อต่อตรง H ช่วงสั้น Ø 5"	8	อัน	124.-	992.-	-	-	992.-	
	อุปกรณ์ประกอบ PVC								
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Ø 2"	1	อัน	380.-	380.-	-	-	380.-	
	- Ø 2 1/2"	2	อัน	480.-	960.-	-	-	960.-	
	- Ø 4"	3	อัน	540.-	1,620.-	-	-	1,620.-	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	62-4-017
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	รวม				7,325.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							7,325	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน อาคาร บก.พัน. ๑ (ต่อ)								
	ท่อโสโครก (ต่อ)								
	อุปกรณ์ประกอบ PVC								
	CLEAN OUT								
	- Ø 2"	1	อัน	130.-	130.-	-	-	130.-	
	- Ø 4"	2	อัน	235.-	470.-	-	-	470.-	
	FLEXIBLE CONNECTER								
	- Ø 4"	1	ชุด	620.-	620.-	200.-	200.-	820.-	
	ท่อน้ำทิ้ง								
	PVC 8.5								
	- Ø 1 1/2"	16	เมตร	25.-	400.-	30.-	480.-	880.-	
	- Ø 2"	102	เมตร	39.-	3,978.-	40.-	4,080.-	8,058.-	
	- Ø 2 1/2"	13	เมตร	61.-	793.-	50.-	650.-	1,443.-	
	- Ø 3"	18	เมตร	85.-	1,530.-	75.-	1,350.-	2,880.-	
	- Ø 4"	8	เมตร	138.-	1,104.-	100.-	800.-	1,904.-	
	- Ø 6"	5	เมตร	291.-	1,455.-	200.-	1,000.-	2,455.-	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	62-4-017
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	รวม				10,480.-		8,560.-		
	รวมเงินหน้านี้							19,040	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน อาคาร บก.พัน. ๑ (ต่อ)								
	พื่อน้ำทิ้ง (ต่อ)								
	อุปกรณ์ข้อต่อ PVC (บาง)								
	- ข้อต่ออง 45 ° Ø 1 1/2"	16	อัน	7.-	112.-	-	-	112.-	
	- ข้อต่ออง 45 ° Ø 2"	45	อัน	10.-	450.-	-	-	450.-	
	- ข้อต่ออง 45 ° Ø 2 1/2"	5	อัน	19.-	95.-	-	-	95.-	
	- ข้อต่ออง 45 ° Ø 3"	1	อัน	28.-	28.-	-	-	28.-	
	- ข้อต่ออง 45 ° Ø 4"	1	อัน	71.-	71.-	-	-	71.-	
	- ข้อต่ออง 90 ° Ø 2"	13	อัน	12.-	156.-	-	-	156.-	
	- ข้อต่ออง 90 ° Ø 2 1/2"	2	อัน	19.-	38.-	-	-	38.-	
	- ข้อต่ออง 90 ° Ø 4"	1	อัน	71.-	71.-	-	-	71.-	
	- ข้อต่ออง 90 ° Ø 6"	1	อัน	295.-	295.-	-	-	295.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Ø 1 1/2"	2	อัน	13.-	26.-	-	-	26.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T ลด Ø 2" x 1 1/2"	5	อัน	21.-	105.-	-	-	105.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง Y Ø 2"	28	อัน	34.-	952.-	-	-	952.-	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	62-4-017
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	- Ø 2"	3	อัน	130.-	390.-	-	-	390.-	
	- Ø 2 1/2"	2	อัน	170.-	340.-	-	-	340.-	
	รวม				4,130.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							4,130	
	ท่อน้ำทิ้ง (ต่อ)								
	อุปกรณ์ประกอบ PVC								
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Ø 2"	9	อัน	380.-	3,420.-	-	-	3,420.-	
	- Ø 4"	1	ชุด	780.-	780.-	-	-	780.-	
	- Ø 6"	1	ชุด	1,500.-	1,500.-	-	-	1,500.-	
	FLOOR DRAIN								
	- Ø 2"	13	อัน	485.-	6,305.-	-	-	6,305.-	
	- Ø 2 1/2"	2	อัน	550.-	1,100.-	-	-	1,100.-	
	P-TRAP								
	- Ø 1 1/2"	13	อัน	171.-	2,223.-	-	-	2,223.-	
	- Ø 2"	2	อัน	237.-	474.-	-	-	474.-	
	FLEXIBLE CONNECTER								
	- Ø 2"	3	ชุด	350.-	1,050.-	100.-	300.-	1,350.-	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	62-4-017
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	- Ø 4"	3	ชุด	620.-	1,860.-	200.-	600.-	2,460.-	
	- Ø 6"	2	ชุด	1,360.-	2,720.-	300.-	600.-	3,320.-	
	รวม				21,432.-		1,500.-		
	รวมเงินหน้านี้							22,932	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน อาคาร บก.พัน. ๓ (ต่อ)								
	ท่อน้ำทิ้ง (ต่อ)								
	ถังบำบัด								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป(ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง)								
	ชนิดกระโถ-กรองไร้อากาศ ปริมาตรไม่น้อยกว่า 0.80 ลบ.ม.	1	ถัง	13,619.-	13,619.-	-	-	13,619.-	
	- ฐาน ค.ส.ล.+รัดฝาถัง เหล็กหล่อ	1	ฐาน	10,577.-	10,577.-	วัสดุ+แรงงาน		10,577.-	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป(ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง)								
	ชนิดกระโถ-กรองไร้อากาศ ปริมาตรไม่น้อยกว่า 6.0 ลบ.ม.	1	ถัง	71,125.-	71,125.-	-	-	71,125.-	
	- ฐาน ค.ส.ล.+รัดฝาถัง เหล็กหล่อ	1	ฐาน	22,295.-	22,295.-	วัสดุ+แรงงาน		22,295.-	
	ถังดักไขมัน								
	- ถังดักไขมันสำเร็จรูป(ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง)								
	ชนิดวางบนดิน ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ลิตร พร้อมติดตั้ง	1	ถัง	5,885.-	5,885.-	-	-	5,885.-	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	62-4-017
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	รวม				123,501.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							123,501	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน อาคาร บก.พัน. ๖ (ต่อ)								
	ท่ออากาศ								
	PVC 8.5								
	- Ø 1 1/2"	74	เมตร	25.-	1,850.-	30.-	2,220.-	4,070.-	
	- Ø 2"	52	เมตร	39.-	2,028.-	40.-	2,080.-	4,108.-	
	- Ø 2 1/2"	5	เมตร	61.-	305.-	50.-	250.-	555.-	
	- Ø 3"	13	เมตร	85.-	1,105.-	75.-	975.-	2,080.-	
	อุปกรณ์ข้อต่อ PVC (บาง)								
	- ข้อต่ออง 45 ° Ø 2 1/2"	1	อัน	19.-	19.-	-	-	19.-	
	- ข้อต่ออง 90 ° Ø 1 1/2"	16	อัน	7.-	112.-	-	-	112.-	
	- ข้อต่ออง 90 ° Ø 2"	14	อัน	12.-	168.-	-	-	168.-	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	62-4-017
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	- ข้อต่ออง 90 ° Ø 2 1/2"	3	อัน	19.-	57.-	-	-	57.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Ø 1 1/2"	18	อัน	13.-	234.-	-	-	234.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Ø 2"	14	อัน	16.-	224.-	-	-	224.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T ลด Ø 2" x 1 1/2"	2	อัน	21.-	42.-	-	-	42.-	
	- ข้อต่อตรง Ø 1 1/2"	8	อัน	5.-	40.-	-	-	40.-	
	รวม				6,184.-		5,525.-		
	รวมเงินหน้านี้							11,709	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน อาคาร บก.พัน. ๖ (ต่อ)								
	ท่ออากาศ (ต่อ)								
	อุปกรณ์ข้อต่อ PVC (บาง)								
	- ข้อต่อตรงลด Ø 2" x 1 1/2"	15	อัน	12.-	180.-	-	-	180.-	
	- ข้อต่อตรงลด Ø 2 1/2" x 1 1/2"	1	อัน	17.-	17.-	-	-	17.-	
	- ข้อต่อตรงลด Ø 2 1/2" x 2"	1	อัน	18.-	18.-	-	-	18.-	
	- ข้อต่อตรงลด Ø 4" x 2"	8	อัน	40.-	320.-	-	-	320.-	
	อุปกรณ์ประกอบ PVC								
	FLEXIBLE CONNECTER								
	- Ø 2"	1	ชุด	350.-	350.-	100.-	100.-	450.-	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	62-4-017
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	- Ø 2 1/2"	1	ชุด	395.-	395.-	-	-	395.-	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	11,300.-	11,300.-	-	-	11,300.-	
	รวม				12,580.-		100.-		
	รวมเงินหน้านี้							12,680	
	งานระบบระบายน้ำรอบอาคาร								
	ท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3								
	- Ø 0.30 m.	4	ท่อ	276.-	1,104.-	-	-	1,104.-	
	รางระบายน้ำ								
	- รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดฝาปิด ค.ส.ล. ความกว้างภายใน 0.20 m.								
	ความลึกตันราง 0.20 m.	99	เมตร	990.-	98,010.-	วัสดุ+แรงงาน		98,010.-	
	บ่อพักน้ำ								
	บ่อพักน้ำฝา ค.ส.ล.								
	- MH 1	2	บ่อ	2,200.-	4,400.-	วัสดุ+แรงงาน		4,400.-	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร				
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด			แบบเลขที่	62-4-017
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ		กรม ร.2 พล.นย.	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	- MH 2	4	บ่อ	3,300.-	13,200.-	วัสดุ+แรงงาน		13,200.-	
	- ปูนยาแนวท่อ	1	งาน	500.-	500.-	วัสดุ+แรงงาน		500.-	
	- ดินขุดกลับคืน	15	ลบ.ม.	-	-	99.-	1,485.-	1,485.-	
	- ทรายหยาบอัดแน่น	3	ลบ.ม.	537.-	1,611.-	91.-	273.-	1,884.-	
	รวม				118,825.-		1,758.-		
	รวมเงินหน้านี้							120,583	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	58-2-043
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	อาคาร ร้อย. บก. พัน. ๓								
	งานฐานราก								
	- งานขุดดิน	158	ลบ.ม.	-	-	99.-	15,642.-	15,642.-	
	- คอนกรีตหยาบ	6	ลบ.ม.	1,920.-	11,520.-	398.-	2,388.-	13,908.-	
	- คอนกรีตฐานราก	40	ลบ.ม.	2,028.-	81,120.-	485.-	19,400.-	100,520.-	
	- ไม้แบบ	186	ตร.ม.	200.-	37,200.-	133.-	24,738.-	61,938.-	
	- เหล็กเสริมผิวเรียบ								
	RB 9 มม. (SR 24)	0.26	ตัน	20,354.-	5,292.-	4,100.-	1,066.-	6,358.-	
	DB 12 มม. (SD40)	0.70	ตัน	17,048.-	11,934.-	3,300.-	2,310.-	14,244.-	
	DB 16 มม. (SD40)	4.15	ตัน	16,828.-	69,836.-	3,300.-	13,695.-	83,531.-	
	- ลวดผูกเหล็ก	154	กก.	42.-	6,468.-	-	-	6,468.-	
	- ตะปู	47	กก.	53.-	2,491.-	-	-	2,491.-	
	- เสาค้ำคอนกรีตอัดแรง □ 0.26 x 0.26 x 9.00 ม.	156	ตัน	3,400.-	530,400.-	650.-	101,400.-	631,800.-	
	- DYNAMIC LOAD TEST	2	ตัน	25,000.-	50,000.-	วัสดุ+ แรงงาน		50,000.-	
	- ค่าสกัดหัวเสาคอนกรีตอัดแรง □ 0.26 x 0.26	156	ตัน	-	-	250.-	39,000.-	39,000.-	
	รวม				806,261.-		219,639.-		
	รวมเงินหน้านี้							1,025,900	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	58-2-043
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานโครงสร้าง								
	- คอนกรีต	356	ลบ.ม.	2,028.-	721,968.-	485.-	172,660.-	894,628.-	
	- ไม้แบบ	3,483	ตร.ม.	200.-	696,600.-	133.-	463,239.-	1,159,839.-	
	- เหล็กเสริมผิวเรียบ								
	RB 6 มม. (SR 24)	4.18	ตัน	21,346.-	89,226.-	4,100.-	17,138.-	106,364.-	
	RB 9 มม. (SR 24)	13.70	ตัน	20,354.-	278,850.-	4,100.-	56,170.-	335,020.-	
	- เหล็กเสริมผิวข้ออ้อย								
	DB 12 มม. (SD40)	4.03	ตัน	17,048.-	68,703.-	3,300.-	13,299.-	82,002.-	
	DB 16 มม. (SD40)	16.99	ตัน	16,828.-	285,908.-	3,300.-	56,067.-	341,975.-	
	DB 20 มม. (SD40)	7.03	ตัน	16,885.-	118,702.-	2,900.-	20,387.-	139,089.-	
	DB 25 มม. (SD40)	1.02	ตัน	16,961.-	17,300.-	2,900.-	2,958.-	20,258.-	
	- ตะปู	870	กก.	42.-	36,540.-	-	-	36,540.-	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,378	กก.	53.-	73,034.-	-	-	73,034.-	
	- นํ้ายากันซึม	46	ถัง	1,100.-	50,600.-	-	-	50,600.-	
	- งานบดอัดแน่นชั้นดินเดิม	288	ตร.ม.	-	-	20.-	5,760.-	5,760.-	
	- ทราดยาบรองพื้น	38	ลบ.ม.	747.-	28,386.-	99.-	3,762.-	32,148.-	
	- พื้นสำเร็จรูป HOLLOW CORE หนา 15 ซม. รับน้ำหนัก								
	บรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 300 กก./ ตร.ม.	1,826	ตร.ม.	380.-	693,880.-	35.-	63,910.-	757,790.-	
	รวม				3,159,697.-		875,350.-		
	รวมเงินหน้านี้							4,035,047	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	58-2-043
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานโครงสร้าง (ต่อ)								
	- เหล็ก WIRE MESH ϕ 4 มม. @ 0.20 ม. #	2,214	ตร.ม.	47.-	104,058.-	5.-	11,070.-	115,128.-	
	- คอนกรีตปั้บหน้าหนา 0.05 ม.	96	ลบ.ม.	2,028.-	194,688.-	485.-	46,560.-	241,248.-	
	- รอยต่อคอนกรีตคั่นด้วยโฟมหนา 2 ซม. ลึกประมาณ 15 ซม.								
	ยาแนวด้วยแอสฟัลท์ผสมทราย	206	ม.	35.-	7,210.-	วัสดุ+ แรงงาน		7,210.-	
	- งานกำจัดปลวก	2,210	ตร.ม.	55.-	121,550.-	วัสดุ+ แรงงาน		121,550.-	
	โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ								
	- [125 x 50 x 20 x 3.2 mm	6,314	กก.	20.-	126,280.-	-	-	126,280.-	
	- WF 100 x 100	4,410	กก.	25.-	110,250.-	-	-	110,250.-	
	- WF 200 x 100	3,168	กก.	25.-	79,200.-	-	-	79,200.-	
	- PL 100 x 50 x 10 mm	18	ชุด	30.-	540.-	-	-	540.-	
	- PL 110 x 110 x 8 mm	44	ชุด	45.-	1,980.-	-	-	1,980.-	
	- PL 180 x 180 x 10 mm	9	ชุด	130.-	1,170.-	-	-	1,170.-	
	- PL 200 x 50 x 8 mm	72	ชุด	40.-	2,880.-	-	-	2,880.-	
	- PL 310 x 180 x 10 mm	18	ชุด	220.-	3,960.-	-	-	3,960.-	
	- SAG ROD 9mm	94	กก.	24.-	2,256.-	-	-	2,256.-	
	- TIE ROD ϕ 19 mm TURN BUCKLE ϕ 3/4	9	ชุด	1,500.-	13,500.-	-	-	13,500.-	
	- M 20 H.T.S. ยาว 0.25 ม.	72	ชุด	50.-	3,600.-	-	-	3,600.-	
	รวม				773,122.-		57,630.-		
	รวมเงินหน้านี้							830,752	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร								
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด					แบบเลขที่	58-2-043		
สถานที่	จังหวัดตราด			หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.				

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ (ต่อ)								
	- ค่าแรงประกอบ	14,188	กก.	-	-	10.-	141,880.-	141,880.-	
	- Non Shrink	0.01	ลบ.ม.	20,625.-	206.-	วัสดุ+ แรงงาน		206.-	
	- คาน ค.ส.ล. ปิดजू	35	ม.	380.-	13,300.-	วัสดุ+ แรงงาน		13,300.-	
	- งานทาสีกันสนิมพร้อมทาสีทับหน้า	797	ตร.ม.	150.-	119,550.-	วัสดุ+ แรงงาน		119,550.-	
	งานมุงหลังคา								
	- หลังคา METAL SHEET เคลือบสังกะสีเคลือบสี ความหนารวม								
	ชั้นเคลือบไม่น้อยกว่า 0.47 มม.	900	ตร.ม.	370.-	333,000.-	70.-	63,000.-	396,000.-	
	- ใต้หลังคาติดตั้งฉนวนใยแก้วสีเขียวกันความร้อนหนาไม่น้อยกว่า 25 มม.								
	มีวัสดุปิดทับ ผิวทั้ง 2 ด้าน ประกอบอลูมิเนียมพอยล์เสริมแรง 3 ทาง	900	ตร.ม.	220.-	198,000.-	25.-	22,500.-	220,500.-	
	- ติดตั้งตาข่าย WIRE MESH เบอร์ 14 เคลือบ PVC Coat สีขาว								
	ขนาดช่องตะแกรง 50 x 100 มม.	900	ตร.ม.	135.-	121,500.-	วัสดุ + แรงงาน		121,500.-	
	- ครอบข้าง BARGE CAPPING FLASHING	36	ตร.ม.	265.-	9,540.-	50.-	1,800.-	11,340.-	
	- ครอบสันหลังคา RIDGE CAPPING FLASHING	50	ม.	265.-	13,250.-	50.-	2,500.-	15,750.-	
	รวม				808,346.-		231,680.-		
	รวมเงินหน้านี้							1,040,026	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร								
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด								แบบเลขที่ 58-2-043
สถานที่	จังหวัดตราด								หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขอบเว้นตีชน ฉาบรอยต่อเรียบ								
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	1,175	ตรม.	305.-	358,375.-	75.-	88,125.-	446,500.-	
	- ฝ้าไม้ระแนงสังเคราะห์หน้ากว้าง 4 " ผิวเรียบลบบุมทาสี								
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	542	ตรม.	405.-	219,510.-	75.-	40,650.-	260,160.-	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น โครงคร่าวเหล็กอลูมิเนียม T-BAR								
	ชนิดเคลือบขาว	25	ตรม.	310.-	7,750.-	52.-	1,300.-	9,050.-	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้นหนา 9 มม. ขอบเว้นตีชน ฉาบรอยต่อเรียบ								
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	129	ตรม.	335.-	43,215.-	75.-	9,675.-	52,890.-	
	- ฝ้าท้องพื้นและผิวคานฉาบปูนเรียบ	205	ตรม.	90.-	18,450.-	82.-	16,810.-	35,260.-	
	รวม				647,300.-		156,560.-		
	รวมเงินหน้านี้							803,860	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	58-2-043
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานผิวพื้น								
	- พื้นปูแผ่นหินขัดสำเร็จรูป 0.30x0.30 ม. พร้อมขัดผิวและ ลงน้ำยาเคลือบเงา	554	ตรม.	550.-	304,700.-	183.-	101,382.-	406,082.-	
	- บัวเชิงผนังหินขัดสำเร็จรูป สูง 0.10 ม.	186	ม.	155.-	28,830.-	วัสดุ+แรงงาน		28,830.-	
	- พื้นผิวซีเมนต์ขัดมันดีเส้นทุกระยะ 2.00 ม.	1,139	ตรม.	100.-	113,900.-	82.-	93,398.-	207,298.-	
	- พื้นผิวซีเมนต์ขัดมันดีเส้นทุกระยะ 1.00 ม.	394	ตรม.	100.-	39,400.-	82.-	32,308.-	71,708.-	
	- บัวเชิงผนังทาสีเข้มสูง 0.15 ม.	482	ม.	30.-	14,460.-	20.-	9,640.-	24,100.-	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิคชนิดกันลื่น	137	ตรม.	300.-	41,100.-	158.-	21,646.-	62,746.-	
	- พื้นผิวซีเมนต์ขัดมันพร้อมทำระบบกันซึมชนิดโพลียูรีเทน	357	ตรม.	550.-	196,350.-	วัสดุ+แรงงาน		196,350.-	
	- พื้นผิวซีเมนต์ขัดหยาบ	317	ตรม.	80.-	25,360.-	61.-	19,337.-	44,697.-	
	- ม้านั่ง ค.ส.ล. ผิวหินขัดสำเร็จรูปชั้นล่าง	65	ม.	2,000.-	130,000.-	วัสดุ+แรงงาน		130,000.-	
	- ม้านั่ง ค.ส.ล. ผิวหินขัดสำเร็จรูปชั้นบน	90	ม.	2,400.-	216,000.-	วัสดุ+แรงงาน		216,000.-	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ป1	1	ชุด	17,000.-	17,000.-	วัสดุ+แรงงาน		17,000.-	
	- ป2	1	ชุด	37,600.-	37,600.-	วัสดุ+แรงงาน		37,600.-	
	- ป2'	2	ชุด	37,600.-	75,200.-	วัสดุ+แรงงาน		75,200.-	
	- ป3	2	ชุด	12,000.-	24,000.-	วัสดุ+แรงงาน		24,000.-	
	- ป4	4	ชุด	12,100.-	48,400.-	วัสดุ+แรงงาน		48,400.-	
	รวม				1,312,300.-		277,711.-		
	รวมเงินหน้านี้							1,590,011	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด

แบบเลขที่ 58-2-043

สถานที่ จังหวัดตราด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานประตู-หน้าต่าง (ต่อ)								
	- ป5	1	ชุด	9,900.-	9,900.-		วัสดุ+แรงงาน	9,900.-	
	- ป6	3	ชุด	6,900.-	20,700.-		วัสดุ+แรงงาน	20,700.-	
	- ป7	4	ชุด	6,900.-	27,600.-		วัสดุ+แรงงาน	27,600.-	
	- ป8	8	ชุด	19,000.-	152,000.-		วัสดุ+แรงงาน	152,000.-	
	- ป9	2	ชุด	15,600.-	31,200.-		วัสดุ+แรงงาน	31,200.-	
	- ป10	4	ชุด	5,500.-	22,000.-		วัสดุ+แรงงาน	22,000.-	
	- ป11	17	ชุด	5,400.-	91,800.-		วัสดุ+แรงงาน	91,800.-	
	- ป12	2	ชุด	6,800.-	13,600.-		วัสดุ+แรงงาน	13,600.-	
	- น1	5	ชุด	21,000.-	105,000.-		วัสดุ+แรงงาน	105,000.-	
	- น2	11	ชุด	23,000.-	253,000.-		วัสดุ+แรงงาน	253,000.-	
	- น3	4	ชุด	18,500.-	74,000.-		วัสดุ+แรงงาน	74,000.-	
	- น4	1	ชุด	8,500.-	8,500.-		วัสดุ+แรงงาน	8,500.-	
	- น6	1	ชุด	7,500.-	7,500.-		วัสดุ+แรงงาน	7,500.-	
	- น7	1	ชุด	12,600.-	12,600.-		วัสดุ+แรงงาน	12,600.-	
	- น8	4	ชุด	6,000.-	24,000.-		วัสดุ+แรงงาน	24,000.-	
	- น9	2	ชุด	8,500.-	17,000.-		วัสดุ+แรงงาน	17,000.-	
	รวม				870,400.-			0.-	
	รวมเงินหน้านี้							870,400	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง ฟัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด		แบบเลขที่ 58-2-043
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานประตู-หน้าต่าง (ต่อ)								
	- น10	2	ชุด	13,200.-	26,400.-	วัสดุ+แรงงาน		26,400.-	
	- น11	2	ชุด	11,000.-	22,000.-	วัสดุ+แรงงาน		22,000.-	
	- น12	1	ชุด	14,000.-	14,000.-	วัสดุ+แรงงาน		14,000.-	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมนั่งราบพร้อมหม้อน้ำ	8	ชุด	5,200.-	41,600.-	450.-	3,600.-	45,200.-	
	- โถส้วมนั่งของชนิดมีหม้อน้ำ	9	ชุด	5,325.-	47,925.-	450.-	4,050.-	51,975.-	
	- อ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์	4	ชุด	4,000.-	16,000.-	450.-	1,800.-	17,800.-	
	- โถปัสสาวะชายติดผนัง	6	ชุด	5,590.-	33,540.-	450.-	2,700.-	36,240.-	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. กรุกระเบื้องเซรามิค	3	ม.	2,000.-	6,000.-	วัสดุ+แรงงาน		6,000.-	
	- ฝักบัวก้านแข็งชนิดปรับฝอย	3	ชุด	1,281.-	3,843.-	70.-	210.-	4,053.-	
	- สายอ่อนชำระ	17	ชุด	849.-	14,433.-	70.-	1,190.-	15,623.-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	17	ชุด	324.-	5,508.-	120.-	2,040.-	7,548.-	
	- ที่ใส่สบู่อ	3	ชุด	302.-	906.-	120.-	360.-	1,266.-	
	- ราวแขวนผ้าสเตนเลสยาว 3.60 ม.	2	ชุด	4,000.-	8,000.-	วัสดุ+แรงงาน		8,000.-	
	- ขอแขวนผ้าติดบานประตู	17	ชุด	140.-	595.-	35.-	595.-	1,190.-	
	- แแผงบังตาหินขัดสำเร็จรูป	10	ชุด	1,000.-	10,000.-	170.-	1,700.-	11,700.-	
					250,750.-		18,245.-		
	รวมเงินหน้านี้							268,995	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด

แบบเลขที่ 58-2-043

สถานที่ จังหวัดตราด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<u>งานสุขภัณฑ์ (ต่อ)</u>								
	- อ่างอุณเกราประสงค์ ค.ส.ล.กรูกระเบื้อง	6.5	ม.	2,100.-	13,650.-	วัสดุ+แรงงาน		13,650.-	
	- ก๊อกน้ำอ่างอุณเกราประสงค์	8	ชุด	880.-	7,040.-	วัสดุ+แรงงาน		7,040.-	
	- ราวแขวนผ้าสแตนเลสยาว 0.60 ม.	2	ชุด	743.-	1,486.-	70.-	140.-	1,626.-	
	- ก๊อกน้ำชนิดติดตั้ง	5	ชุด	180.-	900.-	25.-	125.-	1,025.-	
	- รางน้ำปีสทวาชายปูแผ่นสแตนเลสหนา 2 มม.	8.3	ม.	3,800.-	31,540.-	วัสดุ+แรงงาน		31,540.-	
	- กระฉากขนาด 0.50x0.90 ม.	10	ชุด	1,200.-	12,000.-	วัสดุ+แรงงาน		12,000.-	
	- TOP กรูกระเบื้องเซรามิค	5.6	ม.	350.-	1,960.-	วัสดุ+แรงงาน		1,960.-	
	- ชั้นวางของ ค.ส.ล.กรูกระเบื้อง	8	ม.	350.-	2,800.-	วัสดุ+แรงงาน		2,800.-	
	- ระบายน้ำทิ้งพื้น	20	ชุด	220.-	4,400.-	75.-	1,500.-	5,900.-	
	<u>งานบันได</u>								
	- ราวลูกกรงก่ออิฐฉาบปูนเรียบ มือจับราวบันไดทอสแตนเลส ϕ 2"	18	ชุด	2,000.-	36,000.-	วัสดุ+แรงงาน		36,000.-	
	- ราวลูกกรงบันไดทอสแตนเลส ϕ 2", ϕ 1"	6	ชุด	4,000.-	24,000.-	วัสดุ+แรงงาน		24,000.-	
	- จุ่มกั้นบันได PVC. สำเร็จรูปชนิดกันลื่นหน้ากว้าง 2"	168	ชุด	130.-	21,840.-	40.-	6,720.-	28,560.-	
					157,616.-		8,485.-		
								166,101	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	58-2-043
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ร้อย บก. ฯ								
	- 95% ALUMINIUM REFLECTOR LOUVER LUMINAIRE (RECESS TYPE) 2x20 W. LED TUBE LAMP	50	ชุด	1,840.-	92,000.-	150.-	7,500.-	99,500.-	
	- 95% ALUMINIUM REFLECTOR LOUVER LUMINAIRE (SURFACE TYPE) 2x20 W. LED TUBE LAMP	3	ชุด	1,870.-	5,610.-	150.-	450.-	6,060.-	
	- 95% ALUMINIUM REFLECTOR LOUVER LUMINAIRE (RECESS TYPE) 2x10 W. LED TUBE LAMP	8	ชุด	1,470.-	11,760.-	135.-	1,080.-	12,840.-	
	- ACYLIC DIFFUSER LUMINAIRE (RECESS TYPE) 2x20W. LED. TUBE LAMP	40	ชุด	1,990.-	79,600.-	150.-	6,000.-	85,600.-	
	- ACYLIC DIFFUSER LUMINAIRE (SURFACE TYPE) 1x10W. LED. TUBE LAMP	37	ชุด	980.-	36,260.-	135.-	4,995.-	41,255.-	
	- TAPER LUMINAIRE 1x20W. LED. TUBE LAMP	9	ชุด	760.-	6,840.-	115.-	1,035.-	7,875.-	
	- TAPER LUMINAIRE 2x20W. LED. TUBE LAMP	15	ชุด	1,310.-	19,650.-	150.-	2,250.-	21,900.-	
	- TAPER LUMINAIRE 1x10W. LED. TUBE LAMP	1	ชุด	600.-	600.-	115.-	115.-	715.-	
	- CURVE SHAPE ACRYLIC DIFFUSER TYPE 1x20W. LED. TUBE LAMP	5	ชุด	940.-	4,700.-	115.-	575.-	5,275.-	
	- WATER PROOF LUMINAIRE 1x20W. LED. TUBE LAMP,IP65	4	ชุด	2,555.-	10,220.-	115.-	460.-	10,680.-	
	- RECESS TYPE DOWNLIGHT LUMINAIRE 5W. LED. TUBE LAMP INDOOR TYPE	24	ชุด	400.-	9,600.-	115.-	2,760.-	12,360.-	
	- 160W. LED FOOD LIGHT LUMINAIRE	2	ชุด	15,000.-	30,000.-	120.-	240.-	30,240.-	
	- STREET LUMINAIRE 35W. LED/w 2.00 m. POLE	3	ชุด	15,000.-	45,000.-	165.-	495.-	45,495.-	
	- WATER TYPE LUMINAIRE 1 - 9 W LED BULD	3	ชุด	3,900.-	11,700.-	115.-	345.-	12,045.-	
	- PENDANT LUMINAIRE 1 - 15 W LED BULD	3	ชุด	7,719.-	23,157.-	115.-	345.-	23,502.-	
	รวม				386,697.-		28,645.-		
	รวมเงินหน้านี้							415,342	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	58-2-043
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ร้อย บก. ๑ (ต่อ)								
	- 2x9W. LED EMERGENCY LIGHT /w. 3 Hrs. BATTERY BACKUP	10	ชุด	3,000.-	30,000.-	200.-	2,000.-	32,000.-	
	- 1 SIDE LEFT EXIT SING, 6W. LED /w. 3 Hrs. BATTERY BACKUP	3	ชุด	2,600.-	7,800.-	200.-	600.-	8,400.-	
	- 16A. 250V.AC. ONE WAY SWITCH /w. BOX	91	ชุด	60.-	5,460.-	80.-	7,280.-	12,740.-	
	- 16A. 250V.AC. THREE WAY SWITCH /w. BOX	4	ชุด	96.-	384.-	85.-	340.-	724.-	
	- 16A. 250V.AC. SINGLE RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYPE	13	ชุด	110.-	1,430.-	90.-	1,170.-	2,600.-	
	- 16A. 250V.AC. DUPLEX RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYPE	61	ชุด	200.-	12,200.-	90.-	5,490.-	17,690.-	
	- 16" CYCLE FAN	32	ชุด	1,920.-	61,440.-	400.-	12,800.-	74,240.-	
	- 16" WALL FAN	11	ชุด	1,760.-	19,360.-	400.-	4,400.-	23,760.-	
	- 48" CEILING FAN	9	ชุด	1,840.-	16,560.-	400.-	3,600.-	20,160.-	
	- 8" EXHAUSTED FAN	8	ชุด	1,000.-	8,000.-	400.-	3,200.-	11,200.-	
	- 20A.2P. DISCONNECTING SWITCH	7	ชุด	1,260.-	8,820.-	100.-	700.-	9,520.-	
	ตู้ DB								
	- ตู้ DISTRIBUTION BOARD และ CU BUSBAR FN/HG								
	300A 200/380 3Ph - 4W.50 Hz.	1	ตู้	60,000.-	60,000.-	10,000.-	10,000.-	70,000.-	
	- 200A. 3P MCCB 25ka IC	1	ชุด	7,854.-	7,854.-	-	-	7,854.-	
	- 125A. 3P MCCB 25ka IC	1	ชุด	7,784.-	7,784.-	-	-	7,784.-	
	- 60A. 3P MCCB 25ka IC	1	ชุด	4,270.-	4,270.-	-	-	4,270.-	
	- 50A. 3P MCCB 25ka IC	1	ชุด	4,130.-	4,130.-	-	-	4,130.-	
	- 30A. 3P MCCB 25ka IC	2	ชุด	4,130.-	8,260.-	-	-	8,260.-	
	รวม				263,752.-		51,580.-		
	รวมเงินหน้า							315,332	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	58-2-043
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ร้อย บก. ๑ (ต่อ)								
	ตู้ DB ต่อ								
	- VOLT METER 0 - 500 V.	1	ชุด	1,200.-	1,200.-	-	-	1,200.-	
	- VOLT SELECTOR SWITCH (VS)	1	ชุด	425.-	425.-	-	-	425.-	
	- AMP METER 0 - 200 A.	1	ชุด	1,200.-	1,200.-	-	-	1,200.-	
	- AMP SELECTOR SWITCH (AS)	1	ชุด	425.-	425.-	-	-	425.-	
	- PILOT LAMP	3	ชุด	280.-	840.-	-	-	840.-	
	- 3x6A. FUSES	1	ชุด	500.-	500.-	-	-	500.-	
	- 40kA./Ph. SURGE PROTECTION	1	ชุด	42,000.-	42,000.-	-	-	42,000.-	
	- 60A. 3P. HRC. FUSE	1	ชุด	1,220.-	1,220.-	-	-	1,220.-	
	- CT 200/5A. CURRENT TRANSFORMER	3	ชุด	750.-	2,250.-	-	-	2,250.-	
	- 3Ph. - 4W. KW - HOUR METER CT. CONNECTED TYPE	1	ชุด	5,600.-	5,600.-	-	-	5,600.-	
	- GROUND ROD	1	ชุด	2,200.-	2,200.-	300.-	300.-	2,500.-	
	ตู้ LC - 1								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 36ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER 100AT. 3P MCCB 36kA. IC	1	ตู้	19,964.-	19,964.-	2,000.-	2,000.-	21,964.-	
	- BRANCH BREAKER 15AT. 1P 6kA. IC	22	ชุด	158.-	3,476.-	-	-	3,476.-	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P 6kA. IC	1	ชุด	158.-	158.-	-	-	158.-	
	- BRANCH BREAKER 25AT. 1P 6kA. IC	4	ชุด	158.-	632.-	-	-	632.-	
	- BRANCH BREAKER 40AT. 1P 6kA. IC	2	ชุด	357.-	714.-	-	-	714.-	
	รวม				82,804.-		2,300.-		
	รวมเงินหน้า							84,390	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	58-2-043
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ร้อย บก. ฯ								
	ตู้ LC - 2								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 24 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER 60AT. 3P MCCB 25kA. IC	1	ตู้	11,130.-	11,130.-	1,000.-	1,000.-	12,130.-	
	- BRANCH BREAKER 15AT. 1P 6kA. IC	18	ชุด	158.-	2,844.-	-	-	2,844.-	
	- 1.5 Sq.mm. 60227 IEC-01	4,200	เมตร	6.-	25,200.-	5.-	21,000.-	46,200.-	
	- 2.5 Sq.mm. 60227 IEC-01	1,100	เมตร	8.-	8,800.-	7.-	7,700.-	16,500.-	
	- 4 Sq.mm. 60227 IEC-01	3,300	เมตร	12.-	39,600.-	10.-	33,000.-	72,600.-	
	- 6 Sq.mm. 60227 IEC-02	80	เมตร	20.-	1,600.-	12.-	960.-	2,560.-	
	- 10 Sq.mm. 60227 IEC-01	10	เมตร	35.-	350.-	16.-	160.-	510.-	
	- 35 Sq.mm. 60227 IEC-01	115	เมตร	114.-	13,110.-	30.-	3,450.-	16,560.-	
	- 50 Sq.mm. 60227 IEC-02	25	เมตร	164.-	4,100.-	40.-	1,000.-	5,100.-	
	- 150 Sq.mm. 60227 IEC-01	180	เมตร	554.-	99,720.-	70.-	12,600.-	112,320.-	
	- ท่อ ขนาด Ø 15 EMT	1,225	ท่อน	76.-	93,100.-	66.-	80,850.-	173,950.-	
	- ท่อ ขนาด Ø 15IMC	49	ท่อน	162.-	7,938.-	78.-	3,822.-	11,760.-	
	- ท่อ ขนาด Ø 20 IMC	10	ท่อน	216.-	2,160.-	84.-	840.-	3,000.-	
	- ท่อ ขนาด Ø 50 IMC	8	ท่อน	630.-	5,040.-	144.-	1,152.-	6,192.-	
	- ท่อ ขนาด Ø 80 IMC	15	ท่อน	1,846.-	27,690.-	195.-	2,925.-	30,615.-	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	94,000.-	94,000.-	-	-	94,000.-	
	รวม				436,382.-		170,459.-		
	รวมเงินหน้า							606,841	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	58-2-043
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์								
	- ETHERNET L2. MANAGED SWICH IN 9U. NETWORK RACK	1	ชุด	6,500.-	6,500.-	-	-	6,500.-	
	- TELEPHONE OUTLET (MODULAR JACK TYPE) 6P4C	12	ชุด	180.-	2,160.-	90.-	1,080.-	3,240.-	
	- COMPUTER (LAN) OUTLET	10	ชุด	300.-	3,000.-	110.-	1,100.-	4,100.-	
	- 4C - 0.65 mm. TIEV.	280	เมตร	10.-	2,800.-	6.-	1,680.-	4,480.-	
	- CAT.6	190	เมตร	18.-	3,420.-	15.-	2,850.-	6,270.-	
	- ท่อ Ø 15 mm. EMT	157	ท่อน	76.-	11,932.-	66.-	10,362.-	22,294.-	
	- WIRE WAY 100 x 50 x 1.2 มม.	10	เมตร	250.-	2,500.-	35.-	350.-	2,850.-	
	- GROUNDING SYSTEM	2	ชุด	1,000.-	2,000.-	-	-	2,000.-	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	4,000.-	4,000.-	-	-	4,000.-	
	ระบบโทรทัศน์								
	- 7 FEETS SATELLITE DISH	1	ชุด	7,500.-	7,500.-	วัสดุ + แรงงาน		7,500.-	
	- DIGITAL RECEIVER	5	ชุด	1,000.-	5,000.-	วัสดุ + แรงงาน		5,000.-	
	- TELEVISION OUTLET	5	ชุด	200.-	1,000.-	90.-	450.-	1,450.-	
	- 5 IN AMPLIFIER	1	ชุด	2,500.-	2,500.-	500.-	500.-	3,000.-	
	- สายโทรทัศน์ RG-6	140	เมตร	13.-	1,820.-	7.-	980.-	2,800.-	
	- สายโทรทัศน์ RG-11	60	เมตร	34.-	2,040.-	10.-	600.-	2,640.-	
	- ท่อ Ø 15mm. IMC	46	ท่อน	162.-	7,452.-	78.-	3,588.-	11,040.-	
	- ท่อ Ø 20mm.IMC	19	ท่อน	216.-	4,104.-	84.-	1,596.-	5,700.-	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	3,500.-	3,500.-	-	-	3,500.-	
	รวม				73,228.-		25,136.-		
	รวมเงินหน้า							98,364	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	58-2-043
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบป้องกันฟ้าผ่า								
	DETAIL "A"	14	ชุด	1,804.-	25,256.-	-	-	25,256.-	
	- METAL SHEET CLAMP	2ชุด							
	- PLATE	1ชุด							
	- POLYPROPYLENE SUPPORT	1ชุด							
	- ADJUSTABLE SADDLE FOR TAPE	1ชุด							
	- BLUNT END AIR TERMINALS 15x600 mm. COPPER	1ชุด							
	DETAIL "B"	133	ชุด	137.-	18,221.-	-	-	18,221.-	
	- METAL SHEET CLAMP	1ชุด							
	- POLYPROPYLENE SUPPORT	1ชุด							
	- TAPE SUPPORT	1ชุด							
	DETAIL "C"	1	ชุด	494.-	494.-	-	-	494.-	
	- METAL SHEET CLAMP	2ชุด							
	- POLYPROPYLENE SUPPORT	2ชุด							
	- TAPE SUPPORT	2ชุด							
	- SQUARE TAPE SUPPORT	1ชุด							
	DETAIL "D"	4	ชุด	488.-	1,952.-	-	-	1,952.-	
	- POLYPROPYLENE SUPPORT	2ชุด							
	- TAPE SUPPORT	2ชุด							
	- CABLE TO TAPE SUPPORT	1ชุด							
	รวม				45,923.-		0.-		
	รวมเงินหน้า							45,923	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	58-2-043
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบป้องกันฟ้าผ่า (ต่อ)								
	DETAIL"E"	16	ชุด	1,531.-	24,496.-	-	-	24,496.-	
	- POLYPROPYLENE SUPPORT	4ชุด							
	- ADJUSTABLE SADDLE FOR TAPE	1ชุด							
	- BLUNT END AIR TERMINALS 15x600 mm. COPPER	1ชุด							
	DETAIL"F"	103	ชุด	65.-	6,695.-	-	-	6,695.-	
	- POLYPROPYLENE SUPPORT	1ชุด							
	- TAPE SUPPORT	1ชุด							
	DETAIL"G"	2	ชุด	286.-	572.-	-	-	572.-	
	- POLYPROPYLENE SUPPORT	1ชุด							
	- TAPE SUPPORT	1ชุด							
	- SQUARE TAPE SUPPORT	1ชุด							
	DETAIL"H"	4	ชุด	852.-	3,408.-	-	-	3,408.-	
	- METAL SHEET CLAMP	2ชุด							
	- POLYPROPYLENE SUPPORT	2ชุด							
	- TAPE SUPPORT	2ชุด							
	- SQUARE TAPE SUPPORT	1ชุด							
	- CABLE TO TAPE SUPPORT	1ชุด							
	รวม				35,171.-		0.-		
	รวมเงินหน้า							35,171	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	58-2-043
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบป้องกันฟ้าผ่า (ต่อ)								
	- BARE COPPER TAPE CONDUCTORS 25x3 mm. (75sq.mm.)	285	เมตร	358.-	102,030.-	-	-	102,030.-	
	- STRANDED COPPER TAPE CONDUCTORS Dia 9.5 mm. (70sq.mm.)	37	เมตร	213.-	7,881.-	-	-	7,881.-	
	- DIGITAL LIGHTNING STRIKE COUNTER	1	ชุด	24,700.-	24,700.-	-	-	24,700.-	
	- ALUMINIUM GROUND TEST BOX	4	ชุด	1,625.-	6,500.-	-	-	6,500.-	
	- CONCRETE INSPECTION PIT	4	ชุด	845.-	3,380.-	-	-	3,380.-	
	- GROUNDING SYSTEM	4	ชุด	6,133.-	24,532.-	-	-	24,532.-	
	- COPPER CLAD STEEL GROUND ROD Dia 5/8" LONG 10'	3	ชุด	780.-	2,340.-	-	-	2,340.-	
	- EXOTHERMIC WELDING	3	ชุด	202.-	606.-	-	-	606.-	
	- GROUND CONDUCTOR Dia 9.5 mm. BARE COPPER CONDUCTORS	15	เมตร	213.-	3,195.-	-	-	3,195.-	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	26,000.-	26,000.-	-	-	26,000.-	
	- ค่าแรงระบบล่อฟ้า	2	งาน	-	-	43,000.-	86,000.-	86,000.-	
	รวม				201,164.-		86,000.-		
	รวมเงินหน้า							287,164	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	58-2-043
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายในอาคาร ร้อย บก. ฯ								
	PVC 13.5								
	- Ø 1/2"	34	ท่อน	46.-	1,564.-	120.-	4,080.-	5,644.-	
	- Ø 3/4"	12	ท่อน	55.-	660.-	120.-	1,440.-	2,100.-	
	- Ø 1"	11	ท่อน	87.-	957.-	120.-	1,320.-	2,277.-	
	- Ø 1 1/4"	2	ท่อน	114.-	228.-	120.-	240.-	468.-	
	- Ø 1 1/2"	3	ท่อน	146.-	438.-	120.-	360.-	798.-	
	- Ø 2"	2	ท่อน	224.-	448.-	160.-	320.-	768.-	
	- อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ+น้ำยาและอื่นๆ	1	งาน	1,500.-	1,500.-	500.-	500.-	2,000.-	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	BALL VALVE								
	- Ø 3/4"	2	ตัว	660.-	1,320.-	-	-	1,320.-	
	- Ø 1"	4	ตัว	900.-	3,600.-	-	-	3,600.-	
	PLUG								
	- Ø 1"	4	ตัว	150.-	600.-	-	-	600.-	
	อุปกรณ์ประกอบ PVC								
	HOSEE BIBB								
	- Ø 1/2"	13	ชุด	180.-	2,340.-	50.-	650.-	2,990.-	
	รวม				13,655.-		8,910.-		
	รวมเงินหน้านี้							22,565	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	58-2-043
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายในอาคาร ร้อย บก. ๑ (ต่อ)								
	GATE VALVE								
	- Ø 1 1/2"	3	ชุด	1,205.-	3,615.-	300.-	900.-	4,515.-	
	- Ø 2"	4	ชุด	1,915.-	7,660.-	400.-	1,600.-	9,260.-	
	ถังดับเพลิง								
	- เครื่องมือดับเพลิงชนิดผงแควมี้แห้ง ขนาด 15 ปอนด์ (ABC) (6A-20B)	12	ถัง	2,000.-	24,000.-	200.-	2,400.-	26,400.-	
	GSP								
	- Ø 1 1/2"	5	ม.	122.-	610.-	80.-	400.-	1,010.-	
	- Ø 2 1/2"	3	ม.	211.-	633.-	135.-	405.-	1,038.-	
	- Ø 3"	11	ม.	275.-	3,025.-	175.-	1,925.-	4,950.-	
	- Ø 4"	4	ม.	401.-	1,604.-	250.-	1,000.-	2,604.-	
	GSP (SLEEVE)								
	- Ø 5 "	1	ท่อน	3,269.-	3,269.-	-	-	3,269.-	
	HDPE (PN10,PE80)								
	- Ø .20 mm.	59	ม.	13.-	767.-	30.-	1,770.-	2,537.-	
	- Ø .32 mm.	73	ม.	24.-	1,752.-	30.-	2,190.-	3,942.-	
	- Ø .40 mm.	118	ม.	35.-	4,130.-	30.-	3,540.-	7,670.-	
	- Ø .50 mm.	5	ม.	66.-	330.-	50.-	250.-	580.-	
	- Ø .63 mm.	38	ม.	105.-	3,990.-	75.-	2,850.-	6,840.-	
	รวม				55,385.-		19,230.-		
	รวมเงินหน้านี้							74,615	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร			
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด		แบบเลขที่	58-2-043
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายในอาคาร ร้อย บก. ๑ (ต่อ)								
	HDPE (PN10,PE100)								
	- Ø 90 mm	85	ม.	166.-	14,110.-	75.-	6,375.-	20,485.-	
	ข้อต่อท่อ HDPE(สวมอัด)								
	- ข้อต่องอ 90° 20×20	2	อัน	61.-	122.-	-	-	122.-	
	- ข้อต่องอ 90° 32×32	9	อัน	100.-	900.-	-	-	900.-	
	- ข้อต่องอ 90° 40×40	5	อัน	158.-	790.-	-	-	790.-	
	- ข้อต่องอ 90° 63×63	1	อัน	330.-	330.-	-	-	330.-	
	- ข้อต่องอ 90° Ø 90 x 90 mm	5	อัน	1,243.-	6,215.-	-	-	6,215.-	
	ข้อต่อท่อ HDPE								
	- ข้อต่อ 3 ททาง 20×20×20	3	อัน	109.-	327.-	-	-	327.-	
	- ข้อต่อ 3 ททาง 32×32×32	3	อัน	171.-	513.-	-	-	513.-	
	- ข้อต่อ 3 ททาง 40×40×40	6	อัน	269.-	1,614.-	-	-	1,614.-	
	- ข้อต่อ 3 ททาง 63×63×63	1	อัน	522.-	522.-	-	-	522.-	
	- ข้อต่อตรงลด 25×20	8	อัน	77.-	616.-	-	-	616.-	
	- ข้อต่อตรงลด 32×25	8	อัน	100.-	800.-	-	-	800.-	
	- ข้อต่อตรงลด 40×32	7	อัน	139.-	973.-	-	-	973.-	
	- ข้อต่อตรงลด 50×40	5	อัน	197.-	985.-	-	-	985.-	
	รวม				28,817.-		6,375.-		
	รวมเงินหน้านี้							35,192	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	58-2-043
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายในอาคาร ร้อย บก. ๑ (ต่อ)								
	ข้อต่อท่อ HDPE (ต่อ)								
	- ข้อต่อตรงลด 63x50	3	อัน	270.-	810.-	-	-	810.-	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่นๆ	1	งาน	4,500.-	4,500.-	1,200.-	1,200.-	5,700.-	
	- ป้ายบอกแนวท่อ	5	ป้าย	1,250.-	6,250.-	-	-	6,250.-	
	- ดินชุดกลบคืน	23	ลบ.ม	-	-	99.-	2,277.-	2,277.-	
	- ทรายหยาบอัดแน่น	13	ลบ.ม	460.-	5,980.-	91.-	1,183.-	7,163.-	
	- จุดตัดบรรจบ	1	งาน	2,000.-	2,000.-	-	-	2,000.-	
	มาตรวัดน้ำ (METER)								
	- ท่อ HDPE Ø 90 mm (PN 10 PE 100)	2	เมตร	166.-	332.-	75.-	150.-	482.-	
	- ข้อต่องอ 90° Ø 90 x 90 mm	4	อัน	1,245.-	4,980.-	-	-	4,980.-	
	- WATER METER Ø 2 1/2 "	1	ชุด	14,553.-	14,553.-	500.-	500.-	15,053.-	
	- GATE VALVE Ø 3 "	2	ชุด	5,985.-	11,970.-	600.-	1,200.-	13,170.-	
	- STRAINER Ø 3 "	1	ชุด	10,560.-	10,560.-	600.-	600.-	11,160.-	
	- SUPPORT ค.ส.ล. + ผนังบ่อก่ออิฐฉาบปูน + ฝา ค.ส.ล.	1	งาน	2,500.-	2,500.-	วัสดุ + แรงงาน		2,500.-	
	VALVE BOX								
	- VB w/ GATE VALVE Ø 1 1/4 "	2	บ่อ	9,085.-	18,170.-	-	-	18,170.-	
	รวม				82,605.-		7,110.-		
	รวมเงินหน้านี้							89,715	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	58-2-043
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายในอาคาร ร้อย บก. ๑ (ต่อ)								
	อุปกรณ์ประกอบ BOOSTER PUMP(ต่อ)								
	- STRAINER Ø 3"	2	ชุด	10,560.-	21,120.-	600.-	1,200.-	22,320.-	
	- FLEXBLE Ø 3"& REDUCING 3"x2 1/2"	2	ชุด	2,515.-	5,030.-	-	-	5,030.-	
	- PRESSURE DIAPHRAGM TANK 300 L	1	ชุด	20,000.-	20,000.-	-	-	20,000.-	
	งานแผงกั้นล้อมรอบถังเก็บน้ำ ค.ส.ล.								
	- เสาสีเหลี่ยม 3 " x 3 x 3.2 mm สูง 1.20 ม.	22	ต้น	400.-	8,800.-	135.-	2,970.-	11,770.-	
	- PLATE 150 X 150 X 6 mm ยึดกับพื้นด้วย EXP BOLT 16 mm	22	ชุด	150.-	3,300.-	วัสดุ +	แรงงาน	3,300.-	
	- แผงกั้นรอบถังน้ำ พร้อมโครงคร่าวเหล็กสี่เหลี่ยม 1 1/2 " x 1 1/2 "	26	ตร.ม.	795.-	20,670.-	วัสดุ +	แรงงาน	20,670.-	
	กรุด้วยไม้สังเคราะห์ ขนาด 3 " ตีเว้นช่อง 1 "								
	- งานทาสีน้ำมัน + สีกันสนิม	40	ตร.ม.	150.-	6,000.-	วัสดุ +	แรงงาน	6,000.-	
	- งานทาสีอะคริลิค	111	ตร.ม.	100.-	11,100.-	วัสดุ +	แรงงาน	11,100.-	
	- กรอบประตูและโครงคร่าวเหล็กสี่เหลี่ยม 1 1/2 " x 1 1/2 " พร้อมบานพับ	1	ชุด	6,000.-	6,000.-	วัสดุ +	แรงงาน	6,000.-	
	(แบบเคื่อย) พร้อมอุปกรณ์ลือคครบชุด								
	รวม				102,020.-		4,170.-		
	รวมเงินหน้านี้							106,190	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	58-2-043
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายในอาคาร ร้อย บก. ๑ (ต่อ)								
	ท่อโศโครก								
	PVC 8.5								
	- Ø 2"	4	ท่อน	155.-	620.-	160.-	640.-	1,260.-	
	- Ø 2 1/2"	1	ท่อน	245.-	245.-	200.-	200.-	445.-	
	- Ø 4"	14	ท่อน	550.-	7,700.-	400.-	5,600.-	13,300.-	
	- Ø 6"	7	ท่อน	1,165.-	8,155.-	800.-	5,600.-	13,755.-	
	อุปกรณ์เชื่อมต่อท่อ PVC (บาง)								
	- ข้อต่องอ 45° Ø 2"	16	อัน	10.-	160.-	-	-	160.-	
	- ข้อต่องอ 45° Ø 2 1/2"	2	อัน	19.-	38.-	-	-	38.-	
	- ข้อต่องอ 45° Ø 4"	40	อัน	71.-	2,840.-	-	-	2,840.-	
	- ข้อต่องอ 45° Ø 6"	2	อัน	230.-	460.-	-	-	460.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Ø 2"	7	อัน	16.-	112.-	-	-	112.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Ø 6"	3	อัน	438.-	1,314.-	-	-	1,314.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T ลด Ø 2 1/2"×2"	3	อัน	26.-	78.-	-	-	78.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง TY Ø 2"	6	อัน	34.-	204.-	-	-	204.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง TY Ø 4"	19	อัน	175.-	3,325.-	-	-	3,325.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง Y ลด Ø 4"×2"	3	อัน	140.-	420.-	-	-	420.-	
	รวม				25,671.-		12,040.-		
	รวมเงินหน้านี้							37,711	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	58-2-043
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายในอาคาร ร้อย บก. ๑ (ต่อ)								
	อุปกรณ์ข้อต่อท่อ PVC (บาง)								
	- ข้อต่อตรงลด Ø 4"×2"	3	อัน	40.-	120.-	-	-	120.-	
	- ข้อต่อตรงลด Ø 6"×4"	4	อัน	185.-	740.-	-	-	740.-	
	- ข้อต่อ 4 ทาง Y Ø 4"	2	อัน	575.-	1,150.-	-	-	1,150.-	
	- ข้อต่อตรง H ช่วงสั้น Ø 5"	17	อัน	124.-	2,108.-	-	-	2,108.-	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	FLOOR DRAIN								
	- Ø 2"	2	ชุด	455.-	910.-	-	-	910.-	
	P-TRAP								
	- Ø 1 1/2"	2	ชุด	160.-	320.-	-	-	320.-	
	CLEAN OUT								
	- Ø 2 1/2"	1	ชุด	170.-	170.-	125.-	125.-	295.-	
	- Ø 4"	2	ชุด	235.-	470.-	200.-	400.-	870.-	
	- Ø 6"	1	ชุด	550.-	550.-	300.-	300.-	850.-	
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Ø 4"	2	ชุด	520.-	1,040.-	-	-	1,040.-	
	รวม				7,578.-		825.-		
	รวมเงินหน้านี้							8,403	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	58-2-043
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายในอาคาร ร้อย บก. ฯ (ต่อ)								
	ท่อน้ำทิ้ง								
	PVC 8.5								
	- Ø 1 1/2"	5	ท่อน	98.-	490.-	120.-	600.-	1,090.-	
	- Ø 2"	36	ท่อน	155.-	5,580.-	160.-	5,760.-	11,340.-	
	- Ø 2 1/2"	4	ท่อน	245.-	980.-	200.-	800.-	1,780.-	
	- Ø 4"	14	ท่อน	550.-	7,700.-	400.-	5,600.-	13,300.-	
	- Ø 6"	15	ท่อน	1,165.-	17,475.-	800.-	12,000.-	29,475.-	
	อุปกรณ์ข้อต่อท่อ PVC (บาง)								
	- ข้อต่ออง 45° Ø 1 1/2"	8	อัน	7.-	56.-	-	-	56.-	
	- ข้อต่ออง 45° Ø 2"	194	อัน	10.-	1,940.-	-	-	1,940.-	
	- ข้อต่ออง 45° Ø 2 1/2"	1	อัน	19.-	19.-	-	-	19.-	
	- ข้อต่ออง 45° Ø 4"	36	อัน	71.-	2,556.-	-	-	2,556.-	
	- ข้อต่ออง 45° Ø 6"	9	อัน	230.-	2,070.-	-	-	2,070.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Ø 1 1/2"	4	อัน	13.-	52.-	-	-	52.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Ø 2"	169	อัน	16.-	2,704.-	-	-	2,704.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Ø 4"	20	อัน	93.-	1,860.-	-	-	1,860.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T ลด Ø 2"×1 1/2"	5	อัน	19.-	95.-	-	-	95.-	
	รวม				43,577.-		24,760.-		
	รวมเงินหน้านี้							68,337	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	58-2-043
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายในอาคาร ร้อย บก. ๑ (ต่อ)								
	อุปกรณ์ข้อต่อท่อ PVC (บาง)								
	- ข้อต่อ 3 ทาง T ลต Ø 2 1/2"x2"	3	อัน	26.-	78.-	-	-	78.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง TY Ø 2"	15	อัน	34.-	510.-	-	-	510.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง TY Ø 4"	6	อัน	175.-	1,050.-	-	-	1,050.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง TY ลต Ø 4"x2"	4	อัน	150.-	600.-	-	-	600.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง TY ลต Ø 6"x4"	2	อัน	609.-	1,218.-	-	-	1,218.-	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	FLEXIBLE CONNECTER								
	- Ø 4"	12	อัน	620.-	7,440.-	200.-	2,400.-	9,840.-	
	- Ø 6"	4	อัน	1,360.-	5,440.-	200.-	800.-	6,240.-	
	FLOOR DRAIN								
	- Ø 2"	51	ชุด	455.-	23,205.-	-	-	23,205.-	
	- Ø 4"	10	ชุด	910.-	9,100.-	-	-	9,100.-	
	P-TRAP								
	- Ø 1 1/2"	51	ชุด	160.-	8,160.-	-	-	8,160.-	
	- Ø 2"	10	ชุด	222.-	2,220.-	-	-	2,220.-	
	รวม				59,021.-		3,200.-		
	รวมเงินหน้านี้							62,221	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	58-2-043
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายในอาคาร ร้อย บก. ๑ (ต่อ)								
	อุปกรณ์ประกอบ								
	CLEAN OUT								
	- Ø 2"	5	ชุด	130.-	650.-	100.-	500.-	1,150.-	
	- Ø 2 1/2"	1	ชุด	170.-	170.-	125.-	125.-	295.-	
	- Ø 4"	2	ชุด	235.-	470.-	200.-	400.-	870.-	
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Ø 2"	1	ชุด	380.-	380.-	-	-	380.-	
	ท่ออากาศ								
	PVC 8.5								
	- Ø 1 1/2"	21	ท่อน	98.-	2,058.-	120.-	2,520.-	4,578.-	
	- Ø 2"	31	ท่อน	155.-	4,805.-	160.-	4,960.-	9,765.-	
	- Ø 2 1/2"	12	ท่อน	245.-	2,940.-	200.-	2,400.-	5,340.-	
	- Ø 3"	3	ท่อน	340.-	1,019.-	300.-	900.-	1,919.-	
	อุปกรณ์ข้อต่อท่อ PVC (บาง)								
	- ข้อต่องอ 45° Ø 2"	9	อัน	10.-	90.-	-	-	90.-	
	- ข้อต่องอ 90° Ø 1 1/2"	11	อัน	7.-	77.-	-	-	77.-	
	- ข้อต่องอ 90° Ø 2"	25	อัน	12.-	300.-	-	-	300.-	
	รวม				12,959.-		11,805.-		
	รวมเงินหน้านี้							24,764	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	58-2-043
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายในอาคาร ร้อย บก. ๑ (ต่อ)								
	อุปกรณ์ข้อต่อท่อ PVC (บาง)								
	- ข้อต่ออง 90° Ø 2 1/2"	2	อัน	19.-	38.-	-	-	38.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Ø 1 1/2"	6	อัน	8.-	48.-	-	-	48.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Ø 2"	25	อัน	16.-	400.-	-	-	400.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T Ø 2 1/2"	1	อัน	26.-	26.-	-	-	26.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T ลด Ø 2"×1 1/2"	20	อัน	22.-	440.-	-	-	440.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T ลด Ø 2 1/2"×2"	18	อัน	26.-	468.-	-	-	468.-	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T ลด Ø 4"×2"	4	อัน	105.-	420.-	-	-	420.-	
	- ข้อต่อตรงลด Ø 2"×1 1/2"	27	อัน	12.-	324.-	-	-	324.-	
	- ข้อต่อตรงลด Ø 2 1/2"×1 1/2"	1	อัน	16.-	16.-	-	-	16.-	
	- ข้อต่อตรงลด Ø 2 1/2"×2"	2	อัน	18.-	36.-	-	-	36.-	
	- ข้อต่อตรงลด Ø 4"×1 1/2"	9	อัน	40.-	360.-	-	-	360.-	
	- ข้อต่อตรงลด Ø 4"×2 1/2"	1	อัน	43.-	43.-	-	-	43.-	
	ท่อน้ำฝน								
	PVC 8.5								
	- Ø 4"	81	ท่อน	550.-	44,550.-	400.-	32,400.-	76,950.-	
	รวม				47,169.-		32,400.-		
	รวมเงินหน้านี้							79,569	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	58-2-043
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายในอาคาร ร้อย บก. ฯ (ต่อ)								
	อุปกรณ์ประกอบ PVC								
	ROOF DRAIN								
	- Ø 4"	24	จุด	865.-	20,760.-	-	-	20,760.-	
	- Ø 6"	7	จุด	1,630.-	11,410.-	-	-	11,410.-	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่นๆ	1	งาน	10,432.-	10,432.-	3,130.-	3,130.-	13,562.-	
	งานระบบวางระบายน้ำรอบอาคาร ร้อย บก. ฯ								
	ท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3								
	- Ø 0.30 m.	206	ม.	253.-	52,118.-	-	-	52,118.-	
	- Ø 0.40 m.	81	ท่อน	341.-	27,621.-	วัสดุ +	แรงงาน	27,621.-	
	- Ø 0.60 m.	43	ท่อน	484.-	20,812.-	วัสดุ +	แรงงาน	20,812.-	
	- Ø 0.80 m.	4	ท่อน	759.-	3,036.-	วัสดุ +	แรงงาน	3,036.-	
	- ท่อ PVC Ø 6 " (CLASS 8.5)	1	ท่อน	1,165.-	1,165.-	800.-	800.-	1,965.-	
	- BOX CULVERT ขนาด สีเหลี่ยม 1.5 x 1.5 ม.	11	ม.	17,302.-	190,322.-	-	-	190,322.-	
	- ปากท่อลอด ค.ส.ล.	2	จุด	15,000.-	30,000.-	วัสดุ +	แรงงาน	30,000.-	
	- ลานรับน้ำคอนกรีต	3	ตร.ม.	850.-	2,550.-	วัสดุ +	แรงงาน	2,550.-	
	รวม				370,226.-		3,930.-		
	รวมเงินหน้านี้							374,156	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	58-2-043
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบรางระบายน้ำรอบอาคาร ร้อย บก. ๑ (ต่อ)								
	บ่อพักน้ำ								
	บ่อพักน้ำฝา ค.ส.ล.								
	- MH 2	3	บ่อ	3,300.-	9,900.-	วัสดุ + แรงงาน		9,900.-	
	- MH 3	2	บ่อ	4,510.-	9,020.-	วัสดุ + แรงงาน		9,020.-	
	- MH 6	2	บ่อ	22,000.-	44,000.-	วัสดุ + แรงงาน		44,000.-	
	บ่อพักน้ำฝาตะแกรงเหล็ก								
	- MH 1	1	บ่อ	2,640.-	2,640.-	วัสดุ + แรงงาน		2,640.-	
	บ่อพักน้ำฝา ค.ส.ล. พร้อมช่องรับน้ำ 1 ข้าง								
	- MH 3	10	บ่อ	5,110.-	51,100.-	วัสดุ + แรงงาน		51,100.-	
	- MH 5	3	บ่อ	17,300.-	51,900.-	วัสดุ + แรงงาน		51,900.-	
	บ่อพักน้ำฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมช่องรับน้ำและตะแกรงดักขยะด้านข้าง								
	- MH2	7	บ่อ	4,630.-	32,410.-	วัสดุ+แรงงาน		32,410.-	
	บ่อพักน้ำฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- MH1	20	บ่อ	2,420.-	48,400.-	วัสดุ+แรงงาน		48,400.-	
	- MH2	25	บ่อ	3,630.-	90,750.-	วัสดุ+แรงงาน		90,750.-	
	- MH3	3	บ่อ	4,961.-	14,883.-	วัสดุ+แรงงาน		14,883.-	
	- บ่อดักกลิ่น	3	บ่อ	10,000.-	30,000.-	วัสดุ+แรงงาน		30,000.-	
	รวม				385,003.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							385,003	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	58-2-043
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบรางระบายน้ำรอบอาคาร อาคาร ร้อย บก. ๑ (ต่อ)								
	ถังบำบัด								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 2.0 ลบ.ม. (WWT.1)	2	ถัง	17,000.-	34,000.-	-	-	34,000.-	
	- ฐานรองรับค.ส.ล + รั้วฝาถัง ค.ส.ล. (WWT.1)	2	งาน	6,723.-	13,446.-	-	-	13,446.-	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 30.0 ลบ.ม. (WWT.2) ส่วนกรอง	1	ถัง	324,000.-	324,000.-	-	-	324,000.-	
	- ฐานรองรับค.ส.ล + รั้วฝาถัง ค.ส.ล. (WWT.2)	1	งาน	46,000.-	46,000.-	-	-	46,000.-	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 20.0 ลบ.ม. (WWT.3) ส่วนกรอง	1	ถัง	350,000.-	350,000.-	-	-	350,000.-	
	- ฐานรองรับค.ส.ล. + รั้วฝาถัง ค.ส.ล. (WWT.3)	1	งาน	36,000.-	36,000.-	-	-	36,000.-	
	- ดินขุดกลับคืน	340	ลบ.ม.	-	-	99.-	33,660.-	33,660.-	
	- ทราดยหยาบอัดแน่น	158	ลบ.ม.	460.-	72,680.-	91.-	14,378.-	87,058.-	
	- ปูนยาแนวท่อ	1	งาน	27,500.-	27,500.-	-	-	27,500.-	
	รวม				903,626.-		48,038.-		
	รวมเงินหน้า							951,664	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่ 43-2-108
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานสร้างโรงครัว 100 คน พร้อมที่เก็บแก๊ส								
	งานฐานราก								
	- ขุดดิน	24	ลบ.ม.	-	-	99.-	2,376.-	2,376.-	
	- คอนกรีตหยาบ	1.1	ลบ.ม.	1,920.-	2,112.-	398.-	438.-	2,550.-	
	- คอนกรีตฐาน	6.5	ลบ.ม.	2,028.-	13,182.-	391.-	2,542.-	15,724.-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB 9 mm. (SR 24)	0.175	ตัน	20,354.-	3,562.-	4,100.-	718.-	4,279.-	
	DB 16 mm. (SD 40)	0.455	ตัน	17,048.-	7,757.-	3,300.-	1,502.-	9,258.-	
	- แบบหล่อคอนกรีต	39	ตร.ม.	200.-	7,800.-	133.-	5,187.-	12,987.-	
	- ลวดผูกเหล็ก	19	กก.	42.-	798.-	-	-	798.-	
	- ตะปู	10	กก.	53.-	530.-	-	-	530.-	
	- เสาค้ำคอนกรีตอัดแรง □ 0.26 x 0.26 x 9.00 ม.	27	ตัน	3,400.-	91,800.-	650.-	17,550.-	109,350.-	
	- งานสกัดหัวเสาค้ำเสาค้ำคอนกรีตอัดแรง □ 0.26 x 0.26	27	ตัน	-	-	250.-	6,750.-	6,750.-	
	- DYNAMIC LOAD TEST	1	ตัน	25,000.-	25,000.-	วัสดุ+ แรงงาน		25,000.-	
	รวม				152,541.-		37,061.-		
	รวมเงินหน้า							189,602	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	43-2-108
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา 1/2 แผ่น	193	ตร.ม.	285.-	55,005.-	89.-	17,177.-	72,182.-	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	350	ตร.ม.	90.-	31,500.-	82.-	28,700.-	60,200.-	
	- ผนังฉาบปูนกระเบื้องเซรามิก 8" x 8" สูง 2.00 ม.	46	ตร.ม.	250.-	11,500.-	166.-	7,636.-	19,136.-	
	- ผนังฉาบปูนปาดเกรียง	174	ตร.ม.	90.-	15,660.-	133.-	23,142.-	38,802.-	
	- ผนังลวดตาถัก No.3 โครงเหล็กแป๊ป ๑ 1 1/2" แบ่งช่องขนาดตามแบบที่กำหนด	24	ตร.ม.	2,500.-	60,000.-	วัสดุ+แรงงาน		60,000.-	
	งานพื้น								
	- พื้น ค.ส.ล.ผิวทำหินเบอร์ 3-4 ฝั่งเส้นทองเหลือง	126	ตร.ม.	650.-	81,900.-	วัสดุ+แรงงาน		81,900.-	
	- พื้น ค.ส.ล.ผิวทำซีเมนต์ขัดมันเซาะร่องขนาด0.05 ซม.เป็นตารางทุกระยะ 1.50 #	157	ตร.ม.	100.-	15,700.-	127.-	19,939.-	35,639.-	
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- ป.1	3	ชุด	15,500.-	46,500.-	วัสดุ+แรงงาน		46,500.-	
	- ป.2	1	ชุด	6,500.-	6,500.-	วัสดุ+แรงงาน		6,500.-	
	- น.1	4	ชุด	20,000.-	80,000.-	วัสดุ+แรงงาน		80,000.-	
	- น.2	2	ชุด	17,500.-	35,000.-	วัสดุ+แรงงาน		35,000.-	
	- น.3	3	ชุด	11,000.-	33,000.-	วัสดุ+แรงงาน		33,000.-	
	- น.4	3	ชุด	5,600.-	16,800.-	วัสดุ+แรงงาน		16,800.-	
	- น.5	4	ชุด	6,500.-	12,400.-	วัสดุ+แรงงาน		12,400.-	
	- น.6	2	ชุด	5,700.-	6,000.-	วัสดุ+แรงงาน		6,000.-	
					507,465.-		96,594.-		
	รวม								
	รวมเงินหน้านี้							604,059	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่ 43-2-108
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	32	ตร.ม.	365.-	11,680.-			วัสดุ+แรงงาน	11,680.-
	งานสี								
	- สีน้ำพลาสติก	553	ตร.ม.	65.-	35,945.-	30.-	16,590.-		52,535.-
	- สีน้ำมัน	75	ตร.ม.	70.-	5,250.-	38.-	2,850.-		8,100.-
	- ทาสีน้ำปูนขาว(สโนว์เซน)ใต้หลังคากระเบื้องด้านล่างภายในอาคาร	145	ตร.ม.	65.-	9,425.-			วัสดุ+แรงงาน	9,425.-
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.กรุกระเบื้องเซรามิค	16	ม.	2,500.-	38,750.-			วัสดุ+แรงงาน	38,750.-
	- งานกำจัดปลวก	543	ตร.ม.	55.-	29,865.-			วัสดุ+แรงงาน	29,865.-
	- ที่ใส่เศษอาหาร	1	ชุด	5,000.-	5,000.-			วัสดุ+แรงงาน	5,000.-
					135,915.-		19,440.-		
	รวม								
	รวมเงินหน้านี้							155,355	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด

แบบเลขที่ 43-2-108

สถานที่ จังหวัดตราด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายในอาคารโรงครัว								
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ติดตั้งลอย แบบตัววี ขนาด 2x18W. 220V.AC LED TUBE LAMP	6	ชุด	1,310.-	7,860.-	150.-	900.-	8,760.-	
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ติดตั้งลอย ขนาด 1x18W. 220V.AC LED TUBE LAMP	14	ชุด	690.-	9,660.-	115.-	1,610.-	11,270.-	
	- สวิตช์ปิด - เปิด ดวงโคมชนิดมีกล่องต่อสายฝังผนัง ขนาด 10A. 250V.AC	11	ชุด	60.-	660.-	80.-	880.-	1,540.-	
	- เต้ารับชนิดมีกล่องต่อสายฝังผนัง (2P+G) ขนาด 10A. 250V.AC	4	ชุด	200.-	800.-	90.-	360.-	1,160.-	
	- SAFETY SWITCH 30A. 1Ø -2W. 480 V.AC.	1	ชุด	2,392.-	2,392.-	300.-	300.-	2,692.-	
	ตู้ LC.-1								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 18 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER 50AT. 3P. MCCB. 25kA.IC at 415 V.AC.	1	ชุด	10,500	10,500.-	1,000.-	1,000.-	11,500.-	
	- BRANCH BREAKER 15AT. 1P. 6kA.	6	ชุด	158.-	948.-	-	-	948.-	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA.	1	ชุด	158.-	158.-	-	-	158.-	
	- BRANCH BREAKER 25AT. 1P. 6kA.	2	ชุด	158.-	316.-	-	-	316.-	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 3P. 6kA.	1	ชุด	1,659.-	1,659.-	-	-	1,659.-	
	- GROUNDING SYSTEM	1	ชุด	2,200.-	2,200.-	-	-	2,200.-	
	รวม				37,153.-		5,050.-		
	รวมเงินหน้านี้							42,203	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พ้น.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด

แบบเลขที่ 43-2-108

สถานที่ จังหวัดตราด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายในอาคารโรงครัว (ต่อ)								
	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- 1.5 Sq.mm THW.	370	เมตร	6.-	2,220.-	5.-	1,850.-	4,070.-	
	- 2.5 Sq.mm THW.	230	เมตร	8.-	1,840.-	7.-	1,610.-	3,450.-	
	- 4 Sq.mm THW.	150	เมตร	12.-	1,800.-	10.-	1,500.-	3,300.-	
	- 6 Sq.mm THW.	5	เมตร	20.-	100.-	12.-	60.-	160.-	
	- 10 Sq.mm THW.	10	เมตร	35.-	350.-	16.-	160.-	510.-	
	- ท่อ Ø 1/2" EMT.	100	ท่อน	76.-	7,600.-	63.-	6,300.-	13,900.-	
	- ท่อ Ø 3/4" IMC.	1	ท่อน	216.-	216.-	81.-	81.-	297.-	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	5,000	5,000.-	-	-	5,000.-	
	ระบบดูดควันระบายอากาศ								
	- เหล็กแผ่นอบาสังกะสี เบอร์ 24 พร้อมทาสี	450	ตร.ฟ.	32.-	14,400.-	25.-	11,250.-	25,650.-	
	- ครอบดูดควันระบายอากาศ ขนาด 1050 x 1000 x 500 มม.	1	ชุด	130,000.-	130,000.-	40,000.-	40,000.-	170,000.-	
	- ตู้ควบคุมพัดลม CENTRIFUGAL (HOOD)	1	ชุด	35,000.-	35,000.-	3,500.-	3,500.-	38,500.-	
	- อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ	1	งาน	25,000.-	25,000.-	10,000.-	10,000.-	35,000.-	
	- ค่าแรงติดตั้งพัดลม CENTRIFUGAL ขนาด 5,000 CFM (HOOD)	1	ชุด	-	-	5,000.-	5,000.-	5,000.-	
	รวม				223,526.-		81,311.-		
	รวมเงินหน้านี้							304,837	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด

แบบเลขที่ 43-2-108

สถานที่ จังหวัดตราด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบแก๊ส								
	- เต้าแก๊ส 2 หัวเต้า แบบ TWO RING BUMER WITH STAINLESS TABLE								
	พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	3	ชุด	130,000.-	390,000.-	-	-	390,000.-	
	- LPG Single PigTail (Liquid Line)	12	ชุด	400.-	4,800.-	-	-	4,800.-	
	- LPG Single PigTail (Vapor Line)	12	ชุด	390.-	4,680.-	-	-	4,680.-	
	- Coupling For Tank	12	ชุด	450.-	5,400.-	-	-	5,400.-	
	- LPG Ball Valve With Check 1/4"	24	ชุด	435.-	10,440.-	-	-	10,440.-	
	- LPG Ball Valve Size 1/2", Screwed Type	12	ชุด	280.-	3,360.-	-	-	3,360.-	
	- LPG Ball Valve Size 3/4", Screwed Type	2	ชุด	370.-	740.-	-	-	740.-	
	- LPG Ball Valve Size 1", Screwed Type	1	ชุด	500.-	500.-	-	-	500.-	
	- Y-Strainer Size 1/2", Flange Type 20K.	3	ชุด	2,250.-	6,750.-	-	-	6,750.-	
	- Automatic Change Over Size 1/2"	1	ชุด	18,800.-	18,800.-	-	-	18,800.-	
	- Pressure Regulator Size 1/2"	2	ชุด	3,450.-	6,900.-	-	-	6,900.-	
	- Safety Relief Valve Size 1/4"	7	ชุด	720.-	5,040.-	-	-	5,040.-	
	- LPG Pressure Gauge /w.1/4" Valve Range 0-300 Psi	6	ชุด	700.-	4,200.-	-	-	4,200.-	
	- LPG Pressure Gauge /w.1/4" Valve Range 0-60 Psi	1	ชุด	700.-	700.-	-	-	700.-	
	- Emergency Shut off Valve 1" /w. Cable Release For Emergency	1	ชุด	17,500.-	17,500.-	-	-	17,500.-	
	- Vapor Oil Trap	1	ชุด	5,000.-	5,000.-	-	-	5,000.-	
	- Piping SCH #40 Seamless	1	งาน	10,000.-	10,000.-	-	-	10,000.-	
	- อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1	งาน	25,000.-	25,000.-	-	-	25,000.-	
	- ค่าแรงติดตั้งระบบแก๊ส	1	งาน	-	-	100,000.-	100,000.-	100,000.-	
	รวม				519,810.-		100,000.-		
	รวมเงินหน้านี้							619,810	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	35-2-062,62-2-107
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานโรงเลี้ยง 500 คน								
	งานเสาเข็ม และฐานราก ค.ส.ล.								
	- เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง □ 0.26 x 0.26 x 9.00 ม.	96	ต้น	3,400.-	326,400.-	650.-	62,400.-	388,800.-	
	- งานสกัดหัวเสาเข็มเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง □ 0.26 x 0.26	96	ต้น	-	-	250.-	24,000.-	24,000.-	
	- Dynamic Load Test	2	ต้น	25,000.-	50,000.-	วัสดุ + แรงงาน		50,000.-	
	- ขุดดินและถมคืน	82	ลบ.ม.	-	-	99.-	8,118.-	8,118.-	
	- คอนกรีตหยาบ	3	ลบ.ม.	1,920.-	5,760.-	398.-	1,194.-	6,954.-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	30	ลบ.ม.	2,028.-	60,840.-	391.-	11,730.-	72,570.-	
	- แบบหล่อคอนกรีต	277	ตร.ม.	200.-	55,400.-	133.-	36,841.-	92,241.-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB 6 มม. (SR 24)	0.21	ต้น	21,346.-	4,483.-	4,100.-	861.-	5,344.-	
	RB 9 มม. (SR 24)	0.62	ต้น	20,354.-	12,619.-	4,100.-	2,542.-	15,161.-	
	DB 12 มม. (SD40)	0.40	ต้น	17,048.-	6,819.-	3,300.-	1,320.-	8,139.-	
	DB 16 มม. (SD40)	2.45	ต้น	16,828.-	41,229.-	3,300.-	8,085.-	49,314.-	
	- ลวดผูกเหล็ก	111	กก.	42.-	4,662.-	-	-	4,662.-	
	- ตะปู	70	กก.	53.-	3,710.-	-	-	3,710.-	
	รวม				571,922.-		157,091.-		
	รวมเงินหน้านี้							729,013	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	35-2-062,62-2-107
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานเสาตอม่อและ โครงสร้าง ค.ส.ล.								
	- ทราฮายาบ	24	ลบ.ม.	747.-	17,928.-	91.-	2,184.-	20,112.-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	111	ลบ.ม.	2,028.-	225,108.-	391.-	43,401.-	268,509.-	
	- แบบหล่อคอนกรีต	992	ตร.ม.	200.-	198,400.-	133.-	131,936.-	330,336.-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB 6 mm. (RB 24)	1.60	ตัน	21,346.-	34,154.-	4,100.-	6,560.-	40,714.-	
	RB 9 mm. (RB 24)	0.925	ตัน	20,354.-	18,827.-	4,100.-	3,793.-	22,620.-	
	DB 12 mm. (DB 40)	3.52	ตัน	17,048.-	60,009.-	3,300.-	11,616.-	71,625.-	
	DB 16 mm. (DB 40)	3.565	ตัน	16,828.-	59,992.-	3,300.-	11,765.-	71,756.-	
	- พื้นสำเร็จรูป หนา 5 ซม.รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.	889	ตร.ม.	280.-	248,920.-	25.-	22,225.-	271,145.-	
	- เหล็ก WIRE MESH ϕ 4 มม. @ 0.20"	1,070	ตร.ม.	47.-	50,290.-	5.-	5,350.-	55,640.-	
	- คอนกรีตทับหน้า	47	ลบ.ม.	2,028.-	95,316.-	391.-	18,377.-	113,693.-	
	- ลวดผูกเหล็ก	245	กก.	42.-	10,290.-	-	-	10,290.-	
	- ตะปู	188	กก.	53.-	9,964.-	-	-	9,964.-	
	- ดินเดิมบดอัดแน่น	184	ตร.ม.	-	-	20.-	3,680.-	3,680.-	
	- รอยต่อคอนกรีตคั่นด้วยโฟม หนา 2 ซม. ลึกประมาณ 15 ซม.								
	ยาแนวด้วยแอสฟัลท์ผสมทราย	116	ม.	35.-	4,060.-	วัสดุ+ แรงงาน		4,060.-	
	- งานกำจัดปลวก	1,601	ตร.ม.	55.-	88,055.-	วัสดุ + แรงงาน		88,055.-	
	- เส้น PVC ฝังพื้น	350	ม.	15.-	5,250.-	วัสดุ + แรงงาน		5,250.-	
	รวม				1,126,563.-		260,886.-		
	รวมเงินหน้านี้							1,387,449	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	35-2-062,62-2-107
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานมุงหลังคา								
	- หลังคาเหล็กกริดลอนเคลือบสี หนา 0.50 มม. ฉนวนกันความร้อน หนา 5 มม.	1,102	ตร.ม.	565.-	622,630.-	70.-	77,140.-	699,770.-	
	- ปิดजू 2 ด้าน เหล็กกริดลอนเคลือบสี หนา 0.50 มม. พร้อมโครงคร่าว	64	ตร.ม.	650.-	41,600.-	วัสดุ + แรงงาน		41,600.-	
	- FLASHING(ครอบสัน)	50	ม.	340.-	17,000.-	50.-	2,500.-	19,500.-	
	- FLASHING(ครอบข้าง)	45	ม.	220.-	9,900.-	50.-	2,250.-	12,150.-	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็ก ชูบสังกะสี	850	ตร.ม.	305.-	259,250.-	75.-	63,750.-	323,000.-	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ชนิดทนชื้น ฉาบรอยต่อเรียบ								
	โครงคร่าวเหล็กชูบสังกะสี	25	ตร.ม.	335.-	8,375.-	75.-	1,875.-	10,250.-	
	- ฝ้าเพดานเหล็กกริดลอนเคลือบสี ความหนาเหล็กรวมชั้นเคลือบไม่น้อยกว่า 0.50 มม. ติดตั้งโดยระบบสกรูโครงคร่าวเหล็กชูบสังกะสี	207	ตร.ม.	445.-	92,115.-	70.-	14,490.-	106,605.-	
	- BOTTOM TRIM	143	ม.	260.-	37,180.-	50.-	7,150.-	44,330.-	
	- FLASHING CEILING	133	ม.	260.-	34,580.-	50.-	6,650.-	41,230.-	
	- EAVES FLASHING + DRLLING	143	ม.	260.-	37,180.-	50.-	7,150.-	44,330.-	
	รวม				1,159,810.-		182,955.-		
	รวมเงินหน้านี้							1,342,765	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พับ.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด

แบบเลขที่ 35-2-062,62-2-107

สถานที่ จังหวัดตราด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมนั่งยอง พร้อมหม้อน้ำ	5	ชุด	5,325.-	26,625.-	450.-	2,250.-	28,875.-	
	- โถปัสสาวะชายติดผนัง	4	ชุด	5,590.-	22,360.-	450.-	1,800.-	24,160.-	
	- อ่างล้างหน้าฝั๊งเคาน์เตอร์	2	ชุด	4,000.-	8,000.-	450.-	900.-	8,900.-	
	- อ่างล้างหน้าแขวนผนัง	7	ชุด	3,190.-	22,330.-	450.-	3,150.-	25,480.-	
	- อ่างซิงค์	1	ชุด	5,470.-	5,470.-	450.-	450.-	5,920.-	
	- กระจกเงา	2	ชุด	1,800.-	3,600.-	วัสดุ + แรงงาน		3,600.-	
	- กระจกเงา - หิ้งวางของ	7	ชุด	300.-	2,100.-	70.-	490.-	2,590.-	
	- สายอ่อนชำระ	5	ชุด	849.-	4,245.-	70.-	350.-	4,595.-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	5	ชุด	324.-	1,620.-	120.-	600.-	2,220.-	
	- ขอแขวนผ้า	5	ชุด	140.-	700.-	35.-	175.-	875.-	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.กรูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8" x 8"	2.3	ม.	2,500.-	5,750.-	วัสดุ + แรงงาน		5,750.-	
	- แผงกันเซรามิก	3	ชุด	925.-	2,775.-	170.-	510.-	3,285.-	
	งานทาสี								
	- งานทาสีอะครีลิค	1,694	ตร.ม.	70.-	118,580.-	30.-	50,820.-	169,400.-	
	- งานทาสีน้ำมัน	280	ตร.ม.	75.-	21,000.-	38.-	10,640.-	31,640.-	
	รวม				245,155.-		72,135.-		
	รวมเงินหน้านี้							317,290	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร			
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	35-2-062,62-2-107	
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- ที่คว่ำภาชนะ	22	ม.	4,500.-	99,000.-	วัสดุ +	แรงงาน	99,000.-	
	- ที่ล้างภาชนะ ค.ส.ล.กรูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.20x0.20 ม.	16	ม.	4,000.-	64,000.-	วัสดุ +	แรงงาน	64,000.-	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.กรูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.20 x 0.20 ม. พร้อมตู้ไม้	12.80	ม.	10,500.-	134,400.-	วัสดุ +	แรงงาน	134,400.-	
	เก็บของ รายละเอียดตามแบบ (ห้องเตรียมอาหาร)								
	- อ่างล้างมือชนิดฝึงเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ (ห้องเตรียมอาหาร)	2	ชุด	4,000.-	8,000.-	วัสดุ +	แรงงาน	8,000.-	
	รวม				305,400.-			0.-	
	รวมเงินหน้านี้							305,400	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	35-2-062,62-2-107
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายใน								
	- TAPER LUMINAIRE 2x~16-18W. LED TUBE LAMP	54	ชุด	2,200.-	118,800.-	150.-	8,100.-	126,900.-	
	- ACRYLIC DIFFUSER LUMINAIRE (RECESS TYPE)								
	2x~16-20W. LED TUBE LAMP	6	ชุด	1,990.-	11,940.-	150.-	900.-	12,840.-	
	- DOWNLIGHT LUMINAI (RERECESS TYPE) 1X ~12 W. LED BULB								
	LAMP (REPLACEME OF 100W GLS LAMP)	8	ชุด	500.-	4,000.-	115.-	920.-	4,920.-	
	- WATER PROOF LUMINAIRE 1x~8-10W. LED TUBE LAMP IP65	10	ชุด	1,000.-	10,000.-	135.-	1,350.-	11,350.-	
	- 16A. 250 V.AC. ONE WAY SWITCH NUMBER "X" /w. BOX	28	ชุด	60.-	1,680.-	80.-	2,240.-	3,920.-	
	- 16A. 250V.AC. DUPLEX RECEPTACLE (2P+G)								
	UNIVERSAL TYPE	24	ชุด	200.-	4,800.-	90.-	2,160.-	6,960.-	
	- 16" CEILING FAN	35	ชุด	1,920.-	67,200.-	400.-	14,000.-	81,200.-	
	ตู้ LC-1								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 36 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT								
	BREAKER 63AT. 3P. MCCB. 15kA.IC. at.416 V.AC.	1	ชุด	12,530.-	12,530.-	1,500.-	1,500.-	14,030.-	
	- BRANCH BREAKER 10AT. 1P. 6kA.	5	ชุด	158.-	790.-	-	-	790.-	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA.	12	ชุด	158.-	1,896.-	-	-	1,896.-	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA. RCBO	4	ชุด	1,533.-	6,132.-	-	-	6,132.-	
	- GROUND SYSTEM	1	ชุด	2,200.-	2,200.-	300.-	300.-	2,500.-	
	- MCB 32AT. 3P. 10 kA.	1	ชุด	2,170.-	2,170.-	100.-	100.-	2,270.-	
	รวม				244,138.-		31,570.-		
	รวมเงินหน้านี้							275,708	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด		แบบเลขที่ 35-2-062,62-2-107
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- 1.5 Sq.mm. IEC-01	1,076	เมตร	6.-	6,456.-	5.-	5,380.-	11,836.-	
	- 2.5 Sq.mm. IEC-01	1,340	เมตร	8.-	10,720.-	7.-	9,380.-	20,100.-	
	- 4 Sq.mm. IEC-01	1,123	เมตร	12.-	13,476.-	10.-	11,230.-	24,706.-	
	- 6 Sq.mm. IEC-01	253	เมตร	20.-	5,060.-	12.-	3,036.-	8,096.-	
	- ท่อ ø 15 mm. EMT.	355	ท่อน	76.-	26,980.-	66.-	23,430.-	50,410.-	
	- ท่อ ø 15 mm. IMC.	87	ท่อน	162.-	14,094.-	78.-	6,786.-	20,880.-	
	- ท่อ ø 20 mm. IMC.	20	ท่อน	216.-	4,320.-	84.-	1,680.-	6,000.-	
	- JUNCTION BOX	1	ชุด	70.-	70.-	60.-	60.-	130.-	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	32,307.-	32,307.-	-	-	32,307.-	
	รวม				113,483.-		60,982.-		
	รวมเงินหน้านี้							174,465	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	35-2-062,62-2-107
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาภายใน								
	PVC 13.5								
	- Ø 1/2"	88	ม.	13.-	1,144.-	30.-	2,640.-	3,784.-	
	- Ø 3/4"	18	ม.	16.-	288.-	30.-	540.-	828.-	
	- Ø 1"	6	ม.	25.-	150.-	30.-	180.-	330.-	
	- Ø 1 1/2"	6	ม.	37.-	222.-	30.-	180.-	402.-	
	HDPE PN 10,PE 100								
	- Ø 50 mm.	42	เมตร	54.-	2,268.-	50.-	2,100.-	4,368.-	
	- Ø 63 mm.	46	เมตร	86.-	3,956.-	75.-	3,450.-	7,406.-	
	- Fitting & Accessories	1	งาน	2,408.-	2,408.-	723.-	723.-	3,131.-	
	- Support & Hanger	1	งาน	803.-	803.-	240.-	240.-	1,043.-	
	STOP VALVE								
	- Ø 1/2"	10	ตัว	250.-	2,500.-	50.-	500.-	3,000.-	
	HOSEE BIBB								
	- Ø 1" (ติดใต้ SINK)	1	ชุด	345.-	345.-	50.-	50.-	395.-	
	รวม				14,084.-		10,603.-		
	รวมเงินหน้านี้							24,687	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	35-2-062,62-2-107
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาภายใน								
	อุปกรณ์ประกอบ								
	มาตรวัดน้ำประปา								
	- WATER METER Ø 1 1/2"	1	ชุด	4,425.-	4,425.-	300.-	300.-	4,725.-	
	- GATE VALVE Ø 1 1/2"	2	ชุด	1,205.-	2,410.-	300.-	600.-	3,010.-	
	- CHECK VALVE Ø 1 1/2"	1	ชุด	1,445.-	1,445.-	300.-	300.-	1,745.-	
	- STRAINER Ø 1 1/2"	1	ชุด	1,985.-	1,985.-	300.-	300.-	2,285.-	
	- UNION Ø 1 1/2"	2	อัน	95.-	190.-	-	-	190.-	
	- SUPPORT ค.ส.ล.	1	งาน	1,500.-	1,500.-	วัสดุ+แรงงาน		1,500.-	
	GATE VALVE								
	- Ø 1 1/2" w/ หีบกุญแจสำเร็จรูป	1	ชุด	2,705.-	2,705.-	-	-	2,705.-	
	MODULATING FLOAT VALVE								
	- Ø 1 1/2"	1	ชุด	19,000.-	19,000.-	-	-	19,000.-	
	BY PASS (ต่อ)								
	- Gate Valve Ø 1 1/2"	2	ชุด	1,205.-	2,410.-	300.-	600.-	3,010.-	
	- Check Valve Ø 1 1/2"	1	ชุด	1,445.-	1,445.-	300.-	300.-	1,745.-	
	รวม				37,515.-		2,400.-		
	รวมเงินหน้านี้							39,915	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	35-2-062,62-2-107
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาภายใน								
	อุปกรณ์ประกอบชุด PACKGED BOOSTER PUMP SET								
	- ถังอัดแรงดันชนิดไดอะแฟรม ปริมาตรถังไม่น้อยกว่า 500 ลิตร/ถัง (ตามรายการประกอบแบบ)	1	ถัง	38,400.-	38,400.-	-	-	38,400.-	
	- Gate Valve Ø 1 1/2"(ปกติปิด)	1	ชุด	1,205.-	1,205.-	300.-	300.-	1,505.-	
	- Gate Valve Ø 2"	2	ชุด	1,915.-	3,830.-	400.-	800.-	4,630.-	
	- Gate Valve Ø 2 1/2"	5	ชุด	4,350.-	21,750.-	500.-	2,500.-	24,250.-	
	- Check Valve Ø 1 1/2"	2	ชุด	1,445.-	2,890.-	300.-	600.-	3,490.-	
	- Check Valve Ø 2"	2	ชุด	2,275.-	4,550.-	400.-	800.-	5,350.-	
	- ท่อประกอบชุด PACKGED BOOSTER PUMP+อื่นๆ	1	งาน	3,500.-	3,500.-	วัสดุ+แรงงาน		3,500.-	
	- แทน ค.ส.ล. รองรับ	1	งาน	1,500.-	1,500.-	วัสดุ+แรงงาน		1,500.-	
	- ฐานรองรับถังเก็บน้ำขนาดความจุ 25 ลบ.ม.+รัดฝาถัง (MEDIUM DUTY)	1	งาน	37,640.-	37,640.-	วัสดุ+แรงงาน		37,640.-	
	ถังดับเพลิง								
	- ถังดับเพลิงเคมีแห้ง ชนิด ABC อัตราการดับไฟ 6A:20B ขนาด 15 ปอนด์	3	ถัง	2,000.-	6,000.-	200.-	600.-	6,600.-	
	พร้อมติดตั้ง (ตามรายการประกอบแบบ)								
	รวม				121,265.-		5,600.-		
	รวมเงินหน้านี้							126,865	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	35-2-062,62-2-107
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน								
	ท่อโกลโครก								
	PVC 8.5								
	- Ø 2"	7	เมตร	39.-	273.-	40.-	280.-	553.-	
	- Ø 3"	9	เมตร	85.-	765.-	75.-	675.-	1,440.-	
	- Ø 4"	20	ม.	138.-	2,760.-	100.-	2,000.-	4,760.-	
	- Ø 6"	7	ม.	291.-	2,037.-	200.-	1,400.-	3,437.-	
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Ø 3"	1	ตัว	540.-	540.-	-	-	540.-	
	- Ø 4"	1	ตัว	780.-	780.-	-	-	780.-	
	- Ø 6"	1	ตัว	1,500.-	1,500.-	-	-	1,500.-	
	FLEXIBLE CONNECTION								
	- Ø 6"	1	ชุด	1,360.-	1,360.-	300.-	300.-	1,660.-	
	ชุดถังบำบัด								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป แบบที่ 6 (80 คน)	1	ถัง	341,330.-	341,330.-	-	-	341,330.-	
	- ฐาน ค.ส.ล.รองรับ+รัดฝาถัง (MEDIUM DUTY)	1	ฐาน	33,860.-	33,860.-	วัสดุ+แรงงาน		33,860.-	
	รวม				385,205.-		4,655.-		
	รวมเงินหน้านี้							389,860	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	35-2-062,62-2-107
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน								
	ท่อน้ำทิ้ง								
	PVC 8.5								
	- Ø 1 1/2"	26	เมตร	25.-	650.-	30.-	780.-	1,430.-	
	- Ø 2"	55	เมตร	39.-	2,145.-	40.-	2,200.-	4,345.-	
	- Ø 2 1/2"	27	เมตร	61.-	1,647.-	50.-	1,350.-	2,997.-	
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Ø 2"	3	ตัว	380.-	1,140.-	-	-	1,140.-	
	- Ø 2 1/2"	2	ตัว	480.-	960.-	-	-	960.-	
	FLOOR DRAIN								
	- Ø 2"	5	ตัว	455.-	2,275.-	-	-	2,275.-	
	- Ø 2 1/2"	2	ตัว	520.-	1,040.-	-	-	1,040.-	
	P-TRAP								
	- Ø 1 1/2"	5	ตัว	160.-	800.-	-	-	800.-	
	- Ø 2"	2	ตัว	222.-	444.-	-	-	444.-	
	รวม				11,101.-		4,330.-		
	รวมเงินหน้านี้							15,431	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	35-2-062,62-2-107
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน								
	บ่อดักไขมัน								
	- บ่อดักไขมัน (ตามรายการประกอบแบบ)	2	ถัง	35,000.-	70,000.-	วัสดุ+แรงงาน		33,860.-	
	บ่อดักขยะ								
	- บ่อดักขยะ (ตามรายการประกอบแบบ)	2	ถัง	25,000.-	50,000.-	วัสดุ+แรงงาน		50,000.-	
	ท่ออากาศ								
	PVC 8.5								
	- Ø 1 1/2"	62	เมตร	25.-	1,550.-	30.-	1,860.-	3,410.-	
	- Ø 2"	42	เมตร	39.-	1,638.-	40.-	1,680.-	3,318.-	
	- Fitting & Accessories	1	งาน	4,040.-	4,040.-	1,212.-	1,212.-	5,252.-	
	- Support & Hanger	1	งาน	1,347.-	1,347.-	404.-	404.-	1,751.-	
	- ดินชุกกลบคืบ	96	ลบ.ม.	-	-	99.-	9,504.-	9,504.-	
	- ทรายหยาบอัดแน่น	24	ลบ.ม.	537.-	12,888.-	91.-	2,184.-	15,072.-	
	รวม				141,463.-		16,844.-		
	รวมเงินหน้านี้							122,167	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	40-2-078
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานเสาธงราชนาวี สูง 16.00 ม.								
	งานโครงสร้างฐานเสาธง								
	- เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง □ 0.26 x 0.26 x 9.00 ม.	13	ต้น	3,400.-	44,200.-	650.-	8,450.-	52,650.-	
	- งานสกัดหัวเสาเข็มเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง □ 0.26 x 0.26	13	ต้น	-	-	250.-	3,250.-	3,250.-	
	- งานขุดดิน	13	ลบ.ม.	-	-	99.-	1,287.-	1,287.-	
	- ทราดยาบ	25	ลบ.ม.	537.-	13,425.-	99.-	2,475.-	15,900.-	
	- คอนกรีตหยาบ	3	ลบ.ม.	2,065.-	6,195.-	398.-	1,194.-	7,389.-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	21	ลบ.ม.	2,140.-	44,940.-	391.-	8,211.-	53,151.-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต	3	ตัน	21,425.-	64,275.-	3,300.-	9,900.-	74,175.-	
	- ไม้แบบ	110	ตร.ม.	200.-	22,000.-	133.-	14,630.-	36,630.-	
	- ลวดผูกเหล็ก	90	กก.	31.-	2,790.-	-	-	2,790.-	
	- ตะปู	28	กก.	47.-	1,316.-	-	-	1,316.-	
	งานผิวพื้น								
	- พื้นหินล้างสีดำและสีขาว	150	ตร.ม.	650.-	97,500.-	วัสดุ + แรงงาน		97,500.-	
	รวม				296,641.-		49,397.-		
	รวมเงินหน้านี้							346,038	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	40-2-078
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานเสาธงราชนาวี สูง 16.00 ม. (ต่อ)								
	- เสาตบแต่งหินล้างสีขาวหัวเม็ดโลหะและเหล็กครอบฐานเสา	1	ต้น	35,000.-	35,000.-	-	-	35,000.-	
	- เสาหลักผูกเชือกธง	1	งาน	6,000.-	6,000.-	-	-	6,000.-	
	- ติดตั้งสลิงยึดเสาธงและอุปกรณ์	1	งาน	1,500.-	1,500.-	-	-	1,500.-	
	- ติดตั้งเสาหล่อฟ้าและสายไฟ	1	งาน	18,000.-	18,000.-	-	-	18,000.-	
	- เสาเหล็กขึ้นรูป Ø 6" หนา 4.5 มม.	321	กก.	23.-	7,383.-	-	-	7,383.-	
	- เสาเหล็กขึ้นรูป Ø 5" หนา 4.5 มม.	181	กก.	23.-	4,163.-	-	-	4,163.-	
	- เสาเหล็กขึ้นรูป Ø 4" หนา 4.5 มม.	74	กก.	23.-	1,702.-	-	-	1,702.-	
	- เสากว้างยาว 2.00 เมตร	1	ชุด	3,500.-	3,500.-	-	-	3,500.-	
	- หัวเม็ดปลายเสา	2	หัว	2,000.-	4,000.-	-	-	4,000.-	
	- ข้อต่อเหล็กหล่อ	1	ตัว	3,000.-	3,000.-	-	-	3,000.-	
	- เหล็กกลมกลวง Ø 2 1/2"	1	ชุด	2,000.-	2,000.-	-	-	2,000.-	
	- ปิดปลายด้วยเหล็กแผ่นหนา 3 มม.	3	ชุด	450.-	1,350.-	-	-	1,350.-	
	- พรวน	1	ชุด	3,500.-	3,500.-	-	-	3,500.-	
	- เชือก	1	งาน	2,500.-	2,500.-	-	-	2,500.-	
	- รอกทองเหลืองรูปตัว ขนาด 2"	7	ชุด	2,500.-	17,500.-	-	-	17,500.-	
	- งานสี	1	งาน	6,000.-	6,000.-	-	-	6,000.-	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1	งาน	-	-	30,000.-	30,000.-	30,000.-	
	รวม				117,098.-		30,000.-		
	รวมเงินหน้านี้							147,098	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	62-5-050
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร								
	- เสายึดฟ้าแรงสูง คอร. ขนาด 12.20 ม.	13	ตัน	7,900.-	102,700.-	-	-	102,700.-	
	- เสายึดฟ้าแรงต่ำ คอร. ขนาด 8.00 ม.	3	ตัน	2,100.-	6,300.-	-	-	6,300.-	
	- คอนสปีน คอร	26	ชุด	2,975.-	77,350.-	-	-	77,350.-	
	- เหล็กประกบกับไม้คอน. ขนาด 1 1/4" x 1/4" x 36"	36	ชุด	100.-	3,600.-	-	-	3,600.-	
	- DROP FUSE	9	ชุด	5,900.-	53,100.-	-	-	53,100.-	
	- FUSE LINK	9	ชุด	250.-	2,250.-	-	-	2,250.-	
	- ฮอทไลท์แคลมป์ 70 Sq.mm.	9	ชุด	360.-	3,240.-	-	-	3,240.-	
	- เบลแคลมป์ 70 Sq.mm.	9	ชุด	440.-	3,960.-	-	-	3,960.-	
	- LIGHTNING ARRESTER (HV)	9	ชุด	4,200.-	37,800.-	-	-	37,800.-	
	- LINE POST INSULATOR	39	ชุด	720.-	28,080.-	-	-	28,080.-	
	- SUSPENSION INSULATOR	72	ชุด	480.-	34,560.-	-	-	34,560.-	
	- 100 KVA. 22KV - 400/230 V.AC .3ø-4W 50 Hz. OIL - IMMERSED TYPE TRANSFORMER	3	ชุด	157,250.-	471,750.-	-	-	471,750.-	
	- GROUND ROD LOW HIGH VOLTAGE	3	ชุด	5,600.-	16,800.-	-	-	16,800.-	
	รวม				841,490.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							841,490	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	62-5-050
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร (ต่อ)								
	ตู้ MDB -1								
	- ตู้ MAIN DISTRIBUTION BOARD และ CU.BUSBAR								
	300A. 3Ø - 4W. 50 Hz. FN./HG								
	- 200 AT/250 AF 3P. MCCB 25 kA. IC	1	ชุด						
	- 175AT. 3P. MCCB. 25kA.IC.	1	ชุด						
	- 30AT. 3P. MCCB. 15kA.IC.	2	ชุด						
	- FUSE 3x6 A	1	ชุด	135,000.-	135,000.-	-	-	135,000.-	
	- HRC FUSES 3x125 A.	1	ชุด						
	- PILOT LAMP	3	ชุด						
	- DIGITAL METERING (DPM)	1	ชุด						
	- SURGE ARRESTER CLASS I+II 50kV/Ph (3Ph+N)	1	ชุด						
	- 200/5A. CURRENT TRANSFORMER	3	ชุด						
	- GROUNDING SYSTEM	1	ชุด	2,200.-	2,200.-	-	-	2,200.-	
	- ฐาน คสล. รองรับตู้ MDB	1	งาน	5,000.-	5,000.-	-	-	5,000.-	
	รวม				142,200.-		0.-		
	รวมเงินหน้า							142,200	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	62-5-050
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร (ต่อ)								
	ตู้ MDB -2								
	- ตู้ MAIN DISTRIBUTION BOARD และ CU.BUSBAR								
	300A. 3Ø - 4W. 50 Hz. FN./HG								
	- 200 AT/250 AF 3P. MCCB 25 kA. IC	1	ชุด						
	- 150AT. 3P. MCCB. 25kA.IC.	1	ชุด						
	- 30AT. 3P. MCCB. 15kA.IC.	1	ชุด						
	- 30AT. 2P. MCCB. 30kA.IC.	1	ชุด	128,250.-	128,250.-	-	-	128,250.-	
	- FUSE 3x6 A	1	ชุด						
	- HRC FUSES 3x125 A.	1	ชุด						
	- PILOT LAMP	3	ชุด						
	- DIGITAL METERING (DPM)	1	ชุด						
	- SURGE ARRESTER CLASS I+II 50kA/Ph (3Ph+N)	1	ชุด						
	- 200/5A. CURRENT TRANSFORMER	3	ชุด						
	- GROUNDING SYSTEM	1	ชุด	2,200.-	2,200.-	-	-	2,200.-	
	- ฐาน คสล. รองรับตู้ MDB	1	งาน	5,000.-	5,000.-	-	-	5,000.-	
	รวม				135,450.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							135,450	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	62-5-050
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร (ต่อ)								
	ตู้ MDB -3								
	- ตู้ MAIN DISTRIBUTION BOARD และ CU.BUSBAR								
	300A. 3Ø - 4W. 50 Hz. FN./HG								
	- 200 AT/250 AF 3P. MCCB 25 kA. IC	1	ชุด						
	- 80AT. 3P. MCCB. 25kA.IC.	1	ชุด						
	- 30AT. 3P. MCCB. 15kA.IC.	1	ชุด						
	- 30AT. 2P. MCCB. 30kA.IC.	2	ชุด						
	- FUSE 3x6 A	1	ชุด	121,500.-	121,500.-	-	-	121,500.-	
	- HRC FUSES 3x125 A.	1	ชุด						
	- PILOT LAMP	3	ชุด						
	- DIGITAL METERING (DPM)	1	ชุด						
	- SURGE ARRESTER CLASS I+II 50kA/Ph (3Ph+N)	1	ชุด						
	- 200/5A. CURRENT TRANSFORMER	3	ชุด						
	- GROUNDING SYSTEM	1	ชุด	2,200.-	2,200.-	-	-	2,200.-	
	- ฐาน คสล. รองรับตู้ MDB	1	งาน	5,000.-	5,000.-	-	-	5,000.-	
	รวม				128,700.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							128,700	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	62-5-050
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร (ต่อ)								
	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสาย								
	- สายไฟฟ้า 10 Sq.mm. IEC-01	248	เมตร	35.-	8,680.-	-	-	8,680.-	
	- สายไฟฟ้า 35 Sq.mm. IEC-01	373	เมตร	114.-	42,522.-	-	-	42,522.-	
	- สายไฟฟ้า 70 Sq.mm. CV.0.6/1kV. XLPE	442	เมตร	263.-	116,246.-	-	-	116,246.-	
	- สายไฟฟ้า 95 Sq.mm. CV.0.6/1kV. XLPE	166	เมตร	362.-	60,092.-	-	-	60,092.-	
	- สายไฟฟ้า 150 Sq.mm. CV.0.6/1kV. XLPE	244	เมตร	563.-	137,372.-	-	-	137,372.-	
	- สายไฟฟ้า 50 Sq.mm. SAC 25 kV.	53	เมตร	136.-	7,208.-	-	-	7,208.-	
	- สายไฟฟ้า 70 Sq.mm. SAC 25 kV.	1,323	เมตร	180.-	238,140.-	-	-	238,140.-	
	- ท่อ Ø 1" IMC	12	ท่อน	291.-	3,492.-	-	-	3,492.-	
	- ท่อ Ø 1 1/2" IMC	10	ท่อน	461.-	4,610.-	-	-	4,610.-	
	- ท่อ Ø 2 1/2" IMC	12	ท่อน	1,491.-	17,892.-	-	-	17,892.-	
	- ท่อ Ø 3" IMC	21	ท่อน	1,846.-	38,766.-	-	-	38,766.-	
	- ท่อ Ø 90 mm HDPE	132	เมตร	166.-	21,912.-	-	-	21,912.-	
	- PREFORMED 35 Sq.mm.	20	ชุด	107.-	2,140.-	-	-	2,140.-	
	- PREFORMED 70 Sq.mm.	18	ชุด	174.-	3,132.-	-	-	3,132.-	
	- SERVICE ENTRANCE Ø 1"	2	ชุด	56.-	112.-	-	-	112.-	
	- SERVICE ENTRANCE Ø 1 1/2"	2	ชุด	90.-	180.-	-	-	180.-	
	- SERVICE ENTRANCE Ø 3"	3	ชุด	440.-	1,320.-	-	-	1,320.-	
	รวม				703,816.-		0.-		
	รวมเงินหน้า							703,816	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	62-5-050
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร (ต่อ)								
	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสาย ต่อ								
	- สายล่อฟ้า 25 Sq.mm. OHGW	434	เมตร	22.-	9,548.-	-	-	9,548.-	
	- OVER HEAD BAYONET 65X65X6X2250 mm.	10	ชุด	1,000.-	10,000.-	-	-	10,000.-	
	- CORNER BAYONET 65X65X6X2150 mm.	2	ชุด	1,120.-	2,240.-	-	-	2,240.-	
	- DEAD END BAYONET 65X65X6X2250 mm.	2	ชุด	1,344.-	2,688.-	-	-	2,688.-	
	- สายยึดโยง (GUY WIRE)	1	ชุด	3,500.-	3,500.-	-	-	3,500.-	
	- SECONDARY RACK 2 SPOON	6	ชุด	200.-	1,200.-	-	-	1,200.-	
	- SECONDARY RACK 4 SPOON	4	ชุด	400.-	1,600.-	-	-	1,600.-	
	- PULL BOX กันน้ำ (HOT-DIP GALVANIZED)	4	ชุด	2,970.-	11,880.-	-	-	11,880.-	
	- DUCT BANK 2x2	12	เมตร	1,400.-	16,800.-	วัสดุ + แรงงาน		16,800.-	
	- HAND HOLE TYPE D42S	4	ชุด	6,000.-	24,000.-	วัสดุ + แรงงาน		24,000.-	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	60,000.-	60,000.-	-	-	60,000.-	
	- ค่าแรงระบบไฟฟ้าภายนอก	1	งาน	-	-	125,000.-	125,000.-	125,000.-	
	รวม				143,456.-		125,000.-		
	รวมเงินหน้านี้							268,456	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	62-5-050
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารจ่ายโรงสูบน้ำ								
	- เสาค้ำไฟฟ้าแรงสูง คอร. ขนาด 12.20 ม.	1	ต้น	7,900.-	7,900.-	-	-	7,900.-	
	- คอนสปีน คอร	6	ชุด	2,975.-	17,850.-	-	-	17,850.-	
	- เหล็กประกบกับไม้คอร. ขนาด 1 1/4" x 1/4" x 36"	8	ชุด	100.-	800.-	-	-	800.-	
	- DROP FUSE	3	ชุด	5,900.-	17,700.-	-	-	17,700.-	
	- FUSE LINK	3	ชุด	250.-	750.-	-	-	750.-	
	- ฮอทไลท์แคลมป์ 50 Sq.mm.	6	ชุด	255.-	1,530.-	-	-	1,530.-	
	- เบลแคลมป์ 50 Sq.mm.	6	ชุด	320.-	1,920.-	-	-	1,920.-	
	- LIGHTNING ARRESTER (HV)	3	ชุด	4,200.-	12,600.-	-	-	12,600.-	
	- LINE POST INSULATOR	3	ชุด	720.-	2,160.-	-	-	2,160.-	
	- SUSPENSION INSULATOR	24	ชุด	480.-	11,520.-	-	-	11,520.-	
	- 100 KVA. 22KV - 400/230 V.AC .3ø-4W 50 Hz. OIL - IMMERSSED								
	TYPE TRANSFORMER	1	ชุด	157,250.-	157,250.-	-	-	157,250.-	
	- GROUND ROD LOW HIGH VOLTAGE	1	ชุด	5,600.-	5,600.-	-	-	5,600.-	
	รวม				237,580.-		0.-		
	รวมเงินหน้า							237,580	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	62-5-050
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารจ่ายโรงสูบน้ำ (ต่อ)								
	ตู้ MDB								
	- ตู้ MAIN DISTRIBUTION BOARD และ CU.BUSBAR								
	100A. 3Ø - 4W. 50 Hz. FN./HG								
	- 100 AT/250 AF 3P. MCCB 18 kA. IC	1	ชุด						
	- 40AT. 3P. MCCB. 15kA.IC.	3	ชุด						
	- 30AT. 3P. MCCB. 15kA.IC.	1	ชุด						
	- FUSE 3x6 A	1	ชุด						
	- HRC FUSES 3x125 A.	1	ชุด						
	- PILOT LAMP	3	ชุด						
	- DIGITAL METERING (DPM)	1	ชุด						
	- SURGE ARRESTER CLASS I+II 50kV/Ph (3Ph+N)	1	ชุด						
	- 100/5A. CURRENT TRANSFORMER	3	ชุด						
	- GROUNDING SYSTEM	1	ชุด	2,200.-	2,200.-	-	-	2,200.-	
	รวม				102,200.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							102,200	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร			
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด		แบบเลขที่	62-5-050
สถานที่	จังหวัดตราด		หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารจ่ายโรงสูบน้ำ (ต่อ)								
	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสาย								
	- สายไฟฟ้า 50 Sq.mm. IEC-01	74	เมตร	164.-	12,136.-	-	-	12,136.-	
	- สายไฟฟ้า 50 Sq.mm. SAC 25 kv.	86	เมตร	136.-	11,696.-	-	-	11,696.-	
	- ท่อ Ø 2" IMC	1	ท่อน	630.-	630.-	-	-	630.-	
	- SERVICE ENTRANCE Ø 2"	1	ชุด	150.-	150.-	-	-	150.-	
	- สายล่อฟ้า 25 Sq.mm. OHGW	25	เมตร	22.-	550.-	-	-	550.-	
	- DEAD END BAYONET 65X65X6X2250 mm.	1	ชุด	1,344.-	1,344.-	-	-	1,344.-	
	- SECONDARY RACK 4 SPOON	2	ชุด	400.-	800.-	-	-	800.-	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	30,000.-	30,000.-	-	-	30,000.-	
	- ค่าแรงระบบไฟฟ้าภายนอก	1	งาน	-	-	48,000.-	48,000.-	48,000.-	
	รวม				57,306.-		48,000.-		
	รวมเงินหน้านี้							105,306	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	63-4-004
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานประปาภายนอก								
	HDPE PE100,PN10								
	- Ø 110 mm.	2,556	เมตร	248.-	633,888.-	150.-	383,400.-	1,017,288.-	
	PE_LSP CLASS M								
	- Ø 80 mm.	20	เมตร	836.-	16,720.-	-	-	16,720.-	
	- Ø 100 mm.	49	เมตร	1,088.-	53,312.-	-	-	53,312.-	
	ท่อ SP								
	- Ø 4" (ท่อข้ามคลอง)	25	เมตร	693.-	17,325.-	375.-	9,375.-	26,700.-	
	- Ø 6" (Sleeve)	50	เมตร	1,233.-	61,650.-	650.-	32,500.-	94,150.-	
	- Fitting & Accessories	1	งาน	117,434.-	117,434.-	35,230.-	35,230.-	152,664.-	
	- Support & Hanger, Painting,Cleaning	1	งาน	78,290.-	78,290.-	23,487.-	23,487.-	101,777.-	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	GATE VALVE								
	- Ø 4"	1	ชุด	16,340.-	16,340.-	800.-	800.-	17,140.-	
	- Ø 4" /w หีบกุญแจสำเร็จรูป	1	ชุด	17,840.-	17,840.-	-	-	17,840.-	
	MODULATING FLOAT VALVE								
	- Ø 4"	1	ชุด	47,200.-	47,200.-	-	-	47,200.-	
	รวม				1,059,999.-		484,792.-		
	รวมเงินหน้านี้							1,544,791	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	63-4-004
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานประปาภายนอก								
	อุปกรณ์ประกอบ								
	FOOT VALVE								
	- Ø 3"	2	ชุด	4,600.-	9,200.-	-	-	9,200.-	
	อุปกรณ์ประกอบชุด PACKGED BOOSTER PUMP SET								
	- ถังอัดแรงดันชนิดไดอะแฟรม ปริมาตรถังไม่น้อยกว่า 750 ลิตร/ถัง	1	ถัง	73,500.-	73,500.-	-	-	73,500.-	
	แรงดันใช้งานไม่น้อยกว่า 10 บาร์ (ตามรายการประกอบแบบ)								
	- Gate Valve Ø 3"	3	ชุด	11,415.-	34,245.-	600.-	1,800.-	36,045.-	
	- Check Valve Ø 3"	2	ชุด	10,700.-	21,400.-	600.-	1,200.-	22,600.-	
	- Strainers Ø 3"	2	ชุด	10,200.-	20,400.-	600.-	1,200.-	21,600.-	
	- แท่น ค.ส.ล. รองรับ	1	งาน	2,500.-	2,500.-	วัสดุ+แรงงาน		2,500.-	
	- โรงคลุมเครื่องสูบน้ำ	1	งาน	30,000.-	30,000.-	วัสดุ+แรงงาน		30,000.-	
	- ติดตั้งถังเก็บน้ำขนาดความจุ 100 ลบ.ม.+ รั้วฝ้าถัง (HEAVY DUTY)	1	งาน	81,300.-	81,300.-	วัสดุ+แรงงาน		81,300.-	
	AIR VALVE (ชุดท่อข้ามคลอง)(ตามรายการประกอบแบบ)								
	- Ø 2"	1	ชุด	19,600.-	19,600.-	-	-	19,600.-	
	- แท่น ค.ส.ล. รองรับ ท่อข้ามคลอง+อื่นๆ	1	งาน	2,800.-	2,800.-	วัสดุ+แรงงาน		2,800.-	
	รวม				294,945.-		4,200.-		
	รวมเงินหน้านี้							299,145	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	63-4-004
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานประปาภายนอก								
	VALVE BOX								
	VB ของเดิมเปลี่ยนท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อ GSP Ø 4"	1.5	เมตร	382.-	573.-	250.-	375.-	948.-	
	- FLEXIBLE CONNECTOR Ø 4"	3	ชุด	3,120.-	9,360.-	800.-	2,400.-	11,760.-	
	- GATE VALVE Ø 4"	3	ชุด	16,340.-	49,020.-	800.-	2,400.-	51,420.-	
	VB 1								
	- ท่อ GSP Ø 4"	1.5	เมตร	382.-	573.-	250.-	375.-	948.-	
	- FLEXIBLE CONNECTOR Ø 4"	2	ชุด	3,120.-	6,240.-	800.-	1,600.-	7,840.-	
	- GATE VALVE Ø 4"	1	ชุด	16,340.-	16,340.-	800.-	800.-	17,140.-	
	- บ่อ VALVE (ตามรายการประกอบแบบ)	1	งาน	3,500.-	3,500.-	วัสดุ+แรงงาน		3,500.-	
	VB 2								
	- ท่อ GSP Ø 4"	2.5	เมตร	382.-	955.-	250.-	625.-	1,580.-	
	- FLEXIBLE CONNECTOR Ø 4"	4	ชุด	3,120.-	12,480.-	800.-	3,200.-	15,680.-	
	- GATE VALVE Ø 4"	4	ชุด	16,340.-	65,360.-	800.-	3,200.-	68,560.-	
	- CHECK VALVE Ø 4"	1	ชุด	14,255.-	14,255.-	800.-	800.-	15,055.-	
	- บ่อ VALVE (ตามรายการประกอบแบบ)	1	งาน	3,500.-	3,500.-	วัสดุ+แรงงาน		3,500.-	
	รวม				182,156.-		15,775.-		
	รวมเงินหน้านี้							197,931	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด	แบบเลขที่	63-4-004
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานประปาภายนอก								
	VALVE BOX								
	VB 3								
	- ท่อ GSP Ø 4"	2	เมตร	382.-	764.-	250.-	500.-	1,264.-	
	- FLEXIBLE CONNECTOR Ø 4"	3	ชุด	3,120.-	9,360.-	800.-	2,400.-	11,760.-	
	- GATE VALVE Ø 4"	2	ชุด	16,340.-	32,680.-	800.-	1,600.-	34,280.-	
	- บ่อ VALVE (ตามรายการประกอบแบบ)	1	งาน	3,500.-	3,500.-	วัสดุ+แรงงาน		3,500.-	
	VB 4								
	- ท่อ GSP Ø 4"	2	เมตร	382.-	764.-	250.-	500.-	1,264.-	
	- FLEXIBLE CONNECTOR Ø 4"	3	ชุด	3,120.-	9,360.-	800.-	2,400.-	11,760.-	
	- GATE VALVE Ø 4"	2	ชุด	16,340.-	32,680.-	800.-	1,600.-	34,280.-	
	- บ่อ VALVE (ตามรายการประกอบแบบ)	1	งาน	3,500.-	3,500.-	วัสดุ+แรงงาน		3,500.-	
	VB 5								
	- ท่อ GSP Ø 4"	2	เมตร	382.-	764.-	250.-	500.-	1,264.-	
	- FLEXIBLE CONNECTOR Ø 4"	3	ชุด	3,120.-	9,360.-	800.-	2,400.-	11,760.-	
	- GATE VALVE Ø 4"	3	ชุด	16,340.-	49,020.-	800.-	2,400.-	51,420.-	
	- บ่อ VALVE (ตามรายการประกอบแบบ)	1	งาน	3,500.-	3,500.-	วัสดุ+แรงงาน		3,500.-	
	รวม				155,252.-		14,300.-		
	รวมเงินหน้านี้							169,552	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	59-2-104,58-2-043,43-2-108,62-2-107,63-4-004
ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง พัน.ร.6 กรม ร.2 พล.นย. จว.ตราด		
สถานที่	จังหวัดตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรม ร.2 พล.นย.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานครุภัณฑ์ประจำอาคาร ร้อย.บก. ๓								
	- F1 โต๊ะทำงาน ขนาด 0.90x2.00x0.75 ม. พร้อมตู้บานเลื่อน ขนาด 1.00x0.500x0.70 ม.	1	ตัว	15,000.-	15,000.-	-	-	15,000.-	
	- F2 โต๊ะทำงาน (ลินชักซ้ายหรือขวา พร้อมโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 0.75x1.60x0.75 ม. และ ขนาด 0.60x1.00x0.75 ม.	2	ตัว	8,500.-	17,000.-	-	-	17,000.-	
	- F3 โต๊ะคอมพิวเตอร์ (ลินชักซ้ายหรือขวา) ขนาด 0.60x1.20x0.75 ม.	11	ตัว	4,900.-	53,900.-	-	-	53,900.-	
	- F4 เก้าอี้ทำงาน ขนาด 0.56x0.59x0.81 ม.	2	ตัว	4,200.-	8,400.-	-	-	8,400.-	
	- F5 เก้าอี้ทำงาน ขนาด 0.50x0.59x0.81-0.89 ม.	13	ตัว	3,500.-	45,500.-	-	-	45,500.-	
	- F6 เก้าอี้ทำงาน ขนาด 0.56x0.65x1.10 ม.	1	ตัว	6,500.-	6,500.-	-	-	6,500.-	
	- F7 โซฟา 2 ที่นั่ง ขนาด 750x1,320x670 มม.	3	ตัว	16,500.-	49,500.-	-	-	49,500.-	
	- F8 โซฟา 1 ที่นั่ง ขนาด 750x840x670 มม.	3	ตัว	12,000.-	36,000.-	-	-	36,000.-	
	- F9 ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 0.40x0.80x1.60 ม.	9	ตู้	8,500	76,500.-	-	-	76,500.-	
	- F10 ตู้เก็บเอกสารเหล็ก ขนาด 0.45x0.90x1.10 ม.	4	ตู้	7,800.-	31,200.-	-	-	31,200.-	
	- F11 โต๊ะกลางรับรอง ขนาด 0.60x0.90x0.40 ม.	3	ตัว	3,550.-	10,650.-	-	-	10,650.-	
	- F12 โต๊ะข้างรับรอง ขนาด 0.45x0.45x0.40 ม.	4	ตัว	2,790.-	11,160.-	-	-	11,160.-	
	- F13 โต๊ะทานอาหารเล็ก ขนาด 0.75x0.75x0.75 ม.	1	ตัว	7,500.-	7,500.-	-	-	7,500.-	
	- F14 เก้าอี้รับประทานอาหาร ขนาด 0.41x0.52x0.835 ม.	2	ตัว	2,900.-	5,800.-	-	-	5,800.-	
	รวม				374,610.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							374,610	

