

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมทำระบบไฟฟ้าฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ท้าเรือภาคที่ ๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท

๓ ลักษณะงาน

โดยสังเขป ดำเนินการรื้อถอนวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า รื้อถอนเมนไฟฟ้า รื้อถอน Main MCCB 80 AT 2P ของเดิม ซ่อมทำไฟสัญญาณลานจอดเฮลิคอปเตอร์ จัดและหาและติดตั้งตู้ Main MCCB 100 AT 2P จัดหาและติดตั้งเสาไฟฟ้า ตู้ OMDB TR. สายไฟแรงต่ำ ท่อร้อยสายไฟฟ้า ระบบ GROUND

๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท

๕ บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม (แบบ ปร.๕ (ก))

๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ (ข))

๕.๔ แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม (แบบ ปร.๖)

๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.ชนะ ภูมิประเสริฐ ประธานกรรมการ

ว่าที่ น.ท.ขวัญชัย จันทร์ทอง กรรมการ

ว่าที่ ร.อ.ปुरुวัชร กลิ่นมาลี กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	69-5-005
ชื่อโครงการ	งานซ่อมทำระบบไฟฟ้า ฐตร.ทรภ.1		
สถานที่	จว.ตราด	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ฐตร.ทรภ.1
คำนวณโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
4	งานซ่อมทำระบบไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่างส่องถนน								
	ระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร								
	- คอนสปีน STEEL	4	ชุด	1,955.00	7,820.00	-	-	7,820.00	
	- เหล็กประกบกับไม้คอน	8	ชุด	100.00	800.00	-	-	800.00	
	- DROP FUSE	12	ชุด	5,900.00	70,800.00	-	-	70,800.00	
	- FUSE LINK	12	ชุด	250.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- ฮอทไลท์แคลัมป์	12	ชุด	255.00	3,060.00	-	-	3,060.00	
	- เบลแคลัมป์	12	ชุด	320.00	3,840.00	-	-	3,840.00	
	- LIGHTNING ARRESTER (HV)	12	ชุด	4,200.00	50,400.00	-	-	50,400.00	
	- GROUNDING LOW & HIGH VOLTAGE	4	ชุด	5,600.00	22,400.00	-	-	22,400.00	
	ตู้ SLCP								
	- ตู้ควบคุมโคมไฟทาง พร้อมอุปกรณ์ภายใน (ตามที่กำหนดในแบบ)								
	- 30AT. 2P. MCB. 30kA.IC. 1 ชุด								
	- 20AT. 2P. MCB. 6kA.IC. RCBO 1 ชุด								
	- 10AT. 2P. MCB. 6kA.IC. 1 ชุด								
	- CAM SWITCH 1 ชุด	4	ตู้	48,000.00	192,000.00	-	-	192,000.00	
	- MAGNETIC CONTACTOR 2 ชุด								
	- PHOTO CBLL SWITCH 1 ชุด								
	- TIMER SWITCH 1 ชุด								
	- GROUNDING ROD พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	รวม				355,620.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							355,620.00	

